KOPIA

Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Boarp - Turingbatt av år 1932"
uti Hörby socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1932 av
Claes Henric Wallén
Statens lantbruksingeniör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 oktober 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Från Hörby.
Fixpekt+455
Höinge.
Boarp. Venaröd.
Turingbatt.
Boarp
Från Granlarp.
Boarp. Venarödsl.
722 Bönhult
Venarödsl. Huggelsela.
Boarp Huggelsela.
Fixpekt+10.64
Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras ex officio: RITN.NR 001.
C. H. Wallén.

M 3*0334 1

Nr. 349 Malmöhus 2 rite

KOPIA

Förslag
till

"Dikningsföretaget Boarp-Turingbatt av år 1932"

uti Höör socken av Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning år 1932 av


Claes Henric Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Fotoingsarkiv

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.





Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 oktober 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0,50 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras ex officio: RITN.Nr 002
C. H. Wallén
M 3*0334 2

Nr 349 Malmöhus 2 rit

KOPIA

Blad 3.

Broritningar.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Boarp-Turingbatt av år 1932"
uti Hörby socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1932 av

Elov. Henric Wallén.

Statens lantbruksingenjör.


Ge nom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 5 oktober 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.


Förslag till ombyggnad av ägobroarna vid pålarna 2+27 och 10+75.

Skala 1:50.


Uppströmsvy.




Sektion.




Plan.



Förslag till kringmurning av utloppet vid påle 20. Skala 1:50.



Förslag till brunn.
Skala 1:50.



Skala 1:50.



KTH.Nr 003
Vidimeras
ex officio:
E.v.H. Wallén.
M 3*0334

M 3:0334

M 3:0334

24356

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Boarp- Turingbatt

av år 1932"

uti Hörby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1932.

Avskrift.

Handlingar

till


"Dikningsföretaget Boarp-Turingbatt av år 1932"

uti Hörby socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1932.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Huggelseke, Boarp, Turingbatt och Venaröd uti Hörby socken av Malmöhus län.

År 1932 den 15 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anders Olsson i Pärup, Ö. Sallerup, och Olof Svensson i Nytorp, Hörby, hos arrendatorn Nils Oskar Andersson i Turingbatt, för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Huggelseke, Boarp, Turingbatt och Venaröd uti Hörby socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 27 sistlidne september översänt till pastorsämbetet i Hörby församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Hörby kyrka /Bil. nr 2/. Jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 hade förrättningsmannen den 27 september 1932 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt underrättelse om kungörelsens innehåll. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 29 september 1932 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 1 oktober 1932 översänt underrättelser om förrättningen /Bil. nr 3/.

Följande hade tillställdeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Nils Martin Andersson, Boarp nr 1, äg. 19/108 mtl. Boarp 1 : 6

Av övriga sakägare:

Nils Persson, Mariehem eller Huggelseke n:r 3, äg. 5/32 mtl. Huggelseke 3^{4};

Per Jönsson, Huggelseke n:r 2, äg. 171/9504 mtl. Huggelseke 2^{10} samt i egenskap av sysslomän förande talan för det dikningsföretag, som avser nygrävning av floddiket från 5/128 mtl. Huggelseke n:r 3 genom ägor till Huggelseke, Boarps, Turingbatts och Venaröds byar uti Hörby socken, vilket företag, sedan förslag upprättats vid syneförrättning år 1890, utförts omkring år 1891;

Nils Oskar Andersson, Turingbatt, arr. mensalhemmanet 1/4 mtl. Turingbatt 1^{1};

Sven Jönsson, Huggelseke n:r 3, äg. 1/16 mtl. Huggelseke 3^{5};

Otto Andersson, Huggelseke n:r 1, äg. 1/16 mtl. Huggelseke n:r 1;

Nils Nilsson, Venaröd n:r 3, äg. 1/8 mtl. Venaröd 3^{2} och 1/16 mtl. Venaröd 3^{3};

Karl Svärd, Venaröd n:r 3, äg. 1/16 mtl. Venaröd 3^{4};

Anders Jönsson, Venaröd n:r 3, äg. avs. Venaröd 3^{9};

Ola Olsson, Boarp n:r 1, äg. 1/6 mtl. Boarp 1^{4};

Axel Olofsson, Boarp n:r 1, äg. 1/24 mtl. Boarp 1^{2};

Anna Krygers sterbhusdelägare, äg. avs. Boarp 1^{10} och Venaröd 3^{5} genom sterbhusdelägaren Sven Kryger i Boarp n:r 1;

Frosta härads vägstyrelse genom sin ordförande, kapten E. Hagberth på Klinta, och sekreterare, förvaltare L. Lindell å Fulltofta;

Kyrkorådet i Gårdstånga församling genom kontraktsprosten E. Cornéliusson i Hörby enl. fullmakt /Bil. n:r 4/;

Per Andersson, Köinge n:r 4, äg. 1/24 mtl. Köinge n:r 4;

Delägarne i Dragontorpet genom förmannen, förenämnde Ola Olsson i Boarp n:r 1;

Såsom konsistorieombud inställde sig kontraktsprosten E. Cornelius-son i Hörby jämlikt Domkapitlets i Lunds stift förordnande /Bil. n:r 5/.

§ 1.

Det för underteckned, förrättningsman, utfärdade förordnandet upplästes och bilades handlingarna /Bil. n:r 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Nils Martin Andersson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att få sina marker nöjaktigt torrlagda. Markerna hade förut varit föremål för torrläggningsåtgärder med anledning av en år 1890 handlagd syneförrättning, men hade det i enlighet med vid samma syneförrättning upprättat förslag upptagna avloppet ej kunnat på tillfredsställande sätt avbörda vattnet, och vid flöden översvämmades nu Anderssons marker. Andersson yrkade därför, att det nuvarande avloppet skulle fördjupas från gränsen mellan hans

och Alfred Perssons fastigheter till dess nöjaktigt fall erhölles.

§ 5.

Ola Olsson framhöll att hans nedanför liggande marker säkerligen komme att i högre grad besväras av vatten än hittills, sedan avloppet fördjupats i enlighet med Nils Martin Anderssons yrkande. Olsson yrkade med anledning härav, att avloppet skulle upptagas så långt väster ut, att hans marker ej komme att besväras av vatten. Olsson ansåg att avloppet troligen behövde upptagas till gränsen mellan hemmanen Boarp och Köinge. Olsson förklarade sig villig ingå förening med sökanden.

§ 6.

Karl Svärd yrkade, att täckt avlopp skulle upptagas från ån vid påle 9+93 rakt öster ut till rågången mellan hans och Ola Olssons fastigheter. Mellan ån och vägen borde avloppet förläggas i nyskärning över Ola Olssons äng men i övrigt följa nuvarande dike utmed Ola Olssons tomt. Svärd förklarade sig villig ingå förening med sökanden.

§ 7.

Sedan förrättningsmannen meddelat att företagets genomförande komme att medföra dels fördjupning av bottenläget i bron för allmänna vägen Hörby - Bönhult vid påle 5+48 eller punkten D, dels ombyggnad av den nuvarande trumman genom samma väg för det av Svärd påyrkade avloppet, förklarade kapten Hagberth, att vägstyrelsen vore villig att på egen bekostnad och i egen regi verkställa såväl de fördjupnings- och eventuella förstärkningsåtgärder, som bleve nödvändiga

för landsvägsbron vid påle 5+48, som ock ombyggnad av landsvägs-trummen för det av Svärd påyrkade avloppet.

§ 8.

Nils Oskar Andersson framhöll att följande enskilda broar antagligen måste ombyggas nämligen:

1/ ägobron vid påle 2+27 för Turingbatts hemman;

2/ ägobron vid påle 10+75 för Axel Olofsson.

Andersson framhöll vidare att krökarna vid pålarna 0+91 och 5 borde på betryggande sätt stensättas.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att bron för allmänna vägen Boarp - Grankarp vid påle 8+53 antagligen ej behövde ombyggas.

§ 10.

Företogs synegången, varefter sammanträdet fortsattes.

§ 11.

Undertecknade Ola Olsson och Karl Svärd vederbörlig förenings-handling /Bil. n:r 6/, vilken av synemännen vitsordades och prövades lämplig.

§ 12.

Nils Andersson framhöll att fördjupningen av avloppet borde börja i gränsen mellan hans och Alfred Perssons fastigheter samt ökas väster ut, dock så att den nuvarande ägobron omedelbart nedströms gränsen ej behövde ombyggas.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens

protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å samma ställe lördagen den 22 innevarande oktober kl. 10.

Turingbatt den 15 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Olof Svensson Anders Olsson

Gode män.

År 1932 den 22 oktober inställde sig synemännen åter hos arrendatorn Nils Oskar Andersson i Turingbatt för att fortsätta synneförrättningen.

Följande sakägare hade tillstädeskommit:

Nils Martin Andersson, Boarp n:r 1;

Nils Oskar Andersson, Turingbatt;

Nils Nilsson, Venaröd n:r 3;

Karl Svärd, Venaröd n:r 3;

Anders Jönsson, Venaröd n:r 3;

Ola Olsson, Boarp n:r 1;

Axel Olofsson, Boarp n:r 1;

Alfred Persson, Boarp n:r 1;

Nils Persson, Huggelseke n:r 3;

Otto Andersson, Huggelseke n:r 1;

Anders Olsson, Huggelseke n:r 1, förande talan för sysslomannen i "Dikningsföretaget av år 1890", Per Jönsson, utan fullmakt.

§ 14.

Till protokollet skulle antecknas att Ola Olsson vid synegången den 15 dennes förklarat sig villig att utan ersättning borttaga de träd utmed dikessträckan A-B-C, som växa på hans mark och som måste borttagas i samband med utvidgningen av förenämnda dikessträcka.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det nu upprättade förslaget till avlopps upptagande. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - Bil. Litt. D - med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde att detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85

§ 18.

Meddeladas att till förrättningen hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Nils Martin Andersson, Boarp n:r 1 per Hörby samt hos honom hållas tillgängliga för sakägarne.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart välja styrelse, utsågos till arbetsstyrelse för dikningsföretaget lantbrukaren Nils Martin Andersson, Boarp n:r 1, tillika ordförande, arrendatorn Nils Oskar Andersson, Turingbatt och lantbrukaren Ola Olsson, Boarp n:r 1 med Karl Svärd, Venaröd n:r 3, som suppleant.

Till revisorer utsågos lantbrukarne Nils Nilsson, Venaröd n:r 3, och Alfred Persson, Boarp n:r 1.

§ 20.

Samtliga närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag och lån av statsmedel. De utsågo lantbrukaren Nils Martin Andersson, Boarp n:r 1 per Hörby, att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 21.

Överlämnades till Nils Martin Andersson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Turingbatt den 22 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Andere Olsson Olof Svensson.

Gode män.

Bil. n:r 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning jämlikt 7 kap. samma lag avseende torrläggning av mark till fastigheterna Huggelseke, Boarp, Turingbatt och Venaröd i Hörby socken av Malmöhus län.

Boarp den 13 augusti 1931.

Nils Andersson

Boarp pr Hörby

Resolution.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom, att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 15 augusti 1931.

G.V. Eiserman

T. Kinnman.

Bil. n:r 2.

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Huggelseke, Boarp, Turingbatt och Venaröd uti Hörby socken av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas hos arrendatorn Nils Oskar Andersson i Turingbatt n:r 1 lördagen den 15 oktober 1932 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras märker tillhörande följande jordägare och fastigheter inom Hörby socken, nämligen: Sven Jönsson, Huggelseke n:r 3, Otto Andersson, Huggelseke n:r 1, Per Jönsson, Huggelseke n:r 2, Nils Persson, Huggelseke n:r 3, Alfred Persson, Huggelseke n:r 2 och Boarp n:r 1, Nils Andersson, Boarp n:r 1, Nils Nilsson, Venaröd n:r 3, Karl Svärd, Venaröd n:r 3, Hanna Veberg, Venaröd n:r 3, Anders Jönsson, Venaröd n:r 3, Mensalhemmanet Turingbatt n:r 1, Arr. Nils Oskar Andersson, Turingbatt n:r 1, Ola Olsson, Boarp n:r 1, Axel Olofsson, Boarp n:r 1, Anna Krygers sterbhus, Boarp n:r 1, Per Andersson, Köinge n:r 4, Dragontorpet till n:r 1 Boarp, arr. Nils Nilsson, Huggelseke n:r 3, Grustägt och kvarnplats till hemmanen Boarp, Turingbatt, Huggelseke och Venaröd ävensom allmänna vägen Huggelseke - Hörby inom Frosta härads väghållningsdistrikt.

Malmö den 24 september 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Hörby församling söndagen den 2 oktober 1932 i Hörby kyrka betygar:

Einar Hyllander

tf. pastor

Bil. n:r 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid synaförrätt-

ning angående torrläggning av mark till Huggelseke, Boarp, Turingbatt och Venaröd uti Hörby socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Date för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Sven Jönsson, lantbr.,	Huggelseke n:r 3, Hörby	1/10 1932.
Otto Andersson,	" " " 1, "	" "
Per Jönsson,	" " " 2, "	" "
Nils Persson,	" " " 3, "	" "
Alfred Persson,	" Boarp " 1, "	" "
Nils Martin Andersson, lantbr.,	Boarp n:r 1, Hörby	" "
Nils Nilsson, lantbr.,	Venaröd n:r 3, "	" "
Karl Svärd, lantbr.,	" " 3, "	" "
Hanna Veberg,	" " 3, "	" "
Anders Jönsson, lantbr.,	" " 3, "	" "
Nils Oskar Andersson, arr.,	Turingbatt n:r 1, "	" "
Ola Olsson, lantbr.,	Boarp n:r 1, "	" "
Axel Olofsson,	" " " 1, "	" "
Anna Krygers sterbhus,	" " 1, "	" "
Per Andersson, lantbr.,	Köinge n:r 4, "	" "
Nils Nilsson, arr.,	Huggelseke n:r 3, "	" "
Frosta härads vägstyrelse, ordf. Kapten E. Hagberth,	Klinta gård, Snogeröd	" "
Anders Olsson, lantbr. /god man/,	Pärup, Ö. Sallerup	27/9 "
Olof Svensson,	" " " Nytorp, Hörby	" "
Pastorsämbetet i Hörby församling, /kungörelse/,	Hörby	" "

1.	2.	3.
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	27/9 1932.
Ordf. i Hörby församlings kyrkoråd, kontraktsprosten E.R. Corneliusson,	Hörby	1/10 "

Malmö den 1 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. n:r 4.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Gårdstånga och Holmby församlingars kyrkoråd den 13 oktober 1932.

---

§ 2.

Statens lantbruksingeniör Claes-Henric Wallér hade anmält, att syneförrättning angående torrläggning av mark kommer att hållas hos arrendatorn Nils Oskar Andersson, Turingbatt n:r 1 lördagen den 15 okt. kl. 10 f.m., och att av förrättningen torde komma att beröras bl.a. mensalhemmanet Turingbatt n:r 1, varav avkomsten ingår som tillgång i härvarande prästlönekassa.

Som ombud för kyrkorådet att vid förrättningen närvara och där bevaka Gårdstånga och Holmby församlingars rätt beslöt kyrkorådet anmoda och befullmäktiga kontraktsprosten Elis Cornéliusson, Hörby.

Som ovan:

Birger Wedmark.

Ordf.

Rätt utdraget betygar:

Birger Wedmark.

Bil. n:r 5.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Huggelseke, Boarp, Turingbatt och Venaröd uti Hörby socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos arrendatorn Nils Oskar Andersson i Turingbatt n:r 1, lördagen den 15 oktober kl. 10. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande Mensalhemmanet Turingbatt n:r 1 uti Hörby socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 vördsamt översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 26 september 1932.

C.H. Wallér.

Översändes till Domkapitlet i Lunds stift. Malmö i landskontoret den 28 september 1932.

På tjänstens vägnar:

Sven Wiegert.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. E. Corneliusson eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom

konsistorieombud närvara vid i inneliggande handlingar omförmälda förrättning. Lunds domkapitel den 5 oktober 1932.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

Helge Arfvidsson.

Bil. nr 6.

Förening.

Undertecknade förklara sig härmed villiga ingå förening med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark till Huggelseke, Boarp, Turingbatt och Venaröd uti Hörby socken av Malmöhus län.

Turingbatt den 15 oktober 1932.

Ola Ohlsson Carl Svärd

Förestående namnteckningar vitsordas:

Claes-Henric Wallér

Olof Svensson Anders Olsson.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västra företaget.					
Avdelning I.					
Kvarnplats till Turingbatts och Venaröds hemman.					**Turingbatts och Venaröds byamän.**
				1	Äng, högländ
				2	D:o d:o
					Summa
Boarp	1 10		avs.		**Anna Krygers sterbhus.**
				3	Tomt, högländ
					Summa
Venaröd	3 5		avs.		**Anna Krygers sterbhus.**
				4	Tomt, högländ
					Summa
Boarp					**f.d. Dragontorp; äg. Boarps byamän.**
				5	Åker, m.p.sbl.l.
					Summa
Boarp	1 2		1/24		**Axel Olofsson.**
				6	Äng, m.p.l.
				7	Åker, m.p.sbl.l.
				8	D:o d:o
					Överföres

NORRKÖPINGS BOKTR. AKTB.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							05									
							15									
							20									
							03									
							03									
							05									
							05									
	12							1200	144	-	1400	168	-	200	24	-
	12								144	-		168	-		24	-
			10					250	25	-	500	50	-	250	25	-
	44							1300	572	-	1350	594	-	50	22	-
	52							1300	676	-	1400	728	-	100	52	-
	96		10						1273	-		1372	-		99	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				9	Åker, m.p.sbl.l.
				10	Äng, d:o
					Summa
Boarp	1 4		1/6		Ola Olsson,
				11	Äng m.p.l.
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o impediment
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	Odlingsmark, m.p.sbl.l.
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	Åker, d:o
				25	D:o d:o
				26	Odlingsmark, d:o
				27	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	96		10						1273	-		1372	-		99	-
	26							1200	312	-	1400	364	-	200	52	-
			03					250	7	50	500	15	-	250	7	50
1	22		13						1592	50		1751	-		158	50
			18					500	90	-	700	126	-	200	36	-
			03					200	6	-	700	21	-	500	15	-
			02					200	4	-	700	14	-	500	10	-
			07					500	35	-	700	49	-	200	14	-
			05					500	25	-	700	35	-	200	10	-
			13					450	58	50	700	91	-	250	32	50
							07									
							04									
							02									
							02									
			17					400	68	-	1200	204	-	800	136	-
			15					500	75	-	1200	180	-	700	105	-
			14					400	56	-	1200	168	-	800	112	-
	18							800	144	-	1500	270	-	700	126	-
	16							1100	176	-	1500	240	-	400	64	-
			05					700	35	-	1200	60	-	500	25	-
			08					700	56	-	1200	96	-	500	40	-
	34	1	07				15		828	50		1554	-		725	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				28	Äng, m.p.l.
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
					Summa
Avdelning II.					
Boarp.	1 4		1/6		**Ola Olsson.**
				32	Tomt och trädgård
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	Åker, m.p.lättl.
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
					Summa
Venaröd.	3 4		1/16		**Karl Svärd.**
				38	Åker, m.p.lättl.
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	34	1	07				15		828	50		1554	-		725	50
			09					300	27	-	700	63	-	400	36	-
			02					250	5	-	700	14	-	450	9	-
			02					250	5	-	700	14	-	450	9	-
			06					400	24	-	700	42	-	300	18	-
	34	1	26				15		889	50		1687	-		797	50
	02							1100	22	-	1500	30	-	400	8	-
	04							1100	44	-	1500	60	-	400	16	-
	04							1300	52	-	1500	60	-	200	8	-
	61							750	457	50	1500	915	-	750	457	50
	30							1050	315	-	1500	450	-	450	135	-
	40							1100	440	-	1500	600	-	400	160	-
1	41								1330	50		2115	-		784	50
1	06							1250	1325	-	1500	1590	-	250	265	-
	33							1400	462	-	1500	495	-	100	33	-
	28							1400	392	-	1500	420	-	100	28	-
	04							1100	44	-	1500	60	-	400	16	-
	23							1100	253	-	1500	345	-	400	92	-
1	94								2476	-		2910	-		434	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Östra företaget.						
Boarp.	1/4		1/6		Ola Olsson.	
				43	Äng,	högländ
				44	Åker,	d:o
						Summa
Venaröd	3/4		1/16		Karl Svärd.	
				45	Åker,	högländ
				46	D:o	m.p.lättl.
				47	D:o	d:o
						Summa
Venaröd	3/9		avs.		Anders Jönsson.	
				48	Tomt,	högländ
						Summa
Venaröd	3/7		avs.		Hanna Vedberg.	
				49	Tomt,	högländ
						Summa
Venaröd	3/2		1/8		Nils Nilsson.	
				50	Åker,	högländ
				51	D:o	m.p.lättl.
				52	D:o	d:o
						Överföres

HETTAGONSKA BOKTR. EFTR.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							08									
							03									
							11									
							14									
	09							1350	121	50	1500	135	-	150	13	50
	45							1350	607	50	1500	675	-	150	67	50
	54						14		729	-		810	-		81	-
							12									
							12									
							11									
							11									
							16									
	06							1300	78	-	1500	90	-	200	12	-
	07							1400	98	-	1500	105	-	100	7	-
	13						16		176	-		195	-		19	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				53	Åker, m.p.lättl.
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				56a	D:o d:o
				56b	Äng, högländ
					Summa
Venaröd	3 3		1/16		Nils Nilsson.
				57	Åker, m.p.lättl.
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	D:o högländ
				61	D:o m.p.lättl.
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
					Summa
Turingbatt	1 1		1/4		Mensalhemman till kyrkoherden i Gärdstånga pastorat, arr. Nils Oskar Andersson.
				64	Åker, m.p.lättl.
				65	D:o d:o
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13						16		176	-		195	-		19	-
	22							1200	264	-	1500	330	-	300	66	-
	25							1200	300	-	1500	375	-	300	75	-
	14							1300	182	-	1500	210	-	200	28	-
	12							1300	156	-	1500	180	-	200	24	-
							89									
	86					1	05		1078	-		1290	-		212	-
	36							1200	432	-	1500	540	-	300	108	-
	97							1000	970	-	1500	1455	-	500	485	-
	01							1350	13	50	1500	15	-	150	1	50
							11									
	13							1300	169	-	1500	195	-	200	26	-
	39							1300	507	-	1500	585	-	200	78	-
	90							900	810	-	1500	1350	-	600	540	-
2	76						11		2901	50		4140	-		1238	50
	21							1300	273	-	1500	315	-	200	42	-
	88							900	792	-	1500	1320	-	600	528	-
1	09								1065	-		1635	-		570	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				66	Åker, m.p.lättl.
				67	D:o d:o
				68	Äng, högländ
				69	Åker, m.p.lättl.
				70	D:o d:o
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
					Summa
Boarp	1 6		19/108		Nils Martin Andersson.
				73	Åker, m.p.lättl.
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
					Summa
Boarp.	1 14		1435/34560		Alfred Persson.
				81	Åker, m.p.lättl.
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	09								1065	-		1635	-		570	-
1	38							900	1242	-	1500	2070	-	600	828	-
	55							1200	660	-	1500	825	-	300	165	-
							30									
	58							1100	638	-	1500	870	-	400	232	-
1	76							900	1584	-	1500	2640	-	600	1056	-
	90							900	810	-	1500	1350	-	600	540	-
	30							1300	390	-	1500	450	-	200	60	-
6	56						30		6389	-		9840	-		3451	-
	43							1200	516	-	1500	645	-	300	129	-
	77							900	693	-	1500	1155	-	600	462	-
	26							1200	312	-	1500	390	-	300	78	-
	28							900	252	-	1500	420	-	600	168	-
	52							900	468	-	1500	780	-	600	312	-
	08							1050	84	-	1500	120	-	450	36	-
	47							900	423	-	1500	705	-	600	282	-
1	07							1200	1284	-	1500	1605	-	300	321	-
3	88								4032	-		5820	-		1788	-
1	25							1300	1625	-	1500	1875	-	200	250	-
1	25								1625	-		1875	-		250	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				82	Åker, m.p.lättl.
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
				86	D:o d:o
				87	D:o d:o
				88	D:o d:o
					Summa
Huggelseke	2 9		1 3/4 9504		Alfred Persson.
				89a	Åker, m.p.lättl.
				89b	D:o d:o
				90	Äng, högländ
				91	D:o d:o
				92	Åker, d:o
					Summa
Huggelseke.	3 4		5/32		Nils Persson.
				93	Äng, högländ
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	25								1625	-		1875	-		250	-
	56							1200	672	-	1500	840	-	300	168	-
	49							1000	490	-	1500	735	-	500	245	-
	21							1000	210	-	1500	315	-	500	105	-
	33							1300	429	-	1500	495	-	200	66	-
	47							1400	658	-	1500	705	-	100	47	-
	04							1000	40	-	1500	60	-	500	20	-
	95							1300	1235	-	1500	1425	-	200	190	-
4	30								5359	-		6450	-		1091	-
	29							1400	406	-	1500	435	-	100	29	-
	01							1400	14	-	1500	15	-	100	1	-
							09									
							49									
							19									
	30						77		420	-		450	-		30	-
							34									
							34									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
					Västra företaget.
					Avdelning I.
Kvarnplats till Turingbatts och Venaröds hemman				1,2	Turingbatts och Venaröds byamän
Boarp	1 10		avs.	3	Anna Krygers sterbhus
Venaröd	3 5		avs.	4	Dets.
Boarp				5	f.d. Dragontorp; äg. Boarps byamän
D:o	1 2		1/24	6-10	Axel Olofsson
D:o	1 4		1/6	11-31	Ola Olsson
					Sgr.
					Avdelning II.
Boarp	1 4		1/6	32-37	Ola Olsson
Venaröd	3 4		1/16	38-42	Karl Svärd
					Sgr.
					Summa
					Östra företaget.
Boarp	1 4		1/6	43,44	Ola Olsson
Venaröd	3 4		1/16	45-47	Karl Svärd
					Överför es

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							20									
							03									
							05									
	12								144	-		168	-		24	-
1	22		13						1592	50		1751	-		158	50
	34	1	26				15		889	50		1687	-		797	50
1	68	1	39				43		2626	-		3606	-		980	-
1	41								1330	50		2115	-		784	50
1	94								2476	-		2910	-		434	-
3	35								3806	50		5025	-		1218	50
5	03	1	39				43		6432	50		8631	-		2198	50
							11									
	54						14		729	-		810	-		81	-
	54						25		729	-		810	-		81	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Venaröd	3:9		avs.	48	Anders Jönsson
D:o	3:7		avs.	49	Hanna Vedberg
D:o	3:2		1/8	50-56b	Nils Nilsson
D:o	3:3		1/16	57-63	Dens.
Turingbatt	1:1		1/4	64-72	Mensalhemman till kyrkoherden i Gårdstånga pastorat, arr. Nils Oskar Andersson
Boarp	1:6		19/108	73-80	Nils Martin Andersson
D:o	1:14		1435/4560	81-88	Alfred Persson
Huggelseke	2:9		134/504	89a-92	Dens.
D:o	3:4		5/32	93	Nils Persson
					Summa
					Summa för båda företagen

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	54						25		789	-		810	-		81	-
							12									
							11									
	86					1	05		1078	-		1290	-		212	-
2	76						11		2901	50		4140	-		1238	50
6	56						30		6389	-		9840	-		3451	-
3	88								4032	-		5820	-		1788	-
4	30								5359	-		6450	-		1091	-
	30						77		420	-		450	-		30	-
							34									
19	20					3	05		20908	50		28800	-		7891	50
24	23	1	39			3	48		27341	-		37431	-		10090	-

Turingbatt den 22 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Olsson Olof Svensson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Kostnadsförslag. **Bil. Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Västra företaget.								
		Dikessträckan A-B.								
12+86-12	86	Mylla p. gr.bl. lera, ngt sten, träd, buskar och rötter m^3.	80	1.30	104	-				
12-11	100	Mylla p. gr.bl. lera, sten, träd, buskar och rötter m^3.	160	2.-	320	-				
11-9+93	107	Mylla p. gr.bl. lera, ngt sten, träd, buskar och rötter m^3.	250	1.-	250	-	674	-		
Tills.	293	meter. Tills.	490	m^3.						
		Ombyggnad enligt ritning av ägobron till Axel Olofsson vid påle 10+75					300	-		
		Ersättning för jord, som åtgår till avloppets utvidgning /Bil. Litt. De/			19	85				
		Ersättning för intrång genom jordupplag /Bil. Litt. De/			67	95	87	80		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillläggas c:a 10 % med					88	20	1150	-
		Överföres							1150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1150	-
		Dikessträckan B-C.								
9+93-8+57	136	Mylla p. gr.bl. lera, sten								
		träd, buskar och rötter m³	180	2.-	360	-				
		Ersättning för jord, som								
		åtgår till avloppets ut-								
		vidgning /Bil. Litt. De/			8	69				
		Ersättning för intrång ge-								
		nom jordupplag /Bil. Litt.								
		De/			40	70				
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med			49	61	450	-		
		Avgår 100.- kr., vilka								
		Östra företaget skola gäl-								
		da för upprensning mellan								
		pålarna 9+93 och 8+57					100	-	350	-
		Dikessträckan B-F.								
20-9+93- -20+25 20+32-21+ +17	110	12" cementrör med muff m.	110	2.25	247	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	110	1.20	132	-	379	50		
20+25-20+ +32	7	Ombyggnad av trumman för								
		allmänna vägen Hörby-Bön-								
		Överföres					379	50	1500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	117	Överfört					379	50	1500	-
		hult, utföres och bekos-								
		tas av Frosta härads väg-								
		styrelse								
Tills.	117	meter.								
		Ommurning av utloppet vid								
		påle 20 st.	1	30	30	-				
		Brunnar av betong med 0.6								
		m. inre diameter och ar-								
		merat lock st.	2	30	60	-	90	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas c:a 10 % med					30	50	500	-
				Summa	kostnad				2000	-
		Östra företaget.								
		Dikessträckan C-D-E.								
8+57-8	57	Mylla p. gr.bl. lera, ngt								
		sten, träd och rötter m^3.	20	2.-	40	-				
8-7	100	Mylla p. gr.bl. lera, en-								
		staka buskar m^3.	260	1.20	312	-				
7-6	100	D:o d:o m^3.	380	1.40	532	-				
6-5	100	D:o d:o m^3.	330	1.20	396	-				
5-4	100	D:o d:o m^3.	270	1.-	270	-				
		Överföres			1847	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	937	Överfört			1847	-				
4-3	100	Mylla p. gr.bl. lera, en-								
		staka buskar m^3.	330	0.90	297	-				
3-2	100	D:o d:o m^3.	370	0.90	333	-				
2-1	100	D:o d:o m^3.	310	0.90	279	-				
1-0=30	100	D:o d:o m^3.	290	0.90	261	-				
30-30+80	80	D:o d:o m^3.	130	0.80	104	-	2824	-		
Tills.	937	meter	Tills. 2690		m^3.					
		Stensättning av stötsidor-								
		na i krökarna vid pålarna								
		0+91 och 5; till 5.- m.								
		längd och 1.2 m. vertikal								
		höjd m^2.	20	2.-			40	-		
		Ombyggnad enl. ritning av								
		ägobron för Turingbatts								
		hemman vid påle 8+27					300	-		
		Fördjupning av bottenlä-								
		get samt förstärkning och								
		undermurning av landsvägs-								
		bron vid påle 5+48; bekos-								
		tas och utföres av Frosta								
		härads vägstyrelse								
		Ersättning för jord, som								
		Överföres					3164	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3164	-		
		åtgår till avloppets ut-								
		vidgning /Bil. Litt. Dc/			105	32				
		Ersättning för intrång ge-								
		nom jordupplag /Bil. Litt.								
		Dc/			390	40	495	72		
		Att utbetalas till Västra								
		företaget för av samma fö-								
		retag utförd rensning av								
		avloppet mellan pålarna								
		9+93 och 8+57					100	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					340	28	4100	-
					Summa kostnad				4100	-

Turingbatt den 22 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Detaljkostnadsförslag för ombyggnad av ägobroarna vid pålarna 10•75 och 2•27.

Schaktning utöver kanalsektionen; 15 m³. á 1.50, 22 50 kr.

Landfästen

Grundmurar av skärvad granit eller natursten i bruk; 3 m³. á 6.- kr. 18 - kr.

Frontmurar och vingmurar av kilad granit, bakmurar av skärvad granit eller natursten i bruk; 14 m³. á 12.- kr. 168 - kr.

Körbanan

Broplank 3" 0.8 m³.

Bärbjälkar 6" x 8" 0.4 "

Sgr. 1.2 m³.

1.2 m³. apterat virke á 50.- kr. 60 - kr.

Stensättning uppströms och nedströms bron till 1.5 m. längd och 1.2 m. vertikal höjd; 11 m². á 2.- kr. 22 - kr.

Tilläggas 9 50 kr.

Summa kostnad 300 - kr.

Turingbatt den 22 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. C.

Grävningstabell.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
		Västra företaget.					
		Diksesträckan A-B.					
12+86	-	0.90	1.-	3.70	1:1.5	5.70	
12+50	36	1.15	"	4.45	"		
12	50	1.40	"	5.20	"		
11+50	50	1.45	"	5.35	"		
11	50	1.50	"	5.50	"	2.4 : 1000	
10+50	50	1.50	"	5.50	"		Fixpkt: Kors och järndubb i jordfast
10	50	1.55	"	5.65	"		sten i Ö. vägkanten, 19 m. S. om di-
9+93	7	1.55	"	5.65	"	6.40	ket; belägen på höjden + 8.79.
Summa	293	meter					
		Diksesträckan B-C.					
9+93	-	1.55	1.-	5.65	1:1.5	6.40	
9+50	43	1.55	"	5.65	"		
9	50	1.45	"	5.35	"	4.1 : 1000	
8+57	43	2.20	"	7.60	"	7.10	
Summa	136	meter					
		Diksesträckan B-F.					
9+93= =20	-	1.20				6.80	12" rör mellan pålarna 9+93=20 och
20+25	25	1.40					21+17
20+32	-	1.40				2.55 : 1000	
20+50	18	1.25					
21	50	1.40					
Övf.	93						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	93						
21+17	17	1.50				7.10	
Summa	110	meter					
		Östra företaget.					
		Dikessträckan C-D-E.					
8+57	-		1.-		1:1.5	7.10	
8+53	4	2.50	"	8.50	"		
8	53	2.20	"	7.60	"		
7+50	50	2.20	"	7.60	"		
7	50	2.25	"	7.75	"		
6+50	50	2.80	"	9.40	"		Fixpkt: Kors i jordfast sten i N.Ö.
6	50	2.65	"	8.95	"		hörnet av Venaröds telefonstation;
5+43	57	2.30	"	7.90	"		belägen på höjden + 10.78. Ligger å
5	43	2.15	"	7.45	"		fastigheten Venaröd 5 7. Fix punk-
4+50	50	2.-	"	7.-	"	1:1000	ten har anbragts vid 1890 års syne-
4	50	1.95	"	6.85	"		förrättning. Å vid samma syneför-
3+50	50	2.15	"	7.45	"		rättning upprättade ritningar an-
3	50	2.05	"	7.15	"		gives fix punktens höjd till + 4.09.
2+50	50	2.05	"	7.15	"		
2	50	2.-	"	7.-	"		
1+50	50	1.85	"	6.55	"		
1	50	1.85	"	6.55	"		Fixpkt: Kors och järndubb i stor
0+50	50	1.80	"	6.40	"		sten i rågången mellan Boarp och
Övf.	807						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. HÄSSLEHOLM 30247

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	807						
0=30	50	1.85	1.-	6.55	1:1.5	7.95	Turingbatt; belägen på höjden +10.64.
30+80	80	1.50	"	5.50	"		
Summa	937	meter					
		Sammandrag.					
	293	Dikessträckan			A-B		
	136		"		B-C		
	110		"		B-F		
	937		"		C-D-E		
Summa	1476	meter					

Turingbatt den 22 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30247

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Huggelseke, Boarp, Turingbatt och Venaröd uti Hörby socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 15 augusti 1931 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Huggelseke, Boarp, Turingbatt och Venaröd uti Hörby socken av Malmöhus län. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör Rönneåns nederbördsområde, nr 96, är beläget omkring 7.- km. ostsydost om Hörby köping samt 4.- km. sydost om Östra Espinge kyrka. Å hithörande översiktskarta har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg, varjämte vattensamlingsområdets gränser utmärkts med blåa linjer.

De vattenskadade markerna avvattnas f.n. genom ett vattendrag, som från trakten öster och söder om Elmhult i Svensköps socken avrinner väster ut till Hörbyån. Detta vattendrag har i den mån detsamma berör marker, tillhörande sökanden och dem, som förenat

sig med honom, avvägts och sektionerats, varefter fullständiga profil- och sektionsritningar upprättats.

Under förrättningen hava olika sakägare framhållit, att stora delar av de marker, som ligga närmast öster om punkten D - se plankartan - och allmänna vägen Hörby - Bönhult, efter rikligare nederbörd nu sättas under vatten, liksom även att nämnda väg å sträckan intill och närmast väster om Ola Olssons gård - Boarp 1 4 - vid flöden översvämmas. Sakägarne hava även påvisat en del punkter, till vilka vattnet stigit vid 1931 års högsta flöde, då betydande skador uppkommo för vissa odlade områden. Dessa punkter hava avvägts, varefter den ungefärliga h.v.y. vid 1931 års flöde inlagts på profilritningen.

Tydligt är alltså att det nuvarande avloppet ej kan beträffande de delar, detsamma berör sökandenas marker, på ett tillfredsställande sätt avbörda vattnet. Synemännen hava därför med beaktande av de yrkanden, som framkommit under förrättningen, upprättat förslag till utvidgning av det nuvarande avloppet å sträckan A-B-C-D-E. Enligt detta förslag skall avloppet utvidgas från punkten A eller påle 12+86 i gränsen mellan Köinge och Boarps hemman öster ut till punkten E eller påle 30+80 i gränsen mellan fastigheterna Boarp 1 6 och Boarp 1 14. Avloppet skall därvid upptagas till det djup, som närmare framgår av profilritningen, samt utföras med 1.- m. bottenbredd och släntter i lutning 1:1.5. Även hava synemännen upprättat förslag till ett mindre täckt avlopp av cementrör, sträckan B-F. Detta avlopp skall upptagas från punkten B eller påle 9+93=20 öster ut genom allmänna

vägen Hörby - Bönhult och utmed Ola Olssons tomt till punkten F eller påle 21+17 i rågången mellan Boarps och Venaröds hemman, samt utföras med de rördimensioner, brunnar och anordningar i övrigt, som närmare framgå av förslagsritningarna. På grund av resultatet av utförda analyser å vatten från närliggande trakter anse synemännen, att det dag- och grundvatten, som skall avbördas genom täckta avloppet B-F, ej kan innehålla på betong skadligt inverkande ämnen.

Med ledning av Generalstabens och Ekonomiska kartverkets kartor över trakten, samt sedan närmare upplysningar inhämtats av initierade sakägare, har nederbördsområdet rekognoscerats, uppritats och beräknats

till 2000 har för öppna avloppet A-B-C-D-E och

till 40 har för täckta avloppet B-F.

Då maximiavrinningen antagits till 1 liter per sekund och hektar, skola avloppen alltså vid flöden kunna avbördas:

öppna avloppet A-B-C-D-E 2.- m^3/sek. och

täckta avloppet B-F 0.04 m^3/sek.

Medelvattenföringen har beräknats till 15 % av vattenföringen vid flod eller för öppna avloppet A-B-C-D-E till 0.30 m^3/sek.

Sedan avloppet A-B-C-D-E utvidgats i enlighet med det upprättade förslaget, torde vattnet kunna avbördas under här nedan angivna vattendjup.

	Q_{max}	Q_{med}
1000 I = 1.-	1.10 m.	0.45 m.

	Q_{max}	Q_{med}
1000 I = 4.8	0.75 m.	0.30 m.
1000 I = 2.4	0.90 m.	0.35 m.

Å profilritningen över öppna avloppet A-B-C-D-E har med blåa, streckade linjer inritats såväl beräknad blivande h.v.y. som beräknad blivande m.v.y.

De vattenskadade markerna, vilka på grund av ganska betydande niväskillnader hänförts till tvenne av varandra i kostnadshänseende i huvudsak oberoende dikningssamfälligheter, kallade "Västra företaget" och "Östra företaget", hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava därvid i första hand ansetts marker, belägna 1.5 m. eller därunder över medelvattenståndet under vegetationstiden i nuvarande avlopp, men har hänsyn även tagits till markens höjdläge i förhållande till den nuvarande högvattenytan, i det jämväl samtliga de marker, som ligga mindre än 0.4 m. över 1931 års högsta vattenstånd, ansetts såsom vattenskadade. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvens höjdläge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 0.4:1000.

De till "Östra företaget" hänförda markerna hava jämte ett större i öster angränsande område förut varit föremål för torrläggningsåtgärder enligt ett av framlidne lantbruksingeniören Otto Nilsson vid syneförrättning år 1890 upprättat förslag, därvid jämväl den vid förevarande förrättning med B-C-D-E betecknade dikessträckan in-

gått i detta äldre företag. Med ledning av en vid förundersökningarna påträffad fixpunkt, vilken tydligen anbragts i samband med 1890 års syneförrättning, har bottenlinjen för det av Nilsson föreslagna avloppet kunnat med bestämdhet fastställas. Å hithörande profilritning har denna bottenlinje inritats med en svart, streckad linje. Av förrättningshandlingarna framgår vidare, att Nilsson föreslagit, att avloppet skulle upptagas till 0.30 m. bottenbredd samt utföras med slänter i lutning 1:1.5. Jämför man de nuvarande sektionerna med de dimensioner, till vilka avloppet B-C-D-E skulle upptagas enligt Nilssons förslag, finner man att de i det närmaste överensstämma med varandra. Då avloppet är i gott stånd, torde anledningen till att de till "Östra företaget" hänförda markerna nu besväras av vatten ej vara bristande underhåll av avloppet, utan torde orsaken härtill få sökas i det förhållandet att avrinningen nu sker snabbare än förut, sedan under tidernas lopp ett flertal diknings- och odlingsföretag utförts inom nederbördsområdet. Även torde nederbördsområdet på senare tider tillförts ökad areal, i det vissa marker, vilka förut avvattnats åt annat håll, nu avbördas till detsamma.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Genomförandet av det nu upprättade förslaget medför dels ombyggnad för täckta avloppet B-F av vägtrumman vid påle 20+25 för allmänna vägen Hörby - Bönhult, dels fördjupning av bottenläget och eventuellt undermurning av bron för samma väg vid punkten D. Såväl

trummen som bron hava enligt inhämtade upplysningar nybyggts i samband med vägens ombyggnad år 1917. Enligt åtagande vid sammanträdet den 15 innevarande oktober skall Frosta härads vägstyrelse i egen regi och på egen bekostnad verkställa här ovan angivna ombyggnads- och ändringsarbeten, därvid vägstyrelsen äger beakta, att den nya trummen vid påle 20+25 skall hava bottenläget + 6.86 samt att bottnen i bron vid punkten D skall sänkas till + 7.30. Skulle det efter utförandet av sistnämnda arbete visa sig nödvändigt att förstärka bron, kan detta lämpligen ske genom att undermura bron med ett omvänt valv såsom av förslagsritningarna närmare framgår.

Vidare medför förslagets genomförande ombyggnad av tvenne enskilda broar nämligen ägobron vid påle 10+75 för Axel Olofsson och ägobron vid påle 2+27 för Turingbatts hemman. Dessa broar skola ombyggas av respektive företag i enlighet med upprättade förslagsritningar samt med noggrant beaktande av å ritningarna angivna mått och dimensioner. Framtida underhållet av dessa broar åligger däremot den eller dem, som nu underhålla desamma, eller, om bestämmelser härom saknas, den eller dem, som trafikera broarna.

Förslagets genomförande medför även avloppets framdragande genom bron för allmänna vägen Bearp - Grankerp vid punkten C. Då bottenläget i bron nu är sådant, att avloppet efter en obetydlig upprensning kan framdragas genom densamma, och då brons dimensioner beträffande den fria öppningen i övrigt äro sådana, att vattnets avrinning ej hindras, erfordrar bron ej några ombyggnadsarbeten.

Vilja sakägarne utföra enskilda broar över avloppet A-B-C--D-E till större antal än här angivits, må de själva och på egen bekostnad bygga sådana med beaktande att broarna under inga villkor få byggas så, att de inkräkta på den fria dikessektionen eller äventyra avloppets framtida bestånd. Byggas broar med vertikala landfästen, skall avståndet mellan dessa vara minst 3.- m.

Mom. 4.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som genom torrläggningsföretaget vinnes, have synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samme lag, uppskattat markens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Vid uppskattning av markens blivande värde har hänsyn tagits dels till jordens godhet beträffande matjord och alv, dels till jordens blivande torrläggningsförhållanden, dels ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Markens nuvarande värde åter har ej direkt uppskattats utan med ledning av särskild gradtabell /Bil. Litt. Da/ beräknats som en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och dess nuvarande försumpningsgrad. Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna.

Mom. 5.

Kostnadernas fördelning.

Såsom ovan anförts har dikningsföretaget uppdelats i tvenne av varandra i kostnadshänseende oberoende företag, kallade "Västra företaget" och "Östra företaget". Av värderingslängden /Bil. Litt. A/ framgår närmare de områden, som hänförts till de olika företagen, och av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ de arbeten, som för de olika företagens torrläggning måste utföras.

Då markerna inom "Västra företaget" avvattnas till olika dikessträckor, hava synemännen uppdelat företaget i tvenne avdelningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning skall företagas, varom förmäles i V.L. 7:24. Till de olika avdelningarna hänförda områden framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/.

För att avd. I skall kunna torrläggas måste dikessträcken A-B-C utföras för kostnader, beräknade till 1500.- kr.

För att avd. II skall kunna torrläggas måste dikessträckorna A-B och B-F utföras för kostnader, beräknade till 1650.- kr.

Utföres "Västra företaget" utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
2198.50 kr.	2000.- kr.	0.909711.

Torrläggas varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
Avd. I	980.- kr.	1500.- kr.	1.530612
Avd. II	1218.50 "	1650.- "	1.354123.

Av förestående utredning framgår att såväl avd. I som avd. II erhålla den minsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Jämkning skall alltså ej företagas, utan skola kostnaderna fördelas jämlikt huvudregeln i V.L. 7:23 eller så, att varje delägare tager del i kostnaderna för företagets torrläggning i mån av värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes. Relativa kostnaden för "Västra företaget" belöper alltså till 0.909711.

Beträffande "Östra företaget" föreligger ej anledning att uppdela företaget i avdelningar, utan skola kostnaderna fördelas i mån av värdet å den båtnad, som genom företagets utförande beredes varje delägares mark. Företagets relativa kostnad belöper alltså till 0.519546.

Jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:67 har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för de båda företagens torrläggning och i kolumn 16 slutligen de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagens genomförande skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning liksom framtida gemensamma kostnader för företagens administration, skötsel m.m. skola, därest företagen komma till stånd, fördelas de båda företagen emellan efter båtnaden, eller så att "Västra företaget" gäldar

22 % och "Östra företaget" 78 % av kostnaderna. Inom företagen skola nämnda kostnader fördelas jämlikt procenttalen i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16.

Därest så erfordras, skola syneförrättningskostnaderna nu omedelbart av sökandena förskjutas.

Kommer "Västra företaget till stånd, skall, sedan dikessträckan B-C upptagits i enlighet med det upprättade förslaget, "Östra företaget" utbetala till "Västra företaget" ett belopp om 100.- kr., motsvarande beräknade kostnader för den upprensning av dikessträckan B-C, som erfordras för torrläggning av "Östra företaget". Kommer däremot "Västra företaget" ej att utföras, äger "Östra företaget" rätt att på egen bekostnad verkställa upprensning av dikessträckan B-C till den bottenlinje, som å profilritningen angives med en röd, streckad linje.

Synemännen hava ansett att samtliga kostnader för utvidgning i enlighet med det nu upprättade förslaget av dikessträckan C-D-E skola gäldas av "Östra företaget". Då ingen del av de arbeten, som nu skola utföras, äro att hänföra till underhållsarbeten, kan nämligen det äldre företaget av år 1890 ej påföras några kostnader.

Mom. 6.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall utgå till jordägare utmed öppna avloppet A-B-C-D-E såväl för jord, som åtgår till avloppets utvidgning, som för intrång genom jorduppläg. De ersättningsbelopp, som skola utgå till vederbörande jordägare, finnas när-

mare angivna i ersättningslängderna Bil. Litt. Dc och Bil. Litt. De. Till jordägare utmed det täckta avloppet B-F skall däremot ingen ersättning utgå.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom fem år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 7.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för framtida underhållet av dikessträckorna A-B-C och B-F skola gäldas av "Västra företaget" och fördelas på delägare inom detta företag i enlighet med procenttalen i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden.

Underhållet av dikessträckan C-D-E skall under de två första åren efter företagets utförande ombesörjas och bekostas av "Östra företaget", men efter ingången av det tredje året övertagas av det äldre företaget eller "Dikningsföretaget av år 1890". På grund av de ökade underhållskostnader, som uppkomma sedan förevarande dikningsföretag utförts, skall "Östra företaget" därvid ensamt till "Dikningsföretaget av år 1890" gälda 20 % av kostnaderna för underhåll av dikessträckan C-D-E, varefter återstående kostnader skola fördelas på delägare inom "Dikningsföretaget av år 1890" i enlighet med den vid 1890 års syneförrättning fastställda kostnadsfördelningslängden. Inom "Östra företaget" skola kostnaderna fördelas en-

ligt procenttalen i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Upprensning av avloppen skall företagas så snart sådan rensning finnes av behovet påkallad. Uppdämning i de öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som försvårar eller fördyrar dessammas underhåll, får verken göras eller tålas. Gör någon sig skyldig härtill eller till skadligt ingrepp på den täckta ledningen B-F, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 8.

Företagets utförande m.m.

Vilja sökandena fullfölja företaget, äga de att utföra detsamma i enlighet med det nu upprättade förslaget samt med beaktande av de närmare bestämmelser, som framgå av förslagshandlingarna och detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall detsamma vara fullbordat inom utgången av år 1937. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

att avloppen skola följa å marken utstakade och å plankartan närmare angivna sträckningar;

att schaktmassorna ej förläggas närmare de nya dikeskanterna än 0.5 m., ej till större höjd än 1.- m. och ej med brantare slänt

än 1:1;

att jordvallerna genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter;

att schaktmassorna fördelas till lika godhet och mängd å båda sidor om avloppet med beaktande dock att inga massor upplägges på den Anders Jönsson tillhöriga tomten;

att det nuvarande avloppet i regel utvidgas lika åt båda sidorna, dock med beaktande av att mindre kröker borttagas, så att avloppet i möjligaste mån rätes;

att avloppet, där större kröker förefinnes, utvidgas åt krökens inre sida, så att densamma i möjligaste mån rätas;

att stenar, som förekomma bland schaktmassorna, såvitt möjligt sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikesjorden;

att det öppna avloppet stensättes till minst den omfattning, som framgår av förelegshandlingar och ritningar;

att stängsel och växande träd, som förekomma i de för avloppen fastställda sträckningarna, borttagas av vederbörande ägare i så god tid att dikningsarbetet icke hindras, vid äventyr att träd och stängsel i annat fall borttagas av entreprenören, därvid en del virke möjligen kommer att förfaras;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att rören för det täckta avloppet B-F skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet

och
täthet, som finnas angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning ej må täckas förrän den blivit avsynad och godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen packas väl, särskilt under och på ömse sidor om rörsträngen samt i övrigt stötes väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att bottnen i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock, utföras med hål för vattnets tillledande samt väl omskolas med sten och grus;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen samt fastställda släntar skola gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och

profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 9.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhänderhavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarne på allmänt sammanträde. Av styrelseledamöterna böra lämpligen två vara delägare inom "Östra företaget" och en inom "Västra företaget". Styrelsen, som solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid såväl egna som allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 10.

Avsyning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 11.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Boarp-Turingbätt av år 1932". Styrelsen skall hava sitt säte i Hörby socken.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Turingbatt den 22 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Olsson. Olof Svensson.

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.-
0	8.90	9.07	9.24	9.41	9.58	9.75	9.92	10.09	10.26	10.43	10.60
1	8.80	8.98	9.16	9.34	9.52	9.70	9.88	10.06	10.24	10.42	10.60
2	8.70	8.89	9.08	9.27	9.46	9.65	9.84	10.03	10.22	10.41	10.60
3	8.60	8.79	8.99	9.18	9.38	9.57	9.77	9.96	10.16	10.35	10.55
4	8.50	8.70	8.91	9.11	9.32	9.52	9.73	9.93	10.14	10.34	10.55
5	8.40	8.61	8.82	9.03	9.24	9.45	9.66	9.87	10.08	10.29	10.50
5+50	8.35	8.56	8.78	8.99	9.21	9.42	9.64	9.85	10.07	10.28	10.50
6	8.25	8.43	8.62	8.80	8.99	9.17	9.36	9.54	9.73	9.91	10.10
6+50	8.20	8.38	8.56	8.74	8.92	9.10	9.28	9.46	9.64	9.82	10.-
7	8.10	8.28	8.46	8.64	8.82	9.-	9.18	9.36	9.54	9.72	9.90
7+50	7.90	8.06	8.22	8.38	8.54	8.70	8.86	9.02	9.18	9.34	9.50
8	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20
8+50	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15
9	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10
9+50	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95
10	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80
10+50	7.15	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65
11	7.-	7.15	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50
11+50	6.85	7.-	7.15	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35
12	6.70	6.85	7.-	7.15	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20

H:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
20+33	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10
21+17	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50

Turingbatt den 22 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Tallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Västra företaget.				
			Boarp ; f.d. Dragontorp, äg. Boarps byamän		5	144.-	168.-
1/24	1 2		Boarp ; Axel Olofsson		6-10	1592.50	1751.-
1/6	1 4		Boarp ; Ola Olsson		11-37	2220.-	3802.-
1/16	3 4		Venaröd ; Karl Svärd		38-42	2476.-	2910.-
			Summa			6432.50	8631.-
			Östra företaget.				
1/16	3 4		Venaröd ; Karl Svärd		45-47	729.-	810.-
1/8	3 2		Venaröd ; Nils Nilsson		50-56b	1078.-	1290.-
1/16	3 3		Venaröd ; Dens.		57-63	2901.50	4140.-
1/4	1 1		Turingbatt; Mensalhemman till kyrkoherden i Gärdstånga pastorat, arr. Nils Oskar Andersson		64-72	6389.-	9840.-
19/108	1 6		Boarp ; Nils Martin Andersson		73-80	4032.-	5820.-
14/360	1 14		Boarp ; Alfred Persson		81-88	5359.-	6450.-
14/504	2 9		Huggelseke; Dens.		89a-92	420.-	450.-
			Summa			20908.50	28800.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för [redacted] de olika företagen.					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. Kostn. 0.909711	Rel. Kostn. 0.519546				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24.-	21.83					21.83	1.09	1.52	
158.50	144.19					144.19	7.21	10.06	
1582.-	1439.16					1439.16	71.96	100.43	
434.-	394.82					394.82	19.74	27.55	
2198.50	2000.-					2000.-	100.-	139.56	
81.-		42.08				42.08	1.03	5.10	
212.-		110.14				110.14	2.69	13.31	
1238.50		643.46				643.46	15.69	77.64	
3451.-		1792.95				1792.95	43.73	216.38	
1788.-		928.95				928.95	22.66	112.12	
1091.-		566.82				566.82	13.82	68.38	
30.-		15.60				15.60	0.38	1.88	
7891.50		4100.-				4100.-	100.-	494.81	

Turingbatt den 22 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenför.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Anders Olsson.		Olof Svensson		
				Gode män.			

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättning för jord, som åtgår till avloppets utvidgning.						
	Västra företaget.					
	Dikessträckan A-B.					
Kvarnplats till Turingbatts och Venaröds hemman	Turingbatts och Venaröds byamän 12+86-12+16, h.s. 70×0.7	utom d.o.	50	2	1 -	
	12+86-12+16, v.s. 70×0.7	utom d.o.	50	2	1 -	2 -
Boarp 1 2	Axel Olofsson 130×1.0	6, 10	130	3	3 90	3 90
Boarp 1 4	Ola Olsson 35×1.0	11	35	5	1 75	
	35×1.0	12	35	2	0.70	
	45×1.0	15, 16	45	5	2 25	
	60×1.3	21	80	4	3 20	
	70×1.3	23	90	4	3 60	
	10×1.3	26	15	7	1 05	
	15×1.3	27	20	7	1 40	13 95
			Summa			19 85
	Dikessträckan B-C.					
Boarp 1 4	Ola Olsson 55×1.1	26, 27	60	7	4 20	
			Övf.		4 20	

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Övf.		4 20	
	120×0.5	28, 29	60	3	1 80	
	35×0.2	30	7	3	0 21	
	35×0.2	31	7	4	0 28	
	35×0.6	25	20	11	2 20	8 69
			Summa			8 69
	Östra företaget.					
	Dikesströckan C-D-E.					
Boarp 1 4	Ola Olsson					
	60×0.1	43	6	7	0 42	
	60×0.1	44	6	15	0 90	1 32
Venaröd 3 4	Karl Svärd					
	75×0.3	45	25	15	3 75	
	70×0.4	46	30	14	4 20	7 95
Venaröd 3 2	Nils Nilsson					
	130×0.1	50	15	15	2 25	
	65×1.5	51	100	12	12 -	
	25×1.7	52	45	14	6 30	
	50×1.8	53	90	11	9 90	30 45
Venaröd 3 3	Nils Nilsson					
	15×0.3	59	5	14	0 70	
	15×0.3	60	5	15	0 75	
	170×0.5	58	85	10	8 50	
			Övf.		9 95	39 72

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål.. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Övf.		9 95	39 72
	170×0.4	63	70	9	6 30	16 25
Turingbatt 1:1	Mensalhemman till kyrkoherden i Gårdstånga pastorat, arr. Nils Oskar Andersson					
	275×0.6	65, 71	165	9	14 85	
	275×0.7	66, 70	195	9	17 55	32 40
Boarp 1:6	Nils Martin Andersson					
	125×0.6	74, 77	75	9	6 75	
	35×0.4	78,	15	11	1 65	
	125×0.6	79	75	9	6 75	
	35×0.4	80	15	12	1 80	16 95
			Summa			105 32

Turingbatt den 22 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Olsson. Olof Svensson

Gode män.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB.
STOCKH. 5
30249

Bil. Litt. Dd.

Beräkning av den areal, som åtgår till jordupplag.

Vid efterstående beräkningar have följande antaganden blivit gjorda.

1/ Vallarna uppläggas med 0.5 m. frikant, slänt 1:1 samt till högst 1.- m. höjd.

2/ Schaktmassorna fördelas i regel lika å både sidor om avloppet.

3/ De uppschaktade massornas svällning antages till 10 %.

Dikessträckan A-B.

Längd	293	m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	490	m^3.
" med inberäknad svällning	540	m^3.
" pr m. å varje sida 540:586	0.92	m^3.
Erforderlig markbredd pr 1.- m. dike, 1.90 + frikant	2.40	m.

Dikessträckan B-C.

Längd	136	m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	180	m^3.
" med inberäknad svällning	200	m^3.
" pr m. å varje sida, 200:272	0.71	m^3.
Erforderlig markbredd pr 1.- m. dike, 1.70 + frikant	2.20	m.

Dikessträckan C-D-E.

Längd	937	m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	2690	m^3.
" med inberäknad svällning	2960	m^3.
" pr m. å varje sida, 2960:1874	1.60	m^3.

Erforderlig markbredd pr 1.- m. dike, 2.60 + frikant 3.10 m.

Turingbatt den 22 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättning för intrång genom jordupplag.						
Västra företaget.						
Dikessträckan A-B.						
Kvarnplats till Turingbatts och Venaröds hemman	Turingbatts och Venaröds byamän	12+86-12+16				
		h.s. 70×2.40	170	2	3 40	
		v.s. 70×2.40	170	2	3 40	6 80
Boarp 1 2	Axel Olofsson	12+16-10+78				
		v.s. 138×2.40	330	5	16 50	16 50
Boarp 1 4	Ola Olsson	12+16-11				
		h.s. 116×2.40	280	7	20 65	
		10+75-9+93				
		h.s. 82×2.40	200	6	12 -	
		10+75-9+93				
		v.s. 82×2.40	200	6	12 -	44 65
			Summa			67 95
Dikessträckan B-C.						
Boarp 1 4	Ola Olsson	9+93-9+75				
		h.s. 18×2.20	40	6	2 40	
		9+75-8+57				
		h.s.118×2.20	260	7	18 20	
		9+93-9+50				
		v.s.43×2.20	90	6	5 40	
			Övf.		26 -	

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Övf.		26 -	
		9+50-9+20				
		v.s.30×2.20	70	7	4 90	
		9+20-8+57				
		v.s. 63×2.20	140	7	9 80	40 70
			Summa			40 70
	Östra företaget.					
	Dikessträckan C-D-E.					
Boarp 1 4	Ola Olsson	8+53-7+90				
		h.s. 63×3.10	190	1	1 90	
		v.s. 63×3.10	190	7	13 30	15 20
Venaröd 3 4	Karl Svärd	7+90-7+17				
		h.s. 73×3.10	220	7	15 40	
		v.s. 73×3.10	220	7	15 40	30 80
Venaröd 3 2	Nils Nilsson	7+13-5+70				
		h.s.143×3.10	440	7	30 80	
		v.s.143×3.10	440	7	30 80	61 60
Venaröd 3 3	Nils Nilsson	5+70-3+70				
		h.s.200×3.10	620	7	43 40	
		v.s.200×3.10	620	7	43 40	86 80
Turingbatt 1 1	Mensalhemman till kyrkoherden i Gärds-tånga pastorat, arr.					
			Övf.			194 40

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 4
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Övf.			194 40
	Nils Oskar Anders-					
	son	3+70-0+90				
		h.s.280×3.10	870	7	60 90	
		v.s.280×3.10	870	7	60 90	121 80
Boarp 6 1	Nils Martin Anders-					
	son	0+90-30+80				
		h.s.170×3.10	530	7	37 10	
		v.s.170×3.10	530	7	37 10	74 20
			Summa			390 40

Turingbatt den 22 oktober 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Olsson. Olof Svensson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m^2	Pris pr m^2 öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30249

M 3*0334

24356

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Boarp - Turingbatt

av år 1932"

uti Hörby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 oktober 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Boarp-- Turingbatt

av år 1932"

uti Hörby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Boarp-Turingbatt av år 1932" uti Hörby socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningssamfälligheten är belägen omkring 7.- km. ostsydost om Hörby köping samt 4.- km. sydost om Östra Espinge kyrka. Å översiktskartan i syneförrättningshandlingarna har dikningssamfälligheten utmärkts med gul färg. De berörda markerna, vilka utgöras av dels redan odlad jord, dels ängsmarker, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 15 augusti 1931 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet

i ärendet den 15 oktober 1932, varefter förrättningen avslutades den 22 oktober samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Dikningsföretaget har uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende oberoende företag kallade "Västra företaget" och "Östra företaget", vilkas områden närmare framgå av förrättningshandlingarna.

Sökande av bidrag och lån.

Såsom närmare framgår av bilagda förening /Bil. II/ hava flertalet delägare överenskommit, att till gäldande av sina kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond. Till de delägare, som undertecknat förenämnda förening, föreslås sålunda såväl bidrag som lån av statsmedel, medan till övriga delägare endast bidrag torde utgå. Arrendatorn av mensalhemmanet 1/4 mtl. Turingbatt 1 1 har av Domkapitlet i Lunds stift erhållit tillstånd att söka lån och bidrag av statsmedel till bestridande av de kostnader, som för företagets utförande belöpa på samma fastighet /Bil. III/.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till upptagande dikessträckorna A-B-C, B-F och C-D-E, vilkas lägen och dimensioner framgå såväl av de upprättade förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna. Hydrografisk och teknisk utredning för avloppen lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 25.62 har inägojord, varav 24.23 har åker och 1.39 har äng, fördelade sålunda:

Västra företaget	5.03 har åker	1.39 har äng
Östra företaget	19.20 " "	

Kostnader.

Kostnaderna för avloppens upptagande hava beräknats till 6100.- kr., därvid de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en ersättning av 60 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör.

Samtliga kostnader för dikningsföretagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Dikningsföretaget i sin helhet.	Västra företaget.	Östra företaget.
Dikningen	6100.- kr.	2000.- kr.	4100.- kr
Syneförrättningen	634.37 "	139.56 "	494.81 "
Betänkandet	167.87 "	36.93 "	130.94 "
Vattendomstolsavgift	15.14 "	3.30 "	11.84 "
Summa	6917.38 kr.	2179.79 kr.	4737.59 kr

Fördelas kostnaderna på den i torrläggningsföretaget ingående arealen belöpa torrläggningskostnaderna för dikningsföretaget i sin helhet till 270.- kr., för "Västra företaget" till 340.- kr. och för "Östra företaget" till 247.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående dikningsföretagets ekonomiska utbyte följande:

Dikningsföretaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	37431.-	kr.
" före "	27341.-	"
Värdeförhöjning	10090.-	"
Kostnad	6917.38	"
Rel. kostnad	0.69	

Västra företaget.

Jordvärde efter torrläggningen	8631.-	kr.
" före "	6432.50	"
Värdeförhöjning	2198.50	"
Kostnad	2179.79	"
Rel. kostnad	0.99	
Bidrag i % av kostnaden	49.65	%.

Östra företaget.

Jordvärde efter torrläggningen	28800.-	kr.
" före "	20908.50	"
Värdeförhöjning	7891.50	"
Kostnad	4737.59	"
Rel.kostnad	0.60	
Bidrag i % av kostnaden	36.-	%

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 8 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1937. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1937.

Förord.

Av förestående utredning framgår att relativa kostnaden för dikningsföretaget i dess helhet belöper till 0.69. På grund av väsentliga nivåskillnader her dikningsföretaget emellertid, såsom ovan anförts, uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende oberoende dikningssamfälligheter eller mindre företag. Relativa kostnaderna för dessa belöpa enligt verkställda utredningar till 0.99 för "Västra företaget" och till 0.60 för "Östra företaget". Med anledning härav får jag förorda att till utförandet av "Västra företaget" beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1080.- kr., motsvarande 49.65 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 1090.- kr., motsvarande beträffande de delägare, som ansöka om såväl bidrag som lån, återstående del av beräknade kostnader, samt att till utförandet av "Östra företaget" beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1710.- kr., motsvarande 36 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 3030.- kr., motsvarande återstående del av beräknade kostnader.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Förening	Bil. II
Utdrag ur Lunds Domkapitels boställesprotokoll	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII.

Malmö i januari 1933.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Kostnadssammandrag.

Arbetskostnad	~~6.100:-~~ 5.390:20 x)
Förvaltningskostnad	~~817:38~~
	~~6.917:38~~ 6.207:58
Summa kr.	~~6.917:38~~

x) Beräkningen upptagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.207 kronor 58 öre, varav å låneansökandenas andel 6.171 kronor 56 öre, sedan därav från delaktighet i länet utesluten fastigheten 134/9504 mantal Hoggelscke 2:9.

Stockholm den 19 oktober 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnadern

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal	
				Åker Ha	Annan mar Ha
1	2	3	4	5	6
		Västra företaget.			
		Köpby socken.			
		Brayp ; f. d. Dragontorp, äg. Brayps bynamän	5		
6	1/24	1 2 do ; Axel Olsson	6-10		
7	1/6	1 4 do ; Ola Olsson	11-37		
4	1/16	3 4 Venarød ; Karl Svärd	38-42		
		Summa för Västra företaget			
		Östra företaget.			
		Köpby socken.			
4	1/16	3 4 Venarød ; Karl Svärd	45-47		
3	1/8	3 2 do ; Nils Nilsson	50-56		
3	1/16	3 3 do ; Dens.	57-63		
2	1/4	1 1 Tuingbatt ; Mensalhemman till hyrkarlen i Gårdstånga pastorat; arr. Nils Oskar Andersson	64-72		
1	19/108	1 6 Brayp ; Nils Martin Andersson	73-80		
5	1435/37560	1 14 do ; Alfred Persson	81-88		
5	134/9504	2 9 Engelske ; Dens.	89a-92		
		Summa för Östra företaget			
		Summa för båda företagen			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
24 -		21 83	1 52	- 40	- 04	23 79	11 81	- -	Söker ej lån.
158 50		144 19	10 06	2 66	- 24	157 15	78 02	79 13	
1582 -		1439 16	100 43	26 57	2 37	1568 53	778 78	789 75	
434 -		394 82	27 55	7 30	- 65	430 32	213 65	216 67	
2198 50		2000 -	139 56	36 93	3 30	2179 79	1082 26	1085 55	
81 -		42 08	5 10	1 35	- 12	48 65	17 51	31 14	
212 -		110 14	13 31	3 52	- 32	127 29	45 82	81 47	
1238 50		643 46	77 64	20 54	1 86	743 50	267 66	475 84	
3451 -		1792 95	216 38	57 26	5 18	2071 77	745 84	1325 93	
1788 -		928 95	112 12	29 67	2 68	1073 42	386 43	686 99	
1091 -		566 82	68 38	18 10	1 64	654 94	235 78	419 16	
30 -		15 60	1 88	- 50	- 04	18 02	6 49	~~11 53~~	
7891 50		4100 -	494 81	130 94	11 84	4737 59	1705 53	3032 06	
10090 -		6100 -	634 37	167 87	15 14	6917 38	2787 79	4117 61	

Malmö i januari 1933.

C. H. Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Boarp-Turingbatt av år 1932" uti Hörby socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Martin Andersson, Boarp nr 1 per Hörby:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Turingbatt den 22 oktober 1932.

1. Nils Andersson
2. Nils Oskar Andersson
3. Nils M. Nilsson
4. Karl J. Svärd
5. Alfred Persson
6. Axel Olofsson
7. Ola Ohlsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Anders Olsson
Skiftesgodeman
Ö. Sallerup.

Bil. III.

Lunds Domkapitel.

1453 B

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 9 november 1932.

§ 4. I en till domkapitlet den 26 oktober 1932 inkommen skrift hade statens lantbruksingeniör C.H. Wallér - under förmälan, bland annat, att arrendatorn av mensalhemmanet 1/4 mantal Turing-

batt 1 i Hörby socken Nils Oskar Andersson undertecknat förening angående sökande av bidrag och lån från statens avdikningsanslag och statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Dikningsföretaget Boarp-Turingbatt av år 1932" i Hörby socken belöpte på den av honom arrenderade fastigheten - anhållit, att domkapitlet ville meddela tillstånd till de åtgärder, som arrendatorn Andersson sålunda vidtagit.

I ärendet hade domkapitlet inhämtat yttrande av kyrkorådet i Gårdstånga och Holmby församlingar, vilket för sin del godkänt och lämnat bifall till de av arrendatorn Andersson vidtagna åtgärderna. Kyrkorådet hade hemställt, att det arrendebelopp, som för bostället komme att erläggas efter dikningsföretagets genomförande, skulle ökas med en summa motsvarande räntan å de med företaget förenade kostnaderna, därest dessa komme att drabba pastoratet såsom ägare.

Efter föredragning beslöt domkapitlet att genom utdrag av detta protokoll meddela arrendatorn Andersson, kyrkorådet och lantbruksingenjören Wallér, att domkapitlet, under förutsättning att bostället vore genom bestämmelse vid syneförrättning enligt vattenlagen pliktigt deltaga i företaget, lämnade tillstånd för arrendatorn att tillsammans med övriga delägare i företaget ansöka om lån från statens avdikningslånefond och om bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

Beträffande kyrkorådets hemställan ville domkapitlet hänvisa till stadgandet i 25 § andra stycket i det för bostället gällande arrendekontraktet, jämlikt vilket stadgande, därest bostället enligt därom i vederbörlig ordning fattat beslut skulle deltaga i vattenavledningsföretag, kostnaderna därför skulle bestridas av arrendatorn, med honom förbehållen rätt till enahanda ersättning, som ifråga om dylika kostnader vore boställshavaren medgiven. Som ovan.

I tjänsten

Helge Arfvidsson

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 22 oktober 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Boarp - Turingbatt av år 1932" uti Hörby socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 januari 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Stämpel.

Stämpel.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel.	1:-
Summa Kronor	1:75

Lantbruksingeniören Claes-Henric Wallér, p.b.

Bil. V.

Förteckning över fastigheter inom "Dikningsföretaget Boarp-Turingbatt av år 1932" uti Hörby socken, Malmöhus län, till vilken torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

1/4	mtl.	Turingbatt	1 1	Menselhemman till kyrkoherden i Gårdstånga pastorat; arr. Nils Oskar Andersson
1/24	"	Boarp	1 2	Axel Olofsson
1/6	"	"	1 4	Ola Olsson
19/108	"	"	1 6	Nils Martin Andersson
1435/34560	"	"	1 14	Alfred Persson
~~134/9504~~	~~"~~	~~Hurgelacke~~	~~2 9~~	~~Dens.~~
1/8	"	Venaröd	3 2	Nils Nilsson
1/16	"	"	3 3	Dens.
1/16	"	"	3 4	Karl Svärd.

Malmö i januari 1933.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C. H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Dikningsföretaget Brap-Tumingbatt av år 1932

inom Hörby sockn

av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synehandlingarna	à	4	-
Betänkande, sid. 5	"	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2	à	24	-
Upprättande av ansökningshandlingar, skrivelse till Ombudet m. m. dagar 3/4	"	9	-
Kopia av plankartan å väv · 28.45 - 268		25	77
" " profiler och sektioner 0.75 (40.67 + 6)		35	-
" " bro- och trumritningar			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (73 + 3 + 11)	"	47	85
Inhäftning av handlingar, 2 häften betänkande 1 " synehandlingar		3	75
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	-
Summa Kronor:		167	87

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Trosta häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 4 februari 1933

C. A. Hamé

Statens lantbruksingeniör.

Skrifteras per postförskott.

C. A. Hamé

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
30251

gr. 75 dlk c.

370

296

J 4

M [redacted]

M 3•0334

24356

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 oktober 1934 för "dikningsföretaget Boarp - Turingbatt av år 1932" i Hörby socken av MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusensjuhundratio (3.710) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfyrahundrasjuttio (2.470) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha vi undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
36934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Boarp per Höby den 25 november 1934

Nils Andersson

Att Lantbrukaren Nils Andersson, Boarp per Höby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Nilsén
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Sigrid Edqvist
Lärarehustru
Adress Malmö

Med stöd av Kungl. brevet den 5 oktober 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 7 december ***19*** 34.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Lothigius

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

5/10 34

Förteckning över fastigheter inom "Dikningsföretaget Boarp-Turingbatt av år 1932" uti Hörby socken, Malmöhus län, till vilken torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

1/4	mtl.	Turingbatt	1	1	Menselhemman till kyrkoherden i Gärdstånga pastorat; arr. Nils Oskar Andersson
1/24	"	Boarp	6	1 2/4	Axel Olofsson
1/6	"	"	7	1	Ola Olsson
19/108	"	"	1	1 6/14	Nils Martin Andersson
1435/34560	"	"	5	1	Alfred Persson
~~134/9504~~	~~"~~	~~Hurgelseke~~	~~2~~	9/2	~~Dens.~~
1/8	"	Venaröd	3	3	Nils Nilsson
1/16	"	"	3	3 3/4	Dens.
1/16	"	"	4	3	Karl Svärd.

Malmö i januari 1933

C. A. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

Utlysning med 60 dagars betänketid
uppsatt av Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 23

1934 den 7 dec.

Avskrift.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Boarp - Turingbatt av år 1932" i Hörby socken av Malmöhus län.

Lån 3.710 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 5 oktober 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Hörups socken.			
Turingbatt	1/4	1:1	Mensalhemman till kyrkoherden i Gårdstånga pastorat; arr. Nils Oskar Andersson
Boarp	1/24	1:2	" Axel Olofsson
"	1/6	1:4	" Ola Olsson
"	19/108	1:6	" Nils Martin Andersson
"	1435/34560	1:14	" Alfred Persson
Venaröd	1/8	3:2	" Nils Nilsson
"	1/16	3:3	" Densamme
"	1/16	3:4	" Karl Svärd

Stockholm den 7 december 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Avskrift.

24356

KULTURTEKNISKA STYRELSEN
1 DEC. 1934

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Boarp-Turingsbatt av år 1932" uti Hörby socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Martin Andersson, Boarp nr 1 per Hörby:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Turingbatt den 22 oktober 1932.

Nils Andersson — Nils Oskar Andersson
Nils M. Nilsson — Karl J. Svärd
Alfred Persson — Axel Olofsson
Ola Ohlsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér, Lantbruksingeniör, Malmö.
Anders Olsson, Skiftesgodeman, Ö. Sallerup.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Sodle · 7/12 1934 296 J4

Avskrift.

24357

LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1934

BEVIS
~~RAPPORT~~

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt ~~Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande~~ den rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse

Företagets namn: Dikningsföretaget Boarp-Turingbatt av år 1932 uti Hörby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 5 oktober 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3710.- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2470.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande Lantbrukaren Nils Martin Andersson

~~Förtroendeman~~ Boarp nr 1 per Hörby

~~Ensam intressent~~

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 26 oktober *1933.* Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan, vadan detsamma av mig föreslås till godkännande.

Malmö den 28 november 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Stämpel

1.- kr.

Vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

8. 1931. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
85631