KOPIA

Blad 1.
Plan.

Genom Kungl. Maj:t nådiga brev den 23 februari 1934 fastställts till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 9 mars 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Förslag
till utförande av
Brokärrsmossens dikningsföretag av år 1931;
beläget uti Östra Kärrstorps socken, Malmöhus län.

Förslaget upprättat vid syneförrättning år 1931 av

Claes Henrik Malm.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Dikningsarkiv.



Vidimeras ex officio
E. H. Malm.
M 2×0335 1
Nr 206 Malmöhus 2:dra

KOPIA

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 23 februari 1934 fastställts till efterrättelse vid arbetets utförande med visst tillägg enligt av Lantbruksstyrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 9 mars 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Förslag

till utförande av

Brokärrsmossens dikningsföretag av år 1931;

beläget uti Östra Kärrstorps socken, Malmöhus län.

Förslaget upprättat vid syneförrättning år 1931 av

Claes-Henric Bauer.

Statens lantbruksingeniör.



Trumma vid 17+97 - 18+13 under Ystad-Eslövs järnväg.



x) Innefattas ej i den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen.

















Vidimeras ex officio:
C.H. Bauer.

KTH Nr 002 2
Malmöhus 2 nitr.
M 2*0335

M 2*0335

6089

Avskrift.

Handlingar

till

"Brokärrsmossens dikningsföretag av år 1931" beläget uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1931.

Avskrift.

Handlingar

till

"Brokärrsmossens dikningsföretag av år 1931";

beläget uti Östra Kärrstorps socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1931.

Översiktskarta.

Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Alestad n:ris 1, 13, 16, 17 och 19 uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län.

År 1931 den 2 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen, kommunalstämmoordföranden Otto Andersson i Oråe och vattenrättsnämndemannen Olof Jönsson i Frenninge, hos lantbrukaren Anders Nilsson i Alestad för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. n:r 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Alestad n:ris 1, 13, 16, 17 och 19 uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 10 sistlidne oktober översänt till pastorsämbetet i Östra Kärrstorps församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis söndagen den 18 oktober 1931 upplästs i Östra Kärrstorps kyrka /Bil. n:r 2/. Ett exemplar av kungörelsen hade förrättningsmannen den 12 oktober översänt till länsstyrelsen i Malmöhus län, varjämte kungörelsen tisdagen den 13 oktober 1931 varit införd i Skånska Dagbladet.

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 12 oktober 1931 översänt underrättelser om förrättningen. Över dessa underrättelser hade i lag föreskriven förteckning /Bil. n:r 3/ upprättats.

Följande hade tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Anders Nilsson i Alestad; äg. 1/96 mtl. Alestad 16[5], 1/96 mtl. Alestad

16^{6}, 1/48 mtl. Alestad 16^{7}, 1/96 mtl. Alestad 16^{8} och 1/96 mtl. Alestad 16^{9}.

Av övriga sakägare:

Robert Håkansson i Alestad; äg. 1/16 mtl. Alestad 16^{4};

August Nilsson i Alestad; äg. 76/300 mtl. Alestad 1^{10};

Sven Olsson i Alestad; äg. 1/64 mtl. Alestad 13^{18}, Alestad 13^{6} -13^{10} gem.ägor samt Alestad 13^{14} -13^{18} gem. ägor;

Otto Mårtensson i Alestad; äg. 7/64 mtl. Alestad 13^{22} och 1/8 mtl. Alestad 16^{3} samt i egenskap av förman förande talan för dragomtorpet Alestad 4^{1};

Gustaf Håkansson i Alestad; äg. Alestad 17^{4} och 17^{5} /gatuhus/;

Anders Andersson i Alestad; äg. 317/4000 mtl. Alestad 18^{2};

Emil Svensson i Alestad; arr. 571/1000 mtl. Alestad 19^{2};

Per Lindegren i Alestad; i egenskap av ålderman inom Alestads by förande talan för Alestads bys allmänning Skövle damm;

Nils Jönsson i Alestad; i egenskap av skolrådsledamot och på grund av uppdrag från skolrådets ordförande /Bil. n:r 4/ förande talan för Alestads småskola;

Baningenjören H.Thulin; förande talan för Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag enl. fullmakt /Bil. n:r 5/;

Landsfiskalen i Bjersjölagårds distrikt C.G. Sjöström; på grund av länsstyrelsens i Malmöhus län förordnande /Bil. n:r 6/ förande talan för Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 571/1000 mtl. Alestad 19^{2}.

Såsom ombud för Färs härads vägstyrelse inställde sig landsfiskalen

C.G. Sjöström, sekreterare i och ledamot av Färs härads vägstyrelse.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare.

Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets genomförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att företaget komme att börja omkring 40 meter uppströms järnvägen, förklarade baningeniör Thulin, att han för Ystad-Eslövs järnväg intet hade att erinra mot företagets utförande.

§ 5.

Landsfiskal Sjöström meddelade, att Färs härads vägstyrelse vore villig att bekosta och i egen regi utföra de ändrings- eller ombyggnadsarbeten av landsvägsbron vid påle 13+74, som kunde föranledas av företagets genomförande. Sjöström meddelade vidare att vägstyrelsen planerat ombygga och räta vägen över avloppet, därvid bron antagligen komme att flyttas 10 à 15 m öster ut. Komme denna plan till utförande, skulle vägstyrelsen bygga den nya bron till de dimensioner, som betingades av

det planerade dikningsföretagets genomförande, liksom även uppriva den nuvarande bron till erforderligt djup och bredd.

§ 6.

I egenskap av kronoombud yrkade landsfiskal Sjöström, att inga kostnader för företagets genomförande måtte påföras kronoegendomen A-lestad 19 2, enär denna egendom knappast kunde tillskyndas någon nytta av företaget.

§ 7.

Meddelade förrättningsmannen att synemännen omedelbart komme att företaga syneqång. Sammanträdet komme därefter att fortsättas på samma ställe kl. 5.30 e.m.

§ 8.

Kl. 5.30 fortsattes sammanträdet hos Anders Nilsson i Alestad.

§ 9.

Anders Nilsson yrkade att det nuvarande avloppet från hans marker måtte upptagas till ökade dimensioner från lämplig punkt uppströms Ystad-Eslövs järnväg till den vid förundersökningen nedslagna pålen 0.

§ 10.

August Nilsson, Anders Andersson och Robert Håkansson, samtliga i Alestad, förklarade sig villiga att ingå förening med sökanden, varom särskild föreningshandling /Bil. nsr 7/ upprättades och av synemännen vitsordades.

§ 11.

August Nilsson instämde med Anders Nilsson samt betonade, att avloppet borde följa den sträckning, vartill det upptagits vid före-

gående syneförrättning.

§ 12.

Robert Håkansson yrkade att avloppet vid påle 6;50 skulle vinkla norr ut till märgelgraven ungefär 60 m väster om påle 4+92 samt sedan följa gränsen mellan åkern och ängen öster ut till påle 4+92. Avloppet komme i så fall att omläggas i ny sträckning mellan pålarna 6;50 och 4;92, därvid det nya diket mellan pålen 4+92 och märgelgraven helt borde förläggas å ängsmarken. Vidare borde det gamla avloppet upptagas från påle 6;50 till påle 5;73, enär såväl Håkansson som August Nilsson hade täckdiken, som utmynnade i denna dikessträcka.

§ 13.

August Nilsson och Anders Nilsson förklarade, att de inget hade att erinra emot att avloppet upptoges i den ändrade sträckning, som av Robert Håkansson föreslagits. Robert Håkansson och August Nilsson erbjödo sig att till hälften vardera bekosta upprensningen och framtida underhållet av dikessträckan 6+50-5+73, förutsatt att huvudavloppet upptoges i den sträckning, Robert Håkansson föreslagit.

§ 14.

Anders Nilsson förklarade att han själv och på egen bekostnad skulle ombygga bron för utfartsvägen vid påle 2+21, förutsatt att sådan ombyggnad erfordrades för företagets genomförande.

§ 15.

Anders Andersson yrkade ersättning såväl för jordupplag som för jord, som åtgår till avloppets utvidgning. Vidare fordrade Andersson att dikningsföretaget skulle ombygga ägobron vid påle 17+17. Därе-

mot förklarade Andersson, att han själv och utan ersättning skulle vidtaga de ändringar beträffande skibordet och väduren vid påle 17+60, som kunde betingas av företagets utförande.

§ 16.

Samtliga närvarande jordägare utmed det gamla avloppet med undantag av Anders Andersson överenskommo, att ersättningar ej skulle utgå vare sig för jordupplag eller för jord, som åtgår till avloppets utvidgning.

§ 17.

Anders Andersson förklarade, att han biträtt syneförrättningen i avsikt att få sina norr om kanalen samt väster och söder om landsvägen belägna marker nöjaktigt torrlagda. För den skull borde avlopp upptagas från påle 14+85 å den nuvarande kanalen norr ut till påle 27+2 vid landsvägen. Vidare borde ett mindre sidoavlopp upptagas från påle 25+55 väster ut till rågången mot Skövle damm vid påle 30+20. Båda dessa avlopp borde enl. Andersson göras täckta.

§ 18.

Upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos August Nilsson i Alestad tisdagen den 8 instundande december kl. 1 e.m.

Alestad den 2 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Olof Jönsson. Otto Andersson.

Gode män.

År 1931 den 8 december inställde sig synemännen hos lantbrukaren August Nilsson i Alestad för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillträdeskommit:

Anders Nilsson;

Aug. Nilsson;

Robert Håkansson;

Otto Mårtensson;

Emil Svensson;

Anders Andersson;

Landsfiskal C.G. Sjöström.

§ 19.

Förrättningsmannen redogjorde närmare för sedan senaste sammanträdet upprättade handlingar och förslagsritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A;

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B;

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 20.

Avgavs synemännens utlåtande /Bil. Litt. D jämte tillhörande bilagor/ med tillkännagivande att talan mot förrättningen och utlåtandet finge föras genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 21.

Uppdrogs åt Aug. Nilsson i Alestad att i vederbörlig ordning kalla delägarna i företaget till sammanträde för styrelseval.

§ 22.

Meddelades, att till företaget hörande ritningar och handlingar för framtiden skulle förvaras hos Aug. Nilsson i Alestad per Bjersjölagård och där hållas för delägarna tillgängliga.

§ 23.

Överlämnades till Anders Nilsson i Alestad ett exemplar av arvodesräkningen, varefter förrättningsmannen närmare redogjorde för varje delägares andel i kostnaderna för synneförrättningen. Beträffande efter dagarvoden beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 24.

Upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Alestad den 8 december 1931.

På tjänstens vägnar:

O.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Olof Jönsson. Otto Andersson.

Gode män.

Bil. Nr 1.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta syn för

torrläggning av mark till Alestad n:r 1 uti Ö. Kärrstorps socken av Färs härad och Malmöhus län.

Alestad den 22 juni 1931.

Anders Nilsson.

A. Nilssons egenhändiga namnteckning bevittna:

G. Wesström. And. Fredriksson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 30 juni 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

T.Kinnman. T.Thege.

Bil. n:r 2.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Alestad n:ris 1, 13, 16, 17 och 19 uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas hos lantbrukaren Anders Nilsson i Alestad n:r 1 måndagen den 2 instundande november kl. 1 e.m., då vederbörande sakägare have att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras en vägbro för allmänna vägen Frenninge-Alestad, Ystad-Eslövs järnväg samt marker tillhörande följande

jordägare inom Östra Kärrstorps socken:

Anders Nilsson, Alestad,

Eric Nilsson, do

August Nilsson, do

Allmänningen Torpet, do 1/4,

Robert Håkansson, do

Sven Olsson, do

Otto Mårtensson, do

Anders Andersson, do

Kungl. Maj:t och Kronan för do nsr 19,

Gustaf Håkansson, do

Alestads småskola, do

Per Björk, do

Jakob Nilsson, do

Nils Olsson, do samt

Allmänningen Skövle damm.

Malmö den 10 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wellér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Östra Kärrstorps församling i Ö. Kärrstorps kyrka 18/10 1931 betygar:

Evert Lunneby.

p.l.

Bil. n:r 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av mark till Alestad n:ris 1, 13, 16, 17 och 19 uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Dato för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Anton Forss, Alestad n:r 19,	Bjersjölagård.	12/10 1931.
Emil Svensson, " n:r 19,	"	" "
Per Björk, " n:r 19,	"	" "
Nils Olsson, " n:r 19,	"	" "
Jakob Nilsson, " n:r 19,	"	" "
Gustaf Håkansson, " n:r 17,	"	" "
Anders Andersson, " n:r 18,	"	" "
Otto Mårtensson, " n:r 16,	"	" "
Sven Olsson, " n:r 13,	"	" "
Robert Håkansson, " n:r 16,	"	" "
Otto Mårtensson, " n:r 16, /kallelse till delägarne i allmänningen Torpet 4[1]/	"	" "
August Nilsson, Alestad n:r 1,	"	" "
Eric Nilsson, " n:r 19,	"	" "
Anders Nilsson, " n:r 1,	"	" "
Åldermannen för Alestads bys allmänning		
Per Lindegren, Alestad,	Bjersjölagård.	" "

1.	2.	3.
Skolrådet för Ahlestads församling,	Bjersjölagård.	12/10 1931.
Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag,	Ystad.	" "
Ordf. i Färs härads vägstyrelse		
Anders Nilsson,	Klasaröd,	" "
Nämndemannen Olof Jönsson /god man/	Frenninge nr 7, Vollsjö.	" "
Kom. ordf. Otto Andersson /god man/	Orås, Bjersjölagård.	" "
Länsstyrelsen /kungörelse/	Malmö.	" "
Pastorsämbetet i Östra Kärrstorp /kungörelse/	Bjersjölagård.	10/10 1931.

Malmö den 12 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Åt skolrådsledamoten Nils Jönsson, Ahlestad, överlämnas att vid lantmäteriförrättning i Ahlestad den 2 november 1931 bevaka skolrådets intressen och föra skolrådets talan.

Ö. Kärrstorp den 22 okt. 1931.

Evert Lunneby.

Skolrådets ordförande.

/Stämpel/.

Bil. nr 5.

Fullmakt

för baningeniören H. Thulin, Ystad, att måndagen den 2 november 1931

och vid eventuellt framdeles utlysta sammanträden angående syn enligt vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande Alestad n:ris 1, 13, 16, 17 och 19 uti Östra Kärrstorps socken, Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolags talan föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 14 oktober 1931.

Ystad-Eslövs

Järnvägsaktiebolag

Hj. Hoflund.

Bevittnas:

Rud. Stenberg. M. Sjöberg.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen.

Avskrift.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 4 oktober 1897 beviljat registrering för Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Ystad, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av styrelsens ordförande, professorn Anders Wilhelm Salomon Smith, f.d. borgmästaren Berndt Petersson, köpmannen Gustaf Jacob Liegnell, styrelsens vice ordförande, vice krigsdomaren Hjalmar Viktor Emanuel Hoflund, bankdirektören Jöns Andrén och sysslomannen Agne Jönsson, alla i Ystad, samt disponenten Carl Jönsson i Tomelilla, med direktören Ivar Miles Gotthard Sandberg i Eslöv, rektorn Paul Gottfrid Persson i Ystad och disponenten Johan Axel Sigfrid Hanning i Svedala till suppleanter, och att firman tecknas av Smith och Hoflund var för sig, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 19 juni 1931.

Ex officio:

Gustaf Helmerts.

/Stämpel/

Rätt avskrivet, intygar:

/namn oläsligt/ Rud. Stenberg.

Avskrift. Bil.n:r 6.

Länsstyrelsen
i
Malmöhus län.
Landskontoret.

Till landsfiskalen i Bjärsjölagårds distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handlingar omförmälda sammanträde och vid de följande sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång, bevaka Kungl. Maj:ts och kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen 571/1000 mantal Alestad n:r 19 i Östra Kärrstorps socken. Rapport, vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförvärvas i så god tid, att kronan eventuellt kan klandra förrättningen.

Malmö i landskontoret den 14 oktober 1931.

På Länsstyrelsens vägnar:

E.Wessman. T.Gyllenstedt.

D.d. 552/50. Ang. förrättning ber. Alestad n:r 19.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Alestad n:ris 1, 13, 16, 17 och 19 uti Östra Kärrstorps socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos lantbrukaren Anders Nilsson i Alestad n:r 1 måndagen den 2 instundande november kl. 1 e.m. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande kronoegendomen Alestad n:r 19 uti Östra Kärrstorps socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 vördsamt översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 12 oktober 1931.

C.H. Wallér.

Vidimeras ex officio:

C.G. Sjöström.

Bil. n:r 7.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med lantbrukaren Anders Nilsson i Alestad såsom sökande till syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Alestad n:ris 1, 13, 16, 17 och 19 uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län.

Alestad den 2 november 1931.

Aug. Nilsson. And. Andersson.

Robert Håkansson.

Förestående förening vitsordas:

Alestad den 2 november 1931.

C.H. Wallér. Olof Jönsson. Otto Andersson.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	år	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Östra Kärrstorp.					**Östra företaget.**
					Avdelning I.
Alestad.	16 7		1/48		**Anders Nilsson.**
				1	åker, m.p. lerbl.sand
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
					Summa
Alestad.	16 6		1/96		**Anders Nilsson.**
				6	åker, m.p. lerbl. sand.
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11a	" " " "
				11b	" " " "
					Summa
Alestad	16 5		1/96		**Anders Nilsson.**
				12	åker, m.p. sandbl.lera
				13	" " " "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06-							1260	75	60	1400	84	-	140	8	40
	07-							980	68	60	1400	98	-	420	29	40
	09-							980	88	20	1400	126	-	420	37	80
	08-							1260	100	80	1400	112	-	140	11	20
	07-							740	51	80	1400	98	-	660	46	20
	37-								385	-		518	-		133	-
	04-							1260	50	40	1400	56	-	140	5	60
	03-							980	29	40	1400	42	-	420	12	60
	10-							940	94	-	1400	140	-	460	46	-
	13-							1120	145	60	1400	182	-	280	36	40
	08-							1260	100	80	1400	112	-	140	11	20
	17-							1260	214	20	1400	238	-	140	23	80
	05-							1260	63	-	1400	70	-	140	7	-
	60-								697	40		840	-		142	60
	05-							1260	63	-	1400	70	-	140	7	-
	13-							980	127	40	1400	182	-	420	54	60
	18-								190	40		252	-		61	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				14	åker, m.p. sandbl. lera.
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	väg imp.
					Summa
					Avdelning II.
Alestad.	16 4		1/16		Robert Håkansson.
				20	åker, m.p. lerbl. sand.
				21	" " " "
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	" " " "
				27	" " " "
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
					Överföres.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18-								190	40		252	-		61	60
	11-							1120	123	20	1400	154	-	280	30	80
	13-							1260	163	80	1400	182	-	140	18	20
	31-							980	303	80	1400	434	-	420	130	20
	11-							740	81	40	1400	154	-	660	72	60
	11-							1260	138	60	1400	154	-	140	15	40
							06-									
	95-						06-		1001	20		1330	-		328	80
	62-							520	322	40	1400	868	-	880	545	60
	09-							520	46	80	1400	126	-	880	79	20
	06-							740	44	40	1400	84	-	660	39	60
	12-							980	117	60	1400	168	-	420	50	40
	07-							1260	88	20	1400	98	-	140	9	80
	17-							1260	214	20	1400	238	-	140	23	80
	15-							980	147	-	1400	210	-	420	63	-
	08-							740	59	20	1400	112	-	660	52	80
	08-							520	41	60	1400	112	-	880	70	40
	11-							180	19	80	1400	154	-	1220	134	20
	41-							520	213	20	1400	574	-	880	360	80
1	96-								1314	40		2744	-		1429	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				31a	åker, kärrtorv på sand.
				31b	" " " "
				32	" " " "
				33	" m.p. lerbl. sand.
				34	" " " "
				35	Vattenhåla imp.
				36	åker, m.p. lerbl. sand.
				37	" " " "
				38	" kärrtorv på sand.
				39	" " " "
				40	Betesmark, kärrtorv.
				41	åker, kärrtorv på sand.
				42	betesmark, kärrtorv.
				43	" "
				44	" " på sand.
				45	väg imp.
				46	åker, m.p. lerbl. sand
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	96-								1314	40		2744	-		1429	60
	16-							440	70	40	1200	192	-	760	121	60
	27-							400	108	-	1200	324	-	800	216	-
	14-							440	61	60	1200	168	-	760	106	40
	15-							1260	189	-	1400	210	-	140	21	-
	03-							980	29	40	1400	42	-	420	12	60
							01-									
	02-							980	19	60	1400	28	-	420	8	40
	01-							980	9	80	1400	14	-	420	4	20
	24-							440	105	60	1200	288	-	760	182	40
	25-							440	110	-	1200	300	-	760	190	-
		03-						130	3	90	1000	30	-	870	26	10
	03-							720	21	60	1200	36	-	480	14	40
		25-						400	100	-	1000	250	-	600	150	-
		35-						130	45	50	1000	350	-	870	304	50
		07-						370	25	90	1000	70	-	630	44	10
							02-									
	42-							740	310	80	1400	588	-	660	277	20
	20-							980	196	-	1400	280	-	420	84	-
	11-							1260	138	60	1400	154	-	140	15	40
	11-							1260	138	60	1400	154	-	140	15	40
4	10-	70-				03-			2998	70		6222	-		3223	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				50	åker, m.p. lerbl. sand.
				51	" " " "
				52	väg imp.
				53	åker, m.p. lerbl.sand.
				54	betesmark, kärrtorv
				55	" "
				56	åker, m.p. lerbl. sand
				57	" " " "
				58	" " " "
				59	" " " "
				60	" " " "
				61	" " " "
				62	" " " "
					Summa
Alestad	1 10		76/300		August Nilsson.
				63	åker, m.p. sandbl. lera
				64	" " " "
				65	vattenhåla imp.
				66	åker, m.p. lerbl. sand
				67	" " " "
				68	" " " "

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	10-		70-				03-		2998	70		6222	-		3223	30
	05-							980	49	-	1400	70	-	420	21	-
	04-							980	39	20	1400	56	-	420	16	80
							01-									
	33-							740	244	20	1400	462	-	660	217	80
			09-					160	14	40	800	72	-	640	57	60
			07-					160	11	20	800	56	-	640	44	80
	07-							520	36	40	1400	98	-	880	61	60
	35-							740	259	-	1400	490	-	660	231	-
	03-							740	22	20	1400	42	-	660	19	80
	08-							980	78	40	1400	112	-	420	33	60
	43-							1260	541	80	1400	602	-	140	60	20
	03-							980	29	40	1400	42	-	420	12	60
	33-							1020	336	60	1400	462	-	380	125	40
5	84-		86-				04-		4660	50		8786	-		4125	50
	08-							1260	100	80	1400	112	-	140	11	20
	07-							980	68	60	1400	98	-	420	29	40
							01-									
	21-							1260	264	60	1400	294	-	140	29	40
	20-							980	196	-	1400	280	-	420	84	-
	14-							740	103	60	1400	196	-	660	92	40
	70-						01-		733	60		980	-		246	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört.
				69	åker, kärrtorv på sand.
				70	" " " "
				71	" " " "
				72	" " " "
				73	" " " "
				74	" m.p. lerbl. sand.
				75	" " " "
				76	" " " "
				77	" " " "
				78	" " " "
				79	" kärrtorv på sand
				80	" " " "
				81	" m.p. lerbl. sand.
				82	" " " "
				83	" " " "
				84	" " " "
				85	" kärrtorv på sand
				86	" m.p. lerbl. sand
				87	" " " "
				88	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70						01		733	60		980	-		246	40
	66							460	303	60	1400	924	-	940	620	40
	34							400	136	-	1200	408	-	800	272	-
	02							640	12	80	1200	24	-	560	11	20
	19							400	76	-	1200	228	-	800	152	-
	16							640	102	40	1200	192	-	560	89	60
	03							560	16	80	1400	42	-	840	25	20
	08							740	59	20	1400	112	-	660	52	80
	14							980	137	20	1400	196	-	420	58	80
	11							1260	138	60	1400	154	-	140	15	40
	02							740	14	80	1400	28	-	660	13	20
	42							400	168	-	1200	504	-	800	336	-
	33							640	211	20	1200	396	-	560	184	80
	04							740	29	60	1400	56	-	660	26	40
	17							980	166	60	1400	238	-	420	71	40
	14							1260	176	40	1400	196	-	140	19	60
	05							740	37	-	1400	70	-	660	33	-
	20							640	128	-	1200	240	-	560	112	-
	21							740	155	40	1400	294	-	660	138	60
	50							980	490	-	1400	700	-	420	210	-
	27							1260	340	20	1400	378	-	140	57	80
4	78						01		3633	40		6360	-		2726	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				89	åker, m.p. lerbl. sand.
				90	" " " "
					Summa
Alestad.	16 9		1/96		Anders Nilsson.
				91	betesmark, kärrtorv.
				92	" "
					Summa
Alestad.	16 8		1/96		Anders Nilsson.
				93	betesmark, kärrtorv.
				94	" "
					Summa
Alestad.	16 7		1/48		Anders Nilsson.
				95	betesmark, kärrtorv.
					Summa
Alestad.	16 6		1/96		Anders Nilsson.
				96	betesmark, kärrtorv.
					Summa
Alestad.	16 5		1/96		Anders Nilsson.
				97	betesmark, kärrtorv.
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. BFTA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	78-						01-		3633	40		6360	-		2726	60
	08-							980	78	40	1400	112	-	420	33	60
	08-							1260	100	80	1400	112	-	140	11	20
4	94-						01-		3812	60		6584	-		2771	40
			05-					60	3	-	540 ~~800~~	27	-	480	24	-
			06-					60	3	60	540 ~~800~~	32	40	480	28	80
			11-						6	60		59	40		52	80
			06-					60	3	60	540 ~~800~~	32	40	480	28	80
			07-					420	29	40	800	56	-	380	26	60
			13-						33	-		88	40		55	40
			21-					60	12	60	540 ~~800~~	113	40	480	100	80
			21-						12	60		113	40		100	80
			11-					60	6	60	540 ~~800~~	59	40	480	52	80
			11-						6	60		59	40		52	80
			10-					220	22	-	~~800~~	80	-	580	58	-
			10-						22	-		80	-		58	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Alestad.	13 14/-13 18		gm.äg.		Sven Olsson.
				98	betesmark, kärrtorv.
				99	väg, imp.
					Summa
Alestad.	13 22		7/64		Otto Mårtensson.
				100	betesmark, kärrtorv,
				101	" "
				102	" "
				103	" "
				104	" "
				105	" "
				106	" "
				107	" "
					Summa
Alestad.	13 6-13 10		gm.äg		Sven Olsson.
				108	betesmark, kärrtorv,
				109	" "
					Summa
Alestad.	18 2		317/4000		Anders Andersson.
				110	åker, m.p. lerbl. sand.
				111	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			58-				02-	100	58	-	~~800~~ 540	313	20	440	255	20
			58-				02-		58	-		313	20		255	20
			26-					100	26	-	~~800~~ 540	140	40	440	114	40
			09-					60	5	40	~~800~~ 260	23	40	200	18	-
			05-					740	37	-	800	40	-	60	3	-
			01-					480	4	80	800	8	-	320	3	20
			05-					60	3	-	~~800~~ 540	27	-	480	24	-
			09-					480	43	20	800	72	-	320	28	80
			10-					220	22	-	~~800~~ 700	70	-	480	48	-
			38-					220	83	60	~~800~~ 700	266	-	480	182	40
		1	03-						225	-		646	80		421	80
			29-					220	63	80	~~800~~ 700	203	-	480	139	20
			10-					380	38	-	800	80	-	420	42	-
			39-						101	80		283	-		181	20
	05-							1220	61	-	1400	70	-	180	9	-
	04-							1220	48	80	1400	56	-	180	7	20
	09-								109	80		126	-		16	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört.
			-	112	vattenhåla, imp. -
					Summa -
			-		Västra företaget.
					Avdelning III.
Alestad.	18 2		317/4000		Anders Andersson.
-				113	åker, m.p. lerbl. sand.
-			-	114	" " " " -
-				115	" " " " -
-			-	116	" " " " -
-				117	" " " " -
-				118	" " " " -
-				119	" " " " -
			-	120	odlingsmark, m.p. lerbl. sand.
				121a	" " " "
-				121b	" " " " -
-			-	122	" " " " -
-					- Summa
Alestad.	4 1		Ett torp		Ett torp krono under enskild disposition. Innehavare; delägare i dragentorpet, err. Gustaf Håkansson.
-			-		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09-						04-		109	80		126	-		16	20
	09-						04-		109	80		126	-		16	20
	07-							1260	88	20	1400	98	-	140	9	80
	08-							980	78	40	1400	112	-	420	33	60
	08-							740	59	20	1400	112	-	660	52	80
	05-							520	26	-	1400	70	-	880	44	-
	02-							240	4	60	1400	28	-	1160	23	20
	11-							1260	138	60	1400	154	-	140	15	40
	10-							980	98	-	1400	140	-	420	42	-
			15-					740	111	-	1100	165	-	360	54	-
			16-					660	105	60	1100	176	-	440	70	40
			12-					660	79	20	1100	132	-	440	52	80
			05-					300	15	-	1100	55	-	800	40	-
	51-		48-						804	-		1242	-		438	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				123	odlingsmark, m.p. lerbl. sand.
				124	" " " "
				125	" " " "
				126	" " " "
					Summa
					Avdelning IV.
Alestad	19 2		571/1000		Kungl. Maj:t och Kronan. -
-					äfr. Emil Svensson. -
-				127a	odlingsmark, m.p. lerbl. sand
-			-	127b	tomt -
				128	väg imp. -
				129	odlingsmark, m.p. lerbl. sand.
-			-	130	" " " "
			-		Summa
Alestad.					Alestads bys allmänning, Skövle
					damm.
			-		äfr. August Nilsson.-
-			-	131	odlingsmark, m.p. lerbl. sand.
				132	" " " "
					Summa
Alestad.	19 11		2/1000		Per Björk.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			07-					960	67	20	1100	77	-	140	9	80
			04-					520	20	80	1100	44	-	580	23	20
			16-					360	57	60	1100	176	-	740	118	40
			13-					1000	130	-	1100	143	-	100	13	-
			40-						275	60		440	-		164	40
			05-					1000	50	-	1100	55	-	100	5	-
	02-						03-	1300	26	-	1400	28	-	100	2	-
			23-					960	220	80	1100	253	-	140	32	20
			15-					960	144	-	1100	165	-	140	21	-
	02-		43-				03-		440	80		501	-		60	20
			07-					660	46	20	1100	77	-	440	30	80
			24-					360	86	40	1100	264	-	740	177	60
			31-						132	60		341	-		208	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				133	tomt och trädgård,m.p.lerbl.sand
					Summa
					Sammandrag.-
Östra Märrstorps s:n.			-		Östra företaget. Avdelning I.
Alestad.	16^{7}		1/48	1-5	Anders Nilsson.
"	16^{6}		1/96	6-11b	" "
"	16^{5}		1/96	12-19	" "
					Summa
					Östra företaget. Avdelning II.
Alestad.	16^{4}		1/16	20-62	Robert Håkansson.
"	1^{10}		76/300	63-90	August Nilsson.
"	16^{9}		1/96	91,92	Anders Nilsson.
"	16^{8}		1/96	93,94	" "
"	16^{7}		1/48	95	" "
"	16^{6}		1/96	96	" "
"	16^{5}		1/96	97	" "
"	13^{14}-13^{18}		gem.äg	98,99	Sven Olsson.
"	13^{22}		7/64	100-107	Otto Mårtensson.
"	13^{6}-13^{10}		gem.äg	108, 109	Sven Olsson.
"	18^{2}		317/4000	110--112	Anders Andersson
					Summa

PETTER JONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08-							1220	97	60	1400	112	-	180	14	40
	08-								97	60		112	-		14	40
	37-								385	-		518	-		133	-
	60-								697	40		840	-		142	60
	95-						06-		1001	20		1330	-		328	80
1	92-						06-		2083	60		2688	-		604	40
5	84-		86-				04-		4660	50		8786	-		4125	50
4	94-						01-		3812	60		6584	-		2771	40
			11-						6	60		59	40		52	80
			13-						33	-		88	40		55	40
			21-						12	60		113	40		100	80
			11-						6	60		59	40		52	80
			10-						22	-		80	-		58	-
			50-				02-		58	-		313	20		255	20
		1	03-						225	-		646	80		421	80
			39-						101	80		283	-		181	20
			09-				04-		109	80		126	-		16	20
10	87-	3	52-				11-		9048	50		17139	60		8091	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Västra företaget, Avdelning III.
Alestad.	18 2		317/4000	113--122	Anders Andersson.
"	4 1		Ett torp	123--126	Ett torp, krono under enskild disposition, Innehavare delägarne i dragontorpet, arr. Gustaf Håkansson.
					Summa
					Västra företaget. Avdelning IV.
Alestad.	19 2		571/1000	127a--130.	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Emil Svensson.
"				131, 132.	Alestad bys allmänning, Sköfle damm, arr. August Nilsson.
"	19 11		2/1000	133	Per Björk.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	51-		48-						804	-		1242	-		438	-
			40-						275	60		440	-		164	40
	51-		88-						1079	60		1682	-		602	40
	02-		43-				03-		440	80		501	-		60	20
			31-						132	60		341	-		208	40
	08-								97	60		112	-		14	40
	10-		74-				03-		671	-		954	-		283	-

Alestad den 8 december 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Olof Jönsson. Otto Andersson.

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. ÅTVR.

Kostnadsförslag.

Bil.Litt.B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Östra företaget.								
		Gemensam dikning.								
		Dikessträckan A-B.								
17+60-17	60	Djup mylla på lerbl.grus	160	1.-	160	-				
17-16	100	Mylla på lerbl. grus	340	1.20	408	-				
		Lerskiffer	10	3.-	30	-				
16-14+85	115	Mylla på lerbl. grus	440	1.20	528	-				
		Lerskiffer	25	3.-	75	-				
		Kalkberg	50	10.-	500	-				
Tills.	275	meter.	Tills. 1025	m^3	1701	-				
		Ersättning till And.Anders-								
		son:								
		för jord,som åtgår till av-								
		loppets utvidgning; 5								
		ar à 14 kr.			70	-				
		för jord,som åtgår till								
		upplag; 11 ar à 14 kr.			154	-				
		för minskad vattentillgång			100	-				
		Ombyggnad av ägovägsbron								
		vid påle 17+17			650	-				
		För oförutsedda fall, arbe-								
		tets tillsyn m.m. tilläggas								
		ca 10 % med			225	-	2900	-		
		Överföres					2900	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2900	-		
		Dikessträckan B-C-D.								
14+85-14	85	Mylla på lerbl.sand o grus	350	1.50	525	-				
14-13	100	Mylla på fin sand och grus	570	1.70	969	-				
13-12	100	" " lerbl. " " "	370	1.40	518	-				
12-11	100	" " " " " "	370	1.40	518	-				
11-10	100	" " " " " "	320	1.10	352	-				
10-9	100	Torvjord	260	0.70	182	-				
9-8	100	"	270	0.70	189	-				
8-7	100	"	220	0.70	154	-				
7-6+50= 31+40	50	"	140	0.70	98	-				
Tills.	835	meter	Tills.	2870	m^3	3505	-			
		Ersättning till And.Anders-								
		son:								
		för jord,som åtgår till av-								
		loppets utvidgning;2 ar à								
		14 kr.			28	-				
		för jord,som åtgår till								
		upplag; 5 ar. à 14 kr.			70	-				
		För oförutsedda fall,arbe-								
		tets tillsyn m.m.tilläggas								
		esa 10 % med			397	-	4000	-		
		Dikessträckan D-E-F.								
		Överföres					6900	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					6900	-		
6+50=31+ 40-30=4+ +92	140	Torvjord och mylla på lerblandad sand	480	0.80	384	-				
4+92-4	92	Mylla på lerbl. sand	210	0.80	168	-				
4-3+10	90	" " " "	170	0.80	136	-				
Tills.	322 meter.	Tills.	860	m³	688	-				
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m.tillägges c:a 10 % med			62	-	750	-		
		Dikessträckan F-G.								
3+10-2+16	94	Mylla på lerbl.sand	150	0.80	120	-				
2+16-1	116	Mylla på lerbl.sand,grus ngt. sten	190	1.10	209	-				
1-0+3	97	Mylla på lerbl.sand,grus ngt. sten	140	1.10	154	-				
Tills.	307 meter	Tills.	480	m³	483	-				
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m.tillägges c:a 10 % med			67	-	550	-		
		Summa kostnad					8200	-		
		Enskild dikning.								
		Dikessträckan D-H.								
6+50-5+76	74	Torvjord,mylla och sand	130	0.70	91	-				
		Överföres			91	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres.			91	-				
		För oförutsedda fall m.m.								
		tillägges o:a 10 % med			9	-	100	-		
		Summa kostnad					100	-		
		Västra företaget.								
		Dikessträckan B-I.								
25-25+55	55	20 cm /8"/ cementrör med								
		muff; 55 m à 1.75 kr.			96	25				
		Schaktning,rörens läggning								
		och höljning 55 m à 1.20 kr.			66	-				
		Kringmurning av utloppet								
		vid påle 25			30	-				
		Brunn av betong med 0.6 m								
		inre diam,försedd med lock								
		av armerad betongskiva;bot-								
		ten försänkt 0.5 m under ut-								
		loppsröret vid påle 25+55			35	-				
Tills.	55	meter Tills.			227	25				
		För oförutsedda fall,arbe-								
		tets tillsyn m.m.tillägges								
		o:a 10 % med			22	75	250	-		
		Dikessträckan I-K-K.								
25+55-26+32	77	12.5 cm /5"/ cementrör med								
	77	Överföres					250	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	77	Överföres					250	-		
		muff; 77 m á 1.- kr.			77	-				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning 77 m à 0.70 kr			53	90				
26+32-27+2	70	10 cm /4"/ cementrör med								
		muff; 70 m à 0.90 kr.			63	-				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning 70 m à 0.75 kr			52	50				
		Brunnar av betong med 0.6 m								
		inre diam, försedda med lock								
		av armerade betongskivor;								
		botten försänkt 0.5 m under								
		utloppsröret; vid pålarna								
		26+32 och 27+2 st. 2 à 35 kr			70	-				
Tills.	147	meter			316	40				
		För oförutsedda fall, arbe-								
		tets tillsyn m.m. tillägges								
		ca 10 % med			33	60	350	-		
		Dikessträckan L-I.								
40-40+22	22	15 cm /6"/ cementrör med								
		muff; 22 m à 1.35 kr.			29	70				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning, 22 m à 1 kr.			22	-				
Övf.	22	Överföres			51	70	600	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	22	Överfört.			51	70	600	-		
		Kruma av betong med 0.6 m								
		inre diam,försedd med lock								
		av armerad betongskiva;								
		botten försänkt 0.5 m under								
		utloppsröret,st.1 à 35.-kr.			35	-				
Tills.	22	meter Tills.			86	70				
		För oförutsedda fall,arbe-								
		tets tillsyn m.m.tilläggas								
		c:a 10 % med			13	30	100	-		
		Summa kostnad					700	-		

Kostnadsförslag för ägobro vid pålo 17+17.

		Rivning av gamla bron			20	-				
		Schaktning utöver kanalsek-								
		tionen; 20 m^3 à 1.50 kr.			30	-				
		Landfästen av granit i-								
		Grundskiftet 5 m^3								
		à 8:- kr. 40:- kr								
		Sidomurar och ving-								
		murar 25 m^3 à 15 375:-			415	-				
		Körbanan:								
		0.90 m^3 apterat virke								
		à 75 kr. 67:50 kr								
		Överföres 67:50			465	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört 67:50 kr			463 ~~600~~	-				
		iordningställande								
		av körbanan 25:-			92	50				
		Stensättning av slänterna								
		uppströms och nedströms								
		bron till 0.9 m vertikal								
		höjd samt till 2 m längd								
		12 m^2 à 2:- kr.			24	-				
					581	50				
		För oförutsedda fall, arbe-								
		tets tillsyn m.m. tilläggas								
		c:a 10 %			68	50				
		Summa kostnad			650	-				

Alestad den 8 december 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Östra företaget.				
			Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G.				
17+60		0.90	0.60	2.85			Fixpkt.vid järnvägens uppströmssida
17+50	10	1.20	"	3.60			kors och järndubb i täckhallens över-
17+17	33	2.45	"	6.75			kant; belägen på höjden + 101.76
17	17	2.15	"	6.00			
16+50	50	2.05	"	5.75			
16	50	2.50	"	6.85			
15+50	50	2.80	1.20	8.40			Slänt i kalkberg 1:0.5; i övrigt
15	50	2.30	0.60	6.35			1:1.25
14+50	50	2.20	"	6.10			
14	50	2.55	"	7.00			
13+50	50	2.65	"	7.25			
13	50	2.00	"	5.60			
12+50	50	1.90	"	5.35			
12	50	2.00	"	5.60			Fixpkt:Kors och järndubb i jordfast
11+50	50	1.90	"	5.35			sten,40 m väster om diket i rågången
11	50	1.95	" 0.50	5.50 5.40			mellan August Nilssons och Robert
10+50	50	1.90	"	5.25			Håkanssons ägor; belägen på höjden
10	50	1.40	"	4.00			+105.14.
9+50	50	1.40	"	4.00			
9	50	1.55	"	4.40			
8+50	50	1.50	"	4.25			Slänt i kalkberg 1:0.5; i övrigt
Övr.	1910						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	1910						
8	50	1.30	0.50	4.25			1:1.25.
7+50	50	1.25	"	3.65			
7	50	1.35	"	3.90			
6+50=31+40	50	1.55	" 0.30	4.40 4.20			
31	40	1.05	"	2.95			
30+94	6	1.60	"	4.05			
30+56	38	1.90	"	5.05			Slänt i kalkberg 1:0,5; i övrigt
30=4+92	56	1.40	"	3.80			1:1.25.
4+50	42	1.45	"	3.95			
4	50	1.40	"	3.80			
3+50	50	1.45	"	3.95			
3	50	1.30	"	3.00			
2+50	50	1.30	"	2.70			
2	50	1.20	"	2.80			Fixpkt: Kors och järndubb i jordfast
1+50	50	1.35	"	3.00			sten söder om diket i rågången mellan
1	50	1.20	"	2.90			Anders Nilssons och Nils Perssons åk-
0+50	50	1.05	"	3.00			gor; 55 cm över markytan samt belägen
0+3	47	1.35	"	3.00			på höjden +111.92.
Summa	1739 meter.						
		Dikessträckan D-H.					
6+50		1.55	0.30	3.40			
6	50	1.50	"	3.30			Slänt 1:1
Övf.	50						

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	50						
5+76	24	1.55	0.30	3.40			
Summa	**74 meter**						
		Västra företaget.					
		Dikessträckan B-I-M-K.					
25		1.78					
+55	55	1.37 1.27					
26	45	1.25					
26+32	32	1.30					
26+50	18	1.39					
27+2	52	1.58					
Summa	**202 meter.**						
		Dikessträckan L-I.					
40		1.32					
40+22	22	1.17					
Summa	**22 meter.**						
		Sammandrag.					
17+60-0+3	1739						Östra företaget: gemensam dikning.
6+50-5+76	74						" " : enskild dikning.
25-27+2	202						Västra företaget.
40-40+22	22						" "
Summa	**2037 meter**						

Alestad den 8 december 1931.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Bil.Litt.D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Alestad n:r 1 uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 30 juni 1931 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Alestad n:r 1 uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har utrönts, att densamma förutom förenämnda fastighet jämväl berör marker tillhörande fastigheter under Alestad n:ris 4, 13, 16, 18 och 19 samt samfälligheten Skövle damm.

Emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande har laga hinder ej anmälts, ej heller kunnat av synemännen utrönas. Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning" vadan förrättningen handlagts i enlighet med de för dikning i vattenlagen givna bestämmelser.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör Käflingeåns nederbördsområde n:r 92, är beläget omkring 1.5 km NO om Östra Kärrstorps kyrka samt 3.5 km öster om Bjersjölagårds järnvägsstation. Å hithörande översiktskarta har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg, varjämte vattensamlingsområdets gränser utmärkts med blåa linie.

De vattenskadade markerna, vilka i kostnadshänseende hänföras till tvänne av varandra helt oberoende dikningssamfälligheter kallade "Östra företaget" respektive "Västra företaget", hava i vederbörlig ordning kartlagts, varvid även markens nivåförhållanden närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts åker och odlingsbar jord, belägen 1.5 m eller därunder över medelvattenståndet under vegetationstiden i nuvarande avlopp, samt äng och betesmark, belägen 1.20 m eller därunder över samma vattenstånd. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn jämväl tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till respektive avlopp, därvid fallförlusten beräknats till 0.5:1000.

Nuvarande avlopp liksom även sträckningarna för föreslagna, nya diken, hava närmare undersökts, och har över desamma upprättats särskilda profil- och sektionsritningar.

Det "Östra företaget" har förut vavit föremål för torrläggningsåtgärder enligt ett av framlidne lantbruksingeniören Otto Nilsson vid synneförrättning år 1895 upprättat förslag. Då de berörda markerna emellertid sedan denna tidpunkt avsevärt sjunkit, är det nödvändigt att nu fördjupa och utvidga det gamla avloppet, varjämte sakägarne yrkat att avloppet skall utsträckas längre öster ut. Synemännen föreskriva därför, att det nuvarande avloppet genom den s.k. Brokärrsmossen jämte dess fortsättning åt öster eller dikessträckan A-B-C-D-E-F-G skall upptagas till de ökade dimensioner, som framgå såväl av förslagsritningarna som av grävningstabellen /Bil. Litt. C/, därvid beaktats, att avloppet mellan pålarna D och E i enlighet med Robert Håkanssons yrkande förlägges i ny

sträckning. Vidare skola Robert Håkansson och August Nilsson eller deras rättsinnehavare såsom enskild dikning upptaga, för framtiden underhålla och till hälften vardera bekosta dikessträckan D-H.

Beträffande det "Västra företaget" föreskriva synemännen med beaktande av de yrkanden, som under förrättningen framställts, och sedan yttrande inhämtats från Alnarps kemiska laboratorium /Bil.Litt. Da/ angående förekomsten i grundvattnet av sådana ämnen, som kunna skadligt inverka på betong, att dikessträckorna B-I-M-K och I-L skola utföras såsom täckta ledningar av cementrör till de dimensioner, som framgå av förslagsritningarna.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets omfattning och avrinningen från detsamma, som ock till avloppens fallförhållanden och älvens beskaffenhet. Nederbördsområdet för det öppna avloppet A-B-C-D-E-F-G har beräknats till 360 har, varav 320 har avbördas vid punkt C, 200 har vid punkt D, 140 har vid punkt F och 100 har vid punkt G. Då avrinningen vid flod uppskattats till 1 liter per sekund och hektar, skall avloppet sålunda vid flöden och utan att skada uppstår å intilliggande marker kunna avbörda:

Dikessträckan A-B	0.36	m^3/sek.
" B-C	0.32	" "
" C-D	0.20	" "
" D-E-F	0.14	" "
" F-G	0.10	" "

Nederbördsområdet för de täckta ledningarna B-I-M-K och I-L har

uppgåtts å marken samt befunnits för den gemensamma dikessträckan B-I utgöra 12 har, varav 3 har avbördas vid punkt K, 5 har vid punkt M och 7 har vid punkt L. Då avrinningen vid flod även här beräknats till 1 liter per sek. och har, skola avloppen alltså kunna vid flöden avbörda:

Dikessträckan	M-K	3 l/sek.
"	I-K	5 "
"	I-L	7 "
"	B-I	12 "

De öppna avloppens släntlutningar hava med hänsyn till alvens beskaffenhet bestämts till 1:1,25 med undantag för enskilda diket D-H, vars släntlutning bestämts till 1:1.

Bottenbredden i de öppna avloppen har bestämts så, att vattenståndet i dikena vid flöden ej kommer att stiga till sådan höjd, att skada uppstår å kringliggande marker. De täckta ledningarna åter hava fastställts till sådana dimensioner, att de vid flöden och utan att dämning uppstår kunna avbörda tillrinnande vattenmängd. Beträffande avloppens dimensioner hänvises i övrigt till förslagsritningarna.

Å profilritningen över det öppna avloppet A-B-C-D-E-F-G har med en blå streckad linie angivits blivande h.v.y. sådan densamma beräknats. Däremot har å samma ritning ej angivits blivande m.v.y., men torde denna ej i något fall komma att överstiga ett vattendjup om 0.25 m.

Mom. 3.

Broar.

Företagets genomförande medför ombyggnad av ägobron vid påle 17+17. Synemännen stadga, att sagda bro skall av dikningsföretaget om-

byggas med landfästen av sten och överbyggnad av trä samt med beaktande i övrigt av de dimensioner, som framgå av upprättade ritningar.

För att företaget skall kunna genomföras, måste nuvarande bottnen i landsvägsbron vid påle 13+74 sänkas omkring 65 cm. Enligt åtagande vid sammanträdet den 2 sistlidne november /förrättningsprotokollet § 5/ skall Färs härads vägstyrelse själv utföra och bekosta de ändringar av bron, som erfordras, därvid beaktas att bottenbredden i bron ej får understiga 1.3 m. Ändringsarbetena kunna utföras antingen genom att undermura bron eller ock genom att i broöppningen inlägga en rörledning om 1.3 m diameter. Skulle vid planerad ombyggnad av landsvägen bron komma att helt ombyggas, skall bottnen i bron förläggas till det djup, som motsvarar höjdläget å avloppets bottenlinie.

Den nuvarande bron för utfartsvägen vid påle 2+21 måste i samband med företagets genomförande upprivas. Enligt åtagande vid sammanträdet den 2 november /förrättningsprotokollet § 14/ skall Anders Nilsson själv verkställa och bekosta byggandet av ny bro, därvid beaktas att, därest bron utföres med vertikala landfästen, avståndet mellan dessa skall vara minst 1.- m.

Önska sakägarna ytterligare broar över de öppna avloppen, må de själva och på egen bekostnad bygga broar, därvid skall iakttagas, att broarna under inga villkor få byggas så, att de inkräkta på den fria kanalsektionen eller äventyra avloppens framtida bestånd.

Mom. 4.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som genom torrläggningsföre-

taget vinnes, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat markens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande, försumpat skick. Vid uppskattning av markens blivande värde har hänsyn tagits dels till jordens godhet beträffande matjord och alv, dels till jordens blivande torrläggningsförhållanden, dels ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Markens nuvarande värde åter har ej direkt uppskattats utan beräknats som en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och dess nuvarande försumpningsgrad. Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna.

Mom.5.

Kostnadernas fördelning.

Såsom ovan nämnts, skall dikningsföretaget i kostnadshänseende hänföras till tvenne av varandra helt oberoende företag nämligen "Östra företaget" och "Västra företaget". Av värderingslängden /Bil.Litt.A/ samt av kostnadsförslaget /Bil.Litt.B/ framgår såväl de områden, som hänföras till de olika företagen, som även de arbeten, som för de olika företagens torrläggning måste utföras.

På grund av väsentligt olika fallförhållanden samt för att undersöka huruvida sådan jämkning skall företagas, som omförmäles i vattenlagen 7:24, har "Östra företaget" uppdelats i tvänne avdelningar nämligen:

Avd. I omfattande ägofigurerna 1,19 och

Avd. II omfattande ägofigurerna 20-112.

För att avdelning I skall kunna torrläggas, erfordras dels att dikessträckan F-G upptages, dels att arbete utföres nedströms punkt F, beräknat till 200 kr. Avdelningens egen dikningskostnad belöper alltså till 750 kr.

För att avdelning II skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D-E-F upptagas, vadan avdelningens egen dikningskostnad alltså belöper till 7650 kr.

Därest "Östra företaget" utföres utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden enligt efterstående till 0.943017.

	Båtnad.	Kostnad:	Rel.kostnad
	8695:50 kr.	8200:- kr.	0.943017

Därest varje avdelning inom "Östra företaget" åter torrläggas för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper den relativa kostnaden enligt efterstående för avd. I till 1.240900 och för avd. II till 0.945483.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	604:40 kr.	750:- kr.	1.240900
II	8091:10 "	7650:- "	0.945483

Då av förestående utredning framgår, att de olika avdelningarna erhålla den minsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt, skall jämkning alltå ej företagas, utan skall varje delägare inom "Östra företaget" taga del i kostnaden för företagets utförande i förhållande till den båtnad hans mark beredes.

Även det "Västra företaget" har med hänsyn till förekomsten av olika dikessträckor uppdelats i tvänne avdelningar nämligen:

Avd. III omfattande ägofigurerna 113-126 och

Avd. IV omfattande ägofigurerna 127a-133.

För att avdelning III skall kunna fullt torrläggas, måste dikessträckorna B-I och I-M-K utföras, beräknade till 600 kr.

För att avdelning IV skall kunna fullt torrläggas, måste dikessträckorna B-I och I-L utföras, beräknade till 350 kr.

Därest "Västra företaget" utföres utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden enligt efterstående till 0.790603.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
885:40 kr.	700 kr.	0.790603

Därest varje avdelning inom "Västra företaget" åter utföres utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden enligt efterstående för avd. III till 0.996016 och för avd. IV till 1.236749.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
III	602:40 kr.	600 kr.	0,996016
IV	283:- "	350 "	1.236749.

Av förestående utredning framgår sålunda att även inom "Västra företaget" de olika avdelningarna erhålla den minsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Jämkning skall sålunda ej företagas, utan skola delägarna i mån av båtnaden taga del i kostnaderna för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:67 har därskild kostnadsfördelningslängd upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil.Litt.

Db. I kolumn 15 av samma längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för de olika företagens torrläggning och i kolumn 16 slutligen de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens genomförande skola fördelas. Kostnaderna för upptagande av enskilda diket D-H skola såsom ovan nämnts bestridas av Robert Håkansson och Aug. Nilsson med hälften vardera.

Kostnaderna för syneförrättningen skola fördelas de båda företagen emellan efter båtnadsvärdet eller så, att "Östra företaget" gäldar 90 % och "Västra företaget" 10 % av syneförrättningskostnaderna. Övriga för de båda företagen gemensamma kostnader såsom kostnader för företagets administration och skötsel m.m. skola fördelas jämlikt de procenttal, som finnas angivna i kolumn 18 av kostnadsfördelningslängden.

Mom.6.

Ersättningar.

Vid sammanträdet den 2 november 1931 hava samtliga de sakägare inom "Östra företaget", genom vilkas mark avlopp framgår, med undantag för Anders Andersson förklarat sig utan ersättning upplåta mark såväl för avloppets utvidgning som för jordupplag. Med anledning härav anse synemännen skäl ej föreligga att tillerkänna sakägarna jordersättning med undantag för Anders Andersson, till vilken ersättning skall utgå med 322 kronor. De ändringsarbeten vid väduren och dess tilloppsledning, som betingas av företagets genomförande, skall Anders Andersson själv utföra och bekosta, varemot synemännen för minskad vattentillgång tillerkänna honom ett ersättningsbelopp om 100 kronor. Till delägare inom "Västra företaget" skola inga ersättningar utgå.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom.7.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder, som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Uppränsning av de öppna dikessträckorna skall verkställas så snart sådan ränsning finnes av behovet påkallad.

Uppdämning i de öppna avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som fördyrar eller försvårar avloppens framtida underhåll, får varken göras eller tålas. Gör någon sig skyldig härtill, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom.8.

Företagets utförande m.m.

Företaget skall utföras för gemensam räkning samt utlämnas på entreprenad till därför skickad person. Arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall detsamma vara fullbordat inom utgången av år 1936. Angående förlängd arbetstid hänvi-

sas till bestämmelserna i vattenlagen 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

att avlopp skall följa å marken utstakad och å plankartan angiven sträckning;

att, där avlopp följer rågång, denna och avloppets mittlinje skola sammanfalla, därest ej för viss sträcka här nedan lämnas särskilda föreskrifter;

att, beträffande dikessträckan D-E, avloppet mellan pålarna 31+56 och 31 utvidgas åt södra sidan;

att, beträffande dikessträckan A-B, avloppet mellan pålarna 16 och 15+50 utvidgas åt östra sidan;

att de uppschaktade massorna ej förläggas närmare de nya dikeskanterna än 1 m, ej till större höjd än 1.2 m och ej med brantare sluttning än 1:1, samt att de fördelas till lika beskaffenhet och mängd å båda sidor om avloppet, med undantag för sträckan mellan pålarna 16 och 15+50, där samtliga massor uppläggas på vänstra sidan;

att dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter;

att stenar, som förekomma bland schaktmassorna, såvitt möjligt sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikesjorden;

att krökar avrundas väl, så att skarpa hörn icke bildas;

att stängsel och växande träd, som förekomma å de för avloppen fastställda sträckningarna, borttagas av vederbörande ägare i så god tid, att dikningsarbetet icke hindras, vid äventyr att träd och stängsel i annat fall borttagas av entreprenören, därvid en del

virke möjligen förfares;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt uppfylla de fordringar beträffande hållfasthet och tätnet, som finnas angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit av vederbörande kontrollant godkända;

att rörledning ej må täckas förrän den blivit av vederbörande kontrollant avsynad och godkänd;

att rörledningen efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm höjd, räknat från ledningens överkant;

att bottnen i brunnarna skall försänkas 50 cm, räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola väl omskolas med grus;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinien samt fastställda släntar skola gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid lega ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt.

Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom.9.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhänderhavas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarna på allmänt sammanträde. Av styrelseledamöterna böra lämpligen två vara delägare inom "Östra företaget" och en inom "Västra företaget". För styrelsen gälla de föreskrifter, som finnas angivna i vattenlagen 3:15 samt 3:17-21.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i vattenlagen 3:22-25.

Mom.10.

Avsyning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom.11.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Brokärrsmossens dikningsföretag av

år 1931". Styrelsen skall hava sitt säte i Östra Kärrstorps socken.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola fördelas inom de båda företagen enligt de föreskrifter, som finnas angivna i mom. 5 av detta utlåtande samt inom företagen gäldas av delägarne efter samma grunder, som övriga kostnader för företagens genomförande. Därest så påfordras, skola syneförrättningskostnaderna omedelbart av sökandena förskjutas.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11:95 skall ej utgå.

Mom.12.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i vattenlagen 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Alestad den 8 december 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Olof Jönsson. Otto Andersson.

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Alnarps Kemiska Laboratorium, Åkarp. N:r 260 D.

Analysattest.

Prov å vatten

från Lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö,

märkt Alestad n:r 1. Prov vid påle n:r 26.

förvarat i 2 st. literflaskor

förseglat.

Vid undersökning av detta prov befanns detsamma innehålla:

Aggresiv kolsyra /CO_2/ 10 mg/lit.

Anm. Temporär hårdhet 15 tyska grader.

Svavelsyra /Som sulfat, ber. som SO_3/ understiger 50 mg/lit.

vilket intygas, Alnarp den 25 november 1931

Erik Ohlsson.

föreståndare.

Obs! Till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontrollanstalten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick offentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott.

Avgift enl. taxa Kr. 10:-.

Bil. Litt. Db.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Östra företaget.				
			Ö.Kärrstorp.				
1/48	16 7		Alestad, Anders Nilsson	sök.	1-5	385:-	518:-
1/96	16 6		" " "	"	6-11b	697:40	340:-
1/96	16 5		" " "	"	12-19	1001:20	1330:-
1/16	16 4		" Robert Håkansson.	sökenl. 10:58.	20-62	4660:50	8786:-
76/300	1 10		" August Nilsson.	"	63-90	3812:60	6584:-
1/96	16 9		" Anders Nilsson.	sök.	91,92	6:60	59:40
1/96	16 8		" " "	"	93,94	33:-	88:40
1/48	16 7		" " "	"	95	12:60	113:40
1/96	16 6		" " "	"	96	6:60	59:40
1/96	16 5		" " "	"	97	22:-	80:-
gem.äg.	13 14-13 16		" Sven Olsson.		98,99	58:-	313:20
7/64	13 22		" Otto Mårtensson.		100-107	225:-	646:80
gem.äg.	13 6-13 10		" Sven Olsson.		108,109	101:80	283:-
317/1000	18 2		" Anders Andersson.		110-112	109:80	126:-
			Summa			11132:10	19827:60
			Västra företaget.				
			Ö.Kärrstorp.				
317/1000	18 2		Alestad, Anders Andersson	sökenl. 10:58	113-122	804:-	1242:-
Ett torp	4 1		" Ett torp, krono under enskild disposition.				
			Överföres			804:-	1242:-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets ~~avdelningar~~					Delaktighet i kostnaderna för				Deltagare i allmänna omkostnader för företaget med.
	Rel. kostnad 0.943017	Rel. kostnad 0.790603				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
133:-	125.42					125.42	√ 1.53	√ 8.28		1.39
142:60	134.47					134.47	√ 1.64	√ 8.87		1.49
328:80	310.06					310.06	√ 3.78	√ 20.45		3.43
4125:50	3890.42					3890.42	√ 47.44	√ 256.68		43.06
2771:40	2613.48					2613.48	√ 31.87	√ 172.43		28.93
52:30	49.79					49.79	√ 0.61	√ 3.30		0.55
55:40	52.24					52.24	√ 0.64	√ 3.46		0.58
100:80	95.06					95.06	√ 1.16	√ 6.28		1.05
52:80	49.79					49.79	√ 0.61	√ 3.30		0.55
58:-	54.70					54.70	√ 0.67	√ 3.63		0.60
255:20	240.66					240.66	√ 2.93	√ 15.85		2.66
421:80	397.76					397.76	√ 4.85	√ 26.24		4.40
181:20	170.87					170.87	√ 2.08	√ 11.25		1.89
16:20	15.28					15.28	√ 0.19	√ 1.03		0.17
8695:50	8200:-					8200:-	100.-			
438:-		346.28				346.28	49.47	29.74		4.57
438:-		346.28				346.28	49.47	570.79		95.32

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört.			804:-	1242:
			Innehavare: delägarna i dragontorpet, arr.Gustaf Håkansson		123-126	275.60	440.-
591/1000	2 19		Alestad, Kungl. Majst och Kronan arr. Emil Svensson		127a-130	440.80	501.-
			" Alestads bys allmänning, Skövle damm, arr. August Nilsson.		131,132	132.60	341.-
2/1000	11 19		" Per Björk.		133	97.60	112.-
			Summa			1750.60	2636.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Anmärkningar.
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
438,-		346.28				346.28	49.47	570.79		95.32
164.40		129.98				129.98	18.57	11.17		1.72
60.20		47.59				47.59	6.80	4.09		0.63
208.40		164.76				164.76	23.54	14.15		2.18
14.40		11.39				11.39	1.62	0.97		0.15
885.40		700.-				700.-	100.-	601.17		100.-

8.695.06
9 5.80 90

Alestad den 8 december 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Hallér.

Statens lantbruksingeniör.

Olof Jönsson. Otto Andersson.

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Litterå å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil. Litt. Dc.

Graderingstabell.

Åker.

Påle nr.	m.v.y.	Höjd över m.v.y. 0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.-	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
		Markvärde i % av grundvärdet. 7	13	20	27	33	40	47	53	60	67	73	80	87	93	100
14	2.75	2.85	2.95	3.05	3.15	3.25	3.35	3.45	3.55	3.65	3.75	3.85	3.95	4.05	4.15	4.25
13	2.78	2.88	2.98	3.08	3.18	3.28	3.38	3.48	3.58	3.68	3.78	3.88	3.98	4.08	4.18	4.28
12	2.81	2.91	3.01	3.11	3.21	3.31	3.41	3.51	3.61	3.71	3.81	3.91	4.01	4.11	4.21	4.31
11	2.84	2.94	3.04	3.14	3.24	3.34	3.44	3.54	3.64	3.74	3.84	3.94	4.04	4.14	4.24	4.34
10	2.87	2.97	3.07	3.17	3.27	3.37	3.47	3.57	3.67	3.77	3.87	3.97	4.07	4.17	4.27	4.37
9	2.90	3.00	3.10	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40
8	2.93	3.03	3.13	3.23	3.33	3.43	3.53	3.63	3.73	3.83	3.93	4.03	4.13	4.23	4.33	4.43
7	2.96	3.06	3.16	3.26	3.36	3.46	3.56	3.66	3.76	3.86	3.96	4.06	4.16	4.26	4.36	4.46
6	3.00	3.10	3.20	3.30	3.40	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50
5+50	3.17	3.27	3.37	3.47	3.57	3.67	3.77	3.87	3.97	4.07	4.17	4.27	4.37	4.47	4.57	4.67
5	3.35	3.45	3.55	3.65	3.75	3.85	3.95	4.05	4.15	4.25	4.35	4.45	4.55	4.65	4.75	4.85
4+50	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.00
4	3.65	3.75	3.85	3.95	4.05	4.15	4.25	4.35	4.45	4.55	4.65	4.75	4.85	4.95	5.05	5.15
3+50	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.00	5.10	5.20	5.30
3	3.95	4.05	4.15	4.25	4.35	4.45	4.55	4.65	4.75	4.85	4.95	5.05	5.15	5.25	5.35	5.45
2+50	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80	4.90	5.00	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50	5.60
2	4.25	4.35	4.45	4.55	4.65	4.75	4.85	4.95	5.05	5.15	5.25	5.35	5.45	5.55	5.65	5.75
1+50	4.80	4.90	5.00	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50	5.60	5.70	5.80	5.90	6.00	6.10	6.20	6.30
1	5.35	5.45	5.55	5.65	5.75	5.85	5.95	6.05	6.15	6.25	6.35	6.45	6.55	6.65	6.75	6.85

Påle nr	m.v.y.	Höjd över m.v.y. 0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
		Markvärde i % av grundvärdet. 7	13	20	27	33	40	47	53	60	67	73	80	87	93	100
0+50	5.90	6.00	6.10	6.20	6.30	6.40	6.50	6.60	6.70	6.80	6.90	7.00	7.10	7.20	7.30	7.40
0	6.45	6.55	6.65	6.75	6.85	6.95	7.05	7.15	7.25	7.35	7.45	7.55	7.65	7.75	7.85	7.95
27+2	5.90	6.00	6.10	6.20	6.30	6.40	6.50	6.60	6.70	6.80	6.90	7.00	7.10	7.20	7.30	7.40
26+50	4.90	5.00	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50	5.60	5.70	5.80	5.90	6.00	6.10	6.20	6.30	6.40
26	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.30	4.90	5.00	5.10	5.20	5.30	5.40	5.50
25+50	3.30	3.40	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80
30+20	3.30	3.40	3.50	3.60	3.70	3.80	3.90	4.00	4.10	4.20	4.30	4.40	4.50	4.60	4.70	4.80

Vidimeras

ex officio

C. A. Ekman

M 2*0335
6789
STATENS
KULTURNÄMNDSSTYRELSEN
27 MAR. 1974

Avskrift.

Betänkande

till

"Brokärrsmossens dikningsföretag

av år 1931"

uti Ö. Kärrstorps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 23 februari 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att i arbetsplanen icke skall ingå utförandet av dikessträckan D-H.

Stockholm den 9 mars 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Betänkande

till

"Brokärrsmossens dikningsföretag av år 1931"

uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Brokärrsmossens dikningsföretag av år 1931" uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar och ritningar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag med bifogande av vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget uti Östra Kärrstorps socken, 1½ km. nordost om Östra Kärrstorps kyrka samt 3.5 km. öster om Bjersjölagårds järnvägsstation å järnvägslinjen Ystad-Eslöv. Å översiktskartan i syneförrättningshandlingarna har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg. Torrläggningsområdet, som omfattar till huvudsaklig del redan odlade marker, är f.n. i hög grad försumpat samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 30 juni 1931 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 2 november 1931, varefter förrättningen avslutades den 8 december

1931. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. V/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Företaget har i kostnadshänseende uppdelats i två av varandra helt obereende mindre företag eller 100-procentiga avdelningar kallade "Östra företaget" och "Västra företaget", vilkas områden närmare framgå av syneförrättningshandlingarna.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreskrivit till upptagande för gemensam räkning avloppet A-B-C-D-E-F-G för "Östra företaget" och avloppen B-I-K-M och L-J för "Västra företaget". Avloppens lägen och dimensioner framgå såväl av de upprättade förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna.

Hydrografisk och teknisk utredning för avloppen lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i syneförrättningshandlingarna.

Broar.

Företagets genomförande medför avloppa framdragande genom allmänna landsvägen Bjersjölagård-Fronninge inom Färs härads vägdistrikt, Vägstyrelsen, som varit kallad till förrättningen och därvid företrätts av en av sina ledamöter, har åtagit sig att på egen bekostnad och i egen regi ombygga bron samt förklarat sig i övrigt intet hava att invända emot det upprättade förslaget.

Areal.

Företaget omfattar tillsammans 15.40 har åker och 5.14 har annan mark, fördelade på de båda företagen sålunda

	Östra företaget.	Västra företaget.
Åker	12.79 har	0.61 har
Annan mark	3.52 "	1.62 "
Summa	16.31 har	2.23 har

Kostnader.

Kostnaderna för upptagande av svlo.pen have jämlikt kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ i syneförrättningshandlingarna beräknats till 8900.- kr., De egentliga arbetskostnaderna have därvid beräknats efter en ersättning av 60 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör.

Jämlikt det detta betänkande bilagda kostnadsförslaget /Bil. III/ beräknas sålunda kostnaderna för själva dikningsarbetet till 8900.- kr., vartill komma kostnaderna för syneförrättningen med 601.17 kr. samt kostnaderna för detta betänkande med tillhörande ritningar och handlingar med 158.25 kr., vadan samtliga kostnader för torrläggningsföretaget sålunda beräknas till 9659.42 kr.

Beträffande de olika företagen fördelas kostnaderna sålunda

	Östra företaget.	Västra företaget.
Dikningskostnader	8200.- kr.	700.- kr.
Syneförrättningen	541.05 "	60.12 "
Betänkandet	143.61 "	14.64 "
	8884.66 kr.	774.76 kr.

Fördelas kostnaderna för respektive företag på i dessamma ingående areaier belöpa torrläggningskostnaderna för "Östra företaget" till 545.- kr. per har och för "Västra företaget" till 347.- kr. per har. Sammanför man åter båda företagen, belöpa torrläggningskostnaderna

till 921.- kr. per har.

Sökande av bidrag och lån.

Såsom närmare framgår av bilagda förening /Bil. IV/ hava övervägande antalet delägare överenskommit att till gäldande av kostnaderna för företagets utförande söka dels bidrag av statens avdikningsanslag, dels lån av statens avdikningslånefond. Till de jordägare, som undertecknat förenämnda förening, föreslås sålunda såväl bidrag som lån av statsmedel, medan till övriga jordägare endast bidrag torde utgå.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av de detta betänkande åtföljande tabeller a och b och kostnadsförslag /Bil. I, II och III/ framgår beträffande företagets ekonomiska utbyte följande:

	Samtliga delägare.	Lån och anslagssökande.
Östra företaget.		
Jordvärde efter torrläggningen	19827.60 kr.	19231.40 kr.
" före "	11132.10 "	10972.30 "
Värdeförhöjning	8695.50 "	8259.10 "
Kostnad	8884.66 "	8438.83 "
Västra företaget.		
Jordvärde efter torrläggningen	2636.- kr.	1242.- kr.
" före "	1750.60 "	804.- "
Värdeförhöjning	885.40 "	438.- "
Kostnad	774.76 "	383.25 "

Fördelning av bidrag och lån.

Därest Kungl. Maj:t beviljar bidrag och lån till företagets utförande, skola de penningemedel, som komma att utfalla, fördelas företagen och vederbörande sakägare emellan i enlighet med de grunder, som finnas närmare angivna i kolumnerna 20 och 21 av tabell b, Bil. II.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande /Mom. 8/ skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1936. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1936.

Förord.

Väger man samtliga beräknade och redan gjorda kostnader för företagens genomförande mot den uppskattade båtnaden, finner man att "Västra företaget" är ekonomiskt lönande, medan däremot för "Östra företaget" kostnaderna överstiga båtnaden. Medräknar man däremot ej synerförrättningskostnaderna samt kostnaderna för detta betänkande vid en sådan jämförelse, finner man åter att även "Östra företaget"är lönande. Då av bestämmelserna i V.L. 10:80 framgår att synesförrättningskostnderna ej skola medräknas vid bedömande av ett företags bärighet, då den inom "Östra företaget" belägna odlade jorden ej kan bibehållas såsom åker, därest torrläggningsföretaget ej kommer till stånd, då delägarna inom detta företag äro jordbrukare, vilka för sin utkomst äro beroende av att deras odlade areal ej minskas, och då tillgången på odlingsbara marker är ytterst ringa inom denna trakt, får jag förorda att även till "Östra företaget" beviljas såväl bidrag från statens av-

dikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

Under hänvisning till föreståend utredning får jag sålunda tillstyrka, att till "Brokärrsmossens dikningsföretag av år 1931" beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 4700.- kr. dels lån från statens avdikningslånefond med 4330.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabeller a och b	Bil.	I och II
Kostnadsförslag	"	III
Förening	"	IV
Diariebevis	"	V
Arvodesräkningar	"	VI och VII

Malmö i maj 1932.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	13	40							13	30						
Annan mark	5	14							3	03						
Påräknad landvinning																
Summa	18	54	12882	70	22463	60			16	33	11776	30	20473	40	8697	10

Malmö i maj 1932

C. J. Walter

Statens lantbruksingenjör.

Tabell

Socken by och hemman	Ägolotter Hemmans i förening om.	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Summa areal		Båtnad		Andel: Östra företaget	
					nr	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
Östra företaget.															
Alestad.		1/48	16 7	Anders Nilsson	1-5, 95		37		21		58	233	80	220	48
Dr		1/96	16 6	Dsm.	6-11 6, 96		60		11		71	195	40	184	26
Dr		1/96	16 5	Dsm.	2-9, 97		95		10	1	05	386	80	364	76
Dr		1/16	16 4	Robert Håkansson	20-62	5	84		86	6	70	4125	50	3890	42
Dr		76/300	1 10	August Nilsson	63-90	4	94			4	94	2771	40	2613	48
Dr		1/96	16 9	Anders Nilsson	91-92				11		11	52	80	49	79
Dr		1/96	16 8	Dsm.	93-94				13		13	55	40	52	24
Dr		gem. äg.	13 14-15 18	Sven Olsson	98-99				58		58	255	20	240	66
Dr		7/64	13 22	Otto Mårtensson	100-107			1	03	1	03	421	80	397	76
Dr		gem. äg.	13 6-15 10	Sven Olsson	108-109				39		39	181	20	170	87
Dr		217/4000	18 2	Anders Andersson	110-112		09				09	16	20	15	28
					Spr.	12	79	3	52	16	31	8695	50		
Västra företaget.															
Alestad.		317/4000	18 2	Anders Andersson	113-122		51		48		99	438	-		
Dr			4 1	Ett torp, hvaro under omhild disposition. Innehavare: delägare i dragentorpet arr. Gustaf Håkansson.	123-126				40		40	164	40		
Dr		571/1000	19 2	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Emil Svensson	127a-130		02		43		45	60	20		
Dr				Alestads fmn allmänning, Skälle damm, arr. August Nilsson	131-132				31		31	208	40		
Dr		2/1000	19 11	Per Björk	133		08				08	14	40		
					Spr.		61	1	62	2	23	885	40		
				Summa		13	40	5	14	18	54	9580	90	8200	-

Anmärkning.

1) Bidragets storlek tegränsad till hälften av förbättringsvärdet.

2) Söker ej län.

b

Bil. II.

i kostnaden för																	
Tåstbo företagit						Laga syneförrättning m. m.		Betänkande m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
						14	56	3	86	238	90	1.02	V	116	90	116	90
						12	17	3	23	199	66	"	V	97	70	97	70
						24	08	6	38	395	22	"	V	193	40	193	40
						256	68	68	14	4215	24	"	V	2162	75	2062	75
						172	43	45	78	2831	69	"	V	1385	70	1385	70
						3	30		87	53	96	"	V	26	40	~~26~~	~~40~~
						3	46		92	56	62	"	V	27	70	~~27~~	~~70~~
						15	85	4	21	260	72	"	V	127	60	2) —	—
						26	24	6	96	430	96	"	V	210	90	210	90
						11	25	2	99	185	11	"	V	90	60	2) —	—
						1	03		27	16	58	"	V	8	10	8	10
						541	05	143	61	8884	66						
346	28					29	74	7	23	383	25	0.88	45.80	175	53	207	72
129	98					11	17	2	72	143	87	"	"	65	89	2) —	—
47	59					4	09	1	—	52	68	"	"	24	13	2) —	—
164	76					14	15	3	45	182	36	"	"	83	52	2) —	—
11	39						97		24	12	60	"	"	5	77	2) —	—
						60	12	14	64	774	76						
700	—					601	17	158	25	9659	42			4702	59	4337	27

Malmö i maj 1932.
C. H. Walldén
Statens lantbruksingenjör.

Siffersiffror med blå beteckning utförda av Kgl. Lbstyr.

11.

Bil. III.

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	~~8900.-~~ 6985.- kr. x)
Avgift jämlikt Vattenlagen 11: 95	
Arvode m. m. för syneförrättningen	601.17 "
Kostnader i underställnings- besvärs- mål	
Arvode m. m. för betänkande	158.25 "
Summa Kronor	~~9659.42 kr.~~ 7744.42

Malmö ~~den~~ i maj 1932.

C. H. Hallin.

Statens Lantbruksingenjör

x) Kostnadsförslaget upptagen är Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av företedda jämkningar angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7744 kronor 42 öre, varav å länsmyndighetens andel 6989 kronor 50 öre, återstående därav från delaktighet i länet utredningsvis fastigheten Abrstad 16:2 och 16:9.

Stockholm den 9 mars 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bil. IV.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Brokärrsmossens dikningsföretag av år 1931" överenskomma:

att utföra dikningsföretaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1931 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Aug. Nilsson med postadress Alestad per Bjersjölagård:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar,

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsunderstöd till företagets utförande,

att, därest statsunderstöd beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och kvittera de penningemedel, som eventuellt kunna bliva utanordnade, samt

att i övrigt företräda oss i alla frågor, som röra ifrågavarande lån och anslag.

Alestad den 8 december 1931.

Anders Nilsson, Aug. Nilsson,

Robert Håkansson, Otto Mårtensson,

Anders Andersson.

Att Anders Nilsson, Aug. Nilsson, Robert Håkansson, Otto Mår-

tensson och And. Andersson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Alestad den 8 december 1931.

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

E.H. Monkell
Ingeniör
Malmö.

Bil. V.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anföröts mot en enligt uppgift den 8 december 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Brokärrsmossens dikningsföretag av år 1931" uti Ö. Käärstorps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 mars 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

Bil. VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Brohållningen dikningsföretag av år 1931" inom Östra Karstorps sockn av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar synehandlingarna	à	4	—
Betänkande, sid. 5	"	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1 1/3	à	15	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m.	½ dagar "	6	—
Kopia av plankartan å väv (32.28 − 3.04)		29	24
" " profiler och sektioner " " bro- och trumritningar } 3 + 0.75 · 34.41		28	81
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 73+13+12	"	53	90
Inhäftning av handlingar; 1 häfte synehandlingar 2 häftenl betänkandet		3	—
Diariebevis, utlägg		2	30
Kommissionärsarvode		1	—
Summa Kronor:		158	25

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Fars häradsrätt inom tre månader härefter.

Porto 1.75
Jfr 160.—

Malmö den 16 juli 1932

C. A. Nauté.

Statens lantbruksingeniör.

Rättes för protokollet.
C. A. Nauté.

Förteckning enligt sid. 1–15

Vidimeras
ex officio:
C. A. Nauté.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I MALMÖ
30251

3 7 1
216/34

M 2 0335

DIARIE 6089
KONTRAKT.
27 MARS 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 februari 1934 för "Brokärrmossens dikningsföretag av år 1931" i Ö.Kärrstorps socken av MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusenfemhundratio (3.510) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusenåttahundrafyrti o (3.840) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/r/ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag/er/ och förbind/er/ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

1. 1933. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
10833

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Alestad den 13 mars 1934

Aug. Nilsson
Lantbrukare
Alestad nr 1 i Ö. Tärnsjö socken

Att Lantbrukaren Aug. Nilsson, Alestad nr 1 i Ö. Tärnsjö socken

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Wallé
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Emil Svensson
Arrendator
Adress Alesta nr: 19

Med stöd av Kungl. brevet den 23 februari 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 10 april ***19*** 34.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Rothstein

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

DIARIE N:r 6089
K LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MRS. 1934

Bil. IV.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Brokärrsmossens dikningsföretag av år 1931" överenskomma:

att utföra dikningsföretaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1931 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Aug. Nilsson med postadress Alestad per Bjersjölagård:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar,

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsunderstöd till företagets utförande,

att, därest statsunderstöd beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och kvittera de penningemedel, som eventuellt kunna bliva utanordnade, samt

att i övrigt företräda oss i alla frågor, som röra ifrågavarande lån och anslag.

Alestad den 8 december 1931.

Anders Nilsson Aug. Nilsson

Robert Håkansson Otto Mårtensson

Anders Andersson.

Att Anders Nilsson, Aug. Nilsson, Robert Håkansson, Otto Mårtensson och And. Andersson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Alestad den 8 december 1931.

C.H. Wallér — E.H. Monkell

Lantbruksingeniör — Ingeniör

Malmö. — Malmö.

Vidimeras
ex officio:

23/2 34

Förteckning över fastigheter inom "Brokärrsmossens diknings-företag av år 1931" uti Östra Kärrstorps socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

✓ 1/48	mtl.	Alestad	16 7	; äg. Anders Nilsson
✓ 1/96	"	"	16 6	; äg. Dehs.
✓ 1/96	"	"	16 5	; äg. Dens.
✓ 1/16	"	"	16 4	; äg. Robert Håkansson
✓ 76/300	"	"	1 10	; äg. Aug. Nilsson
~~✓ 1/96~~	"	"	~~16~~ 9	~~; äg. Anders Nilsson~~
~~✓ 1/96~~	"	"	~~16~~ 8	~~; äg. Dens~~
✓ 7/64	"	"	13 22	; äg. Otto Mårtensson
✓ 317/4000	"	"	18 2	; äg. Anders Andersson.

Malmö den 15 juli 1932.

C. A. Malm

Skyltningar med blå beteckning utförda av Kgl. Lbrtn
/19

1934 den 10 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Brokärrmossens dikningsföretag av år 1931" i Ö.Kärrstorps socken av Kalmarhus län.

Lån 3.570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 23 februari 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kontal	Registernummer	Ägarens namn
Ö.Kärrstorps socken.			
Alestad	76/300	1^{10}	Aug.Nilsson
"	7/64	13^{22}	Otto Mårtensson
"	1/16	16^{4}	Robert Håkansson
"	1/96	16^{5}	Anders Nilsson
"	1/96	16^{6}	D:ma
"	1/48	16^{7}	D:ma
"	317/4000	18^{2}	Anders Andersson

Stockholm den 10 april 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Godk: 10/4 1934

216/34

DIARIE-NR 6090
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MRS. 1934

BEVIS
~~RAPPORT~~

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt ~~Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande~~ ~~dep~~ rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse

Företagets namn "Brokärrsmossens dikningsföretag av år 1931" uti Ö. Kärrstorps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 23 februari 1934

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3510.- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3840.- *kr.*

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande Lantbrukaren Robert Håkansson

~~Förtroendeman~~

~~Ensam intressent~~ Alesta per Bjersjölagård

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 7 september *19* 33. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan, vadan detsamma av mig föreslås till godkännande.

Malmö den 14 mars 1934.

E. A. Nauck

Statens lantbruksingeniör.



8. 1931. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
B5631