


”Dikningsföretaget Brönneåstapel nr 10 den 6^{de} 1933”
uti Ö. Hågestorps socken, 772 allmogens län.

ပြန်လည်စစ်ဆေးရန် ခံခဲ့ရသည့် အမှုများ

Blas. Henric Wallin.
Statens Lantbruksingenjör.

Engl. Landtraktatstyrelsens
Ritningsarkiv.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 21 december 1934 fastställt till
eftermittelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 januari 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Vidiméras
ex officio: RITN.N-001

C. H. Mann


M 2 0337

N. 355 Hab. Ohio 2 pt.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 21 december 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 15 januari 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Förslag
till
"Diningsföretaget Brönneådal nr. 10
av år 1933"
uti Östlångstorps socken, Trelleborgs län.
Utförd vid synförrättning år 1933 av
E. H. H. H. H.
Statens Lantbruksingenjör.



Förslag till ombyggnad vid B.
Skala 1:50.



Vigimeras
ex officio: N. H. H. H.
L. H. H. H.

N. H. H. H. 2-0332

I

der

M

2*0337

8885

DIARIE Nr

K. LANTERUKSSTYRELSEN

13 FEB. 1935

373/34

Avskrift.

Homb.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Brönnestad nr 10

av år 1933"

uti Ö. Klagstorps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Genom Kungl. Maj: ts nådiga bär
den 21 december 1934 fastställd till
efterväntelse vid arbetets utförande.
Hälsning den 15 januari 1935
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Betänkande.

till

"Dikningsföretaget Brönnestad nr 10

av år 1933"

uti Ö. Klagstorps socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Brönnestad nr 10 av år 1933" uti Ö. Klagstorps socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsföretaget är beläget omkring 2.- km. norr om Östra Klagstorps kyrka samt 2.- km. söder om Hösinge järnvägsstation å järnvägslinjen Börringe-Ö. Torp. Å översiktskartan i syneförrättningshandlingarna har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De berörda markerna, vilka till väsentlig del utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som företaget ^{med} avses. De i värderingslängden i syneförrättningshandlingarna såsom tomt och trädgård upptagna områdena brukas nu huvudsakligen som köks-trädgårdsland för odling av potatis och grönsaker. Även dessa områden äro i behov av torrläggning.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 14 januari 1932 förord-

nades undertecknad att i laga ordning handläggas syneförrättningen.

Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 23 mars 1933, varefter förrättningen avslutades den 3 april samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. III/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 3 april 1933 /förrättningsprotokollets § 15/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för företagets utförande sökes alltså bidrag från statens avdikningsanslag, varjämte två delägare, representerande 36.50 % i företaget, vilka därom undertecknat särskild förening /Bil. II/, jämväl söka lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till utförande dikessträckorna A-B-C-D-E-F och F-I-K, vilkas lägen och dimensioner framgå såväl av syneförrättningshandlingarna som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningssamfälligheten omfattar 20.22 har åker och 0.36 har äng eller tillsammans 20.58 har inägojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande 15.18 har

Endast bidragssökande 5.40 "

Summa 20.58 har

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser å fullgoda cementrör. Enligt kostnadsförslaget i syneförrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/ beräknas sålunda kostnaderna för utförande av de olika dikessträckorna till 6750.- kr., vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med 580.58 kr., respektive 130.64 kr samt vid syneförrättningen fastställd vattendomstolsavgift med 16.26 kr. Samtliga kostnader för företagets genomförande hava alltså beräknats till 7477.48 kr. fördelade sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bi- dragssökan- des andel.	Endast bi- dragssökan- des andel.
Dikningen	6750.- kr.	5838.89 kr.	911.11 kr
Syneförrättningen	580.58 "	502.20 "	78.38 "
Betänkandet	130.64 "	113.- "	17.64 "
Vattendomstolsavgift	16.26 "	14.06 "	2.20 "
Summa	7477.48 kr.	6468.15 kr.	1009.33 k

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 363.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/

i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte

följande:

Angående företaget i dess helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	40723.- kr.
" före "	29880.50 "
Värdeförhöjning	10842.50 "
Kostnad	7477.48 "
Rel. kostnad	0.69
Bidrag i % av kostnaderna	39.15.

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	28615.- kr.
" före "	19236.- "
Värdeförhöjning	9379.- "
Kostnad	6468.15 "

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	12108.- kr.
" före "	10644.50 "
Värdeförhöjning	1463.50 "
Kostnad	1009.33 "

Tid för företagets utförande.

Jämligt bestämmelserna i mom. 6 av synemännens utlåtande

skall företaget vara fullbordat inom fem år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft. Med anledning härav föreslås tiden för

företagets slutliga avsynande till den 31 december 1938.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 2930.- kr., motsvarande 39.15 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 3940.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell

Bil. I

Förening

Bil. II

Diariebevis

Bil. III

Förteckning över fastigheter, till vilkas

torrläggning lån sökes från statens av-

dikningslånefond

Bil. IV.

Arvodesräkningar

Bil. V och VI.

Malmö 1 juli 1933.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Kostnadsrammandrag.

Truläggningarkostnad enligt synföreläggning	6.200.-
Synföreläggning	~~6.750.-~~
Beaktande	580:58
	130:64
Vattendomstolsavgift	<u>16:26</u>
	6.927:48
Summa kronor	<u><u>7.477:48</u></u>

²⁾ Beräkningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstyg-
selsam med stöd av från förslagsställaren erhållen
upplysning angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har, under iakt-
tagande att statunderstödet icke beaktats till den
kostnad, som betöpes på tryckfigurerna 49-54, emär
truläggningen av nämnda tryckfigurer, vilka utgöras av
tomter, icke synas arse vidant ändamål, varit enligt
gällande bestämmelser ifrågasättande statunderstöd må
beräknas, kostnaden för hela företaget beräknats till
6.927 kronor 48 öre, och för den del varit statun-
derstöd utgår, till 6.806 kronor 25 öre, varav i la-
mesöhandernas andel 5.992 kronor 27 öre.

Stockholm den 15 januari 1935.

På Kungl. Lantbrukstygsläns vägnar:
Albert Smith.

Tabell.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Ö. Klagstorp socken</u>			
$\frac{1}{2}$	16 ²	Primmestad; Nipponwägar av Lunds stads- och lands- församl. prästnat, av Edvin Nilsson	1-4	1 15	
$\frac{1}{4}$	10 ¹	Äg. Maria och Johanna Larsson av Lorentz Nilsson	5-37	6 56	
$\frac{5}{24}$	9 ⁸	Äg.	38-48	8 62	
ars.	9 ¹⁸	Äg. En Maria Nilsson	49	04	
ars.	9 ¹⁴	Äg. Dens.	50	04	
ars.	9 ¹⁵	Äg. Olof Ahlströms storbhusdelägare	51	04	
ars.	9 ¹⁶	Äg. Anton Nilsson	52	04	
ars.	9 ¹⁷	Äg. Lars Larsson	53	04	
ars.	9 ¹³	Äg. Jön Jönssons storbhusdelägare	54	05	
$\frac{1}{48}$	9 ¹³	Äg. Christen Jönsson av Emil Jönsson	55a	1 14	
$\frac{1}{96}$	9 ¹²	Äg. Lars Nilsson	55b	31	
gthr.	5 ¹	Äg. Christen Jönsson			
$\frac{1}{4}$	av 6 ¹	av. Emil Jönsson	56-68	1 93	36
$\frac{1}{4}$	4 ¹	Jön Hultströms storbhus av. Per Rasmussen	69, 70	26	
		<u>Summa</u>		20 22	36

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Allt kostant inbetalat		
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				av riksbidragstygge.	av rikslånelågare.	Summa
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.			
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
246 -		153 15	13 18	2 97	- 37	169 67	61 46 ~~66 43~~			95 79	95 79
1735 -		1080 12	92 89	20 90	2 60	1196 51	433 18 ~~468 43~~	675 15 ~~728 08~~			
7644 -		4758 77	409 31	92 10	11 46	5271 64	1908 70 ~~2063 85~~	2974 85 ~~3207 79~~			
24 -		14 94	1 28	- 29	- 04	16 55	~~6 48~~		5 96	9 28	15 24
40 -		24 90	2 15	- 48	- 06	27 59	~~10 80~~		10 02	15 61	25 63
36 -		22 41	1 92	- 43	- 05	24 81	~~9 71~~		8 93	13 92	22 85
32 -		19 92	1 68	- 38	- 05	22 03	~~8 62~~		7 85	12 24	20 09
28 -		17 43	1 50	- 34	- 04	19 31	~~7 56~~		7 04	10 97	18 01
30 -		18 68	1 63	- 37	- 05	20 73	~~8 12~~		7 58	11 82	19 40
570 -		354 85	30 54	6 87	- 86	393 12	142 41 ~~153 41~~			22 95	22 95
93 -		57 90	4 99	1 12	- 14	64 15	23 28 ~~25 11~~			36 29	36 29
341 -		212 29	18 23	4 10	- 50	235 12	85 01 ~~42 05~~			132 50	132 50
23 50		14 64	1 28	- 29	- 04	16 25	5 96 ~~6 36~~			9 28	9 28
10842 50		6750 -	580 58	130 64	16 26	7477 48	2660 - ~~2927 43~~	3650 - ~~3935 87~~	4738	569 65	617 03

Möalmå i juli 1933.
 C. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Brönnestad nr 10 av år 1933" uti Ö. Klagstorps socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Lorentz Nilsson, Brönnestad nr 10 per Hönsinge:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Brönnestad den 3 april 1933.

Karna Hansson

Johanna Hansson

Fridhem, Klagstorp,

Fridhem, Klagstorp.

Karna och Johanna Hanssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Margit Andersson

Asta Olson

Brönnestad

Fridhem

Hönsinge

Klagstorp

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 3 april
1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dik-
ningsföretaget Brönnestad nr 10 av år 1933" uti Ö. Klagstorps socken,
Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Sö-
derbygdens vattendomstols kansli den 5 juli 1933.

Ex officio

Sven Nordlund

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören Claes-Henric Wallér, p.b.

Förteckning över fastigheter inom "Dikningsföretaget Brönnestad
nr 10 av år 1933" uti Ö. Klagstorps socken av Malmöhus län, till
vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

5/24 mtl. Brönnestad 9⁸, Äg. Karna och Johanna Hansson,

arr. Lorentz Nilsson

1/4 " " 10¹, Des.

Malmö 1 juli 1933.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidmeras
ex officio:

C. H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Dikningsföretaget Brönestad nr 10 av år 1933
 inom *O. Klagstorp* socken
 av *Moalmslän* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>2</i> exemplar <i>anmönsterningshandlingarna</i> à	4	—
Betänkande, sid. <i>5</i> "	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar à	7	40
Upprättande av ansökningshandlingar <i>samt upp- gift a fortigheten</i> <i>1/2</i> dagar "	6	—
Kopia av plankartan à väv (25.26 - 2.10)	23	16
" " profiler och sektioner } <i>0.75 (18.20 + 9.-)</i>	20	48
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor } <i>(65 + 10 + 12)</i>	47	85
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte anmönsterningshandlingar 2 " betänkande</i>	3	25
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	130	64

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Kommunhög, Ljums och Brönstads*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Moalmslän den *20 juli* 1933.

E. S. Naeve

Statens lantbruksingeniör.

*Kvitteras per postförskott.
E. S. Naeve*

M

2*0337

3865

DIARIE NR

K. LANDBRUKSSTYRELSEN

13 FEB 1935

373/34

Avskrift.

Handlingar

Gdomb.

till

"Dikningsföretaget Brönnestad nr 10
av år 1933"

uti Ö. Klagstorps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Brönnestad nr 10


av år 1933"

uti Ö. Klagstorps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning angående
torrläggning av mark till Brönnestad
n:ris 9 och 10 uti Ö. Klagstorps soc-
ken, Malmöhus län.

År 1933 den 28 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Ernst Andersson, Ö. Klagstorp, Vallby, och Anders Sonesson, Äspö nr 9, Äspö, i Brönnestads småskola för att jämlikt Länstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark till Brönnestad n:ris 9 och 10 uti Ö. Klagstorps socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 6 mars 1933 översänt till pastorsämbetet i Ö. Klagstorps församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Ö. Klagstorps kyrka /Bil. nr 2/. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande den förut till stadskommistern i Lund anslagna fastigheten 1/2 mtl. Brönnestad 16², hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 den 6 mars 1933 till Länstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte onsdagen den 8 mars 1933 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 10 mars 1933 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Följande hade tillstådeskommit.Sökandena till förrättningen:

Kerna och Johanna Hansson, Villa Fridhem, Klagstorp, äg. 5/24 mtl.

Brönnestad 9⁸ och 1/4 mtl. Brönnestad 10¹ genom arrendatorn

Lorentz Nilsson, Brönnestad nr 10 enligt fullmakt /Bil. nr 4/.

Av övriga sakägare:

Kyrkorådet i Lunds stads- och landsförsamlingar, förande talan för

fastigheten 1/2 mtl. Brönnestad 16², genom landstingsman Magnus

Jönsson i Östra Torp enligt fullmakt /Bil. nr 5/;

Edvin Nilsson, Brönnestad nr 16, arr. 1/2 mtl. Brönnestad 16²;

Christen Jönsson, Brönnestad nr 3, äg. hela gatuhuset Brönnestad 5¹,

1/4 mtl. av 1/2 mtl. Brönnestad 6¹ samt 1/48 mtl. Brönnestad 9¹³;

Emil Jönsson, Brönnestad nr 6, arr. Christen Jönssons här ovan angivna fastigheter;

Jöns Knutsson, sterbhusdelägare, Klagstorp nr 7, äg. 1/4 mtl. Brönne-

stad 4¹ samt Brönnestad 21¹ gemensamma ägor genom Olof Larsson,

Brönnestad nr 9 enligt fullmakt /Bil. nr 6/;

Bror Rasmusson, Brönnestad nr 4, arr. Jöns Knutssons, sterbhusdelägare,

tillhöriga fastigheter;

Olof Larsson, Brönnestad nr 9, äg. 77/432 mtl. Brönnestad 9⁵;

Brönnestads Energiförening, äg. avs. Brönnestad 9¹⁹ genom sin styrelse

Lars Larsson, Brönnestad nr 9, Christen Jönsson, Brönnestad nr 3

och Emil Jönsson, Brönnestad nr 6;

Fru Maria Nilsson, Villa Fridhem, Klagstorp, äg. avs. Brönnestad 9¹⁸

och avs. Brönnestad 9¹⁴, kallad Värnhem nr 1, genom Lorentz Nils-

son, Brönnestad nr 10 enligt fullmakt /Bil. nr 4/;

Olof Åkessons sterbhusdelägare, äg. avs. Brönnestad 9¹⁵ kallad Sol-

hult nr 1 genom arrendatorn Edvin Nilsson, Brönnestad nr 16,

utan fullmakt;

Anton Nilsson, Brönnestad nr 9, äg. avs. Brönnestad 9¹⁶ ;

Lars Larsson, Brönnestad nr 9, äg. avs. Brönnestad 9¹⁷ ;

Lars Nilsson, Brönnestad nr 9, äg. 1/96 mtl. Brönnestad 9¹² ;

Otto Nilsson, Brönnestad nr 6, äg. 1/4 mtl. av Brönnestad 6¹ ;

Per Hansson, Brönnestad nr 9, äg. 1/256 mtl. av Brönnestad 9¹¹ ;

Fru Eva Winberg, Brönnestad nr 9, äg. 1/192 mtl. av Brönnestad 9¹¹ ;

Hans Knutsson, Brönnestad nr 7, äg. 1/24 mtl. Brönnestad 9¹⁰ ;

Kyrkorådet i Östra Klagstorps församling förande talan för en till

lägget okänd kyrkojord inom fastigheten Brönnestad 4¹ genom

kyrkoherden G.G. Lundblad och kyrkovärden Kristen Jönsson

/Bil. nr 8/;

Skolrådet i Östra Klagstorps församling, förande talan för Brönne-

stads skolhusplats, genom Edvin Nilsson, Brönnestad nr 16

/Bil. nr 7/;

Vemmenhöggs härads vägstyrelse genom sin v. ordförande, godsägare

Oskar Frising, Örsjögården;

Såsom konsistorieombud komministern Sigfrid Liljekvist i Örsjö enl.

Domkapitlets i Lunds stift förordnande /Bil. nr 9/.

§ 1.

Det för undertecknad, förrättningsman, utfärdade förordnandet

upplästes och bilades handlingarna såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Lorentz Nilsson förklarade, att hans huvudmän med sin ansökan

om syneförrättningen avsåge att få sina marker torrlagda till lagenligt och ändamålsenligt djup. Omkring år 1917 utförde dåvarande arrendatorn av sökandenas fastigheter det nuvarande avloppet mellan pålarna 11+44 och 0 under det Christen Jönsson såsom ägare av Brönnestad nr:is 5 och 6 utförde och bekostade dikessträckan mellan pålarna 13+64 och 11+44. Avloppet utfördes emellertid med rör av alltför små dimensioner. Sökandena yrkade därför att nytt avlopp med rör av tillräckliga dimensioner skulle upptagas ungefär i den sträckning, där det gamla eller nuvarande avloppet nu framgår.

§ 5.

Christen Jönsson yrkade att avloppet över hans marker under

Brönnestad nr:is 5 och 6 skulle förläggas i ny och rak sträckning mellan pålarna 13+64 och 11+44.

§ 6.

Godsägare Frising förklarade, att Vemmenhögsk härads vägstyrelse

vore villig bekosta omläggning av avloppet genom allmänna vägen till

Ö. Klagstorp mellan pålarna 10+26 och 10+33 ävensom bekosta en brunn omedelbart uppströms vägen vid påle 10+26.

§ 7.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 8.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe måndagen den 3 instundande april kl. 5 e.m.

Brönnestad den 28 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ernst Andersson Anders Sonesson.

Gode män.

År 1933 den 3 april inställde sig synemännen åter i Brönne-
stads småskola för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Karna och Johanna Hansson genom arrendatorn Lorentz Nilsson, Brön-
nestad nr 10;

Edvin Nilsson, Brönnestad nr 16;

Christen Jönsson, Brönnestad nr 3, genom Hugo Jönsson, Brönnestad
nr 16 enligt fullmakt /Bil. nr 10/;

Emil Jönsson, Brönnestad nr 6, genom samma Hugo Jönsson enligt

fullmakt /Bil. nr 11/;

Jöns Knutssons sterbhusdelägare, Brönnestad nr 4, genom Olof Larsson, Brönnestad nr 9;

Maria Nilsson genom arrendatorn Lorentz Nilsson, Brönnestad nr 10;

Olof Åkessons sterbhusdelägare genom arrendatorn Edvin Nilsson, Brönnestad nr 16;

Lars Larsson, Brönnestad nr 9;

Lars Nilsson, Brönnestad nr 9;

Komministern Sigfrid Liljekvist, Äspö, såsom konsistorieombud.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps
upptagande, som nu upprättats, samt framlade till förslaget hörande
handlingar och ritningar. Tvenne alternativa förslag hade upprättats,
och skulle det till protokollet antecknas, att arrendatorn Lorentz
Nilsson såsom sökandenas ombud vid synegången den 28 sistlidne mars
förklarat sig biträda förslaget alternativ II. Förslagshandlingarna
upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande
underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet miss-
nöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendom-
stol.

§ 11.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L.

11:85.

§ 12.

Meddelades att till företaget hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos arrendatorn Lorentz Nilsson, Brönnestad nr 10 per Hösinge och där hållas tillgängliga för delägarne.

§ 13.

Överlämnades till Lorentz Nilsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagervode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 14.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart välja styrelse, utsågs till ensam styrelseledamot arrendatorn Lorentz Nilsson, Brönnestad nr 10.

Till revisorer utsågos:

Edvin Nilsson, Brönnestad nr 16, och

Christen Jönsson, Brönnestad nr 3.

§ 15.

Samtliga närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt arrendatorn Lorentz Nilsson att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Brönnestad den 3 april 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ernst Andersson

Anders Sonesson.

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade, ägare av 5/24 mantal nr 9 och 1/4 mtl. nr 10,

Brönnestad i Östra Klagstorps socken av Malmöhus län, anhålla här-

med att lantbruksingeniören i länet måtte förordnas att verkställa

laga syneförrättning för vattenavledning från ovannämnda fastighet i

enlighet med gällande vattenlag.

Villa Fridhem pr Klagstorp den 13/1 1932.

Karna Hansson

Johanna Hansson

fröken

fröken

R E S O L U T I O N.

~~Med stöd av 6 § i lagen den 18 juni 1925 om rätt i vissa~~

~~fall för nyttjanderättshavare att inläsa under nyttjanderätt upp-~~

~~låtet område förordnar länstyrelsen härigenom Herr lantbruksingen-~~

~~iören i Malmöhus län att med biträde av gode män företaga den i inne-~~
förrordnas härigenom

liggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 14 januari 1932.

Hj. Kjäll

Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sedan Karna och Johanna Hansson ansökt om syneförrättning för torrläggning av mark till Brönnestad n:ris 9 och 10 uti Ö. Klagstorps socken, Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas i Brönnestads småskola tisdagen den 28 mars 1933 kl. 10, då vederbörande sakkägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels samtliga de fastigheter vilkas marker för sin torrläggning äro beroende av det avlopp, som från fastigheten Brönnestad nr 16 avrinner söder och väster ut över Brönnestad n:ris 10, 9, 5, 6, 4 och 21 till utfartsvägen från Jöns Knutssons gård i Brönnestad, dels allmänna vägarne Brönnestad - Jordberga och Brönnestad - Ö. Klagstorp inom Vemmenhögs härads vägdistrikt.

Malmö den 6 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 12 mars 1933 för Ö.

Klagstorps församling i Ö. Klagstorps kyrka betygar:

S. Liljekvist

Komminister.

Bil. nr 3.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av mark till Brönnestad n:ris 9 och 10 uti Ö. Klagstorps socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Ö. Klagstorps församling /kungörelse/, Klagstorp		6/3 1933
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/, Malmö		" "
Lantbrukaren Ernst Andersson, /god man/, Ö. Klagstorp, Vallby		" "
Lantbrukaren Sven Svensson, /god man/, Björkliden, Hemmesdyngge, Vallby		" "
Arr. Edvin Nilsson, Brönnestad nr 16,	Hönsinge	10/3 "
Fröken Karna Hansson, Villa Fridhem,	Klagstorp	" "
Fröken Johanna Hansson, Villa Fridhem,	"	" "
Lantbrukaren Lorentz Nilsson, Brönnestad nr 10, Hönsinge		" "
Lantbrukaren Olof Larsson, Brönnestad nr 9, Klagstorp		" "
Lantbrukaren Christen Jönsson, Brönnestad nr 3, Hönsinge		" "
Arr. Emil Jönsson, Brönnestad n:ris 5 och 6, "		" "
Lantbrukaren Jöns Knutsson, Klagstorp,	Klagstorp	" "
Arr. Bror Rasmussen, Brönnestad n:ris 4 o. 21, "		" "
Fru Eva Winborg, Brönnestad nr 9,	"	" "

1.	2.	3.
Herr Per Hansson, Brönnested nr 9,	Klagstorp	10/3 1933.
Herr Per Larsson, Aspöholm,	Östratorp	" "
Kristen Henrikssons sth., Brönnested nr 1, Hönsinge		" "
Herr Lars Nilsson, Brönnested nr 9,	Klagstorp	" "
Jöns Perssons sterbhus, " " 9,	"	" "
Herr Lars Larsson, " " 9,	"	" "
Herr Anton Nilsson, " " 9,	"	" "
Boel Åkessons sterbhus, " " 9,	"	" "
Fru Maria Nilsson, Villa Fridhem,	"	" "
Lantbrukaren Hans Knutsson, Brönnested nr 7,	Klagstorp	" "
Brönnestedts Energiförening, adr. O.H. Jönsson, Brönnested,	Hönsinge	" "
Skolrådet i Ö. Klagstorps församling,	Klagstorp	" "
Vemmenhögas härads vägstyrelse, riksdagsman Axel Persson, Bramstorp, S. Åby		" "
Kyrkorådet i Lunds stads- och landsförsamlingar, Lund		6/3 "
Lantbrukaren Anders Sonesson /god man/, Aspö		21/3 "

Malmö den 10 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Bil. nr 4.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde i Brönnestedts
småskola tisdagen den 28 mars 1933 för behandling av avdiktungs-

förelag rörande mark å n:ris 9 och 10 Brönnestad föra min talan och gäller denna fullmakt jämväl sökande av anslag och lån av statsmedel för fastighetens andel i kostnad för företaget.

Fridhem, Klagstorp den 14 mars 1933.

Karna Hansson.

Karna Hanssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Asta Olsson

Margit Andersson

Klagstorp

Brönnestad.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde i Brönnestads småskola tisdagen den 28 mars 1933 för behandling av avdikningsförslag rörande mark å n:ris 9 och 10 Brönnestad föra min talan och gäller denna fullmakt jämväl sökande av anslag och lån av statsmedel för fastighetens andel i kostnad för företaget.

Fridhem, Klagstorp den 14 mars 1933.

Johanna Hansson.

Johanna Hanssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Asta Olsson

Margit Andersson

Klagstorp

Brönnestad.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde i Brönnestads småskola tisdagen den 28 mars 1933 för behandling av avdikningsförslag rörande mark å n:ris 9 och 10 Brönnestad föra min talan och gäller denna fullmakt jämväl sökande av anslag och lån av statsmedel för fastighetens, Värnhem nr 21, andel i kostnad för företaget.

Fridhem, Klagstorp den 14 mars 1933.

Maria Nilsson.

Maria Nilssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Asta Olsson

Margit Andersson

Klagstorp

Brönnestad.

Bil. nr 5.

Utdrag ur protokoll fört vid

kyrkostämman med Lunds stads- och

landsförsamlingar den 29 mars 1932.

§ 7.

Beslöt kyrkostämman att för en tid av tre år, räknat från och med den 1 maj 1932, till ledamot för pastoratet i ecklesiastiska boställsnämnden jämlikt 32 § i ecklesiastiska boställsordningen omvälja landstingsmannen Magnus Jönsson i Östra Torn.

Rätt utdraget betyger:

Ex officio

A. Adell

Bil. nr 6.

Fullmakt.

Vid den syneförrättning, som är utsatt att hållas i Brönne-
stads småskola 28 dennes kl. 10 f.m. angående dikning från egen-
domarna nr:is 9 och 10 Brönnestad, befullmäktiger jag härmed lant-
brukaren Olof Larsson, Brönnestad, att å mina vägnar och för min
räkning utföra min talan så vitt nämnda dikning berör mina ägande

1/4 mantal nr 4 Brönnestad. Hållande jag gildt vad ombudet härvid
lagligen gör och låter.

Klagstorp den 26/3 1933

Hanna Lennér

Fru

Bosatt i Stockholm.

Bevittnas:

Jöns Larsson

C. Larsson.

Hanna Lennér är enda dottern till Jöns Knutsson, som avled

24 mars 1933.

Innehavare Olof Larsson.

Bil. nr 7.

Utdrag ur protokollet, hållet vid sammanträde med skolrådet i

Ö. Klagstorps församling d. 19 mars 1933.

§ 1. Utsågs Herr Edvin Nilsson i Brönnestad att vara skolrådets ombud vid den syneförrättning för torrläggning av mark, som skall hållas i Brönnestads småskola tisd. d. 28 mars 1933 kl. 10 f.m.

Som ovan

G.G. Lundblad

Vidimeras

G.G. Lundblad

Bil. nr 8.

Utdrag ur protokollet, hållet vid sammanträde med kyrkorådet i Ö. Klagstorps församling d. 19 mars 1933.

§ 1. Utsågs kyrkoherde G.G. Lundblad att vara ombud för kyrkorådet vid den syneförrättning för torrläggning av mark, som skall hållas i Brönnepestads småskola tisdagen d. 28 mars 1933 kl. 10 f.m. Till suppleant utsågs kyrkovärden Kristen Jönsson i Brönnepestad.

Som övan

G.G. Lundblad

ordf.

Vidimeras

G.G. Lundblad

ordf.

Bil. nr 9.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Brönnepestad n:ris 9 och 10 uti Ö. Klagstorps socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas i Brönnepestads småskola tisdagen den 28 mars 1933 kl. 10. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande den förut till stadskommistern i Lund anslagna fastigheten 1/2 mtl. Brönnepestad 16² uti Ö. Klagstorps socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 vördsamt överända ett exemplar

av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 6 mars 1933.

C.H. Wallér

Resolution E.d. nr 19 fol. 73.

Översändes till Domkapitlet i Lunds stift. Malmö i landskon-
toret den 7 mars 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Oscar Rud Olson.

Sven Miegert.

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten G.E. Wessberg eller, vid förfall för
honom, den han i sitt ställe sätter, förordnas att såsom konsisto-
rieombud närvara vid i inneliggande handlingar omförmälda förrätt-
ning. Lunds domkapitel den 15 mars 1933.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

✓ Eric Witthoff

Komministern Sigfrid Liljekvist förordnas att i mitt ställe
vid förrättningen närvara.

Börringe d. 18/3 1933.

Edv. Wessberg

kontraktsprost.

Bil. nr 10.

Fullmakt för lantbr. Hugo Jönsson i Brönnestad att vid sam-
manträde om syneförrättning för torrläggning av mark till Brönnestad
nr. 9 och 10 i Ö. Klagstorps socken den 3 april 1933 föra min talan

och bevaka min rätt godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Brönnestad den 2 april 1933.

Christen Jönsson.

Bevittnas:

Maria Andersson

Inga Jönsson.

Bil. nr 11.

Fullmakt för lantbr. Hugo Jönsson i Brönnestad att vid sammanträde om syneförrättning för torrläggning av mark till Brönnestad nr 9 och 10 i Ö. Klagstorps socken den 3 april 1933 förs min talan och bevaka min rätt, godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Brönnestad den 3 april 1933.

Emil Jönsson.

Bevittnas:

Maria Andersson

Inga Jönsson.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
						</													

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Avdelning I.</u> <u>Ö. Klagstorps s:n.</u> Brönnestad	 16 ²		1/2		 <u>Disponeras av Lunds stads- och landsförsamlingars pastorat.</u> <u>arr. Edvin Nilsson.</u> 1 Åker, m.p.lättl. 2 D:o d:o 3 D:o d:o 4 D:o d:o <u>Summa</u>
 Brönnestad	 10 ¹		1/4		 <u>Äg. Karna och Johanna Hansson.</u> <u>arr. Lorentz Nilsson.</u> 5 Åker, m.p.lättl. 6 D:o d:o 7 D:o d:o 8a D:o d:o 8b D:o d:o 9a D:o d:o 9b D:o d:o 10a D:o d:o 10b D:o d:o

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
27				1900	513 -	2000	540 -	100	27 -							
17				1600	272 -	2000	340 -	400	68 -							
31				1900	589 -	2000	620 -	100	31 -							
40				1600	640 -	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	760 -	300	120 -							
1 15					2014 -		2260 -		246 -							
14				1900	266 -	2000	280 -	100	14 -							
23				1600	368 -	2000	460 -	400	92 -							
03				1200	36 -	2000	60 -	800	24 -							
08				1200	96 -	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	144 -	600	48 -							
11				1200	132 -	¹³⁰⁰ ~~2000~~	143 -	100	11 -							
10				1600	160 -	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	190 -	3000	30 -							
05				1600	80 -	2000	100 -	400	20 -							
02				1900	38 -	2000	40 -	100	2 -							
08				1900	152 -	2000	160 -	100	8 -							
84					1328 -		1577 -		249 -							

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				11	Åker, m.p.lättl.
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18a	D:o d:o
				18b	D:o d:o
				19a	D:o d:o
				19b	D:o d:o
				20a	D:o d:o
				20b	D:o d:o
				21a	D:o d:o
				21b	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
84									1328	-			1577	-		249	-
17								1900	323	-	2000	340	-	100	17	-	
19								1600	304	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	361	-	300	57	-	
54								1200	648	-	¹³⁰⁰ ~~2000~~	702	-	100	54	-	
18								1600	288	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	342	-	300	54	-	
10								1900	190	-	2000	200	-	100	10	-	
14								1900	266	-	2000	280	-	100	14	-	
35								1600	560	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	665	-	300	105	-	
55								1200	660	-	¹³⁰⁰ ~~2000~~	715	-	100	55	-	
06								1200	72	-	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	108	-	600	36	-	
12								1600	192	-	2000	240	-	400	48	-	
05								1600	80	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	95	-	300	15	-	
04								1900	76	-	2000	80	-	100	4	-	
06								1900	114	-	2000	120	-	100	6	-	
23								1900	437	-	2000	460	-	100	23	-	
15								1900	285	-	2000	300	-	100	15	-	
06								1600	96	-	2000	120	-	400	24	-	
21								1600	336	-	2000	420	-	400	84	-	
13								1900	247	-	2000	260	-	100	13	-	
25								1900	475	-	2000	500	-	100	25	-	
02								1200	24	-	2000	40	-	800	16	-	
4	44								7001	-		7925	-		924	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				27	Åker, m.p.låttl.
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31a	D:o d:o
				31b	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
					Summa
Brönnested	8 9		24 5		Äg. Karna och Johanna Hansson. arr. Lorentz Nilsson.
				38	Åker, m.p.låttl.
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4	44								7001	-		7925	-		924	-
	05							1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
	22							1600	352	-	2000	440	-	400	88	-
	11							1900	209	-	2000	220	-	100	11	-
	01							1600	16	-	2000	20	-	400	4	-
	40							1900	760	-	2000	800	-	100	40	-
	14							1900	266	-	2000	280	-	100	14	-
	31							1600	496	-	2000	620	-	400	124	-
	25							1200	300	-	2000	500	-	800	200	-
	22							1600	352	-	2000	440	-	400	88	-
	18							1900	342	-	2000	360	-	100	18	-
	14							1200	168	-	2000	280	-	800	112	-
	09							1200	108	-	2000	180	-	800	72	-
6	56								10430	-		12165	-		1735	-
	45							1600	720	-	2000	900	-	400	180	-
1	37							1200	1644	-	2000	2740	-	800	1096	-
	31							1200	372	-	2000	620	-	800	248	-
1	06							300	318	-	1500 2000	1590	-	1200	1272	-
	50							800	400	-	2000	1000	-	1200	600	-
3	69								3454	-		6850	-		3396	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				43	Aker, m.p.lättl.
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Brönnestad	18 9		avs.		<u>Fru Maria Nilsson.</u>
				49	Tomt och trädgård
					<u>Summa</u>
Brönnestad	14 9		avs.		<u>Fru Maria Nilsson.</u>
				50	Tomt och trädgård
					<u>Summa</u>
Brönnestad	15 9		avs.		<u>Olof Åkessons sterbhusdelägare.</u>
				51	Tomt och trädgård
					<u>Summa</u>
Brönnestad	16 9		avs.		<u>Anton Nilsson.</u>
				52	Tomt och trädgård
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3	69								3454	-		6850	-		3396	-
1	13							1200	1356	-	2000	2260	-	800	904	-
	64							800	512	-	2000	1280	-	1200	768	-
1	30							600	780	-	~~2000~~ ¹⁸⁰⁰	2340	-	1200	1560	-
	45							1600	720	-	2000	900	-	400	180	-
	73							1600	1168	-	2000	1460	-	400	292	-
	68							1200	816	-	2000	1360	-	800	544	-
8	62								8806	-		16450	-		7644	-
	04							5400	216	-	6000	240	-	600	24	-
	04								216	-		240	-		24	-
	04							7000	280	-	8000	320	-	1000	40	-
	04								280	-		320	-		40	-
	04							7100	284	-	8000	320	-	900	36	-
	04								284	-		320	-		36	-
	04							7200	288	-	8000	320	-	800	32	-
	04								288	-		320	-		32	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Brönnestad	17 9		avs.		<u>Lars Larsson.</u> 53 Tomt och trädgård <u>Summa</u>
Brönnestad	13 av 9		avs.		<u>Jöns Perssons sterbhusdelägare.</u> 54 Tomt och trädgård <u>Summa</u>
Brönnestad	13 9		1/48		<u>Äg. Christen Jönsson.</u> <u>arr. Emil Jönsson.</u> 55a Åker, m.p.lättl. <u>Summa</u>
Brönnestad	12 9		1/96		<u>Lars Nilsson.</u> 55b Åker, m.p.lättl. <u>Summa</u>
Brönnestad	1 5 av 6	gem. Ägo- vidd	gth. 1/4		<u>Äg. Christen Jönsson.</u> <u>arr. Emil Jönsson.</u> 56 Åker, m.p.lättl. 57 D:o d:o 58 D:o d:o 59 D:o d:o 60 D:o d:o <u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04							7300	292	-	8000	320	-	700	28	-
	04								292	-		320	-		28	-
	05							7400	370	-	8000	400	-	600	30	-
	05								370	-		400	-		30	-
	1 14							1500	1710	-	2000	2280	-	500	570	-
	1 14								1710	-		2280	-		570	-
	31							1700	527	-	2000	620	-	300	93	-
	31								527	-		620	-		93	-
	04							1900	76	-	2000	80	-	100	4	-
	01							1700	17	-	2000	20	-	300	3	-
	05							1900	95	-	2000	100	-	100	5	-
	15							1700	255	-	2000	300	-	300	45	-
	09							1900	171	-	2000	180	-	100	9	-
	34								614	-		680	-		66	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				61	Åker, m.p.lättl.
				62	D:o d:o
				63	Odlingsmark, d:o
				64	D:o d:o
				65	Åker, d:o
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Brönnestad	1 4		1/4		Äg. Jöns Knutssons sterbhus. <u>arr. Bror Rasmusson.</u>
				69	Åker, m.p.lättl.
				70	D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>Ö. Klagstorps s:n.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Brönnestad	16 ²		1/2		Disponeras av Lunds stads- och landsförsamlingars pastorat
				1-4	arr. Edvin Nilsson
D:o	1 10		1/4		Äg. Karna och Johanna Hansson
				5-37	arr. Lorentz Nilsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
34									614	-		680	-		66	-
13								1900	247	-	2000	260	-	100	13	-
26								1700	442	-	2000	520	-	300	78	-
	19							1700	323	-	1800	342	-	100	19	-
	17							1700	289	-	1800	306	-	100	17	-
06								1900	114	-	2000	120	-	100	6	-
19								1900	361	-	2000	380	-	100	19	-
81								1900	1539	-	2000	1620	-	100	81	-
14								1700	238	-	2000	280	-	300	42	-
1 93	36								4167	-		4508	-		341	-
21								1900	399	-	2000	420	-	100	21	-
05								1950	97	50	2000	100	-	50	2	50
26									496	50		520	-		23	50
1 15									2014	-		2260	-		246	-
6 56									10430	-		12165	-		1735	-
7 71									12444	-		14425	-		1981	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Brännestad	8 9		5/24		Äg. Karna och Johanna Hansson
				38-48	arr. Lorentz Nilsson
D:o	18 9		avs.	49	Fru Maria Nilsson
D:o	14 9		avs.	50	Dens.
D:o	15 9		avs.	51	Olof Åkessons sterbhusdelägare
D:o	16 9		avs.	52	Anton Nilsson
D:o	17 9		avs.	53	Lars Larsson
D:o	13 av 9		avs.	54	Jöns Perssons sterbhusdelägare
D:o	13 9		1/48		Äg. Christen Jönsson
				55a	arr. Emil Jönsson
D:o	12 9		1/96	55b	Lars Nilsson
D:o	1 5	gem.	gth.		Christen Jönsson
	1 av 6	Ägo- vidd	1/4	56-68	arr. Emil Jönsson
D:o	1 4		1/4		Jöns Knutssons sterbhus.
				69,70	arr. Bros Rasmusson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
7 71									12444 -			14425 -			1981 -	
8 62									8806 -			16450 -			7644 -	
04									216 -			240 -			24 -	
04									280 -			320 -			40 -	
04									284 -			320 -			36 -	
04									288 -			320 -			32 -	
04									292 -			320 -			28 -	
05									370 -			400 -			30 -	
1 14									1710 -			2280 -			570 -	
31									527 -			620 -			93 -	
1 93	36								4167 -			4508 -			341 -	
26									496 50			520 -			23 50	
20 22	36								29880 50			40723 -			10842 50	

Brönnestad den 3 april 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Ernst Andersson Gode män.	Anders Sonesson				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Alternativ I.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
15+50-15	50	<u>Upprensning</u> av det gamla								
		avloppet m.	50	0.20	10	-				
15-13+64	136	<u>Schaktning</u> , mylla på ngt								
		grusbl. lera m.	320	0.70	224	-	234	-		
		<u>Ersättning</u> till Jöns Knuts-								
		sons sterbhus:								
		<u>för jord</u> , som åtgår till								
		avloppets utvidgning, ar	2	18.-	36	-				
		<u>för intrång</u> genom jord-								
		upplag ar	8	10.-	80	-	116	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					20	-	370	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
13+64=20- 20+148= 11+44	148	<u>Inköp</u> av 21" cementrör								
		med muff m.	148	5.-	740	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	148	2.70	399	60	1139	60		
		<u>Ommurning</u> av utloppet vid								
		punkten B, därvid även								
		det från Christen Jöns-								
Övf.	334	Överföres					1139	60	370	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	334	Överfört					1139	60	370	-
		sons marker kommande av-								
		lopperören inmurat st.	1	50.-	50	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 0.80								
		m. inre diam., vid punk-								
		ten C eller påle 11.44 ^{st.}	1	55.-	55	-	105	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges o:a 10 % med					135	40	1380	-
		<u>Dikessträcken C-D.</u>								
11.44-10.43	111	<u>Inköp</u> av 21" cementrör med								
		muff m.	111	5.-	555	-				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av								
		äldre rörledning, rörens								
		läggning och höljning m.	111	2.40	266	40				
10.33-10.42	7	<u>Inköp</u> av 21" cementrör med								
		muff, rörens läggning								
		och vägbanans iordning-								
		ställande m.m.; bekostas								
		av Vemmenhögsk härads väg-								
		distrikt.								
10.26-9	126	<u>Inköp</u> av 21" cementrör med								
		muff m.	126	5.-	630	-				
Övf.	578	Överföres			1451	40			1750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	578	Överfört			1451	40			1750	-
		<u>Schaktning, upptagning av</u>								
		Äldre rörledning, rörens								
		läggning och höljning								
		m.m. m.	126	2.90	365	40	1816	80		
		<u>Brunn av betong med 0.8 m.</u>								
		inre diam.; vid påle 10+								
		26; bekostas av Vemmen-								
		högns härads vägdistrikt.								
		<u>Brunn av betong med 0.7 m.</u>								
		inre diam. vid punkten								
		D eller påle 9 st.	1	45.-			45	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas c:a 10 % med					198	20	2060	-
		<u>Dikessträcken D-E.</u>								
9-7+39	161	<u>Inköp av 15" cementrör med</u>								
		muff m.	161	3.-	483	-				
		<u>Schaktning, upptagning av</u>								
		Äldre rörledning, rörens								
		läggning och höljning m.	161	2.60	418	60	901	60		
		<u>Brunn av betong med 0.6 m.</u>								
		inre diam.; vid punkten								
Övf.	739						901	60	3910	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	739	Överfört					901	60	3910	-
		E eller påle 7+39, st.	1	35.-			35	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					103	40	1040	-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
7+39=30- 30+152= 5+24	152	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med								
		muff m.	152	3.-	456	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	152	3.30	501	60	957	60		
		<u>Brunn</u> av betong med 0.6 m.								
		inre diam. vid punkten								
		E eller påle 5+24 st.	1	35.-			35	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					107	40	1100	-
		<u>Dikessträckan F-G.</u>								
5+24-3+ 46	178	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med								
		muff m.	178	3.-	534	-				
		<u>Schaktning, upptagning av</u>								
		äldre rörledning, rörens								
		läggning och höljning m.	178	3.50	623	-	1157	-		
Övf.	1069						1157	-	5950	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1069	Överfört					1157	-	5950	-
		<u>Brunn</u> av betong med 0.6 m. inre diam.; vid punkt G eller påle 3+46 st.	1	35.-			35	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med <u>Dikessträckan G-H.</u>					128	-	1320	-
3+46-1+ +78	168	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med muff m.	168	3.-	504	-				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av äldre rörledning, rörens läggning och höljning m	168	2.50	420	-	924	-		
		<u>Brunn</u> av betong med 0.6 m. inre diam., vid punkten H eller påle 1+78 st.	1	35.-			35	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med <u>Dikessträckan H-I.</u>					101	-	1060	-
1+78-0+39	139	<u>Inköp</u> av 10" cementrör med muff m.	139	1.90	264	10				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av								
Övf.	1376	Överföres			264	10			8330	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1376	Överfört			264	10			8330	-
		Äldre rörledning, rörens läggning och höljning m. m.m.	139	1.30	180	70	444	80		
		<u>Brunn</u> av betong med 0.6 m. inre diam., vid punkten I eller påle 0-39 st.	1	35.-			35	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betets tillsyn m.m. till- lägges o:a 10 % med					50	20	530	-
		<u>Dikessträckan I-K.</u>								
0+39-9+7	32	<u>Inköp</u> av 10" cementrör med muff m.	32	1.90	60	80				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av Äldre rörledning, rörens läggning och höljning m.	32	1.-	32	-	92	80		
		<u>Brunn</u> av betong med 0.6 m. inre diam., vid punkten I eller påle 0+7 st.	1	35.-			35	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betets tillsyn m.m. till- lägges o:a 10 % med					12	20	140	-
<u>Summa 1408 meter</u>					<u>Summa</u>				9000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Alternativ II.</u>								
		<u>Dikessträcken A-B.</u>								
	186	Se alternativ I							370	-
		<u>Dikessträcken B-C.</u>								
	148	Se alternativ I							1380	-
		<u>Dikessträcken C-D.</u>								
	244	Se alternativ I							2060	-
		<u>Dikessträcken D-E.</u>								
	161	Se alternativ I							1040	-
		<u>Dikessträcken E-F.</u>								
	152	Se alternativ I							1100	-
		<u>Dikessträcken F-I.</u>								
5+24=21+ 38-20= 0+39		<u>Inköp av 10" cementrör med</u>								
	138	muff m.	138	1.90	262	20				
		<u>Schaktning, upptagning av</u>								
		äldre rörledning, rören								
		läggning och höljning m.	138	2.20	303	60	565	80		
		<u>Brunn av betong med 0.6 m.</u>								
		inre diam. vid punkten								
		I eller påle 0+39 st.	1	35.-			35	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
Övf.	1029						600	80	5950	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1029	Överfört					600	80	5950	-
		lägges o:a 10 % med					59	20	660	-
		<u>Dikessträcken I-K.</u>								
	32	Se alternativ I							140	-
Summa	1061	meter.					Summa		6750	-
Brönnestad den 3 april 1933.										
Å tjänstens vägnar										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Grävningstabell.

Bil. Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar	
	Meter							
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Dikessträckan A-B.</u>								
15+50	-	1.20	0.5	3.50	1:1.25			
15	50	1.25	"	3.60	"	10.80		
14+50	50	1.95	"	5.40	"			
14	50	1.80	"	5.-	"			
13+64	36	1.40	"	4.-	"	11.-		
<u>Summa</u>	<u>186</u>	<u>meter.</u>						
<u>Dikessträckan B-C.</u>								
13+64= =20	-	1.30				11.20	21" rör mellan pålarna 20 och 20+	
20+50	50	1.85				11.40	+148.	
20+148	98	1.95						
<u>Summa</u>	<u>148</u>	<u>meter.</u>						
<u>Dikessträckan C-D.</u>								
11+44	-	1.90				11.41	21" rör mellan pålarna 11+44 och 9.	
11	44	1.90						
10+50	50	1.90						
10+26	24	2.25				11.57	Fixpkt.: Kors och järndubb i sockeln	
10	26	2.-					å fru M. Nilssons böningshus, N.	
9+50	50	2.05					kortsidan, 22 cm. från N.Ö. knuten,	
9	50	1.60				11.75	30 cm. under sockeln överkant; be-	
<u>Summa</u>	<u>244</u>	<u>meter.</u>						lägen på höjden + 14.07.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträcken D-E.</u>							
9	-	1.55				11.80	15" rör mellan pålarna 9 och 7+39.
8+50	50	2.10					
8	50	2.40					
7+50	50	2.15					
7+39	11	2.15				12.25	
Summa	161	meter					
<u>Dikessträcken E-F.</u>							
7+39=30	-	2.15				12.30	15" rör mellan pålarna 30 och 30+
30+28	28	2.45					+152.
30+72	44	2.65					
30+125	51	2.80					
30+152	29	1.90				12.65	
Summa	152	meter.					
<u>Dikessträcken F-I.</u>							
5+24= =21+38	-	1.35				13.20	10" rör mellan pålarna 21+38 och 20.
21	38	2.15					
20+50	50	2.65					
20+25	25	2.40					
20	25	1.35				14.20	
Summa	138	meter					

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Brönnestad n:ris 9 och 10 m.fl. fastigheter uti Ö. Klagstorps socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 14 januari 1932 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Brönnestad n:ris 9 och 10 uti Ö. Klagstorps socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har utrönts, att densamma berör marker tillhörande ett flertal fastigheter under Brönnestad n:ris 4, 5, 6, 9, 10 och 16 uti Ö. Klagstorps socken av Malmöhus län. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omkring 2.- km. norr om Ö. Klagstorps kyrka samt 2.- km. söder om Hönsinge järnvägsstation å järnvägslinjen Börtinge-Östra Torp. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Sökandenas marker avvattnas f.n. till ett täckt avlopp, som

från allmänna vägen Brönnestad - Jordberga avrinner söder och väster

ut genom allmänna vägen Brönnestad - Ö. Klagstorp till ett över fas-

tigheten Brönnestad¹ upptaget öppet dike. Avloppet, som utmärktes

å hithörande plankarta, där dess läge markeras av de vid förundersök-

ningarna nedslagna och å kartan angivna pålarna 0-13+64 - pålarna

tegne i nummerföljd -, har enligt lämnade upplysningar i de delar

detsamma berör sökandenas marker för omkring 15 år sedan utförts av

sökandenas dåvarande arrendator. Då sökandenas marker emellertid nu

besväras av vatten i betydande omfattning i det vissa områden även

vid mindre flöden översvämmas, så att de knappast kunna brukas som

åker, hava synemännen^{närmare} undersökt det nuvarande avloppet. Avloppets

sträckning har därvid avvägs, varjämte rören blottats och avvägs

på ett flertal punkter. Profilritning över avloppet har upprättats,

där den nuvarande rörledningens profilläge utmärktes med tvenne sträcka-

de, parallella, svarta linjer samt rörens dimensioner på olika sträckor

angivits. Undersökningarna hava givit vid handen, att det nuvarande av-

loppet i huvudsak förlagts till ett för torrläggning av sökandenas mar-

ker fullt tillräckligt djup, men att avloppet däremot utförts med rör

av alltför små dimensioner. Även vid mindre flöden kan avloppet därför

ej avbörda det tillrinnande vattnet, utan detta pressas genom brunnar-

na och även genom jorden upp över markytan, orsakande den nuvarande

vattenskadan.

I enlighet med sökandenas yrkanden hava synemännen upprättat

förslag till avloppets ombyggande, därvid tvenne alternativa förslag

beräknats. Enligt förslaget alternativ I, som avser att ersätta hela det nuvarande avloppet med nytt avlopp, skulle i första hand det öppna diket över fastigheten Brönnestad 4¹ upprensas samt något fördjupas och utvidgas mellan pålarna 15+50 och 13+64. Från påle 13+64 skulle täckt avlopp därefter upptagas i ny och rak sträckning till påle 11+44. Genom att ej följa det nuvarande avloppets sträckning mellan dessa punkter förkortas avloppet med 72 meter, varjämte man undgår tvenne skarpa krökar, vilka givetvis menligt inverka på vattnets avrinning. Mellan pålarna 11+44 och 7+39 upptages det gamla avloppet, vilket något fördjupas, så att de marker, som avvattnas till punkten D eller påle 9 erhålla erforderlig torrläggning, varefter avloppet igenlägges med rör av föreskrivna dimensioner. Från påle 7+39 förläggas det nya avloppet i nyskärning rakt till påle 5+24, varigenom det nuvarande avloppet förkortas med 64 meter och en skarp krök vid påle 6+90 undvikas. För att avleda det vatten, som nu avrinner till påle 6+90, bibehålles såsom sidoavlopp det gamla avloppet mellan pålarna 7+39 och 6+90. Slutligen ombygges det gamla avloppet på hela sträckan mellan pålarna 5+24 och 0. Kostnaderna för upptagande av avlopp enligt förslaget alternativ I hava beräknats till 9.000.- kr.

Förslaget alternativ II sammanfaller beträffande dikessträckorna A-B-C-D-E-F och I-K eller beträffande avloppets läge mellan pålarna 15+50-5+24 och 0+39-0+7 med förslaget alternativ I, men avser i stället för utförandet av dikessträckan F-G-H-I enligt sistnämnda förslag att upptaga avlopp rakt mellan pålarna 5+24 och 0+39.

eller dikessträcken F-I. Utföres företaget enligt förslaget alternativ II, kommer allt det vatten, som nu tillföres det gamla avloppet vid punkterna K och I, att avledas direkt till punkten F. Det nuvarande avloppet kommer därigenom att på sträckan F-G-H-I frigöras från omkring 50 % av det vatten, som nu avrinner genom denna dikessträcka, och viss förbättring uppkommer då givetvis för de marker, som för sin torrläggning äro direkt beroende av den nuvarande dikessträckan F-G-H-I även om de ej erhålla full ändamålsenlig torrläggning. Kostnaderna för företagets utförande enligt förslaget alternativ II hava beräknats till 6.750.- kr.

Fullständiga profilritningar och i viss omfattning även sektionsritningar hava upprättats beträffande samtliga de dikessträckor, som enligt de olika alternativa förslagen kunna komma till utförande, med angivande av såväl avloppets djup och föreslagna dimensioner i öfrigt som ock de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För brunnar och ommurning hava därjämte särskilda förslagsritningar uppgjorts. Inre diametern på de brunnar, som tarvas vid olika punkter på avloppet anges i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B./.

Med hänsyn till den erfarenhet, som vunnits genom analyser av vatten från närliggande och likartade trakter, anse synemännen att det grund- och dagvatten, som skall avbördas genom det täckta avloppet ej kan innehålla på betong skadligt inverkanande ämnen. Utföres avloppet med fullgoda cementrör, som fylla Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normer, torde fara för avloppets framtida bestånd sålunda ej föreligga.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen tagit

hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och avrinningen från detsamma som ock till avloppens fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter på avloppet, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall avbördas genom avloppet, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid flod uppgår till 1.2 liter per sek. och har.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Företagets genomförande medför ombyggnad av det nuvarande avloppet genom allmänna vägen Brönnestad - Ö. Klagstorp vid påle 10+26. Då ombudet för Vemmenhög's härads vägstyrelse vid sammanträdet den 28 sistlidne mars förklarar, att vägstyrelsen vore villig bekosta såväl avloppets omläggning genom vägen som även anläggning av en brunn omedelbart uppströms vägen, skola kostnaderna härför alltså stanna hos vägdistriktet. Skulle vägstyrelsen ej själva vilja utföra arbetet med avloppets omläggning och brunnens utförande, utan hellre vill överlämna detta arbete till dikningsföretaget, skall vägstyrelsen, sedan arbetet av dikningsföretaget utförts, till dik-

ningsföretaget gälda detsammes verkliga kostnader för avloppets omläggning och brunnens byggande.

Sedan sökandenas ombud, arrendator Lorentz Nilsson, vid syn-
gången den 28 sistlidne mars förklarar sig förorda att det av syne-
männen upprättade förslaget alternativ II måtte komma till utförande,
hava synemännen verkställt uppskattningen av den båtnad, som genom
företagets utförande tillföres den nu vattenskadade marken, i för-
hållande till den förbättrade torrläggning, som vinnes genom företa-
gets utförande enligt förslaget alternativ II. Även kostnadsfördel-
ningslängden har uträknats i förhållande till den båtnad, som vinnes
genom utförande av sistnämnda alternativa förslag. Synemännen före-
skriva därför att sökandena, därest de vilja fullfölja företaget, äga
att utföra detsamma i enlighet med något av de nu upprättade alterna-
tiva förslagen med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som
framgå av detta utlåtande. Vilja sökandena hellre utföra företaget
enligt förslaget alternativ I, skola merkostnaderna för företagets
utförande enligt detta förslag stanna hos sökandena.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För att utröna värdet av den båtnad, som vinnes genom diknings-
företagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L.
10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma
lag, uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som
i nuvarande försumpet skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jor-
dens godhet beträffande matjord och alv samt jordens blivande och nu-

varande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser på fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet och kulturform.

Resultatet av värderingen framgår av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

All mark, som vinner båtnad genom företagets utförande, skall i avseende på detta utgöra en dikningssamfällighet. Då anledning ej föreligger att uppdelas samfälligheten i avdelningar, skall varje delägare i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för densamma torrläggning i förhållande till värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande enligt förslaget alternativ II och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, av sökandena omedelbart förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördel-

ningslängden.

Mom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga att ersättning skall utgå till ägaren av fastigheten Brönnestad ¹ 4 dels för jord, som åtgår till utvidgning av dikessträckan A-B, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. De ersättningsbelopp, som härför skola gäldas, finnas närmare angivna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. I övrigt skall ersättning ej utgå för i samband med företagets utförande möjligen uppkommande skada med undantag för skada å växande gröda. Sådan skada skall gäldas med belopp, som, därest överenskommelse härom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller den, han i sitt ställe förordnar.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, välles någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Företagets utförande m.m.

Företaget må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall detsamma vara fullbordat inom 5 år efter det synförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till

bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande, vilket lämpligen bör utlämnas på entreprenad, är i övrigt att iakttaga:

att avloppet skall följa i marken utstakad och å plankartan närmare angiven sträckning;

att beträffande dikessträckan A-B det nuvarande avloppet i huvudsak utvidgas åt höger sida samt att schaktmassorna liksom upplägges på höger sida, därest ej jordägaren påfordrar att samtliga schaktmassor eller större delen därav skola uppläggas på viss sida;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl särskilt under och på ömse sidor

om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att bottnen i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilliedande samt väl omskolas med sten och groft grus;

att ommurningen vid punkten B skall grundläggas till frostfritt djup samt utföras i betong 1:3:5 med högst 20 % sparsten på sådant sätt, att fara för underskärning ej uppstår;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna för rättning gäldas av diktningföretaget.

Mom. 7.

Företagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas

efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp på ledningar eller brunnar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse att vid allmän underrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 8.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändervhas av en styrelse, bestående av en ledamot, vilken väljes av delägarne på allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 9.Avsynning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande, eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 10.Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Brönnestad nr 10 av år 1933". Styrelsen skall hava sitt säte i Ö. Klagstorps socken. Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall utgå med 16.26 kr., vilket belopp skall inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Mom. 11.Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Brönnestad den 3 april 1933.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Sonesson

Ernst Andersson

Gode män.

Gradtabel.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0	15.10	15.25	15.40	15.55	15.70	15.85	16.-	16.15	16.30	16.45	16.60
+ 50	15.-	15.15	15.30	15.45	15.60	15.75	15.90	16.05	16.20	16.35	16.50
1	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50	15.65	15.80	15.95	16.10	16.25	16.40
+ 50	14.80	14.95	15.10	15.25	15.40	15.55	15.70	15.85	16.-	16.15	16.30
2	14.70	14.85	15.-	15.15	15.30	15.45	15.60	15.75	15.90	16.05	16.20
+ 50	14.60	14.75	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50	15.65	15.80	15.95	16.10
3	14.50	14.65	14.80	14.95	15.10	15.25	15.40	15.55	15.70	15.85	16.-
+ 50	14.40	14.55	14.70	14.85	15.-	15.15	15.30	15.45	15.60	15.75	15.90
4	14.30	14.45	14.60	14.75	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50	15.65	15.80
+ +50	14.20	14.35	14.50	14.65	14.80	14.95	15.10	15.25	15.40	15.55	15.70
5	14.10	14.25	14.40	14.55	14.70	14.85	15.-	15.15	15.30	15.45	15.60
+ 50	14.-	14.15	14.30	14.45	14.60	14.75	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50
6	13.90	14.05	14.20	14.35	14.50	14.65	14.80	14.95	15.10	15.25	15.40
+ 50	13.80	13.95	14.10	14.25	14.40	14.55	14.70	14.85	15.-	15.15	15.30
7	13.70	13.85	14.-	14.15	14.30	14.45	14.60	14.75	14.90	15.05	15.20
+ 50	13.60	13.75	13.90	14.05	14.20	14.35	14.50	14.65	14.80	14.95	15.10
8	13.50	13.65	13.80	13.95	14.10	14.25	14.40	14.55	14.70	14.85	15.-
+ 50	13.40	13.55	13.70	13.85	14.-	14.15	14.30	14.45	14.60	14.75	14.90
9	13.30	13.45	13.60	13.75	13.90	14.05	14.20	14.35	14.50	14.65	14.80
+ 50	13.20	13.35	13.50	13.65	13.80	13.95	14.10	14.25	14.40	14.55	14.70
10	13.10	13.25	13.40	14.55	13.70	13.85	14.-	14.15	14.30	14.45	14.60

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
+ 50	12.95	13.10	13.25	13.40	13.55	13.70	13.85	14.-	14.15	14.30	14.45
11	12.75	12.90	13.05	13.20	13.35	13.50	13.65	13.80	13.95	14.10	14.25
+ 50	12.60	12.75	12.90	13.05	13.20	13.35	13.50	13.65	13.80	13.95	14.10
12	12.45	12.60	12.75	12.90	13.05	13.20	13.35	13.50	13.65	13.80	13.95
+ 50	12.30	12.45	12.60	12.75	12.90	13.05	13.20	13.35	13.50	13.65	13.80
13	12.10	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60
+ 50	11.80	11.95	12.10	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30
14	11.65	11.80	11.95	12.10	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.-	13.15

Brönneåstad den 3 april 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Ö. Klagstorps socken.</u>				
1/2	16 ²		Brönnestad; Disponeras av Lunds stads- och landsför- samlingars pastorat, arr. Edwin Nilsson		1-4	2014.-	2260.-
1/4	10 ¹		D:o ; Äg. Karna o. Johanna Hansson; arr. Lo- rentz Nilsson		5-37	10430.-	12165.-
5/24	9 ⁸		D:o ; Des.		38-48	8806.-	16450.-
avs.	9 ¹⁸		D:o ; Fru Maria Nilsson		49	216.-	240.-
avs.	9 ¹⁴		D:o ; Des.		50	280.-	320.-
avs.	9 ¹⁵		D:o ; Olof Åkessons sterb- husdelägare		51	284.-	320.-
avs.	9 ¹⁶		D:o ; Anton Nilsson		52	288.-	320.-
avs.	9 ¹⁷		D:o ; Lars Larsson		53	292.-	320.-
avs. av	9 ¹³		D:o ; Jöns Perssons sterb- husdelägare		54	370.-	400.-
1/48	9 ¹³		D:o ; Äg. Christen Jönsson arr. Emil Jönsson		55 a	1710.-	2280.-
1/96	9 ¹²		D:o ; Lars Nilsson		55 b	527.-	620.-
			Överföres			25217.-	35695.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn.					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	0.622550.					Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
246.-	153.15					153.15	2.27	13.18	
1735.-	1080.12					1080.12	16.-	92.89	
7644.-	4758.77					4758.77	70.50	409.31	
24.-	14.94					14.94	0.22	1.28	
40.-	24.90					24.90	0.37	2.15	
36.-	22.41					22.41	0.33	1.92	
32.-	19.92					19.92	0.29	1.68	
28.-	17.43					17.43	0.26	1.50	
30.-	18.68					18.68	0.28	1.63	
570.-	354.85					354.85	5.26	30.54	
93.-	57.90					57.90	0.86	4.99	
10478.-	6523.07					6523.07	96.64	561.07	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			25217.-	35695.-
gth.	5 ¹	gem.	Brönnestad; Äg. Christen Jönsson				
1/4	av 6 ¹	vidd	Ärr. Emil Jönsson		56-68	4167.-	4508.-
1/4	4 ¹		D:o ; Jöns Knutssons sth.				
			Ärr. Bror Rasmusson		69,70	496.50	520.-
					Summa	29880.50	40723.-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

$$\begin{array}{r} 364 \\ \cdot \\ \hline 34 \end{array}$$

M 2-0337

3865

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 FEB. 1935

KONTRAKT.¹³

Sedan Kungl. Maj:t den 21 december 1934 för
"dikningsföretaget Brönnestad nr 10 av år 1933" i Östra Klagstorps
socken av

MALMÖHUS LÄN

2nd. 2nd. 2nd.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av *tretusensexhundrafemtio* (3.650) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av *tvåtusensexhundrasextio* (2.660) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.H.Wallér* vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~de~~ undertecknad ..., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ *förtroende-* man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ *mig*.

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1936,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Brönneby

den

25 januari 1935.

Lantbrukare

Brönneby

Brönneby nr 10 för Hörsinge

Att

Lantbrukare Lorentz Nilsson, Brönneby
nr 10 för Hörsinge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

65 Mellby
Lantbrukare
Hälsing

Adress

Anton Nilsson
Lantbrukare
Brönneby nr 10 för Hörsinge

Med stöd av Kungl. brevet den 21 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 februari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Ant. Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

24/12 34

DIARIE Nr

22306

Förteckning över fastigheter inom ^{K. LANTBRUKSINGENJÖR} Brönnestad
20 JUL. 1933

nr 10 av år 1933" uti Ö. Klagstorps socken av Malmöhus län, till
vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

5/24 mtl. Brönnestad ⁸ 9, Äg. Karna ⁶ och Johanna Hansson, [✓]

arr. Lorentz Nilsson

1/4 " " ¹ 10, Des.

Malmö 1 juli 1933.

bel.
m.

C. J. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

1935 den 21 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Brönnestad nr 10 av år 1933" i Östra Klagatorps socken av Malmöhus län.

Lån 3.650 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 21 december 1934.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Östra Klagatorps</u> <u>socken.</u>			
Brönnestad	5/24	9 ⁸	Karna och Johanna Hansson
"	1/4	10 ¹	Dessarna

Stockholm den 21 februari 1935.

Få Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Utskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Brönnestad nr 10 av år 1933" uti Ö. Klagstorps socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Lorentz Nilsson, Brönnestad nr 10 per Hönsinge;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Brönnestad den 3 april 1933.

Karna Hansson

Johanna Hansson

Fridhem, Klagstorp,

Fridhem, Klagstorp.

Karna och Johanna Hanssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Margit Andersson

Asta Olsson

Brönnestad,

Fridhem,

Hönsinge.

Klagstorp.

Vidimeras

ex officio:

E. S. Nauri

364
34
Sollu 21/2 1935

Avskrift.

3866
DIARIE NR.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 FEB. 1935

B E V I S
~~R~~APPORT

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt ~~Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande~~
~~den~~ rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse

Företagets namn: Dikningsföretaget Brönnestad nr 10 av år 1933
uti Ö. Klagstorps socken av Malmöhus län

Planen fastställd den 21 december 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3650,-

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2660,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande

Förtroendeman

Ensam intressent

Lantbr. Lorentz Nilsson,

Brönnestad nr 10 per Hönsinge

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 29 januari 1934. Diknings-
företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan,
vaden detsamma av mig föreslås till godkännande.

Malmö den 25 januari 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Stämpel.

1.- kr.

Vidimeras:

ex officio:

C. H. Wallér