


Förslag till
Dalköpinge nr 7 och 14 delning av år 1932
i Dalköpinge socken av Malmöhus län,
upprättad vid syn enligt vallanlagen år 1932 av
David Larsson
e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ärkearkiv



Herrn Kungl. Maj:ts nådiga beviljande
den 16 november 1934 fastställt till
effektiveras vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 november 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Rätt anskrivet beviljar: David Larsson
Lantbruksingenjör.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 meter


Likheten med originalen beviljar David Larsson

RITN.Nr 001


M 3*0341

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 november 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 november 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Dett arkiverat bekräftar,
David Larsson
lantbrukingenjör.



Förslag till kringmurning vid O.



Förslag till brunn
Skala 1:50



Förslag till
Dalköpinge nr 7 och 14 dikning av år 1932


i Dalköpinge socken av Malmöhus län
upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1932 av

David Larsson
a. lantbrukingenjör

RITN. Nr 002


Höjdskala 1:100
0 1 2 3 4 5 6 7 8 meter

Längdskala 1:4000
0 100 200 300 meter



Likheten med originalet bekräftar: **David Larsson**

M 3-0341



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 november 1934 fastställt till
efterväntelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 november 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Rätt arkiverat bezeug:
David Larsson
lantbruksingenjör.

Skala 1:50
10 0.5 0 1 2 3 meter

Granskad jämlikt 10:52 V.L. utan annan
anmärkning än att rörledning bör läggas
vid sidan av det gamla vattengenomloppet.

Göteborg den 10 febr. 1933.

Arthur Asplund.

Kungl. Väg- o. Vattenbyggnads-
styrelsens Baninspektör.

Göteborg.

Likheten med originalet bezeugar:

David Larsson
lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Mättningsarkiv

Förslag till avlopp under
Trälleborg-Rydsgårds järn-
väg 1 km. väster om Gislövs
station.

REF.Nr 003

M

3-0341

M

3•0341

DIARIE Nr.

496

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 JAN. 1935

Handlingar

angående "Dalköpinge nr. 7 och 14
dikning av år 1932" i Dalköpinge
socken av Malmöhus län upprättade
vid syn enligt vattenlagen år 1932
av David Larsson
e. lantbruksingenjör.

Tonneläls för teckning.

Län- och bidrags handlingar:

Översiktskarta	sid. 1
Delänskaude	" 2-3
Tabell över bidrag och län	" 4-5
Kostnadsräkningar	" 6
Föreningskrivelser	" 7-9
Skrivelse rörande järnvägssträckan	" 10
Förslag från Samfundet för att	
lämnas till att söka län	" 11
Arvodesräkning	" 12

Vynhandlingar:


Protokoll	" 13-20
Kostnadsräkning, kungälsor och fullmakter	" 21-26
Vynhandlingens utlåning	" 27-33
Beskrivnings- och värderingslängd	" 34-37
Kostnadsförslag	" 38-39
Kostnadsfördelningslängd	" 40-41
Arvodesräkning	" 42-45
Plan- och profilritningar.	

1.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 november 1934 fastställd till
effektivitet vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 november 1934.
På Kungl. Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Rätt. avskrivet bekräftar: *Danil Lanson*
Vattenbyggnadsingenjör.

Oversiktskarta.



Skala 1:100.000.

Betänkande

upprättat för sökande av statsunderstöd till dikningsföretag kallat "Dalköpinge nr 7 och 14 av år 1932" i Dalköpinge socken av Malmöhus län.

Företagets läge.

Företaget är beläget omkring 4 km. öster om Trälleborg och på ömse sidor om Trälleborgs--Rydsgårds järnväg.

Syneförrättning.

Efter ansökan av ägaren till Dalköpinge nr 7 och 8 har under- tecknad förordnats handlägga syneförrättning rörande företaget, vil- ken avslutades den 7 oktober 1932. Mot förrättningen har besvär icke anförts.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmänen består av djupa mylla på sandblandad kalkhaltig lera. Analys av halten fri kolsyra i grundvattnet i jorden har icke verkställts enär från undersökningar från närliggande områden fram- gått att fri, aggressiv, kolsyra ej förefinnes i trakten. Någon fara för angrepp på cementrör på grund av kolsyra i marken synes ej före- ligga.

Allmänna intressen.

Företaget berör Trälleborgs-Rydsgårds järnväg därigenom att en trumma skall ombyggas under järnvägen. Ombyggnaden som skall utföras genom järnvägens försorg skall verkställas enligt upprättad ritning

som underställts vederbörande baninspektörs prövning.

Kostnad.

Kostnaden för utförande av föreslagna avloppsledningar har beräknats uppgå till 7'000 kronor. Arealen omfattar 31,99 hektar varför kostnaden per hektar blir i runt tal 220 kronor. Medräknas kostnaden för synförrättning 252,20 kronor och kostnaden för betänkande 65,18 kronor blir hela kostnaden 7317,38 kronor och kostnader per hektar i runt tal 230 kronor.

Statsunderstöd.

Genom ingången förening hava delägarna förklarat sig önska erhålla såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond. Tillstånd från vederbörande myndighet för lönebostället och kronodomänen att söka och vinna delaktighet i lån från avdikningslånefonden bifogas detta betänkande.

I en upprättad tabell över bidrags- och lånebelopp finnes närmare angivet det lån och det bidrag som synes kunna beviljas.

Aktförvarare.

Handlingar och ritningar tillhörande företaget förvaras hos lantbrukaren Edvard Kristersson, Malmöpinge, Trälleborg.

Arbetstid.

Tiden för företagets fullbordan har i synemännens utlåtande bestämts till den 1 september 1935.

Lund i oktober 1932.

David Larsson

Tabell a.

	Hela torrlägningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

Tabell

Socken by och hemman	Ägollitera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Båtnad		Andel			
						Åker		Annan mark									
						nr	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
Dalhöpinge s:or																	
Dalhöpinge		3/16	7:8	Aggr. Skärhusm. Edvard Jonn Åke. Edly & Ögon Skärhusm	1-2	6	11-		6	11-	1657	-					
'		3/8	13'	Dalhöpinge prästlöne- beställe arr. Edv. Kristensm	3-5	5	88-		5	88-	1512	-					
'		3/8	13'	Dalhöpinge prästlöne- beställe arr. Edv. Kristensm	6-11	11	79-		11	79-	3254	50					
"		3/8	1/28	Krusdomän, arr. Riksdagman And. Peltom	12-14	8	21-		8	21-	1592	-					
				Summa		31	99-		31	99-	7615	50					

Kostnadsförslag.

	4 6.250.-
Torrlägningskostnad enligt vid synförrättningen upprättat kostnadsförslag	~~7.000.-~~
Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95	—
Arvode m. m. för synförrättningen	252:20
Kostnader i underställnings- besvärsmål	—
Arvode m. m. för betänkande	65:18
Summa Kronor	<u>7.517:38</u> 6.567:38

Lund den oktober 1932

David Larsson

Statens Lantbruksingenjör

*) Anmärkningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företags kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6.567 kronor 38 öre, varav a° Löneståndens andel 5.366 kronor 86 öre.

Stockholm den 30 november 1932.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Rätt arkiverat bekräftar: David Larsson
lantbruksingenjör.

Avskrift.

F ö r e n i n g

Undertecknade, delägare i "Dalköpinge nr 7 och 14 dikning av år 1932" i Dalköpinge socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslänéfond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande

myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom

underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser

och handlingar; samt

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp.

Dalköpinge den 7 oktober 1932.


Edvard Kristersson.

Egon Mårtensson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

David Larsson

B. Ericson.



Undertecknade ägare till fastigheten Dalköpinge
nr 7 och 8 biträder härmed förening angående ansökan om lån
från avdikningslånefonden till torrlägningsföretaget "Dal-
köpinge nr 7 och 14 dikning av år 1932" i Dalköpinge socken
av Malmöhus län.

Egon Mårtensson

Bernhard Jonsson

Nils Olsson förmyndare

förmyndare för


för Elly Mårtensson

Magnus Mårtensson

Förestående namnteckningar bevittna:

Rut Hansson

Gulli Jönsson



Undertecknad innehavare av kronodomänen $\frac{3}{8}$ mantal
Dalköpinge nr 1¹ biträder av sakägarna ingången förening an-
gående sökande av lån från statens avdikningslånefond till
torrlägningsföretaget "Dalköpinge nr 7 och 14 dikning av år
1932" i Dalköpinge socken av Malmöhus län.

Dalköpinge löneboställe den 29/9 1934.

Edvard Kristersson

arrendator.


Förestående namnteckningar bevittna;

Josef Hansson

Ruth Johansson

Gylle

Dalköpinge 14



Avskrift.

Lantbruksingenjören

herr David Larsson,

st. Södergatan,

Lund.

Mot det av Eder med skrivelse den 13 dennes insända förslaget till avloppsrör under Trälleborg-Rydsgårds järnväg 1 km. väster om Gislövs station är från järnvägens sida intet annat att erinra än att röret bör framdragas på sidan om den gamla trunnen.

Malmö den 14 december 1932.

E. D. Insulander.

///

Lunds stiftsnämnd

D:nr 1103 S.

Lunds stiftsnämnds resolution angående
tillstånd för arrendatorn av lönebostället
1 mtl. Dalköpinge nr 14 samt 3/8 mtl. Dalkö-
pinge nr 13 i Dalköpinge socken att söka och
vinna andel i lån från avdikningslånefonden:
given i lund den 9 juni 1933.

I skrivelse den 27 februari 1933 har e. lantbruksingenjören
D. Larsson i Lund hemställt om medgivande för arr. av ovannämnda lö-
neboställe E. Kristensson att söka och vinna andel i lån från avdika-
ningslånefonden till den del av kostnaden för dikningsföretagen "Dal-
köpinge nr 7 och 14 dikning av år 1932" och "Gislöv nr 4 och 9 dikning
av år 1932" som kunde komma att påföras bostället. Vid skrivelsen fanns
bifogat utdrag ur beskrivnings- och värderingslängd samt kostnadsför-
delningslängd för dikningsföretagen i den mån ifrågavarande hemman där-
av berördes.


I infordrat yttrande har Dalköpinge, Gislövs, Bösarps och Sim-
linge församlingars gemensamma kyrkoråd tillstyrkt hemställan.

Stiftsnämnden bifaller den gjorda hemställan.

Lunds stiftsnämnd som ovan.

A. stiftsnämndens vägnar

Edv. Rodhe.



avskrift.

Arvodesräkning

för upprättande av betänkande för erhållande av lån och bidrag till "Dalköpinge nr 7 och 14 dikning av år 1932", upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av år 1930.

Betänkande, sid. 3 à 3:-	9:-
Oversiktskarta, 2 ex. à 4:- kr.	8:-
Kopia av plankarta	17:13
" " profilritning x 75%	11:25
Avskrift av betänkande och synhandlingar 36 sid. à 0,55 kr.	<u>19:80</u>
	<u>Summa kr. 65:18</u>

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Oxie och skytte häradsrätt inom tre månader härefter.

Lund 1 oktober 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde

vid syn enligt vattenlagen rörande
anläggning av avloppsledningar för
torrläggning av mark tillhörande
fastigheterna Dalköpinge nr 13 och
14 (Dalköpinge löneboställe), Dal-
köpinge nr 1 och 5 (Dalköpinge kro-
noboställe), Dalköpinge nr 7 och 8
i Dalköpinge socken samt Gislöv nr
4 (Gislövs sergeantboställe), Gislöv
nr 3, Gislöv nr 26 och Gislöv nr
19 i Gislövs socken av Malmöhus län.

§:1

I Gislövs skola torsdagen den 22 september 1932 klockan 4 e.m.

Närvarande:

undertecknad av länsstyrelsen förordnad förrättningsman, bil.1
skiftesgodemännen Bernhard Persson, Svartesjö, Trälleborg och

Ola Larsson, Brosjödalen, Trälleborg,

förrättningsökanden Egon Mårtensson, Dalköpinge nr 7 och 8,

samt av övriga sakägare:

Magnus Mårtensson, Dalköpinge nr 7 och 8,

Edvard Kristersson, arr. av Dalköpinge löneboställe, Dalköpinge

N. Olsson, Vemmerlöv, för Dalköpinge nr 7 och 8,

B. Jönsson för Mälköpings nr 7 och 8,

kontraktsprästen G. D. Fredlund, konsistorieombud för domkapitlet, bil. 2,

landsfiskalen minor Gullstrand, Svedala, såsom kronombud enligt länsstyrelsens förordnande, bil. 3,

hicksdagsmannen Axel Pehrsson, Bramstorp, arr. av kronobostället Mälköpings nr 1 och 5,

Bernt Andersson, ägare till Gislöv nr 19,

Alfred Andersson, arr. av Gislöv nr 4,

folkekolläraren Per Molén, Södra Sandby, delägare i Mats Anderssons sterbhus, äg. till Gislöv nr 3,

Jur. kand. Harry Molén, Södra Sandby, som ombud för fröken Bertha

Mattsson, delägare i Gislöv nr 3, bil. 4,

Sture Skelund, arr. av Gislöv nr 26, och ombud för ägare till Gislöv nr 26 utan fullmakt,

Olof Olsson, Gislöv, delägare i utfartsväg mellan Gislöv nr 4 och

Gislöv nr 3 och nr 26,

Banvaktsförman Alfred Andersson för Trälleborgs-Hydsgårds järnvägsaktiebolag enligt fullmakt bil. 5,

Baningenjör A. D. Insulander för Malmö-Trälleborg-Hydsgårds järnväg.

§:2

Jäv mot synemännen anmälles icke vid framställd förfrågan härpå.

§:3

Laga hinder mot företaget ansågs ej föreligga.

§:4

Förrättningsökanden Agon Mårtensson yrkade att företaget skulle utföras så att mark till Balköpinge nr 7 och 8 kunde avdikas till 1,2 meters djup.

§:5

Edvard Kristersson ansåg det nödvändigt och lämpligt att företaget gavs sådan omfattning att lönebostället i Balköpinge kunde dikas på nöjaktigt sätt.

§:6

Bernt Andersson, Gislöv nr 19 yrkade att i företaget skulle ingå utförande av avloppsledning K - L - M - N - O - P så att fastigheten Gislöv nr 19 kunde erhålla avlopp.

§:7

Alfred Andersson, arr. av Gislöv nr 4 ansåg det nödvändigt och lämpligt att avloppssträckan L - M - N - O - P kom till utförande och att ledningen sträckan M - N lades mitt i ågofiguren 30 där marken är lägst.

§:8

Sture Skelund yrkade att ledningen frändrogs från punkt N till bäcken vid punkt P.

§:9

Notarien Harry Molén ansåg att fastigheten Gislöv nr 3 icke kommer att erhålla någon båtbad genom att föreslagen ledning

sträckan K - L - M - N - O - P kom till utförande. På grund av den ringa vattenmängden rinner diket ovanför vägen mellan fastigheterna Gislöv nr 4 och Gislöv nr 3 samt nr 26 i normala fall allt vatten. Endast i sällsynta fall samlas så mycket vatten att det går upp till markytan och ännu mera sällan går det över vägen och rinner in på Gislöv nr 26. Att vattnet stigit så högt att det runnit över vägen in på Gislöv nr 3 har aldrig inträffat. Notarie Molén ansåg att båt-naden som kunde uppkomma för Gislöv nr 3 var mycket ringa om ens någon.

§:10

Efter överläggning med innehavaren av Lönebostället förklarade kontraktsprosten Fredlund att enär han ansåg det lämpligt företaget gavs sådan omfattning att nöjaktigt avlopp kunde erhållas från löne-boställets mark han i egenskap av konsistorieombud yrkade att företaget kom till utförande och att samtidigt i företaget skulle ingå ledningssträckorna B - C och C - M.

§:11

Landsfiskal Gullstrand yrkade att om ledningssträckan B - C - D kom till utförande ledningen skulle framtäckas ända fram till punkt 4 samt att ledningen L - M - N skulle komma till utförande på det sätt som föreliggande plankarta utvisade.

§:12

De närvarande yrkade att ersättning skulle utgå för skada som

kunde komma att uppstå vid grävningsarbeten för läggning av ledning samt vid utkörning av rör m.m. och att ersättningsbeloppen skulle utgå till brukare av den mark som berördes.

§:13

De närvarande sakägarna besiktigade en del utav de föreslagna avloppssträckningarna samt avloppen under järnvägen. Då järnvägs-trumman vid punkt K medgav torrläggning till 1,2 meter av ovanför järnvägen belägen mark utom ett litet område på uislöv nr 19 ansågs att ombyggnad av trumman ej behövde utföras i samband med företaget. Trumman vid punkt C som hindrade dikning av mark till Dalköpinge nr 7 och 8 samt Dalköpinge nr 13 och nr 14 ansågs böra ersättas med en ny ledning omedelbart öster om den nuvarande trumman.

§:14

Meddelades att förslag till företags utförande skulle någon av de första dagarna i oktober översändas till arrendatorn av lönebostället i Dalköpinge Edvard Kristersson för att där vara tillgänglig till påseende och att nytt sammanträde skulle hållas i Dalköpinge skola fredagen den 7 oktober 1932 kl. 5 e.m.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.

Bernhard Persson. Ola Larsson.

§:15

I Dalköpinge skola fredagen den 7 oktober 1932 kl. 5 e.m.

Närvarande:

förestående synemän samt av åklågarna:

Agon Mårtensson,

Magnus Mårtensson,

M. Olsson, Veemarlov och

B. Jönsson för Dalköpinge nr 7 och 8,

kontraktsprosten G. D. Fredlund och

lantbrukaren Edvard Kristersson för Dalköpinge lönebeställe,

landefiskalen Ainar Gullstrand såsom kronombud,

Alfred Andersson, arr. av kronoegendomen Gislöv nr 4,

Bernt Andersson, Gislöv nr 19,

Sture Ekelund, arr. av Gislöv nr 26,

Banvaktsförman Alfred Andersson för Trälleborg-Rydsgårds järnväg.

§:16

Bernt Andersson förenade sig med sökanden i avsikt att avloppssträckan A - F skulle komma till utförande, vilken förening vitsordades av synemännen och bilades protokollet.

§:17

Med hänseyn till det framlagda förslaget förklarade Magnus Mårtensson att han icke ansåg nödvändigt avloppet sträckan A - B frändrogs ända till punkt A. Avloppet kunde lämpligen sluta vid påle 13 då ovanför

liggande mark enligt Mårtenssons åsikt ej förbättrades så mycket som motsvarade kostnaden för diket.

Efter överläggning förklarade M. Olsson, B. Jönsson och egon Mårtensson att de ansågo lämpligt att avloppet frändrogs till punkt A och yrkade att ändring ej skulle vidtagas i det uppvisade förslaget.

§:18

När avloppssträckan K - P icke på något sätt vore beroende utav avloppssträckan B - F jämte tillhörande sidodiken hade uppdelning verkställes på tvänne företag, ett företag omfattande sträckan B - F jämte sidodikena C - H, B - G och A - B vilket företag kallats "Dalköpinge nr 7 och 14 dikning av år 1932" samt ett företag omfattande avloppssträckan K - P vilket företag kallats "Gislöv nr 4 och 19 dikning av år 1932".

§:19

bedogjordes för verkställd bättnadsskattning och kostnadsfördelning varefter synemännen avgåvo utlåtanden till de båda företagen.

§:20

Till aktförvarare utsågs för "Dalköpinge nr 7 och 14 dikning av år 1932" lantbrukare Edvard Kristerzon, Dalköpinge löneboställe per Trälleborg och för "Gislöv nr 4 och 19 dikning av år 1932" lantbrukare Alfred Andersson, Gislöv nr 4 per Gislöv.

§:21

Till arbetsstyrelse för "Balköpinge nr 7 och 14 dikning av år 1932" valdes lantbrukarna Edvard Kristersson och Egon Mårtensson, Balköpinge per Trälleborg och till arbetsstyrelse för "Gislöv nr 4 och 19 dikning av år 1932" valdes lantbrukarna Alfred Andersson och Bernt Andersson, Gislöv.

§:22

Meddelades att till åtgärd för vilken dagervode debiterats åtgått för Balköpinge dikning 1½ dag och för Gislöv dikning 1 1/4 dag.

§:23

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Bernhard Persson.

Ola Larsson.

skiftesgodemän.

Bil. 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län,

M a l m ö.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att jämlikt 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning enligt 7 kap. samma lag avseende torrläggning av mark till Bäcköpinge nr 7 och 8 genom Ägorna nr 13 och 14 m.fl. hemman i Bäcköpinge och Uslöfs socknar av Malmöhus län.

Bäcköpinge den 11 maj 1931.

Egon Mårtensson.

egenhändig namnteckning bevitnas:

Edvard Kristerzon.

Anna Kristerzon.

Bäcköpinge.

Bäcköpinge.

r e s o l u t i o n.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 12 maj 1931.

På länstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

Th. Thege.

Resolution nr 3780.

extra lantbruksingenjören David Larsson förordnas att, därest laga hinder icke möter, övertaga och lagligen handlägga den åt lantbruksingenjören i Malmöhus län, enligt för honom den 12 maj 1931 utfärdad förordnande, uppdrag, i bilagda förteckning omförmälda förrättningar för torrläggning av mark till Malmöpinge nr 7 och 8 genom ågorna nr 13 och 14 m.fl. hemman i Malmöpinge och Gislövs socknar, skytts härad.

Malmö i landskansliet den 24 november 1931.

G. V. Lisserman.

T. Kinnman.

K u n g ö r e l s e.

sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats handlägga syn enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Malmöpinge nr 7 och 8 samt nr 13 och 14 kommer sammanträde av synemännen att hållas i Malmöpinge skola i Malmöpinge torsdagen den 22 september 1932 kl. 4 e.m. då sakkämare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Lund den 31 augusti 1932.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Oppläst i Malmöpinge sockens kyrka, söndagen den 11 sept. 1932, av

Herman Molander.
Kyrkoh. p.l.

införd i skånska dagbladet, torsdagen den 8 september 1932, betygar

David Larsson.

e. lantbruksingenjör

Bil. 2.

K u n g ö r e l s e.

sedan undertecknad av länsstyrelsen förordnats handlägga syn enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Dalköpinge nr 7 och 8 samt nr 13 och 14 kommer sammanträde av syneämnena att hållas i Dalköpinge skola i Dalköpinge, torsdagen den 22 september 1932 kl. 4 e.m. då sakkämare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Lund den 31 augusti 1932.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Företaget anses komma att beröra bl.a. Dalköpinge nr 13 (Dalköpinge prästlöneboställe), som arrenderas av adv. Kristersson.

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m.m. G. B. Fredlund eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds domkapitel den 14 september 1932.

Å domkapitlets vägnar:

Yngve Brilioth.

Helge Arfwidsson.

Meddelande

från Lunds domkapitels expedition

Till herr c. lantbruksingenjören

Lund den 8 september 1932.

D. Larsson, Lund.

Kungörelse om utsatt sammanträde den 22 september 1932 kl. 4 e.m. i
Malköpinge skola för syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrlägg-
ning av mark till Malköpinge nr 7 och 8 samt nr 13 och 14 har denna dag
kommit domkapitlet till handa.

I tjänsten

Ruge Gynnerstedt.

Bil. 3.

Länsstyrelsen i Malmöhus län.
Landskontoret.

Till

herr c. lantbruksingenjören David Larsson.

Till eder kännedom meddelas härmed att länsstyrelsen denna dag för-
ordnat landsfiskalen i Svedala distrikt att såsom kronans ombud närvara
vid den förrättning berörande kronoegendomarna 3/4 mantal Malköpinge
nr 1 och 5 samt 1/2 mantal Uslöv nr 4, som av eder utsatts att äga rum
den 22 innevarande månad. Malmö i landskontoret den 9 september 1932.

På tjänstens vägnar:

Oläsligt namn.

Bil. 4.

f u l l m a k t

för jur. kand. Harry Molén, Södra Sandby, att vid sammanträde rörande torrläggning av mark till Dalköpinge nr 7 och 8 samt nr 13 och 14 utföra och bevaka min talan.

Ombudets laga åtgärder godkänns.

Gislöv den 22/9 1932.

Bertha Mattison.

Bevittnas:

Paul Nilsson.

Egon Paulsson.

Bil. 5.

f u l l m a k t

för innehavaren att vid sammanträde i Dalköpinge skola torsdagen den 22 september 1932, kl. 4 e.m. angående torrläggning av mark till Dalköpinge nr:ris 7, 8, 13 och 14, för Trälleborg-hydegårds järnvägsaktiebolags talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkänns.

Malmö den 9 september 1932.

B. Hjorth.

Bevittnas:

And. Erlandsson.

A. Nordström.

Förteckning

Över avsämda underrättelser till sammanträde i Mälköpings skola i Mälköpings torshuset den 22 september 1932 klockan 4 e.m.

skiftesgodsmannen Bernh. Persson,	svartesjö, Trälleborg
" " Ola Larsson,	Brosjödalen "
Länstyrelsen	Mälkö
Pastorsämbetet	Mälköpings, Trälleborg
Domkapitlet	Lund
Mälkö-Trälleborg-hydegårds järnväg	Mälkö
adv. Kristersson, Mälköpings prästlönebeställe	Trälleborg
hikadagsman Axel Petersson, Brumatorp	s. Aby
Per Torell	Boekhöj Alstad
Alfred Andersson	Gislöv nr 4 Gislöv
Berndt Andersson	" 19 "
Kerstin Persson	" 26 "
Karna Persson	" " "
Botilda Persson	" " "
Sture Ekelund	" " "
Olof Olsson	" 3 "
Mats Anderssons sterbhus	" " "
Berta Mattson	" " "
Per Molén	s. Sundby
Magnus Mårtensson	Mälköpings nr 7, 8 Trälleborg
Fabrikör Bernh. Jönsson	Västergatan "
Egon Mårtensson	Mälköpings nr 7, 8 "
Nils Olsson	skytte Vemmerlöv

Avsändningsdag: den 7 september 1932, betygar:

David Larsson

s. lantbruksingenjör.

synemännens utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande anläggning av täckt avloppsledning för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Dalköpinge nr 1 och 5, 7 och 8 samt 13 och 14 i Dalköpinge socken av Malmöhus län.

Företagets ändamål och läge.

Företagets ändamål är att genom anläggning utav en täckt avloppsledning från Dalköpinge nr 13 genom Trälleborgs-hydegårds järnväg och med fortsättning över Dalköpinge nr 1 och 5 erhålla avlopp från norr om järnvägen belägna marken så att dikning kan verkställas till 1,2 meters djup. Därjämte skall i företaget ingå tre stycken sidoledningar A - B, B - G och G - H, vilka erfordras för att nöjaktig torrläggning skall erhållas å berörda fastigheter.

Dikning eller vattenavledning.

Företaget har av synemännen hänförts till dikning varom i 7 kap. vattenlagen stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder har icke under förrättningen anmälts och föreligger ej heller så långt kunnat utrönas.

Undersökningar.

Efter verkställd planmätning och avvägning har upprättats plan- och nivåkartor över den mark, som beröres utav föreslagen dikning. På kartan har med en streckad begränsningskurva avskiljts

den mark, som ansetts erhålla båtad därigenom att föreslagna ledningar komma till utförande.

Markhöjderna anges på kartan i meter och centimeter över antaget jämförelseplan.

Nederbördsområdet omfattar vid B = 20 hektar, vid D = 36 hektar, vid 4+75 = 50 hektar och vid K = 70 hektar.

Föreslagna avloppsledningar.

På grund av ansökan samt yrkande vid sammanträde § 10 och 11 har upprättats på bifogade plankarta samt profilritning återgivna förslag till företagets utförande. Den mark, som tillhör företaget är för närvarande fullständigt odikad men på grund av alvens beskaffenhet sjunker vattnet så småningom ned i jorden så att brukning kan verkställas. Vid riklig nederbörd uppkommer dock betydande skador särskilt på ågofigurerna 2, 6 och 7 samt även på närliggande ågofigurer fastän i mindre omfattning. På ågofigurerna nr 12, 13 och 14 är alven mera genomsläpplig varför dikning här ej är så nödvändig. Om vattnet skulle utan vidare utsläppas på marken vid punkt B torde dock olägenhet komma att uppstå för nedanför liggande mark varför på grund av bestämmelserna i 7 kap. 3 § vattenlagen rörledningen torde böra utsträckas fram till öppet avlopp vid punkt F. Då ägaren till fastigheten Dalköpinge nr 1 och 5 genom ombud yrkat att dikningen utsträcker fram till punkt F ha synsätten ansett det ändamålsenligt och nödvändigt att den tänkta avloppsledningen förlänges till öppet avlopp vid punkt F. Även

om marken på ågofigurerna 12, 13 och 14 är genomsläpplig synes dock nytta uppkomma för fastigheten därigenom att avloppsledningen kommer till utförande enligt upprättat förslag. Efter verkställd uppskattning har därför båtnad påförts marken med belopp som återgives i värderingslängden.

De föreslagna rörledningarnas bottenläge återgives på profilritningen med röda siffror och läget i plan anges på plankartan med en heldragen röd linje. De brunnar som skola utföras anges på plankartan med en röd cirkel och på profilritningarna med en vertikal röd linje.

Båtnad.

Den båtnad, som uppkommer genom företagets utförande består däri att vattenytan kan sänkas så mycket, att dikning kan verkställas till 1,2 meters djup. Båtnaden har av synesinnet uppskattats jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § och 7 kap. 22 § vattenlagen. För ågofigurerna nr 12, 13 och 14 har så långt det varit möjligt vid undersökning på marken avgränsats den mark som kan komma att erhålla båtnad genom utförande av föreslaget avlopp sträckan D - M - F. Jämlikt bestämmelse i 7 kap. 3 § vattenlagen skall markens ägare deltaga i kostnad för företaget i mån av båtnad som beredes marken. För fastigheten Balköpinge nr 1 och 5 kommer anläggningen utav ledningen sträckan D - M - F att medföra dels att olägenhet ej uppkommer därigenom att vattnet avledes från ovanför

liggande mark fram till punkt D dels att ytvatten och grundvatten hastigare kan avrinna från marken än om det skall sjunka rätt ner i jorden och dels att avlopp erhålles för det fall att täckdikning verkställles.

I beskrivnings- och värderingslängd som bifogas utlåtandet lämnas en detaljerad framställning av varje ågofigurs värde före och efter företagets utförande samt dess båtnadsvärde.

Kostnadsfördelning.

I de fall förhållandena m.m. kunna giva anledning till uppdelning i avdelningar synes sådan uppdelning dock ej böra verkställas på grund av att bestämmelse i 7 kap. 3 § vattenlagen lägger hinder i vägen för att låta täckt ledning sluta på en godtycklig punkt mitt i en åker. Någon uppdelning i avdelningar för jämkning i kostnadsfördelningen har därför ej verkställts. Samtliga i företaget ingående fastigheter skola därför deltaga i företagets utförande med andelar proportionella mot i kostnadsfördelningslängden angivna procenttal.

Då ingen båtnad av annan art än jordförbättring förekommer föreligger ej för någon fastighet rätt till anstånd med betalningsskyldighet.

Avlopp under järnväg vid punkt C.

Då avloppet under järnvägen vid punkt C ej medgiver markens torrläggning till 1,2 meters djup skall nytt avlopp anordnas under järnvägen genom järnvägens försorg enligt upprättad ritning och efter

föreskrifter som kan komma att meddelas av vederbörande myndigheter.

Ersättningar.

Ersättningar till ägare av mark på vilken ledningen anlägges skall utgå endast för skador som uppkomma vid grävningsarbeten för ledningens läggning samt utkörning av rör m.m.. För fastigheterna i Mälköpings nr 1 och 5 samt 13 och 14 skall detta ersättningsbelopp jämlikt bestämmelse i 9 kap. 52 § vattenlagen tillfalla nyttjanderättsinnehavaren, arrendatorerna, utav fastigheterna. Om överenskommelse ej kan träffas rörande ersättningsbeloppets storlek skall detsamma bestämmas av de skiftesgodemän som biträtt vid förrättningens handläggning.

Avgift till vattendomsbol.

Till vattendomsbolarnas organisation och verksamhet skall någon avgift icke erläggas.

Företagets utförande.

Beträffande företagets utförande få synebönnen bestämma:

att detsamma skall utföras enligt plan- och profilritningar tillhörande detta utlåtande;

att detsamma må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga

kraft samt skall vara fullbordat senast den 1 september 1935;

att till rörledningar må användas glacerade lerrör ej sämare än

Högans kvalitè III eller cementrör;

att cementrör som komma till användning skola vara homogena och täta

i sådant så att vattenytan i ett med vatten fyllt rör efter ett

dygn ej sjunker mera än 1 cm per timme samt att rören skola tåla

en belastning av 15 kg. per längdcentimeter;

att grus som användes till rören skall vara fritt från föroreningar;

att samtliga rör skola vara försedda med muffar och hava släta inre ytor;

att rören ej få läggas och rören ej täckas förrän de godkännts av

lantbrukalagenjör;

att rörledningar ej få tillkopplas de anlagda ledningarna annat än vid

brunnar;

att om några brunnar täckas med jord noga tillses att sådana anordning-

ar vidtages att jord ej inkommer i ledningen.

Underhåll.

De anlagda ledningarna skola underhållas på gemensam bekostnad

efter procenttal som finnes angivna i kostnadsfördelningslängden.

Brunnarna skola ränsas minst 1 gång om året eller oftare om så fordras.

Vederbörande markägare skall ej hava rätt till ersättning om skada

skulle uppkomma därigenom att en med jord täckt brunn måste ränsas

under tid då marken är beväxt.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Dalköpinge nr 7 och 14 dikning av år

1932".

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Söder-
bygdens vattendomstol, Stockholm dit besvärerna skola vara ingivna
inom 60 dagar från nedanstående dag och med iakttagande av bestäm-
melserna i 11 kap. 85 § vattenlagen.

Ualköpinge den 7 oktober 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Bernhard Persson.

Ola Larsson.

skiftesgemän.

Att, såvitt framgår av härstädes firt nederbränt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts före
frästående synförrättning; det varder härmed
till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 13 oktober 1934.

Ed officio:
Eren Nordlund

Lösen redov. gm. afpl.	0:50
Stämpel	1. -
Önneva kronor	1:50

Pått arstörvel bekygar: David Larsson
lantbruksingenjör

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Beskrivnings- och värderingslängd.																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dalköpinge nr 7 och 8	7 ³ 8 ¹		$\frac{3}{8} = \frac{3}{8}$		Magn. Mårtensson, Gunnar, Svea, Åke, Ally och egon Mårtensson
				1	Åker, mylla på sandblandad lera
				2	" " " "
					<u>Summa:</u>
Dalköpinge nr 14	13 ¹		$\frac{3}{8}$		Dalköpinge prästlöneboställe, arr. Edvard Kristerason.
				3	Åker, mylla på sandblandad lera
				4	" " " "
				5	" " " "
					<u>Summa:</u>
Dalköpinge nr 13	13 ¹		$\frac{3}{8}$		Dalköpinge prästlöneboställe, arr. Edv. Kristerason
				6	Åker, mylla på sandblandad lera
				7	" " " "
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
				11	" " " "
					<u>Summa:</u>
Dalköpinge nr 1 och 5	1 ¹		$\frac{3}{8}$		Kronodalen, arr. Miksdagarna Axel Pehrson, S. Åby, lantbr. Per Thoren, Kockhög Alstad.
				12	Åker, mylla på sandblandad lera
				13	" " " "
				14	" " " "
					<u>Summa:</u>
					<u>Malms-Trälleborg-Kydagårds järnväg</u>
				15	lapp
					<u>Summa:</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agoligrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dalköpinge nr 7 och 8	7: 8'		$\frac{3}{4} - \frac{3}{8}$		<u>Sammandrag.</u> Magn. Mårtensson, Gunnar, Sven, Åke, Elly och Egon Mårtensson
" 14	13'		$\frac{3}{8}$	1, 2	Dalköpinge prästlöneboställe arr.
" 13	13'		$\frac{3}{8}$	3-5	Edvard Kristersson
" 1 och 5	1'		$\frac{3}{8}$	6-11	Dalköpinge prästlönebost. arr. Edv. Kristersson
					Kronouomän, arr. riksdagsman Axel Pehrsson, S. Åby, lantbr. Per Thorell
				12-14	Mockhög, Alstad
				15	Malmö-Trälleborg-Rydsgårds järnväg
					<u>Summa :</u>

KOSTNADSFÖRSLAG

Läge	Längdm.	Arbete m. m.	antal	å Kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>sträckan A-B-C-D-E-F, B-G och C-H.</u>						
10-12+10	390	hör med inre diam. 15 cm. = 6" lm.	390	1.10	429	-		
		Grävn. lägg. och igenfylln.	"	390	1.-	390	-	
14+80, 10		Brunnar med inre diam. 0,6 m. st.	2	30.-	60	-		
12+10-8+30	380	hör med inre diam. 25 cm. = 10" lm.	370	1.75	647	50		
12+10-10+90	114	Grävn. lägg. och igenfylln.	"	114	2.-	228	-	
10+80-9+50	136	" " "	"	136	1.75	238	-	
9+50-8+30	120	" " "	"	120	1.-	120	-	
12+10, 10+80, 10, 8+30		Brunnar med inre diam. 0,6 m. st.	4	30.-	120	-		
8+30-0	830	hör med inre diam. 25 cm. = 10" lm.	830	1.75	1452	50		
		Grävn. lägg. och igenfylln.	"	830	1.-	830	-	
7+50, 6+54, 4+75, 2+43, 0+64		Brunnar med inre diam. 0,6 m. st.	5	30.-	150	-		
Ø		Kringmurning	st. 1	40.-	40	-	4705	-
30-33+15	315	hör med inre diam. 15 cm. 6" lm.	315	1.10	346	50		
		Grävn. lägg. och igenfylln.	"	315	1.-	315	-	
32, 33+15		Brunnar med inre diam. 0,6 m. st.	2	30.-	60	-	721	50
40-41+50	150	hör med inre diam. 20 cm. = 8" lm.	150	1.40	210	-		
		Grävn. lägg. och igenfylln.	lm. 150	1.25	187	50		
41+50-45	350	hör med inre diam. 15 cm. = 6" lm.	350	1.10	385	-		
		Grävn. lägg. och igenfylln.	"	350	1.-	350	-	
41+50, 43+30, 45		Brunnar med inre diam. 0,6 m. st.	3	30.-	90	-	1222	50
		För arbetets tilläyn, ersättning -ar för skador vid grävning m.m.					351	-
					summa:	7000	-	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
	7,8		Dalköpinge, Magn. Mårtensson, Gunnar Sven, Åke, Nilly och Egon Mårtensson		1,2	8730:-	10387:-
	14		" prästlöneboställe, arr. Edvard Kristerzon		3-5	8684:-	9996:-
	13		" prästlöneboställe, arr. Edvard Kristerzon		6-11	16788:50	20043:-
	1 och 5		" Kronodomin, arr. Riks- dagsman Axel Pehrsson, S. Åby, lantbr. Per Tho- rell, Rockhög, Alstad.		12-14	12565:-	13957:-
					Summa:	40767:50	54383:-

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Dalköpinge nr 7 och 14 dikning av år 1932"

inom Dalköpinge socken och Malmöhus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	11	0,50		5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	0.7	1,50	1	05	
		krokinje	"	3.8	3,00	11	40	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 228 ar	st.	14	0.72	10	08	
		har	har	31.99	0.29	9	28	
		äng och odlingsmark, medelareal	ar					
		har	har					
		annan mark och impediment, medelareal	ar					
		har	har					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10	km.					
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalarck blad						35 81
		Överföres					41	31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				41 31
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 3 punkter pr har	31.99	0.30	9 60	
		avvägda punkter	100	0.08	8 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3.8	2,00	7 60	
		i annan mark		5,00		37 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 228 ar,	14	0.11	1 54	
			31.99	0.03	0 96	2 50
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	14	0,04	0 56	0 56
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			-	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		0,08		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer		0,12		
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	2.4	3 -	7 20	
		2) befintligt avlopp ell. vall				
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	10 20
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			-	
		för vattenområdets areal		0,02		
		daggar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1.2	6,00	7 20	
		2) " " över 20 "	1.2	10,00	12 -	19 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	60	0,03	1 80	2 80
		Överföres				119 77

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				119 77
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km. 2.40		2,50	6 —	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 50	12 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	100	0,01		1 —
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st. 4		0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 4		3,00		12 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1	3,-		3 —
		utlopp för täckt ledning "	1	3,-		3 —
		slanficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				166 47
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarark				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 228 ar ägofigurer st. 14	0.15	2 10		
		har 31.99	0.04	1 28		
		Överföres			10 38	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 38	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				
		3) insättning av höjdlägestal st.	100	0,02	2 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	60	0,05	3 -	17 13
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall	2.4	5.-	12 -	
		ändring av befintligt avlopp				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor,				
		4) för varje med rubrik skalen o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	15 -
		~~ett stycke~~				
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	2	2,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	14	0,55		7 70
		Översiktsskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				43 83
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				0 90
		Annonskostnader ang. sammanträden				5 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				16 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				20 -
		Summa kronor				41 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				166 47
		Lösen för kopior och avskrifter				43 83
		Övriga förrättningskostnader				41 90
		Summa kronor				252 20

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Oxie och Skytts häradsrätt.

Dolköpinge den 7 oktober 1932

David Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Kronor kvitteras:

den 19

Öktelva med originalet ind. 1-45 befygar:

30613

David Larsson
lantbruksingenjör.

377

326

54

M

3-0341

DIARIE Nr 486
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 JAN. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 november 1934 för
"Dalköpinge nr 7 och 14 dikning av år 1932" i Dalköpinge socken av
_____ MALMÖHUS LÄN _____

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusensjuhundrafemtio (2.750) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenettundranittio (3.190) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör D. Larsson vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ ^{underskrif} ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~ ^{man} för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ^a och förbind ^{oss} ~~sig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~ing~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Dalköpinge den 16 Dec. 1934.
Evarf. Kristerson Egon Mårtensson
Dalköpinge 14 Dalköpinge 708
Trälleborg Trälleborg

Att

Evarf. Kristerson och Egon Mårtensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Ruth Johansson
Trälleborg

Adress

Ernst Svensson
Trälleborg

Med stöd av Kungl. brevet den 16 november
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 januari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

16/11 34.

DIARIE Nr 21408
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
- 3 JUL 1933

Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Dalköpinge nr 7
och 14 dikning av år 1932" till vilka lån från avdikningslånefon-
den sökes.

H e m m a n e t s

namn. nummer Ägares namn.

Dalköpinge socken.

Dalköpinge	3 1 7 och 8	Magn. Mårtensson, Gunnar, Sven, Åke, Elly och Egon Mårtensson.
"	1 13	Dalköpinge prästlöneboställe arr. Edv. Kristensson.

Lund 1 oktober 1932

David Larsson

lantbruksingenjör.

1935 den 12 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Förtegeta namn: "Dalköpinge nr 7 och 14 dikning av år 1932" i Dalkö-
pinge socken av Kalmar län.

Lån 2.750 kronor från statens avdikningslånefond enligt kungl. Maj:ts
beslut den 16 november 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterns
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	Ägare
Dalköpinge socken.			
Dalköpinge	3/16.3/8	7 ³ .8 ¹	Magn. Mårtonsson, Gunnar, Sven, Åke, Willy och Egon Mårtonsson
"	3/8	13 ¹	Dalköpinge prästlänshotälle, arr. Edv. Kristensson

Stockholm den 12 januari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

326
Godelle 12/1935³⁴

DIARIE Nr 497
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JAN. 1935

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget "Dalköpinge nr 7 och 14 dikning av år 1932", uti Dalköpinge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 november 1934.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3.190:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.750:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Aktförvarare och medlem av arbetsstyrelsen: Lantbrukaren Edvard
Kristersson, Dalköpinge löneboställe, Trälleborg

Vid verkställda kontroller i samband med företagets utförande samt slutlig avsyning av företaget, verkställd av undertecknad efter detsammas fullbordande, har befunnits att arbetet utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Höör den 3/ december 1934.

Frans Nyman.

statens e.lantbruksingenjör.