

Förslag till
 "Felestad-Rönnetorp delning av år 1931"
 i Felestads och Tirups socknar av
 Malmöhus län;

upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1931 av

Avskrift.

David Larsson.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga lantbruksstipendiat.
 brev den 23 februari 1934 fastställt
 till efterväntelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Vidimåsar ex officio:

Jon Nyman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
 Rättingsarkiv.



av 9¹
 $\frac{1}{8}$ m

Likheten med originalen bekräftar:

Skala 1:4000.

David Larsson

100 50 0 100 200 m

RITN.Nr 001




M

2-0346

Förslag till
 "Felestad-Rönneåorp dike" av år 1931
 i Felesta och Tirups socknar av
 Mölndals län;

Kongl. Lantbruksstyrelsens
 Arkivarkiv.
 upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1931 av
 David Larsson.
 lantbruksstipendiat.


Kringmurning av rör vid F. Skala 1:50.



Skala 1:50.

Längdskala 1:4000.

Höjdska 1:100.




Likheten med originalen bekräftar:

M

2016

David Larsson

Avskrift.
 Brunn. Skala 1:50. Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
 23 februari 1934 fastställt till efterväntat vid
 arbetets utförande. Stockholm den 9 mars 1934.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.
 Vidimarer ex officio:
 Tom Nyman.



Brunn med värdens 18"

Fick + 67.19

Brunn 18"

Fick + 67.59

Brunn 18"

Brunn 18"

M

2*0346

11156

DIARIE NR

K. LANTBRUKSSTYRELSEN


8 JUN 1934

Handlingar

angående "Felestad-Rönnetorp dikning
av år 1931" i Felestads och Tirups
socknar av Malmöhus län, upprättade
vid syn enligt vattenlagen år 1931.

Innehållsförteckning.

Oversiktskarta	sid. 1
Betänkande	" 2 - 3
Tabell över bidrag och lån av statsmedel	" 4 - 5
Kostnadssammandrag	" 6
Förening	" 7
Arvodesräkning	" 8
Protokoll	" 9 - 11
Ansökan, resolution och kallelse	" 12 - 14
Utlåtande	" 15 - 20
Beskrivnings- och värderingslängd	" 21 - 24
Kostnadsförslag	" 25 - 26
Kostnadsfördelningslängd	" 27 - 28
Arvodesräkning	" 29 - 32
Plankarta	
Profilritning	



Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev
den 23 februari 1934 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1934.


På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras ex officio:

Tom Nyman.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

B e t ä n k a n d e

upprättat för sökande av statsunderstöd till dikningsföretaget
"Felestad - Könnetorp dikning av år 1931" i Felestad och Tirups
socknar av Malmöhus län.

Företagets läge.

Företaget som är beläget omkring 3 km. väster om Svalöv
återgives på bifogade plankarta med gul färgbeteckning. Nederbörd
-området anges med en heldragen blå linje.

Jordmån.

Jordmånen består av lermylla på lera.

Syneförrättning.

Syneförrättning rörande företaget har handlagts och avslutats
den 30 mars 1931. Mot densamma har besvär icke anförts.

Arbeten tillhörande företaget.

I företaget skall ingå anläggning utav de täckta ledningar
som finnes angivna på bifogade plankarta samt profilritning. Mer-
kostnaden för anläggning av täckt ledning på sträckan 1 + 50 - 3 +
04 skall erläggas av ägaren till fastigheten Tirup nr 4² kallat
Könnetorp. Merkostnaden har vid syneförrättningen beräknats till
250:- kronor.

Allmänna intressen.

Företaget berör vid punkt A allmän väg. Då trumma under vägen
ej ändrats genom väghäggarens försorg efter 1880 skall kostnaden för

ledningens framdragande genom vägen bestrides av företaget.

Areal, båtnad och kostnad.

I företaget ingår åkermark med en areal av 7,83 hektar. Båtnaden har av synemännen uppskattats till 6164:- kronor. Kostnaden för arbetets utförande har beräknats till 4000:- kronor. Efter avdrag av de kontantbelopp som skola erläggas till företaget 355:- kronor återstår att fördela efter uppskattad båtnad på åkermarken 3645:- kronor. Med tillägg av kostnaden för syneförrättning 164:- kronor samt för betänkandet 50:-kronor blir hela kostnaden 3859:- kronor eller i runt tal 495:- kronor per hektar.

statsunderstöd.

Genom förening ingången den 30 mars 1931 hava samtliga delägare, vars båtnad består i ökning av jordens alstringsförmåga, förklarat sig önska erhålla såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till kostnader förenade med företagets utförande. De bidrags- och lånebelopp, som synes kunna beviljas till företaget finnes uträknade i bifogade tabell över bidrags- och lånebelopp.

Arbetstid.

Företaget synes kunna fullbordas till den 1 september 1934.

Lund 1 juni 1931

David Larsson

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

Tabell

Socken by och hemman	Ägolltera	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bätnad		Andel	
						Åker		Annan mark							
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
<u>Telesbids socken</u>															
Telesbad		1/8	9 ¹	And. Schumsson	1,2	2	28-		2	28-	2	280	-	1.348 29	
<u>Kirups socken</u>															
Kirup kallat Haganäs		1/8 ar	9 ¹	^{Mäst} Albrekt Månsson	4	33-			33-		264	-	156	01	
Rönneby		3/80	2 ²	Äg. Frk. Ellen Måson och Fru Olga Andersson arr. H. Sylvan	7-9	3	84-		3	84-	2	732	-	1.615 46	
"		3/80	4 ²	Äg. Frk. Ellen Måson och Fru Olga Andersson arr. H. Sylvan	10-12	1	38-		1	38-	888	-	525	24	
						7	83-		7	83-	6	164	-	3.645 -	

Sund i juni 1931
 David Larsson
 Lantbruksskolelärare

Kostnadsförslag.

Torrläggningsskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	✓ 3.206:25 3.645:-
Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95	
Arvode m. m. för syneförrättningen	164:-
Kostnader i underställnings- besvärs- mål	
Arvode m. m. för betänkande	50:-
Summa Kronor	~~3.859:-~~ 3.420:25

Lund den juni 1931

David Larsson

~~Statens Lantbruksstyrelse~~
Lantbruksstipendiat.

Beskrifv.

*) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förstagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplacering fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.420 kronor 25 öre.

Stockholm den 9 mars 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeres ex officio:

Tom Nyman.

Avskrift.

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i "Felestad - Hönnetorp dikning av år 1931" inom Felestads och Tirups socknar av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skulle företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom under-teckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hönnetorp den 30 mars 1931.

H. Sylvan, enligt fullmakt.

And. Schunnesson.

Albrekt Månsson.

Bevittnas:

Nils Persson.

David Larsson.

A r v o d e s r ä k n i n g.

för betänkande angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Felestad - Rönnetorp dikning av år 1931" i Felestad och Tirups socknar av Malmöhus län.

Oversiktskarta, 2 ex. à 4:- kr.	8 -
---------------------------------	-----

Betänkande, 2 sid. à 3:- kr.	6 -
------------------------------	-----

Upprättande av tabeller över statsunderstöd	
2:- kr. + 3 x 0.50	3 50

Kopia av plankarta	12 -
--------------------	------

Kopian av profilritning	9 -
-------------------------	-----

Avskrift av handlingar, 20 sid. à 0.55 kr.	11 -
--	------

Inbindning av handlingar	<u>50</u>
--------------------------	-----------

Summa kronor:	<u>50 -</u>
---------------	-------------

Klander emot räkningen sker genom stämning till Rönnebergs m.fl. häraders häradsrätt inom 3 månader härefter.

Lund 1 juni 1931.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Protokoll fört vid sammanträde vid syn
enligt vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Rönnetorp, Höganäs, Åkersnäs
och Felestad i Tirups och Felestads socknar
av Malmöhus län.

§:1

På Rönnetorps gård måndagen den 30 mars 1931 kl. 4 e.m.

Närvarande undertecknad förrättningsman

skiftesgodemännen Olof Carlsson, Brinkagården och

Nils Persson. Tarstad

Agronom H.Sylvan som ombud för ägaren till Rönnetorp enligt

fullmakt,

Anders Schunnesson, Felestad

Åke Persson, Åkersnäs

Albrekt Månsson, Höganäs

Martin Larsson

Per Nilsson

Ordf. i Rönnebergs härads vägstyrelse, Kantor A.Fr. Dalén,

Vedensjö.

§:2

Jäv mot synemännen anmälades icke.

§:3

Laga hinder mot företaget ansågs ej föreligga.

§:4

Det upplystes att vatten framleddes genom en trätrumma under vägen omkring 100 meter söder om punkt 12 och att ledningen sedan mynnade ut i Åkermarken på Rönnetorps Ägor.

§:5

Per Nilsson upplyste att från Källaren tillhörande bostad uppförd på Ägofigur 6 anordnats avlopp ut på Rönnetorps Ägor samt från köket ett avlopp till dike i rågång mellan Felestad och Rönnetorp.

§:6

Åke Persson upplyste att från byggnad på figur 3 spillvatten leddes ut i rågångsdiket norr om figur 3.

§:7

Martin Larsson upplyste att fastigheten ägdes av hans son Bror Larsson. Avlopp saknades men vattnet rann i ett öppet dike längs landsvägen ut på Rönnetorps Ägor.

§:8

Verkställde synemännen värdering av till företaget hörande mark. Besiktigades föreslagna avloppssträckor.

A.Månsson och agronom Sylvan yrkade att avloppet skulle främjagas under vägen vid punkt A, enär ledningen under vägen som bestod av 4" tegelrör ej förmådde avbörda vattnet.

Månsson och Sylvan yrkade även att avlopp under vägen

skulle anordnas vid punkt G.

Vägstyrelsens ordförande förklarade att väggägaren skulle bekosta ledningen under vägen vid punkt G och anordna brunn ovanför vägen.

§:9

Åke Persson yrkade att avloppet skulle främdragas till punkt H.

§:10

Per Nilsson yrkade att ledning till företaget främdragas till punkt H och att han medgives rätt anordna avlopp till H från figur 6.

§:11

Martin Larsson yrkade att ägaren till fastigheten figur 5 Bror Larsson medgavs rätt främdraga ledning från figur 5 till ledning A-B.

§:12

Avgåvo synemännen avlåtande.

§:13

Till arbetsstyrelse valdes Agronom H.Sylvan, Rönnetorp.

§:14

Meddelades att till åtgärd för vilken dagervode debiterats åtgått 1 dag.

§:15

Till aktförvarare utsågo synemännen Agronom H.Sylvan.

§:16

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan

David Larsson

Olof Karlsson.

Nils Persson.

Till Länstyrelsen,

Malmö.

Undertecknade anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att förrätta laga syn enligt vattenlagen å avloppsdiket, som konner från n:r 9 Tirup och går igenom n:r 2 och 4 Tirup och i gränsen emellan n:r 9 Felestad och n:r 2 och 4 Tirup.

Felestad och Tirup den 7/3 1931.

Olga Andersson och Ellen Mattsson,

Albrekt Månsson

ägare av n:r 2 och 4 Tirup

n:r 9 Tirup

gm. H. Sylwan enl. fullm.

R e s o l u t i o n .

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, sårest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 10 mars 1931.

G. V. Wiserman

T. Kinnman.

r e s o l u t i o n .

Sedan länsstyrelsen den 10 mars 1931 förordnat lantbruksingenjören i Malmöhus län att förrätta i inneliggande ansökan oaförmälda förrättningar, förordnar länsstyrelsen härigenom, med återkallande av förenämnda förordnande, lantbruksstipendiaten David Larsson till förrättningsman.

Malmö i landskansliet den 8 april 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

A. Adler.

T. Kinnman.

Fullmakt för Agronom H. Sylvan att enligt gällande lag begära syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Rönnetorps egendom i Tirup samt att vid blivande sammankommanden för handläggning av detta ärende vår talan föra och rätt bevaka samt söka lån från avdikningslånefonden till kostnad för dikningen.

Linköping och Landskrona den 9/3 1931.

Olga Andersson.

Allen Mattsson.

Bevittnas:

S. Cederquist

Julius Jönsson.

Landskrona

Landskrona.

K a l l e l s e .

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande Felestad n:r 9, Höganäs samt Rönnetorp inom Felestad och Tirups socknar av Malmöhus län hålles hos Agronom H. Sylwan Rönnetorp måndagen den 30 mars kl. 4 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Lund den 20 mars 1931.

David Larsson

Lantbruksstipendiat.

Kallelsen delgiven, erkännes:

Ellen Matsson, Olga Andersson gm. H. Sylvan.

Albrekt Månsson Åke Persson


Martin Larsson And. Schunnesson

Per Nilsson.

Kallelsen delgiven, erkännes:

Vadensjö den 23 mars 1931.

A. Fr. Dalén.



U t l å t a n d e.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Felestad n:r 9 samt Åkersnäs i Felestads socken och Tirup n:r 9, Höganäs och Rönnetorp i Tirups socken av Malmöhus län.

Företagets ändamål.

Företaget avser anläggning utav täckt avloppsledning genom och från ovannämnda fastigheter tillhörig mark så att desamma kunna torrläggas till ändamålsenligt djup, och översvämning förhindras.

Företagets nederbördsområde.

Företagets nederbördsområde har bestämts med tillhjälp av ekonomiska kartan över trakten och utgör vid punkt 12 där ledningen börjar (på Höganäs ägor) 8 hektar samt vid punkt 8+42 där ledningen från Höganäs stöter till rågång mellan Felestad och Rönnetorp 20 hektar och vid punkt 6 28 hektar samt vid punkt 3 40 hektar.

Tillrinnande vattenmängd har antagits icke överstiga 1 liter per sekund från hektar vid normalt högvatten.

Laga hinder.

Något laga hinder mot företaget har icke under förrättningen anmälts och ej heller hava synemännen funnit något sådant föreligga.

Företaget har av Synemännen hänförs till dikning, varav i 7 kap., vattenlagen stadgas.

Undersökningar.

De vattenskadade markerna hava planmättas och ytavvägts och innefattar plankarta tillhörande detta utlåtande den mark som genom utförande av föreslagna arbeten anses vinna förbättrad torrläggning. Höjderna å plankartan angives i meter över 0-planet för rikets precisionsavvägning.

Nuvarande avlopp.

Till företaget hörande mark torrläggas för närvarande medelst en täckt ledning med i huvudsak samma sträckning som den föreslagna nya ledningen. Den befintliga ledningen medger icke markens torrläggning till nöjaktigt djup enär densamma dels är för liten för att avbörda vattnet utan uppdämning till avsevärd höjd å markerna och dels å någon sträcka delvis torde vara igenfallen. Att genom istandsättande av denna ledning erhålla torrläggning av marken synes icke vara möjlig.

I företaget ingående arbeten.

Företaget skall omfatta anläggning utav täckt ledning från fastigheten Höganäs under landsvägen och genom fastigheten Rönnetorps ägor fram till rågången mellan Rönnetorp och Felestad på ett avstånd av 65 meter från landsvägen. Från denna punkt skall ledningen följa rågången 160 meter i nordlig riktning samt därefter förläggas på Rönnetorps ägor till läge som å plan angives av heldragen röd linje.

Ledning från fig. 5 till brunn vid 11+88 skall bestå av ägaren till fig. 5.

Spillvattenledning från fig. 5 skall förses med vattenlås innan den inledes i företags ledning.

Brunn vid H skall förses med vattenlås.

Båtnad.

Den genom företags utförande uppkommande båtnaden består i den ökning av jordens alstringsförmåga, som erhålles genom vattenståndets sänkning.

Jämlikt 10 kap., 60 § vattenlagen hava synemännen med tillämpning av i 7 kap., 22 § vattenlagen stadgade grunder uppskattat den genom företags utförande åstadkomna båtnaden av jordens alstringsförmåga. Sålunda har i upprättad beskrivnings- och värderingslängd en detaljerad framställning lämnats av varje ägofigurs uppskattade värde före och efter företags utförande samt förbättringsvärde.

Någon båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet, varom stadgas i 7 kap., 29 § av vattenlagen, förekommer icke i detta företag.

Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå i samband med utförandet av detta företag.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet.

Avgift som bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas vid detta företag.

Kostnadsfördelning.

Då den nuvarande ledningen icke förmår avbörda vattnet från den mark om vars torrläggning det nu är fråga på någon del av sträckan måste hela ledningen omläggas i samband med företagets utförande. Rättighet att avbryta läggningen utav en täckt ledning från en ovanför liggande fastighet mitt uti ett åkerfält tillhörande nedan liggande fastighet och därifrån låt vattnet fritt avrinning ovanför vattenytan torde knappast föreligga i detta fall. Samtliga fastigheter äro därför för sin torrläggning beroende på utförandet utav hela den foreslagna ledningen. Skäl till företagets uppdelning i avdelningar föreligger alltså icke utan samtliga kostnader för företaget skola fördelas på berörda fastigheter efter procenttal som anges i kostnadsfördelningsskizzen.

Kostnad för anordnandet av täckt ledning sträckan 1+50-3+04 har beräknats bliva 250 kr dyrare än upptagning utav öppet avlopp. Denna merkostnad skall av ägaren till Rönnetorp erläggas till företag som ersättning för att denna sträcka lägges med rör i stället för som öppet avlopp. Beloppet skall dock jämnas efter verklig kostnad för hela företaget.

Ägare till fastigheter fig. 3 skall till företaget erlägga 40 kronor

"	"	"	"	6	"	"	"	"	40	"
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

"	"	"	"	5	"	"	"	"	25	"
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	---

Företagets utförande.

I fråga om företagets utförande få synemännen bestämma:

att detsamma skall utföras enligt profilritning tillhörande detta

utlåtande och å läge i plan som å planskurtan angives med hel-
dragen röd linje,

att detsamma må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga
kraft och skall vara fullbordat senast 1 sept 1934,

att till detsamma må användas glaserade lerrör av kvalitet ej
sämre än Höganäs glaserade lerrör, kval. III eller om till
rörledningen användes cementrör rören skola vara försedda med
muffar och kunna tåla en belastning av 15 kg. per centimeter
av rörets längd och att rören dessutom skola vara homogena
och täta i godset samt fria från gjutfel och med släta ytor,
att rörledningar ej få tillkoppas ledningar annat än vid brunnar
tillhörande ledningen,

att vid arbetets utförande nödig uppdämning får ske av vattnet
utan att ersättning skall utgå men att denna uppdämning icke
får givas sådan omfattning att skador till större omfattning
uppstå.

Underhåll.

Företaget skall genom arbetsstyrelsens försorg underhållas
varvid tillses att ledningarna fungerar och till företaget hö-
rande brunnar hållas rena från slamavsättning. Rensning av
brunnarna skall ske minst en gång om året före den förste september.

Om överenskommelse icke kan träffas rörande kostnaderna för brun-
narnas rensning m.m. som tillhör företags underhåll får synemännen
föreskriva att kostnaderna skola fördelas enligt i kostnadsfördelnings-
längden angivna procenttal för delaktighet i företags anläggning.
Fastighet som inleder spillvatten i ledning tillhörande företaget skall
verkställa den ökade rensningen, som föranledes därav.

Företags namn.

Företaget skall benämnas "Elestad - Rönnetorp dikning av år 1931."

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande föres vid Söder-
bygdens vattendomstol, adress Stockholm, dit besvären med iakttagande
av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen, skola vara ingivna inom
60 dagar från nedanstående datum.

Rönnetorp den 30 mars 1931.

David Larsson.

Olof Karlsson.

Nils Persson.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härestädes fört vederbärligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts emot
förestående synförrättning; det varden härmed till
bevis meddelat. Stockholm i Söderbygds vatten-
domstols kansli den 12 januari 1934.

Ex officio:
Torke Höjer.

Stämpel.

Lösen redov. gm. stpl.	0.50
Stämpel	1.-
Summa kronor	1.50

Vidunders ex officio:
Tom Nyman.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Ägobeskrivnings- och värderingslängd.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Felestad socken.</u>					
Felestad nr 9	9 ¹		1/8		<u>Anders Schunnesson.</u>
				1	Åker, mylla på lera
				2	imp.
					S:ma
Felestad, Åkersnäs avs.	9 ¹		1/8		<u>Åker Persson.</u>
				3	tomt, imp.
					S:ma
<u>Tirups socken.</u>					
Tirup kallat Höganäs	9 ¹				<u>Albert Månsson.</u>
				4	Åker, mylla på lera
					S:ma
avs.från Tirup nr 4					<u>Bror Larsson.</u>
				5	tomt, imp.
					S:ma
Tirup nr 2 avs.					<u>Per Nilsson.</u>
				6	tomt, imp.
					S:ma
Tirup kallat Hönnetorp	2 ²		3/80		<u>Ag.Fröken Ellen Matsson och Fru Olga</u>
	2				<u>Andersson, arr. H. Sylvan.</u>
				7	Åker, mylla på lera
				8	" " "
				9	" " "
					S:ma
" " "	2 ²		3/80		<u>Ag.Fröken Ellen Matsson och Fru Ol-</u>
	4				<u>ga Andersson, arr. H. Sylvan.</u>
				10	Åker, mylla på lera
				11	" " "
				12	" " "
					S:ma

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Felestad socken.</u>					<u>s a m m a n d r a g.</u>
Felestad	9 ¹		1/8	1,2	Anders schunnesson
" , Åkersnäs avs	9 ¹		1/8	3	Åke Persson
<u>Tirups socken.</u>					
Tirup kallat Höganäs	9 ¹			4	Albrekt Månsson
avs. från Tirup nr 4				5	Bror Larsson
Tirup nr 2 avs				6	Per Nilsson
Tirup kallat Hönnetorp	2 ²		3/80	7-9	Äg. Fröken Ellen Mattsson, Fru Olga Andersson, arr. H. Sylvan
" " "	4 ²		3/80	10-12	" " " " " "
					<u>S:ma</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
2	28-					02-		2280	-		4560	-		2280	-	
						02-										
	33-							396	-		660	-		264	-	
						05-										
						03-										
3	84-							4948	-		7680	-		2732	-	
1	38-							1872	-		2760	-		888	-	
7	83-					12-		9496	-		15660	-		6164	-	

Könnetorp den 30 mars 1931.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Olof Karlsson.

Nils Persson.

skiftesgodemän.

K o s t n a d s f ö r e l a g .

Sträcka	lm	A r b e t e m.m.	An- tal	å pris	Kostnad Kr. ö.	Summa Kr. ö.
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sträckan F - E.</u>						
1+50-3+04	154	Rör med inre diam.30cm.(12")lm.	154	2.50	385 -	
1+50-3+04	154	grävn.rörens lägg. m.m.	lm. 154	1.-	154 -	
<u>Sträckan E - D.</u>						
3+04-3+80	88	Rör med inre diam.25 cm.	lm. 76	2.-	152 -	
3+04-3+80 3+80=4	88	grävn.rörens lägg. m.m.	lm. 76	2.-	152 -	
4+00-8+42	442	rör med inre diam.22.5cm.(9")"	442	1.80	795 60	
4+00-6	200	grävn.rörens lägg. m.m.	lm. 200	2.-	400 -	
6+00-8+42	242	grävn.rörens lägg. m.m.	lm. 242	2.-	484 -	2522 60
<u>Sträckan C - H.</u>						
8+42-8+90	48	Rör med inre diam.10cm.(4")lm.	48	0.80	38 40	
8+42-8+90	48	grävn.rörens lägg. m.m.	48	1.-	48 -	86 40
<u>Sträckan C - B - A.</u>						
10-11+85	185	Rör med inre diam.15 cm.(6")lm.	185	1.20	222 -	
10-11+85	185	grävn.rörens lägg. m.m.	185	1.50	277 50	
11+75-11+85		grävning genom väg			20 -	519 50
<u>Sträckan B - G.</u>						
		Rör med inre diam.12.5cm.(5")lm.	68	1.-	68 -	
		grävn.rörens lägg. m.m.	68	1.-	68 -	
Trpt.					136 -	3128 50

1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.			136 -	3128 50
		Brunnar med 0.6 m.inre diam.st.	8	40.-	320 -	
G		Brunn med inre diam.=45 cm.(18")st.	1	15.-	15 -	
H		Brunn med inre diam.=45 cm.(18")med vattenlås st	1	25.-	25 -	
F		Kringmur av rör med stensättn. st.	1	40.-	40 -	536 -
		för arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m.				<u>355 50</u>
					<u>Summa kr.</u>	<u>4000 -</u>

Rönnetorp den 30 mars 1931.

David Larsson.

358

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Sökan- dem Hemman och jordägare	Sökande och med dem ikskällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>relestads socken.</u>				
1/8	9 ¹		Relestad Anders schunnesson		1,2	2280:-	4560:-
			<u>Tirups socken.</u>				
	9 ¹		Tirup kal. Höganäs, Albrekt Månsson		4	396:-	660:-
3/80	2 ²		" "Könnetorp, Åg. Frk. Ellen Mattsson				
			och Fru Olga Anders-				
			son, arr. H. Sylvan		7-9	4948:-	7680:-
"	4 ²		" " " " "		10-12	1872:-	2760:-
			<u>relestads socken.</u>				
1/8	avs. 9 ¹		Relestad kal. Åkeranäs, Åke Persson		3 imp.		
			<u>Tirups socken.</u>				
avs. fr. nr. 4			Tirup Bror Larsson		5 imp.		
" " " 2			" Per Nilsson		6 imp.		
					s:ma	9496:-	15660:-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2280:-						1348:29	36.99	60.66	
264:-						156:01	4.28	7.02	
2732:-						1615:46	44.32	72.69	
888:-						525:24	14.41	23.63	
6164:-						3645:-	100.-	164.-	
Könnetorp den 30 mars 1931. David Larsson. e. lantbruksingenjör. Olof Karlsson. Nils Persson. skiftesgodemän.									

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Felstad - Rönnebyes dikning av år 1931*

uppi

Felstad och Turups socken^{nar} och *Malmslövs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. <i>4</i>		0,50			<i>2</i>	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " <i>1.9</i>		3,00	<i>5</i>	<i>70</i>		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter " "						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>156</i> ar st. <i>5</i>		<i>0.50</i>	<i>2</i>	<i>50</i>		
		har <i>7.83</i>		<i>0.40</i>	<i>3</i>	<i>13</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal <i>3</i> ar st. <i>4</i>		<i>0.05</i>	<i>0</i>	<i>20</i>		
		har <i>1.2</i>		<i>0.78</i>	<i>0</i>	<i>0.9</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix} >15 \\ 10-15 \\ <10 \end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4</i>	-		
		övriga regalar blad					<i>15</i>	<i>62</i>
		Överföres					<i>17</i>	<i>62</i>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
		Överfört				17 62
		Avvägning :				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har har	7.83	0.50	3 92	
		avvägda punkter st.	50	0.03	1 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark km.	1.9	2,00	3 80	
		i annan mark "		5,00		15 22
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 88 ar, st.	9	0.05	0 45	
		har	7.95	0.10	0 80	1 25
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.		0,04		1 50
		Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	5	0,06	0 30	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	5	0,12	0 60	0 90
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 :				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.2	3.50	4 20	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	7 20
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "	1	10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	21	0,03	0 63	1 63
		Överföres				61 32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				61 32
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 —	8 —
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	50	0,01		0 50
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	0 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ”		0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning ”	1	12,00	3 —	
		slanficka ”		12,00		
						6 —
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				100 72
		1 a) 1:sta regalkartblad				7 —
		övriga regalkartblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	9	0,08	0 63	
		har	7,95	0,14	1 11	
		Överföres			1 74	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			1 74	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			0 44	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 50	0,02	1 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	21	0,05	1 05	5 98
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1 6:-	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00		6 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	st. 2	12,00		6
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 10	0,55		5 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				30 48
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 80
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			16 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			15 -	
		Summa kronor				31 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				100 72
		Lösen för kopior och avskrifter				30 48
		Övriga förrättningskostnader				32 80
		Summa kronor				164 00

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lugnvad häradsrätt.

Rönneby den 30 mars 1931

David Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga :

Kronor **kvitteras:**

den 19

Likheten med originalet
sid. 1 - 32 betygar:

PETERSONSKA BOKTR. EFTN
• SARA •

Daniel Larsson

30613

Entbruksingenjör

gr. 382

218
34

M 2-0346

MAJ 11 1156
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 februari 1934 för
"Felestad - Rönnetorp dikning av år 1931" i Felestads och Tirups sock-
nar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusenetthundrasextio (2.160)
kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av ettusentvåhundrasextio
(1.260) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör D. Larsson
vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha~~n~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~et~~
och förbinder ~~oss~~ mig

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1935,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,
att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rönneby den 5 juni 1934.

A. Sjöman

Agronom, av. av Rönneby
adress: Lvalös

Att Agronom A. Sjöman, Rönneby

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 23 februari
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 juni 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Westberg

1000 1000

23/284

Förteckning

över fastigheter till vilkas andel i kostnad för "Felestad - Rönnetorp
dikning av år 1931" lån sökas från avdikningslånefonden.

Felestad socken.

1/8 mtl. Felestad nr 9¹ äg. And. Schunnesson

Tirups socken.

(Högarås) Tirup nr 9¹² äg. Albrekt Månsson

3/80 mtl. Tirup nr 2²
kallat Rönnetorp äg. Fröken Ellen Mattsson och
Fru Olga Andersson

3/80 mtl. Tirup nr 4²
kallat Rönnetorp äg. Desamma

6011
011

David Larsson

1934 den 15 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Böretarets namn: "Folestad - Rönnetorp dikning av år 1931" i Folestads
och Tirups socknar av Malmöhus län.

Lån 2.160 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 23 februari 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterns
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Folestads socken:</u>			
Folestad	1/8	¹ 9	And. Schunnesson
<u>Tirups socken:</u>			
Tirup(Rönnetorp)	3/80	² 2	Ellen Mattsson och Olga An- derson
" "	3/80	² 4	Besarna
" "		¹ 9	Albrekt Nilsson *

Stockholm den 15 juni 1934.

På Kungl. Lantbrukstyreleens vägnar

Olof Fredholm

* skall vara enl. utredning av D. Larsson i mars 1936
Dn 5540/34:

Tirup 1/8 av 2'

Alfred Nilsson,
Rensbo Almqvist, Mar-
cite Almqvist och
Per Almqvist

Godk. 15/6 1934^{218/34}

DIARIE NR 21167
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUN. 1934

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget "Felestad - Rönnetorp dikning av år 1931", uti Felestad och Tirup socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 23 februari 1934.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.260:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.160:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Förtroendeman: Agronom H. Sylwan, Rönnetorp, Svalöv.

Vid verkställda kontroller i samband med företagets utförande samt slutlig avsyning av företaget, verkställd av undertecknad efter detsamma fullbordande, har befunnits att arbetet utförts i fullständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Umeå den 26. mars 1934.

David Larsson

statens lantbruksingeniör.

218/34

DIARIE NR 5540
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MARS 1936

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I anledning av skrivelse den 7.1.1935 angående
torrlägningsföretaget "Felestad-Rönnetorp dikning av år 1931"
får jag, efter verkställd undersökning och med återställande
av handlingar angående företaget, vördsamt meddela,

att ägofigur 4 tillhör den del av fastigheten 1/4
mtl. Tirup nr 9¹, som lagfarits för Albrekt Månsson, Bengta
Albrektsson, Mauritz Albrektsson och Per Albrektsson, (lagf.
9/2 1929 § 94).

Umeå i mars 1936.

David Larsson

lantbruksingenjör.