KOPIA

Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Frillestad nr 20
och år 1933"
uti Frillestads socken och Mellanröns län.
Upprättat vid syneförrättning år 1933 av
Elov. Henrik Hansén.
Statens lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 maj 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 25 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
KHN.Nr 001
E. H. Hansén
M 2*0350
Nr 319 Malmöhus 2 rätt

KOPIA

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

Förslag
till
"Dikningsföretaget Frillestad nr 20 av år 1933"
uti Frillestads socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1933 av

Elsa Henrie Wallé.

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 maj 1934 Fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 25 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag till kringmurning av utloppet vid påle 5+50.
Skala 1:50.



Förslag till brunn.
Skala 1:50



Vidimeras
ex officio
NTH. Nr 002
C. H. Wallé.

M 2*0350 2

Nr 319 Malmöhus 2 ritn

_M____2★0350

DIARIE Nr 16534
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1934

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Frillestad nr 20

av år 1933"

uti Frillestads socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 maj 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 25 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Frillestad nr 20

av år 1933"

uti Frillestads socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Frillestad nr 20 av år 1933" uti Frillestads socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsföretaget, vilket utmärkts på en, syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart öster om Frillestads kyrka samt 6.- km. norr om Vallåkra järnvägsstation på järnvägslinjen Teckomatorp-Hälsingborg. De berörda markerna, vilka utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 oktober 1932 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet

i ärendet den 10 augusti 1933, varefter förrättningen avslutades den 13 september samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 13 september 1933 /förrättningsprotokollets § 14/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för företagets utförande sökes alltså bidrag från statens avdikningsanslag, varjämte flertalet delägare, representerande 99.42 % i företaget, vilka därom undertecknat särskild förening /Bil. III/ jämväl söka lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till utförande dikessträckorna A-B-C, C-D-E-G, G-H, $C-C^{1}-C^{2}$ och $F-F^{1}$, vilkas lägen och dimensioner framgå såväl av syneförrättningshandlingarna som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningssamfälligheten omfattar 26.33 har åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	26.17 har
Endast bidragssökande	0.16 "
Summa	26.33 har

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas /se Bil. II/ och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningen	7000.- kr.	6959.80 kr.	40.20 kr.
Syneförrättningen	686.46 "	682.48 "	3.98 "
Betänkandet	152.36 "	151.47 "	0.89 "
Vattendomstolsavgift	16.42 "	16.36 "	0.06 "
Summa	7855.24 kr.	7810.11 kr.	45.13 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 298.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i dess helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	41487.- kr.
" före "	30538.50 "
Värdeförhöjning	10948.50 "
Kostnad	7855.24 "
Rel. kostnad	0.72
Bidrag i % av kostnaderna	40.20.

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	41231.- kr.
" före "	30324.- "
Värdeförhöjning	10907.- "
Kostnad	7810.11 "

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	256.- kr.
" före "	214.50 "
Värdeförhöjning	41.50 "
Kostnad	45.13 "

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 6 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom fem år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1938.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens av-

dikningsanslag med 3160.- kr., motsvarande 40.20 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 4670.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Utdrag ur Lunds Stiftsnämnds protokoll	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII.

Malmö i januari 1934.

C.H. Wallér,

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell

utvisande bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
	1	2	3	4	5	6
			Frillestads socken.			
1.	985/4608	av 20⁴	Frillestad ; Karl P. Kuntzson	1-6, 8-9, 26-27, 36-47	9 52	
				10-12	12	
				77-79	90	
1.	48/324	15²	Do ; Dens.	58-60, 61-63	2 29	
8.	1 1/4	5¹	Do ; f. d. hyrkoherdeboställe	7	85	
			arr. Vilhelm Troedsson	72, 73	74	
7	1/10	20¹¹	Do ; Anna Olsson	13-20	73	
				30	28	
	149/4000	20¹⁹	Do ; Olof Lindqvist	21-23	10	
	avs.	20³³	Do ; Fritz Sövensson	24-25	06	
2.	169/2000	20¹⁰	Do ; Bo Ivar Nilsson	28a-29, 31-35, 48-49	3 09	
				50-51	22	
6.	1/16	19³⁶	Do ; Johan Nilsson	52-54	58	
4.	1/16	19³⁵	Do ; Edvard Nilsson	55-57	73	
3.	7/32	4²	Do ; Oskar Bokelund	64-71	3 98	
5.	läg.	3¹	Do ; Klockareboställe ;			
			inneh. Alvar Björkelund	74-76	2 14	
			Summa		26 33	

Relativ kostnad 0.72

Bidrag i % av kostnaderna 40.20 %

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4386 50									
56 50									
450 -		3080 95	302 11	67 05	7 34	3457 45	1389 90	2067 55	
890 50		549 96	53 96	11 98	1 34	617 24	248 13	369 11	
255 -									
167 -		275 19	26 98	5 99	63	308 79	124 13	184 66	
253 -									
42 -		271 01	26 57	5 90	44	303 92	122 18	181 74	
18 50		17 92	1 78	40	03	20 13	8 09	— —	Söker ej lån.
23 -		22 28	2 20	49	03	25 -	10 05	— —	Söker ej lån.
1165 -		719 49	70 57	15 66	1 75	807 47	324 60	482 87	
220 50		136 18	13 39	2 97	33	152 87	61 45	91 42	
263 50		162 74	15 92	3 53	40	182 59	73 40	109 19	
2055 -		1269 15	124 45	27 62	3 08	1424 30	572 58	851 72	
702 50		495 13	48 53	10 77	1 05	555 48	223 30	332 18	
10948 50		7000 -	686 46	152 36	16 42	7855 24	3157 81	4670 44	

Malmö i januari 1934.

C. H. Wallén.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av kostnaderna.

Dikningen	~~7000.-~~ 6.292.-	kr. x
Syneförrättningen	686.46	"
Betänkandet	152.36	"
Vattendomstolsavgift	16.42	"
Summa kostnad	~~7855.24~~ 7.147:24	kr.

Malmö i januari 1934.
C. A. Wallér.
Statens lantbruksingenjör.

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänsyn till nu gällande arbets- och materialpriser samt med iakttagande av att ersättningen för jordåtgång har av Kungl. Lantbruksstyrelsen beräknats med hänsyn till av synemännen uppskattade markvärden före torläggningen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 7.147 kronor 24 öre, varav å lånesökandenas andel 7.105 kronor 79 öre.

Stockholm den 25 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Frillestad nr 20 av år 1933" uti Frillestads socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Bo Ivar Nilsson, Frillestad nr 20 per Påarp,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Frillestad den 13 september 1933.

1. Carl P. Knutsson
2. Bo Ivar Nilsson
3. Oscar Bokelund
4. Edv. Nilsson
5. Alvar Björklund
6. Johan Nilsson.

Att Carl P. Knutsson, Bo Ivar Nilsson, Oscar Bokelund, Edv. Nilsson, Alvar Björklund och Johan Nilsson egenhändigt undertecknat

förestående förening betyga:

C.H. Wallér — Nils Sune Svensson

Lantbruksingeniör — Nämndeman

Malmö. — Ormastorps gård pr Vallåkra.

7. Anna Olsson — 8. Vilhelm Troedsson

egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

Johan Nilsson — Evald Karlsson

Kyrkovärd, Frillestad. — Frillestad.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 13 september 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Diknings-företaget Frillestad nr 20 av år 1933" uti Frillestads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 december 1933.

Ex officio:

Folke Höijer.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

Bil. V.

Lunds Stiftsnämnd.

D:nr 1650 D.

Utdrag ur Lunds Stiftsnämnds protokoll den 6 december 1933.

§ 2. Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan, att arrendatorn av lönebostället 1 1/4 mtl. Frillestad nr 5 i Frillestads socken V. Troedsson och innehavaren av klockarebostället Frillestad nr 3 i Frillestads socken A. Björklund undertecknat förening angående sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Dikningsföretaget Frillestad nr 20 av år 1933" i Frillestads socken belöpte på ovannämnda fastigheter - anhållit om godkännande av Troedssons och Björklunds åtgärder.

I inhämtade yttranden hava vederbörande församling, pastorat och boställsnämndsordförande tillstyrkt åtgärderna ifråga.

Efter föredragning beslöt stiftsnämnden lämna det av lantbruksingeniören Wallér begärda godkännandet; varom vederbörande skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll. Som ovan.

I tjänsten.

Walter Karlén.

Bil. VI.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Frillestad nr 20 av år 1933" uti Frillestads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

läg.		Frillestad	3^{1} ;	Klockareboställe; inneh. Alvar Björklund,
7/32	mtl.	"	4^{2} ;	Oscar Bokelund
1 1/4	"	"	5^{1} ;	f.d. kyrkoherdeboställe; arr. Vilhelm Trädsson,
48/324	"	"	15^{2} ;	Karl P. Knutsson,
1/16	"	"	19^{35} ;	Edvard Nilsson,
1/16	"	"	19^{36} ;	Johan Nilsson,
935/4608	"	"	av 20^{4} ;	Karl P. Knutsson
169/2000	"	"	20^{10} ;	Bo Ivar Nilsson.
1/10	"	"	20";	Anna Olsson

Malmö i januari 1934.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.

Bil. VII

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Dikningsföretaget Trillestad nr 20 av år 1933 inom Trillestads socken av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synefördrättningshandlingarna à	4	—
Betänkande, sid. 5 "	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2.— + 9 · 0.50 + 2 · 0.40)	7	30
Upprättande av ansökningshandlingar, skrivelse till ~~m. m.~~ Domkapitlet m.m. // dagar "	12	—
Kopia av plankartan à väv (33.68 - 2.33)	31	35
" " profiler och sektioner samt brunnsritningar m.m. " " ~~bro- och trumritningar~~ } 0.75 (25.48 + 12.-)	28	11
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (69 + 5 + 13) "	47	85
Inhäftning av handlingar: 1 häfte synefördrättningshandlingar och 2 häften betänkande	3	25
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	152	36

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Luggude häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 4 januari 1934

C. H. Wallin

Statens lantbruksingeniör.

Kvitteras per postförskott.
Malmö den 4 januari 1934.
C. H. Wallin

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30251

_M____2*0350

DIARIE N:r 16534
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1934

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Frillestad nr 20

av år 1933"

uti Frillestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Frillestad nr 20

av år 1933"

uti Frillestads socken av Malmöhus län,

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker till Frillestad nr 15 och 20 m.fl. fastigheter uti Frillestads socken av Malmöhus län.

År 1933 den 10 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Sture Svensson, Ormastorp, Vallåkra och Hj. Andersson, Bokhagen, Mörarp, i Frillestads Mellanskola för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Frillestad nr 15 och 20 m.fl. fastigheter uti Frillestads socken, Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 19 sistlidne juli översänt till pastorsämbetet i Frillestads församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis söndagen den 23 juli upplästs i Frillestads kyrka /Bil. nr 2/. Då förrättningen torde beröra lönebostället 1 1/4 mtl. Frillestad nr 5, hade förrättningsmannen den 19 juli 1933 jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 till länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 20 juli varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 21 juli översänt underrättelser om förrättningens företagande, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning upprättats /Bil. nr 3/.

Följande hade tillstädeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Karl P. Knutsson, Frillestad nr 19, äg. 48/324 mtl. Frillestad 15^{2}, 13/324 mtl. Frillestad 15^{4} samt 985/4608 mtl. av Frillestad 20^{4}.

Av övriga sakägare:

Folkskolläraren Oskar Bokelund, Frillestad, äg. 7/32 mtl. Frillestad 4^{2};

Edvard Nilsson, Frillestad nr 16, äg. 1/16 mtl. Frillestad 19^{35};

Johan Jönsson, Frillestad nr 20, arr. förenämnde Edvard Nilsson tillhöriga 1/16 mtl. Frillestad 19^{35} samt äg. 1047/12800 mtl. av Frillestad 20^{5};

Johan Nilsson, Frillestad nr 20, äg. 1/16 mtl. Frillestad 19^{36};

Bo Ivar Nilsson, Frillestad nr 20, äg. 169/2000 mtl. Frillestad 20^{10} genom fadern, förenämnde Johan Nilsson enl. fullmakt /Bil. nr 4/;

Fröken Anna Olsson, Frillestad nr 20, äg. 1/10 mtl. Frillestad 20^{11} genom fadern Per Olsson enl. fullmakt /Bil. nr 5/;

Olof Lindqvist, Frillestad nr 20, äg. 149/4000 mtl. Frillestad 20^{19};

Vilhelm Troedsson, Frillestad nr 5, arr. f. kyrkoherdebostället 1 1/4 mtl. Frillestad 5^{1};

Bernhard Hansson, Frillestad nr 10, äg. 1/4 mtl. Frillestad 10^{1};

Luggude härads vägstyrelse genom sin ordförande, landstingsman Petter Stensson, Fleninge;

Såsom stiftsombud kontraktsprosten C.O. Borg i Ottarp /Bil. nr 6/.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet

upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde tänkas berörda av förrättningen, ävensom profil- och sektionsritningar över vissa avvägda och närmare undersökta avloppssträckor.

§ 5.

Karl Knutsson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättning avsåge att få vissa, nu vattenskadade områden, tillhörande hans fastigheter Frillestad 15^{2} och Frillestad 20^{4}, nöjaktigt torrlagda. Knutsson yrkade därför, att avlopp skulle upptagas i följande sträckningar, därvid han hänförde sig till numren på de vid avvägningen nedslagna samt å plankartan och å profilritningarna angivna pålarna, nämligen:

1/ Huvudavlopp, dikessträckan 2-13+21=30, från den kanal, som upptagits efter en år 1903 handlagd syneförrättning, till Frillestads Östra byväg.

2/ Sidoavlopp, dikessträckan 5+50=25-26+42, till och genom den enskilda utfartsväg, som framgår i gränsen mellan fastigheten Frillestad 20^{4} å ena sidan samt fastigheterna Frillestad 20^{11}, 20^{33} och 20^{10} å den andra.

3/ Sidoavlopp, dikessträckan 5+50=20-23+78, utmed gränsen mellan fastigheten Frillestad 20^{4} å ena sidan samt fastigheterna Frillestad 5^{1} och 3^{1} å den andra till västra rågången mellan Frillestad 3^{1} och Frillestad 5^{1}.

4/ Sidoavlopp, dikessträckan 13+21=30-15+70, genom Frillestads östra byväg samt över fastigheten Frillestad 4^{2} till rågången mellan sistnämnda fastighet och Knutssons egen fastighet, Frillestad 15^{2}.

5/ Sidoavlopp, dikessträckan 13+21=30-32+42, utmed östra sidan av Frillestads östra byväg till rågången mellan fastigheterna Frillestad 19^{35} och Frillestad 15^{2}.

Knutsson yrkade vidare att samtliga avlopp skulle utföras som täckta ledningar i den utsträckning, som kunde prövas lämplig ur såväl teknisk som ekonomisk synpunkt.

§ 6.

Landstingsman Stensson förklarade, att Luggude härads vägdistrikt skulle i egen regi och på egen bekostnad nybygga trumma genom allmänna vägen Frillestad-Häslunda mellan pålarna 7+90 och 7+98 samt även på egen bekostnad utföra en brunn omedelbart uppströms vägen.

§ 7.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att

nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Frillestads Mellanskola onsdagen den 13 instundande september kl. 3.30 e.m.

Frillestad den 10 augusti 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hj. Andersson Nils Sune Svensson

Gode män.

<u>År 1933 den 13 september</u> inställde sig synemännen åter i Frillestads Mellanskola för att fortsätta syneförrättningen.

<u>Följande sakägare hade tillstädeskommit:</u>

Karl P. Knutsson, Frillestad nr 19,

Oskar Bokelund, Frillestad nr 4,

Johan Jönsson, Frillestad nr 20,

Johan Nilsson, Frillestad nr 20,

Bo Ivar Nilsson, Frillestad nr 20,

Anna Olsson, Frillestad nr 20 genom fadern Per Olsson,

Olof Lindkvist, Frillestad nr 20,

Edvard Nilsson, Frillestad nr 16,

Musikdirektör Alvar Björklund, Välluf.

Såsom stiftsombud kontraktsprosten C.O. Borg i Ottarp.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och dikningsföretagets utförande, som nu upprättats, samt framlade till förrättningen hörande handlingar och ritningar. Hand-

lingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 9.

Avgav synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 10.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 11.

Överlämnades till Karl P. Knutsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 12.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse och revisorer, företogs valet med slutna sedlar. Karl P. Knutsson tilläts därvid utöva rösträtt endast med andelstalet 20. Övriga närvarande sakägare röstade efter de andelstal, som återfinnas i kostnadsfördelningslängdens kolumn 16. Kontraktsprosten Borg utövade rösträtt för f. kyrkoherdebostället Frillestad 5^{1} och Musikdirektör Alvar Björklund rösträtten för klockarebostället Frillestad 3^{1}. Per Olsson röstade för sin dotter Anna Olsson.

<u>Till ledamöter i styrelsen utsågos:</u>

Edvard Nilsson med 67.81 röster,

Oskar Bokelund med 60.74 röster och

Bo Ivar Nilsson med 36.55 röster.

Röster tillföllo även:

Karl P. Knutsson 31.26 röster och

Johan Nilsson 7.07 röster.

Till revisorer utsågos:

Olof Lindquist med 63.88 röster och

Alma Olsson med 36.55 rösten.

Röster tillföllo även:

Alvar Björklund 31.26 röster och

Bo Nilsson 3.93 röster.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen utsågs lantbrukaren Bo Ivar Nilsson, Frillestad nr 20 per Påarp.

§ 14.

Samtliga närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt Bo Ivar Nilsson att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 15.

Meddelades, att till syneförrättningen och företaget hörande handlingar och ritningar inom trettio dagar skulle tillställas Karl P. Knutsson. Sedan förrättningen vunnit laga kraft, skulle handlingar och ritningar överlämnas till styrelsens ordförande.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens

protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Frillestad den 13 september 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hj. Andersson Nils Sune Svensson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Frillestad nr 20 och 15.

Frillestads Östergård den 5 oktober 1932.

Carl P. Knutsson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 8 oktober 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman. T. Thege.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sedan Carl P. Knutsson ansökt om syneförrättning för torrläggning av mark till Frillestad nr 15 och 20 uti Frillestads socken, Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas i Frillestads Mellanskola torsdagen den 10 instundande augusti kl. 1.30 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Frillestad n:ris 3, 4, 5, 15, 19 och 20, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till 7/32 mtl. nr 4 Frillestad av år 1897", dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken från ägor till n:ris 7, 9 och 15 Frillestad av år 1903", dels allmänna vägen Frillestad - Hässlunda inom Luggude härads vägdistrikt.

Malmö den 19 juli 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 23 juli 1933 för Frillestads församling i Frillestads kyrka betygar:

Malte Svensson

Kommminister.

Bil. nr 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrätt-

ning angående torrläggning av mark till Frillestad n:ris 15 och 20

uti Frillestads socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Frillestads församling, /kungörelse/,	Påarp	19/7 1933
Länsstyrelsen i Malmöhus län, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Nämndeman Sture Svensson, /god man/,	Ormastorp, Valläkra	" "
Nämndeman Hj. Andersson, /god man/,	Bokhagen, Mörarp	" "
Lantbr. Karl Knutsson,	Östergård, Påarp	21/7 "
" Edvard Nilsson,	Frillestad, "	" "
" Johan Nilsson,	" "	" "
" Bo Ivan Nilsson,	" "	" "
" Olof Lindqvist,	" "	" "
" Johan Jönsson,	" "	" "
" Bernhard Hansson,	" "	" "
Fröken Anna Olsson,	" "	" "
Folkskolläraren Oskar Bokelund,	Frillestad, "	" "
Musikdirektör Alvar Björklund,	Vällur, "	" "
Arrendatorn Vilhelm Troedsson,	Frillestad, "	" "
Arrendatorn Edvin Olsson,	" "	" "
Fritz Sörensson,	Eslövsgaten 3, Hälsingborg,	21/7 1933
Kyrkorådet i Frillestads församling,	Påarp	" "
Ordf. i Luggude härads vägstyrelse, Landstingsman Petter Stensson,	Fleninge bost., Ödåkra	" "

Malmö den 21 juli 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Fullmakt

för min fader Johan Nilsson, Frillestad, att vid dikningssammanträdet från nr 15 och 20 Frillestad den 10 aug. 1933 utöva min rösträtt och föra min talan, godkänner jag vad ombudet å mina vägnar gör och låter.

Frillestad den 10 aug. 1933.

Bo Nilsson.

Bevittnas:

Anna Persson Göste Norlöf.

Bil. nr 5.

Fullmakt

för lantbr. Per Olsson nr 20 Frillestad att vid sammanträde torsdagen den 10 aug. 1933 angående dikning från nr 15 och nr 20 m.fl. n:ro Frillestad utöva min rösträtt och föra min talan och godkännande jag ombudets åtgärder.

Frillestad den 9 aug. 1933.

Anna Olsson.

Bevittnas:

Johan Nilsson Johan Kastberg

Bil. nr 6.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark till Frillestad n:ris 15 och 20 uti Frillestads socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas i Frillestads Mellanskola torsdagen den 10 instundande augusti 1933 kl. 1.30 e.m. Då av förrättningen torde beröras mark tillhörande lönebostället 1 1/4 mtl. Frillestad nr 5 uti Frillestads socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 vördsamt översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 19 juli 1933.

C.H. Wallér

Resolution E.d. n:r 34 fol. 75.

Översändes till Stiftsnämnden i Lunds stift. Malmö i landskontoret den 24 juli 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Oscar Rud. Olson Oläsligt.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. C.O. Borg eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter, förordnas att såsom stiftsnämndens ombud närvara vid i inneliggande handlingar omförmäld förrättning.

Lunds stiftsnämnd den 27 juli 1933.

Å stiftsnämndens vägnar:

Tage Gynnerstedt.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ång och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Frillestads socken.						
Avdelning I.						
Frillestad	av 20 4		985/4608		**Karl P. Knutsson.**	
				1	**Åker,**	m.p.lättl.
				2	D:o ,	d:o
				3	D:o ,	d:o
				4	D:o ,	d:o
				5	D:o ,	d:o
				6	D:o ,	d:o
				8	D:o ,	d:o
				9	D:o ,	d:o
						Summa
Frillestad	5 1		1 1/4		**f. kyrkoherdeboställe;**	
					arr. Vilhelm Troedsson.	
				7	**Åker,**	m.p.lättl.
						Summa
Avdelning II.						
Frillestad	av 20 4		985/4608		**Karl P. Knutsson.**	
				10	**Åker,**	m.p.lättl.
				11	D:o ,	d:o
				12	D:o ,	d:o
						Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24							800	192	-	~~1600~~ 1000	240	-	200	48	-
	21							1400	294	-	~~1600~~ 1500	315	-	100	21	-
	30							1450	435	-	1600	480	-	150	45	-
	83							900	747	-	1200	996	-	300	249	-
	28							1100	308	-	1600	448	-	500	140	-
	16							1100	176	-	1600	256	-	500	80	-
	18							1100	198	-	1600	288	-	500	90	-
	29							1100	319	-	1600	464	-	500	145	-
2	49								2669	-		3487	-		818	-
	85							1300	1105	-	1600	1360	-	300	255	-
	85								1105	-		1360	-		255	-
	06							1100	66	-	1600	96	-	500	30	-
	05							1100	55	-	1600	80	-	500	25	-
	01							1450	14	50	1600	16	-	150	1	50
	12								135	50		192	-		56	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Frillestad	20 11		1/10		**Anna Olsson.**
				13	**Åker,** m.p.lättl.
				14	D:o , d:o
				15	D:o , d:o
				16	D:o , d:o
				17	**Grav,**
				18	**Åker,** m.p.lättl.
				19	D:o , d:o
				20	D:o , d:o
					Summa
Frillestad	20 19		149/4000		**Olof Lindqvist.**
				21	**Åker,** m.p.lättl.
				22	**Grav,**
				23	**Åker,** m.p.lättl.
					Summa
Frillestad	20 33		avs.		**Fritz Sörensson, Hälsingborg.**
				24	**Åker,** m.p.lättl.
				25	D:o , d:o
					Summa
Avdelning III.					
Frillestad	av 20 4		985/4608		**Karl P. Knutsson.**

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							1450	174	-	1600	192	-	150	18	-
	25							1100	275	-	1600	400	-	500	125	-
	10							1450	145	-	1600	160	-	150	15	-
	02							1450	29	-	1600	32	-	150	3	-
							06									
	10							1100	110	-	1600	160	-	500	50	-
	06							1100	66	-	1600	96	-	500	30	-
	08							1450	116	-	1600	128	-	150	12	-
	73						06		915	-		1168	-		253	-
	09							1450	130	50	1600	144	-	150	13	50
							01									
	01							1100	11	-	1600	16	-	500	5	-
	10						01		141	50		160	-		18	50
	02							1450	29	-	1600	32	-	150	3	-
	04							1100	44	-	1600	64	-	500	20	-
	06								73	-		96	-		23	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				26	Åker, m.p.lättl.
				27	D:o , d:o
					Summa
Frillestad	20 10		169/2000		Bo Ivar Nilsson.
				28a	Åker, m.p.lättl.
				28b	D:o , d:o
				29	D:o , d:o
				31	D:o , d:o
				32	Tomt och trädgård,
				33	Åker, m.p.lättl.
				34	D:o , d:o
				35	D:o , d:o
					Summa
Frillestad	20 11		1/10		Anna Olsson.
				30	Åker, m.p.lättl.
					Summa
Avdelning IV.					
Frillestad	av 20 4		985/4608		Karl P. Knutsson.
				36	Tomt och trädgård
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37							1100	407	-	1600	592	-	500	185	-
	56							1100	616	-	1600	896	-	500	280	-
	93								1023	-		1488	-		465	-
	24							1100	264	-	1600	384	-	500	120	-
	01							1100	11	-	1600	16	-	500	5	-
	18							1450	261	-	1600	288	-	150	27	-
	16							1450	232	-	1600	256	-	150	24	-
	13							1450	188	50	1600	208	-	150	19	50
	80							1100	880	-	1600	1280	-	500	400	-
	17							1450	246	50	1600	272	-	150	25	50
	04							1100	44	-	1600	64	-	500	20	-
1	73								2127	-		2768	-		641	-
	28							1450	406	-	1600	448	-	150	42	-
	28								406	-		448	-		42	-
	11							1100	121	-	1600	176	-	500	55	-
	09							1450	130	50	1600	144	-	150	13	50
	22							1450	319	-	1600	352	-	150	33	-
	42								570	50		672	-		101	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				39	**Åker,** m.p.lättl.
				40	D:o , d:o
				41	**Tomt och trädgård,**
				42	**Åker,** m.p.lättl.
				43	D:o , d:o
				44	D:o , d:o
				45	D:o , d:o
				46	D:o , d:o
				47	D:o , d:o
					Summa
Frillestad	20 10		169/2000		**Bo Ivar Nilsson.**
				48	Åker, m.p.lättl.
				49	D:o , d:o
					Summa
Avdelning V.					
Frillestad	20 10		169/2000		**Bo Ivar Nilsson.**
				50	Åker, m.p.lättl.
				51	D:o , d:o
					Summa
Frillestad	19 36		1/16		**Johan Nilsson.**

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	42								570	50		672	-		101	50
	24							950	228	-	1600	384	-	650	156	-
	07							950	66	50	1600	112	-	650	45	50
	07							1450	101	50	1600	112	-	150	10	50
	57							1450	826	50	1600	912	-	150	85	50
1	34							1100	1474	-	1600	2144	-	500	670	-
1	15							950	1092	50	1600	1840	-	650	747	50
1	51							950	1434	50	1600	2416	-	650	981	50
	56							1100	616	-	1600	896	-	500	280	-
	17							1450	246	50	1600	272	-	150	25	50
6	10								6656	50		9760	-		3103	50
	70							1450	1015	-	1600	1120	-	150	105	-
	66							1100	726	-	1600	1056	-	500	330	-
1	36								1741	-		2176	-		435	-
	16							1100	176	-	1600	256	-	500	80	-
	06							1450	87	-	1600	96	-	150	9	-
	22								263	-		352	-		89	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				52	Åker, m.p.lättl.
				53	D:o , d:o
				54	D:o , d:o
					Summa
Frillestad	19 35		1/16		Edvard Nilsson.
				55	Åker, m.p.lättl.
				56	D:o , d:o
				57	D:o , d:o
					Summa
Frillestad	15 2		48/324		Karl P. Knutsson.
				58	Åker, m.p.lättl.
				59	D:o , d:o
				60	D:o , d:o
					Summa
Avdelning VI.					
Frillestad	15 2		48/324		Karl P. Knutsson.
				61	Åker, m.p.lättl.
				62	D:o , d:o
				63	D:o , d:o
					Summa
Frillestad	4 2		7/32		Oskar Bokelund.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							1450	362	50	1600	400	-	150	37	50
	15							1100	165	-	1600	240	-	500	75	-
	18							1000	180	-	1600	288	-	600	108	-
	58								707	50		928	-		220	50
	07							1000	70	-	1600	112	-	600	42	-
	35							1100	385	-	1600	560	-	500	175	-
	31							1450	449	50	1600	496	-	150	46	50
	73								904	50		1168	-		263	50
	10							1100	110	-	1600	160	-	500	50	-
	29							1000	290	-	1600	464	-	600	174	-
	38							1450	551	-	1600	608	-	150	57	-
	77								951	-		1232	-		281	-
	43							1450	623	50	1600	688	-	150	64	50
	94							1100	1034	-	1600	1504	-	500	470	-
	15							1100	165	-	1600	240	-	500	75	-
1	52								1822	50		2432	-		609	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				64	Åker, m.p.lättl.
				65	D:o , d:o
				66	D:o , d:o
				67	D:o , d:o
				68	D:o , d:o
				69	D:o , d:o
				70	D:o , d:o
				71	D:o , d:o
					Summa
Avdelning VII.					
Frillestad	5 1		1 1/4		f. kyrkoherdeboställe;
					arr. Vilhelm Troedsson.
				72	Åker, m.p.lättl.
				73	D:o , d:o
					Summa
Frillestad	3 1				Klockareboställe;
					Inneh. Alvar Björklund, Välluf.
				74	Åker, m.p.lättl.
				75	D:o , d:o
				76	D:o , d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13							1450	188	50	1600	208	-	150	19	50
	35							1100	385	-	1600	560	-	500	175	-
	77							950	731	50	1600	1232	-	600	500	50
	44							700	308	-	~~1600~~ 1400	616	-	700	308	-
	28							700	196	-	~~1600~~ 1400	392	-	700	196	-
	50							950	475	-	1600	800	-	650	325	-
	87							1100	957	-	1600	1392	-	500	435	-
	64							1450	928	-	1600	1024	-	150	96	-
3	98								4169	-		6224	-		2055	-
	16							1100	176	-	1600	256	-	500	80	-
	58							1450	841	-	1600	928	-	150	87	-
	74								1017	-		1184	-		167	-
1	05							1450	1522	50	1600	1680	-	150	157	50
	90							1100	990	-	1600	1440	-	500	450	-
	19							1100	209	-	1600	304	-	500	95	-
2	14								2721	50		3424	-		702	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Frillestad	av 20	4	985/4608		**Karl P. Knutsson.**
				77	Åker, m.p.lättl.
				78	D:o , d:o
				79	D:o , d:o
					Summa
Frillestads socken.					**Sammandrag.**
Avdelning I.					
Frillestad	av 20	4	985/4608	1-6, 8,9,	Karl P. Knutsson
D:o	5	1	1 1/4	7	f. kyrkoherdeboställe; arr. Vilhelm Troedsson
					Summa för avd. I.
Avdelning II.					
Frillestad	av 20	4	985/4608	10-12	Karl P. Knutsson
D:o	20	11	1/10	13-20	Anna Olsson
D:o	20	19	149/4000	21-23	Olof Lindqvist
D:o	20	33		avs.24,25	Fritz Sörensson, Hälsingborg
					Summa för avd. II.
Avdelning III.					
Frillestad	av 20	4	985/4608	26,27	Karl P. Knutsson
D:o	20	10	169/2000	28a-29, 31-35	Bo Ivar Nilsson
D:o	20	11	1/10	30	Anna Olsson
					Summa för avd. III.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45							1100	495	-	1600	720	-	500	225	-
	35							1100	385	-	1600	560	-	500	175	-
	10							1100	110	-	1600	160	-	500	50	-
	90								990	-		1440	-		450	-
2	49								2669	-		3487	-		818	-
	85								1105	-		1360	-		255	-
3	34								3774	-		4847	-		1073	-
	12								135	50		192	-		56	50
	73						06		915	-		1168	-		253	-
	10						01		141	50		160	-		18	50
	06								73	-		96	-		23	-
1	01						07		1265	-		1616	-		351	-
	93								1023	-		1488	-		465	-
1	73								2127	-		2768	-		641	-
	28								406	-		448	-		42	-
2	94								3556	-		4704	-		1148	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Avdelning IV.					
Frillestad	av 20 4		985/4608	36-47	Karl P. Knutsson
D:o	20 10		169/2000	48,49	Bo Ivar Nilsson
					Summa för avd. IV
Avdelning V.					
Frillestad	20 10		169/2000	50,51	Bo Ivar Nilsson
D:o	19 36		1/16	52-54	Johan Nilsson
D:o	19 35		1/16	55-57	Edvard Nilsson
D:o	15 2		48/324	58-60	Karl P. Knutsson
					Summa för avd. V
Avdelning VI.					
Frillestad	15 2		48/324	61-63	Karl P. Knutsson
D:o	4 2		7/32	64-71	Oskar Bokelund
					Summa för avd. VI
Avdelning VII.					
Frillestad	5 1		1 1/4	72,73	f. kyrkoherdeboställe; arr. Vilhelm Troedsson
D:o	3 1			74-76	Klockareboställe; Inneh. Alvar Björklund, Välluf
D:o	av 20 4		985/4608	77-79	Karl P. Knutsson
					Summa för avd. VII
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	10								6656	50		9760	-		3103	50
1	36								1741	-		2176	-		435	-
7	46								8397	50		11936	-		3538	50
	22								263	-		352	-		89	-
	58								707	50		928	-		220	50
	73								904	50		1168	-		263	50
	77								951	-		1232	-		281	-
2	30								2826	-		3680	-		854	-
1	52								1822	50		2432	-		609	50
3	98								4169	-		6224	-		2055	-
5	50								5991	50		8656	-		2664	50
	74								1017	-		1184	-		167	-
2	14								2721	50		3424	-		702	50
	90								990	-		1440	-		450	-
3	78								4728	50		6048	-		1319	50
26	33						07		30538	50		41487	-		10948	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Frillestad den 13 september 1933.
					Å tjänstens vägnar:
					C.H. Wallér
					Statens lantbruksingeniör.
					Hj. Andersson Nils Sune Svensson
					Gode män.

Kostnadsförslag. 6 kopior **Bil. Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B-C.								
		/Utförd som öppet dike/.								
2-5+50	350	**Schaktning**, mylla på								
		grusbl. lera m^3	550	0.80			440	-		
		Ersättning för jord, som								
		åtgår till det nuvarande								
		avloppets utvidgning:								
		till Johan Jönsson								
		/1.60 x 120/ m^2	200	0.20	40	-				
		till Karl Knutsson								
		/2.10 x 210/ m^2	440	0.20	88	-				
		Ersättning för intrång ge-								
		nom jordupplag:								
		till Johan Jönsson								
		/3.30 x 120/ m^2	400	0.20	80	-				
		till Karl Knutsson								
		/3.80 x 210/ m^2	800	0.20	160	-	368	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					92	-	900	-
		Dikessträckan C-D.								
5+50-7+79	229	**Inköp** av 12" cementrör								
		med muff m.	229	2.30	526	70				
		Överföres			526	70			900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	579	Överfört			526	70			900	-
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	229	1.80	412	20	938	90		
		Andel i Ommurning vid påle 5+50=20=25			40	-				
		Brunn av betong med 0.6 m. inre diameter; vid påle 7+79 st.	1	35.-	35	-	75	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % med					96	10	1110	-
		Dikesträckan D-E.								
7+79-7+90	11	Inköp av 12" cementrör med muff m.	11	2.30	25	30				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	11	2.30	25	30				
7+90-7+98	8	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen Frillestad-Häselunda; utföres och bekostas av Luggude härads vägdistrikt st.	1							
7+98-8+72	74	Inköp av 12" cementrör med muff m.	74	2.30	170	20				
Övf.	672				220	80			2010	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	672	Överfört			220	80			2010	-
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	74	2.20	162	80	383	60		
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diameter; vid pålarna 8+50 och 8+72 st.	2	35.-			70	-		
		Brunn av betong med 0.6 m. inre diameter vid påle 7+98; utföres och bekostas av Luggude härads vägdistrikt st.	1							
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % med					46	40	500	-
		Dikessträckan E-F.								
8+72-13+21=30	449	Inköp av 12" cementrör med muff m.	449	2.30	1032	70				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	449	1.10	493	90	1526	60		
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diameter; vid pålarna 10+24, 11+50, 12+70 och 13+21 st.	4	35.-			140	-		
Övf.	1121	Överföres					1666	60	2510	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1121	Överfört					1666	60	2510	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % med					163	40	1830	-
		Dikessträckan F-G-H.								
13+21=30-13+26	5	**Inköp** av 12" cementrör med muff m.	5	2.30	11	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	5	2.20	11	-				
13+26-14+50	124	**Inköp** av 8" cementrör med muff m.	124	1.50	186	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	124	1.20	148	80				
14+50-15+70	120	**Inköp** av 6" cementrör med muff m.	120	1.20	144	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	120	1.-	120	-	621	30		
		Brunnar av betong med 0,6 m. inre diameter; vid pålarna 13+26, 14+50 och 15+70 st.	3	35.-			105	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. till-								
Övf.	1370	Överföres					726	30	4340	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1370	Överfört					726	30	4340	-
		lägges ca 10 % med					73	70	800	-
		Dikessträckan C-C 1 -C 2 .								
5+50=20--21+10	110	Inköp av 8" cementrör med muff m.	110	1.50	165	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	110	0.70	77	-				
21+10-23+78	268	Inköp av 6" cementrör med muff m.	268	1.20	321	60				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	268	0.60	160	30				
		Borttagning av träd och buskar			15	-	739	40		
		Andel i ommurning vid pålе 5+50=20=25			20	-				
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diameter; vid pålarna 21+10, 22+50 och 23+78 st.	3	30.-	90	-	110	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % med					80	60	930	-
Övf.	1748	Överföres							6070	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1748	Överfört							6070	-
		Dikessträckan C-C[3].								
5+50=25-26+42	142	Inköp av 6" cementrör med muff m.	142	1.20	170	40				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	142	0.60	85	20	255	60		
		Andel i ommurning vid påle 5+50=20=25			20	-				
		Brunn av betong med 0.6 m. inre diameter; vid påle 26+42 st.	1	35.-	35	-	55	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % med					29	40	340	-
		Dikessträckan F-F[1].								
13+21=30-31+45	145	Inköp av 6" cementrör med muff m.	145	1.20	174	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	145	0.80	116	-				
31+45-32+32	87	Inköp av 4" cementrör med muff m.	87	1.-	87	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning	87	0.60	52	20				
Övf.	2122	Överföres			429	20			6410	-

PETTERSONS A. BOKTR. EFTR. SKARA

311831

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	2122	Överfört			429	20			6410	-
		Borttagning av träd och buskar			20	-	449	20		
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diameter vid pålarna 30+77, 31+45 och 32+32 st.	3	30.-			90	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % med					50	80	590	-
Summa	2122 meter		Summa kostnad						7000	-
		Alternativt kostnadsförslag för dikessträckan A-B-C, utförd								
som täckt ledning.										
2+2+50	50	Upprensning av det nuvarande avloppet m.	50	0.30	15	-				
2+50-5+ +50	300	Inköp av 18" cementrör med muff m.	300	4.-	1200	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	300	1.20	360	-	1575	-		
		Ommurning av utloppet - ögat - vid påle 2+50 st.	1		50	-				
		Brunn av betong med 0.7 m. inre diameter; vid påle								
Övf.	350	Överföres			50	-	1575	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	350	Överfört			50	-	1575	-		
		3441 st.	1		45	-	95	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % med					160	-	1830	-
Summa	350 meter				Summa kostnad				1830	-

Frillestad den 13 september 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Grävningstabell. 6 kopior. **Bil. Litt. C.**

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dikessträckan A-B-C.				
2	-	1.45	0.3	3.95	1:1.25	6.25	
+20	20	1.15	"	3.20	"		
+50	30	1.10	"	3.05	"	6.50	
3	50	1.-	"	2.80	"		
+50	50	0.60	"	1.80	"		Fixpkt: Järndubb i sten i ägogränsen
4	50	1.30	"	3.55	"	1:1000	mellan Frillestad 20 4 och 20 5, 26 m.
+50	50	1.40	"	3.80	"		N. om punkt 3+41; belägen på höjden
5	50	1.25	"	3.40	"		+ 8.33.
+50	50	1.35	"	3.70	"	6.80	
Summa	350	meter					
			Dikessträckan C-D.				
5+50	-	1.19				6.95	12" rör mellan pålarna 5+50 och 7+79.
6	50	1.51					
+50	50	1.70				3.10:1000	
7	50	1.65					
+50	50	1.66					
+79	29	2.25				7.66	
Summa	229	meter					
			Dikessträckan D-E.				
7+79	-	2.25				7.66	12" rör mellan pålarna 7+79 och 8+72.
8	21	2.09				3.10:1000	
Övf.	21						

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	21					3.10 : 1000	
+50	50	1.88					Fixpkt: Järndubb i grundsten å Ivar
+72	22	1.88				7.95	Nilssons inkörsport, S.Ö. hörnet;
Summa	93	meter					belägen på höjden + 10.66.
			Dikessträckan E-F.				
8+72	-	1.88				7.95	12" rör mellan pålarna 8+72 och 13+
9	28	2.03					+21=30.
+50	50	1.64					
10	50	1.59				1.43 : 1000	
+50	50	1.71					
11	50	1.78					
+50	50	1.78				8.34	
12	50	1.90					
+50	50	2.05				1.43 : 1000	
13	50	2.08					
+21=30	21	2.05				8.60	
Summa	449	meter					
			Dikessträckan F-G-H.				
13+21= =30	-	1.95				8.70	8" rör mellan pålarna 13+21=30 och
13+50	29	1.72					14+50.
14	50	1.22				1.21 : 1000	
+50	50	1.25 1.20				8.85 8.90	6" rör mellan pålarna 14+50 och 15+
15	50	1.41					+70.
Övf.	179						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30247

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	179					4.76 : 1000	
+50	50	1.49					
+70	20	1.45				9.40	
Summa	249	meter					
			Dikesträckan C-C^{1}-C^{2}.				
20=5+ +50=25	-	1.14				7.-	8" rör mellan pålarna 20=5+50=25
20+50	50	1.49				3.63 : 1000	och 21+10.
21	50	1.45					
+10	10	{1.48 1.43				{7.40 7.45	6" rör mellan pålarna 21+10 och 23+78.
+50	40	1.63				5.78 : 1000	Fixpkt: Järndubb i sten i ägogränsen mellan Frillestad 5^{1} och 3^{1},
22	50	1.60					
+50	50	1.40				8.26	6 m. söder om punkt 21+10; belägen
23	50	1.29				5.78 : 1000	på höjden + 9.09.
+50	50	1.35					
+78	28	1.32				9.-	
Summa	378	meter					
			Dikesträckan C-C^{3}.				
5+50=25	-	1.14				7.-	6" rör mellan pålarna 5+50=25 och
25+50	50	1.37				1.76 : 1000	26+42.
26	50	1.35					
+42	42	1.50				7.25	Fixpkt: Järndubb i S.Ö. hörnet av
Summa	142	meter					stallbyggnaden å Anna Olssons gård,
							0.8 m. över marken; belägen på höjden + 11.34.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Dikessträckan F-F¹.				
13+21= =30	-	1.95				8.80	6" rör mellan pålarna 13+21=30 och
30+50	50	1.41				3.10 : 1000	31+45.
+77	27	1.40					
31	23	1.45					
+45	45	1.35 1.30				9.25 9.30	4" rör mellan pålarna 31+45 och 32+
32	55	1.48				6.89 : 1000	+32.
+32	32	1.35				9.90	Fixpkt: Järndubb i stengärde vid in-
Summa	232	meter					körsporten till Karl Knutssons gård,
							Frillestad 15², 7 m. från muren, 0.6
							m. över marken; belägen på höjden
							+ 13.64.
			Sammandrag.				
	350	Dikessträckan			A-B-C		
	229	"			C-D		
	93	"			D-E		
	449	"			E-F		
	249	"			F-G-H		
	378	"			C-C¹-C²		
	142	"			C-U³		
	232	"			F-F¹		
Summa	2122	meter					

Frillestad den 13 september 1933.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKANA
30247

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Å tjänstens vägnar:
							C.H. Wallér
							Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30247

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Frillestad n:ris 15 och 20 m.fl. fastigheter uti Frillestads socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 8 oktober 1932 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Frillestad n:ris 15 och 20 uti Frillestads socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har utrönts, att densamma berör marker tillhörande fastigheter under Frillestad n:ris 3, 5, 15, 19 och 20 uti Frillestads socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

6 kopier

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde nr 94, är beläget omedelbart öster om Frillestads kyrka samt 6.- km. norr om Valläkra järnvägsstation å järnvägslinjen Teckomatorp-Hälsingborg. Å hithörande översiktskarta har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Större delen av de i dikningssamfälligheten ingående marker-

na avvattnas f.n. till ett öppet avlopp, som upptagits i enlighet med bestämmelserna vid en år 1897 handlagd och avslutad syneförrättning. Detta avlopp, som upptagits från pålen 13+21 eller från punkten F söder ut till pålen 21+42 å dikesträckan C-C^1-C^2, sammanfaller i sin övre del med den å plankartan nu angivna dikesträckan E-F. Från punkten E följer avloppet västra sidan av den å plankarten avfattade ägovägen söder ut till allmänna vägen Frillestad-Hässlunda, framgår därefter omkring 20.- m. väster ut längs norra sidan av samma väg, vinklar sedan söder ut genom vägen samt följer det å plankartan avfattade öppna dike, som utgör skillnaden mellan ägofigurerna 27 och 79 å ena sidan samt ägofiguren 78 å den andra, till punkten 21+42. Verkställda undersökningar hava emellertid givit vid handen, att det avlopp, som upptagits i enlighet med bestämmelserna vid 1897 års syneförrättning, ej givits det djup, ej heller de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas rationella torrläggning. Då under förrättningens handläggning dessutom yrkanden framställts, dels om det nuvarande avloppets omläggning och utsträckning, dels om vissa sidoavlopps upptagande, hava synemännen med beaktande av gjorda yrkanden nu upprättat förslag till avlopps upptagande till sådana dimensioner, som erfordras för fullständig torrläggning av de i dikningsamfälligheten ingående markerna. Vid förslagets upprättande hava synemännen ingående prövat, huruvida och i vilken utsträckning olika dikesträckor böra upptagas som öppna diken eller som täckta ledningar, och därvid funnit dels att kostnaderna för utförande av dikesträckan A-B-C såsom täckt led-

ning skulle bliva betydande i förhållande till samma dikessträckas utförande såsom öppet dike, dels att övriga dikessträckor med hänsyn såväl till tekniska som ekonomiska förhållanden lämpligast böra utföras som täckta ledningar. Då synemännen ej anse sig kunna betunga delägarne i det gemensamma företaget med större kostnader än som erfordras för deras markers rationella torrläggning, hava synemännen därför föreslagit, att dikessträckan A-B-C skall utföras som öppet dike samt övriga dikessträckor såsom täckta ledningar. Beträffande de dikessträckor, som föreslagits till utförande såsom täckta ledningar av cementrör, anse synemännen att fara för desammas framtida bestånd ej föreligger, enär det av analyser av vatten från närliggande och angränsande trakter framgått, att vattnet ej kan innehålla på betong skadligt inverkande ämnen.

Enligt det av synemännen upprättade förslaget skola följande dikessträckor upptagas nämligen:

Dikessträckan A-B-C såsom öppet avlopp;

Dikessträckan C-D-E-F såsom täckt ledning av 12" cementrör;

Dikessträckan F-G-H såsom täckt ledning av dels 12", dels 8", dels 6" cementrör;

Dikessträckan $C-C^{1}-C^{2}$ såsom täckt ledning av dels 8", dels 6" cementrör;

Dikessträckan $C-C^{3}$ såsom täckt ledning av 6" cementrör samt

Dikessträckan $F-F^{1}$ såsom täckt ledning av dels 6", dels 4" cementrör.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar

och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt likscm även de brunnar och ommurningar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgår närmare av hithörande plankarta. Beträffande dikessträckan A-B-C är att märka, att densamma skall å sträckan mellan pålarna 2+20 och 5+50 följa det nuvarande, gamla dike, som framgår omedelbart norr om den vall, som förlagts i eller utmed gränsen mellan Frillestad 5^{1} å ena sidan samt Frillestad 20^{4} och 20^{5} å den andra. Förenämnda äldre dike skall helt utvidgas åt vänstra sidan, enär det på grund av vallens storlek är alltför kostbart att utvidga diket lika åt båda sidor. Att förlägga dikessträckan A-B-C i rågången, vilken enligt sökanden Karl Knutsson skall sammanfalla med vallens mittlinje, anse synemännen av kostnadsskäl fullständigt uteslutet.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter på avloppen, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom olika dikessträckor, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.- liter per sekund och

hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Företagets genomförande medför nybyggnad av trumma för allmänna vägen Frillestad-Hässlunda mellan pålarna 7+90 och 7+98. Enligt åtagande vid sammanträdet den 10 sistlidne augusti skall Luggude härads vägdistrikt i egen regi och på egen bekostnad nybygga trumman, därvid vägdistriktet äger beakta att trumman skall utföras av rör med minst 12" inre diameter. Även skall vägdistriktet såsom anslutningsanordning till trumman nybygga och bekosta en brunn omedelbart uppströms trumman. Denna brunn skall byggas med minst 0.6 m. inre diameter, utföras med försänkt botten - 0.5 m. under utloppsrörets underkant - samt förses med ordentligt lock.

Under hänvisning till vad sålunda anförts stadga synemännen, att dikningsföretaget må utföras i enlighet med nu upprättat förslag med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Vilja ägarne till fastigheterna Frillestad 20^{4}, Karl Knutsson, och Frillestad 20^{5}, Johan Jönsson, att dikessträckan A-B-C eller del därav skall utföras som täckt ledning, äga de rätt

att påfordra detta, därest de göra anmälan därom till företagets styrelse innan arbetet med företagets utförande utbjudes på entreprenad samt därest de förbinda sig att ensamma bestrida merkostnaderna för avloppets eller viss del därav utförande som täckt ledning. Johan Jönsson äger emellertid ej påfordra att avloppet i den mån detsamma berör hans mark skall utföras som täckt ledning, därest ej Karl Knutsson samtidigt påfordrar att dikessträckan A-B-C skall utföras som täckt ledning mellan pålarna 3+41 och 5+50.

Påfordras det sålunda, att dikessträckan A-B-C i sin helhet eller till någon del skall utföras som täckt ledning, skall avloppet utföras enligt de närmare bestämmelser, som återfinnas i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ under rubriken "Alternativt förslag för dikessträckan A-B-C, utförd som täckt ledning". Den ommurning, som enligt huvudförslaget skall utföras vid påle 5+50 eller punkten C, skall därvid flyttas till den täckta ledningens slutpunkt samt vid punkten C ersättas av en brunn med minst 0.80 m. inre diameter.

Mom. 3. Tillhil!

Uppskattning av båtnaden.

För att utröna värdet av den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande dels i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt jordens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, som ock till i or-

ten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet.

Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

Då de i företaget eller dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas mellan vissa områden, hava synemännen uppdelat samfälligheten i sju olika avdelningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning, varom förmäles i V.L. 7:24, skall företagas eller ej. Här nedan redogöres närmare för de områden eller ägofigurer, som ingå i de olika avdelningarna. Avdelningarnas omfattning framgår även av värderingslängden /Bil. Litt. A/.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-9, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 900.- kr.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 10-25, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-C^3 utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till /900.- kr. + 340.- kr./ 1240.- kr.

För att avdelning III, omfattande ägofigurerna 26-35, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D och D-E utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till /900.- kr. + 1110.- kr. + + 500.- kr./ 2510.- kr.

För att avdelning IV, omfattande ägofigurerna 36-49, skall

kunna torrläggas, måste dels dikessträckan E-F utföras, dels visst arbete utföras nedströms punkten E. Kostnaderna för sistnämnda arbete har beräknats motsvara kostnaderna för utförandet av dikessträckorna C-D och D-E eller 1610.- kr. Kostnaderna för torrläggning av avdelning IV hava sålunda beräknats till /1110.- kr. + + 500.- kr. + 1830.- kr./ 3440.- kr.

För att avdelning V, omfattande ägofigurerna 51-60, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna E-F och $F-F^{1}$ utföras, dels visst arbete utföras nedströms punkten E, för vilket kostnaderna liksom beträffande avdelning IV beräknats till 1610.- kr. Kostnaderna för torrläggning av avdelning V, hava sålunda beräknats till /1610.- kr. + 1830.- kr. + 590.- kr./ 4030.- kr.

För att avdelning VI, omfattande ägofigurerna 61-71, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna E-F och F-G-H utföras, dels visst arbete utföras nedströms punkten E, för vilket kostnaderna liksom beträffande avdelningarna IV och V beräknats till 1610.- kr. Kostnaderna för torrläggning av avdelning VI hava sålunda beräknats till /1610.- kr. + 1830.- kr. + 800.- kr./ 4240.- kr.

För att avdelning VII, omfattande ägofigurerna 72-79, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och $C-C^{1}-C^{2}$ utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till /900.- kr. + 930.- kr./ 1830.- kr.

Torrlägges dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till det belopp, som framgår av efterstående utredning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	1073.- kr.		
II	351.- "		
III	1148.- "		
IV	3538.50 "		
V	854.- "		
VI	2664.50 "		
VII	1319.50 "		
Summa	10948.50 kr.	7000.- kr.	0.639356

Torrläggas varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till de belopp, som framgå av efterstående utredning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	1073.- kr.	900.- kr.	0.838769
II	351.- "	1240.- "	3.532763
III	1148.- "	2510.- "	2.186411
IV	3538.50 "	3440.- "	0.972163
V	854.- "	4030.- "	4.718969
VI	2664.50 "	4240.- "	1.591292
VII	1319.50 "	1830.- "	1.386888.

Torrläggas viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till de belopp, som framgå av efterstående utredning.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	1424.- kr.	1240.- kr.	0.870786
I+II+III	2572.- "	2850.- "	1.108087
I+II+III+IV	6110.50 "	4680.- "	0.765894
I+II+III+IV+V	6964.50 "	5270.- "	0.756694
I+II+III+IV+V+VI	9629.- "	6070.- "	0.630387
I+III	2221.- "	2510.- "	1.130121
I+III+IV	5759.50 "	4340.- "	0.753537
I+III+IV+V	6613.50 "	4930.- "	0.745444
I+III+IV+V+VI	9278.- "	5730.- "	0.617589
I+III+IV+V+VI+VII	10597.50 "	6660.- "	0.628450
I+II+VII	2743.50 "	2170.- "	0.790960
I+II+III+VII	3891.50 "	3780.- "	0.971347
I+III+VII	3540.50 "	3440.- "	0.971614
I+III+IV+VII	7079.- "	5270.- "	0.744455
I+III+IV+V+VII	7933.- "	5860.- "	0.738686
I+VII	2392.50 "	1830.- "	0.764890
IV+V	4392.50 "	4030.- "	0.917472
IV+V+VI	7057.- "	4830.- "	0.684426.

Av förestående utredning framgår att avdelningarna I, III, IV, V och VI erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de torrläggas gemensamt utan hjälp av avdelningarna II och VII. Då jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:24 ej på någon avdelning eller på sammanförda avdelningar får läggas större del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning än som svarar mot förhållandet mellan kostnaderna för

torrläggning allenast av de till avdelningen eller de sammanförda avdelningarna hörande markerna å ena sidan samt kostnaderna för samfällighetens torrläggning i sin helhet å den andra, skall jämkning enligt bestämmelserna i förenämnda lagrum alltså företagas. Avdelningarna I, III, IV, V och VI påföras därför en gemensam kostnad om 5730.- kr., varigenom dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0.617589. Av återstående del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning 1270.- kr. påföres 340.- kr. avdelningen II, varigenom denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0.968660, samt 930.- kr. avdelning III, vars relativa kostnad då belöper till 0.704812.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats samt bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägarne samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga att ersättning skall utgå till vederbörande jordägare såväl för jord, som åtgår till utvidgning av den öppna

dikessträckan A-B-C, som för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. De ersättningsbelopp, som skola gäldas, finnas närmare angivna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Även skall ersättning utgå för i samband med företagets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av statens lantbruksingenjör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Företagets utförande m.m.

Företaget må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall detsamma vara fullbordat inom fem år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid företagets utförande, vilket lämpligen bör utlämnas på entreprenad, är i övrigt att iakttaga;

att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att beträffande den öppna dikessträckan A-B-C, det nuvarande diket helt skall utvidgas åt vänstra sidan samt att samtliga schaktmassor likaledes skola uppläggas på vänstra sidan;

att schaktmassor ej få läggas närmare de nya dikeskanterna än 0.6 m. och ej med brantare slänt än 1:1;

att dikesvallarna skola genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter;

att stenar, som förekomma bland schaktmassorna, så vitt möjligt skola sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikesjorden;

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att bottnen i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilledande samt väl omskolas med sten och groft grus;

att de brunnar, som ligga på raksträcka, få utföras som täckta brunnar, därest fyllningen över brunnens lock göres minst 0.6 m. djup samt därest vederbörande jordägare själva ikläda sig risken och kostnaderna för i framtiden möjligen inträffande olycksfall på grund av att brunnens lock brister eller fördärvas;

att ommurningen - ögat - vid påle 5+50 skall grundläggas till frostfritt djup, gjutas i betong 1:3:5 samt i övrigt utföras så, att fara för underskärning ej uppstår;

att ommurningen vid påle 5+50 skall ersättas av en brunn med 0.80 m. inre diameter, därest dikessträckan A-B-C eller någon del därav kommer att utföras som täckt ledning;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid lage ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruks-

ingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 7.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarne på allmänt sammanträde. Styrelsen åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid såväl allmänna som egna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 8.

Avsyning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren

överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp på avloppen eller därtill hörande brunnar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda täckdikesledningar få kopplas endast i vederbörande brunnar.

Mom. 10.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Frillestad nr 20 av år 1933". Styrelsen skall hava sitt säte i Frillestads socken.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall utgå med 16.42 kr., vilket belopp skall inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län innan arbetet med företagets utförande påbörjas.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Frillestad den 13 september 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hj. Andersson Nils Sune Svensson

Gode män.

1 kopia.

Bil. Litt. Da.

	Gradtabell.										
Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
3	6.90	7.05	7.20	7.35	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40
+50	7.-	7.15	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50
4	7.15	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65
+50	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80
5	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95
+50	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10
6	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30
+50	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55
7	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50	9.65	9.80
+50	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05
8	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85	10.-	10.15	10.30
+50	8.87	9.02	9.17	9.32	9.47	9.62	9.77	9.92	10.07	10.22	10.37
9	8.94	9.09	9.24	9.39	9.54	9.69	9.84	9.99	10.14	10.29	10.44
+50	9.01	9.16	9.31	9.46	9.61	9.76	9.91	10.06	10.21	10.36	10.51
10	9.08	9.23	9.38	9.53	9.68	9.83	9.98	10.13	10.28	10.43	10.58
+50	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50	10.65
11	9.22	9.37	9.52	9.67	9.82	9.97	10.12	10.27	10.42	10.57	10.72
+50	9.29	9.44	9.59	9.74	9.89	10.04	10.19	10.34	10.49	10.64	10.79
12	9.36	9.51	9.66	9.81	9.96	10.11	10.26	10.41	10.56	10.71	10.86
+50	9.43	9.58	9.73	9.88	10.03	10.18	10.33	10.48	10.63	10.78	10.93
13	9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
13+50	9.57	9.72	9.87	10.02	10.17	10.32	10.47	10.62	10.77	10.92	11.07
14	9.64	9.79	9.94	10.09	10.24	10.39	10.54	10.69	10.84	10.99	11.14
+50	9.71	9.86	10.01	10.16	10.31	10.46	10.61	10.76	10.91	11.06	11.21
15	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30
+50	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30	11.45
+70	10.-	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20	11.35	11.50
20	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10
+50	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30
21	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30	9.45	9.60
+50	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90
22	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20
+50	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40
23	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85	10.-	10.15	10.30	10.45	10.60
+50	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50	10.65	10.80
+78	9.40	9.55	9.70	9.85	10.-	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90
25	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10
+50	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20
26	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30
+42	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40
30	9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-
+50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
31	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30
+50	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30	11.45
32	10.35	10.50	10.65	10.80	10.95	11.10	11.25	11.40	11.55	11.70	11.85
+32	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20	11.35	11.50	11.65	11.80	11.95	12.10

Frillestad den 13 september 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Frillestads socken.				
985/4608	4 av 20		Frillestad; Karl P. Knutsson	sök.	1-6,8-9, 26-27,36--47,	10348.50	14735.-
					10-12	135.50	192.-
					77-79	990.-	1440.-
48/324	2 15		D:o ; Dens.	sök.	58-60, 61-63	2773.50	3664.-
1 1/4	1 5		D:o ; f.d. kyrkoherdebost.; arr. Vilhelm Troedsson		7	1105.-	1360.-
					72,73	1017.-	1184.-
1/10	11 20		D:o ; Anna Olsson		13-20	915.-	1168.-
					30	406.-	448.-
149/4000	19 20		D:o ; Olof Lindqvist		21-23	141.50	160.-
avs.	33 20		D:o ; Fritz Sörensson		24-25	73.-	96.-
169/2000	10 20		D:o ; Bo Ivar Nilsson		28a-29, 31-35, 48-49, 50-51	4131.-	5296.-
1/16	36 19		D:o ; Johan Nilsson		52-54	707.50	928.-
1/16	35 19		D:o ; Edvard Nilsson		55-57	904.50	1168.-
7/32	2 4		D:o ; Oskar Bokelund		64-71	4169.-	6224.-
1Åg.	1 3		D:o ; Klockarebost.; inneh. Alvar Björklund		74-76	2721.50	3424.-
					Summa	30538.50	41487.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. Kostn.	Rel. Kostn.	Rel. Kostn.			Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	0.617589	0.968660	0.704812			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4386.50	2709.05	(38.70 %)							
56.50		54.73							
450.-			317.17			3080.95	44.01	302.11	
890.50	549.96					549.96	7.86	53.96	
255.-	157.49								
167.-			117.70			275.19	3.93	26.98	
253.-		245.07							
42.-	25.94					271.01	3.87	26.57	
18.50		17.92				17.92	0.26	1.78	
23.-		22.28				22.28	0.32	2.20	
1165.-	719.49					719.49	10.28	70.57	
220.50	136.18					136.18	1.95	13.39	
263.50	162.74					162.74	2.32	15.92	
2055.-	1269.15					1269.15	18.13	124.45	
702.50			495.13			495.13	7.07	48.53	
10948.50	5730.-	340.-	930.-			7000.-	100.-	686.46	

Frillestad den 13 september 1933.

Å tjänstens vägnar:

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Hj. Andersson Gode män.	Nils Sune Svensson			

1 kopia.

Bil. Litt. Dc.

Beräkning av den areal, som åtgår till jordupplag, därest dikessträckan A-B-C utföres som öppet dike.

Vid efterstående beräkningar hava följande antaganden blivit gjorda:

1/ Vallarna uppläggas med 0.6 m. frikant, med slänt 1:1 samt till högst 1.- m. höjd.

2/ Samtliga massor uppläggas på vänstra sidan.

3/ Massornas svällning antages till 20 %.

Sträckan 2+20-3+40.

Längd	120	m.
Schaktmassor enligt kostnadsförslaget	170	m^3.
D:o med inberäknad svällning	200	m^3.
D:o per m. av dikets längd	1.70	m^3.

Erforderlig markbredd för upplag; 2,70 + frikant 0.60 = 3.30 m.

Sträckan 3+40-5+50.

Längd	210	m.
Schaktmassor enligt kostnadsförslaget	380	m^3.
D:o med inberäknad svällning	460	m^3.
D:o per m. av dikets längd	2.20	m^3.

Erforderlig markbredd för upplag; 3.20 + frikant 0.60 = 3.80 m.

Frillestad den 13 september 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras

ex officio:

C. H. Wallér

386

M 2•0350

DIARIE Nr 16534
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 11 maj 1934 för "dikningsföretaget Frillestad nr 20 av år 1933" i Frillestads socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av fyratusentvåhundrafemtio (4.250) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenåttahundrasjuttio (2.870) kronor att utgå från ***anslaget för 1933/1934 till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha r undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag er och förbind er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

7. 1933. 800.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
95433

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Trillestad den 20 juli 1934.

Bo Ivar Nilsson

Att Lantbrukaren Bo Ivar Nilsson, Trillestad

per Påarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Malm
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Alfred Sjöholm
Fjärdingsman
Adress Trillestad per Påarp

Med stöd av Kungl. brevet den 11 maj 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 6 september ***19***34.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Frillestad nr 20 av år 1933" uti Frillestads socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Bo Ivar Nilsson, Frillestad nr 20 per Påarp:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Frillestad den 13 september 1933.

1. Carl P. Knutsson	2. Bo Ivar Nilsson
3. Oscar Bokelund	4. Edv. Nilsson
5. Alvar Björklund	6. Johan Nilsson.

Att Carl P. Knutsson, Bo Ivar Nilsson, Oscar Bokelund, Edv. Nilsson, Alvar Björklund och Johan Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

C.H. Wallér	Nils Sune Svensson
Lantbruksingeniör,	Nämndeman,
Malmö.	Ormastorps gård per Vallåkra.

7. Anna Olsson	8. Vilhelm Troedsson

egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

Johan Nilsson	Evald Karlsson
Kyrkovärd, Frillestad.	Frillestad.

Vidimeras
ex officio:
[illegible]

11/5 34

DIARIE Nr 501
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JAN. 1934

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Frillestad nr 20 av år 1933" uti Frillestads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

läg.		Frillestad	3 1	Klockareboställe; inneh. Alvar Björklund,
7/32	mtl.	"	4 2	Oscar Bokelund
1 1/4	"	"	5 1	f.d. kyrkoherdeboställe; arr. Vilhelm Troedsson,
48/324	"	"	15 2	Karl P. Knutsson,
1/16	"	"	19 35	Edvard Nilsson,
1/16	"	"	19 36	Johan Nilsson,
985/4608	"	"	av 20 4	Karl P. Knutsson
169/2000	"	"	20 10	Bo Ivar Nilsson.
1/10	"	"	20 11	Anna Olsson

Malmö i januari 1934.

G. D. Malm

Statens lantbruksingeniör.

1934 den 6 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Dikningsföretaget Frillestad nr 20 av år 1933" i Frillestads socken av Malmöhus län.

Lån 4.250 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 11 maj 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Frillestads socken.			
Frillestad	läg.	3 1	Klockareboställe, innehl. Alvar Björklund
"	7/32	4 2	Oscar Bokelund
"	1 1/4	5 1	f.d. kyrkoherdeboställe, arr. Vilhelm Troedsson
"	48/324	15 2	Karl P. Knutsson
"	1/16	19 35	Edvard Nilsson
"	1/16	19 36	Johan Nilsson
"	985/4608	av 20 4	Karl P. Knutsson
"	169/2000	20 10	Bo Ivar Nilsson
"	1/10	20 11	Anna Olsson

Stockholm den 6 september 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

G89/34

DIARIE Nr 16535
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1934

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Frillestad nr 20 av år 1933" uti Frillestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 maj 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 4250.- kr.

Statsbidrag från anslaget för 1933/1934 till torrläggningsföretag ägnade att motverka arbetslösheten 2870.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Bo Ivar Nilsson, Frillestad nr 20 per Påarp.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 14 augusti 1934. Företaget befanns därvid utfört till 30 %. Kostnaderna för utfört arbete samt övriga gäldade kostnader beräknas sålunda:

Torrläggningsarbete 30 % x 6292.-	1888.- kr.
Syneförrättningen	686.46 "
Betänkandet	152.36 "
Vattendomstolsavgift	16.42 "
Summa	2743.24 kr.

Föreslås, att av till företaget beviljat statsunderstöd utbetalas:

av lånet	1650.- kr.
av statsbidraget	1100.- "
Summa	2750.- kr.

38%

Malmö den 20 augusti 1934.

E. H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.

Godkänt den 23/11 1934

689/34

Avskrift.

23174

DATUM Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1934

B E V I S

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Frillestad nr 20 av år 1933" uti Frillestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 maj 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 4250.- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, äguade att motverka arbetslösheten 2870.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 september 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Bo Ivar Nilsson, Frillestad nr 20 per Påarp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 15 november 1934. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan, vadan detsamma av mig föreslås till godkännande.

Malmö den 16 november 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Stämpel.

1.- kr.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér