


Förslag
till
"Frillestads - Bårslövs dikningsföretag av år 1932"
uti Frillestads och Bårslövs socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1932 av

E. H. Maurin

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 april 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 april 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Vidimeras N. Nr 001
ex officio:

E. H. Maurin
N. Nr 003




M 2-0351 /

Nr 329 Malmöhus 2 rita

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 april 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 april 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag
till
"Frillestads-Bårslövs dikningsföretag av år 1932"
uti Frillestads och Bårslövs socknar
av Malmöhus län.
Upprättat vid synförrättning år 1932 av


E. H. Naué
Statens lantbruksingenjör.




Skala 1:50




Höjd-och sektionsskala 1:100



Längdskala 1:1000





Fixpunkt +53.98



Förslag till rörutlopp vid påle 15

Skala 1:50

Förslag till brunn.
Skala 1:50.

Vidimeras
ex officio: RITN.Nr 002
E. H. Naué

M 2-0351 2

No 329 Malmöhus Län

M 2★0351

10529

KLARINGSSTYRELSEN

1934

Betänkande *Auskript.*

till

"Frillestads-Bårslövs dikningsföretag
av år 1932"

uti Frillestads och Bårslövs socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1932.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 april 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 april 1934.
På Kungl. Lantbrukstypografens vägnar:
Albert Smith.


Betänkande

till

"Frillestads-Bårslövs dikningsföretag
av år 1932"

uti Frillestads och Bårslövs socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1932.



Sedan undertecknad handlagt syneförrätt-
ning för "Frillestads-Bårslövs dikningsföretag
av år 1932" uti Frillestads och Bårslövs sock-
nar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta
sådana handlingar och ritningar, som erfordras
för sökande av dels bidrag från statens avdik-
ningsanslag, dels lån från statens avdiknings-
lånefond till företagets utförande. Med anled-
ning härav får jag med bifogande av vid syne-
förrättningen upprättade handlingar och ritning-
ar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget uti Frillestads och Bårslövs
socknar, $1\frac{1}{2}$ km. sydost om Frillestads kyrka samt 5 km. norr om
Vallåkra järnvägsstation å järnvägslinjen Teckomatorp-Hälsingborg.
Å översiktskartan i syneförrättningshandlingarna har torrlägnings-
området utmärkts med gul färg. Torrlägningsområdet, som endast om-
fattar redan odlade marker, är på grund av otillräckliga avlopp f.n.
i hög grad försumpat samt i stort behov av den grundliga förbätt-
ring, som med företaget avses. Jordmånen, som är av synnerligen god
beskaffenhet, utgöres av mylla på lättlera.

Föregående rättelig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 5 november 1930 förord-
nades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen.

Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i
Sönderet den 11 mars 1932, varefter förrättningen avslutades den 26
april 1932. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil.
V/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan
densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Dikning.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas
till ändamålsenligt djup, hava synemännen föreskrivit till upptagande
täckta avloppet A-B-C-D, vilket läge och dimensioner framgå såväl av
de uprättade förslageritningarna som av syneförrättningshandlingarna.
Hydrografisk och teknisk utredning för avloppet lämnas i mom. 2 av syne-
männens utlåtande i syneförrättningshandlingarna.

Areal.

Företaget omfattar tillsammans 7.09 har åker.

Kostnader.

Kostnaderna för upptagande av avloppet hava jämlikt kostnadsför-
slaget /Bil. Litt. B/ i syneförrättningshandlingarna beräknats till
2050.- kr. De egentliga arbetskostnaderna hava därvid beräknats efter
en ersättning av 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforder-
liga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Jämlikt det
dessa betänkande bilagda kostnadsförslaget /Bil. III/ beräknas sålunda
kostnaderna för själva dikningsarbetet till 2050.- kr., vartill komma
kostnaderna för syneförrättningen med 377.12 kr. samt kostnaderna för
dessa betänkande med tillhörande ritningar och handlingar med 95.90 kr.,
vadan samtliga kostnader för företagets genomförande sålunda beräknas

till 2521.02 kr.

Sökande av bidrag och lån.

Såsom närmare framgår av bilagda förening /Bil. IV/ hava flertalet delägare, representerande tillsammans 95.34 % i företaget, överenskommit att till gäldande av sina kostnader för företagets utförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond. Till de delägare, som undertecknat förenämnda förening, föreslås sålunda såväl bidrag som lån, medan till övriga delägare endast torde utgå bidrag.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrätningshandlingarna samt av de detta betänkande åtföljande tabeller a och b och kostnadsförslag /Bil. I, II och III/ framgår beträffande företagets ekonomiska utbyte följande:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och anslags sökandes andel.
Jordvärde efter torrläggningen	12762.- kr.	11888.- kr.
" före	10487.50 "	9639.50 "
Värdeförhöjning	2274.50 "	2168.50 "
Kostnad	2521.02 "	2403.53 "

Fördelning av bidrag och lån.

Därest Kungl. Maj:t beviljar bidrag och lån till företagets utförande, skola de penningemedel, som komma att utfalla, fördelas vederbörande sakägare emellan i enlighet med de grunder, som närmare framgå av kol. 20 och 21 i tabell b, Bil. II.

Tid för företagets utförande.

Tid för företagets utförande.

Jämligt bestämmelserna i synemännens utlåtande /Mom. 7/ skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1937. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1937.

Förord.

Väger man samtliga beräknade och redan gjorda kostnader för företagets genomförande mot den uppskattade båtnaden, finner man att företaget ej är ekonomiskt lönande. Medräknar man däremot ej syneförrättningskostnaderna samt kostnaderna för detta betänkande vid en sådan jämförelse, finner man åter att företaget är lönande. Då av bestämmelserna i V.L. 10:80 framgår, att syneförrättningskostnader ej skola medräknas vid bedömande av ett företags bärighet, då den inom företaget belägna odlade jorden ej kan bibehållas såsom åker, därest torrlägningsföretaget ej kommer till stånd, då samtliga delägare inom företaget äro mindre jordbrukare, vilka för sin utkomst äro beroende av att deras åkerareal ej minskas och då tillgången på odlingsbara marker är ytterst ringa inom denna trakt, får jag förorda att till "Frillestads-Bärslövs dikningsföretag av år 1932" beviljas såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

Under hänvisning till förestående utredning får jag sålunda tillstyrka att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1130.- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 1080.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabeller a och b

Bil. I och II

Kostnadsförslag

" III

Förening

" IV

Diariebevis

" V

Arvodesräkningar

" VI och VII

Syreförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 juni 1932.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Tabell a.

	Hela torrlägningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	7	09							6	56						
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa	7	09	10487	50	12762	-	2274	50	6	56	9639	50	11808	-	2168	50

Meddelat i juni 1932.
E. H. Malm
Statens lantbruksingenjör.

8

Phil. II.

[illegible]

20,97%

Ne almi i jumi 1932.

6. H. F. Allen

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	^{*)} 2000: - ~~2000~~ kr
Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95	
Arvode m. m. för syneförrättningen	377.12 "
Kostnader i underställnings- besvårs- mål	
Arvode m. m. för betänkande	93.90 "
Summa Kronor	~~2521.02~~ 2471.02

Malmo den 1 juni 1932
C. S. Malm.

Statens Lantbruksingenjör

^{*)} Inskeringen vidtager av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagskostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2471 kronor 2 öre, varav i länsskattens andel 2355 kronor 87 öre.

Stockholm den 20 april 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Frillestads-Bårslövs dikningsföretag av år 1932", överenskomma:

- att utföra dikningsföretaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Bernhard Hansson med postadress Frillestad per Påarp:

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar,
- att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsunderstöd till företagets utförande,
- att, därest statsunderstöd beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och kvittera de penningemedel, som eventuellt kunna bli utanordnade, samt
- att i övrigt företräda oss i alla frågor, som röra ifrågavarande lån och anslag.

Frillestad den 26 april 1932.

Bernh. Hansson

Emma Nilsson

Sven Persson

Carl Olsson

N.P. Lindquist.

Att Bernh. Hansson, Emma Nilsson, Sven Persson, Carl Olsson och N.P. Lindquist egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

Frillestad den 26 april 1932.

C.H. Wallér

Johan Nilsson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö.

Frillestad.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt

diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt upp-
gift den 26 april 1932 avslutad laga syneförrättning angående
företag, benämnt "Frillestads - Bårslövs dikningsföretag av
år 1932" uti Frillestads och Bårslövs socknar, Malmöhus län;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söder-
bygdens vattendomstols kansli den 2 juli 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Lantbruksingenjören C.H. Wallér, p.b.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
'Färlkestads - Bärlövs Läningsförslag nr 1932'
 inom *Färlkestads och Bärlövs* socknar
 av *Malmsläns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2~~ <i>sympfoneringshandlingarna</i> exemplar	4	—
Betänkande, sid. 4	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $\frac{3}{4}$	9	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{3}$ dagar	4	—
Kopia av plankartan å väv (16.15 - 0.58)	15	59
" " profiler och sektioner	3 + 0.75 * 11.30	11 48
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor	40 + 7 + 10	31 35
Inhäftning av handlingar	2	—
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	93	90

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Laggingde*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmsläns den *29 augusti* 19*32*
E. H. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

Witten för fastställande.
Malmsläns den 29 augusti 1932
E. H. Hallén

Vidimeras
 ex officio:

E. H. Hallén

M

2*0351

CMARE 10529
K. LANTEN STYRELSEN
31 MAR 1934

Avskrift.

Handlingar

till

"Frillestads-Bårslövs dikningsföretag
av år 1932"

uti Frillestads och Bårslövs socknar
av Malmöhus län

Upprättade vid syneförrättning
år 1932.

Handlingar

till

"Frillestads-Bårslövs dikningsföretag av år 1932"

uti Frillestads och Bårslövs socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1932.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker, tillhörande Fril-
lestad n:r 10 uti Frillestads socken
av Malmöhus län.

År 1932 den 11 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Johan Nilsson och Vilhelm Bokelund, båda i Frillestad, hos lantbrukaren Bernhard Hansson i Frillestad för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. n:r 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Frillestad n:r 10 uti Frillestads socken av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 2 sistlidne februari översänt till pastorsämbetena i Frillestads och Bårslöfs församlingar, och hade sagda kungörelser enligt å desamma tecknade bevis söndagen den 7 februari 1932 upplästs i respektive kyrkor /Bil. n:r 2 och Bil. n:r 3/. Kungörelsen hade därjämte onsdagen den 3 februari 1932 varit införd i Skånska Dagbladet.

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 4 sistlidne februari översänt underrättelser om förrättningen /Bil. n:r 4/.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Bernhard Hansson i Frillestad n:r 10; Äg. 1/4 mtl. Frillestad 10¹.

Av övriga sakägare:

Olof Andersson i Frillestad; Äg. 1/12 mtl. Frillestad 19³;

Sven Persson i Bårslov; Äg. 1/64 mtl. Bårslov av 10⁸;

Emma Nilsson i Bårslov; Äg. $1/64$ mtl. Bårslov av 10^8 ;

Nils Petter Lindkvist i Bårslov; Äg. $1/32$ mtl. Bårslov av 10^8 ;

Karl Olsson i Bårslov; Äg. $1/16$ mtl. Bårslov 10^6 och $1/8$ mtl. Bårs-
lov 10^2 .

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes
och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättnings-
männen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sak-
ägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att
de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Framlades för delägarne den vid förundersökningen upprättade
plankarten liksom även profil- och sektionsritningar över avvägda av-
lopp.

§ 5.

Beslöts att synmännen omedelbart skulle företaga syngången.

§ 6.

Under syngången samt efter återkomsten till förrättnings-
stället gjordes av sakägarne följande uttalanden och yrkanden.

Bernhard Hansson anförde, att den del av hans odlade jord, som är
belägen väster om landsvägen och närmast norr om gränsen mot Bårs-

lövs socken, f.n. besväras av vatten, vilket vid flöden tillrinner från Emma Nilssons och Sven Perssons marker. Även hotade efter nederbörd och vid utlösning vägvattnet, som nu främmer söder ifrån uti västra landsvägsdiket, översvämma hans marker. Då avlopp nu saknades, yrkade Hansson, att täckt avlopp skulle upptagas från det öppna diket vid påle 6+97 söder och öster ut till påle 17+85, där intagsbrunn torde byggas. Å sträckan mellan pålarna 6+97 och 17+10 borde avloppet förläggas å Hanssons mark strax öster om rågången mellan pålarna 17+10 och 17+85 följa rågången mellan Emma Nilssons och hans egna marker.

Emma Nilsson företedde en av jordbrukskonsulenten Linder Aronsson år 1919 upprättad täckdikningsplan /Bil. nr 5/ samt anförde, att hela hennes skifte vore täckdiket i enlighet med planen med det undantag, att det nordligaste av de sugdiken, som upptagits parallellt med rågången mot Hanssons marker, utförts med 3" rör. I detta dike hade nämligen föregående ägare till Sven Perssons skifte, Lars Olsson, fått inleda sitt vatten och hade Olsson härför till Emma Nilsson erlagt ett belopp, som svarade mot skillnaden mellan inköp av 1½" rör och 3" rör. För utförande av täckdikningsarbetet hade Emma Nilsson genom Malmöhus läns hushållningssällskap erhållit ett lån från dräneringsfonden av 900 kronor, vilket lån numera vore återbetalat. Även anförde Emma Nilsson, att Nils Petter Lindkvist erhållit hennes tillstånd att vid punkt b /se täckdikningsplanen/ tilläda vattnet från sitt söder om Nilssons och Sven Perssons marker belägna skifte, vadan detta vatten numera avrinner

genom det av Emma Nilsson med 6" rör utförda stamdiket. Lindkvist hade i ersättning härför till hälften deltagit i själva arbetet med fångdikets utförande. Vidare hade Karl Olsson fått tillstånd, att å den sträcka av stamdiket, som framgår över Olssons åker under Bårslöv 18², tilläda eller inkopla tre för samma åker utförda sugdiken, och hade Olsson i ersättning härför erlagt kontant 75 kronor. Numera avbördades emellertid även vattnet från Karl Olssons åker under Bårslöv 10⁶ genom det av Emma Nilsson med 6" rör utförda stamdiket, vartill Olsson dock aldrig erhållit hennes tillstånd.

Karl Olsson anförde, att vattnet från hans åker under Bårslöv 10⁶ samt från Viggo Mörk Jensens skifte nu avrinner genom ett med 6" rör utfört dike rakt över Lindkvists mark. Detta täckdike börjar i en punkt, belägen i rågången mellan Lindkvists och Olssons marker 136 m. väster om rågången mellan Mörk Jensens och Olssons skiften samt utmynnar i ett öppet dike i rågången mellan Lindkvists och Emma Nilssons fastigheter, 54 m. öster om punkt b. Vattnet följer sedan detta öppna dike väster ut till punkt b, där det inlödes i Emma Nilssons stamdike.

Sven Persson påvisade den punkt - a å täckdikningsplanen - , där täckdikningssystemet från hans åker genom en brunn sammankopplades med Emma Nilssons täckdike.

Sven Persson framhöll även, att Bernhard Hansson själv vore skuld till att vägvattnet översvämmade hans marker, enär Hansson å en sträcka om 120 m., räknat norr ut från rågången mellan Perssons

och Hanssons skiften, igenlagt vägdiket på västra sidan om landsvägen. Numera torde Hansson dock ej befara, att vägvattnet skulle översvämma hans marker, enär Luggude härads vägstyrelse i samband med landsvägens ombyggnad nybyggt en vägtrumma i höjd med Viggo Mörk Jensens södra gräns, så att det vatten, som förut framrunnit i västra landsvägsdiket, nu avrinner i vägdiket utmed landsvägens östra sida.

Olof Andersson framhöll, att han redan nu hade sina marker fullständigt torrlagda. De delar av åkern, som lågo närmast gränsen mot Bernhard Hanssons fastighet, voro sålunda avdikade genom täckdiken, vilka började omedelbart väster om nämnda gräns, och genom vilka vattnet avbördades åt väster och nordväst. Med stöd av vad han sålunda anfört yrkade Andersson, att han ej måtte åläggas deltaga i kostnaderna för det planerade dikningsföretagets genomförande.

Sven Persson, Nils Petter Lindkvist, Karl Olsson och Emma Nilsson förklarade, att vissa delar av deras åkerskiften översvämmades vid flöden, enär de stamdiken, som anlagts av Emma Nilsson i samband med att hon täckdikade sitt skifte, och vilka diken jämväl utgjorde avlopp för Olssons, Mörk Jensens, Lindkvists och Perssons marker, ej kunde på ett tillfredsställande sätt avbörda flödesvattnet.

§ 7.

Karl Olsson och Nils Petter Lindkvist förklarade sig villiga att ingå förening med sökanden. De undertecknade med anledning här-

6.

av vederbörlig förening /Bil. nr 6/, vilken av synemännen vitsordades och prövades lämplig.

§ 8.

Karl Olsson och Nils Petter Lindkvist yrkade, att täckt avlopp skulle upptagas från punkt 17+85 söder ut över Emma Nilssons skifte, därvid detta nya avlopp borde förläggas omedelbart väster om Emma Nilssons stamdike samt träffa rågången mellan Lindkvists och Emma Nilssons skiften, liksom omedelbart väster om punkt b. Härifrån skulle avloppet fortsätta åt sydost över Lindkvists skifte samt sluta i rågången mellan Olssons och Lindkvists skiften 147 m. väster om rågången mellan Olssons och Mörk Jensens fastigheter eller i den punkt, dit vattnet från Olssons och Mörk Jensens marker nu avrinner.

§ 9.

Då intet ytterligare förekom, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å samma ställe tisdagen den 26 instundande april kl. 10 f.m.

Frillestad den 11 mars 1932.

Å tjänstens vägnar:

O.M. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Johan Nilsson.

Wilh. Bokelund

Gode män

År 1932 den 26 april inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Bernhard Hansson i Frillestad för att fortsätta syneför-

rättningen.

Följande sakägare hade tillstådeskommit:

Bernhard Hansson, Frillestad n:r 10;

Karl Olsson, Bårslöv n:r 18;

Sven Persson, Bårslöv n:r 10;

Nils Petter Lindquist, Bårslöv n:r 10;

Emma Nilsson, Bårslöv n:r 10;

Olof Andersson, Frillestad n:r 19.

§ 10.

Protokollet för sammanträdet den 11 mars 1932 upplästes och godkändes.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för sedan senaste sammanträdet upprättade förslagshandlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D jämte tillhörande bilagor - med tillkännagivande, att talan mot utlåtandet finge föras genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol i den ordning, varom stadgas i V.L. 11:85.

§ 13.

Meddelade synemännen, att till företaget hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Bern-

hard Hansson, Frillestad nr 10 per Påarp.

§ 14.

Uppdrogo synemännen åt Bernhard Hansson att i föreskriven ordning kalla delägarne till sammanträde för styrelseval.

§ 15.

Överlämnades till Bernhard Hansson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 16.

Samtliga sakägare uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande söka anslag och lån av statsmedel.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Frillestad den 26 april 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Johan Nilsson

Wilh. Bokelund

Gode män.

Bil. n:r 1.

Till

Länsstyrelsen

Malmö.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag för-
rätta syn för torrläggning av mark till n:r 10 Frillestad i Frille-
stads socken av Malmöhus län.

Frillestad pr Påarp den 13 Nov. 1930.

Bernh. Hansson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom
att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i
inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 15 november 1930.

G.V. Eiserman

Oscar Rud. Olson.

Bil. n:r 2.Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning
för torrläggning av mark tillhörande Frillestad n:r 10 uti Frille-
stads socken av Malmöhus län kommer sammanträde i ärendet att
hållas hos Bernhard Hansson i Frillestad fredagen den 11 mars 1932
kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma person-

ligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras marker tillhörande följande fastigheter: Frillestad 10¹, Åg. Bernhard Hansson och Frillestad 19³, Åg. Olof Andersson uti Frillestads socken samt Bårslöf 18², Åg. Karl Olsson, Bårslöf 10¹⁰, Åg. Mörk Jenson, Bårslöf av 10⁸, Åg. Nils Petter Lindkvist, Bårslöf av 10⁸, Åg. Sven Persson samt Bårslöf av 10⁸, Åg. Emma Nilsson uti Bårslöf socken, Ävensom allmänna vägen Pjårestad - Mörarp.

Malmö den 2 februari 1932.

A tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Frillestads församling i Frillestads kyrka söndagen den 7/2 1932, betygar

Malte Svensson

Komminister.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Frillestad nr 10 uti Frillestads socken av Malmöhus län kommer sammanträde i Ärendet att hållas hos Bernhard Hansson i Frillestad fredagen den 11 mars 1932 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras marker tillhörande följande

fastigheter: Frillestad 10¹, äg. Bernhard Hansson och Frillestad
19³, äg. Olof Andersson uti Frillestads socken samt Bårslöf 18², äg.
Karl Olsson, Bårslöf 10¹⁰, äg. Mörk Jensen, Bårslöf 10⁸, äg. Nils
Petter Lindkvist, Bårslöf av 10⁸, äg. Sven Persson samt Bårslöf av
10⁸, äg. Emma Nilsson uti Bårslöfs socken, ävensom allmänna vägen
Fjärestad - Mörarp.

Malmö den 2 februari 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Bårslöfs församling i

Bårslöfs kyrka den 7 febr. 1932, betygar:

O.E. Sjöberg

p.l.

Bil. nr 4.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av mark tillhörande Frillestad nr 10
uti Frillestads socken av Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Dato för under-
rättelsens av-
sändande.

1.

2.

3.

Bernhard Hansson,

Frillestad 10¹, Mörarp

4/2 1932

1.

2.

3.

Olof Andersson,	Frillestad 19 ³ ,	Påarp	4/2 1932
Karl Olsson,	Bårsjöf 18 ² ,	Gantofta	" "
Mörk Jensen,	" 10 ¹⁰ ,	"	" "
Nils Petter Lindkvist,	" 10 ⁸ ,	"	" "
Sven Persson,	" 10 ⁸ ,	"	" "
Frk. Emma Nilsson,	" 10 ⁸ ,	"	" "
Johan Nilsson, /god man/	Frillestad,	Påarp	2/2 "
Vilhelm Bokelund, /god man/	"	"	" "
Pastorsämbetet i Frillestads förs., /kungörelse/	"	"	" "
Pastorsämbetet i Bårsjöfs förs., /kungörelse/	Gantofta	"	" "

Malmö den 4 febr. 1932.


Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.


Kopia.

Täckdikningsplan
över
Egendomen nr. 10, Bårslöv i
Malmöhus Län.
Uppr. år 1919 av
Lindes Aronsson
Jordbrukskonsulent



Vidimeras
Ex officio
C. A. Mauer

Skala 1:2000



Tillhör täckdikningsplan

över

Egendomen n:r 10 Bårslöv

Vid Bårslöv i Bårslövs socken
Malmöhus län.

Ägare: Emma Nilsson



Brukare:

Upprättad år 19 19 av

Linder Aronsson

Jordbrukskonsulent

Förklaringar till täckdikningskartor.

-  Öppet, större } dike med vatten rinnande i riktning med pilen. (Uppritas med
> mindre } blå färg.)
-  Stamdikey med inre rördiameter 2 v-tum (2") från den punkt, där siffran II*) står antecknad, till den där siffran III*) återfinnes, vid vilken sistnämnda punkt 3" rör vidtaga. (betecknas med röd färg.)
-  Gren- eller sugdikey. (betecknas med röd färg.)
-  Täckdikey med brunn (O*) eller sil (□*) och med botten i stamdikey inmynnande på nivån 2,15 samt utmynnande på nivån 2,10 m. (betecknas med röd färg.)
-  Brunn (O*) eller sil (□*) till täckt avledningsdikey från ett vattensamlingsområde av 2 hektar, täckdikets botten utmynnar från brunnen på nivån 5,00 m. (betecknas med blå och röd färg.)
-  2 har    (blå färg) (röd färg) 2,00
-   2,50
-  { Nivåkurvor betecknande markens höjdläge i meter över antaget horisontalplan i enlighet med kurvornas ändpunkter eller å kurvorna ut-satta blå siffror. (betecknas med blå färg.)
- 1, 2, 3 etc. (stora röda siffror). Täckdikessystemens nummer.
- a, b, c etc. Beteckningar för särskilda punkter å täckdikey, hänvisande till utlåtande. (betecknas med röd färg.)
- 1,25, 1,45 etc. (små, röda siffror). Täckdikets botten föreskrivna höjdläge i meter över antaget horisontalplan vid platsen för siffran.
- (1,40), (1,00) etc. (små, röda siffror inom parentes). Täckdikets ungefärliga djup i meter från markytan räknat vid platsen för siffran.
- 0,90, 1,00 etc. (små, svarta siffror). Öppna dikets föreskrivna bottenläge i meter över antaget horisontalplan vid platsen för siffran.
- (1,75), (1,45) etc. (små, svarta siffror inom parentes). Öppna dikets ungefärliga djup i meter från markytan räknat vid platsen för siffran.
-  1:1000  Täckdikets å sträckan mellan de röda korsen från nedan givna regler avvikande bottenlutning. (betecknas med röd färg.)
- 2,65, 2,45 etc. (små, blå siffror). Höjdläge i meter för markyta; för vattenyta tillägges v.y. (blå beteckning) = framför siffran, då vattenytan vid undersökningstillfället avses; m.v.y. (blå beteckning) =, då medelvattenytan, och h.v.y. (blå beteckning) =, då högvattenytan avses; för vid undersökningstillfället befintliga botten i öppet dikey tillägges bt = framför siffran.
- 1, 2, 3 etc. (korta och grova, blå siffror invid öppet dikey). Pålnummer eller nummer på öppet dikey, hänvisande till utlåtande.
- 1, 2, 3 etc. (stora, svarta siffror). Ägofigurs nummer.

Fp. = Fixpunkt med höjdläge m. belägen vid

och betecknas med (+) å översta ytan av där befintlig jordfast sten (se kartan!)

*) betecknas med röd färg.

Areal:

Ägofigur 1 1.8 har

»

»

»

»

Summa areal 1.8 har

Röråtgång:

System	A n t a l r ö r						
	1 1/2" *)	2"	3"	4"	5"	6"	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
Summa	3825					675	

*) Betyder att inre rördiametern är 1 1/2, 2, 3, 4, 5 o. s. v. v.-tum resp. 37, 49, 74, 99 mm.

Särskilda anmärkningar angående arbetets utförande.

Avstånd mellan sugdikena i regel 14,4 m. /8 famnar/

Sugdikenas djup i regel¹⁾ 0.75-1.2 m.

Stamdikenas » » »²⁾ 1.0 -1.3 m.

Sugdikenas minsta bottenlutning³⁾ i regel 3.5 : 1000.

Stamdikenas » »⁴⁾ » » 2.0 : 1000.

¹⁾ Bör i allmänhet vara 1,2 m. ²⁾ Bör i allmänhet vara 1,30-1,35 m.
³⁾ » » » 2,5 : 1000 (ev. 2,0 : 1000). ⁴⁾ » » » 3,5 : 1000 (ev. 3,0 : 1000).

Kostnadsberäkning:

Grävningskostnad.

Avloppsdike	m.			
Stamdike	190	» 50	95	-
Sugdike	1090	» 40	436	-

Materialkostnad.

Inköp av:

3825	st. 1 1/2 rör	56/1000	214	20
» 2	»			
» 3	»			
» 4	»			
» 5	»			
675	» 6	432/1000	291	60
»				

Kostnad för:

Gärdsel

Sten

Övriga omkostnader.

Frakt för rören			
Hemkörning av rören		50	-
Rörens nedläggning: 190 m. stamdike		19	-
» » 1090 » sugdike		54	50
Dikenas igenfyllning		60	-
Silar			
Brunnar			
Ögon		20	-
Jordinnehavarens utlägg till täckdikningsförman			
Diverse utgifter		25	-

Summa Kronor 1265 30

Utlåtande:

Egendomen är rätt vattensjuk, varför dränering enl.
bifogad plan kommer att i avsevärd mån öka densammas förmåga
att lämna rika skördar.

Högsta möjliga lånebelopp /500 kr. pr har/ till-
styrkes..

Malmö den 4 febr. 1919

Linder Aronsson
Förrättningsman.

Vidimeras

ex officio

C. A. H. H. H.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med Bernhard Hansson såsom sökande till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Frillestad uti Frillestads socken av Malmöhus län.

Frillestad den 11 mars 1932.

Carl Olsson

M.P. Lindqvist

Förestående sakägares egenhändiga namnteckningar vitsordas.

Frillestad den 11 mars 1932.

O.H. Wallér

Johan Nilsson

Wilh. Bokelund

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Frillestads socken.</u>					
Frillestad	10 ¹		1/4		<u>Bernhard Hansson</u>
				1	Åker, m.p. lättlera
					<u>Summa</u>
<u>Bårslöfs socken.</u>					
Bårslöf	av10 ⁸		1/64		<u>Sven Persson</u>
				2	Åker, m.p. lättlera
				3	" " "
					<u>Summa</u>
Bårslöf	av10 ⁸		~~1/64~~ ^{1/32}		<u>Emma Nilsson</u>
				4	Åker, m.p. lättlera
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
					<u>Summa</u>
Bårslöf	av10 ⁸		1/32		<u>Nils Petter Lindkvist</u>
				9	Åker, m.p. lättlera
				10	" " "
				11	" " "
					Överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				12	Åker, m. p. lättlera
				13	" " "
				14	" " "
				15	" " "
					Summa
Bårslöf	10 ⁶		1/16		<u>Karl Olsson</u>
				16	Åker, m. p. lättlera
				17	" " "
				18	" " "
					Summa
Bårslöf	10 ¹⁰		1/8g.		<u>Viggo Mörk Jensen</u>
				19	Åker, m. p. lättlera
					Summa
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Frillestads socken.</u>					
Frillestad	10 ¹		1/4		Bernhard Hansson
<u>Bårslöfs socken.</u>					
Bårslöf	av 10 ⁸		1/64		Sven Persson
Dio	av 10 ⁸		1/128 ~~1/64~~		Emma Nilsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
63									850	50		1134	-		283	50
25								1250	312	50	1800	450	-	550	137	50
08								1600	128	-	1800	144	-	200	16	-
08								1600	128	-	1800	144	-	200	16	-
12								1600	192	-	1800	216	-	200	24	-
1	16								1611	-		2088	-		477	-
23								900	207	-	1800	414	-	900	207	-
40								1250	500	-	1800	720	-	550	220	-
45								1600	720	-	1800	810	-	200	90	-
1	08								1427	-		1944	-		517	-
53								1600	848	-	1800	954	-	200	106	-
53									848	-		954	-		106	-
1	90								2755	-		3420	-		665	-
1	01								1615	-		1818	-		203	-
1	41								2231	50		2538	-		306	50
4	32								6601	50		7776	-		1174	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Bårsåf	av 10 ⁸		1/32		Nils Petter Lindkvist
D:o	10 ⁶		1/16		Karl Olsson
D:o	10 ¹⁰		1 äg.		Viggo Mörk Jensen
					Summa

Ändring med icke vittagen är undertecknad efter av Kungl. Land-
brukstypelsen i skrivelse den 4 juli 1934 anbefalld rättsdning.
Gästrik den 9 juli 1934.
E. O. H. H. H.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m.m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
15-16	100	12" cementrör m. muff m.	100	2.75	275	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	100	1.25	125	-				
16-17	100	12" cementrör m. muff m.	100	2.75	275	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning	100	1.25	125	-				
17-17+85= =25	85	12" cementrör m. muff m.	85	2.75	233.75					
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	85	1.25	106	25	1140	-		
		<u>Tills. 285 meter</u>								
		Kringmurning av utloppet								
		vid punkt A st.	1	40.-			40	-		
		Brunnar vid pålarha 17+10								
		och 17+85 st.	2	40.-			80	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					140	-	1400	-
		<u>Dikessträckan B - C - D.</u>								
25-25+78= =30	78	10" cementrör m. muff m.	78	2.25	175	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	78	1.15	87	90				
		Överföres			263	40			1400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	78	Överfört					263	40	1400	-
30-30+95= =h	95	8" cementrör m. muff m.	95	1.75	166	25				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	95	1.-	95	-	324	65		
<u>Tills. 173 meter</u>										
		Brunnar vid pålarna 25+78								
		och 30+95 st.	2	40.-			80	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges o:a 10 % med					45	35	650	-
<u>Summa kostnad</u>									2050	-
Frillestad den 26 april 1932.										
Å tjänstens vägnar:										
G.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

A tjänstens vägnar:

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Frillestad n:r 10 uti Frillestads socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 15 november 1930 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Frillestad n:r 10 uti Frillestads socken av Malmöhus län. Under förrättningsens gång har utrönts, att densamma förutom marker tillhörande förenämnda fastighet jämväl berör marker tillhörande Bårslöf n:r 10 uti Bårslöfs socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelser.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör Rååns nederbördsområde, n:r 94, är beläget omkring 1.5 km. sydost om Frillestads kyrka samt 5 km. norr om Wallåkra järnvägsstation. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, varjämte vattensamlingsområdets gränser utmärkts med blåa linjer.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare

undersökts. Såsom vattenskaded har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till 1.2 m. djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

I samband med att Emma Nilsson dikade sin fastighet enligt en av jordbrukskonsulenten Linder Aronsson upprättad täckdikningsplan utförde hon det stamdike, som å plankartan utmärktes med en streckad röd linje samt betecknats med c-d-e-f-b. Hon biträdades därvid dels av Nils Petter Lindkvist med visst arbete, dels av Karl Olsson med visst kontant belopp, sedan de båda erhållit hennes tillstånd att i stamdiket inleda vatten från sina marker. Beträffande Karl Olsson gäller dock detta tillstånd endast vattnet från Olssons fastighet Bärslöf 18². Vidare har Karl Olsson rakt över Nils Petter Lindkvists skifte upptagit täckta ledningen g-h, varjämte Emma Nilsson på tillskyndan av Sven Perssons företrädare utfört täckta ledningen f-a omedelbart söder om och parallellt med gränsen mellan Bärslöfs och Frillestads socknar. Även sistnämnda täckta ledningar hava å plankartan utmärktes med streckade, röda linjer.

Vattnet från Nils Petter Lindkvists skifte avbördas sålunda nu till Emma Nilssons stamdike vid punkt b dels direkt, dels genom ett öppet dike i gränsen mellan Lindkvists och Emma Nilssons fastigheter. Till förenämnda stamdike vid punkt b avbördas vidare genom

täckta ledningen g-h och öppna diket b-g i gränsen mellan Lindkvists och Nilssons fastigheter dels vattnet från Karl Olssons fastighet Bårslöf 10⁶, dels vattnet från Viggo Mörk Jensens egendom Bårslöf 10¹⁰. Vattnet från sistnämnda egendom avrinner nämligen nu väster ut utmed gränsen mellan Olssons och Lindkvists fastigheter till punkt h. Slutligen tillföres Emma Nilssons stamdike vid punkt f genom täckta ledningen f-a vattnet från Sven Perssons skifte.

Samtliga nuvarande, täckta och öppna avlopp hava närmare undersökts och avvägs, och har över desamma särskilda profilritningar upprättats. För att kunna noggrant fastställa de täckta ledningarnas lägen i profil hava dessa på ett flertal punkter blottats och avvägs, varefter ledningarna med dubbla, röda, streckade linjer inritats på profilritningarna. Å profilritningarna angives därjämte läget i förhållande till jämförelseplanet av ledningarnas inre underkant i vissa punkter liksom även ledningarnas inre dimensioner i engelska tum.

Verkställda undersökningar hava givit vid handen, att de nuvarande avloppen äro otillräckliga för de berörda markernas torrläggning. Avloppen hava nämligen ej upptagits till sådant djup, som erfordras för markernas rationella torrläggning, och då de täckta ledningarna därjämte utförts med för små rördimensioner, besväras torrlägningsområdet även vid mindre flöden av översvämningar. Med beaktande av de yrkanden, som under förrättningen framställets, och sedan utlåtande inhämtats från Alnarps Kemiska station rörande före-

komsten i grund- och dagvattnet av sådana ämnen, som kunna skadligt inverka på betong, föreskriva synemännen därför, att täckta avloppet A-B-C-D skall upptagas och utföras till det djup, med de rördimensioner samt med de brunnar, ommurningar och intag, som framgå av upprättade förslageritningar och handlingar. Beträffande avloppets läge i plan stadga synemännen vidare:

att avloppet mellan pålarna 15 och 17+10 skall följa rågången mellan Bernhard Hanssons och Olof Anderssons fastigheter, men dock helt förläggas å Bernhard Hanssons mark;

att avloppet mellan pålarna 17+10 och 17+85=25 skall förläggas i rågången mellan Frillestads och Bårslöfs socknar;

att avloppet mellan pålarna 25 och 25+78=30 skall förläggas rakt över Emma Nilssons skifte, i västra kanten av mörkelgropen och så långt väster om Emma Nilssons stamdike att detsamma ej skadas vid arbetets utförande, samt att avloppet, där detsamma strax uppströms påle 25 korsar nämnda stamdike, skall förläggas under stamdiket;

att avloppet mellan pålarna 30 och 30+95 skall förläggas snett över Nils Petter Lindkvists skifte till den punkt h, där den av Karl Olsson utförda rörledningen slutar.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner hava synemännen beaktat såväl hederbördsområdets omfattning och avrinningen från detsamma som ock avloppets fallförhållanden. Avrinningen vid flod har uppskattats till 1 lit. per sek. och har. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter av avloppet framgår av profilrit-

ningarna.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Vid uppskattning av jordens blivande värde har hänsyn tagits dels till jordens godhet beträffande matjord och alv, dels till jordens blivande torrlägningsförhållanden, dels ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Jordens nuvarande värde har beträffande Bernhard Hanssons marker direkt uppskattats men beträffande övriga sakägare beräknats som en produkt av jordens värde i fullt torrlagt skick och dess nuvarande torrlägningsgrad, därvid torrlägningsgraden med ledning av upprättad gradtabell /Bil. Litt. Da/ beräknats:

- 1/ för Emma Nilssons och Sven Perssons marker i förhållande till det nuvarande avloppets bottenläge vid punkt f,
- 2/ för Nils Petter Lindkvists mark i förhållande till det nuvarande avloppets bottenläge vid punkt b och
- 3/ för Karl Olssons och Viggo Mörk Jensens marker i förhållande till det nuvarande avloppets bottenläge vid punkt h.

Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning

för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Oaktat Emma Nilsson förut dikat sina marker i enlighet med av jordbrukskonsulent upprättad täckdikningsplan, har denna dikning dock ej utförts på sådant sätt, att hennes marker nu äro fullt torrlagda. Detta framgår såväl vid jämförelse mellan markens höjdläge och det nuvarande stamdikets bottenläge som även av de till täckdikningsplanen fogade handlingarna, vilka angiva, att sugdikena i vissa sträckor utförts till endast 0,75 m. djup. Synemännen anse därför att Emma Nilssons liksom även Bernhard Hanssons, Sven Perssons, Nils Petter Lindkvists och Viggo Mörk Jensens samt Karl Olssons marker under Bårslöf 10⁶ genom det planerade dikningsföretagets genomförande beredes sådan bättnad, varom förmåles i V.L. 7:22. Där emot anse synemännen att Olof Anderssons marker under Frillestad 19³ och Karl Olssons marker under Bårslöf 18² ej beredas bättnad av företaget.

Mon. 4.

Kostnadernas fördelning.

All mark, som vinner bättnad genom företagets utförande, skall i avseende på detta utgöra en dikningssamfällighet. Då anledning ej förefinnes att uppdelas samfälligheten i avdelningar, skall varje delägare taga del i kostnaderna för samfällighetens torrläggning i mån av värdet å den bättnad, hans mark därigenom beredes.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för företagets

genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga att ersättning ej skall utgå för skada eller intrång, som uppkommer i samband med dikningsarbetets utförande, med undantag för skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som, därest överenskommelse ej kan träffas mellan vederbörande jordägare och företagets styrelse, fastställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe förordnar.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola förde-

las efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp å ledning eller brunner, och böter han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger dikningsföretagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 7.

Företagets utförande m.m.

Vilja sökanden och de, som förenat sig med honom, fullfölja företaget, åga de att utföra detsamma i enlighet med upprättade förslagsritningar samt med beaktande av de närmare bestämmelser, som framgå av förrättningshandlingarna. Företaget skall därvid utföras för gemensam räkning samt lämpligen utlämnas på entreprenad till därför skickad person. Arbetet må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall detsamma vara fullbordat inom utgången av år 1937. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttagas:

att avloppet skall följa å marken utstakad, å plankarten utmärkt

och i mom. 2. här ovan närmare angiven sträckning;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att

växande gröda därvid skadas;

- att rören skola vara av fullgod beskafterhet samt, därest de äro av cement, fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Svenska Kommunal-Tekniska för-
eningens handlingar;
- att Även lerrör av Högånäs-Billesholms Aktiebolags tillverkning
kvalitet III må komma till användning;
- att inga rör få nedläggas förrän de blivt av vederbörande kon-
trollant godkända;
- att rörledning ej må täckas förrän den blivt av vederbörande
kontrollant avsynad och godkänd;
- att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas
till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;
- att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från ut-
loppsrörets underkant;
- att brunnarna skola förses med hål för vattnets tilledande samt
väl omskolas med grus;
- att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet an-
givet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslags-
ritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;
- att till ledning vid arbetets utförande och företags framtida
underhåll fixpunkter blivt anbragta, vilkas lägen i plan
och profil framgå av förslagsritningarna;
- att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare bort-
taga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande
lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fix-

punkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändervhas av en styrelse bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarna på allmänt sammanträde.

Styrelsen, som solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

- att, när så påfordras, kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i vattenlagen 7:64;
- att vid såväl egna som allmänna sammanträden föra protokoll;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;
- att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;
- att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i vattenlagen 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i vattenlagen 3:22-25

Mom. 9.

Avsättning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsättas av veder-

börande lantbruksingeniör, eller den han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 10.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Prillestads-Bärslöfs dikningsföretag av år 1932". Styrelsen skall hava sitt säte i Bärslöfs socken.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola fördelas enligt de föreskrifter, som finnas angivna i mom. 4 av detta utlåtande men, om så påfordras, nu omedelbart av sökandena förskjutas. Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11:95, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i vattenlagen 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Prillestad den 26 april 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Wilhelm Bokelund och Johän Nilsson

Gode män

Gradtabell.

Påläggsnas		Torrläggningsgrader.									
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
e	51.70	51.83	51.96	52.09	52.22	52.35	52.48	52.61	52.74	52.87	53.-
f	51.90	52.03	52.16	52.29	52.42	52.55	52.68	52.81	52.94	53.07	53.20
b	52.15	52.28	52.41	52.54	52.67	52.80	52.93	53.06	53.19	53.32	53.45
h	52.90	53.03	53.16	53.29	53.42	53.55	53.68	53.81	53.94	54.07	54.20

Frillestad den 26 april 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Frillestads socken.</u>				
1/4	10 ¹		Frillestad; Bernhard Hansson	sök.	1	2755.-	3420.-
			<u>Bärslöfs socken.</u>				
1/64	av 10 ⁸		Bärslöf ; Sven Persson		2,3	1615.-	1818.-
1/128	8		d:o ; Emma Nilsson		4-8	2231.50	2538.-
1/64	av 10 ⁸		d:o ; Nils Petter Lindkvist	sök.	9-15	1611.-	2088.-
1/32	av 10 ⁸		d:o ; Karl Olsson	sök.	16-18	1427.-	1944.-
1/16	10 ⁶		d:o ; Viggo Mörk Jensen		19	848.-	954.-
1 äg.	10 ¹⁰						
					Summa	10487.50	12762.-

Ändring med rätt vidtagen är underkastad efter av Kungl.
handboksstyrelsens i skrivelse den 4 juli 1934 antafallit utredning.
Malmö den 9 juli 1934.
C. A. Kruus

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil. Litt. Dc.

Alnarps Kemiska Laboratorium, Åkarp.

N:r 47 D.Analysattest.

Prov å vatten

från lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö,

märkt Frillestad n:r 10

förvarat i 3 st. glasflaskor

förseglat:

Vid undersökning av detta prov befanns detsamma innehålla:

mg/lit.

Aggressiv kolsyra

3

Svavelsyra /som sulfat, ber.som $SO_3/$

< 50

Temporär hårdhet: 16 tyska grader

Anm.

vilket intygas, Alnarp den 30 mars 1932.

Erik Ohlsson

föreståndare,

Obs. Till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontrollanstalten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick offentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltnings-

utskott.

Avgift enl. taxa Kr. 10:--.

Vidimeras

ex officio

C. H. Wallér.all.
1932.
EP.

387

246

34

M

2-0351

10529

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

31 MAJ 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

6 april 1934

för

"Frillestad - Bårslövs dikningsföretag av år 1932" i Frillestads och Bårslövs socknar av

MALMÖHUS LÄN

2. Peter 2. Jacob.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *län* av ettusen nittio (1.090)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusen och trettio (1.130)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~4~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-man för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag mig och förbind mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1935,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gillestorp för Råarp den 19 maj 1934.
Ida Hansson

Att för Ida Hansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. J. Nævel
Lantbruksingenieur
Adress Umeå

Gustaf J. Jönsson
Förbrukningsägare
Adress Råslätt, Sautöfka

Med stöd av Kungl. brevet den 6 april
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 juni 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl L. L. L.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

6/434

DIARIE Nr 21411
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1932

Förteckning över fastigheter inom "Frillestads-Bårslövs avdiknings-
företag av år 1932" uti Frillestads och Bårslövs socknar, Malmöhus
län, till vilken torrläggning sökes lån från statens avdiknings-
lånefond:

✓ 1/4	mtl.	Frillestad	✓ 10 ¹	, äg. Bernh. Hansson
✓ 1/64	"	Bårslöv	av 10 ⁸	, äg. Sven Persson
✓ 1/28	"	"	av 10 ⁸	, äg. Emma Nilsson
✓ 1/32	"	"	av 10 ⁸	, äg. Nils Petter Lindquist
✓ 1/16	"	"	✓ 10 ⁶	, äg. Karl Olsson
~~1/8~~	"	"	✓ 10 ¹⁰	~~, äg. Viggo Mörk-Jensen~~

län
Malmö den 24 juni 1932.

mi
C. H. Malm

Statens lantbruksingeniör.

Slutskrivning med blå beteckning utförd av Kungl. Lantbruks-
styrelsen/125.

Ändring med rätt vidtagen av undertecknad efter av Kungl. Lant-
bruksstyrelsen i skrivelse den 4 juli 1934 anbefalld utredning.

Malmö den 9 juli 1934.

C. H. Malm

1934 den 8 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Frillestad - Bårelövs dikningsföretag av år 1932" i
Frillestads och Bårelövs socknar av Malmöhus län.

Lån 1.090 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 6 april 1934.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Frillestads socken.</u>			
Frillestad	1/4	10 ¹	Bernh. Hansson
<u>Bårelövs socken.</u>			
Bårelöv	1/16	10 ⁶	• Karl Oloson
•	1/64	av 10 ⁸	• Sven Persson
•	~~1/64~~	av 10 ⁸	• Emma Nilsson
•	1/32	av 10 ³	• Nils Petter Lindqvist

Stockholm den 8 juni 1934.

Få Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm




Ändring med rätt vidtagen av undertecknad efter av Kungl. Lantbruks-
styrelsen i skrivelse den 4 juli 1934 anbefalld utredning.

Malmö den 9 juli 1934

C.H. Wallér





Statens lantbruksingeniör
C. H. W A L L E R
M A L M Ö .

DIARIE NR 13506
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL. 1934

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Ang. Frillestad - Bårslövs dikningsföretag av år 1932 uti
Frillestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län.

I anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 4 innevarande juli, varigenom jag anmodats verkställa utredning beträffande de av Emma Nilsson ägda fastigheterna, får jag härmed meddela, att av dikningsföretaget beröres ^{endast} fastigheten 1/128 mtl. av Bårslöv 10. Avdikningslån har sålunda beviljats för torrläggning av marker tillhörande sistnämnda fastighet.

Till mig översända, dikningsföretaget tillhörande 2 häften handlingar, 2 st. ritningar och en fastighetsförteckning ävensom innskrivningsdomarens skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen återgå.

Malmö den 9 juli 1934.

E. H. Waller

CHARIE NR 10529
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1934

Transumt.

Protokoll, fört vid sammanträ-
de med delägarne i Frillestad - Bårs-
lövs dikningsföretag av år 1932 uti
Frillestads och Bårslövs socknar av
Malmöhus län.

Lördagen den 19 maj 1934.

Närvarande:

Fru Ida Hansson, änka efter nu avlidne Bernhard Hansson, ägan-
de tillsammans med sina myndiga döttrar Ester, Blända och
Ebba 1/4 mtl. Frillestad 10¹;

Sven Persson i Bårslöv nr 10;

Nils Petter Lindquist i Bårslöv nr 10;

Karl Olsson i Bårslöv nr 18;

Emma Nilsson i Bårslöv nr 10.

Vid sammanträdet hade även tillstädeskommit lantbruks-
ingenjören C.H. Wallér.

§ 1.

Att leda dagens förhandlingar utsågs lantbruksingenjö-
ren C.H. Wallér.

§ 2.

§ 3.

Sedan lantbruksingenjör Wallér meddelat, att lån och
bidrag av statsmedel numera beviljats till företaget, utsågs
fru Ida Hansson att i stället för sin avlidne man, Bernhard
Hansson, med Kungl. Lantbruksstyrelsen teckna kontrakt angå-
ende företagets utförande ävensom att uppbära och utkvittera
de penningemedel, som komma att av Kungl. Statskontoret utan-
ordnas.

§ 4.

Sedan kontrakt, skuldförbindelse, borgensförbindelse
samt tvenne skrivelser till Kungl. Statskontoret underteck-
nats, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sam-
manträdet avslutades.

Dag som ovan.

Vid protokollet:

C.H. Wallér

Vidimeras
ex officio:

B. H. Wallér

246
34

Avskrift.

Godk. 8/6 1934

DIARIET NR 10580
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1934

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse.

Företagets namn: Frillestad - Bårslövs dikningsföretag av år 1932

uti Frillestads och Bårslövs socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 6 april 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1090.- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1130.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Fru Ida Hansson,

Frillestad nr 10 per Påarp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 5 maj 1933.

Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan, varför detsamma av mig föreslås till godkännande.

Malmö den 30 maj 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Stämpel

1.- kr.

Vidimeras
ex officio:

B. H. Malm