Blad 1.
Plan.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 2 november 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 november 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Förslag
till
"Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14 av år 1933"
uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1933 av

Claes Henric Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 400 m.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallin.

RITN.Nr 001
M 3.0359/
Nr 346 Malmöhus
3 ritn

KOPIA

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 2 november 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 november 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag till "Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14 av år 1933"

uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning år 1933 av


Elof Henric Malm.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Förningsarkiv

Blad 2.


Profil- och sektionsritningar.






Förslag till täckt brunn.
Skala 1:50


Förslag till omumning vid påle 45+75.
Skala 1:50.




Förslag till brunnar.
Skala 1:50.




Förslag till brunn med intagsöppning vid påle 6+15.
Skala 1:50.
Section.




Plan.




Skala 1:50



Höjd- och sektionsskala 1:100



Längdskala 1:4000



M

Vidimeras ex officio
LITN. Nr 002
E. H. Malm
3*0353

2

N:3 Malmöhus 3 rita

KOPIA

Förslag
till
"Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14 av år 1933"
uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning år 1933 av


Elias Henrik Mattsson
Statens lantbruksingenjör

Blad 3.


Profil- och sektionsritningar.

Genom Kungl. Majts nådiga brev
den 2 november 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 november 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.







Skala 1:50




Höjd- och sektionsskala 1:100




Längdskala 1:4000



Förslag till trumma med anslutningsanordningar för allmänna vägen vid pålarna 7+88 och 7+94.
Skala 1:50





Vidimeras ex officio
E.H. Mattsson
M 3*0359 3



_M___3★0359

24352

Komb 395/1934

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14

av år 1933"

uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 2 november 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 november 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14

av år 1933"

uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14 av år 1933" uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsföretaget, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart söder och sydost om Hemmesdynge kyrka samt 1.- km. sydväst om Äspö järnvägsstation på järnvägslinjen Börringe-Ö. Torp. De berörda markerna, vilka samtliga äro odlade, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 12 december 1931 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet

i ärendet den 27 maj 1933, varefter förrättningen avslutades den 6 juli samma år. Emot det vid syneförrättningen meddelade utlåtandet har en sakägare anfört besvär vid Söderbygdens Vattendomstol, vilka besvär emellertid jämlikt av vattenrättsdomaren den 18 september 1933 meddelad resolution icke upptagits till prövning. Enligt bevis, utfärdat av aktuarien i Kungl. Svea Hovrätt, har besvär ej anförts emot vattenrättsdomarens förenämnda resolution, vadan syneförrättningen alltså nu tagit åt sig laga kraft /Bil. IV/.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 6 juli 1933 /förrättningsprotokollets § 26/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för företagets utförande sökes alltså bidrag från statens avdikningsanslag, varjämte ett flertal delägare, vilka därom undertecknat särskild förening /Bil. III/, jämväl söka lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup, hava synemännen föreslagit till utförande dikessträckorna A-B-C-D och D-E-F-G-H, vilkas lägen och dimensioner framgå såväl av syneförrättningshandlingarna som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 38.21 har åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande 24.12 har

Endast bidragssökande 14.09 "

Summa 38.21 har

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningen	9000.- kr.	6402.39 kr.	2597.61 kr.
Syneförrättningen	904.81 "	643.68 "	261.13 "
Betänkandet	163.04 "	115.98 "	47.06 "
Vattendomstolsavgift	16.82 "	12.02 "	4.80 "
Summa	10084.67 kr.	7174.07 kr.	2910.60 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 264.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i dess helhet.

Jordvärde efter torrläggningen 85447.- kr.

Jordvärde före torrläggningen	74230.50 kr.
Värdeförhöjning	11216.50 "
Kostnad	10084.67 "
Rel. kostnad	0.90
Bidrag i % av kostnaderna	46.50.

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	53897.- kr.
" före "	45882.- "
Värdeförhöjning	8015.- "
Kostnad	7174.07 ".

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	31550.- kr.
" före "	28348.50 "
Värdeförhöjning	3201.50 "
Kostnad	2910.60 ".

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 6 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom 5 år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1938.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 4690.- kr., motsvarande 46.50 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 3840.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Utdrag av protokoll, hållet inför vattenrättsdomaren i Söderbygdens Vattendomstol med av aktuarien i Kungl. Svea Hovrätt tecknat bevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII.

Malmö i januari 1934.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör .

Bil. I

Tabell

utvisande bidrags- och låneansökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Kommesdynge s:n.			
1.	1/2	14[1]	Kommesdynge; Erik Persson	1-14	6 30
2,3	99/66	10[2]	2 Dº ; Erald Larsson och		
			Agda Larsson	15-23	11 47
	1/4	17[1]	Dº ; Ivar Ingvarsson	24-35	11 20
	11/48	3[14]	Dº ; Axel Hansson och		
			Klara Hansson	36	1 08
5.	3/16	15[3]	11 Dº ; Magnus Hansson	37-39	1 41
				47-49	1 35
4.	65/108 + 5/2916	ar 2[1]	1 Dº ; Emil Persson	40, 41	65
				42, 43	2 94
	67/3456	12[4]	Dº ; Ernst Knutsson	44-46	1 81
			Summa		38 21

Relativ kostnad 0.90.

Bidrag i kr av kostnaderna 46.50 kr.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2634 -		2290 91	230 28	4 1 49	3 95	2566 63	1193 48	1373 15	
4002 -		3480 72	349 98	63 06	6 -	3899 76	1813 39	2086 37	
2708 -		2355 27	236 79	42 67	4 06	2638 79	1227 04	- -	Söker ej lån.
108 -		93 93	9 41	1 70	- 16	105 20	48 92	— —	Söka ej lån.
420 -		230 05	23 16	4 17	- 63	258 01	119 97	138 04	
959 -		400 71	40 26	7 26	1 44	449 67	209 10	240 57	
385 50		148 41	14 93	2 69	- 58	166 61	77 47	— —	Söker ej lån.
11216 50		9000 -	904 81	163 04	16 82	10084 67	4689 37	3838 13	

Malmö i januari 1934.

E. H. Hallén.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. II

Sammandrag av beräknade kostnader.

1)	Dikningsarbetet	~~7.500.-~~ ~~9000.-~~ kr.
2)	Lyreförrättningen	904.81 "
3)	Bräkhandet	163.04 "
4)	Vattendomstolsavgift	16.82 "
	Summa kostnad	~~10084.67~~ kr.
		8.584:67

Malmö i januari 1934.
C. H. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

x) Kungörelsen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren inkommen ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.584 kronor 67 öre, varav å lånesökandenas andel 6.107 kronor 13 öre.

Stockholm den 16 november 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14 av år 1933" uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Erik Persson, Hemmesdynge nr 14 med postadress Äspö:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Hemmesdynge den 6 juli 1933.

Erik Persson Evald Sånesson.

Erik Perssons och Evald Sånessons egenhändiga namnteckningar bevittna:

C.H. Wallér Ernst Andersson

Lantbruksingeniör

Malmö.

Agda Sånesson.

Skiftesgodeman

Vallby.

Agda Sånessons egenhändiga namnteckning bevittna:

C.P. Christensson

Vagnmakare

Bedinge.

Eric Christensson

Vagnmakare

Bedinge.

Emil Persson

Magnus Hansson.

Emil Perssons och Magnus Hanssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Lantbr. Hans Persson

Smed. Edvard Olsson

Hemmesdynge.

Bil. IV.

Utdrag av protokoll, hållet inför vattenrättsdomaren i Söderbygdens Vattendomstol å domstolens kansli i Stockholm den 18 september 1933.

Sedan Ivar Ingwarsson i Hemmesdynge i en den 5 september 1933 till vattendomstolen ingiven inlaga anfört besvär över en enligt vad av infordrade förrättningshandlingar framgick den 6 juli 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14 av år 1933" och avseende torrläggning av mark till Hemmesdynge m.fl. fastigheter i Hemmesdynge socken, Malmöhus län, meddelades av vattenrättsdomaren följande

R e s o l u t i o n .

Enär av infordrade förrättningshandlingar framgår att ifrågavarande syneförrättning avslutats och synemännen avgivit sitt utlåtande vid sammanträde den 6 juli 1933 samt förty besvär över syneförrättningen bort såsom i meddelad besvärshänvisning angivits ingivas till vattendomstolen inom sextio dagar därefter eller således senast den 4 september 1933, men nu ifrågavarande besvär inkommit till vattendomstolen först den 5 september 1933, finner jag besvären icke kunne upptagas prövning.

Talan mot detta beslut fullföljes i vattenöverdomstolen genom besvär, vilka skola sist innan klockan tolv å trettionde dagen härefter, som denna oräknad, bliver onsdagen den 18 oktober 1933, till vattenöverdomstolen ingivas, men ej må med posten insändas; försummas det, och visas ej laga förfall inom ovan sagda tid, stände beslutet fast.

Som ovan.

H.A. Hamilton.

Emot förestående den 18.9.1933 meddelade resolution hava besvär icke blivit inom föreskriven tid hos Vattenöverdomstolen anförda; betygas. Stockholm och Kungl. Hovrättens Aktuariekontor den 2.11.1933.

Ex officio:

G. Martin.

Bil. V.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14 av år 1933" uti Hemmesdynge socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

65/108 + 5/2916	mtl.	Hemmesdynge	av 2^{1}	; Emil Persson;
29/66	"	"	10^{2}	; Evald Sånesson och Agda Sånesson;
1/2	"	"	14^{1}	; Erik Persson;
3/16	"	"	15^{3}	; Magnus Hansson.

Malmö i januari 1934.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Bil. VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till *Dikningsföretaget Kemmesdynge nr 14 av år 1933*
inom *Kemmesdynge* sock*en*
av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ *syneförrättningshandlingarna*	å	4	–
Betänkande, sid. *5*	„ *3.–*	15	–
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar	å	6	30
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. *½* dagar	„	6	–
Kopia av plankartan å väv *(51.84 – 3.75)*		48	09
„ „ profiler och sektioner *m. m.* *0.75(40.93+12)*		39	70
„ „ bro- och trumritningar			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor *(58+3+13)*	„	40	70
Inhäftning av ~~handlingar~~: *½* häfte *synehandlingar* *½* „ *betänkande*		3	25
Diariebevis, utlägg			
Kommissionärsarvode			
Summa Kronor:		163	04

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till *Kemmenhögs, Kjunits o. Skurestads* häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *12 januari* 19*34*

C. A. Nacci

Statens lantbruksingeniör.

Kvitteras per postförskott.
Malmö den 12 januari 1934.
C. A. Nacci

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
30251

M 3*0359

24352

DIARIE-NR
LANTBRUKSSTYRELSEN
ARKIVET

Konv 395/1934

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14

av år 1933"

uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14


av år 1933"

uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av mark till Hemmesdynge nr 14 m.fl. hemman uti Hemmesdynge socken, Malmöhus län.

År 1933 den 27 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Berndt Pettersson, Östra Torp nr 4, Östra Torp och Ernst Andersson, Ö. Klagstorp, Vallby hos lantbrukaren Erik Persson, Hemmesdynge nr 14 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark till Hemmesdynge nr 14 m.fl. hemman uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 5 innevarande maj översänt till pastorsämbetena i Hemmesdynge och Östra Torps församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor /Bil. n:ris 2 och 3/. Kungörelse hade därjämte lördagen den 6 maj 1933 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 6 maj 1933 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Följande hade tillställdeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Erik Persson, Hemmesdynge nr 14; äg. 1/2 mtl. Hemmesdynge 14[1].

Av övriga sakägare:

För fastigheter inom Hemmesdynge socken:

Evald Sånesson, Lilla Bedinge, äg. tillsammans med sin hustru Agda 29/66 mtl. Hemmesdynge 10 2; Sånesson förande talan jämväl för sin hustru /Bil. nr 5/;

Ivar Ingvarsson, Hemmesdynge nr 17, äg. 1/4 mtl. Hemmesdynge 17 1;

Axel Hansson, Hemmesdynge nr 3, äg. tillsammans med sin hustru Klara 11/48 mtl. Hemmesdynge 3 14;

Magnus Hansson, Hemmesdynge nr 15, äg. 3/16 mtl. Hemmesdynge 15 3;

Emil Persson, Helmerslund, äg. 65/108 mtl. av Hemmesdynge 2 1, samt 5/2916 mtl. av Hemmesdynge 2 1;

Vilhelm Andersson, Hemmesdynge nr 2, äg. 155/11664 mtl. av Hemmesdynge 2 1;

Sven Perssons sterbhusdelägare, Hemmesdynge nr 2, äg. 95/11664 mtl. av Hemmesdynge 2 1 genom sterbhusdelägaren, cykelmontören Bernt Persson;

Ernst Knutsson, St. Isie nr 12, äg. 41/1728 mtl. St. Isie 12 3 och 67/3456 mtl. St. Isie 12 4,

<u>För fastigheter inom Östra Torps socken;</u>

Harald Nilsson, Ö. Torp nr 6, äg. 3/10 mtl. Ö. Torp 6 85 och 381/5000 mtl. Ö. Torp 6 52;

Nils Nilsson, Ö. Torp nr 6, äg. 47/400 mtl. av Ö. Torp 6 4.

Vidare hade tillstädeskommit Vemmenhögs härads vägstyrelse genom sin v. ordförande, godsägare Oscar Frising.

§ 1.

Det för undertecknad, förrättningsman, utfärdade förordnandet upplästes och bilades handlingarna /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en karta över de områden, som kunde tänkas berörda av företaget, ävensom profilritningar över vissa avvägda sträckor, där avlopp kunde tänkas bliva upptaget.

§ 5.

Erik Persson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättning avsåge att få sina nu vattenskadade marker torrlagda till ändamålsenligt djup. För den skull borde avlopp upptagas från gränsen mellan Perssons och Evald Sånessons fastigheter eller från påle 6+15 öster och söder ut till dess erforderligt fall erhölles. Avloppet borde upptagas i den sträckning, som av synemännen prövades lämplig.

§ 6.

Ivar Ingvarsson och Evald Sånesson yrkade, att det planerade avloppet i den mån, detsamma berörde deras fastigheter, utfördes som täckt avlopp samt att de slukhål, som nu funnos i det öppna diket över Sånessons fastighet, i möjligaste mån utnyttja-

des. Sånesson framhöll vidare, att det nuvarande avloppet möjligen kunde rätas mellan pålarna 6+15 och 8+43.

§ 7.

Nils Nilsson befarade att skada skulle uppkomma för hans fastighet, därest ~~ett~~ avlopp nu upptoges så, att vattnet från de marker, om vars torrläggning nu vore fråga, avleddes till det öppna dike, som börjar i rågången mellan Hemmesdynge och Ö. Torps sock-nar vid påle 33+75. Nilsson framhöll, att vattnet från Hemmesdynge nr 14, 10 och 17 liksom även vattnet från norra delen av Magnus Hanssons och Hans Bengtssons fastigheter en gång i tiden avletts öster ut genom järnvägen Börringe-Ö. Torp, där en trumma genom järnvägen funnes strax söder eller sydost om den punkt, där en markväg, som från Hans Bengtssons gård, Hemmesro, leder öster ut mot järnvägen och skär denna. Nilsson yrkade, att vattnet från sökandens marker nu skulle avledas öster ut, enär vattnet en gång i tiden avletts denna väg. Skulle vattnet det oaktat avledas över Nilssons fastighet och det öppna dike, som nu framgår på Nilssons mark utmed rågången mellan hans och Harald Nilssons fastigheter, måste utvidgas, yrkade Nilsson att diket utvidgades åt Harald Nilssons fastighet.

§ 8.

Det framhölls, att ett öppet avlopp nu funnes över fastigheten Ö. Torp 6^{4}. Detta dike, som börjar i gränsen mellan fastigheterna Ö. Torp 6^{53} och Ö. Torp 6^{4}, framgår över fastigheten Ö. Torp 6^{4} i gränsen mellan de av Nils Nilsson och John Vinborg ägda sämjelotterna samt avleder sedan vattnet söder och väster ut. Avloppet hade upptagits efter en omkring år 1902 handlagd syneförrättning, i vilken Nils Nils-

son och Harald Nilsson vore delägare.

§ 9.

Vilhelm Andersson och Emil Persson framhöllo, att deras fastigheter ej kunde tillföras någon som helst båtnad, därest vattnet i enlighet med Nils Nilssons yrkande skulle avledas öster ut och avlopp sålunda upptagas åt öster över Hemmesro marker.

§ 10.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas, varefter sammanträdet skulle fortsättas å förrättningsstället.

§ 11.

Sedan synegången avslutats, sammanträdde synemän och sakägare åter på förrättningsstället.

§ 12.

Under synegången gjordes följande uttalanden:

Godsägare Oskar Frising förklarade, att Vemmenhögs härads Vägstyrelse vore villig antingen att själv ombygga eller ock till dikningsföretaget gälda kostnaderna för ombyggande av vägtrumman mellan pålarna 7:88 och 7:96. Vägstyrelsen vore även villig antingen att själv bygga eller ock bekosta byggande av tvenne brunnar nämligen en omedelbart uppströms och en omedelbart nedströms förenämnda trumma. Däremot förklarade Frising att Vemmenhögs härads vägstyrelse ej vore villig ombygga eller bekosta ombyggnad av broar eller trummor för andra, inom torrläggningsföretaget liggande allmänna vägar.

§ 13.

Ingen förklarade sig villig ingå förening med sökanden.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe torsdagen den 29 instundande juni kl. 10 f.m.

Hemmesdynge den 27 maj 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bernt Pettersson Ernst Andersson

Gode män.

År 1933 den 29 juni inställde sig synemännen åter hos Erik Persson, Hemmesdynge nr 14 för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillstädeskommit:

Erik Persson, Hemmesdynge nr 14;

Evald Sånesson, Lilla Bedinge;

Ivar Ingvarsson, Hemmesdynge nr 17;

Magnus Hansson, Hemmesdynge nr 15;

Emil Persson, Helmerslund eller Hemmesdynge nr 2;

Sven Perssons sterbhusdelägare, Hemmesdynge nr 2 genom sterbhusdelägaren Bernt Persson;

Harald Nilsson, Ö. Torp nr 6;

Nils Nilsson, Ö. Torp nr 6.

§ 15.

Till protokollet skulle följande antecknas.

Sedan sammanträdet den 27 sistlidne maj avslutats, hade synemännen samt sakägarne Erik Persson, Magnus Hansson, Emil Persson och Ernst Knutsson sammanträffat med kamrer Erik Åkesson i Ö. Torp. Samtliga hade därefter begivit sig till den trumma under Börringe-Ö.Torps järnväg, som Nils Nilsson vid sammanträdet omnämnt /förrättningsprotokollets § 7/. Trumman, som var belägen 114.- m. söder om den punkt, där en markväg från Hans Bengtssons gård, Hemmesro skär järnvägen, mynnande väster om järnvägen i en brunn av 18" cementrör. Erik Åkesson förtäljde, att hans fader, Åke Nilsson inköpt egendomen Hemmesro år 1904, samt att han själv ägt fastigheten åren 1913-1920. Före år 1914 hade allt vatten från Hemmesro avletts söder ut över de fastigheter, som nu ägas av Magnus Hansson och Harald Nilsson. Då det emellertid visade sig svårt att torrlägga vissa närmast väster om järnvägen belägna områden, hade Åkesson, tidigast år 1914, på egen bekostnad anlagt det nuvarande avloppet genom järnvägsbanken, sedan tillstånd därtill erhållits av järnvägens ägare. Trumman hade utförts av Höganäsrör, men kunde Åkesson ej erinra sig densammas dimensioner. Öster om järnvägen, där det förut ej funnits något avlopp, övergick trumman direkt i en av 4" tegelrör utförd och omkring 175.- m. lång ledning, som avbördade vattnet till den genom Dalahill i Äspö socken framrinnande bäcken. Sistnämnda täckta ledning hade utförts och bekostats gemensamt av Åkesson och dåvarande ägaren till Dalahill.

Åkesson framhöll vidare, att under hans tid norra delen av Hemmesro plan varit fullt torrlagd, varemot den södra delen av planen tidvis lidit av vatten. Sedan e. lantbruksingeniören David Larsson år 1931 handlagt syneförrättning för torrläggning av marker till Hemmesro, samt avlopp av 12" cementrör upptagits i enlighet med vid syneförrättningen meddelade bestämmelser från gränsen mellan Hemmesro och Magnus Hanssons fastighet under Hemmesdynge nr 15 väster och söder ut över Hanssons och Harald Nilssons fastigheter, torde även södra delen av Hemmesro plan nu vara nöjaktigt torrlagd.

§ 16.

Nils Nilsson förklarade sig vara ombud för företaget "floddiket genom och från nr 6 ägor i Östratorp", samt överlämnade till förrättningsmannen utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med delägarne i förenämnda företag /Bil. nr 6/.

§ 17.

Förrättningsmannen redogjorde för det preliminärt upprättade förslaget till avlopps upptagande.

§ 18.

Nils Nilsson protesterade emot att företaget utfördes enligt förenämnda förslag, enär detsamma avsåge att avleda vattnet till floddiket genom och från ägor till Östra Torp nr 6.

§ 19.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Erik Persson, Hemmes-

dynge nr 14, torsdagen den 6 instundande juli kl. 5 e.m.

Hemmesdynge den 29 juni 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ernst Andersson Berndt Pettersson

Gode män.

År 1933 den 6 juli inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Erik Persson, Hemmesdynge nr 14 för att fortsätta synerättningen.

Följande sakägare hade tillstädeskommit:

Erik Persson, Hemmesdynge nr 14;

Evald Månesson, Lilla Bedinge;

Magnus Hansson, Hemmesdynge nr 15;

Ernst Knutsson, St. Isie nr 12.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för det nu upprättade förslaget till avlopps upptagande. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 21.

Avgava synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet

missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 22.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 23.

Meddelades, att till förrättningen hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Erik Persson, Hemmesdynge nr 14 per Aspö och där hållas för vederbörande sakägare tillgängliga.

§ 24.

Överlämnades till Erik Persson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 25.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter Erik Persson, Hemmesdynge nr 14 per Aspö, tillika ordförande, Evald Sånesson, Lilla Bedinge per Bedinge och Magnus Hansson, Hemmesdynge nr 15 per Aspö.

Till revisorer utsågos Ernst Knutsson, St. Isie nr 12 per Ö. Torp och Ivar Ingvarsson, Hemmesdynge nr 17 per Klagstorp.

§ 26.

Samtliga närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets genomförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt Erik Persson att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 27.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Hemmesdynge den 6 juli 1933.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ernst Andersson Berndt Pettersson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län, Malmö.

Undertecknad, ägare av egendomen nr 14 Hemmesdynge i Hemmesdynge socken, får härmed anhålla att Länsstyrelsen ville förordna om laga syns förrättande å nämnda egendom i och för beredande av vattenavlopp.

Hemmesdynge pr Äspö den 9 december 1931.

Erik Persson.

RESOLUTION.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 12 december 1931.

G.V. Eiserman.

T. Kinman

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Hemmesdynge nr 14 uti Hemmesdynge socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Erik Persson, Hemmesdynge nr 14, lördagen den 27 maj 1933 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels följande fastigheter inom Hemmesdynge och Ö. Torps socknar nämligen inom Hemmesdynge hemman 14^{1}, 10^{2}, 17^{1}, 13^{4}, 2^{1}, 15^{3}, 15^{4}, 3^{5} och 15^{2}, inom St. Isie hemman 12^{3} och 12^{4}, samt inom Ö Torps hemman 6^{52}, 6^{85} och 6^{4}, dels allmänna vägarna Hemmesdynge - Ö. Torp och Hemmesdynge - Ö. Torp förbi Hemmesro inom Vemmenhögs härads vägdistrikt, dels enskilda utfartsvägen från Hemmesdynge 2^{1}.

Malmö den 5 maj 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse uppläst den 21 maj 1933 för Hemmesdynge församling i Hemmesdynge kyrka betygar:

Hemmesdynge den 22/5 -33.

G.A. Fredlund

p.l.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Hemmesdynge nr 14 uti ~~Hemmesdynge~~ Hemmesdynge socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Erik Persson, Hemmesdynge nr 14, lördagen den 27 maj 1933 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom laglige befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels följande fastigheter inom Hemmesdynge och Ö. Torps socknar nämligen inom Hemmesdynge hemman 14^{1}, 10^{2}, 17^{1}, 13^{4}, 2^{1}, 15^{3}, 15^{4}, 3^{5} och 15^{2}, inom St. Isie hemman 12^{3} och 12^{4}, samt inom Ö. Torps hemman 6^{52}, 6^{85} och 6^{4}, dels allmänna vägarna Hemmesdynge - Ö. Torp och Hemmesdynge - Ö. Torp förbi Hemmesro inom Vemmenhögs härads vägdistrikt, dels enskilda utfartsvägen från Hemmesdynge 2^{1}.

Malmö den 5 maj 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 14 maj för Östra Torps församling i Östra Torps kyrka betygar:

Anders Ranger

Komminister

Bil. nr 4.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrätt-

ning angående torrläggning av mark till Hemmesdynge nr 14 uti Hemmesdynge socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Hemmesdynge församling, /kungörelse/,	Äspö	5/5 1933
Pastorsämbetet i Ö. Torps församling, /kungörelse/,	Östra Torp	" "
Lantbrukaren Ernst Andersson, /god man/,	Ö. Klagstorp, Vallby	" "
Lantbrukaren Anders Sonesson, /god man/,	Äspö nr 9, Äspö	" "
Lantbrukaren Erik Persson, Hemmesdynge nr 14,	"	6/5 "
Lantbrukaren Evald Sånesson, L. Bedinge,	Bedinge	" "
Fru Agda Sånesson,	"	" "
Arr. Karl Olsson, Hemmesdynge nr 10,	Äspö	" "
Lantbrukaren Ivar Ingvarsson, Hemmesdynge nr 17,	Klagstorp	" "
Lärarinnan fru Hilda Nordholm, Hemmesdynge nr 10,	Äspö	" "
Lantbrukaren Axel Hansson, Hemmesdynge nr 3,	"	" "
Lantbrukaren Magnus Hansson, " " 15,	"	" "
Lantbrukaren Hans Bengtsson, Hemmesro,	"	" "
Lantbrukaren Emil Persson, Helmerslund,	"	" "
Lantbrukaren Vilhelm Andersson, Hemmesdynge nr 2,	"	" "
Sven Perssons sterbhus, " " 2,	"	" "
Lantbrukaren Harald Nilsson, Ö. Torp nr 6,	Östra Torp	" "
Lantbrukaren Nils Nilsson, Ö. Torp nr 6,	" "	" "
Lantbrukaren Ernst Knutsson, St. Isie nr 12,	" "	" "

1.	2.	3.
Ordf. i Vemmenhögs härads vägstyrelse, riksdagsmannen Axel Persson, Bramstorp,	S. Åby	6/5 1933.
Lantbrukaren Berndt Pettersson, /god man/, Östra Torp nr 4,	Östra Torp	20/5 "

Malmö den 6 maj 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Fullmakt

för lantbrukaren Evald Sånesson, Lilla Bedinge att vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark i Hemmesdynge nr 14, hos Erik Persson, lördagen den 27 maj 1933, föra min talan.

Lilla Bedinge den 26 maj 1933.

Agda Sånesson.

Egenhändig namnteckning intyga:

Axel Christensson L. Bedinge

C.P. Christensson L. Bedinge.

Bil. nr 6.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med diknings-delägarne till floddiket genom och från nr 6 ägor i Östratorp onsdagen den 7 juni 1933.

§ II.

Med anledning av dikesföretaget i Hemmesdynge nr 14 med

flera ägor, hade i avsikt att söka sitt utlopp i dikningsföretaget genom och från nr 6 ägor i Östratorp, anså sig dikningsdelägarna att detta dike icke var avsett till så mycket vatten, samt att en del av nämnda dike var av så dålig jordbeskaffenhet att slänterna blev omöjliga att hålla uppe utan en stor kostnad för drignering samt en del av diket var drigneret, och det befarades att denna rördimension var för liten, om mera vatten inströmmar, beslöt stämman enhälligt att icke taga mot detta vatten, utan hänvisade till de gamla diken och rörledningar, som tidigare fanns inom Hemmesdynge ägor, och söka sitt utlopp öster ut där det tidigare har gått.

§ 111.

Till att justera protokollet utsågos Nils Nilsson och Jöns Lind, båda i Östra Torp.

Östratorp som ovan

Artur Andersson

Sysseloman.

Justerat:

Nils Nilsson Jöns Lind

Rätt utdraget betygar:

Artur Andersson.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Avdelning I.					
Hemmesdynge s:n.					
Hemmesdynge	14^{1}		1/2		**Erik Persson.**
				1	**Åker,** **m.p.lättl.**
				2	**D:o** **d:o**
				3	**D:o** **d:o**
				4	**D:o** **d:o**
				5	**D:o** **d:o**
				6	**D:o** **d:o**
				7	**D:o** **d:o**
				8	**D:o** **d:o**
				9	**D:o** **d:o**
				10	**D:o** **d:o**
				11	**D:o** **d:o**
				12	**D:o** **d:o**
				13	**D:o** **d:o**
				14	**D:o** **d:o**
					Summa
Hemmesdynge	10^{2}		29/66		**Evald Sånesson och Agda Sånesson.**
				15	**Åker,** **m.p.lättl.**
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	55							2200	1210	-	2300	1265	-	100	55	-
	14							1700	238	-	2300	322	-	600	84	-
	57							1700	969	-	2300	1311	-	600	342	-
	92							2200	2024	-	2300	2116	-	100	92	-
	22							1700	374	-	2300	506	-	600	132	-
	04							2200	88	-	2300	92	-	100	4	-
	40							2200	880	-	2300	920	-	100	40	-
	17							1900	323	-	2300	391	-	400	68	-
	21							2200	462	-	2300	483	-	100	21	-
	63							1600	1008	-	2300	1449	-	700	441	-
	76							1600	1216	-	2300	1748	-	700	532	-
	05							1600	80	-	2300	115	-	700	35	-
1	04							1600	1664	-	2300	2392	-	700	728	-
	60							2200	1320	-	2300	1380	-	100	60	-
6	30								11856	-		14490	-		2634	-
	41							2200	902	-	2300	943	-	100	41	-
	41								902	-		943	-		41	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				16	Åker, m.p.lättl.
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
					Summa
Hemmesdynge	17 1		1/4		Ivar Ingvarsson.
				24	Åker, m.p.lättl.
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	Tomt, högländ mark
				30	Åker, m.p.lättl.
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	41							2200	902	-	2300	943	-	100	41	-
2	04							1700	3468	-	2300	4692	-	600	1224	-
1	00							1800	1800	-	2300	2300	-	500	500	-
1	34							2200	2948	-	2300	3082	-	100	134	-
	82							2250	1845	-	2300	1886	-	50	41	-
1	05							2200	2310	-	2300	2415	-	100	105	-
1	99							1800	3582	-	2300	4577	-	500	995	-
1	70							1800	3060	-	2300	3910	-	500	850	-
1	12							2200	2464	-	2300	2576	-	100	112	-
11	47								22379	-		26381	-		4002	-
	91							2200	2002	-	2300	2093	-	100	91	-
1	26							1800	2268	-	2300	2898	-	500	630	-
1	98							1800	3564	-	2300	4554	-	500	990	-
1	24							2200	2728	-	2300	2852	-	100	124	-
2	49							2200	5478	-	2300	5727	-	100	249	-
							40									
	56							2200	1232	-	2300	1288	-	100	56	-
1	10							2200	2420	-	2300	2530	-	100	110	-
	26							2200	572	-	2300	598	-	100	26	-
	16							1800	288	-	2300	368	-	500	80	-
9	96						40		20552	-		22908	-		2356	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				34	Åker, m.p.lättl.
				35	D:o d:o
					Summa
Hemmesdynge	3 14		11/48		Axel Hansson och Klara Hansson.
				36	Åker, m.p.lättl.
					Summa
Hemmesdynge	15 3		3/16		Magnus Hansson.
				37	Åker, m.p.lättl.
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
					Summa
Hemmesdynge	av 2 1		65/108		Emil Persson.
	av 2 1		5/2916		
				40	Åker, m.p.lättl.
				41	D:o d:o
					Summa
Avdelning II.					
Hemmesdynge	av 2 1		65/108		Emil Persson.
	av 2 1		5/2916		
				42	Åker, m.p.lättl.
				43	D:o d:o
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	96						40		20552	-		22908	-		2356	-
	57							1800	1026	-	2300	1311	-	500	285	-
	67							2200	1474	-	2300	1541	-	100	67	-
11	20						40		23052	-		25760	-		2708	-
1	08							2200	2376	-	2300	2484	-	100	108	-
1	08								2376	-		2484	-		108	-
	35							2200	770	-	2300	805	-	100	35	-
	47							2200	1034	-	2300	1081	-	100	47	-
	59							2000	1180	-	2100	1239	-	100	59	-
1	41								2984	-		3125	-		141	-
	05							2200	110	-	2300	115	-	100	5	-
	60							2000	1200	-	2100	1260	-	100	60	-
	65								1310	-		1375	-		65	-
1	44							2000	2880	-	2100	3024	-	100	144	-
1	50							1600	2400	-	2100	3150	-	500	750	-
2	94								5280	-		6174	-		894	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
St. Isie	12 4		67/3456		Ernst Knutsson.
				44	Åker, m.p.grusbl.l.
			-	45	D:o d:o
			-	46	D:o d:o
					Summa
Hemmesdynge	15 3		3/16		Magnus Hansson.
				47	Åker, m.p.grusbl.l.
				48	D:o d:o
			-	49	D:o d:o
					Summa
Hemmesdynge socken.					Sammandrag.
Avdelning I.					
Hemmesdynge	14 1		1/2	1-14	Erik Persson
D:o	10 2		29/66	15-23	Evald Sånesson och Agda Sånesson
D:o	17 1		1/4	24-35	Ivar Ingvarsson
D:o	3 14		1/48	36	Axel Hansson och Klara Hansson
D:o	15 3		3/16	37-39	Magnus Hansson
D:o	av 2 1 av 2 1		65/108 5/2916	40,41	Emil Persson
			-		Sgr
Avdelning II.					
Hemmesdynge	av 2 1 av 2 1		65/108 5/2916	42,43	Emil Persson
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A.-B. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	59							1700	1003	-	2100	1239	-	400	236	-
	67							2000	1340	-	2100	1407	-	100	67	-
	55							1050	577	50	~~2000~~ 1200	660	-	150	82	50
1	81								2920	50		3306	-		385	50
	48							1700	816	-	2100	1008	-	400	192	-
	43							1900	817	-	2000	860	-	100	43	-
	44							1000	440	-	~~2000~~ 1100	484	-	100	44	-
1	35								2073	-		2352	-		279	-
6	30								11856	-		14490	-		2634	-
11	47								22379	-		26381	-		4002	-
11	20						40		23052	-		25760	-		2708	-
1	08								2376	-		2484	-		108	-
1	41								2984	-		3125	-		141	-
	65								1310	-		1375	-		65	-
32	11						40		63957	-		73615	-		9658	-
2	94								5280	-		6174	-		894	-
2	94								5280	-		6174	-		894	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
St. Isie	12 4		67/3456	44-46	Ernst Knutsson
Hemmesdynge	15 3		3/16	47-49	Magnus Hansson.
					Sgr
					Summa för avd. I och II

LITTERATURSKA BOLAGETS EFTR
A. BLARS A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	94								5280	-		6174	-		894	-
1	81								2920	50		3306	-		385	50
1	35								2073	-		2352	-		279	-
6	10								10273	50		11832	-		1558	50
38	21						40		74230	50		85447	-		11216	50

Hemmesdynge den 6 juli 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bernd Pettersson Ernst Andersson.

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B.								
42-45+75	375	Schaktning, mylla på lerbl.								
		sand och grus m³	460	0.70			322	-		
		Flyttning av telefonstol-								
		par st.	6	5.-			30	-		
		Ersättning för jord, som								
		åtgår till avloppets ut-								
		vidgning:								
		till Magnus Hansson:								
		/0.7 x 150 + 1.- x 225/ ar	3.3	20.-	66	-				
		till Harald Nilsson:								
		/0.7 x 150/ ar	1.-	20.-	20	-				
		till Ernst Knutsson:								
		/1.- x 225/ ar	2.3	20.-	46	-	132	-		
		Ersättning för intrång ge-								
		nom jordupplag:								
		till Magnus Hansson:								
		/1.80x150+2.30x225/ ar	7.9	5.-	39	50				
		till Harald Nilsson:								
		/1.80 x 150/ ar	2.7	5.-	13	50				
		till Ernst Knutsson:								
		/2.30 x 225/ ar	5.2	5.-	26	-	79	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
375		Överföres					563	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	375	Överfört					563	-		
		betets tillsyn m.m.								
		tillägges c:a 10 % med					37	-	600	-
		Dikessträckan B-C.								
45+75-49	325	Inköp av 15" cementrör								
		med muff m.	325	3.-	975	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	325	1.80	585	-				
49-50+29= =16+61	129	Inköp av 18" cementrör								
		med muff m.	129	4.-	516	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	129	2.30	296	70	2372	70		
		Ommurning av utloppet vid								
		påle 45+75 st.	1	35.-	35	-				
		Brunn av betong med 0.6 m.								
		inre diam.; vid påle								
		47+50 st.	1	35.-	35	-				
		Brunnar av betong med 0.7								
		m. inre diam.; vid pålar-								
		na 49 o. 50+29=16+61 st.	2	45.-	90	-	160	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m.								
		tillägges c:a 10 % med					267	30	2800	-
	829	Överföres							3400	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STHLM

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	829	Överfört							3400	-
		Dikessträckan C-D.								
50+29=16+ +61-16+ +29		Inköp av 18" cementrör med								
	32	muff m.	32	4.-	128	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	32	2.20	70	40	198	40		
		Brunn av betong med 0.7 m.								
		inre diam.; vid påle								
		16+29 st.	1	45.-			45	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m.								
		tillägges c:a 10 % med					6	60	250	-
		Dikessträckan D-E-F.								
16+29-10+ +72		Inköp av 15" cementrör med								
	557	muff m.	557	3.-	1671	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	557	1.80	1002	60	2673	60		
		Brunnar av betong med 0.6								
		m. inre diam.; vid på-								
		larna 16+26, 15, 13+89								
		och 12+20 st.	4	35.-			140	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m.								
Övf.	1418	Överföres					2813	60	3650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1418	Överfört					2813	60	3650	-
		tillägges c:a 10 % med					286	40	3100	-
		Dikessträckan F-G-H.								
10+72-7+96	276	Inköp av 15" cementrör med muff m.	276	3.-	828	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	276	1,20	331	20				
7+96-7+88	8	Ombyggnad av trumma för allmän väg; bekostas av Vemmenhögs härads vägdistrikt.								
7+88-6+15	173	Inköp av 15" cementrör med muff m.	173	3.-	519	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	173	0.90	155	70	1833	90		
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diam.; vid pålarna 10+63, 9+47, 8+77 och 8+43 st.	4	35.-	140	-				
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diam.; vid pålarna 7+96 och 7+88; bekostas av Vemmenhögs härads								
Övf.	1875	Överföres			140	-	1833	90	6750	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1875	Överfört			140	-	1833	90	6750	-
		vägdistrikt.								
		Brunn av betong med intags-								
		öppning och 0.6 m. inre								
		diam.; vid påle 6+15, st.	1	50.-	50	-	190	-		
		Upprensning av slukhålen								
		vid pålarna 10+63, 9+47								
		och 8+77 st.	3	5.-			15	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m.								
		tillägges c:a 10 % med					211	10	2250	-
Summa	1875	meter		Summa kostnad					9000	-

Hemmesdynge den 6 juli 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Grävningstabell.

Bil. Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan A-B-C.					
42	-	0.40	0.5	1.50	1:1.25	10.10	
+50	50	0.60	"	2.-	"	10,51	
43	50	0.80	"	2.50	"		
+50	50	1.-	"	3.-	"		
44	50	0.60	"	2.-	"		
+50	50	0.80	"	2.50	"	1:1000	
45	50	1.-	"	3.-	"		
+50	50	1.30	"	3.75	"		
+75	25	1.40	"	4.-	"	10.90	
Summa	375	meter					
		Dikessträckan B-C.					
45+75	-	1.25				11.05	15" rör mellan pålarna 45+75 och 49.
46	25	1.22					
+50	50	1.19				8:1000	
47	50	1.64					
+50	50	1.63				12.45	
48	50	1.59					
+50	50	1.68				8:1000	Fixpkt: Kors och järndubb i sockeln till M. Hanssons vagnsport, S. kortsidan, 19 cm. från V. knuten och 13 cm. under sockelns överkant; belägen på höjden + 15.30.
49	50	1.50				13.65	18" rör mellan pålarna 49 och 50+29.
+50	50	1.83					
50	50	1.86				1.36:1000	
Övf.	425						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	425						
+29	29	1.55				13.89	
Summa	454	meter					
		Dikessträckan C-D.					
50+29= 16+61	-	1.55	1.55				18" rör mellan pålarna 16+61 och
16+29	32	1.50					16+29.
Summa	32	meter					
		Dikessträckan D-E-F.					
16+29	-	1.45				14.-	15" rör mellan pålarna 16+29 och
16	29	1.45				2.08 : 1000	10+72.
15+50	50	1.50					
15	50	1.55				14.27	
14+50	50	1.61					
14+11	39	1.65				2.05 : 1000	
14	11	1.05					
13+89	11	0.70				14.50	
13+75	14	1.20					
13+50	25	1.18					
13	50	1.51					Fixpkt: Kors och järndubb i grund-
12+50	50	1.58				2.76 : 1000	sten å Ivar Ingvarssons stallängas
12	50	1.61					V. långsida, 72 cm. från S.V. knuten
11+50	50	1.69					ca 5 cm. över marken, belägen på
11	50	1.77					höjden +17.04.
Övf.	529						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÖREBRO
30247

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	529						
10+72	28	1.75				15.40	
Summa	557	meter					
		Dikessträcken F-G-H.					
10+72	-	1.75				15.40	15" rör mellan pålarna 10+72 och
10+50	22	1.83					6+15.
10	50	1.76					
9+50	50	1.94					
9	50	1.66				1.87 : 1000	
8+77	23	1.85					
8+50	27	1.63					
8	50	1.88					
7+96	4	1.83				15.90 15.95	
7+88	8	1.76					Fixpkt: Kors och järndubb i Hilda
7+50	38	1.52					Larssons boningshus' N.Ö. knut i
7	50	1.72				1.38 : 1000	sockelns överkant; belägen på höj-
6+50	50	1.59					den + 18.87.
6+15	35	1.40				16.20	
Summa	457	meter					
		Sammandrag.					
	375	Dikessträckan A-B-C					
	454	"		B-C			
	32	"		C-D			
Övf.	861						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	861						
	557	Dikessträckan			D-E-F		
	457		"		F-G-H.		
Summa	1875 meter.						

Hemmesdynge den 6 juli 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30247

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Hemmesdynge nr 14 m.fl. fastigheter uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 12 december 1931 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Hemmesdynge nr 14 m.fl. fastigheter uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har utrönts, att densamma berör marker tillhörande fastigheterna Hemmesdynge n:ris 2, 3, 10, 14, 15 och 17 samt St. Isie nr 12 uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, är beläget omedelbart söder och sydost om Hemmesdynge kyrka samt 1.- km. sydväst om Äspö järnvägsstation på järnvägslinjen Börringe--Östra Torp. Å hithörande översiktskarta har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Vattnet från sökandens marker avledes f.n. åt sydost genom ett öppet dike, som upptagits över den Agda och Evald Sånesson tillhöriga fastigheten Hemmesdynge 10:2, till tre å samma fastighet befintliga slukhål, genom vilka en del av vattnet avrinner underjordiskt. Då dessa slukhål emellertid ej kunna mottaga allt det vatten, som avbördas till dem, och då inget avlopp nu finnes öster ut över den Ivar Ingvarsson tillhöriga fastigheten Hemmesdynge 17:1, blir följden att en del av de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av slukhålens avbördningsförmåga, nu vid flöden sättas under vatten. Över Ingvarssons fastighet har förut funnits ett öppet dike ungefär i den sträckning, som å plankartan angives av pålnumren 10+72-16+26, vilket avlett vattnet åt sydost till den å hithörande ritningar med 16+61=C betecknade punkten. Detta dike har emellertid för en del år sedan av Ingvarsson igenlagts. Från punkten C har förr i tiden en del vatten troligen avrunnit öster, söder och väster ut över marker tillhörande egendomen Hemmesro, där ett numera med rör av mindre dimensioner igenlagt dike funnits i den sträckning, som å plankartan angives av pålnumren 18+50-33+75. Vattnet har därvid avrunnit till det öppna dike, som har sin slutpunkt vid påle 33+75, för att genom detta senare vid punkten 38+46 inledas i det avlopp, som av Nils Nilsson vid syneförrättningen påtalats /förrättningsprotokollets §§ 7, 8 och 16/ såsom tillhörande ett äldre dikningsföretag kallat "floddiket genom och från ägor till Ö. Torp nr 6". Möjligen har också en del vatten avrunnit från punkten C rakt söder ut utmed rågången mellan Hemmesdynge nr 15 å ena sidan samt

Hemmesdynge nr 2, ö. Isie nr 12 och Ö. Torp nr 6 å den andra till punkten 33+75.

Av verkställda undersökningar framgår sålunda att sökandens marker f.n. sakna ordnat avlopp, varför synemännen i enlighet med framställda yrkanden nu upprättat förslag till avlopps upptagande. Synemännen have därvid i första hand avgjort frågan om avloppets sträckning nedströms pålen 16+61 eller punkten C.

Att i enlighet med Nils Nilssons yrkande upptaga avlopp från sistnämnda punkt öster och söder ut över Hemmesro för att sedan avleda vattnet öster ut genom järnvägen Börringe - Ö. Torp anse synemännen uteslutet. Nilssons uppgifter /förrättningsprotokollets § 7/ att vattnet från Hemmesdynge n:ris 14, 10 och 17 samt från norra delen av Magnus Hanssons /Hemmesdynge 15 3/ och Hans Bengtssons /Hemmesro/ fastigheter en gång i tiden avletts denna väg måste nämligen efter de upplysningar, som i samband med syneförrättningen erhållits av kamrer Erik Åkesson /förrättningsprotokollets § 15/, anses såsom felaktiga. Gent emot Nilsson hålla synemännen nämligen för sannolikt att vattnet från nämnda fastigheter alltid, i den mån detsamma avrunnit, avletts till punkten 33+75, och därifrån avbördats till avloppet för företaget "floddiket genom och från ägor till Ö. Torp nr 6".

Att från punkten C upptaga avlopp öster, söder och väster ut över marker tillhörande Hemmesro i den sträckning, som å plankartan angives av pålnumren 16+61-33+75, anse synemännen alltför kostbart i förhållande till den ringa båtnad, som därigenom vinnes.

Egendomen Hemmesro måste nämligen anses såsom redan nu ändamålsenligt torrlagd, sedan avlopp i enlighet med de föreskrifter, som meddelats vid en av e. lantbruksingeniören David Larsson år 1931 handlagd syneförrättning, upptagits från Hemmesro eller från gränsen mellan fastigheterna Hemmesdynge 15 4 och 15 3 vid påle 31+97 söder ut till det öppna diket vid påle 36+73. Då sistnämnda avlopp, som utförts med 12" cementrör, dimensionerats endast för att kunna avbörda vattnet från Hemmesro marker, måste detsamma därjämte ombyggas och utföras med rör av större dimensioner, därest avlopp för torrläggning av de marker, varom nu är fråga, skulle upptagas denna väg.

Efter verkställda undersökningar have synemännen därför ansett ändamålsenligt att från punkten C avleda vattnet söder ut utmed rågången mellan Hemmesdynge nr 15 å ena sidan samt Hemmesdynge nr 2, St. Isie nr 12 och Ö. Torp nr 6 å den andra samt utsträcka avloppet så långt som erfordras för torrläggning av de nu i hög grad vattensjuka marker, som avvattnas till punkten B. Enligt det av synemännen upprättade förslaget skall alltså i första hand det nuvarande öppna diket, dikessträckan A-B upptagas mellan pålarna 42 och 45+75 till de dimensioner, som framgå av förslagsritningarna. Vidare skall täckt avlopp av dels 15", dels 18" cementrör, dikessträckan B-C upptagas mellan pålarna 45+75 och 50+29 = 16+61, samt därefter täckt avlopp av 15" cementrör, dikessträckan C-D-E-F-G-H, upptagas mellan pålarna 50+29 = 16+61 och 6+15. I samband med utförandet av sistnämnda dikessträcka skola slukhålen vid pålarna 10+63, 9+47 och 8+77 upprensas. För samtliga dikessträckor have särskilda profilrit-

ningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande såväl avloppens djup och föreskrivna dimensioner i övrigt, som ock de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För brunnarna och ommurningen hava särskilda förslagsritningar upprättats, varjämte de olika brunnarnas inre diameter angives i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Det sätt, varpå brunnarna och ommurningen i övrigt skola utföras, framgår av mom. 6 här nedan.

Med hänsyn till den erfarenhet, som vunnits genom analyser av vatten från närliggande och likartade trakter, anse synemännen att det dag- och grundvatten, som skall avbördas genom avloppen, ej kan innehålla på betong skadligt inverkande ämnen. Utföras de täckta dikessträckorna med fullgoda cementrör eller med cementrör, som fylla Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens fordringar på sådana rör, torde fara för avloppens framtida bestånd sålunda ej föreligga.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter på avloppen, framgår närmare av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom avloppen, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid flod uppgår till högst 1 liter per sek. och har. Vid dimensionering av avloppet nedströms punkten F

har dock antagits att 25 % av den vattenmängd, som enligt förenämnda beräkningar tillföres avloppet vid sagda punkt, avbördas genom de tre slukhålen vid pålarna 10+63, 9+47 och 8+77.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som under förhandenvarande förhållanden ej kunna torrläggas till ändamålsenligt djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvens läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Företagets genomförande medför ombyggnad mellan pålarna 7+96 och 7+88 av trumman för allmänna vägen Hemmesdynge - Ö. Torp. Detta ombyggnadsarbete torde lättast utföras på sådant sätt att den gamla trumman bibehålles samt ny trumma av 15" cementrör upptages omedelbart söder om den nuvarande. Då den nuvarande trumman otvivelaktigt tillkommit efter år 1880, och då ombudet för Vemmenhögs härads vägstyrelse förklarat /förrättningsprotokollets § 12/, att vägstyrelsen vore villig bekosta ombyggnad av trumman med därtill hörande anslutningsanordningar eller tvenne brunnar, skola kostnaderna härför alltså stanna hos vägens ägare eller Vemmenhögs härads vägdistrikt. Skulle vederbörande vägstyrelse ej själv vilja utföra arbetet med trummans och de båda brunnarnas byggande utan hellre vill överlämna detta arbete till dikningsföretaget, skall vägstyrelsen, sedan arbetet av dikningsföretaget utförts, till dikningsföretaget gälda detsammas verkli-

ga kostnader för byggande av trumman och brunnarna.

Under hänvisning till vad här ovan anförts stadga synemännen sålunda att sökanden, därest han vill fullfölja företaget, äger att upptaga avlopp i enlighet med det av synemännen nu upprättade förslaget med beaktande jämväl av de märmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt jordens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet.

Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående märkerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

På grund av väsentlig skillnad beträffande nivåförhållandena, samt då kostnaderna för utförande av vissa dikessträckor äro betydande i förhållande till andra, hava synemännen uppdelat dik-

ningssamfälligheten i två avdelningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning, varom stadgas i V.L. 7:24, skall företagas. Av värderingslängden /Bil. Litt. A/ framgår närmare vilka områden som hänförts till de olika avdelningarna.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-41, skall kunna torrläggas, måste avloppet eller dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H utföras i hela sin omfattning. Kostnaderna härför hava beräknats till 9000.- kronor.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 42-49, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 600.- kronor.

Torrlägges dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	9658.- kr.		
II	1558.50 "		
	11216.50 kr.	9000.- kr.	0.802389

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till de värden, som framgå av efterstående beräkning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	9658.- kr.	9000.- kr.	0.931869
II	1558.50 "	600.- "	0.384985.

Av förestående utredning framgår, att avdelning II erhåller

den minsta relativa kostnaden, därest den torrlägges ensam utan hjälp av avdelning I. Då jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:24 ej på någon avdelning får läggas större del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning än som svarar mot förhållandet mellan den beräknade kostnaden för torrläggning allenast av till avdelningen hörande mark å ena sidan samt den beräknade kostnaden för samfällighetens torrläggning i sin helhet å den andra, skall jämkning enligt stadgandet i förenämnda lagrum alltså företagas. Avdelning II påföres därför en beräknad kostnad om 600.- kr., då dess relativa kostnad belöper till 0.384985. Återstående del av beräknade kostnader för samfällighetens torrläggning eller 8400.- kr. påföres avdelning I, vars relativa kostnad då belöper till 0.869745.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, av sökanden omedelbart förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall utgå till vissa jordägare dels för jord, som åtgår till utvidgning av dikessträckan A-B, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. De ersättningsbelopp, som härför skola gäldas, finnas närmare angivna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. I övrigt skall ersättning ej utgå för i samband med företagets utförande möjligen uppkommande skada med undantag för skada å växande gröda. Sådan skada skall gäldas med belopp, som, därest överenskommelse härom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Synemännen anse att företagets genomförande ej kan menligt inverka på avrinningsförhållandena till förfång för nedanför liggande marker.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Företagets utförande m.m.

Företaget må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall företaget vara fullbordat inom fem år efter det

syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande, vilket lämpligen bör utlämnas på entreprenad, är i övrigt att iakttaga:

att arbetet bör utföras på sådan tid, då minsta möjliga skada kan beräknas uppkomma å växande gröda;

att avloppen skola följa på marken utstakade och å plankartan närmare angivna sträckningar;

att, beträffande dikessträckan A-B, avloppets mittlinje och rågången i möjligaste mån skola sammanfalla;

att, beträffande dikessträckan B-C-D, avloppet helt skall förläggas på Magnus Hanssons mark /Hemmesdynge 15^{3}/, men så nära rågången till Hemmesdynge 2^{1} som det för arbetets utförande är möjligt;

att, beträffande dikessträckan A-B, det nuvarande avloppet i huvudsak skall utvidgas lika åt båda sidor samt att schaktmassorna även skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor, därest viss jordägare ej medgiver att större del av massorna må uppläggas på hans mark;

att de telefonstolpar, som måste flyttas i samband med företagets utförande, skola flyttas på dikningsföretagets bekostnad;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare

angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning ej får täckas förrän den blivit avsynad och godkänd av statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att brunnarna skola försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola utföras med botten med undantag för brunnarna över slukhålen vid pålarna 10+63, 9+47 och 8+77, vilka skola särskilt väl grundläggas samt utföras utan botten så att viss del av vattnet skall kunna avrinna genom slukhålen;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilledande samt väl omskolas med sten och grovt grus;

att brunnarna vid pålarna 47+50, 49, 50+29 = 16+61, 15, 12+20, 10+ +63, 9+47 och 8+77, skola, därest vederbörande jordägare det påfordrar, utföras som täckta brunnar, därvid avståndet mellan jord-

ytan och brunnslockets överkant skall vara minst 0.60 m.;

att brunnarna skola utföras med de inre diametermått, som för respektive brunnar angivas i kostnadsförslaget;

att ommurningen - ögat - vid påle 45+75 skall grundläggas till frostfritt djup, gjutas i betong 1:3:5 med högst 20 % stenar samt i övrigt utföras på sådant sätt att fara för underskärning ej uppstår;

att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare bortaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 7.

Avsyning.

När företaget blivit utfört , skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt det-

samma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp på avloppen eller de därtill hörande ledningarna och brunnarna, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda täckdikesledningar få endast kopplas i brunnarna.

Mom. 9.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändertavas av en styrelse bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarne på allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid såväl egna som allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifika-

tioner föreedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 10.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14 av år 1933". Styrelsen skall hava sitt säte i Hemmesdynge socken.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall utgå med 16,82 kr., vilket belopp skall inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län innan företaget påbörjas.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Hemmesdynge den 6 juli 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör

Berndt Pettersson Ernst Andersson

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabell.

Pålarnas N:o	Torrläggningsgrader. 0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
2	17.10	17.25	17.40	17.55	17.70	17.85	18.-	18.15	18.30	18.45	18.60
+50	17.05	17.20	17.35	17.50	17.65	17.80	17.95	18.10	18.25	18.40	18.55
3	17.-	17.15	17.30	17.45	17.60	17.75	17.90	18.05	18.20	18.35	18.50
+50	16.95	17.10	17.25	17.40	17.55	17.70	17.85	18.-	18.15	18.30	18.45
4	16.90	17.05	17.20	17.35	17.50	17.65	17.80	17.95	18.10	18.25	18.40
+50	16.85	17.-	17.15	17.30	17.45	17.60	17.75	17.90	18.05	18.20	18.35
5	16.80	16.95	17.10	17.25	17.40	17.55	17.70	17.85	18.-	18.15	18.30
+50	16.75	16.90	17.05	17.20	17.35	17.50	17.65	17.80	17.95	18.10	18.25
6	16.70	16.85	17.-	17.15	17.30	17.45	17.60	17.75	17.90	18.05	18.20
+50	16.65	16.80	16.95	17.10	17.25	17.40	17.55	17.70	17.85	18.-	18.15
7	16.60	16.75	16.90	17.05	17.20	17.35	17.50	17.65	17.80	17.95	18.10
+50	16.55	16.70	16.85	17.-	17.15	17.30	17.45	17.60	17.75	17.90	18.05
8	16.50	16.65	16.80	16.95	17.10	17.25	17.40	17.55	17.70	17.85	18.-
+50	16.45	16.60	16.75	16.90	17.05	17.20	17.35	17.50	17.65	17.80	17.95
9	16.40	16.55	16.70	16.85	17.-	17.15	17.30	17.45	17.60	17.75	17.90
+50	16.35	16.50	16.65	16.80	16.95	17.10	17.25	17.40	17.55	17.70	17.85
10	16.30	16.45	16.60	16.75	16.90	17.05	17.20	17.35	17.50	17.65	17.80
+50	16.25	16.40	16.55	16.70	16.85	17.-	17.15	17.30	17.45	17.60	17.75
11	16.05	16.20	16.35	16.50	16.65	16.80	16.95	17.10	17.25	17.40	17.55
+50	15.85	16.-	16.15	16.30	16.45	16.60	16.75	16.90	17.05	17.20	17.35
12	15.65	15.80	15.95	16.10	16.25	16.40	16.55	16.70	16.85	17.-	17.15

N :o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
12+50	15.45	15.60	15.75	15.90	16.05	16.20	16.35	16.50	16.65	16.80	16.95
13	15.25	15.40	15.55	15.70	15.85	16.-	16.15	16.30	16.45	16.60	16.75
+50	15.05	15.20	15.35	15.50	15.65	15.80	15.95	16.10	16.25	16.40	16.55
14	14.95	15.10	15.25	15.40	15.55	15.70	15.85	16.-	16.15	16.30	16.45
+50	14.85	15.-	15.15	15.30	15.45	15.60	15.75	15.90	16.05	16.20	16.35
15	14.75	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50	15.65	15.30	15.95	16.10	16.25
+50	14.65	14.80	14.95	15.10	15.25	15.40	15.55	15.70	15.85	16.-	16.15
16	14.55	14.70	14.85	15.-	15.15	15.30	15.45	15.60	15.75	15.90	16.05
+50	14.45	14.60	14.75	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50	15.65	15.80	15.95
50	14.45	14.60	14.75	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50	15.65	15.80	15.95
49+50	14.40	14.55	14.70	14.85	15.-	15.15	15.30	15.45	15.60	15.75	15.90
49	14.15	14.30	14.45	14.60	14.75	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50	15.65
48+50	13.90	14.05	14.20	14.35	14.50	14.65	14.80	14.95	15.10	15.25	15.40
48	13.50	13.65	13.80	13.95	14.10	14.25	14.40	14.55	14.70	14.85	15.-
47+50	13.10	13.25	13.40	13.55	13.70	13.85	14.-	14.15	14.30	14.45	14.60
47	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75	13.90	14.05	14.20
46+50	12.30	12.45	12.60	12.75	12.90	13.05	13.20	13.35	13.50	13.65	13.80
46	11.90	12.05	12.20	12.35	12.50	12.65	12.80	12.95	13.10	13.25	13.40
45+75	11.70	11.85	12.-	12.15	12.30	12.45	12.60	12.75	12.90	13.05	13.20
45+50	11.50	11.65	11.80	11.95	12.10	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.-
45	11.15	11.30	11.45	11.60	11.75	11.90	12.05	12.20	12.35	12.50	12.65
44+50	10.80	10.95	11.10	11.25	11.40	11.55	11.70	11.85	12.-	12.15	12.30
44	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30	11.45	11.60	11.75	11.90	12.05	12.20
43+50	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20	11.35	11.50	11.65	11.80	11.95	12.10

Hemmesdynge den 6 juli 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Hemmesdynge socken.				
1/2	14 1		Hemmesdynge; Erik Persson		1-14	11856.-	14490.-
29/66	10 2		D:o ; Ewald Sånesson och				
			Agda Sånesson		15-23	22379.-	26381.-
1/4	17 1		D:o ; Ivar Ingvarsson		24-35	23052.-	25760.-
11/48	3 14		D:o ; Axel Hansson och				
			Klara Hansson		36	2376.-	2484.-
3/16	15 3		D:o ; Magnus Hansson		37-39	2984.-	3125.-
					47-49	2073.-	2352.-
65/108	1 av 2		D:o ; Emil Persson		40,41	1310.-	1375.-
5/2916	1 av 2				42,43	5280.-	6174.-
67/3456	4 12		St. Isie ; Ernst Knutsson		44-46	2920.50	3306.-
					Summa	74230.50	85447.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. Kostn. 0.869745	Rel. Kostn. 0.384985				Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2634.-	2290.91					2290.91	25.45	230.28	
4002.-	3480.72					3480.72	38.68	349.98	
2708.-	2355.27					2355.27	26.17	236.79	
108.-	93.93					93.93	1.04	9.41	
141.-	122.64								
279.-		107.41				230.05	2.56	23.16	
65.-	56.53								
894.-		344.18				400.71	4.45	40.26	
385.50		148.41				148.41	1.65	14.93	
11216.50	8400.-	600.-				9000.-	100.-	904.81	

Hemmesdynge den 6 juli 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Berndt Pettersson Ernst Andersson

Gode män.

Vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

395

M 3•0359
24352

KLANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 2 november 1934 för "dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14 av år 1933" i Hemmesdynge socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusentvåhundrasextio (3.260) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusenniohundranittio (3.990) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~ undertecknad ..., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~ och förbind~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stenmeyarye per Åspö den 27 november 1934.

Erik Persson

Att Lantbrukaren Erik Persson, Stenmeyarye per Åspö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Wallén
Lantbruksingenjör
Adress Hallens

Hans Persson
Lantbrukare
Adress Stenmeyarye per Åspö

Med stöd av Kungl. brevet den 2 november 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 12 december ***1934***.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

2/11 34

DIARIE N:r 891
2 NOV. 1934
K LANTBRUKSSTYRELSEN
i MALMÖHUS LÄN 12 JAN. 1934

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14 av år 1933" uti Hemmesdynge socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

65/103 + 5/2916 mtl. Hemmesdynge av 2 1; Emil Persson;

29/66 " " 10 2; Evald Sånesson och Agda Sånesson;

1/2 " " 14 1; Erik Persson;

3/16 " " 15 3; Magnus Hansson.

Malmö 1 januari 1934.

E. H. Nanii

Statens lantbruksingeniör.

1934 den 12 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Nemmesdynge nr 14 av år 1933" i Nemmesdynge socken av Malmöhus län.

Lån 3.260 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 2 november 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredn ingen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Nemmesdynge socken.			
Nemmesdynge	65/108+5/2916	av 2[1]	Emil Persson
"	29/66	10[2]	Ewald Månesson och Agda Månesson
"	1/2	14[1]	Erik Persson
"	3/16	15[3]	Magnus Hansson

Stockholm den 12 december 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

820/34

Sodle. 6/4 1935

6960

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 APR. 1935

R A P P O R T

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14 av år 1933" uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 2 november 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3.260,- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget 3.990,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 december 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Erik Persson, Hemmesdynge nr 14 per Äspö.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 27 mars 1935. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan, vadan detsamma av mig föreslås till godkännande. De verkliga kostnaderna för företagets utförande motsvara vid statsunderstödets beviljande beräknade belopp.

Malmö den 2 april 1935.

E. H. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r
4348/35

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dikn.företaget Hemmesdynge nr 14 av år 1933" i Hemmesdynge sn av

Malmöhus län

Arb. plan: 2/11 34

Kontrakt: 12/12 34

Fullbordas: 1/9 36

Lån: 3.260

Statsbidrag: 3.990

Beräkn. kostnad: 8.584:67

av lån: 1.900 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 12/12 34

av statsbidrag: 2.300 kr.

Utfört arbete enligt Wallér den 7 / 2 1935

kr. = c:a ~~80~~ 83 %.

0.76 · 3'260 = 2'500 — 1900 — 600

0.76 · 3'990 = 3'000 — 2'300 — 700

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende intressent~~

Lantbr. Erik Persson, (bef)

Hemmesdynge, Äspö

Rekv. ..... bifogade

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 600 kr.

av statsbidrag 700 kr.

Stockholm den 22 / 2 1935

10. 1934. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
168734

820/34

DIARIE-NR 4348
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 FEB. 1935

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14 av år 1933" uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 2 november 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	kr.	3260,-
Statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten	"	3990,-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 december 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Erik Persson, Hemmesdynge nr 14 per Äspö.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 7 februari 1935. Arbetet befanns därvid utfört till 80 %. Kostnaderna för utfört arbete samt övriga gäldade kostnader beräknas sålunda:

Dikningsarbetet 80 % av 7500,- kr.	kr.	6000,-
Syneförrättningen	"	904,81
Betänkandet	"	163,04
Vattendomstolsavgift	"	16,82
Summa	kr.	7084,67

8.584,67

Då till företaget förut utbetalats av lånet 1.900,- kr. och av bidraget 2.300,- kr., föreslås att till företaget ytterligare utbetales av lånet 900,- kr. och av bidraget 1.100,- kr. eller tillsammans 2.000,- kr.

Malmö den 16 februari 1935.

E.H. Monkell

- 83%

24353

INKOM
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1934

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 5 mars 1934.

Företagets namn: Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14 av år 1933
uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 2 november 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	3.260.-	kr.
Statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten	3.990.-	kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Erik Persson,
Hemmesdynge nr 14 per Äspö.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 27 november 1934. Arbetet befanns därvid utfört till 50 %. Kostnaderna för utfört arbete samt övriga gäldade kostnader beräknas sålunda:

Dikningsarbetet 50 % av 7.500.- kr.	3.750.-	kr.
Syneförrättningen	904.81	"
Betänkandet	163.04	"
Vattendomstolsavgift	16.82	"
Summa	4.834.67	kr.

Föreslås att till företaget nu utbetales av lånet 1.850.- kr. och av bidraget 2.250.- kr. eller tillsammans 4.100.- kr.

8 584.67

Malmö den 28 november 1934.

C. A. Nilsson.

Statens Lantbruksingenjör.

1900
2300

Avskrift.

24352

INKOM TILL
LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1933

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Hemmesdynge nr 14 av år 1933" uti Hemmesdynge socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Erik Persson, Hemmesdynge nr 14 med postadress Äspö:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Hemmesdynge den 6 juli 1933.

Erik Persson Evald Sånesson

Erik Perssons och Evald Sånessons egenhändiga namnteckningar bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör,
Malmö.

Ernst Andersson
Skiftesgodeman
Vallby.

Agda Sånesson.

Agda Sånessons egenhändiga namnteckning bevittna:

C.P. Christensson
Vagnmakare,
Bedinge.

Erik Christensson
Vagnmakare,
Bedinge.

Emil Persson Magnus Hansson.

Emil Perssons och Magnus Hanssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Lantbrukare Hans Persson
Hemmesdynge.

Smed. Edvard Olsson

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér