


Förslag
tillDikringsföretaget Herrestad nr 64
av år 1932uti St. Herrestads socken
av Malmsjöns län.

Upprättat vid synförrättning år 1932 av

Gösta Henriksson

Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
RättsavdelningGenom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 5 oktober 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Skala 1:2000

100 50 0 100 200 m

KITT.Nr 001

Vidimeras
ex officio

G. H. Henriksson

M

3*0361

N. 340 Malmsjöns 3 riter

Förslag
till

"Dikningsföretaget Herrestad nr 64 av år 1932"



uti St. Herrestads socken av Malmöhus Län.

Upprättat vid synförrättning år 1932 av


Olav. Henri Hauke.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 5 oktober 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Kungl. Lantbruksstyrelsen
Sektionschefen



Höjd- och sektionsskala 1:100



Längdskala 1:2000



Vidimeras
ex officio

Olav. Henri Hauke

Nr 003

M 203613

An 340 Malmöhus 3 rit

M 3*0361

DIARIE Nr 21547
LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT. 1934

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Herrestad n:r 64

av år 1932"

uti St. Herrestads socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning

år 1932.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Herrestad n:r 64

av år 1932"

uti St. Herrestads socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1932.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker tillhörande Herre-
stad n:r 64 och 65 uti St. Herrestads
socken av Malmöhus län.

År 1932 den 16 september inställde sig undertecknad, för-
rättningsman, jämte skiftesgodemännen Erland Salomonsson i Öja
n:r 1 och Albr. Fredriksson i Karlsfält n:r 41 hos handlanden
Nils Larsson, Herrestad n:r 70, för att jämlikt länsstyrelsens
för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhörande Herrestad
n:r 64 och 65 uti St. Herrestads socken av Malmöhus län /Bil.
n:r 1/. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade
förrättningsmannen den 26 sistlidne augusti översänt till pas-
torsämbetet i St. Herrestads församling, och hade denna kungörel-
se enligt å densamma tecknat bevis söndagen den 28 augusti 1932
upplästs i St. Herrestads kyrka /Bil. n:r 2/. Jämlikt bestämmel-
serna i V.L. 10:41 hade förrättningsmannen den 26 augusti 1932
till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt underrättelse om kun-
görelsens innehåll. Kungörelsen hade därjämte lördagen den 27
augusti 1932 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sak-
ägare hade förrättningsmannen den 29 augusti 1932 översänt under-
rättelser om förrättningen /Bil. n:r 3/.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Handlanden Nils Larsson, Herrestad n:r 70, Äg.

70/1000	av	gth.	Herrestad	n:r	64	eller	Herrestad	64 ² ,
130/1000	"	"	"	"	"	"	"	64 ³ ,
105/1000	"	"	"	"	"	"	"	64 ¹¹ ,
43/1000	"	"	"	"	"	"	"	64 ¹² ,
1	"	"	"	22	"	"	"	22 ¹ .

Smedmästaren Ivar Paradis, Herrestad n:r 65, Äg.

249/1000	av	gth.	Herrestad	n:r	65	eller	Herrestad	65 ² ,
220/1000	"	"	"	"	"	"	"	65 ³ .

Av Övriga sakägare:

Stationsförman Janne Böcker, Billesholm, Äg.

70/1000	av	gth.	Herrestad	n:r	64	eller	Herrestad	64 ⁵ ,
76/1000	"	"	"	"	"	"	"	64 ⁸ ,
45/1000	"	"	"	"	"	"	"	64 ⁹ ,
134/1000	"	"	"	"	"	"	"	64 ¹⁰ ,

genom nämndeman Anders Nilsson enl. fullmakt /Bil. n:r 4/;

Fru Bengta Paradis, Herrestad n:r 64, Äg. avst. Herrestad 64¹⁶,

genom sonen Ivar Paradis utan fullmakt;

Per Håkansson, sterbhusdelägare, Herrestad n:r 64, Äg.

7/250	av	gth.	Herrestad	n:r	64	eller	Herrestad	64 ¹³ ,
-------	----	------	-----------	-----	----	-------	-----------	--------------------

genom sterbhusdelägaren fröken Ida Persson;

Anders Jönsson, Herrestad n:r 64, Äg.

27/1000	av	gth.	Herrestad	n:r	64	eller	Herrestad	64 ¹⁴ ;
---------	----	------	-----------	-----	----	-------	-----------	--------------------

Karl Persson, Fredriksberg n:r 20, Äg.

15/1000	av	gth.	Herrestad	n:r	64	eller	Herrestad	64 ¹⁵ ;
---------	----	------	-----------	-----	----	-------	-----------	--------------------

Kantor Edv. Bengtsson i St. Herrestad, innehavare av St. Herrestads klockareboställe;

Anders Nilsson, Herrestad n:r 28, arr. f. kyrkoherdebostället
3/4 mtl. Herrestad 28¹;

Herrestads härads vägstyrelse genom styrelseledamoten Andreas V.

Persson i Ljungatorp, Högestad;

St. Herrestads församlings kyrkoråd genom kyrkoherde Aug. Ahlner i

St. Herrestad enl. fullmakt /Bil. n:r 5/;

Direktionen för St. Herrestads m.fl. socknars kommunalförbund ge-

nom kyrkoherde Aug. Ahlner i St. Herrestad enl. fullmakt

/Bil. n:r 6/;

Såsom konsistorieombud kyrkoherden Aug. Ahlner i St. Herrestad enl.

fullmakt /Bil. n:r 7/;

St. Herrestads skolråd genom nämndemannen Anders Nilsson i St. Her-

restad n:r 28 enl. fullmakt /Bil. n:r 8/.

§ 1.

Det för undertecknad, förrättningsman, utfärdade förordnandet upplästes och bilades handlingarna /Bil. n:r 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare.

Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Upplystes att delägare i f. handlanden Nils Nilssons sterbhus voro änkan Anna Nilsson samt myndiga barnen Karl, Greta och Axel Nilsson.

§ 5.

Upplystes att delägare i Ola Nilssons sterbhus voro änkan Emilia Nilsson samt barnen fru Tora Nilsson i Ystad, fru Ruth Preudenthal i St. Herrestad samt Tage Nilsson i St. Herrestad.

§ 6.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 7.

Under synegången samt efter återkomsten till sammanträdeslokalen gjordes följande uttalanden och yrkanden:

Nils Larsson förklarade, att sökandena med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att få sina marker nöjaktigt torrlagda. För den skull måste det nuvarande öppna diket fördjupas från påle 0+26 söder och öster ut till dess erforderligt fall erhöles. Mellan påle 0+90 och allmänna vägen eller den s.k. Spjällavägen vore det emellertid lämpligt att förlägga avloppet i ny sträckning öster om det nuvarande öppna diket eller i en linje dragen från punkten 0+90 rakt till rågången mellan fastigheterna Herrestad ¹¹14 och Herrestad ¹⁹64. Avloppet borde sedan följa södra sidan av Spjällavägen till dess erforderligt fall erhöles.

Kyrkoherde Ahlner förklarade, att skolrådet själv komme att utföra och bekosta de arbeten, som erfordrades för anordnande

av avlopp genom enskilda vägen till Nya skolan. Med kyrkoherde Ahlner instämde nämndeman Anders Nilsson.

Ivar Paradis yrkade, att täckt avlopp av tegelrör skulle upptagas från påle 0+26 åt nordost till brunnen vid påle 15+72.

Nils Larsson yrkade, att avloppet från påle 0+26 och söder ut i hela sin sträckning utfördes som täckt avlopp.

§ 8.

Det antecknades såsom ostridigt att Spjällavägen tillkommit före år 1880.

§ 9.

Herr Andreas V. Persson meddelade, att vägstyrelsen, sedan det nu planerade diktningföretaget utförts, komme att anlägga täckt ledning mellan vägstyrelsens egen brunn, belägen omedelbart öster om allmänna vägen, och den blivande brunnen vid punkten 0+26.

§ 10.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å samma ställe lördagen den 24 innevarande september kl. 2.30 e.m.

St. Herrestad den 16 september 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Erland Salomonsson

Albr. Fredriksson

Gode män.

År 1932 den 24 september inställde sig synemännen åter hos handlanden Nils Larsson i Herrestad n:r 70 för att fortsätta synförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Nils Larsson, Herrestad n:r 70;

Ivar Paradis, Herrestad n:r 65;

Janne Böcker i Billesholm genom nämndeman Anders Nilsson,

Herrestad n:r 28 enl. fullmakt;

Skolrådet i St. Herrestads församling genom nämndeman An-

ders Nilsson, Herrestad n:r 28 enl. fullmakt;

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det nu upprättade förslaget till avloppets upptagande. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - Bil. Litt. D. med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde att detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vatten-domstol.

§ 13.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 14.

Meddelades, att till förrättningen hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos handlanden Nils Larsson, Herrestad n:r 70 per St. Herrestad.

§ 15.

Sedan närvarande sakägare förklarat sig beredda att omedelbart skride till styrelseval, valdes till arbetsstyrelse handlanden Nils Larsson, Herrestad n:r 70, tillika ordförande och kassör, samt smedmästare Ivar Paradis, Herrestad n:r 65, med stationsförman Janne Böcker i Billesholm som suppleant.

Till revisorer valdes kantor Edv. Bengtsson och lantbrukaren Viktor Mårtensson med lantbrukaren Karl Persson, Fredriksberg n:r 20, som suppleant.

§ 16.

Sakägarna uttalade sig för önskvärdheten att till företags utförande erhålla statsunderstöd och uppdrogs åt handlanden Nils Larsson att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 17.

Överlämnades till handlanden Nils Larsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplöstes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

St. Herrestad den 24 september 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Erland Salomonsson

Albr. Fredriksson

Gode män.

Bil. n:r 1.

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark till N:o 64 och 65 uti Stora Herrestads socken och Herrestads härad.

Stora Herrestad den 31 augusti 1931.

N. Larsson

Ivar Paradis

handl.

Smedm.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 3 september 1931.

G.V. Eisermann

T. Kinnman.

Bil. n:r 2.Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Herrestad n:r:is 64 och

65 uti St. Herrestads socken av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas hos handlanden Nils Larsson, Herrestad n:r 70, fredagen den 16 september 1932 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras marker tillhörande följande fastigheter inom St. Herrestads socken och Herrestads hemman: 65² och 65³ äg. Ivar Paradis, 65⁴ och 65⁷ äg. Nils Nilssons sterbhus, 64⁵, 64⁸, 64⁹ och 64¹⁰ äg. Janne Böcker, 64⁶ äg. Åke Nilssons sterbhus, 64⁷ äg. St. Herrestads församling, 64², 64³, 64¹¹ och 64¹² äg. Nils Larsson, 64¹⁴ äg. Anders Jönsson, 64¹⁵ äg. Karl Persson, 64¹³ äg. Per Håkanssons sterbhus, 64¹⁶ äg. Bengta Paradis, 64¹⁸ äg. Herrestads m.fl. socknars älderdomshem, 14¹¹ äg. Mårten Jeppsson, 14² och 64¹⁹ äg. Viktor Mårtensson, 68² äg. grevinnan A. Sparre, arr. Hilding Svensson, klockarebostället innehavare kantor E.F. Bengtsson ävensom de ecklesiastika boställena 29¹ arr. Ola Nilssons sterbhus och 28¹ arr. Anders Nilsson. Av förrättningen torde jämväl beröras allmän väg inom Herrestads härads vägdistrikt.

Malmö den 26 augusti 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för St. Herrestads församling

i Stora Herrestads kyrka den 28 aug. 1932 betygar:

Aug. Ahlner

kyrkoherde.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker till St. Herrestad n:r 65
64 och 65 uti St. Herrestads socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Dato för under- rättelsens av- sändande.	
1.	2.	3.	
Smedmäst. Ivar Paradis, Herrestad n:r 65,	St. Herrestad	29/8 1932.	
f. handl. Nils Nilssons sterbhus, Herrestad n:r 65	St. Herrestad	" "	
Åke Nilssons sterbhus, Herrestad n:r 64,	St. Herrestad	" "	
Handlanden Nils Larsson,	" "	" "	
Fru Bengta Paradis,	" "	" "	
Per Håkansson's sterbhus,	" "	" "	
Anders Jönsson,	" "	" "	
Karl Persson, Herrestad n:r 64,	" "	" "	
Kantor E.F. Bengtsson,	" "	" "	
Byggmäst. Mårten Jeppsson,	Eriksdal	" "	
Lantbr. Viktor Mårtensson,	St. Herrestad	" "	
f. arr. Ola Nilssons sterbhus, Herrestad n:r 29,	St. Herrestad	" "	
Arr. Anders Nilsson, Herrestad n:r 28,"	"	" "	
Stationsförman Janne Böcker,	Billeholm	" "	
Grevinnan A. Sparre, Kronovall,	St Olof	" "	
Ryttmäst. S. av Petersén, Löddeborg, Löddeköpings		" "	

1.	2.	2.	3.
Arr. Hilding Svensson, Hallbeck,	St. Herrestad		29/8 1932
Skolrådet i Herrestads församling,	" "	" "	" "
Kyrkorådet i	" " " "	" "	" "
Ordf. i styr. för St. Herrestads m.fl. socknars älderdomshem, kyrkoherde Aug. Alner,	St. Herrestad	" "	" "
Ordf. i styr. för Herrestads härads vägdistrikt Anders Nilsson, Bussjödalen, Ystad		" "	" "
Lantbr. Erland Salomonsson, /god man/, Öja nr 1 Ystad		26/8	" "
Lantbr. Albrekt Fredriksson, /god man/, Karlsfält 41, St. Herrestad		" "	" "
Pastorsämbetet i St. Herrestads församling, /kungörelse/ St. Herrestad		" "	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/, Malmö		" "	" "

Malmö den 29 september 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Fullmakt.

För Nämndeman Anders Nilsson, Stora Herrestad, att vid synförrättning därstädes den 16:de dennes föra min talan och min rätt bevaka, håller jag för giltigt vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Billesholms Gruva den 10 sept. 1932.

Janne Böcker.

Egenhändiga namnteckningar bevitna:

W. Svensson

Oläsligt.

Bil. n:r 5.

Utdrag av protokoll, hållet vid

St. Herrestads kyrkoråde samman-

träde den 13 sept. 1932.

§ 1.

Till ombud för kyrkorådet vid de sammanträden, som komma att
hållas av statens lantbruksingeniör angående torrläggning av mark,
tillhörande Herrestad n:ris 64 och 65 i St. Herrestads socken val-
des med acklamation ordföranden, kyrkoherden Aug. Ahlner.

Rätt utdraget, betygar

Aug. Ahlner.

Bil. n:r 6.

Utdrag av protokoll, hållet vid

sammanträde av direktionen för

St. Herrestads m.fl. sockners

kommunalförbund den 15 sept. 1932.

§ 2.

Till ombud för kommunalförbundet vid sammanträden inför sta-
tens lantbruksingeniör angående torrläggning av mark, tillhörig Herre-
stad n:ris 64 och 65 m.fl. valdes med acklamation ordföranden, kyrko-
herde Aug. Ahlner.

Rätt utdraget, betygar

Aug. Ahlner.

Bil. n:r 7.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan jag av länstyrelsen förordnats handlägga syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhörande Herrestad
n:r 64 och 65 uti St. Herrestads socken, har sammanträde i kren-
det utsatts att hållas hos handlanden Nils Larsson, Herrestad n:r
70, fredagen den 16 september 1932 kl. 10. Då av förrättningen
torde beröras marker tillhörande de ecklesiastika fastigheterna
mensalhemmanet Herrestad 29¹ och lönebostället Herrestad 28¹ även-
som klockarebostället uti St. Herrestads församling, får jag här-
med jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 vördsamt översända ett
exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 26 augusti 1932.

C.H. Wallér.

Översändes till Domkapitlet i Lunds stift. Malmö i lands-
kontoret den 27 augusti 1932.

På tjänstens vägnar:

Sven Wiegert.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. d:r J. Rosengren eller, vid för-
fall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom
konsistorieombud närvara vid i inneliggande handlingar omförmälda
förrättning. Lunds domkapitel den 6 september 1932.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

Helge Arfvidsson.

Herr Kyrkoherden Aug. Ahlner i Stora Herrestad anmodas och
förrordnas att som konsistorieombud närvara vid syneförrättning hos
handlanden Nils Larsson, Herrestad nr 70, fredagen den 16 sept.
1932 kl. 10 rörande torrläggning av marker.

Willie den 15 sept. 1932.

Josef Rosengren.

Bil. nr 8.

Utdrag av protokoll, hållet

vid Stora Herrestads skolråds

sammanträde den 3 sept. 1932.

§ 2.

Till ombud vid sammanträden inför statens lantbruksingeniör
angående torrläggning av mark, tillhörande Herrestad nr:is 64 och
65 valdes med acklamation nämndemannen Anders Nilsson, St. Herre-
stad.

Rätt utdraget, betygar

Aug. Ahlner.

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>StHerrestads socken.</u>					
Herrestad	65 ⁴		gth.		<u>301/1000 av gth. Herrestad n:r 65,</u> <u>äg. Nils Nilssons sth.</u> 1 Åker, m.p.l. 2 D:o d:o 3 Tomt och trädgård 4 D:o d:o <u>Summa</u>
Herrestad	65 ²		gth.		<u>249/1000 av gth. Herrestad n:r 65,</u> <u>äg. Ivar Paradis.</u> 5 Åker, m.p.l. 6 D:o d:o 7 Tomt och trädgård 8 D:o d:o 9 Åker, m.p.l. 10 D:o d:o 11 D:o d:o 12 D:o d:o <u>Summa</u>
Herrestad	65 ³		gth.		<u>220/1000 av gth. Herrestad n:r 65,</u> <u>äg. Ivar Paradis.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	05							2000	100	-	2400	120	-	400	20	-
	03							1500	45	-	2400	72	-	900	27	-
	11							1800	198	-	3000	330	-	1200	132	-
	04							2600	104	-	3000	120	-	400	16	-
	23								447	-		642	-		195	-
	06							2200	132	-	2600	156	-	400	24	-
	04							1400	56	-	2600	104	-	1200	48	-
	07							1800	126	-	3000	210	-	1200	84	-
	08							1800	144	-	3000	240	-	1200	96	-
	16							1200	192	-	2400	384	-	1200	192	-
	04							1200	48	-	2400	96	-	1200	48	-
	09							1200	108	-	2400	216	-	1200	108	-
	02							2000	40	-	2400	48	-	400	8	-
	56								846	-		1454	-		608	-

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Herrestad	64 ⁹			13	Åker, m.p.l.
				14	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>45/1000 av gth. Herrestad n:r 64.</u>
					<u>Äg. Janne Böcker.</u>
Klockaregården				15	Åker, m.p.l.
				16	D:o d:o
				17	Tomt och trädgård
					<u>Summa</u>
					<u>Inneh. kontor Edv. Bengtsson.</u>
Herrestad	64 ²			18	Tomt och trädgård
					<u>Summa</u>
					<u>76/1000 av gth. Herrestad n:r 64.</u>
					<u>Äg. Janne Böcker.</u>
				19	Åker, m.p.l.
Herrestad	64 ⁵			20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Herrestad					<u>70/1000 av gth. Herrestad n:r 64.</u>
					<u>Äg. Janne Böcker.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
09								1500	135	-	2400	216	-	900	81	-
11								2000	220	-	2400	264	-	400	44	-
20									355	-		480	-		125	-
03								2000	60	-	2400	72	-	400	12	-
12								1200	144	-	2400	288	-	1200	144	-
12								1800	216	-	2800	336	-	1000	120	-
27									420	-		696	-		276	-
12								1800	216	-	2800	336	-	1000	120	-
12									216	-		336	-		120	-
01								1200	12	-	2400	24	-	1200	12	-
04								1200	48	-	2400	96	-	1200	48	-
16								1200	192	-	2400	384	-	1200	192	-
11								1200	132	-	2400	264	-	1200	132	-
08								1500	120	-	2400	192	-	900	72	-
40									504	-		960	-		456	-

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				24	Åker, m.p.l.
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Herrestad	64 ¹¹		gth.		<u>105/1000 av gth. Herrestad n:r 64.</u>
					<u>äg. Nils Larsson.</u>
				27	Åker, m.p.l.
					<u>Summa</u>
Herrestad	64 ³		gth.		<u>130/1000 av gth. Herrestad n:r 64.</u>
					<u>äg. Nils Larsson.</u>
				28	Åker, m.p.l.
				29	D:o d:o
				30	Tomt
				31	Åker, m.p.l.
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Herrestad	64 ¹⁶		avst.		<u>Bengta Paradis.</u>
				36	Tomt och trädgård
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7.	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	10							1500	150	-	2400	240	-	900	90	-
	12							1200	144	-	2400	288	-	1200	144	-
	19							1200	228	-	2400	456	-	1200	228	-
	41								522	-		984	-		462	-
	09							1500	135	-	2400	216	-	900	81	-
	09								135	-		216	-		81	-
	11							1200	132	-	2400	264	-	1200	132	-
	05							1200	60	-	2400	120	-	1200	60	-
	06							1500	90	-	2700	162	-	1200	72	-
	05							1200	60	-	2400	120	-	1200	60	-
	14							1200	168	-	2400	336	-	1200	168	-
	12							1200	144	-	2400	288	-	1200	144	-
	02							1200	24	-	2400	48	-	1200	24	-
	04							1400	56	-	2400	96	-	1000	40	-
	59								734	-		1434	-		700	-
	08							2000	160	-	2800	224	-	800	64	-
	08								160	-		224	-		64	-

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				37	Åker, m.p.l.
					<u>Summa</u>
Herrestad	64 ¹²		gth.		<u>43/1000 av gth. Herrestad n:r 64,</u> <u>äg. Nils Larsson.</u>
				38	Tomt och trädgård
					<u>Summa</u>
Herrestad	64 ¹³		gth.		<u>7/250 av gth. Herrestad n:r 64,</u> <u>äg. Per Håkanssons sth.</u>
				39	Tomt och trädgård
					<u>Summa</u>
Herrestad	64 ¹⁴		gth.		<u>27/1000 av gth. Herrestad n:r 64,</u> <u>äg. Anders Jönsson.</u>
				40	Tomt och trädgård
				41	Åker, m.p.l.
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Herrestad	64 ¹⁵		gth.		<u>15/1000 av gth. Herrestad n:r 64,</u> <u>äg. Karl Persson.</u>
				44	Åker, m.p.l.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	08							2000	160	-		224	-		64	-
	07							1700	119	-	2400	168	-	700	49	-
	15								279	-		392	-		113	-
	05							2300	115	-	2700	135	-	400	20	-
	05								115	-		135	-		20	-
	02							2300	46	-	2700	54	-	400	8	-
	02								46	-		54	-		8	-
	03							2300	69	-	2700	81	-	400	12	-
	01							1600	16	-	2000	20	-	400	4	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	02							1700	34	-	2000	40	-	300	6	-
	12								215	-		261	-		46	-
	03							1700	51	-	2000	60	-	300	9	-
	03								51	-		60	-		9	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				45	Tomt och trädgård
					Summa
Herrestad	64 ²		gth.		<u>70/1000 av gth. Herrestad nr 64.</u>
					<u>Äg. Nils Larsson.</u>
				46	Åker, m.p.l.
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
					Summa
Herrestad	64 ¹⁹		avst.		<u>Viktor Mårtensson.</u>
				49	Äng, m.p.l.
					Summa
Herrestad	14 ¹¹		avst.		<u>Mårten Jeppsson.</u>
				50	Tomt och trädgård
				51	D:o d:o
					Summa
Herrestad	14 ²		$\frac{26}{64}$		<u>Viktor Mårtensson.</u>
				52	Äng, m.p.l.
					Summa
Herrestad	29 ¹		1/2		<u>f.d. Mensalhemman,</u>
					<u>arr. Ola Nilssons sth.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	03								51 -			60 -			9 -	
	06							2300	138 -		2700	162 -		400	24 -	
	09								189 -			222 -			33 -	
	17							1500	255 -		2000	340 -		500	85 -	
	08							1500	120 -		2000	160 -		500	40 -	
	04							1800	72 -		2000	80 -		200	8 -	
	29								447 -			580 -			133 -	
		09						1200	108 -		1600	144 -		400	36 -	
		09							108 -			144 -			36 -	
	16							2150	344 -		2700	432 -		550	88 -	
	21							2500	525 -		2700	567 -		200	42 -	
	37								869			999 -			130 -	
		21						1300	273 -		1600	336 -		300	63 -	
		21							273 -			336 -			63 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				53	Åker, m.p.l.
				54	D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>St. Herrestads s:n.</u>					<u>Sammandrag.</u>
Herrestad	65 ⁴		gth.	1-4	Äg. Nils Nilssons sth.
D:o	65 ²		"	5-12	Äg. Ivar Paradis
D:o	65 ³		"	13,14	" " "
D:o	64 ⁹		"	15-17	Äg. Janne Böcker
Klockaregården				18	Inneh. Kantor Edv. Bengtsson
Herrestad	64 ⁸		gth.	19-23	Äg. Janne Böcker
D:o	64 ⁵		"	24-26	" " "
D:o	64 ¹¹		"	27	Äg. Nils Larsson
D:o	64 ³		"	28-35	" " "
D:o	64 ¹⁶		avst.	36,37	Bengta Paradis
D:o	64 ¹²		gth.	38	Äg. Nils Larsson
D:o	64 ¹³		"	39	Äg. Per Håkanssons sth.
D:o	64 ¹⁴		"	40-43	Äg. Anders Jönsson
D:o	64 ¹⁵		"	44,45	Äg. Karl Persson
D:o	64 ²		"	46-48	Äg. Nils Larsson
D:o	64 ¹⁹		avst.	49	Viktor Mårtensson
D:o	64 ¹¹		"	50,51	Mårten Jeppsson

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	31							1800	558	-	2000	620	-	200	62	-
	35							1900	665	-	2000	700	-	100	35	-
	66								1223	-		1320	-		97	-
	23								447	-		642	-		195	-
	56								846	-		1454	-		608	-
	20								355	-		480	-		125	-
	27								420	-		696	-		276	-
	12								216	-		336	-		120	-
	40								504	-		960	-		456	-
	41								522	-		984	-		462	-
	09								135	-		216	-		81	-
	59								734	-		1434	-		700	-
	15								279	-		392	-		113	-
	05								115	-		135	-		20	-
	02								46	-		54	-		8	-
	12								215	-		261	-		46	-
	09								189	-		222	-		33	-
	29								447	-		580	-		133	-
		09							108	-		144	-		36	-
	37								869	-		999	-		130	-
3	96	09							6447	-		9989	-		3542	-

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Herrestad	14 ²		26/64	52	Viktor Mårtensson
D:o	29 ¹		1/2	53,54	arr. Ola Nilssons sth.
					Överfört
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3 96		09							6447 -			9989 -			3542 -	
		21							273 -			336 -			63 -	
66									1223 -			1320 -			97 -	
4 62		30							7943 -			11645 -			3702 -	

St. Herrestad den 24 september 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Erland Salomonsson Albr. Fredriksson

Gode män.

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C,</u>								
6+5+50	50	Upprensning samt någon för- djupning och utvidgning av det nuvarande vägdiket m.	50	0.40	20	-				
5+50-22+ +57	186	Inköp och transport till arbetsplatsen av 18" ce- mentrör - muffrör - m.	186	4.10	762	60				
5+50-5		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m.	50	1.-	50	-				
5-4+17= =23+10		D:o d:o m.	83	1.30	107	90				
23+10-22+ +57		D:o d:o m.	53	2.30	121	90	1062	40		
<u>Tills.</u>	<u>236</u>	<u>meter</u>								
		Kringmurning av utloppet - öga - vid påle 5+50 st.	1	35	35	-				
		Brunnar med 0.8 m. inre diameter vid pålarna 5+10 och 4+17 st.	2	50	100	-				
		Brunn med 1 m. inre diam. vid påle 22+57 st.	1	60	60	-	195	-		
		Rothuggning, fällning och borttagning av träd mellan pålarna 5+50 och 5					15	-		
		Ersättning till f. kyrko- herdebostället 3/4 mtl. Överföres								
							1272	40		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1272	40		
		Herrestad 28 ¹ för jord, som åtgår till avloppets utvidgning och upprensning mellan pålarna 6 och 5+50; 40 m ³ à 0.20 kr. För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med						8 -		
		<u>Dikessträckan C-D.</u>					139	60	1420	-
22+57-20+ +22	235	Inköp och transport till arbetsplatsen av 15" cement- rör -muffrör- m. 235 3.-	235	3.-	705	-				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m. 235 1.50	235	1.50	352	50				
		Tillägg för genomgång av allmänna vägen mellan på- larna 22+57 och 22+50 samt vägbanans iordningställan- de m. 7 2.50	7	2.50	17	50				
20+22-20+ +17	5	Inköp och transport till arbetsplatsen av 15" ce- mentrör -muffrör-, bekos- Överföres					1075	-	1420	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							3180	-
		<u>Dikesströkan D-E.</u>								
15-15+72	72	Inköp och transport till arbetsplatsen av 4" ce- mentrör - muffrör - m.	72	0.75	54	-				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning samt in- koppling i den nuvarande brunnen vid påle 15+72	72	0.75	54	-	108	-		
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med					12	-	120	-
					Summa kostnad				3300	-

St. Herrestad den 24 september 1932.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>							
6	-	0.75	0.3	2.20	1:1.25	9.80	
5+50	50	1.15	"	3.20	"	10.05	
5+50	-	1.05				10.20	18" rör mellan pålarna 5+50 och 22+
5+10	40	1.35				10.40	+57.
5	10	1.35					Fixpkt: Kors och järndubb i östra
4+50	50	1.65					sidan av Karl Perssons tvätthus-
4+17=	33	2.25					trappa; belägen på höjden + 22.59.
23+10							
23	10	2.20					
22+57	43	1.70				11.-	
Summa	236	meter					
<u>Dikessträckan C-D.</u>							
22+57	-	1.60				11.10	15" rör mellan pålarna 22+57 och 0+
22+16	41	1.45					+26.
22	16	1.30					
21+43	57	1.45					
21+43	-	1.35				11.50	
21	43	1.30				11.60	
20+50	50	1.40					
20+0+	50	1.60					
+90							
0+50	40	1.60					
0+26=15	24	1.45				12.80	
Summa	321	meter					

Lä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		M e t e r						
		<u>Dikessträckan D-E.</u>						
15	-	1.15				13.10	4" rör mellan pålarna 15 och 15+72.	
+50	50	1.45				11.11:1000.		
+72	<u>22</u>	1.40					13.90	Fixpkt: Kors och järndubb i smedjans
<u>Summa</u>	<u>72</u>	<u>meter</u>						grund, S. långsidan invid S.V. knu-
							ten; belägen på höjden + 15.81.	
		<u>Sammandrag.</u>						
	236	Dikessträckan A-B-C.						
	321		"	C-D.				
	<u>72</u>		"	D-E.				
<u>Summa</u>	<u>629</u>	<u>meter</u>						
							St. Herrestad den 24 september 1932.	
							Å tjänstens vägnar:	
							C.H. Wallér	
							Statens lantbruksingeniör.	

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Herrestad n:ris 64 och 65 uti St. Herrestads socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 3 september 1931 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Herrestad n:ris 64 och 65 uti St. Herrestads socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har utrönts, att densamma berör marker tillhörande fastigheter under Herrestad n:ris 14, 28, 29, 64 och 65, ävensom Klockaregården, samtliga uti St. Herrestads socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör Nybroåns nederbördsområde n:ris 89, är beläget omedelbart söder om St. Herrestads kyrka samt 7.- km. nordost om Ystad. Å hithörande översiktskarta har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Sökandenas marker avvattnas f.n. till ett öppet dike, som

avleder vattnet söder ut till allmänna vägen den s.k. Spjällavägen, varifrån vattnet avrinner öster ut i vägdikens utmed samma väg. Avloppet har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, vadan de kringliggande markerna f.n. i hög grad besväras av vatten. Med beaktande av de yrkanden, som under förrättningen framställes, hava synemännen därför upprättat förslag till upptagande av nytt avlopp. Enligt synemännens förslag skall det nuvarande vägdiket söder om Spjällavägen upprennas och något utvidgas mellan pålarna 6 och 5+50 samt mellan pålarna 5+50 och 4+17 fördjupas och igenläggas med 18" cementrör, varefter nytt täckt avlopp, liksåledes av 18" cementrör upptages utmed vägens södra sida mellan pålarna 4+17=23+10 och 22+57. Från påle 22+57 upptages sedan nytt, täckt avlopp av 15" cementrör i rak, nordlig sträckning till påle 20+0+90, varjämte det nuvarande öppna diket mellan pålarna 0+90 och 0+26 fördjupas och igenlägges med 15" cementrör. Mellan pålarna 0+26=15 och 15+72 anlägges slutligen ett mindre täckt avlopp av 4" cementrör eller tegelrör. Särskilda ritningar hava upprättats för det till upptagande föreslagna nya avloppet med tillhörande brunnar och omgärning vid påle 5+50, varjämte profilritning över det nuvarande avloppet bifogas. Av utlåtande från Alnarps Kemiska station framgår, att det grund- och dagvattnet, som skall avledas, ej innehåller på betong skadligt inverkanande ämnen.

Vid bestämmande av avloppets dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och avrinningen

från detsamma som ock till avloppets fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter på avloppet, framgå av förslagsritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom avloppet, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid flöden uppgår till 1 liter per sek. och har.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan tornläggas till 1.2 m. djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurerernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Under hänvisning till vad här ovan anförts stadga synemännen, att sökandena, därest de vilja fullfölja företaget, äga att upptaga avlopp i enlighet med det av synemännen upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. I avloppet får dock ej inledas spillvatten förrän detta blivit i erforderlig grad renat.

Företagets genomförande medför avlopps upptagande dels genom allmänna vägen den s.k. Spjällavägen, dels genom den Herrestads församling tillhöriga enskilda vägen till Nya skolan. Då det

synes ostridigt att Spjällavägen tillkommit före år 1880, skall dikningsföretaget utföra och bekosta de arbeten, som erfordras för avloppets framdragande genom vägen. Beträffande enskilda vägen till Nya skolan, vilken väg tillkommit efter år 1921 och tydligen ej är avsedd för enbart hemkörslor, åligger det Herrestads församlings skolråd, vilket förvaltar vägen, att utföra och bekosta de med avloppets upptagande genom vägen förenade arbetena.

Mem. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, hava synemännen jämligt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande, som i nuvarande försumpat skick. Härefter har därvid tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt jordens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet.

Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mem. 4.

Kostnadernas fördelning.

All mark, som vinner båtnad genom företagets utförande, skall i avseende på detta utgöra en dikningssamfällighet. Då an-

ledning ej förefinnes att uppdelas samfälligheten i avdelningar, skall varje delägare taga del i kostnaderna för samfällighetens torrläggning i mån av värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, av sökandena omedelbart förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Kom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall utgå till f. kyrkoherdebostället $3/4$ mtl. Herrestad 28¹ för jord, som åtgår till utvidgning av vägdiket mellan pålarna 6 och 5+50 ävensom för intrång genom jordupplag. Ersättning skall gäldas med belopp, som närmare anges i kostnadsförslaget. I övrigt skall ersättning ej utgå för i samband med företagets genomförande möjligen uppkommande skada eller intrång med undantag för skada å växande gröda. Ersättning härför skall gäldas med belopp, som fastställas av statens lantbruksingeniör i Malmöhus län eller den han i sitt ställe förord-

nar, därest överenskommelse ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, välles någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vaktendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp på ledningar eller brunnar, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse att vid vederbörande häraderätt föra talan mot den försaklige.

Mom. 7.

Företagets utförande m.m.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall detsamma vara fullbordat inom utgången av år 1937. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

att avloppet skall följa å marken utstakad och å plankarten när-

- mare angiven sträckning;
- att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;
- att beträffande den öppna dikessträckan mellan pålarna 6 och 5+50 det nuvarande vägdiket utvidgas åt högra sidan samt att schaktmassorna uppläggas likaledes åt högra sidan;
- att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt, därest de äro av cement eller betong, fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;
- att även lerrör av Höganäs-Billeholms Aktiebolags tillverkning kvalitét III må komma till användning;
- att beträffande dikessträckan D-E såväl cementrör som lerrör och tegelrör må användas;
- att inga rör få nedläggas förrän de blivit av vederbörande kontrollant godkända;
- att rörledning ej må täckas förrän den blivit av vederbörande kontrollant avsedad och godkänd;
- att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;
- att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;
- att fyllningen packas väl särskilt under och på ömse sidor om rörsträngen samt i övrigt stötes väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;
- att fyllningen ej får innehålla sten;

- att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;
- att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilliedande samt väl omskolas med grus;
- att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;
- att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;
- att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändertas av en styrelse, bestående av två ledamöter, vilka väljas av delägarna på allmänt sammanträde.

Styrelsen, som solidariskt ansvarar för sin förvaltning,

Åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarna till sammanträde i den ordning, verom stadgas i V.L. 7:64.

att vid såväl egna som allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikation försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 9.

Avsynings.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 10.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Herrestad nr 64 av år 1932". Styrelsen skall hava sitt säte i St. Herrestads socken.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvärerna med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85, skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

St. Herrestad den 24 september 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Erland Salomonsson

Albr. Fredriksson

Gode män,

Kostnadsfördelningens längd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>St. Herrestads sn.</u>				
gth.	65 ⁴		Herrestad; 301/1000 av gth. Herrestad n:r 65, Äg. Nils Nilssons sth.		1-4	447.-	642.-
gth.	65 ²		Herrestad; 249/1000 av gth. Herrestad n:r 65, Äg. Ivar Paradis		5-12	846.-	1454.-
gth.	65 ³		Herrestad; 220/1000 av gth. Herrestad n:r 65, Äg. Ivar Paradis		13,14	355.-	480.-
gth.	64 ⁹		Herrestad; 45/1000 av gth. Herrestad n:r 64, Äg. Janne Böcker		15,17	420.-	696.-
			Herrestad; Klockaregården, Inneh. Kantor Edv. Bengtsson		18	216.-	336.-
gth.	64 ⁸		Herrestad; 76/1000 av gth. Herrestad n:r 64, Äg. Janne Böcker		19-23	504.-	960.-
gth.	64 ⁵		Herrestad; 70/1000 av gth. Herrestad n:r 64, Äg. Janne Böcker		24-26	522.-	984.-
gth.	64 ¹¹		Herrestad; 105/1000 av gth. Herrestad				
			Överföres			3445.-	5768.-

Förbättrings- värde	utförande. Beräknad andel i kostnaden för företags ~~andelen~~					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. Kostn.					Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
	Kronor					Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
195.-	173.82					173.82	5.27	22.26	
608.-	541.98					541.98	16.42	69.35	
125.-	111.43					111.43	3.38	14.28	
276.-	246.03					246.03	7.46	31.51	
120.-	106.97					106.97	3.24	13.68	
456.-	406.48					406.48	12.32	52.04	
462.-	411.83					411.83	12.48	52.71	
22421.-	1998.54					1998.54	60.57	255.83	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			3445.-	5768.-
			restad n:r 64, Äg.				
			Nils Larsson		27	135.-	216.-
gth. 64	3		Herrestad; 130/1000 av gth. Her-				
			restad n:r 64, Äg.				
			Nils Larsson		28-35	734.-	1434.-
avst. 64	16		Herrestad; Bengta Paradis		36,37	279.-	392.-
gth. 64	12		Herrestad; 43/1000 av gth. Herre-				
			stad n:r 64, Äg. Nils				
			Larsson		38	115.-	135.-
gth. 64	13		Herrestad; 7/250 av gth. Herre-				
			stad n:r 64, Äg. Per				
			Håkanssons sth.		39	46.-	54.-
gth. 64	14		Herrestad; 27/1000 av gth. Herre-				
			stad n:r 64, Äg. An-				
			ders Jönsson		40-43	215.-	261.-
gth. 64	15		Herrestad; 15/1000 av gth. Herre-				
			stad n:r 64, Äg. Karl				
			Persson		44,45	189.-	222.-
gth. 64	2		Herrestad; 70/1000 av gth. Herre-				
			stad n:r 64, Äg. Nils				
			Larsson		46-48	447.-	580.-
			Överföres			5470.-	8846.-

Förbättrings- värde	utförande Beräknad andel i kostnaden för företags ~~avdelningar~~					Delaktighet i kostnaderna för			
	Ber. Kostn. 0.89/410.					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2242.-	1998.54					1998.54	60.57	255.83	
81.-	72.20					72.20	2.19	9.25	
700.-	623.99					623.99	18.91	79.87	
113.-	100.73					100.73	3.05	12.88	
20.-	17.83					17.83	-.54	2.28	
8.-	7.13					7.13	-.22	-.93	
46.-	41.-					41.-	1.24	5.24	
33.-	29.42					29.42	-.89	3.76	
133.-	118.56					118.56	3.59	15.16	
3376.-	3009.40					3009.40	91.20	385.20	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			5470.-	8846.-
avst. 64	19		Herrestad; Viktor Mårtensson		49	108.-	144.-
"	11		Herrestad; Mårten Jeppsson		50-51	869.-	999.-
26 64	2		Herrestad; Viktor Mårtensson		52	273.-	336.-
1/2	1		Herrestad; f.d. Mensalhemman,				
	29		arr. Ola Nilssons sth.		53, 54	1223.-	1320.-
					Summa	7943.-	11645.-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem ilksfällida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil. Litt. De.

Alnarps Kemiska Laboratorium, Åkarp.

N:r 118 D.Analysattest.

Prov å vatten

från lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö

omärkt /avsänt från Ystad/

förvarat i flaska

försäglat: -

Vid undersökning av detta prov befanns detsamma innehålla:

Aggressiv kolsyra /CO /	0	milligram
2		pr liter

Svavelsyra /som sulfat, ber. som SO /	< 50
3	

Temporär hårdhet 32 tyska grader.

Anm.

vilket intygas, Alnarp den 17 aug. 1932.

Erik Ohlsson

föreståndare.

Obs. Till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontrollenstaten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick offentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott.

Avgift enl. taxa Kr. 10:- + 2.50 = 12.50 kr.

ev
H.
JP.
P.

Vidimeras

ex officio:

C. S. Hallén

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

1000 S. MICHIGAN AVE. CHICAGO, ILL. 60607

TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001

WWW.CHICAGO.EDU

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO, ILL. 60607

CHICAGO

CHICAGO

CHICAGO

CHICAGO

CHICAGO

CHICAGO

M

3*0361

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSBOTYNS BOK

31 OKT. 1934

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Herrestad n:r 64

av år 1932"

uti St. Herrestads socken

av Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bres
den 5 oktober 1934 fastställd till
efterväntade vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Hantverkstygens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Herrestad n:r 64
av år 1932"

uti St. Herrestads socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Herrestad n:r 64 av år 1932" uti St. Herrestads socken av Kalmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningssamfälligheten är belägen omedelbart söder om St. Herrestads kyrka samt 7.- km. nordost om Ystad. Å översigtskartan i syneförrättningshandlingarna har samfälligheten utmärkts med gul färg. De berörda markerna, vilka till huvudsaklig del utgöras av redan odlad jord, äro f.n. 1-hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 3 september 1931 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 16 september 1932, varefter förrättningen avslutades den 24 september samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat

bevis /Bil. III/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vaden densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Såsom närmare framgår av bilagda förening /Bil. II/ hava vissa delägare, representerande tillsammans 77.29 % i företaget, överenskommit att till gäldande av sina kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond. Till de jordägare, som under-tecknat förenämnda förening, föreslås alltså såväl bidrag som lån av statsmedel, medan till övriga delägare endast bidrag torde utgå.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till upptagande dikessträckorna A-B-C-D och D-E, vilkas lägen och dimensioner framgå såväl av de unprättade förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningssamfälligheten omfattar tillsammans 4.92 har, varav 4.62 har åker, tomt och trädgård och 0.30 har äng, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	2.86	har	åker,	tomt	och	trädgård
Endast bidragssökande	1.76	"	"	"	"	"
	sa	mt	0.30	"	äng.	

Kostnader.

Kostnaderna för de olika dikessträckornas upptagande hava beräknats till 3300.- kr., därvid de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en ersättning av 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör.

Kostnaderna för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidrags-sökandes andel.	Endast bidrags-sökandes andel.
Dikningen	^{3198.-} ~~3300.-~~ kr.	2550.33 kr.	749.67 kr.
Synerförrättningen	422.38 "	326.45 "	95.93 "
Betänkandet	140.45 "	108.55 "	31.90 "
Summa	^{3690.83} ~~3862.83~~ kr.	2985.33 kr.	877.50 kr.

Ekonomisk utredning.

Av synerförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i dess helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	11645.- kr.
" före "	7943.- "
Värdeförhöjning	3702.- "
Kostnad	3862.83 "
Rel. kostnad	1.04

*) Anmärkningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen
(forts. nr. blad)

Bidrag; begränsas till 50 % av båtnaden .

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	6939.- kr.
" före "	4078.- "
Värdeförhöjning	2861.- "
Kostnad	2985.33 "

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	4706.- kr.
" före "	3865.- "
Värdeförhöjning	841.- "
Kostnad	877.50 "

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1937. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1937.

Förord.

Av förestående utredning framgår, att företagets relativa kostnad belöper till 1.04, vadan företaget ej är ekonomiskt lönsamt. Då emellertid större delen av de berörda markerna f.n. äro så försumpade, att de knappast kunne bibehållas som åker, därest företaget ej utföres, och då flertalet delägare äro småbrukare, vilka för sin utkomst äro beroende av att deras redan nu knapphändiga åkerareal minskas, får jag tillstyrka, att till företagets utförande beviljas understöd av statsmedel. Jag får därför föreslå att till

företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdiknings-
anslag med 1850.- kr., motsvarande 50 % av båtnaden genom företa-
get, dels lån från statens avdikningslånefond med 1430.- kr.,
motsvarande beträffande de delägare, som ansöka om såväl bidrag
som lån, jämväl 50 % av deras båtnad.

Med dettabbetänkande följer:

Tabell	Bil. I
Förening	Bil. II
Diariébevis	Bil. III
Förteckning över fastigheter, till vilkas torr- läggning sökes lån från statens avdiknings- lånefond	Bil. IV
Arvodesräkningar	Bil. V och VI.

Malmö 1. november 1932.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

*med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift
angående företagets båtnader.*

*Vid arbetsplanens fastställande har båtnaden
för företaget beräknats till 3.690 kronor 83 öre, varav
å länsregeringens andel 2.832 kronor 74 öre, sedan
därav från delaktighet i lantbruksstatens fastighe-
ter Skruvstad 64¹².*

*Stockholm den 19 oktober 1934.
På Huvud. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.*

~~Bil. Litt. A.~~

	Hela avdiknings- området		Låne- och anlags- sökandes andel		Anslagssökandes andel	
	Areal	Värde	Areal	Värde	Areal	Värde
	Hektar	Kronor	Hektar	Kronor	Hektar	Kronor
	1	2	3	4	5	6
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:						
Åker						
Äng och annan mark						
Summa						
Genom de föreslagna vattenavlednings- och av- dikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:						
Åker (förbättrad)						
» (förut äng eller annan mark)						
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)						
Summa						

Tabell

utvisande låne- och anslagssökandes andel i

Littera & kartan	Mental	Jordregisternummer	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn	Ågofigureras nummer	Förbättringsvärdet		70 % av förbättringsvärdet
					Kronor		Kronor
1	2	3	4	5	6		7
			<u>H. Hvenestads p.m.</u>				
✓	gth.	65 ¹	Hvenestad; $\frac{301}{1000}$ av gth. Hvenestad nr 65 äq. Nils Nilsson storbarn	1-4	195	-	
7	gth.	65 ²	8 ^e ; $\frac{249}{1000}$ av gth. Hvenestad nr 65 äq. Torar Paradis	5-12	608	-	
8	gth.	65 ³	8 ^e ; $\frac{220}{1000}$ av gth. Hvenestad nr 65 äq. Torar Paradis	13, 14	125	-	
1	gth.	64 ¹	8 ^e ; $\frac{75}{1000}$ av gth. Hvenestad nr 64 äq. Janne Bröcker	15-17	276	-	
10			8 ^e ; Hvenestads gårdar inneh. hantver. Olov Bengtsson	18	120	-	
11	gth.	64 ³	8 ^e ; $\frac{76}{1000}$ av gth. Hvenestad nr 64 äq. Janne Bröcker	19-23	456	-	
3	gth.	64 ⁵	8 ^e ; $\frac{40}{1000}$ av gth. Hvenestad nr 64 äq. Janne Bröcker	24-26	462	-	
60	gth.	64 ¹¹	8 ^e ; $\frac{905}{1000}$ av gth. Hvenestad nr 64 äq. Nils Nilsson	27	81	-	
20	gth.	64 ³	8 ^e ; $\frac{120}{1000}$ av gth. Hvenestad nr 64 äq. Nils Nilsson	28-35	700	-	
✓	arst.	64 ¹⁶	8 ^e ; Bengta Paradis	36, 37	113	-	
68	gth.	64 ¹²	8 ^e ; $\frac{43}{1000}$ av gth. Hvenestad nr 64 äq. Nils Nilsson	38	20	-	
✓	gth.	64 ¹³	8 ^e ; $\frac{77}{1000}$ av gth. Hvenestad nr 64 äq. Per Nilsson storbarn	39	8	-	
✓	gth.	64 ¹⁴	8 ^e ; $\frac{274}{1000}$ av gth. Hvenestad nr 64 äq. And. Jönsson	40-43	46	-	
✓	gth.	64 ¹⁵	8 ^e ; $\frac{17}{1000}$ av gth. Hvenestad nr 64 äq. Karl Persson	44, 45	33	-	
			Oversikt		3243	-	

Deltager i kostnaden för							Summa kostnad	Anslaget Bidrag.	Lån
~~Kanalsträckan~~ Dikningen.					Laga syne- förrättningen	Beräknandet			
Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor					
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
173 82					22 26	7 40	203 48	97 50 V	- -
541 98					69 35	23 06	634 39	304 -	304 -
111 43					14 28	4 75	130 46	62 50	62 50
246 03					31 51	10 48	288 02	138 -	138 -
106 97					13 68	4 55	125 20	60 - V	- - 62 65 20
406 48					52 04	17 30	475 82	228 -	228 -
411 83					52 71	17 53	482 07	231 -	231 -
72 20					9 25	3 08	84 53	40 50	40 50
623 99					79 87	26 56	730 42	350 -	350 -
100 73					12 88	4 28	117 89	56 50 V	- -
17 83					2 28	- 76	20 87	10 -	10 -
7 13					- 23	- 31	8 37	4 - V	- -
41 -					5 24	1 74	47 98	23 - V	- -
29 42					3 76	1 25	34 43	16 50 V	- -
2890 84					370 04	123 05	3383 93	1621 50	1364 -

utvisande låne- och anslagssökandes andel i

Anmärkning.
✓ Låter i sin

Moab, november 1932.
C. H. Wallis
Statens lantbruksingenjör.

~~Bil. Litt. B.~~[illegible]

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Herrestad
n:r 64 av år 1932" uti St. Herrestads socken av Malmöhus län över-
enskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruks-
ingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade
förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande
söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från
statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt handlanden Nils Larsson med postadress
St. Herrestad:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sö-
kande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritning-
ar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och
lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet
teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningmedel, som eventuellt komma
att utfalla.

St. Herrestad den 24 september 1932.

N. Larsson

Ivar Paradis

Nils Larssons och Ivar Paradis egenhändiga namnteckningar
bevittna:

C.H. Wallér

Albr. Fredriksson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman.

Malmö

Karlsfält, St. Herrestad.

Janne Böcker.

Janne Böckers egenhändiga namnteckning bevittna:

A.L. Eriksson

O. Wahlström

Kontorist

Handlanden

Billesholms Gruva

Billesholms Gruva.

Bil. III.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 24 sep-
tember 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
"Dikningsföretaget Herrestad nr 64 av år 1932" och avseende torr-
läggning av mark uti St. Herrestads socken, Malmöhus län; det var-
der härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendom-
stols kansli den 30 november 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören Claes-Henric Wallér, p.b.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Herrestad nr 64 av år 1932" uti St. Herrestads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sättes lån från statens avdikningslånefond.

		2	
gth.	Herrestad	64 ²	, äg. Nils Larsson
"	"	64 ³	, äg. Dens.
"	"	64 ⁵	, äg. Janne Böcker
"	"	64 ⁸	, äg. Dens.
"	"	64 ⁹	, äg. Dens.
"	"	64 ¹¹	, äg. Nils Larsson
"	"	64 ¹²	, äg. Dens. x)
"	"	65 ²	, äg. Ivar Paradis
"	"	65 ³	, äg. Dens.

Malmö 1 november 1932.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

x)

*Strykningar med blätt vidtagna av Kungl.
Lantbruksstyrelsen.*

Vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Ökningsföretaget Kvestad nr 64 av år 1932
 inom *St. Kvestads* socken
 av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>syneföretagshandlingarna</i> a	4	—
Betänkande, sid. <i>5</i> "	15	—
Upprättande av ~~tabeller och kostnadsförslag i~~ <i>ekonomisk utredning</i>		
~~sammandrag~~ , dagar <i>2</i> a	24	—
Upprättande av ansökningshandlingar		
m. m. <i>1/2</i> dagar "	6	—
Kopia av plankartan å väv	19	18
" " profiler och sektioner }	23	37
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och		
betänkande m. m. sidor <i>54 + 6 + 13</i> "	40	15
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte synehandlingar</i>	3	75
<i>2 " betänkande</i>	3	—
Diariebevis, utlägg	2	—
Kommissionärsarvode		
Summa Kronor:	140	45

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Vammenhög, Gumbö & Kvestads*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *9 december* 1932

E. S. Navié

Statens lantbruksingeniör.

Kritteras pr postförskott.

Malmö den 9 december 1932.

E. S. Navié

gr. 7-ack

397

M 3-0361

KONTRAKT.

DIARIE Nr 21547

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

31 OKT. 1934

Sedan Kungl. Maj:t den 5 oktober 1934 för
"dikningsföretaget Herrestad nr 64 av år 1932" i Stora Herrestads
socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusenfyrahundratjugo (1.420)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenåttahundrafyrtio
(1.840)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.H.Wallér*
vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~de~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbinde ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stora Herrstedt

den 27 oktober 1934.

N. Larsson
Handlande.

Att

handlanden Lits Larsson, Stora Herrstedt

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Mäleri
Lantbruksingenjör
Adress *Kesäms*

T. de Persson
Fröken
Adress *St. Herrstedt*

Med stöd av Kungl. brevet den 5 oktober
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 november 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Fredrik

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

31 OKT. 1934

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Herrestad nr 64 av år 1932" uti St. Herrestads socken av Malmöhus län överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt handlanden Nils Larsson med postadress St. Herrestad

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

St. Herrestad den 24 september 1932.

N. Larsson

Ivar Paradis

Nils Larssons och Ivar Paradis egenhändiga namnteckningar bevittna:

C.H. Wallér

Albr. Fredriksson

Lantbruksingeniör,

Skiftesgodeman,

Malmö.

Karlsfält, St. Herrestad.

Janne Böcker

Janne Böckers egenhändiga namnteckning bevittna:

A.L. Eriksson

O. Wohlström

Kontorist,

Handlanden,

Billesholms Gruva

Billesholms Gr.

Vidimeras
ex officio:

E. J. Thaw

5/10 34

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Herrestad nr 64 av år 1932" uti St. Herresteds socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning skes lån från statens avdikningslånefond.

gth.	✓	Herrestad	64 ²	,	äg. Nils Larsson
"	✓	"	64 ³	,	äg. Dens.
"	✓	"	64 ⁵	,	äg. Janne Böcker
"	✓	"	64 ⁸	,	äg. Dens.
"	✓	"	64 ⁹	,	äg. Dens.
"	✓	"	64 ¹¹	,	äg. Nils Larsson
"		"	64 ¹²	,	~~äg. Dens.~~ ✓
"	✓	"	65 ²	,	äg. Ivar Paradis
"	✓	"	65 ³	,	äg. Dens.

Malmö den 9 december 1932.

Å tjänstens vägnar:

C. A. Thaw

Statens lantbruksingenjör:

*✓ Styckningen med blott villagerna av Kungl. Lantbruks-
styrelsen*
/H

✓

1934 den 6 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Herrestad nr 64 av år 1932" i Stora
Herrestads socken av Malmsjöhus län.

Lån 1.420 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 5 oktober 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Antal	Register- nummer	Ägare
--------------------------	-------	---------------------	-------

Stora Herrestads
socken.

Herrestad	gth.	64 ²	Nils Larsson
"	"	64 ³	Densamme
"	"	64 ⁵	Janne Böcker
"	"	64 ⁸	Densamme
"	"	64 ⁹	Densamme
"	"	64 ¹¹	Nils Larsson
"	"	65 ²	Ivar Paradis
"	"	65 ³	Densamme

Stockholm den 6 november 1934.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 6/11 1934

Avskrift.

DIARIE NR 1548

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

31 OKT. 1934

BEVIS
RAPPORT

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt ~~Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande~~
den rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse.

Företagets namn : "Dikningsföretaget Herrestad nr 64 av år 1932"

^{St.} uti Herrestads socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 5 oktober 1934

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1420.-

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1840.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande

Handlanden Nils Larsson

Förtroendemant

St. Herrestad

Ensam-intressent

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 1 september 1933. Företaget
befanns därvid utförd i enlighet med fastställd plan, vadan det-
samme av mig föreslås till godkännande.

Malmö den 30 oktober 1934.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Stämpel

1.- kr.

Vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

