

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 februari 1934 fastställt till ef-
terrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.



Stockholm den 9 mars 1934.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

uti Höörs och Bosjöklosters socknar
samt Höörs municipalsamhälle
av Malmöhus län.

Olav Aune Mævi.
Statens landbruksingeniør.



Förslag
till



"Höörsåns vattenavledningsföretag av år 1932"

uti Höörs och Bosjöklosters socknar
samt Höörs municipalsamhälle
av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning åren 1931-1932 av

Oluf Sørensen
Statens lantbruksingeniör.Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 februari 1934 fastställt till ef-
terrättelse vid arbetets utförande.Stockholm den 9 mars 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.



Sektionsskala 1:100

Vidimeras
ex officio:*Oluf Sørensen*


NTN.Nr 003

M 4-0363





3

N. 308 Malmöhus län

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 februari 1934 fastställt till of-
berättelse vid arbetsnämndens utredning.
Stocholm den 9 mars 1934.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.



Förelägg
till
Hörsåns vattenavledningsföretag av år 1932
samt Hörsåns vattenavledningsföretag
av Malmöhus län.
Upprättat vid synföreläggning åren 1931-1932 av
Karl. Gustaf. Hult.
Stensons Lantbruksskoleingenjör.



Sektiönskala 1:100
Skala 1:50

M

4*0363

6634

Län

den

ANTBUDSSTYRELSEN

4 APR 1934

Betänkande ^{Avskrift.} till Jordbruks-Dep.
till d. 7 DEC. 1934

"Höörsåns vattenavledningsföretag
av år 1932"

uti Höörs och Bosjöklosters socknar samt
Höörs municipalsamhälle, Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Gennem Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 februari 1934 fastställd till
efterväntelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Hörsåns vattenavledningsföretag av år 1932"

uti Hörs och Bosjöklosters socknar samt

Hörs municipalsamhälle, Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

2.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Hörsåns vattenavledningsföretag av år 1932" uti Hörs och Bosjöklosters socknar samt Hörs municipalsamhälle av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar och ritningar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag med bifogande av vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avge följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

som

Torrlägningsområdet, är beläget inom Hörs och Bosjöklosters socknar samt Hörs municipalsamhälle, utbreder sig å båda sidor om Hörsån, vilken från Hörs kvern avrinner söder och öster ut mot Ringsjön. Å översiktskartan i syneförrättningshandlingarna har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg. I torrlägningsområdet ingår dels inägojord, omfattande såväl åker som odlingsbara marker, dels även en större torvmosse, vilken ansetts vinna omedelbar bättnad genom företagets utförande. Då denna bättnad emellertid ej kan hänföras till jordförbättring, kan bidrag och lån av statsmedel ej utgå till mossens torrläggning, vadan densamma helt uteslutes ur denna utredning. Inom det egentliga inägoområdet är jordmänen av växlande beskaffenhet. Den

utgöres sålunda inom större delen av "Södra företaget" av väl förmultnad kårrtorv, medan den inom "Norra företaget" till huvudsaklig del består av mylla på lerblandad sand och grus. Jordmånen är inom hela torrlägningsområdet av god beskaffenhet, men i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 15 december 1930 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 6 november 1931, varefter förrättningen avslutades den 5 mars 1932. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vaden densamma alltså tagit åt sig laga kraft.

På grund av väsentliga nivåskillnader samt andra omständigheter har företaget i kostnadshänseende uppdelats i två av varandra helt oberoende, mindre företag eller 100-procentiga avdelningar kallade "Södra företaget" och "Norra företaget". "Norra företaget" har därjämte uppdelats i tre olika avdelningar, vilka skola torrläggas var för sig.

Dikningen.

För att de av torrlägningsföretaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup, have synemännen föreskrivit till upptagande följande avlopp:

För "Södra företaget": HÖRSÅN, kanalsträcken A-B-C-D,

Mosskanalens och Söfrödsbäckens gemensamma utlopp,

kanalsträcken G-I,

7
Mosskanalen, kanalsträcken I-K-L,

Söfrödsbäcken, kanalsträcken I-M-N-O-P-R,

För "Norra företaget": Hörsån, kanalsträcken D-E-F-G-H,

Lerbäcken, kanalsträcken E-S.

Avloppens lägen och dimensioner framgå såväl av de upprättade förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna. Hydrografisk och teknisk utredning för avloppen lämnas i mom. 2 och 3 av synemännens utlåtande i syneförrättningshandlingarna.

Broar.

Företagets genomförande medför avlopps framdragande genom bron för allmänna vägen Höör-Bosjökloster inom Frosta härads vägdistrikt, den s.k. Åhusbron. För att företaget skall kunna förslagsenligt genomföras måste bottnen för samma bro sänkas och bron sålunda undermuras. Vägstyrelsen, som varit kallad till förrättningen och därvid företrätt av sin ordförande, har åtagit sig att i egen regi utföra ändringsarbetena vid bron, men skall vattenavledningsföretaget gälla vägstyrelsens självkostnader för sagda arbete. Emot det upprättade förslaget har vägstyrelsen i övrigt intet haft att invända.

Företagets genomförande medför även om- eller nybyggnad av en del enskilda broar, för vilka särskilda ritningar upprättats.

Areal.

Företaget omfattar, torvmossen undantagen, 99.89 har åker och 1.22 har annan mark fördelade sålunda:

Södra företaget. Norra företaget.

Åker	73.74 har	26.15 har
Annan mark	<u>1.11 "</u>	<u>0.11 "</u>
Summa	<u>74.85 har</u>	<u>26.26 har</u>

Kostnader.

Kostnaderna för upptagande av erforderliga avlopp belöpa jämligt kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ i syneförrättningshandlingarna till 36800.- kr., därvid de egentliga arbetskostnaderna beräknas efter en ersättning av 60 öre pr timme eller till i orten gängse arbetspriser. Jämligt det detta betänkande bilagda kostnadsförslaget /Bil. II/ beräknas sålunda kostnaderna för själva dikningsarbetet till 36800.- kr., vertill komma kostnaderna för syneförrättningen med 1798.64 kr. samt kostnaderna för detta betänkande med tillhörande ritningar och handlingar med 365.52 kr., vaden samtliga kostnader för torrlägningsföretaget sålunda beräknas till 38964.16 kr.

Beträffande de olika företagen fördelas kostnaderna sålunda:

Södra företaget.

	Företaget i sin	På inägojorden
	helhet.	belöpande kostn.
Grävningskostnader	29000.- kr.	28905.78 kr.
Syneförrättningen	1420.39 "	1415.56 "
Betänkandet	<u>288.65 "</u>	<u>288.65 "</u>
Summa	<u>30709.04 kr.</u>	<u>30609.99 kr.</u>

Norra företaget.

	På de olika avd. belöpande kostn.			
	sin helhet.	Avd. V.	Avd. VI.	Avd. VII.
Grävningskostnader	7800.- kr.	300.- kr.	1300.- kr.	6200.- kr.
Synerförrättningen	378.25 "	14.56 "	63.01 "	300.68 "
Betänkandet	<u>76.87 "</u>	<u>2.97 "</u>	<u>12.80 "</u>	<u>61.10 "</u>
Summa	8255.12 kr.	317.53 kr.	1375.81 kr.	6561.78 kr.

Sökande av bidrag och lån.

Såsom närmare framgår av bilagda förening /Bil. III/, hava flertalet delägare överenskommit att till gäldande av sina kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond. Till de jordägare, som under tecknat förenämnda förening, föreslås sålunda såväl bidrag som lån, medan till övriga delägare endast bidrag torde utgå.

Ekonomisk utredning.

Av synerförrätningshandlingarna samt av de detta betänkande åtföljande tabell b och kostnadsförslag /Bil. I och II/ framgår beträffande företagets ekonomiska utbyte följande.

Södra företaget.Inägojorden.

Samtliga deläg. Lån och anslagsökande.

Jordvärde efter torrläggningen	91023.20 kr.	90981.20 kr.
" före	49789.60 "	49768.60 "
Värdeförhöjning	41233.60 "	41212.60 "
Kostnader	30609.99 "	30594.42 "

Horra företaget.

Avd. V.

Jordvärde efter torrläggningen	6388.- kr.
" före "	5515.40 "
Värdeförhöjning	1072.60 "
Kostnader	317.53 "

Avd. VI.

Samtliga deläg. Lån och anslagsökande.

Jordvärde efter torrläggningen	6136.- kr.	6136.- ~~4568.-~~ kr.
" före "	4052.30 "	4052.30 ~~2812.60~~ "
Värdeförhöjning	2083.70 "	2083.70 ~~1555.40~~ "
Kostnader	1375.81 "	1375.81 ~~1027.01~~ "

Avd. VII.

Samtliga deläg. Lån och anslagsökande.

Jordvärde efter torrläggningen	23572.30 kr.	23203.30 ~~14187.-~~ kr.
" före "	15712.30 "	15414.50 ~~9553.60~~ "
Värdeförhöjning	7860.- "	7788.80 ~~4633.40~~ "
Kostnader	6561.78 "	6502.39 ~~3868.16~~ "

Fördelning av bidrag och lån.

Därest Kungl. Maj:t beviljar bidrag och lån till företagets utförande, skola de penningmedel, som komma att utfalla, fördelas företagen och vederbörande sakägare emellan i enlighet med de grunder, som finnas närmare angivna i kolumnerna 20 och 21 av tabell b, Bil. I.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande /Nom. 8/ skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1937. Med anledning härav före-

slås tiden för företags slutliga avsynande till den 31 december 1937.

Förord.

Av förestående utredning framgår att företaget är ekonomiskt lönande och väl värt att utföra. Med anledning härav får jag tillstyrka att till företags utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 16010.- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med ^{22.810}~~21.120~~.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell b	Bil. I,
Kostnadsförelag	" II,
Förening	" III,
Förening	" III a
Diariébevis	" IV,
Arvodesräkningar	" V och VI,
Syreförrättningshandlingar	"
Plan- och profilritningar i fyra blad.	

Kalmö 1 juni 1932.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Amm.

I detta betänkande med bilagor med rött gjorda anteckningar samt röda siffror avse ändringar, som tillkommit sedan Anders Persson genom förening den 5 januari 1933 förklarat sig biträda föint träffade förening angående sökande av lån och bidrag till företaget.

Kalmö i januari 1933.
C. H. Wallér.

T a b e l l a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker.....																
Annan mark.....																
Påräknad landvinning.....																
Summa																

Socken by och hemman	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bälad		Andel	
					Åker		Annän mark						Lödra företaget	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Lödra företaget.														
Träskjorden.														
Hörs socken.														
Lätofta	7	$\frac{37}{128}$	7 ²	Anders Simonsson	1-8	3	62	29	3	91	1322	50	927	11
Gr	4	$\frac{9}{64}$	5 ³	Johan Nilsson	9-16, 90	3	22	46	3	68	835	90	585	99
Gr	15	$\frac{63}{512}$	5 ⁵	Albert Nilsson	17-23, 99	3	28		3	28	1241	30	870	18
Gr	1	$\frac{1}{8}$	3 ²	Edmund Eliasson	24-32	3	65		3	65	2090	10	1465	21
Gr	5	$\frac{75}{1024}$	5 ⁵	Gustaf Nilsson	33-41	3	85		3	85	2502	90	1754	60
Gr	16	$\frac{3}{256}$	4 ⁹	Oskar Lomman	42-52	2	16		2	16	714	20	500	67
Gr	2	$\frac{7}{256}$	4 ⁸	Edvin Olsson	53-64	2	65		2	65	1200	-	841	23
Gr	11	$\frac{11}{128}$	7 ³	Kathilda Jllm	67-69	3	35		3	35	1450	80	1017	05
Gr	25	$\frac{9}{128}$	7 ⁴	Hugo Ljungdahl	70-72		28			28	40	80	28	60
Gr		$\frac{3}{32}$	5 ⁶	Tore, Edvin och Eralda Persson	96		07			07	21	-	14	72
Gr	2	$\frac{7}{256}$	4 ⁷	Edvin Olsson	151-155	2	73		2	73	1543	80	1082	24
Hörs	20	$\frac{4}{16}$	13 ⁵	Nils Pålsson	197-210	2	49		2	49	1117	-	783	05
Gr	9	$\frac{13}{1024}$	20 ⁸	Anton Granerist	211-215	1	75	05	1	80	1326	20	929	70
Gr	9	$\frac{4}{1024}$	20 ⁹	Dem.	216-218		99			99	745	20	522	40
Gr	22	$\frac{4}{1024}$	20 ¹⁰	Johan Jönsson	219-220	1	06		1	06	756	-	529	98
Gr	22	$\frac{13}{1024}$	20 ¹¹	Dem.	223-225	1	43		1	43	918	-	643	54
Gr	22	$\frac{7}{1024}$	17 ¹⁰	Dem.	226-228		57			57	316	80	222	08
Gr	22	$\frac{5}{1024}$	17 ³⁹	Dem.	229-232		57			57	326	40	228	81
Gr	19	$\frac{10}{1024}$	20 ¹²	Marja Lundin	231a-233	1	06		1	06	349	20	244	80
Gr	2	$\frac{13}{1024}$	20 ¹³	Edvin Olsson	234-235	1	22		1	22	277	-	124	18
Brjölkesters socken.														
Lätofta	23	$\frac{7}{256}$	8 ⁸	Emil Holmgren	73-76	2	82		2	82	1467	-	1028	40
Gr	2	$\frac{9}{512}$	8 ⁵	Edvin Olsson	77-78, 150	3	29		3	29	2663	40	1867	11
Gr	3	$\frac{987}{16384}$	8 ¹²	Wante Larsson	79-85 156-158	9	34		9	34	7176	60	5030	98
Örrefors														

b

Bil. I.

i kostnaden för

i kostnaden för																	
Noua företaget.						Laga syneför- rättning m. m.		Betän- kande m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kd.		Kd.		Kd.		Kd.		Kd.		Kd.				Kr.	öre	Kr.	öre
I.		II.		III.													
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	

Tabell

Socken by och hemman	Ägollfettera Namn förmåga	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägollfettera	Areal				Summa areal		Bäland		Andel		
						Åker	Annan mark		Har	ar	Kr.	öre	Låda företaget			
							Har	ar					Kr.	öre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Låtofta	Gräsfält															
		17	$\frac{118}{8000}$	7 ¹⁰	Thodor Pettersson	86-876	2	36				2	36	1620	-	1135 66
		24	$\frac{149}{8000}$	7 ¹¹	Nik Nilsson	88-159-164	3	94	10			4	04	2399	60	1682 18
		21	$\frac{120}{8000}$	7 ⁹	Janne Persson	165-167	2	39				2	39	1656	80	1161 46
		28	$\frac{148}{8000}$	7 ⁸	Johan Linderström	168-178	3	52	08			3	60	2053	50	1439 55
		27	$\frac{95}{8000}$	7 ⁷	Per Nilsson	179-184	2	80	13			2	93	1929	30	1352 49
		14	$\frac{42}{1600}$	1 ¹⁰	Anders Jönsson	185-187		56					56	72	80	51 03
		13	$\frac{10}{1600}$	1 ⁹	Jön Persson	188-189		33					33	92	90	65 13
		18	$\frac{34}{1600}$	1 ⁸	August Nilsson	190-193	1	35				1	35	576	40	404 07
		8	$\frac{28}{1600}$	1 ⁷	Anders Pettersson	194-196	1	04				1	04	430	80	301 58
						Log.	73	74	1	11		74	85	412	33	60
Nora företaget																
Nora socken																
Nora	Nora socken	2	$\frac{12}{1024}$	20 ¹⁴	Edvin Olsson	236-238	1	45				1	45	281	-	
		2	$\frac{12}{1024}$	20 ¹⁵	Dem.	239-243	1	84				1	84	426	80	
		26	$\frac{9}{128}$	20 ⁶	Henrik Malmström	244-246	1	50				1	50	331	20	
		10	$\frac{8}{60}$	16 ⁷	Carl Nyberg	247-249		13					13	33	60	
						253-257	1	86				1	86	579	-	
		2	$\frac{9}{128}$	8 ¹¹	Edvin Olsson	250-260	2	40	11			2	51	1447	40	
						280-282	1	12				1	12	735	-	
			$\frac{2}{72}$	7 ¹⁷	Anders Persson	261-263		10					10	29	20	
			$\frac{28}{2880}$	7 ¹⁴	Dem.	265-272		84					84	338	30	
			$\frac{28}{2880}$	7 ¹²	Dem.	273-276		42					42	160	80	
Nora	Nora socken	19	$\frac{5}{64}$	13 ⁹	Magnum Thörnström	277-279		54				54	108	-		
		2	$\frac{16}{256}$	11 ¹⁸	Edvin Olsson	288-294	1	95				1	95	1055	80	
			$\frac{1}{512}$	16 ¹⁷	Anders Persson	305-306		57					57	454	70	
			$\frac{2}{160}$	16 ¹⁵	Dem.	307-318	1	35				1	35	805	90	
					Gräsfält		16	07		11		16	18	6786	70	28905 78

Tabell

Socken by och hemman	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Bätnad		Andel	
					Åker		Annan mark						Lödra företagst.	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				Örefors		16	07	11	16	18	6786	70	28905 78	
Hörn	6	$\frac{82}{1024}$	17 ⁶⁶	Julius Ohlsson	327-331	1	53		1	53	602	10		
de	12	$\frac{69}{1024}$	17 ⁴¹	Hj. Persén	332-336		81			81	331	20		
de		$\frac{15}{856}$	17 ¹²	Ingvald Johansson	337-341		06			06	4	40	*	
de	26	$\frac{85}{1024}$	17 ¹⁹	Hennrik Malmgren	342-357	2	77		2	77	1206	30		
de		ant.	17 ⁸¹	Robert Lönnman	359-360		05			05	18	80		
de		ant.	17 ⁸⁵	Hennrik Malmgren	361-363		09			09	43	50		
de		ant.			364-366		14			14	48	-		
Hörn municipalsamhälle.														
Hörn	2	$\frac{89}{856}$	11 ⁵⁷	Edvin Ohlsson	295-296		15			15	10	50		
de		$\frac{15}{512}$	16 ¹⁶	Anders Persson	297-304	2	81		2	81	1138	50		
de		$\frac{3}{160}$	16 ¹⁴	Öfver.	319-323	1	51		1	51	756	30		
de	6	$\frac{35}{1024}$	17 ⁶⁷	Julius Ohlsson	324-326		16			16	70	-		
				Sgr.		26	15	11	26	26	11016	30		
				Summa		99	89	122	101	11	52249	90	28905 78	

b

i kostnaden för

i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Nora färetaget.			Laga syneför- rättning m. m.		Betän- kande m. m.												
Arb. I.	Arb. II.	Arb. III.															
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
300	-	1300	-	2863	68	216	48	43	99	4724	15			1940	22	2783	93
				474	94	23	03	4	68	502	65	0.83	44.05	2.21	42	281	23
				261	25	12	67	2	57	276	49	"	"	1.21	79	154	70
				3	47		15		03	3	65	"	"	1	61	✓	-
				951	54	46	15	9	38	1007	07	"	"	4.43	61	563	46
				14	83		72		15	15	90	"	"	6	92	✓	-
				34	31		1 66	34		36	31	"	"	15	99	-	20 32
				37	86		1 81	37		40	04	"	"	17	64	✓	-
				8	28		42		08	8	98	"	"	3	87	-	4 91
				898	05	43	54	8	85	950	44	"	"	4.18	67	✓	531 77
				596	57	28	94	5	88	631	39	"	"	2.78	13	✓	353 26
				55	22	2	68	55		58	45	"	"	25	75	-	32 70
						378	25	76	87	8255	12			3495	62	4726	28
						</											

Skedd i juni 1932.
C. H. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Stämning med blå beteckning utförd av
Kungl. Lantbruksstyrelsen.
H. F.

Bil. II.

Kostnadsförslag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	31.320.-
	~~36800.-~~ kr.
Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95	
Arvode m. m. för syneförrättningen	1798.64 .
Kostnader i underställnings- besvärsmål	
Arvode m. m. för betänkande	365.52 .
Summa Kronor	<u>38964.16</u> för.
	33.484.16

Malmö den 9 juni 1932
C. W. Waller

Statens Lantbruksingenjör

*) Huvudsaken vidtagen av Kungl. lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företags kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har under iakttagande av att statens understöd icke beräknats till den kostnad, som beläper på ägofiguren m 89, 91, 92, 94, 95, 97 och 98-116, när boupplagningen av nämnda ägofigurer, som utlöses av terrasser, icke anses sådant ändamål, varstill statens bidrag från statens ar-
diteringsanslag och lån från statens ar-
diteringslänsskattfond enligt gällande bestämmelser må utgå - kostnaden för hela företaget beräknats till 33.484 kronor 16 öre, och för den del, varstill statens understöd utgår till 33.396.- kronor 22 öre, varav i länsskattfondens andel 33.148 kronor 85 öre, sedan därav från delaktighet i länet utskutits fastigheterna Lästa 7⁴ Låföd 1¹⁰, Höj 7¹⁷, Höj 11⁵⁷, Höj 17⁶⁷ och Höj 17⁸⁵.

Stockholm den 9 mars 1934.

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar: Arvids.

Albert Smith.

I samband med avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Höörsåns vattenavledningsföretag av år 1932" uti Höörs och Bosjöklosters socknar samt Höörs municipalsamhälle, överenskomma:

att utföra vattenavledningsföretaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdiktningensanslag, dels lån från statens avdiktningenslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Julius Olsson med postadress Bredablick per Höör;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar,

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsunderstöd till företagets utförande,

att, därest statsunderstöd beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och kvittera de penningemedel, som eventuellt kunna bli utskottade, samt

att i övrigt företräda oss i alla frågor, som röra ifrågavarande lån och anslag.

Sätöfta per Höör den mars 1932.

 Edmund Eliasson,
Svante Larsson,

Edvin Olsson,
Joh. E. Nilsson,

Gustaf Nilsson, Julius Olsson,

Anders Simonsson,

Anders Pettersson,

Anton Granqvist,

Carl M. Nyberg,

Förestående sakägares egenhändiga namnteckning bevittna:

C.H. Wallér

Carl Aug. Nilsson

Lantbruksingeniör

Maglasäte

Malmö.

Höör.

Mathilda Yllner,

Hjalmar Rosén,

Jöns Persson,

Disponent Hj. Roséns egenhändiga

Anders Jönsson, namnteckning bevittna:

Albert Nilsson,

N. Nilsson, A. Åkesson

Oskar Svensson,

Höör n:o 17, Höörs mölla.

Theodor Petersson,

August Nilsson,

Maria Lundin,

Nils Pålsson,

Janne Persson,

Emil Holmgren,

Joh. Jönsson,

Hugo Ljungdahl,

N. Nilsson,

Per Nilsson,

Henrik Malmgren

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Johan Nilsson

Per Andersson

Johan Kristersson,

M. Schönström,

Sakägarnas egenhändiga namnteckning bevittnas:

Eric Thysell

Johan Herrström

Droskägare, Lund.

Rundelsgat. 1, Malmö.

Anm. Henrik Malmgren har vid exekutiv auktion den 5 mars 1932

inköpt Carl Erik Tengberg förut tillhöriga Höör 17¹⁹ och

19.

Höör 17⁸⁵.

Hj. Rosén äger numera ensam fastigheten Höör 17⁴¹.

Bil. III a.

Förening.

Undertecknad biträder härmed den förening angående dels utförande av "Höörsåns vattenavledningsföretag av år 1932" dels sökande av bidrag och lån till utförande av samma vattenavledningsföretag.

Höör den 5 januari 1933.

Anders Persson.

Anders Perssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Aug. Persson

S. Olsson

Höör

Höör

*) Kungl. Maj:st. den 21 december 1934 till förelagd beviljat ytterligare lån har kortuaden beviljats till:
för hela företaget 35.204 kr. 16 öre
och för den del staten understöd utgår 35.110 " 47 "
Ytterligare lån har beviljats fastigheterna Västaf-
sa 3², 3⁵, 4⁷, 4⁸, 5⁵, 7², 7³ och Höör 20⁸ i Höörs socken
samt Västafsa 7⁷, 7⁸, 7⁹, 7¹⁰, 7¹¹, 8⁵, 8⁸ och 8¹² i Boj-
plösters socken, vilkas andel i den av Lantbrukstyg-
relsen godkända ytterligare kortuaden för förelagd 1.277 kronor för utgör 839 kronor 92 öre.

Stockholm den 15 januari 1935.

På Kungl. Lantbrukstygrelsens vägnar
Albert Smith

På arkivet intygar
L. Jäderby

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt upp-
gift den 5 mars 1932 avslutad laga syneförrättning angående
företag, benämnt "Höörsåns vattenavledningsföretag av år 1932"
uti Höörs och Bosjöklosters socknar, Malmöhus län; det varder
härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vatten-
domstols kansli den 31 maj 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören C.H. Wallér, p.b.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Härjans rättsordningsföretag år 1932"
inom Härjans och Bergsjöklösters socknar samt Härjans municipalsamhälle
av Skånska - län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingeniörstaxa.

	Kr.	Öre
Översiktskarta i <u>synehandlingarna</u> 2 exemplar à	4	-
Betänkande, sid. 7 "	21	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 4 à	48	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/2 dagar "	6	-
Kopia av plankartan å väv (85.65 - 9.93)	75	72
" " profiler och sektioner } 6. + 0.75 · 92.27	75	20
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor } 188 + 28 + 16 = 232	127	60
Inhäftning av handlingar: 1 häfte <u>synehandlingar</u> r. 2 häften <u>betänhandlingar</u> }	4	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	365	52

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Första
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skåne den 22 juni 1932.
E. H. Hævi

Statens lantbruksingeniör.

Vittnes för förstförelse
E. H. Hævi

Förstämde ordförande
Vidmaras
ex officio:
E. H. Hævi

M 4*0363

Avskrift.

DIARIE Nr 1948
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 JAN. 1935

Betänkande
angående tilläggs lån till
Höörsåns vattenavledningsföretag av år 1932
uti Höörs och Bosjöklosters socknar samt
Höörs municipalsamhälle av Malmöhus län.
Upprättat år 1934.

Tillhör den av Kungl. Maj: t den 23 februari
1934 fastställda arbetsplanen.

Stollarna den 15 januari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Betänkande

angående tilläggs lån till

Hörsåns vattenavledningsföretag av år 1932

uti Hörs och Bosjöklösters socknar samt

Hörs municipalsamhälle av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Betänkande

angående tilläggs lån till "Hörsåns vattenavledningsföretag av år 1932" uti Hörs och Bosjöklösters socknar samt Hörs municipalsamhälle av Malmöhus län.

Planen fastställd den 23 februari 1934.

Lån från statens avdikningslånefond 19.570.- kr.

Bidrag från statens avdikningsanslag 13.680.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antagit den 10 april 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Edmund Eliasson, Sätöfta per Hörs.

Arbetsstyrelsens verkställande ledamot: Lantbrukaren Julius Olsson, Bredablick per Hörs.

Sedan företaget utförts samt enligt ett av undertecknad den 20 mars 1934 utfärdat bevis föreslagits till godkännande har Kungl. Statskontoret utbetalat till företaget beviljat lån och bidrag med tillsammans 33.250.- kronor. Företagets räkenskaper hava därefter avslutats den 12 maj 1934 samt av mig genomgått. Enligt samma räkenskaper belöpa de verkliga kostnaderna för företagets genomförande sålunda:

Dikningskostnad 23.843.50 kr.

Ersättningar, beslutade vid syneförrättningen:

1/ För jord /368.11+161.40/ 529.51 kr.

2/ För intrång /1519.56+577.33/ 1896.89 "

3/ För försvårad överkörsel /1560+250/ 1810.- 4.236.40 "

Ytterligare ersättning för intrång till

Anders Simonsson såsom ägare av Sätöfta

2
7 ; fastställd av undertecknad jämlikt

bestämmelserna i mom. 7 av synemännens

utlåtande

140.23 "

Frosta härads vägstyrelse för underbyggnad av lands-

vägsbro

761.05 "

Diverse utgifter

656.21 "

Vattendomstolsavgift

52.38 "

Räntor

2.202.93 "

Överföres 31.892.70

	Överfört	31.892.70	
Arvode till arbetsstyrelsen		600.-	kr.
Arvode för kontroll och arbetsledning		368.-	"
Lantbruksingeniören för diverse utredningar		177.87	"
Tillägges		<u>1.43</u>	"
	Summa	33.040.-	kr.
Syneförrättningen	1798.64	kr.	
Betänkandet	<u>365.52</u>	"	<u>2.164.16</u> "
	Summa kostnader	35.204.16	kr.

På de båda, av varandra i kostnadshänseende oberoende företag, i vilka vattenavledningsföretaget uppdelats, fördelas förenämnda kostnader sålunda:

Södra företaget.

Dikningskostnad /80.6 % x 23843.50/		19.217.86	kr.
Ersättningar, beslutade vid syneförrättningen:			
1/ För jord	368.11	kr.	
2/ För intrång	1.319.56	"	
3/ För försvårad överkörsel	<u>1.560.-</u>	"	3.247.67 "
Ytterligare ersättning för intrång		140.23	"
Diverse utgifter /78.97 % x 656.21/		518.21	"
Vattendomstolsavgift		41.37	"
Räntor /80.6 % x 2202.93/		1.775.56	"
Arvode till arbetsstyrelsen /78.97 % x 600/		473.82	"
Arvode för kontroll och arbetsledning /78.97x368/		290.61	"
Lantbruksingeniören för diverse utredningar			
/78.97 % x 177.87/		140.46	"
Tillägges		<u>1.21</u>	"
	Summa	25.847.-	kr.
Syneförrättningen	1420.39	kr.	
Betänkandet	<u>288.65</u>	"	<u>1.709.04</u> "
	Summa kostnader	27.556.04	kr.

Norra företaget.

Dikningskostnad /19.4 % x 23.843.50/		4.625.64	kr.
Ersättningar, beslutade vid syneförrättningen:			
1/ För jord	161.40	kr.	
2/ För intrång	577.33	"	
3/ För försvårad överkörsel	<u>250.-</u>	"	988.73 "
Diverse utgifter /21.03 % x 656.21/		<u>138.-</u>	"
Överföres		5.752.37	

	Överfört	5.752.37
Vattendomstolsavgift		11.01 kr.
Frosta härads vägstyrelse för underbyggnad av landsvägsbro		761.05 "
Räntor /19.4 % x 2202.93/		427.37 "
Arvode till arbetsstyrelsen /21.03 % x 600/		126.18 "
Arvode för kontroll och arbetsledning /21.03 % x 368/		77.39 "
Lantbruksingeniören för diverse utredningar /21.03 % x 177.81/		37.41 "
Tillägges		0.22 "
	Summa	7.193.- kr.
Syneförrättningen	378.25 kr.	
Betänkandet	76.87 "	455.12 "
	Summa kostnader	7.648.12 kr.

Då de verkliga kostnaderna för företagets genomförande sålunda belöpt till högre belopp än som beräknats, när bidrag och lån av statsmedel beviljades, får jag förorda att till företagets utförande beviljas ytterligare lån från statens avdikningslånefond med de belopp, som framgå av efterstående utredning.

Södra företaget.

Kostnad	27.556.04 kr.
Varav på inägojorden belöper 99.66 %	27.462.35 "
Bidrag beviljat med	10.655.32 "
Återstående kostnad	16.807.03 kr.
Varav 99.67 % / $\frac{99.33 \times 100}{99.66}$ / belöper på de delägare, vilka förut beviljats lån, med	16.751.57 kr.
Lån beviljat med	15.354.51 "
Tilläggs-lån föreslås utgå med	1.397.06 kr.

Norra företaget.

Kostnad	7.648.12 kr.
Bidrag beviljat med	3.024.68 "
Återstående kostnad	4.623.44 kr.
Varav 97.80 % belöper på de delägare, vilka förut beviljats lån, med	4.521.72 kr.
Lån beviljat med	4.215.49 "
Tilläggs-lån föreslås utgå med	306.23 kr.

Malmö 1 maj 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras

ex officio:

B. S. Davis

M 4*0363

6634

KLAMPENSTADEN

401 125

Avskrift.

Handlingar

till

"Höörsåns vattenavledningsföretag

av år 1932"

uti Höörs och Bosjöklosters socknar

samt Höörs Munisipalsamhälle


av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

åren 1931-1932.

Handlingar
till
"Höörsåns vattenavledningsföretag
av år 1932"
uti Höörs och Bosjöklosters socknar
samt Höörs municipalsamhälle
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
åren 1931-1932.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträdenför syneförrättning angående torrläggningav mark tillhörande Sätöfta och Hösers m.-fl. hemman uti Hösers och Bosjöklosterssocknar av Malmöhus län.

År 1931 den 6 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Nils Åberg i Häggenäs och Karl Aug. Nilsson i Maglasäte & Sätöfta pensionat för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. n:r 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Sätöfta och Hösers m.fl. hemman uti Hösers och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län.

Kungörelser om förrättningsföretagande denna dag hade förrättningsmannen den 12 sistlidne oktober översänt till pastorsämbetena i Hösers och Bosjöklosters församlingar, vilka kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor /Bil. n:r 2 och Bil. n:r 3/. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 13 oktober 1931 varit införd i Skånska Dagbladet.

Till kände sakägare hade förrättningsmannen likaledes den 12 oktober 1931 översänt underrättelser om förrättningen, över vilka försändelser i lag föreskriven förteckning /Bil. n:r 4/ upprättats.

Följande hade tillstådeskommit.Sökandena till förrättningen:

Julius Olsson i Hösers; Åg. 80/1024 mtl. Hösers 17⁶⁶ i Hösers socken
 samt 35/1024 mtl. Hösers 17⁶⁷ eller stadsågen n:r 378 inom

Hörs municipalsamhälle;

Svante Larsson i Sätöfta; Äg. 987/1638¹² mtl. Sätöfta 8¹² i Bosjö-

klosters socken;

Per Nilsson i Sätöfta; Äg. 95/8000 mtl. Sätöfta 7⁷ i Bosjöklosters

socken;

Mathilda Yllner i Sätöfta; Äg. 11/228 mtl. Sätöfta 7³ i Hörs socken

genom maken Nils Yllner i Sätöfta, Bosjöklosters socken, utan
fullmakt;

Edmund Eliasson i Sätöfta; Äg. 1/8 mtl. Sätöfta 3² i Hörs socken;

Anders Simonsson i Sätöfta; Äg. 37/228 mtl. Sätöfta 7² i Hörs socken;

Edvin Olsson i Hörs; Äg. 12/1024 mtl. Hörs 20¹³; 12/1024 mtl. Hörs 20¹⁴;

12/1024 mtl. Hörs 20¹⁵; 9/128 mtl. Hörs 8¹¹; 16/256 mtl. Hörs

11⁵⁸; 7/256 mtl. Sätöfta 4⁷ och 7/256 mtl. Sätöfta 4⁸, allt inom

Hörs socken, 5/128 mtl. Hörs 8¹⁰ eller stadsägan n:r 397 och

29/256 mtl. Hörs 11⁵⁷ eller stadsägorna n:r 226, 242, 394 och

395, allt inom Hörs municipalsamhälle samt 9/512 mtl. Sätöfta

8⁵ inom Bosjöklosters socken; genom Nils Nilsson i Hörs enligt

fullmakt /Bil. n:r 5/.

Av övriga sakägare:

Adrian Månsson i Sätöfta; Äg. 1/8 mtl. Sätöfta 3¹ i Bosjöklosters socken;

Kamrer Oscar Andersson i Sätöfta; Äg. 1/16 mtl. Sätöfta 2³ i Bosjöklos-
ters socken;

Gustaf Nilsson i Sätöfta; Äg. 75/1024 mtl. Sätöfta 3⁵ och 53/1024 mtl.

Sätöfta 3⁴, allt i Hörs socken;

Nils Nilsson i Hörs; Äg. 149/8000 mtl. Sätöfta 7¹¹ i Bosjöklosters

socken;

Nils Pålsson 1 H88r; äg. 1/16 mtl. H88r 13⁵;

Anders Persson 1 H88r; äg. 3/160 mtl. H88r 16¹⁴ eller stadsägan

n:r 381 och 15/512 mtl. H88r 16¹⁶ eller stadsägan n:r 382,

allt inom H88rs municipalsamhälle samt 2/160 mtl. H88r 16¹⁵;

1/512 mtl. H88r 16¹⁷; 2/72 mtl. H88r 7¹⁷; 28/2880 mtl. H88r

7¹² och 28/2880 mtl. H88r 7¹⁴, allt inom H88rs socken;

Henrik Malmgren 1 H88r; äg. 9/128 mtl. H88r 20⁶;

August Johansson 1 H88r; äg. 15/256 mtl. H88r 17¹²;

Tore Persson 1 Sätöfta; äg. tillsammans med sina syskon, Edvin och

Evalda, tvenne lotter 1 Sätöfta mosse under H88r n:r 5 och

n:r 8 /3/32 mtl. Sätöfta 5⁶ och 13/256 mtl. Sätöfta 8²² /;

Frosta härads vägstyrelse genom vägstyrelsens ordförande, kapten

E. Hagberth på Klinta samt sekreteraren och ledamoten av samma sty-

relse, förvaltaren L. Lindell å Pulltofta, biträdda av vägmästaren

E. Eliasson i Hörby.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. n:r 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare.

Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets genomförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Företeddes den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenskadade området liksom även profil- och sektionsritningar över nuvarande avlopp.

§ 5.

Edmund Eliasson anförde, att en del av de marker, som berördes av förevarande förrättning, förut varit föremål för torrlägningsåtgärder, vilka arbeten då föregingos av en åren 1899-1900 av framlidne lantbruksingenjören Otto Nilsson handlagd syneförrättning. Denna syneförrättning kom emellertid ej till utförande i sitt ursprungliga skick, utan företogs på grund av rättegång vissa ändringar i det ursprungliga förslaget. I samband med dikningsarbetets utförande utrevs och löstes ett kvarnfall strax uppströms Sättoftabron, varjämte dels Höörsån upptogs till den vid de nu företagna förundersökningarna nedslagna pålen 16, dels den s.k. Mosskanalen uppgrävdes.

Efter det äldre dikningsföretagets utförande hade markerna emellertid avsevärt sjunkit, varjämte det nu visade sig, att avloppen ej kunde på ett tillfredsställande sätt avbörda vattnet. Eliasson yrkade därför, att de nuvarande avloppen måtte fördjupas och upptagas till de ökade dimensioner, som erfordrades, varjämte företaget skulle utsträckas norr och väster ut samt omfatta Höörsån ända till trakten av Höörs kvarn. Det nu planerade dikningsföretaget borde sålunda omfatta upptagan-

de dels av HÖörsån från lämplig punkt uppströms Sätotabron å landsvägen nr 5 inom Frosta härads väghållningsdistrikt till rågången mellan Carl Tengbergs och August Johanssons skiften, dels fördjupande av Mosskanalen i hela dess nuvarande sträckning.

§ 6.

Anders Simonsson föreslog, att Mosskanalen skulle omläggas i sin nedre sträckning. Mellan pålarna 50 och 53 + 15 borde sålunda den gamla kanalen slopas, samt nytt avlopp upptagas från påle 53 + 15 väster ut till HÖörsån i gränsen mellan Simonssons fastighet å ena sidan samt Edmund Eliassons och Edvin Olssons fastigheter å den andra.

§ 7.

Sedan Edmund Eliasson förklarar, att han biträdde Simonssons förslag om omläggning av Mosskanalen, förutsatt att kanalen helt förlades å Simonssons mark, meddelade Simonsson, att han intet hade ^{att} erinra emot, att avloppet liksom även blivande dikevallar helt förlades å hans mark.

§ 8.

Svante Larsson yrkade, att nytt avlopp skulle upptagas från Mosskanalen, sådan densamma yrkats omlagd av Anders Simonsson, norr ut i östra rågången av Edmund Eliassons och Gustaf Nilssons marker samt över Edvin Olssons och Nils Nilssons skiften till påle 65 + 88 ovanför Ägovägen. Härifrån skulle avloppet vinkla öster ut följande nuvarande avlopp till påle 72 + 82. Larsson meddelade vidare, att det av honom påyrkade avloppet i sin huvudsakliga sträckning

sammenföll med den s.k. Söfrödsbäcken.

§ 9.

Per Nilsson yrkade, att det av Svante Larsson påtalade avloppet skulle utsträckas från påle 72 + 82 åt sydost, följande rågången mellan hans egna marker å ena sidan samt Anders Petterssons och Aug. Nilssons å den andra till påle 75 + 30.

§ 10.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att företaget ej komme att beröra Sköftabron för landsvägen nr 5, men däremot bron vid Hösers gård d.s.k. Åhusbron för samma väg inom Frosta härads väghållningsdistrikt, förklarade kapten Hagberth å vägstyrelsens vägnar, att vägstyrelsen ej ansåge sig förpliktigad att utan ersättning vidtaga några ändrings- eller ombyggnadsarbeten av nämnda broar, enär vägstyrelsen ansåg det ostridigt att båda broerna tillkommit före år 1880. Åhusbron hade visserligen för en del år sedan tillbyggts å västra sidan i samband med breddning av landsvägen, men detta arbete kunde, enligt kapten Hagberth, på intet sätt hänföras till sådant nybyggnadsarbete, som förpliktigade vägstyrelsen, att nu på egen bekostnad ombygga bron, därest detta visade sig nödvändigt för det planerade dikningsföretagets genomförande.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade emellertid kapten Hagberth, att vägstyrelsen vore villig att mot ersättning av dikningsföretaget verkställa den fördjupning och eventuella underbyggnad av Åhusbron, som i samband med dikningsföretagets genomförande bleve nödvändig.

§ 11.

Nils Nilsson yrkade å Edvin Olssons vägnar, att d.s.k. Lerbäcken skulle uppgrävas från HÖörsån till rågången mellan Edvin Olssons och Anders Perssons skiften.

§ 12.

Svante Larsson anförde, att om- eller nybyggnad av följande broar borde ingå i dikningsföretaget nämligen:

Över HÖörsån.

Ägobro vid påle 6 + 45 för Anders Simonsson;

Ägobro vid påle 14 + 76 för Edmund Eliasson;

Ägobro vid påle 15 + 85 för Gustaf Nilsson.

Över Mosskanalen.

Ägobro vid påle 56 + 2 för Svante Larsson.

Över Söfrödsbäcken.

Ägobro vid påle 63 + 50 för Edvin Olsson;

Ägovägsbro vid påle 65 + 88 för Nils Nilsson.

Över Lerbäcken.

Ägobro vid påle 82 + 27 för Edvin Olsson.

Dessutom meddelade Larsson, att Carl Nyberg nu hade bro över HÖörsån vid påle 21 + 94.

§ 13.

Närvarande sakägare överenskommo, att bron för Anders Simonsson vid påle 6 + 45 skulle byggas med stenlandfästen och träöverbyggnad samt övriga broar som enkla träbroar. Beträffande broarna för Edmund Eliasson och Gustaf Nilsson borde dessa på grund av den

stora spännvidden förses med spännstolar.

§ 14.

Meddelade förrättningsmannen, att synegången komme att företagas under morgondagen med början vid Åhusbron.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å samma ställe fredagen den 5 mars 1932 kl. 9 f.m.

Sätofta den 6 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Carl Aug. Nilsson

Nils Åberg

Gode män.

År 1932 den 5 mars inställde sig synemännen åter å Sätofta pensionat för att fortsätta syneförrättningen. Då det vid sammanträdet den 6 sistlidne november till fredagen den 5 mars utsatta sammanträdet befunnits utsatt till felaktig veckodag, hade förrättningsmannen utfärdat ny kungörelse om förrättningens företagande denna dag. Kungörelser hade sålunda den 2 sistlidne februari avsänts till pastorsämbetena i Hösers och Bosjöklosters församlingar, vilka kungörelser enligt å desamma tecknade bevis söndagen den 7 februari 1932 upplästs i respektive kyrkor /Bil. nr 6 och nr 7/. Kungörelse hade därjämte lördagen den 30 januari 1932 varit införd i "Skånska Dagbladet". Till kände sak-

ägare hade förrättningsmannen den 2 februari 1932 avsänt underrättelser om dagens sammanträde, över vilka försändelser förteckning upprättats /Bil. n:r 4/.

Följande sakägare hade tillstädeskommit.

Av sökandena till förrättningen:

Anders Simonsson	1 Sätöfta n:r 7,	Hörs socken;
Edmund Eliasson	1 Sätöfta n:r 3,	Hörs socken;
Per Nilsson	1 Sätöfta n:r 7,	Bosjöklosters socken;
Julius Olsson	1 Hörs n:r 17,	Hörs socken;
Johan Nilsson	1 Sätöfta n:r 5,	Hörs socken;
Anton Grankvist	1 Hörs n:r 20,	Hörs socken;
Edvin Olsson	1 Hörs n:r 16,	Hörs municipalsamhälle;
Svante Larsson	1 Sätöfta n:r 8,	Bosjöklosters socken;
Mathilda Yllner	1 Sätöfta n:r 8,	Bosjöklosters socken;

genom mannen Nils Yllner.

Av övriga delägare:

Gustaf Nilsson	1 Sätöfta n:r 3,	Hörs socken;
Oskar Andersson	1 Sätöfta n:r 2,	Bosjöklosters socken;
Carl Nyberg	1 Hörs n:r 16,	Hörs socken;
Anders Persson	1 Hörs n:r 16,	Hörs socken;
Adrian Månsson	1 Sätöfta n:r 3,	Bosjöklosters socken;
Anders Pettersson	1 Söfröd n:r 1,	Bosjöklosters socken;

Fresta härads vägstyrelse genom sin ordförande

Kapten E. Hagberth på Klinta,

biträdd av vägmästaren E. Eliasson i Hörby.

§ 16.

Förrättningsmannen redogjorde närmare för sedan senaste sammanträdet upprättade förslagsritningar och handlingar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A;

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B;

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande /Bil. Litt. D jämte tillhörande bilagor/ med tillkännagivande, att den med förrättningen och utlåtandet missnöjde ägde desamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 18.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 19.

Meddelade förrättningsmannen, att till företaget hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Edmund Eliasson, Sätöfta n:r 3 i Hösers socken.

§ 20.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart skrida till styrelseval, valdes till styrelse för Hösersåns vattenavledningsföretag av år 1932:

Edmund Eliasson i Sätöfta n:r 3, Hösers socken, tillika ordförande;

Julius Olsson i Hösers n:r 17, Hösers socken, tillika sekreterare och

kassör;

Svante Larsson i Sätöfta n:r 8, Bosjöklosters socken;

Edvin Olsson i Hørr n:r 16, Hørrs municipalsamhälle samt

Johan Nilsson i Sätöfta n:r 5, Hørrs socken.

Till suppleanter i styrelsen valdes

Carl Nyberg i Hørr n:r 16, Hørrs socken samt

Gustaf Nilsson i Sätöfta n:r 3, Hørrs socken.

§ 21.

Till revisorer valdes Oskar Andersson i Sätöfta n:r 2, Bosjöklosters socken samt Nils Yllner i Sätöfta n:r 8, Bosjöklosters socken.

Till revisorssuppleant valdes Anders Pettersson i Söfröd n:r 1, Bosjöklosters socken.

§ 22.

Överlämnades till Edmund Eliasson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Beträffande efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 23.

Närvarande sakägare uttalade sig för önskvärdheten av att erhålla statsunderstöd till företagets utförande, och bemyndigade styrelsen att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 24.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes Sagens protokoll, varefter förrättningen avslutades och sammanträdet upplöstes.

Sätöfta den 5 mars 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Åberg

Carl Aug. Nilsson

Gode män.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Sätöfta och Höörs byar m.fl. hemman uti Höörs och Bosjöklosters socknar av Frosta härad.

Sätöfta den 5 december 1930.

Carl-Eric Tengberg, Elvdalen, Höör

Julius Olsson, Bredablick, Höör

Edvin Olsson, Höör n:r 8 och 11

Syante Larsson, Sätöfta n:r 8

Anton Grankvist, Höör n:r 20

Per Nilsson, Sätöfta n:r 7

Emil Holmgren, Sätöfta n:r 8

Joh. E. Nilsson, Sätöfta n:r 5

M. Yllner, Sätöfta n:r 8

Edmund Eliasson, Sätöfta n:r 3

A. Simonsson, Sätöfta n:r 7.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 15 december 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Thege

Oskar Rud. Olsson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Sätöfta och Hösers m.fl. hemman uti Hösers och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas å Sätöfta pensionat fredagen den 6 instundande november kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras samtliga de marker tillhörande Sätöfta och Söfröds hemman uti Bosjöklosters socken samt Sätöfta och Hösers hemman uti Hösers socken, vilka för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i det floddike med tillflöden, som från Hösers kvarn avrinner öster och söder ut till Ringsjön. Av förrättningen torde även beröras tvenne broar för allmänna vägarna Sätöfta - Hösby och Orup - Hös.

Malmö den 10 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Hösers församling i

kyrka betygar:

Uppläst d. 18/10 - 31.

Göte Kronvall.

Bil. nr 3.Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Sätöfta och Hösers m.fl. hemman uti Hösers och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas i Sätöfta pensionat fredagen den 6 instundande november kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras samtliga de marker tillhörande Sätöfta och Söfröds hemman uti Bosjöklosters socken samt Sätöfta och Hösers hemman uti Hösers socken, vilka för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i det floddike med tillflöden, som från Hösers kvarn avrinner öster och söder ut till Ringsjön. Av förrättningen torde även beröras tvenne broar för allmänna vägarna Sätöfta-Hörby och Orup - Höser.

Malmö den 10 oktober 1931.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Bosjöklosters församling
d. 18 okt. 1931 i dens kyrka betygar:

Erik Olén

v. pastor.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av mark tillhörande Sätöfta och HÖÖrs
m.fl. hemman uti HÖÖrs och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Dato för under- rättelsens av- sändande.
1.	2.	3.
Johan E. Nilsson,	Sätöfta nr 5, HÖÖr	12/10 1931
Hugo Ljungdal,	" " 7, "	" "
Fru M. Yllner,	" " 7, "	" "
Anders Simonsson,	" " 7, "	" "
Per Nilsson,	" " 7, "	" "
Olander Svensson,	" " 7, "	" "
Johan Kristersson,	Södergård, Kyrkheddinge	" "
Janne Persson,	Sätöfta nr 7, HÖÖr	" "
Theodor Pettersson,	" " 7, "	" "
Nils Nilsson,	" " 7, "	" "
Svante Larsson,	" " 8, "	" "
Emil Holmgren,	" " 8, "	" "
Edvin Olsson,	HÖÖr nr 11, "	" "
Alfred Jönsson,	Sätöfta nr 2, "	" "
Oskar Andersson,	" " 2, "	" "
Eric Månsson,	" " 3, "	" "
Adrian Månsson,	" " 3, "	" "

1.	2.	3.
Albert Nilsson,	Sätöfta n:r 5, H88r	12/10 1931
Edmund Eliasson,	" " 3,	" "
Gustaf Nilsson,	" " 3,	" "
Oscar Svensson,	" " 4,	" "
Anton Grankvist,	H88r n:r 20,	" "
Johan Jönsson,	" " 20,	" "
Fru Maria Lundin,	" " 20,	" "
Nils Pålsson,	" " 13,	" "
Henrik Malmgren,	" " 20,	" "
Anders Persson,	" " 16,	" "
Carl Nyberg,	" " 16,	" "
Julius Olsson,	" " 17,	" "
P.A. Ekdal,	" " 17,	" "
Hj. Rosén,	Nygatan 22, Lund	" "
Nils Nilsson,	H88r n:r 17, H88r	" "
Carl Eric Tengberg,	" " 17,	" "
Robert Sörensson,	" " 17,	" "
Anders Persson,	" " 17,	" "
August Johansson,	" " 17,	" "
Anders Pettersson,	Söfröd n:r 1,	" "
August Nilsson,	" " 1,	" "
Jöns Persson,	" " 1,	" "
Anders Jönsson,	" " 1,	" "

1.	2.	3.
Nils Jönsson,	Söfröd nr 1, HÖÖr	12/10 1931
Tore Persson,	HÖÖr nr 5, "	" "
Edvin Persson,	" " 5, "	" "
Evalda Persson,	" " 5, "	" "
Marta Malmgren,	"	" "
A.C. Jacobsén,	HÖÖr,	" "
Carl Widell,	"	" "
Petter Olsson,	Söfte,	" "
Oscar Andersson,	"	" "
Ola Månssons sterbhus,	"	" "
Styrelsen för Söftehemmet, Rönneholms hemmet, HÖÖr		" "
Adam Moltke-Huitfeldt,	HÖÖr	" "
Ernst Thestrup,	Nordensköldsgatan 17, Malmö	" "
Nils Åberg /god man/	Häggenäs, Ludvigsberg	" "
Karl August Nilsson /god man/ Maglaskä, HÖÖr		" "
Pastorsämbetet i Bosjökloster /kungörelse/ Snogeröd		" "
" i HÖÖr / " / HÖÖr		" "
Ordföranden i Frosta härads vägstyrelse		
Kapten E. Hagberth, Klinta gård, Snogeröd		" "

Malmö den 12 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Adressat.

Adress.

Dato för under-
rättelsens av-
sändande.

1.

2.

3.

Johan E. Nilsson,

Sätöfta n:r 5, HÖÖR

2/2 1932

Hugo Ljungdal,

" " 7, "

" "

Fru M. Yllner,

" " 7, "

" "

Anders Simonsson,

" " 7, "

" "

Per Nilsson,

" " 7, "

" "

Olander Svensson,

" " 7, "

" "

Johan Kristersson,

Södergård, Kyrkheddinge

" "

Janne Persson,

Sätöfta n:r 7, HÖÖR

" "

Theodor Pettersson,

" " 7, "

" "

Nils Nilsson,

" " 7, "

" "

Svante Larsson,

" " 8, "

" "

Emil Holmgren,

" " 8, "

" "

Edvin Olsson,

HÖÖR n:r 11, "

" "

Alfred Jönsson,

Sätöfta n:r 2, "

" "

Oscar Andersson,

" " 2, "

" "

Eric Månsson,

" " 3, "

" "

Adrian Månsson,

" " 3, "

" "

Albert Nilsson,

" " 5, "

" "

Edmund Eliasson,

" " 3, "

" "

Gustaf Nilsson,

" " 3, "

" "

Oscar Svensson,

" " 4, "

" "

Anton Grankvist,

HÖÖR " 20, "

" "

Johan Jönsson,

" " 20, "

" "

1.	2.	3.
Adressat.	Adress.	Dato för under- rättelsens av- sändande. 2/2 1932.
Fru Maria Lundin,	Höör n:r 20,	Höör
Nils Pålsson,	" " 13,	" "
Henrik Malmgren,	" " 20,	" "
Anders Persson,	" " 16,	" "
Carl Nyberg,	" " 16,	" "
Julius Olsson,	" " 17,	" "
P. A. Ekdal,	" " 17,	" "
Hj. Rosén,	Nygatan 22,	Lund
Nils Nilsson,	Höör n:r 17,	Höör
Carl Eric Tengberg,	" " 17,	" "
Robert Sörensson,	" " 17,	" "
Anders Persson,	" " 17,	" "
August Johansson,	" " 17,	" "
Anders Pettersson,	Söfröd n:r 1,	" "
August Nilsson,	" " 1,	" "
Jöns Persson,	" " 1,	" "
Anders Jönsson,	" " 1,	" "
Nils Jönsson,	" " 1,	" "
Tore Persson,	Höör " 5,	" "
Edvin Persson,	" " 5,	" "
Evalda Persson,	" " 5,	" "
Fröken Marta Malmgren,		" "

1.		2.	3.
A.C. Jacobsén,	Höör	Höör	2/2 1932
Carl Widell,	"	"	" "
Petter Olsson,	Sätöfta,	"	" "
Oscar Andersson,		"	" "
Ola Månssons sterbhus,		"	" "
Styr. för Sätöftahemmet, Rönneholms hemmet,		"	" "
Greve Adam Moltke-Hultfeldt,		"	" "
Grossh. Ernst Thestrup,	Nordensköldsg. 17, Malmö		" "
Nils Åberg /god man/	Häggens,	Ludvigsborg	" "
Karl August Nilsson, /god man/	Maglasäte,	Höör	" "
Pastorsämbetet i Bosjökloster, /kungörelse/,	Snogeröd		" "
"	i Höör	/, Höör	" "
Ordf. i Frosta härads vägstyr. kapten E. Hagberth,	Klinta gård,	Snogeröd	" "

Malmö den 2 februari 1932.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Fullmakt

för innehavaren att å sammanträde i Sätöfta d. 6/11 1931 föra min talan och utöva min rösträtt i beslut angående torrläggning av mark i Höörs och Bosjöklosters socknar.

Höör d. 6/11 1931

Edvin Olsson.

Bevittnas:

Annie Larsson

B. Ande

Höör

Höör.

Bil. nr 6.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Sätöfta, Höörs och Söfröds hemman uti Höörs och Bosjöklosters socknar samt Höörs municipalsamhälle kommer att hållas å Sätöfta pensionat lördagen den 5 instundande mars kl. 9 f.m. Vid sammanträdet förekommer även val av styrelse.

Malmö den 29 januari 1932.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Höörs församling i Höörs kyrka d. 7/2 -32 betygar:

J.N. Werner

Bil. nr 7.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Sätöfta, Höörs och Söfröds hemman uti Höörs och

Bosjöklosters socknar samt Hösrs municipalsamhälle kommer att hållas
å Sätöfte pensionat lördagen den 5 instundande mars kl. 9 f.m. Vid
sammanträdet förekommer även val av styrelse.

Malmö den 29 januari 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Den 7 febr. blev förestående kungörelse uppläst för Bosjö-
klosters församling i Bosjöklosters kyrka betygar:

Erik Olén.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hörs socken.</u>					<u>Södra företaget.</u>
Sätofta	² 7		³⁷ ~~228~~		<u>Avdelning I.</u>
					<u>Anders Simonsson.</u>
				1	Odlingemark, mylla på sand
				2	Åker, " " "
				3	" " " o. lera
				4	" " "
				5	" kärrtorv
				6	" "
				7 a	" "
				7 b	Odlingemark, dymylla på torvjord
				8	Åker, kärrtorv
					<u>Summa</u>
Sätofta	³ 5		9/64		<u>Johan Nilsson.</u>
				9	Åker, kärrtorv på sand
				10a	Odlingemark, dymylla på torvjord
				10b	Åker, kärrtorv på sand
				11	" " " "
				12	" " " "
				13	Backe imp.
					Överföres

<u>Socken</u> , by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sätöfta	5 ⁵		63 512		Överfört
				14	Åker, kårrtorv på sand
				15	" " " "
				16	Odlingsmark, dymylla på torvjord
					<u>Summa</u>
					<u>Albert Nilsson.</u>
				17	Åker, kårrtorv
				18	" "
				19	" "
				20	" "
Sätöfta	3 ²		1/8	21	" "
				22	" "
				23	" "
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning II.</u>
					<u>Edmund Eliasson.</u>
				24	Åker, mylla på sand, ngt lera
				25	" kårrtorv
				26	" "
				27	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	94	43				10			3340	40		4080	-		739	60
	11							1050	115	50	1300	143	-	250		27 50
	07							900	63	-	1300	91	-	400		28 -
		03						240	7	20	600	18	-	360		10 80
3	12	46				10			3526	10		4332	-		805	90
	03							650	19	50	1300	39	-	650		19 50
	29							520	150	80	1300	377	-	780		226 20
	28							580	162	40	1300	364	-	720		201 60
	03							650	19	50	1300	39	-	650		19 50
	29							650	188	50	1300	377	-	650		188 50
	51							900	459	-	1300	663	-	400		204 -
1	73							1100	1903	-	1300	2249	-	200		346 -
3	16								2902	70		4108	-		1205	30
	76							1100	836	-	1300	988	-	200		152 -
	50							900	450	-	1300	650	-	400		200 -
	57							650	370	50	1300	741	-	650		370 50
	20							450	90	-	1300	260	-	850		170 -
2	03								1746	50		2639	-		892	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				28	Åker, kärrtorv
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
					<u>Summa</u>
Sättofta	3 ⁵		75 1024		<u>Gustaf Nilsson.</u>
				33	Åker, kärrtorv
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" " på sand
				41	" " " "
					<u>Summa</u>
Sättofta	4 ⁹		3 256		<u>Oscar Svensson.</u>
				42	Åker, kärrtorv på sand, ngt lera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 03									1746	50		2639	-		892	50
68								420	285	60	1200	816	-	780	530	40
27								420	113	40	1200	324	-	780	210	60
10								540	54	-	1200	120	-	660	66	-
45								540	243	-	1200	540	-	660	297	-
12								420	50	40	1200	144	-	780	93	60
3 65									2492	90		4583	-		2090	10
41								420	172	20	1200	492	-	780	319	80
44								420	184	80	1200	528	-	780	343	20
25								420	105	-	1200	300	-	780	195	-
94								420	394	80	1200	1128	-	780	733	20
20								450	90	-	1300	260	-	850	170	-
38								650	247	-	1300	494	-	650	247	-
33								720	237	60	1300	429	-	580	191	40
69								900	621	-	1300	897	-	400	276	-
21								1170	245	70	1300	273	-	130	27	30
3 85									2298	10		4801	-		2502	90
12								1170	140	40	1300	156	-	130	15	60
12									140	40		156	-		15	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				43	Åker, kärrtorv på sand, ngt lera
				44	" " " "
				45	" " " "
				46	" mylla " "
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	" " " "
				50	" " " "
				51	Högländ mark imp.
				52	Åker, mylla på sand
					<u>Summa</u>
Sätofta	8 4		7 256		<u>Edvin Olsson.</u>
				53	Åker, kärrtorv på sand
				54	" " " "
				55	" " " "
				56	" " " "
				57	" " " "
				58	" " " "
				59	" " " "
				60	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
12									140	40		156	-		15	60
15								900	135	-	1300	195	-	400	60	-
38								780	296	40	1300	494	-	520	197	60
06								450	27	-	1300	78	-	850	51	-
36								720	259	20	1200	432	-	480	172	80
16								840	134	40	1200	192	-	360	57	60
10								1080	108	-	1200	120	-	120	12	-
30								1080	324	-	1200	360	-	120	36	-
40								960	384	-	1200	480	-	240	96	-
						04										
13								1080	140	40	1200	156	-	120	15	60
2 16						04			1948	80		2663	-		714	20
31								1020	316	20	1200	372	-	180	55	80
38								900	342	-	1200	456	-	300	114	-
05								900	45	-	1200	60	-	300	15	-
05								780	39	-	1200	60	-	420	21	-
56								780	436	80	1200	672	-	420	235	80
26								780	202	80	1200	312	-	420	109	20
06								780	46	80	1200	72	-	420	25	20
03								780	23	40	1200	36	-	420	12	60
1 70									1452	-		2040	-		588	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				61	Åker, kärrtorv på sand
				62	" " " "
				63	" " " "
				64	" " " "
					Summa
					Avdelning III.
					Inäggjorden.
Sätofta	2 7		37 228		Anders Simonsson.
				65	Högländ mark imp.
				66	" " "
					Summa
Sätofta	3 7		11 228		Mathilde Yllner.
				67	Åker, kärrtorv
				68	" "
				69	" "
					Summa
Sätofta	4 7		9 228		Hugo Ljungdahl.
				70	Åker, kärrtorv
				71	" "
					Överfört

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ågobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				72	Åker, mylla på sand
					<u>Summa</u>
<u>Bosjöklosters socken.</u>					
Sättofta	8 ⁸		7 256		<u>Emil Holmgren.</u>
				73	Åker, mylla på sand
				74	" kårtrorv
				75	" "
				76	" "
					<u>Summa</u>
Sättofta	8 ⁵		9 512		<u>Edvin Olsson.</u>
				77	Grav imp.
				78	Åker, kårtrorv
					<u>Summa</u>
Sättofta	8 ¹²		987 16384		<u>Evante Larsson.</u>
				79	Åker, kårtrorv
				80	" "
				81	" "
				82	" "
				83	" "
				84	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15								154	80		180	-		25	20
	13							1080	140	40	1200	156	-	120	15	60
	28								295	20		336	-		40	80
	53							1080	572	40	1200	636	-	120	63	60
	44							840	369	60	1200	528	-	360	158	40
	1 10							600	660	-	1200	1320	-	600	660	-
	75							420	315	-	1200	900	-	780	585	-
	2 82								1917	-		3384	-		1467	-
						42										
	1 62							360	583	20	1200	1944	-	840	1360	80
	1 62					42			583	20		1944	-		1360	80
	06							1080	64	80	1200	72	-	120	7	20
	17							840	142	80	1200	204	-	360	61	20
	49							540	264	60	1200	588	-	660	323	40
	15							480	72	-	1200	180	-	720	108	-
	1 19							360	428	40	1200	1428	-	840	999	60
	3 32							360	1195	20	1200	3984	-	840	2788	80
	5 38								2167	80		6456	-		4288	20

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Agofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				85	Åker, kärrtorv
					<u>Summa</u>
Såtofta	10 7		118 8000		<u>Theodor Pettersson.</u>
				86	Åker, kärrtorv
				87a	" "
				87b	" "
					<u>Summa</u>
Såtofta	11 7		119 8000		<u>Nils Nilsson</u>
					<u>Arr. E. Olsson.</u>
				88	Åker, kärrtorv
					<u>Summa</u>
<u>Hörs sin.</u>					
Såtofta	3 5		9/64		<u>Johan Nilsson.</u>
				90	Åker, gammal
					<u>Summa</u>
Såtofta	5 5		63 513		<u>Albert Nilsson.</u>
				93	Åker, gammal
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	38								2167	80		6456	-		4288	20
1	80							420	756	-	1200	2160	-	780	1404	-
7	18								2923	80		8616	-		5692	20
-	33							720	237	60	1200	396	-	480	158	40
1	02							480	489	60	1200	1224	-	720	734	40
1	01							480	484	80	1200	1212	-	720	727	20
2	36								1212	-		2832	-		1620	-
1	02							420	428	40	1200	1224	-	780	795	60
1	02								428	40		1224	-		795	60
10								300	30	-	600	60	-	300	30	-
10									30	-		60	-		30	-
12								300	36	-	600	72	-	300	36	-
12									36	-		72	-		36	-

<u>Socken, by och hemman</u>	<u>Registernummer</u>	<u>Littera å kartan</u>	<u>Hemmanstal</u>	<u>Ägofigurens nummer</u>	<u>Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning</u>
1	2	3	4	5	6
Sättofta	5 ⁶		3/32		<u>Tore, Edvin o. Evalda Persson.</u>
				96	Aker, gammal
					<u>Summa</u>
Sättofta	5 ³		9/64		<u>Torvmossen.</u>
					<u>Johan Nilsson</u>
				89	Torvmosse
				91	"
					<u>Summa</u>
Sättofta	5 ⁵		63 512		<u>Albert Nilsson.</u>
				92	Torvmosse
				94	"
					<u>Summa</u>
Sättofta	5 ⁶		3/32		<u>Tore, Edvin o. Evalda Persson.</u>
				95	Torvmosse
				97	"
					<u>Summa</u>
Sättofta	9 ²¹		avs.		<u>Adam Moltke Huitfeldt.</u>
				98	Torvmosse
					<u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sättofta	9 ¹⁸		~~49~~ 1024	99	<u>Sättoftahemmet.</u> Torvmosse <u>Summa</u>
Sättofta	9 ¹⁹		~~145~~ 2048	100	<u>Marta Malmgren.</u> Torvmosse <u>Summa</u>
Sättofta	4 ²		~~59~~ 256	101	<u>A.C. Jacobsen.</u> Torvmosse <u>Summa</u>
Sättofta	7 ⁴		~~37~~ 228	102	<u>Anders Simonsson.</u> Torvmosse <u>Summa</u>
Sättofta	3 ^{2 4} 3 ³	gem. ägor		103	<u>Edmund Eliasson o. Gustaf Nilsson.</u> Torvmosse <u>Summa</u>
Sättofta	2 ¹		5/16	104	<u>Gustaf Svensson.</u> Torvmosse <u>Summa</u>
Sättofta	8 ²²		~~13~~ 256	105	<u>Tore, Edvin o. Evalda Persson.</u> Torvmosse <u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sätofta	⁹ 8,8 ¹⁰	gem. ägor		106	<u>Ola Månssons sterbhus.</u> Torvmosse <u>Summa</u>
Sätofta	¹³ 8,8 ¹⁴	gem. ägor		107	<u>Petter Olsson.</u> Torvmosse <u>Summa</u>
Sätofta	⁸ av 8			108	<u>Petter Olsson.</u> Torvmosse. <u>Summa</u>
<u>Bosjöklösters socken.</u>					
Sätofta	¹ 3	1/8		109	<u>Adrian Månsson.</u> Torvmosse <u>Summa</u>
Sätofta	³ 2,2 ⁶	gem. ägor		110	<u>Erik Tengberg.</u> Torvmosse <u>Summa</u>
Sätofta	³ 2,2 ⁶	gem. ägor		111	<u>Oskar Andersson.</u> Torvmosse <u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
SKtofta	4 1		3881 ~~32000~~		<u>Ernst Thestrup.</u>
				112	Torvmosse
					<u>Summa</u>
SKtofta	8 av 1				<u>Petter Olsson.</u>
				113	Torvmosse
					<u>Summa</u>
SKtofta	8 8 11 8 8				<u>Svante Larsson.</u>
		gem. ägor		114	Torvmosse
					<u>Summa</u>
SKtofta	12 8		987 ~~16380~~		<u>Svante Larsson.</u>
				115	Torvmosse
				116	"
					<u>Summa</u>
<u>Avdelning IV:</u>					
<u>Bosjöklosters socken:</u>					
SKtofta	5 8		9 ~~512~~		<u>Edvin Olsson.</u>
				150	Åker, kårtrorv
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					11									40	4	40
					11										4	40
					11									40	4	40
					11											
					27									40	10	80
					27										10	80
					04									40	1	60
					05									40	2	-
					09										3	60
1	67							420	701	40	1200	2004	-	780	1302	60
1	67								701	40		2004	-		1302	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hörs socken.</u>					
Sätofta	4 ⁷		7 ²⁵⁶		<u>Edvin Olsson.</u>
				151	Åker, kärrtorv
				152	" "
				153	" "
				154	" "
				155	" "
					<u>Summa</u>
<u>Bosjöklosters socken.</u>					
Sätofta	8 ¹²		987 ¹⁶³⁸⁴		<u>Svante Larsson.</u>
				156	Åker, kärrtorv.
				157	" "
				158	" "
					<u>Summa</u>
Sätofta	7 ¹¹		119 ⁸⁰⁰⁰		<u>Nils Nilsson.</u>
					<u>Arr. Edvin Olsson.</u>
				159	Åker, mylla på sand
				160	Odlingss., " " "
				161	" " " "
				162	Åker, kärrtorv på sand
				163	" "
					<u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
35				420	147 -	1200	420 -	780	273 -							
42				540	226 80	1200	504 -	660	277 20							
33				540	178 20	1200	396 -	660	217 80							
38				540	205 20	1200	456 -	660	250 80							
1 25				780	975 -	1200	1500 -	420	525 -							
2 73					1732 20		3276 -		1543 80							
35				720	252 -	1200	420 -	480	168 -							
53				600	318 -	1200	636 -	600	318 -							
1 28				420	537 60	1200	1536 -	780	998 40							
2 16					1107 60		2592 -		1484 40							
04				900	36 -	1200	48 -	300	12 -							
		04		670	26 80	900	36 -	230	9 20							
		06		720	43 20	900	54 -	180	10 80							
88				900	792 -	1200	1056 -	300	264 -							
1 40				600	840 -	1200	1680 -	600	840 -							
2 32	10				1738 -		2874 -		1136 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sätöfta	7 ⁹		<u>120</u> 8000	164	Åker, kärrtorv
					Överfört
					<u>Summa</u>
					<u>Janne Persson.</u>
				165	Åker, kärrtorv
				166a	" "
				166b	" " på sand
				167	" " " "
					<u>Summa</u>
					<u>Johan Kristersson.</u>
Sätöfta	7 ⁸		<u>148</u> 8000		<u>Arr. Olander Svensson.</u>
				168	Åker, dymylla på sand
				169	" kärrtorv " "
				170	" mylla på sand
				171	" kärrtorv på sand
				172	" " " "
				173	" " " "
				174	" mylla " "
				175	" kärrtorv " "
				176	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	32	10							1738	-		2874	-		1136	-
	60							420	252	-	1200	720	-	780	468	-
2	92	10							1990	-		3594	-		1604	-
1	78							420	747	60	1200	2136	-	780	1388	40
	33							600	198	-	1200	396	-	600	198	-
	12							960	115	20	1200	144	-	240	28	80
	16							1040	166	40	1300	208	-	260	41	60
2	39								1227	20		2884	-		1656	80
	25							840	210	-	1300	325	-	460	115	-
	20							720	144	-	1200	240	-	480	96	-
	21							900	189	-	1000	210	-	100	21	-
	27							600	162	-	1200	324	-	600	162	-
	61							420	256	20	1200	732	-	780	475	80
	22							600	132	-	1200	264	-	600	132	-
	19							950	180	50	1000	190	-	50	9	50
	10							600	60	-	1200	120	-	600	60	-
1	45							540	733	-	1200	1740	-	660	957	-
3	50								2116	70		4145	-		2028	30

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				177	Odlingsmark, dymylla på torvjord
				178	Åker, " " "
					<u>Summa</u>
Sättofts	7 ⁷		<u>95</u> 8000		<u>Per Nilsson.</u>
				179	Åker, mylla på sand
				180	" " "
				181	Odlingsmark, dymylla på torvjord
				182	Åker, mylla på sand
				183	" kärrtorv
				184	" "
					<u>Summa</u>
Söfröd	1 ¹⁰		<u>42</u> 1600		<u>Anders Jönsson.</u>
				185	Grav imp.
				186a	Åker, mylla på sand
				186b	" " "
				187	" " "
					<u>Summa</u>
Söfröd	1 ⁹		<u>10</u> 1600		<u>Jöns Persson.</u>
				188	Åker, kärrtorv på sand
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	50								2116	70		4145	-		2028	30
			08					300	24	-	600	48	-	300	24	-
	02							1140	22	80	1200	24	-	60	1	20
3	52		08						2163	50		4217	-		2053	50
	18							1170	210	60	1300	234	-	130	23	40
	06							900	54	-	1300	78	-	400	24	-
			13					270	35	10	600	78	-	330	42	90
	06							650	39	-	1300	78	-	650	39	-
1	59							580	922	20	1300	2067	-	720	1144	80
1	91							580	527	80	1300	1183	-	720	655	20
2	80		13						1788	70		3718	-		1929	30
	07					01		1170	81	90	1300	91	-	130	9	10
	31							1170	362	70	1300	403	-	130	40	30
	18							1170	210	60	1300	234	-	130	23	40
	56					01			655	20		728	-		72	80
25								970	242	50	1300	325	-	330	82	50
25									242	50		325	-		82	50

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				189	Åker, kärrtorv på sand
					Summa 2
Söfröd	8 1		34 1600		<u>August Nilsson.</u>
				190	Åker, dymylla på sand
				191	" kärrtorv " "
				192	" " " "
				193	Grav imp.
					Summa
Söfröd	7 1		28 1600		<u>Anders Pettersson.</u>
				194	Åker, kärrtorv
				195	" "
				196	" dymylla på sand
					Summa
<u>Hörs socken.</u>					
Hörs	5 13		1/16		<u>Nils Pålsson.</u>
				197	Åker, dymylla på sand
				198	" " " "
				199	" " " "
				200	" " " "
				201	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
25									242	50		325	-		82	50
08								1170	93	60	1300	104	-	130	10	40
33									336	10		429	-		92	90
28								1170	327	60	1300	364	-	130	36	40
72								900	648	-	1300	936	-	400	288	-
35								580	203	-	1300	455	-	720	252	-
						31										
1 35						31			1173	60		1755	-		576	40
23								580	133	40	1300	299	-	720	165	60
59								900	531	-	1300	767	-	400	236	-
22								1170	257	40	1300	286	-	130	28	60
1 04									921	80		1352	-		430	20
05								1080	54	-	1200	60	-	120	6	-
07								1080	75	60	1200	84	-	120	8	40
04								900	36	-	1200	48	-	300	12	-
05								1080	54	-	1200	60	-	120	6	-
19								840	159	60	1200	228	-	360	68	40
40									379	20		480	-		100	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				202	Åker, kärrtorv på sand
				203	" " "
				204	" dymylla på sand
				205	" " "
				206	" " "
				207	" " "
				208	" kärrtorv " "
				209	" mylla " "
				210	" dymylla " "
					Summa
Höör	20 ⁸		13 1624		<u>Anton Grankvist.</u>
				211	Åker, kärrtorv på sand
				212	Odlingssmark, " " "
				213	Åker, dymylla " "
				214	" " " "
				215	" kärrtorv
					Summa
Höör	20 ⁹		10 1624		<u>Anton Grankvist.</u>
				216	Grav imp.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	40							379	20		480	-		100	80	
	08							600	48	-	1200	96	-	600	48	-
	58							540	313	20	1200	696	-	660	382	80
	12							840	100	80	1200	114	-	360	43	20
	07							1080	75	60	1200	81	-	120	8	40
	23							1080	248	40	1200	276	-	120	27	60
	15							840	126	-	1200	180	-	360	54	-
	55							540	297	-	1200	660	-	660	363	-
	20							950	190	-	1000	200	-	50	10	-
	11							480	52	80	1200	132	-	720	79	20
2 49								1831 -			2948 -			1117 -		
	83							420	348	60	1200	996	-	780	647	40
			05					900	45	-	1000	50	-	100	5	-
	03							1080	32	40	1200	36	-	120	3	60
	08							720	57	60	1200	96	-	480	38	40
	81							420	340	20	1200	972	-	780	631	80
1 75 05								823 80			2150 -			1326 20		
ol																
ol																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				217	Åker, kärrtorv
				218	" dymylla på sand
					Summa
Höör	10 20		10 1024		<u>Johan Jönsson.</u>
				219	Åker, dymylla på sand
				220	" kärrtorv
				221	Grav imp.
					Summa
Höör	11 20		12 1024		<u>Johan Jönsson.</u>
				222	Grav imp.
				223	Åker, dymylla på sand
				224	" kärrtorv
				225	" dymylla " "
				226	" " " "
				227	" kärrtorv
					Summa
Höör	17 40		7 1024		<u>Johan Jönsson.</u>
				228	Åker, kärrtorv på sand
				229	" dymylla " "
				230	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						04		420	378	-	1200	1080	-	780	702	-
90								720	64	80	1200	108	-	480	43	20
09																
99						04		442	80			1188	-		745	20
04								660	26	40	1200	48	-	540	21	60
1 02								480	489	60	1200	1224	-	720	734	40
						11										
1 06						11		516	-			1272	-		756	-
						06										
10								540	54	-	1200	120	-	660	66	-
65								600	390	-	1200	780	-	600	390	-
06								840	50	40	1200	72	-	360	21	60
01								1080	10	80	1200	12	-	120	1	20
61								480	292	80	1200	732	-	720	439	20
1 43						06		798	-			1716	-		918	-
09								480	43	20	1200	108	-	720	64	80
38								600	228	-	1200	456	-	600	228	-
10								960	96	-	1200	120	-	240	24	-
57								367	20			684	-		316	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Höör	17 ³⁹		<u>5</u> 1024		<u>Johan Jönsson.</u> 229a Åker, dymylla på sand 229b " " " " 230a " kärrtorv 230b " " <u>Summa</u>
Höör	20 ¹²		<u>10</u> 1024		<u>Marie Lundin.</u> 231a Åker, dymylla på sand 231b " " " " 232 " " " " 233 " " " " <u>Summa</u>
Höör	20 ¹³		<u>12</u> 1024		<u>Edvin Olsson.</u> 234 Åker, mylla på sand 235 " " " " <u>Summa</u> <u>Norra företaget.</u> <u>Avdelning V.</u>
<u>Höörs socken och municipalsamhälle.</u>					
Höör	20 ¹⁴		<u>12</u> 1024		<u>Edvin Olsson.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker.		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							840	42	-	1200	60	-	360	18	-
	02							1080	21	60	1200	24	-	120	2	40
	45							600	270	-	1200	540	-	600	270	-
	05							480	24	-	1200	60	-	720	36	-
	57								357	60		684	-		326	40
	08							1080	86	40	1200	96	-	120	9	60
	12							1020	122	40	1200	144	-	180	21	60
	66							900	594	-	1200	792	-	300	198	-
	20							600	120	-	1200	240	-	600	120	-
	1 06								922	80		1272	-		349	20
	1 -							1200	1200	-	1400	1400	-	200	200	-
	22							1050	231	-	1400	308	-	350	77	-
	1 22								1431	-		1708			277	-

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Höör	20 ¹⁵		<u>12</u> <u>1024</u>	236	Åker, mylla på sand
				237	" " "
				238	" " "
				<u>Summa</u>	
				<u>Edvin Olsson.</u>	
				239a	Åker, mylla på sand
				239b	" " "
				240	" " "
				241	" " "
				242	" " "
Höör	20 ⁶		<u>9</u> <u>128</u>	243	" " "
				<u>Summa</u>	
				<u>Henrik Malmgren.</u>	
				244	Åker, mylla på sand
				245	" " "
				246	" " "
				<u>Summa</u>	
				<u>Carl Nyberg.</u>	
				247	Åker, mylla på sand
				248	" " "
Höör	16 ⁷		<u>8</u> <u>160</u>		Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 30								1200	1560	-	1400	1820	-	200	260	-
08								1260	100	80	1400	112	-	140	11	20
07								1260	88	20	1400	98	-	140	9	80
1 45									1749	-		2030	-		281	-
32								1080	345	60	1200	384	-	120	38	40
07								1080	75	60	1200	84	-	120	8	40
22								960	211	20	1200	264	-	240	52	80
26								840	218	40	1200	312	-	360	93	60
79								1200	948	-	1400	1106	-	200	158	-
18								980	176	40	1400	252	-	420	75	60
1 84									1975	20		2402	-		426	80
41								1080	442	80	1200	492	-	120	49	20
92								960	883	20	1200	1104	-	240	220	80
17								840	142	80	1200	204	-	360	61	20
1 50									1468	80		1800	-		331	20
04								840	33	60	1200	48	-	360	14	40
07								960	67	20	1200	84	-	240	16	80
11									100	80		132	-		31	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Höör	8 ¹¹		⁹ 128	249	Åker, mylla på sand
					Överfört
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning VI.</u>
					<u>Edvin Olsson.</u>
				250	Åker, mylla på sand
				251	" " "
				252	" " "
				253	" " "
				254	" " "
Höör	7 ¹⁷		2/72	255	Backe imp.
				256	Betesmark, högländ imp.
				257	" mylla på sand
				258	Åker, " " "
				259	" " "
				260	" " "
					<u>Summa</u>
					<u>Anders Persson.</u>
				261	Åker, mylla på sand
				262	" " "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11								100	80		132	-		31	20
	02							1080	21	60	1200	24	-	120	2	40
	13								122	40		156	-		33	60
60								750	450	-	1500	900	-	750	450	-
31								1050	325	50	1500	465	-	450	139	50
15								1350	202	50	1500	225	-	150	22	50
13								750	97	50	1500	195	-	750	97	50
34								750	255	-	1500	510	-	750	255	-
						03										
						28										
		11						560	61	60	600	66	-	40	4	40
48								750	360	-	1500	720	-	750	360	-
20								1050	210	-	1500	300	-	450	90	-
19								1350	256	50	1500	285	-	150	28	50
2	40	11				31			2218	60		3666	-		1447	40
04								1170	46	80	1300	52	-	130	5	20
06								900	54	-	1300	78	-	400	24	-
10									100	80		130	-		29	20

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Höör	7 ¹⁴ 7		28 ~~2880~~		<u>Anders Persson.</u> 263 Åker, mylla på sand 264 " " " 265 " " " 266 " " " 267 " " " 268 " " " 269 Backe imp. 270 Åker, " " " 271 " " " 272 " " " <u>Summa</u>
Höör	7 ¹² 7		28 ~~2880~~		<u>Anders Persson.</u> 273 Åker, mylla på sand 274 " " " 275 " " " 276 " " " <u>Summa</u>
Höör	13 ¹⁹ 13		5/64		<u>Magnus Skönström</u> <u>Arr. Olga Hansson</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
02								1170	23	40	1300	26	-	130	2	60
05								900	45	-	1300	65	-	400	20	-
10								650	65	-	1300	130	-	650	65	-
14								650	91	-	1300	182	-	650	91	-
10								900	90	-	1300	130	-	400	40	-
16								1170	187	20	1300	208	-	130	20	80
						14										
14								900	126	-	1300	182	-	400	56	-
05								650	32	50	1300	65	-	650	32	50
08								1170	93	60	1300	104	-	130	10	40
84						14			755	70		1092	-		338	30
08								1170	93	60	1300	104	-	130	10	40
22								900	198	-	1300	286	-	400	88	-
09								650	58	50	1300	117	-	650	58	50
03								1170	35	10	1300	39	-	130	3	90
42									385	20		546	-		160	80

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigur ens nummer	Deläga res namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Höör	8 ¹¹		9 128	277	Åker, mylla på sand
				278	" " "
				279	" " "
				<u>Summa</u>	
				<u>Avdelning VII.</u>	
				<u>Edvin Olsson.</u>	
				280	Åker, mylla på sand
				281	" " "
				282	" " "
				<u>Summa</u>	
Höör	16 ⁷		8 160	<u>Carl Nyberg.</u>	
				283	Åker, mylla på sand
				284	" " "
				285a	" " "
				285b	" " "
				286	Betesmark, högländ imp.
				287	" " "
				367	Åker, mylla på sand
				368	" " "
				369	" " "
					Överfört

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							900	126	-	1300	182	-	400	56	-
	38							1170	444	60	1300	494	-	130	49	40
	02							1170	23	40	1300	26	-	130	2	60
	54								594	-		702	-		108	-
	18							1050	189	-	1400	252	-	350	63	-
	72							750	540	-	1500	1080	-	750	540	-
	22							900	198	-	1500	330	-	600	132	-
	1 12								927	-		1662	-		735	-
	28							720	201	60	1300	364	-	580	162	40
	37							720	266	40	1200	444	-	480	177	60
	95							1080	1026	-	1200	1140	-	120	114	-
	02							1140	22	80	1200	24	-	60	1	20
						04										
						02										
	10							1130	113	-	1500	150	-	370	37	-
	02							1260	25	20	1400	28	-	140	2	80
	12							700	84	-	1400	168	-	700	84	-
	1 86						06		1739	-		2318	-		579	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				370	Betesmark, högländ imp.
					<u>Summa</u>
Höör	11 ⁵⁸		$\frac{16}{256}$		<u>Edvin Olsson.</u>
				288	Åker, mylla på sand
				289	" " " "
				290	" " " "
				291	" " " "
				292	" " " "
				293	" " " "
				294	" " " "
					<u>Summa</u>
Höör	11 ⁵⁷		$\frac{29}{256}$		<u>Edvin Olsson.</u>
/stadsäg. nr 226,				295	Åker, mylla på sand
242, 394 och 395/.				296	" " " "
					<u>Summa</u>
Höör	16 ¹⁶		$\frac{15}{512}$		<u>Anders Persson.</u>
/stadsäg. nr 382/				297	Åker, mylla på sand
				298	" " " "
				299	" " " "
				300	" " " "
					Överfört

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 86					06				1739 -			2318 -			579 -	
					03											
1 86					09				1739 -			2318 -			579 -	
74								700	518 -		1400	1036 -		700	518 -	
26								980	254 80		1400	364 -		420	109 20	
13								1260	163 80		1400	182 -		140	18 20	
30								1120	336 -		1400	420 -		280	84 -	
42								700	294 -		1400	588 -		700	294 -	
04								840	33 60		1200	48 -		360	14 40	
06								1200	72 -		1500	90 -		300	18 -	
1 95									1672 20			2728 -			1055 80	
08								1430	114 40		1500	120 -		70	5 60	
07								1430	100 10		1500	105 -		70	4 90	
15									214 50			225 -			10 50	
63								1350	850 50		1500	945 -		150	94 50	
37								1350	499 50		1500	555 -		150	55 50	
76								1050	798 -		1500	1140 -		450	542 -	
21								1050	220 50		1500	315 -		450	94 50	
1 97									2368 50			2955 -			586 50	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Höör	16 ¹⁷		<u>1</u> 512	301	Åker, mylla på sand 302 " " " " 303 " " " " 304 " " " " <u>Summa</u> <u>Anders Persson.</u>
Höör	16 ¹⁵		<u>2</u> 160	305	Åker, mylla på sand 306 " " " " <u>Summa</u> <u>Anders Persson.</u> 307 Åker, mylla på sand 308 " " " " 309 " " " " 310 " " " " 311 " " " " 312 " " " " 313 " " " " 314 Backe imp, " " " 315 Åker, " " " 316 Backe imp, " " " Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 97									2368	50		2955	-		586	50
08								1050	84	-	1500	120	-	450	36	-
09								1350	121	50	1500	135	-	150	13	50
62								750	465	-	1500	930	-	750	465	-
05								750	37	50	1500	75	-	750	37	50
2 81									3076	50		4215	-		1138	50
23								750	172	50	1500	345	-	750	172	50
34								520	176	80	¹³⁵⁰ ~~1500~~	459	-	830	282	20
57									349	30		804	-		454	70
62								630	390	60	1400	868	-	770	477	40
10								1180	118	-	1400	140	-	220	22	-
04								420	16	80	¹¹²⁰ ~~1400~~	44	80	700	28	-
09								600	54	-	¹³⁵⁰ ~~1500~~	121	50	750	67	50
04								1200	48	-	1500	60	-	300	12	-
10								680	68	-	1500	150	-	820	82	-
09								600	54	-	1200	108	-	600	54	-
						12										
23								1020	234	60	1200	276	-	180	41	40
						10										
1 31						22			984	-		1768	30		784	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				317	Åker, mylla på sand
				318	Vall imp.
					<u>Summa</u>
Höör	16 ¹⁴		<u>3</u> 160		<u>Anders Persson.</u>
/stadsägen nr 381/				319	Vall imp.
				320	Åker, mylla på sand
				321	" " " "
				322a	" " " "
				322b	" " " "
				322c	Bäcke imp.
				323	Åker, mylla på sand
					<u>Summa</u>
Höör	17 ⁶⁷		<u>35</u> 1024		<u>Julius Olsson.</u>
/stadsägen nr 378/				324	Åker, mylla på sand
				325	" " " "
				326	" " " "
					<u>Summa</u>
Höör	17 ⁶⁶		<u>80</u> 1024		<u>Julius Olsson.</u>
				327	Åker, mylla på sand
				328	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	31						22		984	-		1768	30		784	30
	04							660	26	40	1200	48	-	540	21	60
							09									
1	35						31		1010	40		1816	30		805	90
							02									
	07							900	63	-	1200	84	-	300	21	-
	30							1130	339	-	1500	450	-	370	111	-
	64							750	480	-	1500	960	-	750	480	-
	21							720	151	20	1200	252	-	480	100	80
							04									
	29							1350	391	50	1500	435	-	150	43	50
1	51						06		1421	70		2181	-		756	30
	06							1260	73	60	1400	84	-	140	8	40
	03							980	29	40	1400	42	-	420	12	60
	07							700	49	-	1400	98	-	700	49	-
	16								154	-		224	-		70	-
	47							770	361	90	1400	658	-	630	296	10
	33							980	323	40	1400	462	-	420	138	60
	80								685	30		1120	-		434	70

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört 329 Åker, mylla på sand 330 " kärrtorv på grus 331 " " " " <u>Summa</u>
Höör	41 17		69 1024		<u>R. A. Ekdal och H. J. Rosén.</u> 332 Åker, kärrtorv på grus 333 " " " " 334 " " " " 335 " mylla på sand 336 " kärrtorv på grus <u>Summa</u>
Höör	12 17		15 256		<u>August Johansson.</u> 337 Åker, kärrtorv på grus 338 Betesmark, högländ 339 " " " 340 " " " 341 Åker, mylla på sand <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	80								685	30		1120	-		434	70
	57							1260	718	20	1400	798	-	140	79	80
	07							720	50	40	1200	84	-	480	33	60
	09							600	54	-	1200	108	-	600	54	-
1 53									1507	90		2110	-		602	10
	12							780	93	60	1200	144	-	420	50	40
	30							720	216	-	1200	360	-	480	144	-
	18							600	108	-	1200	216	-	600	108	-
	18							1350	243	-	1500	270	-	150	27	-
	03							1140	34	20	1200	36	-	60	1	80
	81								694	80		1026	-		331	20
	02							1140	22	80	1200	24	-	60	1	20
						04										
						26										
						26										
	04							1420	56	80	1500	60	-	80	3	20
	06						56		79	60		84	-		4	40

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Höör	17 ¹⁹		85 ~~1024~~		<u>Carl Eric Tengberg.</u>
				342	Åker, mylla på sand
				343	" kärrtorv på grus
				344	" " " "
				345	Odlingsmark, " " " stenigt
				346	Åker, mylla på sand
				347	Odlingsmark, kärrtorv på grus, stenigt
				348	Åker, mylla på sand
				349	" " " "
				350	" " " "
				351	" " " "
				352	" " " "
				353	" " " "
				354a	Tomt, mylla på sand
				354b	" " " "
				355	Åker, " " "
				356	" " " "
				357	" " " "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	06							1420	85	20	1500	90	-	80	4	80
	07							780	54	60	1200	84	-	420	29	40
	30							660	198	-	1200	360	-	540	162	-
	09							490	144	10	700	63	-	210	18	90
	11							1330	146	30	1400	154	-	70	7	70
	02							490	9	80	700	14	-	210	4	20
	04							980	39	20	1400	56	-	420	16	80
	33							980	323	40	1400	462	-	420	138	60
	05							770	38	50	1400	70	-	630	31	50
	62							700	434	-	1400	868	-	700	434	-
	38							980	372	40	1400	532	-	420	159	60
	44							1260	554	40	1400	616	-	140	61	60
	02							1350	27	-	1500	30	-	150	3	-
	02							1050	21	-	1500	30	-	450	9	-
	14							820	114	80	1500	210	-	680	95	20
	06							1050	63	-	1500	90	-	450	27	-
	02							1350	27	-	1500	30	-	150	3	-
2 77								2552 70			3759 -			1206 30		

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Höör	17 ⁸⁰		avst.		<u>Anders Persson.</u> 358 Högländ mark imp. <u>Summa</u>
Höör	17 ⁸¹		avst.		<u>Robert Sörensson.</u> 359a Tomt, mylla på sand 359b " " " " 360 " " " " <u>Summa</u>
Höör	17 ⁸⁵		avst.		<u>Carl Eric Tengberg.</u> 361 Åker, mylla på sand 362 " " " " 363 " " " " <u>Summa</u>
Höör	17		litt.d.		<u>Carl Eric Tengberg.</u> 364 Åker, mylla på sand 365 " " " " 366 " " " " <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						02										
						02										
	02							1350	27 -		1500	30 -		150	3 -	
	02							1050	21 -		1500	30 -		450	9 -	
	01							820	8 20		1500	15 -		680	6 80	
	05								56 20			75 -			18 80	
	04							750	30 -		1500	60 -		750	30 -	
	02							1050	21 -		1500	30 -		450	9 -	
	03							1350	40 50		1500	45 -		150	4 50	
	09								91 50			135 -			43 50	
	02							750	15 -		1500	30 -		750	15 -	
	05							1050	52 50		1500	75 -		450	22 50	
	07							1350	94 50		1500	105 -		150	10 50	
	14								162 -			210 -			48 -	

<u>Socken, by och hemman</u>	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Sammandrag.</u>
					<u>Bödre företaget.</u>
					<u>Avd. I.</u>
<u>Hörs socken.</u>					
Sätofta	2 7		37 228		Anders Simonsson
"	3 5		9/64		Johan Nilsson
"	5 5		63 512		Albert Nilsson
					<u>Summa för avd. I.</u>
					<u>Avd. II.</u>
<u>Hörs socken.</u>					
Sätofta	2 3		1/8		Edmund Eliasson
"	5 3		75 1024		Gustaf Nilsson
"	9 4		3 256		Oskar Svensson
"	8 4		7 256		Edvin Olsson
					<u>Summa för avd. II.</u>
					<u>Avd. III.</u>
<u>Hörs socken.</u>					<u>Inägojorden.</u>
Sätofta	2 7		37 228		Anders Simonsson
"	3 7		11 228		Kathilda Yllner
"	4 7		9 228		Hugo Ljungdahl
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3 62	29								3332 70		4655 20			1322 50		
3 12	46				10				3526 10		4332 -			805 90		
3 16									2902 70		4108 -			1205 30		
9 90	75				10				9761 50		13095 20			3333 70		
3 65									2492 90		4583 -			2090 10		
3 85									2298 10		4801 -			2502 90		
2 16					04				1948 80		2663 -			714 20		
2 65									1980 -		3180 -			1200 -		
12 31					04				8719 80		15227 -			6507 20		
3 35					18				2569 20		4020 -			1450 80		
28									295 20		336 -			40 80		
3 63					18				2864 40		4356 -			1491 60		

PETTERSONSKI, BOKTA LEFT
• SHARA •

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Sätofta	⁴ 7		³⁷ ~~228~~		Anders Simonsson
"	^{2 4} 3, 3	gem. ägor			Edmund Eliasson o. Gustaf Nilsson
"	¹ 2		5/16		Gustaf Svensson
"	²² 8		¹³ ~~256~~		Tore, Edvin o. Evalda Persson
"	^{9 10} 8, 8	gem. ägor			Ola Månssons sth.
"	^{13 14} 8, 8	gem. ägor			Petter Olsson
"	⁸ av 8				Dens.
<u>Bosjöklosters socken.</u>					
Sätofta	¹ 3		1/8		Adrian Månsson
"	^{3 6} 2, 2	gem. ägor			Erik Tengberg
"	^{3 6} 2, 2	gem. ägor			Oskar Andersson
"	⁴ av 1				Ernst Thestrup
"	⁸ av 1				Petter Olsson
"	^{8 9 11 15} 8, 8, 8 - 8	gem. ägor			Svante Larsson
"	¹² 8		⁹⁸⁷ ~~16384~~		Dens.
<u>Summa för torvmossen.</u>					
<u>Summa för avd. III.</u>					
<u>Avd. IV.</u>					
<u>Bosjöklosters socken.</u>					

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sätöfta	8 ⁵		$\frac{9}{512}$		Edvin Olsson
<u>Höörs socken.</u>					
Sätöfta	4 ⁷		$\frac{7}{256}$		Edvin Olsson
<u>Bosjöklösters socken.</u>					
Sätöfta	8 ¹²		$\frac{987}{16384}$		Svante Larsson
"	7 ¹¹		$\frac{119}{8000}$		Nils Nilsson
"	7 ⁹		$\frac{120}{8000}$		Janne Persson
"	7 ⁸		$\frac{118}{8000}$		Johan Kristerasson
					Arr. Olander Svensson
"	7 ⁷		$\frac{95}{8000}$		Per Nilsson
Söfröd	1 ¹⁰		$\frac{42}{1600}$		Anders Jönsson
"	1 ⁹		$\frac{10}{1600}$		Jöns Persson
"	1 ⁸		$\frac{31}{1600}$		August Nilsson
"	1 ⁷		$\frac{28}{1600}$		Anders Pettersson
<u>Höörs socken.</u>					
Höör	13 ⁵		$\frac{1}{16}$		Nils Pålsson
"	20 ⁸		$\frac{13}{1024}$		Anton Grankvist
"	20 ⁹		$\frac{10}{1024}$		Dens.
"	20 ¹⁰		$\frac{10}{1024}$		Johan Jönsson
"	20 ¹¹		$\frac{12}{1024}$		Dens.

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	67								701	40		2004	-		1302	60
2	73								1732	20		3276	-		1543	80
2	16								1107	60		2592	-		1484	40
2	92		10						1990	-		3594	-		1604	-
2	39								1227	20		2884	-		1656	80
3	52		08						2163	50		4217	-		2053	50
2	80		13						1788	70		3718	-		1929	30
	56						01		655	20		728	-		72	80
	33								336	10		429	-		92	90
1	35						31		1178	60		1755	-		576	40
1	04								921	80		1352	-		430	20
2	49								1831	-		2948	-		1117	-
1	75		05						823	80		2150	-		1326	20
	99						04		442	80		1188	-		745	20
1	06						11		516	-		1272	-		756	-
1	43						06		798	-		1716	-		918	-
29	19		36				53		18213	90		35823	-		17609	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Sktöfte	17 ⁴⁰		7/1024		Johan Jönsson
"	17 ³⁹		5/1024		Dens.
"	20 ¹²		<u>10</u> 1024		Maria Lundin
"	20 ¹³		<u>12</u> 1024		Edvin Olsson
					<u>Summa för avd. IV.</u>
					<u>Summa, Södra företaget, inägojorden</u>
					<u>D:o d:o torvmossen</u>
					<u>Summa, Södra företaget</u>
					<u>Norra företaget.</u>
					<u>Avd. V.</u>
<u>Hörs socken.</u>					
Hörs	20 ¹⁴		<u>12</u> 1024		Edvin Olsson
"	20 ¹⁵		<u>12</u> 1024		Dens.
"	20 ⁶		<u>9</u> 128		Henrik Malmgren
"	16 ⁷		<u>8</u> 160		Carl Nyberg
					<u>Summa för avd. V.</u>
					<u>Avd. VI.</u>
<u>Hörs socken.</u>					
Hörs	8 ¹¹		<u>9</u> 128		Edvin Olsson
"	7 ¹⁷		2/72		Anders Persson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
29	19		36				53		18213	90		35823	-		17609	10
	57								367	20		684	-		316	80
	57								357	60		684	-		326	40
1	06								922	80		1272	-		349	20
1	22								1431	-		1708	-		277	-
32	61		36				53		21292	50		40171	-		18878	50
73	74	1	11			1	27		49789	60		91023	20		41233	60
				3	36										134	40
73	74	1	11	3	36	1	27								41368	-
1	45								1749	-		2030	-		281	-
1	84								1975	20		2402	-		426	80
1	50								1468	80		1800	-		331	20
	13								122	40		156	-		33	60
4	92								5315	40		6388	-		1072	60
2	40		11			31			2218	60		3666	-		1447	40
	10								100	80		130	-		29	20
2	50		11			31			2319	40		3796	-		1476	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Höör	14 7		28 2880		Anders Persson
"	12 7		28 2880		Dens.
"	19 13		5/64		Magn. Skönström, Arr. Olga Hansson
					<u>Summa för avd. VI.</u>
<u>Höörs socken och municipalsamhälle.</u>					<u>Avd. VII.</u>
Höör	11 8		9 128		Edvin Olsson
"	7 16		8 160		Carl Nyberg
"	58 11		16 256		Edvin Olsson
"	57 11		29 256		Dens.
"	16 16		15 512		Anders Persson
"	17 16		1 512		Dens.
"	15 16		2 160		Dens.
"	14 16		3 160		Dens.
"	67 17		35 1024		Julius Olsson
"	66 17		80 1024		Dens.
"	41 17		69 1024		R.A. Ekdahl, H.J. Rosén
"	12 17		15 256		August Johansson
"	19 17		85 1024		Carl Eric Tengberg
"	80 17		avst.		Anders Persson
"	81 17		avst.		Robert Sörensson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	50		11				31		2319	40		3796	-		1476	60
	84						14		753	70		1092	-		338	30
	42								385	20		546	-		160	80
	54								594	-		702	-		108	-
4	30		11				45		4052	30		6136	-		2083	70
1	12								927	-		1662	-		735	-
1	86						09		1739	-		2318	-		579	-
1	95								1672	20		2728	-		1055	80
	15								214	50		225	-		10	50
2	81								3076	50		4215	-		1138	50
	57								349	30		804	-		454	70
1	35						31		1010	40		1816	30		805	90
1	51						06		1424	70		2181	-		756	30
	16								154	-		224	-		70	-
1	53								1507	90		2110	-		602	10
	81								694	80		1026	-		331	20
	06						56		79	60		84	-		4	40
2	77								2552	70		3759	-		1206	30
							02									
	05								56	20		75	-		18	80
16	70						1 04		15458	80		23227	30		7768	50

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Höör	17 ⁸⁵		avst.		Överfört. Carl Eric Tengberg
"	17		Litt.d.		Dens.
					<u>Summa för avd. VII.</u>
					<u>Summa för Norra företaget</u>

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Södra företaget.</u>								
		<u>Huvudavloppet, Hörsån.</u>								
4+15-4+25	10	<u>Kanalsträckan A-B-C.</u>								
4+15-4+25	10	Rivning av gamla kvarnmu- rarna, avloppets iordning- ställande				250 -				
4+25-5	75	Lerbl. grus, ngt stenb.	220	2.-	440 -					
5 - 6	100	D:o d:o ngt träd	550	2.25	1237 50					
6 - 7	100	D:o d:o	750	2.75	2062 50					
7-7+50	50	D:o d:o	400	3.-	1200 -					
7+50-8	50	D:o d:o	550	3.50	1925 -					
8-8+50	50	D:o d:o	450	3.50	1575 -					
8+50-9	50	D:o d:o	400	3.-	1200 -					
9-10	100	D:o d:o	880	2.75	2420 -					
10-10+50	50	Lerbl. sand d:o	380	2.50	950 -					
10+50-11	50	D:o d:o	330	2.25	742 50					
11-11+50	50	D:o d:o	310	2.-	620 -					
11+50-12	50	Sandbl. lera, ngt sten	280	1.50	420 -					
12-13	100	Torvjord, ngt sandbl. lera	400	1.10	440 -					
13-13+92	92	Torvjord	300	0.80	240 -	15722 50				
<u>Tills.</u>	<u>977</u>	<u>meter.</u>	<u>6200</u>	<u>3</u> <u>m.</u>						
		Överföres				15722 50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					15722	50		
		Stensättning av slänter mellan pålarna 8+25 och 9+90	2 m .	300	3.-		900	-		
6+45		Ombyggnad av bron för Ägo- vägen vid påle 6+45 enligt särskilt kostnadsförslag.					800	-		
		Ersättning för jord, som åtgår till avloppets ut- vidgning /Bil. Litt. De/				151 40				
		Ersättning för intrång genom jordupplag /Bil. Litt. De/				822 27	973	67		
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- läggas c:a 10 % med					1905 83	20300	-	
		<u>Kanalsträckan C-D.</u>								
13+92-15	108	Torvjord		280	0.90	252	-			
15-16	100	D:o		160	0.90	144	-			
16-17	100	Torvjord på lerbl. sand		100	1.-	100	-			
17-18	100	D:o d:o		70	1.-	70	-			
18-19	100	Mylla på lerbl. sand o gr.		30	1.50	45	-	611	-	
		<u>Tills. 508 meter.</u>		<u>640 m .</u>						
		Överföres					611	-	20300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					611 -		20300 -	
18-19		Borthuggning av träd och buskar i slänterna m. 100 0.50					50 -			
		Ersättning till Edmund E- liasson för försvårad								
14+76		Överkörsel					370 -			
		Ersättning till Gustaf Nilsson för försvårad								
15+84		Överkörsel					370 -			
		Ersättning för jord, som åtgår till avloppets ut- vidgning /Bil.Litt.De/ Ersättning för intrång genom jordupplag / Bil. Litt. De /.				8 30				
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges ca 10 % med								
		<u>Sidoavloppen.</u>								
		<u>Mosskanalens och Söfrödsbäckens gemensamma avlopp:</u>								
		<u>Kanalsträcken C-I.</u>								
95+96	100	Torvjord	320	0.65	208 -					
96-96+58	158	D:o	330	0.65	214 50		422 50			
		Tills. 258 meter.								
		Överföres								
		Tills. 650 m.								
							422 50		21900 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					422 50		21900-	
		Ersättning för jord, som åtgår till avloppets ut- vidgning /Bil.Litt.De/ Ersättning för intrång genom jordupplag /Bil. Litt. De/ För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges o:s 10 % med <u>Mosskanalen.</u> <u>Kanalsträcken I-K-L.</u>				20 31				
						9 51	29 82			
							47 68		500 -	
96+58-97+ +15	57	Torvjord	330	0.60	198	-				
53+15-54	85	D:o	300	0.60	180	-				
54-55	100	D:o löst	360	0.70	252	-				
55-56	100	D:o d:o	300	0.70	210	-				
56-57	100	D:o d:o	260	0.70	182	-				
57-58	100	D:o	250	0.60	150	-				
58-58+90	90	D:o	210	0.60	126	-	1298	-		
<u>Tills. 632 meter.</u>		<u>Tills. 2010 m.</u>		3						
56+2		Ersättning till Svante Larsson för försvårad överkörsel Överföres					280	-		
							1578	-	22100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1578	-	22400	-
		Ersättning för jord, som åtgår till avloppets ut- vidgning /Bil.Litt.De/ Ersättning för intrång genom jordupplag /Bil. Litt. De/ För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn mm. till- lägges o:a 10 % med <u>Söfrödsbäcken.</u> <u>Kanalströcken I-M-N-O-P-R.</u>				35 90				
						79 29	115	19		
							106	81	1800	-
96+58-61+ +70	100	Torvjord	500	0.60	300	-				
61+70-62+ +50	80	D:o	240	0.60	144	-				
62+50-63+ +50	100	D:o	280	0.60	168	-				
63+50-64+ +50	100	Torvjord på lerbl. sand	320	0.70	224	-				
64+50-65+ +50	100	D:o d:o	420	0.70	294	-	1130	-		
65+50-66+ +50	100	D:o d:o	370	0.70	259	-				
66+50-67+ +50	100	D:o d:o	300	0.70	210	-				
67+50-68+ +50	100	Torvjord	250	0.60	150	-				
68+50-69+ +50	100	D:o	260	0.60	156	-				
69+50-70+ +50	100	D:o ngt buskar	310	0.70	217	-				
70+50-71	50	D:o d:o	150	0.80	120	-				
	1030	Överföres	3400		2242	-			24200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1030	Överfört	3400		2242	-			24200	-
71-72	100	Torvjord på lerbl. sand, ngt sten	500	1.-	500	-				
72-73	100	Torvjord, ngt buskar	330	0.70	231	-				
73-74	100	D:o d:o	310	0.70	217	-				
74-75+30	130	D:o d:o	420	0.70	294	-	3484	-		
<u>Tills. 1460 meter.</u>		<u>Tills. 4960 m.³</u>								
63+50		Ersättning till Edvin Ols- son för försvårad överkör- sel					220	-		
65+88		Ersättning till Nils Nils- son för försvårad överkör- sel					320	-		
		Ersättning för jord, som åtgår till avloppets ut- vidgning /Bil. Litt. De/ Ersättning för intrång genom jordupplag /Bil. Litt. De/ För oförutsedda fall, ar- betets tilläyn m.m. till- lägges o:s 10 % med			152	20				
					281	55	433	75		
							342	25	4800	-
					<u>Summa kostnad</u>				<u>29000 -</u>	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Kostnadsförslag för brobyggnader, som skola av dikningsföretaget utföras.</u>										
<u>Ågobro vid 6+45.</u>										
Schaktning utöver kanalsektionen:			30 m ³	å 2.75 kr.					82	50
Landfästet av granit:										
Grundskift,	4.6 m ³	å 5.- kr.					23	-		
Sidomurar,	15.6 m ³	å 15.- kr.					234	-		
Vingmurar,	11.5 m ³	å 15.- kr.					172	50	429	50
Körbanan:										
Broplank /0.075×4.6×4.2-/	1.38 m ³	å 53.20 kr.					73	42		
Bärbjälkar /5×4.6×0.20×0.25/	1.15 m ³	å 51.30 kr.					59	-		
Arbete, transporter m.m.	2.53 m ³	å 15.- kr.					37	95	170	37
Stensättning av slänterna uppströms och nedströms bron till 1.4 m. vertikal höjd samt 2.- m. längd:			18 m ²	å 2.- kr.					36	-
För oförutsedda fall m.m. tillägges o:a										
10 % med									81	63
<u>Summa kostnad</u>									800	-
<u>Kostnadsförslag för brobyggnader, som ej skola av dikningsföretaget ut-</u>										
<u>föras, men för vilka dikningsföretaget skall utge ersättning för för-</u>										
<u>svärad överkörsel.</u>										
<u>Ågobron vid 14+76 och 15+84.</u>										
Bredd		3.5 m.								
Fri spännvidd		6.60 m.								
Brons längd		7.- m.								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Broplank		/0.075×3.5×7.-/	1.84 m ³		å	53.20 kr.			97	89
Bärbjälkar		/0.20×0.30×7×5/	2.10 m ³		å	63.- kr.			132	30
Underslag		/0.20×0.20×3.5×4.-/	0.56 m ³		å	51.30 kr.			28	73
Arbete, transporter m.m.			4.50 m ³		å	15.- kr.			67	50
För oförutsedda fall m.m. tillägges o:a										
10 % med									43	58
Summa kostnad									370	-
<u>Ågobro vid 56+2.</u>										
Bredd	3.5 m.									
Fri spännvidd	4.75 m.									
Brons längd	5.50 m.									
Broplank		/0.075×3.5×5.5/	1.45 m ³		å	53.20 kr.			77	14
Bärbjälkar		/0.225×0.25×5.5×5.-/	1.55 "		å	57.- kr.			88	35
Underslag		/0.20×0.20×3.5×4.-/	0.56 "		å	51.30 kr.			28	73
Arbete, transporter m.m.			3.56 "		å	15.- kr.			53	40
För oförutsedda fall m.m. tillägges o:a										
10 % med									32	38
Summa kostnad									280	-
<u>Ågobro vid 63+50.</u>										
Bredd	3.5 m.									
Fri spännvidd	4.4 m.									
Brons längd	5.- m.									

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Broplank		/0.075×3.5×5.-/	1.32	m ³	53.20	kr.			70	22
Bärbjälkar		/0.20×0.25×5×5/	1.25	"	51.30	kr.			64	13
Underslag		/0.20×0.20×3.5×2/	0.28	"	51.30	kr.			14	36
Arbete, transporter m.m.			2.85	"	15.-	kr.			42	75
För oförutsedda fall m.m. tillägges o:a										
10 % med										
									28	54
					Summa kostnad			220 -		
<u>Ägobro vid 65+88.</u>										
Bredd		3.5 m.								
Fri spännvidd		5.50 m.								
Brons längd		6.- m.								
Broplank		/0.075×3.5×6/	1.58	m ³	53.20	kr.			84	06
Bärbjälkar		/0.225×0.275×6×5/	1.86	"	57.-	kr.			106	02
Underslag		/0.20×0.20×3.5×4/	0.56	"	51.30	kr.			28	73
Arbete, transporter m.m.			4.-	"	15.-	kr.			60	-
För oförutsedda fall m.m. tillägges o:a										
15 % med										
									41	19
					Summa kostnad			320 -		
<u>Alternativt förslag till broar vid 14+76 och 15+84, utförda med hängverk.</u>										
Brons bredd		3.5 m.								
Brons längd		7.- m.								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Broplank		/0.075×3.5×7/	1.84	m ³	å	53.20	kr.		97	89
Långbalkar		/0.15×0.20×7×5/	1.05	"	å	47.50	kr.		49	88
Mittbalk		/0.20×0.30×3.5/	0.21	"	å	51.30	kr.		10	77
Snedsträvor		/0.15×0.15×3.90×4/	0.35	"	å	47.50	kr.		16	63
Underslag		/0.20×0.20×3.5×4/	0.56	"	å	51.30	kr.		28	73
Beslag, arbete, transporter m.m.			4.01	"	å	50.-	kr.		200	50
Tillägges									45	60
Summa kostnad									450	-

Dimensionsberäkningar för ägobron vid 14+76 och 15+84.

Alt. I. Broarna utföras som enkla balkbroar.

Bärbalkarna utsätts för en största be-

lastning om $0.75 \times 7 \times 500 = 2620 \text{ kg.}$


$M = \frac{ql}{8} = \frac{2620 \times 700}{8} = 230000 \text{ kgem.}$

$\nabla = 75 \text{ kg/cm}^2$

$w = \frac{230000}{75} = 3000 \text{ cm}^3$

Erfordras bärbalkar om $8" \times 12"$

Alt. II. Broarna utföras med hängstolar.



Brobanen göres av 3" plank.

Långbalkarna A-B göres av $6" \times 8"$ fyrkantbirke med 75 cm. inbördes avstånd.

Varje långbalk utsättes för en största

belastning om $0.75 \times 3.5 \times 500 = 1310 \text{ kg.}$


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

$$M = \frac{Ql}{8} = \frac{1310 \times 350}{8} = 57100 \text{ kgcm.}$$

$$W = 1000 \text{ cm}^3.$$

$$\nabla = \frac{57100}{1000} = 57 \text{ kg/cm}^2.$$

Mittbalken B belastas enl. efterstående diagram



$$M_{\max} = 3100 \times 150 - 1100 \times 150 - 1310 \times 75 = 201750 \text{ kgcm.}$$

$$\nabla = 75 \text{ kg/cm}^2.$$

$$W = \frac{201750}{75} = 2900 \text{ cm}^3.$$

Mittbalken göres av 8" x 10" fyrkantvirke.

Hängdockan B-D åverkas av en dragande kraft om 3100 kg.

$$\nabla = 1000 \text{ kg/cm}^2.$$

$$A = \frac{3100}{1000} = 3.1 \text{ cm}^2.$$

Hängdockan göres av 1" rundjärn med $A = 4.9 \text{ cm}^2$.

Snedsträvorna göres av 6" x 6" fyrkantvirke.

Varje sträva åverkas av en tryckande kraft

$$\text{om } \frac{5}{16} \times \frac{Q}{\sin \alpha} = \frac{5}{16} \times \frac{3.5 \times 7 \times 500}{2 \times 0.42} = 4550 \text{ kg.}$$

$$i = \sqrt{\frac{I_{\min}}{A}} = \frac{b}{\sqrt{12}} = \frac{15}{\sqrt{12}} = 4.3 \quad l = 390$$

$$m = \frac{390}{4.3} = 90. \text{ Tillåten påkänning } \nabla = 22 \text{ kg/cm}^2.$$

$$\nabla = \frac{P}{A} = \frac{4550}{225} = 20 \text{ kg/cm}^2.$$

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Norra företaget.</u>								
		<u>Huvudavloppet, Höörsån.</u>								
		<u>Kanalströcken D-E.</u>								
19-20	100	Nylla på lerbl. grus,								
		ngt sten	35	1.50	52	50				
20-21+39	139	Dio dio	100	1.50	150	-	202	50		
		<u>Tills. 239 meter.</u>		<u>3</u>						
		<u>Tills. 135 m.</u>								
19-20		Borthuggning av träd och								
		buskar i slänterna m.	100	0.25			25	-		
		Erskättning för jord, som								
		åtgår till avloppets ut-								
		vidgning /Bil.Litt.De/				1 60				
		Erskättning för intrång								
		genom jordupplag								
		/Bil. Litt. De/				51 99	53	59		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges oca 10 % med				18 91	18 91		300	-
		<u>Kanalströcken E-F-G-H.</u>								
21+39-22	61	Nylla på lerbl. grus,								
		ngt sten	60	1.50	90	-				
22-23	100	Dio dio	120	1.50	180	-				
	161	Överföres	180		270	-			300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	ä pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	161	Överfört	180		270	-			300	-
23-24	100	Mylla på lerbl. grus, ngt sten	150	1.50	225	-				
24-25	100	D:o d:o	130	1.50	195	-				
25-26	100	D:o d:o	130	1.50	195	-				
26-27	100	D:o d:o	170	1.50	255	-				
27-28	100	D:o d:o	160	1.50	240	-				
28-29	100	D:o d:o	350	1.60	560	-				
29-30	100	D:o d:o	330	1.50	495	-	2435	-		
30-31	100	D:o d:o	180	1.25	225	-				
31-32	100	D:o d:o	240	1.25	300	-				
32-33	100	D:o d:o	260	1.25	325	-				
33-34	100	D:o d:o	200	1.25	250	-				
34-35	100	D:o d:o	160	1.25	200	-				
35-35+64	64	D:o d:o	40	1.-	40	-	3775	-		
Tills. 1425 meter.		Tills. 2680 m ³ .								
		Borthuggning av träd och buskar i slänterna								
21+39-22		D:o d:o m.	61	0.50	30	50				
22-23		D:o d:o m.	100	0.25	25	-				
23-24		D:o d:o m.	100	0.25	25	-				
24-25		D:o d:o m.	100	0.25	25	-				
25-26		D:o d:o m.	100	0.50	50	-				
		Överföres	461		155	50	3775	-	300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört	461		155	50	3775	-	300	-
26-27		Borthuggning av träd och buskar i slänterna	m. 100	0.25	25	-				
27-28		d:o d:o	m. 100	0.15	15	-				
28-29		D:o d:o	m. 100	0.15	15	-				
29-30		D:o d:o	m. 100	0.15	15	-	225	50		
28+70-30+ +7		Stensättning i höger slänt mellan pålarna 28+70 och 30+7	2 m. 170	3.-			510	-		
30+7-30+ +14		Underbyggnad av landsvägs- bron mellan pålarna 30+7 och 30+14; 15 m ³ . betong i blandning 1:3:5 jämte sponter å 40.- kr.	15	40.-			600	-		
		Stensättning av botten och slänter uppströms och nedströms landsvägsbron; 20 m ² å 2.- kr.	20	2.-			40	-		
		Ersättning för jord, som åtgår till avloppets ut- vidgning /Bil.Litt.De./			116	90				
		Ersättning för intrång genom jordupplag /Bil.Litt De/			427	09	543	99		
		Överföres					5694	49	300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					5694	49	300	-
		För oförutsedda fall ar- betets tillsyn m.m. till- lägges oss 10 % med					505	51	6200	-
		<u>Sidosvlopp.</u>								
		<u>Lerbäcken.</u>								
		<u>Kanalsträcken E-S.</u>								
80-81	100	Mylla på lerbl. grus, ngt sten	180	0.90	162	-				
81-82	100	D:o d:o	260	1.-	260	-				
82-83-37	137	D:o d:o	370	1.10	407	-	829	-		
	<u>Tills 337</u>	<u>meter</u>	<u>Tills. 810</u>	<u>3</u> <u>m.</u>						
		Ersättning till Edvin Ols- son för försvårad överkör- sel					250	-		
		Ersättning för jord, som åtgår till avloppets ut- vidgning /Bil. Litt. De/ Ersättning för intrång genom jordupplag /Bil. Litt. De./			42	90				
		För oförutsedda fall ar- Överföres			98	25	141	15		
							1220	15	6500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1220	15	6500	-
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas c:a 10 % med					79	85	1300	-
					Summa kostnad				7800	-
<u>Kostnadsförslag för brobyggnad, som ej skall av diktningföretaget utföras,</u>										
<u>men för vilken diktningföretaget skall utgiva ersättning för förvärad</u>										
		<u>Överkörsel.</u>								
		<u>Ägobro vid 82+27.</u>								
		Bron utföres lämpligen av runda betong-								
		kulvertar med 36" inre diameter.								
		36" betongkulvertar med transport och								
		nedläggning;		5 m. å	30.-	kr.			150	-
		Frontmurar av betong		2.7 m ³ å	25.-	kr.			67	50
		Stensättning av avloppet nedströms bron								
		till 2 m. längd å vardera sidan;		13 m ² . å	2.-	kr.			26	-
		Tillägges							6	50
					Summa kostnad				250	-
		Sätofta den 5 mars 1932.								
		Å tjänstens vägnar:								
		G.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
							<u>Södra företaget.</u>
							<u>Huvudavloppet, Hösrsån.</u>
							<u>Kanalsträckan A-B-C.</u>
4+15 4+25		2.40	1.75 1.75	8.95			Slänt 1:1.5 mellan pålarna 4+15 och
4+35	10	1.50	"	6.25			5+50
4+50	15	1.75	"	7.-			Mellan pålarna 6 och 12 göres slänt
5	50	1.95	"	7.60			1:1.5 till 1.5 m. vertikal höjd över
5+50	50	2.05	"	7.90			botten däröver slänt 1:1.
6	50	2.15	"	7.55			
6+50	50	2.80	"	8.85			
7	50	2.70	"	8.65			Fixpkt; Kors och järndubb i jord-
7+50	50	2.95	"	9.15			fest sten, 10 m. söder om kanalen,
8	50	3.85	"	10.95			vid påle 7+86, i södra sidan av
8+50	50	3.15	"	9.55			stengärdet och c:a 20 cm. över mark-
9	50	3.30	"	9.85			ytan; belägen på höjden + 61.37.
9+50	50	3.05	"	9.35			
10	50	2.65	"	8.55			
10+50	50	2.75	"	8.75			
11	50	2.75	"	8.75			
11+50	50	2.70	"	8.65			
12	50	2.50	"	8.25			
12+50	50	1.70	"	6.85			Slänt 1:1.5
Övf.	835	meter					

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf. 835							
13	50	1.55	1.75	6.40			
13+50	50	1.60	"	6.55			
13+92	<u>42</u>	1.75	"	7.-			
<u>Summa</u>	<u>977</u>	<u>meter.</u>					
<u>Kanalsträcken C+D.</u>							
13+92		1.75	1.50	6.75			Slänt 1:1.5
14	8	1.75	"	6.75			
14+50	50	1.70	"	6.60			
15	50	1.70	"	6.60			
15+50	50	1.60	"	6.30			Fixpkt: Kors och järndubb i jord-
16	50	1.50	"	6.-			fast sten omkring 120 m. söder om
16+50	50	1.55	"	6.15			påle 16 och i norra sidan av rågång-
17	50	1.70	"	6.60			en mellan Gustaf Nilssons och Oscar
17+50	50	1.60	"	6.30			Svenssons ågor; belägen på höjden
18	50	1.65	"	6.45			+ 62.10.
18+50	50	1.90	"	7.20			
19	<u>50</u>	1.75	"	6.75			
<u>Summa</u>	<u>308</u>	<u>meter.</u>					
<u>Sidosavloppen.</u>							
<u>Kosskanalens och Söfrödsbäckens gemensamma utlopp.</u>							
<u>Kanalsträcken C-I.</u>							

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8
13+92= 95		1.45	0.75	5.10			Slänt 1:1.50
95+50	50	1.35	"	4.80			
96	50	1.50	"	5.25			
96+50	50	2.10	"	7.05			
96+58	8	2.05	"	6.90			
Summa	158	meter.					
Mosskanalen.							
Kanalsträckan I-K-L.							
96+58		2.05	0.60	5.70			Slänt 1:1.25
97	42	1.90	0.60	5.35			
97+15= =53+15	15	2.-	{ 0.60 0.50	{ 5.60 5.50			
53+50	35	1.85	0.50	5.10			
54	50	2.10	0.50	5.75			
54+50	50	1.95	"	5.40			
55	50	1.85	"	5.15			
55+50	50	1.75	"	4.90			
56	50	1.70	"	4.75			
56+50	50	1.70	"	4.75			
57	50	1.60	"	4.50			Fixpkt: Kors och järndubb i jord-
57+50	50	1.65	"	4.60			fast sten, omkring 105-80 från påle
58	50	1.75	"	4.90			58+90, c:a 20 cm. över markytan; be-
58+50	50	1.70	"	4.75			lägen på höjden + 62.26.
58+90	40	1.50	"	4.25			
Summa	632	meter.					

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							<u>Söfrödsbäcken.</u>
							<u>Kanalsträckan I-M-N-O-P-R.</u>
96+58		2.10	0.50	5.75			Slänt 1:1.25
61+70	100	1.50	"	4.25			
62	30	1.57	"	4.45			
62+50	50	1.45	"	4.15			
63	50	1.50	"	4.25			
63+50	50	1.55	"	4.40			
64	50	1.65	"	4.60			
64+50	50	2.-	"	5.50			
65	50	2.10	"	5.75			
65+50	50	2.-	"	5.50			
66	50	2.05	"	5.60			
66+50	50	1.70	"	4.75			
67	50	1.70	"	4.75			
67+50	50	1.60	"	4.50			
68	50	1.65	"	4.60			
68+50	50	1.50	"	4.25			
69	50	1.50	"	4.25			
69+50	50	1.65	"	4.65			
69+80	30	1.65	"	4.65			
70	<u>20</u>	1.60	"	4.50			Fixpkt: Kors och järndubb i jord-
Övr.	930						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	930						
70+50	50	1.65	0.50	4.65			fast sten, omkring 90 m. NV om kana-
71	50	1.55	"	4.40			len, i norra sidan av rågången mellan
71+50	50	2.45	"	6.65			Anton Grankvist och Nils Pålssons
72	50	1.90	"	5.25			ägor, 45 om över markytan; belägen
72+50	50	1.75	"	4.90			på höjden + 63.29.
72+80	30	1.75	"	4.90			
73	20	1.75	"	4.90			
73+50	50	1.80	"	5.-			
73+81	31	1.75	"	4.90			
74	19	1.70	"	4.75			
74+50	50	1.60	"	4.50			
75	50	1.60	"	4.50			
75+30	30	1.65	"	4.65			
Summa	1460	meter.					
Norra företaget.							
Huvudavloppet, Höörsån.							
Kanalsträckan D-E.							
19		1.75	1.50	6.75			Slänt 1:1.5
19+50	50	2.26	"	8.-			
20	50	1.60	"	6.30			
20+50	50	2.10	"	7.80			
21	50	1.70	"	6.60			
Övf.	200						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övr.	200						
21+39	39	2.20	1.50	8.10			
Summa	239	meter.					
Kanalsträckan E-F-G-H.							
21+39		2.20	1.25	7.85	1:1.5		
21+50	11	2.35	"	8.30	"		
22	50	1.80	"	6.65	"		
22+50	50	1.45	"	5.60	"		
23	50	1.60	"	6.05	"		
23+50	50	1.75	"	6.50	"		
24	50	1.60	"	6.05	"		
24+50	50	1.75	"	6.50	"		
24+85	35	1.90	"	6.95	"		
24+85		1.90	1.25	6.70	"		
25	15	1.90	"	6.70	"		
25+50	50	1.70	"	6.10	"		
26	50	1.75	"	6.25	"		
26+50	50	1.75	"	6.25	"		
27	50	1.60	"	5.80	"		
27+50	50	1.45	"	5.35	"		
28	50	1.80	"	6.40	"		
28+50	50	1.75	"	6.25	"		Fixpkt: Kors och järndubb i 80 höj-
29	50	2.30	"	7.90	"		nan av brons betongmur i jämnhöjd
Övr.	761						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
21+39= = 80		1.50	0.50	4.25	1:1.25		
80+50	50	1.55	"	4.40	"		
81	50	1.45	"	4.15	"		
81+50	50	1.50	"	4.25	"		
82	50	2.-	"	5.50	"		
82+50	50	1.55	"	4.40	"		
83	50	1.35	"	3.90	"		
83+37	37	1.40	"	4.-	"		
<u>Summa 337 meter.</u>							
<u>Sammandrag.</u>							
<u>Södra företaget.</u>							
<u>Huvudavloppet, Höörsån.</u>							
977	Kanalsträckan A-B-C						
508	" C-D						
<u>Sidoavloppen.</u>							
<u>Mosskanalens och Söfrödsbäckens gemensamma utlopp.</u>							
158	Kanalsträckan C-I						
<u>Mosskanalen.</u>							
632	Kanalsträckan I-K-L						
<u>Söfrödsbäcken.</u>							
1460	Kanalsträckan I-M-N-O-P-R						
<u>Summa 3735 meter.</u>							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							<u>Norra företaget.</u>
							<u>Huvudavloppet, HÖÖrsån.</u>
	239						Kanalsträcken D-E
	1425						" E-F-G-H
							<u>Sidosavloppet Lerbäcken.</u>
	337						Kanalsträcken E-S
	<u>Summa 2001 meter.</u>						
							Sätofta den 5 mars 1932.
							Å tjänstens vägnar:
							C.H. Wallér
							Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Sätöfta och Hösers m.fl. hemman uti Hösers och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 15 december 1930 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Sätöfta och Hösers m.fl. hemman uti Hösers och Bosjöklosters socknar av Malmöhus län. Under förrättningens gång har utrönts, att densamma förutom ägor tillhörande förenämnda hemman jämväl berör marker tillhörande Söfröds hemman uti Bosjöklosters socken samt vissa stadsägor inom Hösers municipalsamhälle.

Emot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har laga hinder ej anmälts, ej heller kunnat av synemännen utrönas. Synemännen anse företaget vara att hänföra till "vattenavledning", vadan förrättningen handlagts i enlighet med de för vattenavledning i vattenlagen givna bestämmelser.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 94, utbreder sig å båda sidor om Hösersån, vilken från trakten av Hösers kvarn avrinner öster och söder ut mot Ringsjön. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med blåa linjer. Företaget avser att

bereda bättre torrläggning åt till huvudsaklig del redan odlade marker, vilka nu dels besväras av Hörsåns översvämningar, dels på grund av medelvattenståndet i Hörsån ej kunna erhålla nöjaktig torrläggning till 1.2 m. djup.

De vattenskadade markerna, vilka på grund av väsentliga nivåskillnader i kostnadshänseende hänförts till två av varandra helt oberoende dikningssamfälligheter kallade "Södra företaget" och "Norra företaget", hava i vederbörlig ordning genom nymätning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts dels åker och odlingsbar jord, belägen 1.5 m. eller därunder över medelvattenståndet under vegetationstiden i nuvarande avlopp, dels äng och betesmark, belägen 1.20 m. eller därunder över samma vattenstånd, dels slutligen även torvmossen d.s.k. Sätöfta mosse inom Sätöfta hemman uti Hörs och Bosjöklosters socknar. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvens läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till respektive avlopp, därvid fallförlusten beräknats till 0,5:1000. Nuvarande avlopp liksom även sträckningarna för föreslagna nya sidodiken, hava närmare undersökts, och har över dessa upprättats särskilda profil- och sektionsritningar.

"Södra företaget" har förut varit föremål för torrlägningsåtgärder enligt ett av framlidne lantbruksingenjören Otto Nilsson vid syneförrättning åren 1899-1900 upprättat förslag. Då större delen av de då berörda markerna numera avsevärt sjunkit, och då de vid förenämnda förrättning för avloppen fastställda dimensionerna ej synas

tillräckliga för vattnets avbördande, är det nödvändigt att nu fördjupa och utvidga de gamla avloppen. Då sakägarne under förevarande syneförrättning därjämte påyrkat dels omläggning av nedre delen av d.s.k. Mosskanalen /förrättningsprotokollets §§ 6 och 7/, dels upptagande av ytterligare sidoavlopp, d.s.k. Söfrödsbäcken /förrättningsprotokollets §§ 8 och 9/, föreskriva synemännen med beaktande av förenämnda yrkanden att följande avlopp skola upptagas för "Södra företaget".

1/ Huvudavlopp.

Hörsån, kanalsträcken A-B-C-D från gamla kvarnfallet å Sätöfta ¹ 3 norr ut till gränsen mellan Sätöfta och Hörs hemman.

2/ Sidoavlopp.

a/ Mosskanalens och Söfrödsbäckens gemensamma avlopp, kanalsträcken C-I;

b/ Mosskanalen, kanalsträcken I-K-L;

c/ Söfrödsbäcken, kanalsträcken I-M-N-O-P-R.

Beträffande "Norra företaget" stadga synemännen med beaktande av de yrkanden /förrättningsprotokollets § 11/ och förslag, som under förrättningen framställdes, att följande avlopp skola upptagas.

1/ Huvudavlopp.

Hörsån, kanalsträcken D-E-F-G-H från gränsen mellan Sätöfta och Hörs hemman norr och väster ut till gränsen mot Hörs ¹² 17

2/ Sidoavlopp.

Lerbäcken, kanalsträcken E-S från Hörsån åt nordost till gränsen mot Hörs ¹⁴ 7.

Samtliga avlopp skola upptagas till de dimensioner, som närmare framgå av förslagsritningar och handlingar.

Mem. 3.

Dimensionsberäkningar m.m.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synmännen beaktat såväl nederbördsområdets storlek och avrinningen från det- samma som ock avloppens fallförhållanden och alvens beskaffenhet.

Nederbördsområdet för Hösrsån uppströms landsvägsbron vid Sätöfta har med ledning av Generalstabens karta beräknats till 5000 har. Sagda område har sedan likaledes med ledning av General- stabens karta uppdelats i mindre områden allt eftersom vattnet från dessa antingen direkt eller genom olika tillflöden avbördas till Hösrsån. Dessa olika områden liksom deras storlek framgå här nedan:

Område I	450 har
" II	650 "
" III	170 "
" IV	560 "
" V	750 "
" VI	2250 "
" VII	<u>170 "</u>

Summa 5000 har.

Då vattnet från området I tillrinner Hösrsån omedelbart upp- ströms Sätöftabron eller nedströms den punkt, där de planerade dik- ningsarbetena skola börja, omfattar sålunda nederbördsområdet för de till upptagande föreskrivna avloppen i sin helhet endast 4550 har.

För storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av såväl huvudavloppet HÖörsån som sidoavloppen, redogöres här nedan.

Huvudavloppet HÖörsån.

1/ Kanalsträckan A-B-C.

Uppströms punkt C /13 + 92/ omfattar nederbördsområdet 3600

har nämligen

hela området IV	om	560	har	
" " V	"	750	"	
" " VI	"	2250	"	sa
av " VII	"	<u>40</u>	"	

tillsammans 3600 har,

varjämte till punkt C avrinner dels genom Mosskanalens och Söfrödsbäckens gemensamma avlopp områdena II och III om 650 respektive 170 har, dels återstående del av området VII om 130 har, eller tillsammans 950 har. Då inga nämnvärda arealer avvattnas till HÖörsån mellan punkterna A och C, har kanalsträckan A-B-C beräknats avbörda vattnet från $4550 / 3600 + 950 /$ har.

2/ Kanalsträckan C-D-E.

Uppströms punkt E omfattar nederbördsområdet 3000 har nämligen områdena V och VI om 750 respektive 2250 har, varjämte till punkt E genom Lerbäcken avrinner området IV om 560 har. Då därjämte 40 har från området VII avrinner till olika delar av kanalsträckan C-D-E, har nämnda kanalsträcka beräknats avbörda vattnet från $3600 / 750 + 2250 + 560 + 40 /$ har.

3/ Kanalsträckan E-F.

Uppströms punkt F omfattar nederbördsområdet 2300 har nämligen

området VI om 2250 har samt 50 har av området V. Till punkt F avrinner

därjämte ^{genom} särskilt tillflöde vattnet från återstående del av området V

eller från 700 har. Då ingen nämnvärd areal avvattnas till avloppet

mellan punkterna E och F, har kanalsträckan E-F beräknats avbörda

vattnet från 3000 har.

4/ Kanalsträckan F-G.

Uppströms punkt G omfattar nederbördsområdet 2250 har - området

VI. Då därjämte 50 har från området V avbördas till Höörsån mellan

punkterna F och G, har kanalsträckan ^{F-G} beräknats avbörda vattnet från

2300 har.

5/ Kanalsträckan G-H.

Kanalsträckan G-H avbördar vattnet från området VI eller från

2250 har.

Sidoavloppen.

Mosskanalens och Söfrödsbäckens gemensamma avlopp.

Kanalsträckan C-I.

Till punkt I avrinner vattnet från områdena II och III om 650

respektive 170 har, varför kanalsträckan C-I beräknas avbörda vattnet

från 820 har.

Mosskanalen.

1/ Kanalsträckan I-K.

Uppströms punkt K omfattar nederbördsområdet 150 har av området

II, varjämte vattnet från återstående del av området II eller från

500 har genom särskilt tillflöde avbördas till punkt K. Kanalsträckan

I-K beräknas alltså avbörda vattnet från 650 har.

2/ Kanalsträckan K-L.

Kanalsträckan K-L beräknas avbörda vattnet från 150 har av området II.

Söfrödsbäcken.

1/ Kanalsträckan I-M-N.

Kanalsträckan I-M-N beräknas avbörda vattnet från hela området III eller från 170 har.

2/ Kanalsträckan N-O-P.

Uppströms punkt P omfattar nederbördsområdet 10 har; var-
jämte i punkt P avbördas vattnet från ytterligare 130 har. Då 20 har
torde evvattnas till avloppet mellan punkterna N och P, beräknas
kanalsträckan N-O-P avbörda vattnet från 160 har av området III.

3/ Kanalsträckan P-R.

Kanalsträckan P-R beräknas avbörda vattnet från 10 har av området III.

Lerbäcken.

Lerbäcken eller kanalsträckan E-S beräknas avbörda vattnet från området IV eller från 560 har.

Avrinningen från nederbördsområdet och dess olika delar har beräknats till;

vid flöden	85 l. per km ² . och sek.
vid medelavrinning	7 l. per km ² . och sek.

Dimensionsberäkningarna hava utförts med ledning av Ganguillet-Kutters formel, därvid n antagits till 0,03. Resultaten av

beräkningarna framgå av efterstående tabell.

Kanalsträcka.	Q max 3 m /sek	Q med. 3 m /sek	Sl.	1000 I	Bb	t max m.	t med. m.
---------------	-------------------------	--------------------------	-----	--------	----	----------------	-----------------

Huvudavloppet.

Hörsån.

A-B-C	3.87	0.32	1:1.5	1.-	1.75	1.25	0.35
-------	------	------	-------	-----	------	------	------

C-D-E

13+92-14+85	3.06	0.25	"	2.15	1.50	1.-	0.25
-------------	------	------	---	------	------	-----	------

14+85-16	"	"	"	3.48	"	0.90	0.20
----------	---	---	---	------	---	------	------

16 - 19	"	"	"	4.67	"	0.85	0.20
---------	---	---	---	------	---	------	------

19 - 20	"	"	"	3.-	"	0.95	0.25
---------	---	---	---	-----	---	------	------

20-21+39	"	"	"	1.44	"	1.10	0.30
----------	---	---	---	------	---	------	------

E - F	2.55	0.21	"	1.51	1.25	1.05	0.30
-------	------	------	---	------	------	------	------

F - G

24+85-28	1.96	0.16	"	1.51	1.-	0.95	0.30
----------	------	------	---	------	-----	------	------

28-30+7	"	"	"	1.-	"	1.05	0.30
---------	---	---	---	-----	---	------	------

G - H

30+7-33	1.91	"	"	1.-	"	1.05	0.30
---------	------	---	---	-----	---	------	------

33-35+64	"	"	"	5.62	0.50	0.80	0.30
----------	---	---	---	------	------	------	------

Sidaavloppen.

Mosskanalen och

Söfrödsbäckens

gemensamma avlopp.

G - I	0.70	0.06	1:1.5	1.58	0.75	0.70	-
-------	------	------	-------	------	------	------	---

Mosskanalen.

I - K	0.55	0.05	1:1.25	0.7	0.60	0.75	-
-------	------	------	--------	-----	------	------	---

K - L							
-------	--	--	--	--	--	--	--

53+15-56	0.13	0.01	"	0.7	0.50	0.45	-
----------	------	------	---	-----	------	------	---

56-58+90	"	"	"	1.76	"	0.35	-
----------	---	---	---	------	---	------	---

Söfrödsbäcken.

I - M - N	0.14	"	"	2.-	"	0.35	-
-----------	------	---	---	-----	---	------	---

N - O - P							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

65+92-69+80	"	"	"	0.77	"	0.45	-
-------------	---	---	---	------	---	------	---

69+80-72+80	"	"	"	1.67	"	0.35	-
-------------	---	---	---	------	---	------	---

72+80-73+81	"	"	"	2.-	"	0.35	-
-------------	---	---	---	-----	---	------	---

P - R	0.09	-	"	2.-	"	0.30	-
-------	------	---	---	-----	---	------	---

Lerbäcken.

E - I							
-------	--	--	--	--	--	--	--

80 - 82	0.48	0.04	"	1.50	"	0.65	-
---------	------	------	---	------	---	------	---

82 - 83	"	"	"	4.-	"	0.55	-
---------	---	---	---	-----	---	------	---

Avloppens slänthlutningar hava bestämts med hänsyn till alvens beskaftenhet och flödesmängdens storlek. Slänthlutning om 1:1.5 har sålunda föreskrivits för hela huvudavloppet eller Hörsån, dock med det undantag och för att i möjligaste mån nedbringa kostnaderna att slänterna mellan pålarna 6 och 12 av kanalsträckan A-B-C skola brytas, så att slänthlutningen göres 1:1.5 i den djupaste delen av avloppet eller till 1.5 m. vertikal höjd över bottenlinjen räknat, dit vattenståndet vid exceptionella flöden beräknas kunna stiga, samt ovan samma höjd 1:1. För sidoavloppen har slänthlutningen före-

skrivits till 1:1.25 med undantag för Mosskanalens och Söfröds-
bäckens gemensamma avlopp eller kanalsträckan C-I, vilken skall ut-
föras med släntlutning 1:1.5.

Avloppens bottenbredd har bestämts så att vattenstånden i de-
samma ej komma att vid flöden stiga till sådan höjd, att skada upp-
står å kringliggande marker. Oaktat det med hänsyn till de hydrogra-
fiska förhållandena varit motiverat att utföra vissa av sidoavloppen
med mindre bottenbredd än 0.5 m., har detta ej av synemännen före-
skrivits, enär synemännen anse att de härav föranledda kostnadsbe-
sparingarna ej motsvara de risker för skada genom avloppens fram-
tida, hastigare igenslamning, som uppstå, därest avloppen utföras
med mindre bottenbredd än 0.5 m.

Med beaktande av att vattenstånden inom vissa delar av såväl
huvudavloppet som sidoavloppen komma att uppånnas av vattenstånden
i nedanför liggande avlopp, har å profilritningarna över samtliga
avlopp med blåa, streckade linjer inritats blivande h.v.y. och m.v.y.,
sådana desamma beräknats.

Mom. 4.

Broar.

För att företaget skall kunna förslagsenligt genomföras måste
botten i landsvägsbron mellan pålarna 30+7 och 30+14, d.s.k. Åhus,
bron, sänkas från +62.16 till +61.70 och bottenläget i bron alltså
fördjupas 0.46 m. Då bron är i gott stånd, och då en ombyggnad av
densamma skulle draga betydande kostnader, hava synemännen, sedan
det utrönt, att bron vilar på fast grund och att rustbädd ej finnes

mellan brons landfästen, föreslagit, att bron skall underbyggas med en betongplatta, lämpligen utförd i blandning 1:3:5 utan armering. I samband med arbetets utförande uttages i plattans mitt en trapetzformad fördjupning med en bredd i bottenläget +61.70 om 1.30 m., vilken bredd ökas uppåt med släntlutningen 1:1. Skulle det visa sig lättare att göra fördjupningen rektangulär, möter häremot intet hinder, men skall bredden i bottenläget i så fall ökas till 2.10 m. För att hindra underskärningar i bron nedslås, där så är möjligt, sponter av $2\frac{1}{2}$ " å 3" plank såväl uppströms som nedströms bron. Brons fördjupning kan även utföras så att man istället för betongplattan med dess fördjupning undermurar bron med ett omvänt, flackt betongvalv, vars anfang ansluta sig till de nuvarande landfästena. Ett sådant byggnadssätt torde emellertid draga större kostnader än det här föreslagna.

Enligt åtagande vid sammanträdet den 6 sistlidne november /förrättningsprotokollet § 10/ skall Frosta häreds vägstyrelse i egen regi utföra de arbeten, som betingas av brons undermurning och fördjupning. Då ingen sakägare bestridit vägstyrelsens uppgift, att bron tillkommit före 1880 /förrättningsprotokollets § 10/, och då de ändringsarbeten, som sedermera företagits vid bron, ej kunna hänföras till nybyggnadsarbeten, anse synemännen att bestämmelserna i V.L. 7:8 ej äro tillämpliga, utan äger vägstyrelsen att at dikningsföretaget uppbära ersättning för sitt arbete med belopp, som motsvarar vägstyrelsens verkliga kostnader.

Företagets genomförande medför även om- eller nybyggnad av

6 enskilda broar nämligen:

Över HÖÖRSÅN;

vid påle 6+45 för Anders Simonsson,

vid påle 14+76 för Edmund Eliasson,

vid påle 15+85 för Gustaf Nilsson,

Över Mos skanalen;

vid påle 56+2 för Svante Larsson,

Över SÖFRÖDSBÄCKEN;

vid påle 63+50 för Edvin Olsson,

vid påle 65+88 för Nils Nilsson, samt

Över Lerbäcken;

vid påle 82+27 för Edvin Olsson.

Synemännen stadga, att bron vid påle 6+45 skall av dikningsföretaget ombyggas med landfästen av granit och överbyggnad av trä samt med beaktande i övrigt av de mått och dimensioner, som framgå av förslagsritningarna.

Beträffande övriga sex enskilda broar föreskriva synemännen, sedan det utrönts, att broarna för Edmund Eliasson och Gustaf Nilsson ej behöva förses med hängstolar /förrättningsprotokollets § 13/, därest den bärande konstruktionen utgöres av fyrkantvirke om 8"x12" med inbördes avstånd från mitt till mitt av 0.75 m., att dessa broar skola med beaktande av vad här nedan stadgas angående enskilda broar byggas av vederbörande jordägare och på sätt dessa själva finna för gott. Dock skall dikningsföretaget innan arbetena med företagets genomförande fortskridit så långt som till ovannämnda

broställen till respektive jordägare eller deras rättsinnehavare i ersättning för försvärad överkörsel utbetala följande ersättningsbelopp:

till Edmund Eliasson 370.- kr.

" Gustaf Nilsson 370.- "

" Svante Larsson 280.- "

" Edvin Olsson 470.- "

" Nils Nilsson 320.- " .

Framtida underhållet av de brobyggnader, för vilka ersättning skall utgå, åligger den eller dem, vilka kommit i åtnjutande av sådan ersättning. Framtida underhållet av körbanan för ägobron vid påle 645 åligger den eller dem, som trafikera bron.

Önska sakägarna ytterligare enskilda broar över avloppen, må de själva och på egen bekostnad bygga sådana, därvid skall iakttagas att broarna under inga villkor få byggas så, att de inkräkta på den fria kanalsektionen eller äventyra avloppens framtida bestånd.

Byggas broar med vertikala landfästen, skall avståndet mellan dessa beträffande Höörsån vara minst 2.25 och beträffande sidoavloppen minst 2.5 gånger avloppets bottenbredd.

Mom. 5.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som genom torrlägningsföretagets genomförande beredes inom detsamma belägen inägord, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag,

uppskattat markens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Vid uppskattning av markens blivande värde har hänsyn tagits dels till jordens godhet beträffande matjord och alv, dels till jordens blivande torrlägningsförhållanden, dels ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Markens nuvarande värde åter har ej direkt uppskattats utan beräknats som en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och dess nuvarande försumpningsgrad. Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil.Litt.A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna.

Beträffande den i torrlägningsföretaget ingående torvmossen anse synemännen att densamma vinner båtnad genom företagets genomförande på grund av dels möjligheterna till djupare avverkning, dels ock förbättrade torkslatser. Synemännen anse även att mossägarna omedelbart komma att begagna sig av den genom företagets utförande vunna båtnaden, vadan de förpliktigas att omedelbart taga del i kostnaderna för företagets genomförande.

Mom. 6.

Kostnadernas fördelning.

Såsom ovan nämnts, har dikningsföretaget i kostnadshänseende hänförs till två av varandra helt oberoende företag nämligen "Södra företaget" och "Norra företaget". Av värderingslängden /Bil.Litt.A/ samt av kostnadsförslaget /Bil.Litt.B/ framgår såväl de områden, som hänförs till de olika företagen, som även de arbeten, som för de olika företagens torrläggning måste utföras.

Då markerna inom Södra företaget avvattnas till skilda kanalsträckor, hava synemännen för att undersöka huruvida sådan jämkning skall företagas, varom förmåles i vattenlagen 7:24, uppdelat företaget i fyra avdelningar nämligen:

Avd. I omfattande ägofigurerna 1 - 23;

Avd. II omfattande ägofigurerna 24 - 64;

Avd. III omfattande ägofigurerna 65 -116 och

Avd. IV omfattande ägofigurerna 150 -235.

Därest avdelning I skall kunna torrläggas, erfordras att kanalsträckan A-B-C upptages, ett arbete, som beräknats till 20300 kr.

Därest avdelning II skall kunna torrläggas, erfordras att kanalsträckorna A-B-C och C-D upptagas, arbeten, som beräknats till 20300 kr. respektive 1600 kr. Avdelningens egen dikningskostnad belöper alltså till 21900 kr.

Därest avdelning III skall kunna torrläggas, erfordras att kanalsträckorna A-B-C, C-I och I-K-L upptagas, arbeten, som beräknats till respektive 20300 kr., 500 kr. och 1800 kr. Avdelningens egen dikningskostnad belöper alltså till 22600 kr.

Därest avdelning IV skall kunna torrläggas erfordras att kanalsträckorna A-B-C, C-I och I-M-N-O-P-R upptagas, arbeten, som beräknats till respektive 20300 kr., 500 kr. och 4800 kr. Avdelningens egen dikningskostnad belöper alltså till 25600 kr.

Utföres "Södra företaget" utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden enligt efterstående till

0.701025.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
---------	----------	--------------

41368.- kr.	29000.- kr.	0.701025.
-------------	-------------	-----------

Torrläggas varje avdelning inom "Södra företaget" för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående värden.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	3333.70 kr.	20300.- kr.	6.089330
II	6507.20 "	21900.- "	3.363502
III	12648.60 "	22600.- "	1.786759
IV	18878.50 "	25600.- "	1.356040.

Sammanföres viss avdelning inom "Södra företaget" med viss annan avdelning inom samma företag, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående värden.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I + II	9840.90 kr.	21900.- kr.	2.225406
I + III	15982.30 "	22600.- "	1.414064
I + IV	22212.20 "	25600.- "	1.152520
I + II + III	22489.50 "	24200.- "	1.076058
I + II + IV	28719.40 "	27200.- "	0.947095
I + III + IV	34860.80 "	27400.- "	0.755983.

Av förestående utredning framgår att samtliga avdelningar inom "Södra företaget" erhålla den minsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Jämkning skall alltså ej företagas, utan skola kostnaderna fördelas enligt huvudregeln i V.L. 7:23 eller så, att

varje delägare skall taga del i kostnaderna för företagets torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes. Relativa kostnaden för företaget belöper alltså till 0.701025.

Av samma orsak, som här ovan anförts beträffande "Södra företaget", har "Norra företaget" uppdelats i tre avdelningar nämligen:

Avd. V omfattande ägofigurerna 236 - 249;

Avd. VI omfattande ägofigurerna 250 - 279 samt

Avd. VII omfattande ägofigurerna 280 - 366.

Därest avdelning V skall kunna torrläggas, erfordras att kanalsträckan D-E upptages, ett arbete, som beräknats till 300 kr.

Därest avdelning VI skall kunna torrläggas, erfordras att kanalsträckorna D-E och E-S upptagas, arbeten beräknade till 300 respektive 1300 kr. Avdelningens egen dikningskostnad belöper alltså till 1600 kr.

Därest avdelning VII skall kunna torrläggas, erfordras att kanalsträckorna D-E och E-F-G-H upptagas, arbeten, som beräknats till 300 respektive 6200 kr. Avdelningens egen dikningskostnad belöper alltså till 6500 kr.

Utföres "Norra företaget" utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden enligt efterstående till 0.708042.

Båtnad

Kostnad

Rel.kostnad.

11016.30 kr.

7800.- kr.

0.708042.

Torrläggas varje avdelning inom "Norra företaget" för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de

olika avdelningarna till efterstående värden:

	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad.
V	1072.60 kr.	300.- kr.	0.279694
VI	2083.70 "	1600.- "	0.767865
VII	7860.- "	6500.- "	0.826972.

Sammanföres viss avdelning inom "Norra företaget" med viss annan avdelning inom samma företag, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående värden:

	Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad.
V + VI	3156.30 kr.	1600.- kr.	0.506923
V + VII	8932.60 "	6500.- "	0.727672.

Av förestående utredning framgår att avdelning V erhåller den minsta relativa kostnaden, därest den utföres ensamt utan hjälp av övriga avdelningar. Då jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:24 ej på någon avdelning får läggas större del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning än som svarar mot förhållandet mellan den beräknade kostnaden för torrläggning allenast av till avdelningen hörande mark å ena sidan samt den beräknade kostnaden för samfällighetens torrläggning å den andra eller i detta fall 300 kr., skall sådan jämkning, varom förmäles i förenämnda lagrum, företagas. Avdelning V påföres alltså en beräknad kostnad om 300 kr. samt avdelningarna VI och VII de beräknade kostnaderna för upptagande av avlopp inom deras egna områden eller 1300 respektive 6200 kr. Efter jämkningen belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna alltså till efterstående värden:

Avd. V 0.279694

Avd. VI 0.623890

Avd. VII 0.788804.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:67 har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av samma längd angives varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för de olika företagens torrläggning och i kolumn 16 slutligen de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens genomförande skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning liksom övriga för de två företagen gemensamma kostnader skola fördelas företagen emellan efter båtnadsvärdet eller så, att "Södra företaget" gäldar 78.97 % och "Norra företaget" 21.03 %. Inom företagen skola dessa kostnader fördelas delägarna emellan i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 7.

Ersättningar.

Synemännen stadga att ersättning skall gäldas såväl för jord, som åtgår till avloppens upptagande till föreskriven bredd, som ock för intrång genom jordupplag eller vallar. De ersättningsbelopp, som skola utgå till vederbörande jordägare, finnas närmare angivna i ersättningslängderna Bil. Litt. Dc och Bil. Litt. De. I dessa belopp har jämväl inräknats ersättning för under arbetets utförande eventuellt uppkommande skada å växande gröda.

Jordägare må på egen bekostnad borttaga eller utplanera vallarha samt begagna sig av den sålunda vunna jorden, men skall han vid framtida ränsningar av avloppen och utan ytterligare ersättning ånyo tåla schaktmassors uppläggande.

Skulle det, sedan företaget blivit utfört, visa sig att ersättningsbeloppen för intrång genom jordupplag /Bil.Litt.De/ blivit felaktigt beräknade i det större eller mindre området än vad synemännen antagit tagits i anspråk, skola dessa ersättningsbelopp efter uppmätning omräknas av statens i länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt ersättningslängden /Bil.Litt.De/ justeras i enlighet härmed.

Till vissa jordägare skall utgå ersättning för försvärad överkörsel med belopp, som finnas närmare angivna såväl i mom. 4 av detta utlåtande som även i kostnadsförslaget.

Synemännen anse, att företaget ej torde komma att menligt inverka på vattenförhållandena till skada för nedanförliggande mark. Skulle dock genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, välles någon, äger denna att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 8.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för de båda företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder, som kostnaderna för företagens första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i

kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Uppränsning av avloppen skall verkställas så snart sådan ränsning finnes av behovet påkallad.

Uppdämning i avloppen eller vidtagande av annan åtgärd, som fördyrar eller försvårar avloppens framtida underhåll, får varken göras eller tålas. Gör någon sig skyldig härtill, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 9.

Företagets utförande m.m.

Företaget skall utföras för gemensam räkning samt lämpligen utlämnas på entreprenad till därför skickad person. Arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall det samma vara fullbordat inom utgången av år 1937. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7:58. Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

att avlopp skall följa å marken utstakad och å plankartan angiven sträckning;

att, där avlopp följer rågång, denna och avloppets mittlinje skola sammanfalla, därest ej för viss sträcka här nedan lämnas särskilda föreskrifter;

att beträffande kanalsträcken A-B-C avloppet mellan pålarna 6+5 och 6+45 utvidgas åt högra sidan mellan pålarna 6+50 och 7+50

- åt vänstra samt mellan pålarna 8 och 9+50 åt högra sidan, därest det ej under arbetets gång prövas lämpligt vidtagna andra dispositioner;
- att kanalsträckan C-I-K helt förläggas å Anders Simonssons mark; dock må högra slänten istäckas på Edmund Eliassons mark, därest så skulle visa sig erforderligt för kanalens raka sträckning;
- att avloppet mellan pålarna 28+70 och 30+7 av kanalsträckan E-F-G-H, där densamma framgår utmed Carl Nybergs trädgård, utvidgas åt vänstra sidan;
- att de uppkastade massorna ej förläggas närmare de nya kanalkanterna än 0.6 m., ej med brantare slänt än 1:1 och ej till större höjd än 1 m., med undantag för sträckan mellan pålarna 4+25 och 12+50 av kanalsträckan A-B-C, där vallarna må uppläggas till 1.5 m. höjd;
- att schaktmassorna i regel fördelas till lika godhet och mängd å båda sidor om avloppet, därest vederbörande jordägare ej överskomma att större del av massorna skola uppläggas å viss sida. Där avloppet till huvudsaklig del utvidgas åt viss sida eller helt förläggas å viss jordägares mark, skola schaktmassorna uppläggas å den sida, åt vilken avloppet utvidgas, eller å den jordägares mark, å vilken avloppet förläggas, därest det ej under arbetets utförande prövas lämpligt vidtagna andra dispositioner;
- att slänterna skola stensättas minst i den omfattning, som framgår såväl av förslagsritningarna som av kostnadsförslaget /Bil.Litt.

att dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter;

att stenar, som förekomma bland schaktmassorna, såvitt möjligt sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikesjorden;

att, där krökar förekomma, avloppen utvidgas åt krökens inre sida, så att avloppet i möjligaste mån rätas;

att alla krökar avrundas väl så att skarpa hörn icke bildas;

att under arbetets gång möjligen uppkommande ras omedelbart skolas bort samt slänterna, därest så anses erforderligt, stensättas;

att stängsel, som förekomma i de för avloppen fastställda sträckningarna, borttagas av vederbörande ägare i så god tid, att dikningsarbetet icke hindras, vid äventyr att stängselet i annat fall borttages av entreprenören, därvid en del virke möjligen förfäres;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder;

att till ledning vid arbetets utförande och företagens framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvär rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning göldas av dikningsföretaget.

Mon. 10.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändrhas av en styrelse, bestående av fem ledamöter samt två suppleanter, vilka väljas av delägarna på allmänt sammanträde. Av styrelseledamöterna böra lämpligen tre vara delägare inom "Södra företaget" och två inom "Norra företaget". Styrelsen, som solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i vattenlagen 7:64;

att vid såväl egna som allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av vid allmänt sammanträde valda revisorer;

att i övrigt besakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i vattenlagen 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i vattenlagen 3:22-25.

Mom. 11.Avsýning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 12.Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Hörsåns vattenavledningsföretag av år 1932". Styrelsen skall hava sitt säte i Hörs socken.

Mom. 13.Syneförrättningskostnaderna.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola fördelas de båda företagen emellan enligt de föreskrifter, som finnas angivna i mom. 6 av detta utlåtande samt inom företagen gäldas av delägarna efter samma grunder, som övriga kostnader för företagets genomförande. Därest så påfordras, skola syneförrättningskostnaderna omedelbart av sökandena förskjutas.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11:95 skall utgå med 52.38 kr., vilket belopp innan arbetet påbörjas genom styrelsens

försorg skall inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Talen mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, dit besvärerna med beaktande av bestämmelserna i vattenlagen 11:85 skola ingivas inom 60 dagar, räknat från denna dag.

Sätofta den 5 mars 1932.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Åberg

Carl Aug. Nilsson

Gode män.

Gradtabel.

Pålarnas	Torrlägningsgrader.										
n:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
<u>Huvudavloppen A-B-C-D-E-F-G-H.</u>											
7	58.50	58.65	58.80	58.95	59.10	59.25	59.40	59.55	59.70	59.85	60.-
8	58.57	58.72	58.87	59.02	59.17	59.32	59.47	59.62	59.77	59.92	60.07
9	58.64	58.79	58.94	59.09	59.24	59.39	59.54	59.69	59.84	59.99	60.14
10	58.71	58.86	59.01	59.16	59.31	59.46	59.61	59.76	59.91	60.06	60.21
11	58.78	58.93	59.08	59.23	59.38	59.53	59.68	59.83	59.98	60.13	60.28
12.	58.85	59.-	59.15	59.30	59.45	59.60	59.75	59.90	60.05	60.20	60.35
13	58.92	59.07	59.22	59.37	59.52	59.67	59.82	59.97	60.12	60.27	60.42
14	59.-	59.15	59.30	59.45	59.60	59.75	59.90	60.05	60.20	60.35	60.50
14+50	59.14	59.29	59.44	59.59	59.74	59.89	60.04	60.19	60.34	60.49	60.64
15	59.28	59.43	59.58	59.73	59.88	60.03	60.18	60.33	60.48	60.63	60.78
15+50	59.42	59.57	59.72	59.87	60.02	60.17	60.32	60.47	60.62	60.77	60.92
16	59.56	59.71	59.86	60.01	60.16	60.31	60.46	60.61	60.76	60.91	61.06
16+50	59.70	59.85	60.-	60.15	60.30	60.45	60.60	60.75	60.90	61.05	61.20
17	59.84	59.99	60.14	60.29	60.44	60.59	60.74	60.89	61.04	61.19	61.34
17+50	59.98	60.13	60.28	60.43	60.58	60.73	60.88	61.03	61.18	61.33	61.48
18	60.12	60.27	60.42	60.57	60.72	60.87	61.02	61.17	61.32	61.47	61.62
18+50	60.26	60.41	60.56	60.71	60.86	61.01	61.16	61.31	61.46	61.61	61.76
19	60.40	60.55	60.70	60.85	61.-	61.15	61.30	61.45	61.60	61.75	61.90
19+50	60.55	60.70	60.85	61.-	61.15	61.30	61.45	61.60	61.75	61.90	62.05
20	60.70	60.85	61.-	61.15	61.30	61.45	61.60	61.75	61.90	62.05	62.20

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
20+50	60.85	61.-	61.15	61.30	61.45	61.60	61.75	61.90	62.05	62.20	62.35
21	61.-	61.15	61.30	61.45	61.60	61.75	61.90	62.05	62.20	62.35	62.50
21+50	61.12	61.27	61.42	61.57	61.72	61.87	62.02	62.17	62.32	62.47	62.62
22	61.25	61.40	61.55	61.70	61.85	62.-	62.15	62.30	62.45	62.60	62.75
22+50	61.37	61.52	61.67	61.82	61.97	62.12	62.27	62.42	62.57	62.72	62.87
23	61.50	61.65	61.80	61.95	62.10	62.25	62.40	62.55	62.70	62.85	63.-
23+50	61.58	61.73	61.88	62.03	62.18	62.33	62.48	62.63	62.78	62.93	63.08
24	61.67	61.82	61.97	62.12	62.27	62.42	62.57	62.72	62.87	63.02	63.17
24+50	61.75	61.90	62.05	62.20	62.35	62.50	62.65	62.80	62.95	63.10	63.25
25	61.84	61.99	62.14	62.29	62.44	62.59	62.74	62.89	63.04	63.19	63.34
25+50	61.92	62.07	62.22	62.37	62.52	62.67	62.82	62.97	63.12	63.27	63.42
26	62.01	62.16	62.31	62.46	62.61	62.76	62.91	63.06	63.21	63.36	63.51
+50	62.10	62.25	62.40	62.55	62.70	62.85	63.-	63.15	63.30	63.45	63.60
27	62.14	62.29	62.44	62.59	62.74	62.89	63.04	63.19	63.34	63.49	63.64
27+50	62.18	62.33	62.48	62.63	62.78	62.93	63.08	63.23	63.38	63.53	63.68
28	62.22	62.37	62.52	62.67	62.82	62.97	63.12	63.27	63.42	63.57	63.72
28+50	62.27	62.42	62.57	62.72	62.87	63.02	63.17	63.32	63.47	63.62	63.77
29	62.31	62.46	62.61	62.76	62.91	63.06	63.21	63.36	63.51	63.66	63.81
29+50	62.35	62.50	62.65	62.80	62.95	63.10	63.25	63.40	63.55	63.70	63.85
30	62.40	62.55	62.70	62.85	63.-	63.15	63.30	63.45	63.60	63.75	63.90
30+50	62.45	62.60	62.75	62.90	63.05	63.20	63.35	63.50	63.65	63.80	63.95
31	62.50	62.65	62.80	62.95	63.10	63.25	63.40	63.55	63.70	63.85	64.-
31+50	62.55	62.70	62.85	63.-	63.15	63.30	63.45	63.60	63.75	63.90	64.05
32	62.60	62.75	62.90	63.05	63.20	63.35	63.50	63.65	63.80	63.95	64.10

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
32+50	62.65	62.80	62.95	63.10	63.25	63.40	63.55	63.70	63.85	64.-	64.15
33	62.70	62.85	63.-	63.15	63.30	63.45	63.60	63.75	63.90	64.05	64.20
33+50	62.93	63.08	63.23	63.38	63.53	63.68	63.83	63.98	64.13	64.28	64.43
34	63.17	63.32	63.47	63.62	63.77	63.92	64.07	64.22	64.37	64.52	64.67
34+50	63.40	63.55	63.70	63.85	64.-	64.15	64.30	64.45	64.60	64.75	64.90
35	63.50	63.65	63.80	63.95	64.10	64.25	64.40	64.55	64.70	64.85	65.-
464	63.60	63.75	63.90	64.05	64.20	64.35	64.50	64.65	64.80	64.95	65.10
<u>Sidoavloppen.</u>											
<u>Mosskanalens och Söfrödsbäckens gemensamma utlopp.</u>											
<u>Dikessträcken G-I.</u>											
95=13+92	59.-	59.15	59.30	59.45	59.60	59.75	59.90	60.05	60.20	60.35	60.50
+50	59.11	59.26	59.41	59.56	59.71	59.86	60.01	60.16	60.31	60.46	60.61
96	59.23	59.38	59.53	59.68	59.83	59.98	60.13	60.28	60.43	60.58	60.73
+58	59.35	59.50	59.65	59.80	59.95	60.10	60.25	60.40	60.55	60.70	60.85
<u>Mosskanalen, Dikessträcken I-K-L.</u>											
96+58	59.35	59.50	59.65	59.80	59.95	60.10	60.25	60.40	60.55	60.70	60.85
53+15	59.50	59.65	59.80	59.95	60.10	60.25	60.40	60.55	60.70	60.85	61.-
54	59.58	59.73	59.88	60.03	60.18	60.33	60.48	60.63	60.78	60.93	61.08
55	59.67	59.82	59.97	60.12	60.27	60.42	60.57	60.72	60.87	61.02	61.17
56	59.75	59.90	60.05	60.20	60.35	60.50	60.65	60.80	60.95	61.10	61.25
57	59.84	59.99	60.14	60.29	60.44	60.59	60.74	60.89	61.04	61.19	61.34
58	59.92	60.07	60.22	60.37	60.52	60.67	60.82	60.97	61.12	61.27	61.42
+90	60.-	60.15	60.30	60.45	60.60	60.75	60.90	61.05	61.20	61.35	61.50

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
<u>Söfrödsbäcken, Dikesströcken I-M-N-O-P-R.</u>											
96+58	59.35	59.50	59.65	59.80	59.95	60.10	60.25	60.40	60.55	60.70	60.85
61+70	59.45	59.60	59.75	59.90	60.05	60.20	60.35	60.50	60.65	60.80	60.95
62	59.50	59.65	59.80	59.95	60.10	60.25	60.40	60.55	60.70	60.85	61.-
62+50	59.58	59.73	59.88	60.03	60.18	60.33	60.48	60.63	60.78	60.93	61.08
63	59.67	59.82	59.97	60.12	60.27	60.42	60.57	60.72	60.87	61.02	61.17
63+50	59.76	59.91	60.06	60.21	60.36	60.51	60.66	60.81	60.96	61.11	61.26
64	59.85	60.-	60.15	60.30	60.45	60.60	60.75	60.90	61.05	61.20	61.35
64+50	59.93	60.08	60.23	60.38	60.53	60.68	60.83	60.98	61.13	61.28	61.43
65	60.02	60.17	60.32	60.47	60.62	60.77	60.92	61.07	61.22	61.37	61.52
65+50	60.11	60.26	60.41	60.56	60.71	60.86	61.01	61.16	61.31	61.46	61.61
66	60.20	60.35	60.50	60.65	60.80	60.95	61.10	61.25	61.40	61.55	61.70
66+50	60.26	60.41	60.56	60.71	60.86	61.01	61.16	61.31	61.46	61.61	61.76
67	60.32	60.47	60.62	60.77	60.92	61.07	61.22	61.37	61.52	61.67	61.82
67+50	60.38	60.53	60.68	60.83	60.98	61.13	61.28	61.43	61.58	61.73	61.88
68	60.45	60.60	60.75	60.90	61.05	61.20	61.35	61.50	61.65	61.80	61.95
68+50	60.51	60.66	60.81	60.96	61.11	61.26	61.41	61.56	61.71	61.86	62.01
69	60.57	60.72	60.87	61.02	61.17	61.32	61.47	61.62	61.77	61.92	62.07
69+50	60.63	60.78	60.93	61.08	61.23	61.38	61.53	61.68	61.83	61.98	62.13
70	60.70	60.85	61.-	61.15	61.30	61.45	61.60	61.75	61.90	62.05	62.20
70+50	60.76	60.91	61.06	61.21	61.36	61.51	61.66	61.81	61.96	62.11	62.26
71	60.82	60.97	61.12	61.27	61.42	61.57	61.72	61.87	62.02	62.17	62.32
71+50	60.88	61.03	61.18	61.33	61.48	61.63	61.78	61.93	62.08	62.23	62.38
72	60.95	61.10	61.25	61.40	61.55	61.70	61.85	62.-	62.15	62.30	62.45

2. The second part of the document focuses on the financial aspects of the organization. It provides a detailed overview of the budget, including the projected income and expenses for the upcoming year. This section also discusses the various financial risks and how they are being managed to ensure the organization's financial stability.

3. The third part of the document addresses the human resources aspect of the organization. It discusses the current state of the workforce, including the number of employees, their skills, and their experience. This section also outlines the various strategies being implemented to attract and retain top talent, as well as the various training and development programs available to employees.

4. The fourth part of the document discusses the marketing and sales aspects of the organization. It provides a detailed overview of the current marketing strategy, including the various channels being used to reach potential customers. This section also discusses the various sales techniques being employed to increase revenue, as well as the various promotional activities being planned for the upcoming year.

5. The fifth part of the document discusses the legal and regulatory aspects of the organization. It provides a detailed overview of the various laws and regulations that apply to the organization, as well as the various steps being taken to ensure compliance. This section also discusses the various legal risks and how they are being managed to ensure the organization's legal integrity.

6. The sixth part of the document discusses the environmental and social aspects of the organization. It provides a detailed overview of the organization's environmental and social policies, as well as the various steps being taken to ensure compliance. This section also discusses the various environmental and social risks and how they are being managed to ensure the organization's sustainability.

7. The seventh part of the document discusses the overall performance of the organization. It provides a detailed overview of the various key performance indicators (KPIs) that are being used to measure the organization's success. This section also discusses the various strategies being implemented to improve the organization's performance, as well as the various challenges that are being faced.

8. The eighth part of the document discusses the future of the organization. It provides a detailed overview of the various opportunities and challenges that are expected to arise in the coming years. This section also discusses the various strategies being implemented to ensure the organization's long-term success, as well as the various goals that are being set for the future.

Bil.Litt.Db.[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksfällida	Ägoffigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Södra företaget.</u>				
			<u>Inägojorden.</u>				
			<u>Höörs socken.</u>				
~~37~~ 228	2 7		Sköfta; Anders Simonsson	sök. 1-8		3332.70	4655.20
9/64	5 ³		D:o ; Johan Nilsson	sök. 9-16,90		3556.10	4392.-
~~63~~ 512	5 ⁵		D:o ; Albert Nilsson	17-23,93		2938.70	4180.-
1/8	3 ²		D:o ; Edmund Eliasson	sök. 24-32		2492.90	4583.-
~~73~~ 1024	3 ⁵		D:o ; Gustaf Nilsson	33-41		2298.10	4801.-
~~3~~ 256	4 ⁹		D:o ; Oskar Svensson	42-52		1948.80	2663.-
~~7~~ 256	4 ⁸		D:o ; Edvin Olsson	sök. 53-64		1980.-	3180.-
~~11~~ 228	7 ³		D:o ; Mathilda Yllner	sök. 67-69		2569.20	4020.-
~~9~~ 228	7 ⁴		D:o ; Hugo Ljungdahl	70-72		295.20	336.-
3/32	5 ⁶		D:o ; Tore, Edvin och				
			Evalda Persson	96		21.-	42.-
~~7~~ 256	4 ⁷		D:o ; Edvin Olsson	sök. 151-155		1732.20	3276.-
1/16	13 ⁵		Höör ; Nils Pålsson	197-210		1831.-	2948.-
~~13~~ 1024	20 ⁸		D:o ; Anton Granqvist	sök. 211-215		823.80	2150.-
~~10~~ 1024	20 ⁹		D:o ; Dens.	sök. 216-218		442.80	1188.-
~~10~~ 1024	20 ¹⁰		D:o ; Johan Jönsson	219-220		516.-	1272.-
~~12~~ 1024	20 ¹¹		D:o ; Dens.	223-225		798.-	1716.-
~~7~~ 1024	17 ⁴⁰		D:o ; Dens.	226-228		367.20	684.-
			Överföres			27943.70	46086.-30

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. Kostn.					Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
	Kronor	0.901035				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1322.50	927.11					927.11	3.20	45.45	
835.90	585.99					585.99	2.02	28.69	
1241.30	870.18					870.18	3.-	42.61	
2090.10	1465.21					1465.21	5.05	71.73	
2502.90	1754.60					1754.60	6.05	85.93	
714.20	500.67					500.67	1.73	24.57	
1200.-	841.23					841.23	2.90	41.19	
1450.80	1017.05					1017.05	3.51	49.86	
40.80	28.60					28.60	0.10	1.42	
21.-	14.72					14.72	0.05	0.71	
1543.80	1082.24					1082.24	3.73	52.98	
1117.-	783.05					783.05	2.70	38.35	
1326.20	929.70					929.70	3.20	45.45	
745.20	522.40					522.40	1.80	25.57	
756.-	529.98					529.98	1.83	25.99	
918.-	643.54					643.54	2.22	31.53	
316.80	222.08					222.08	0.76	10.80	
18142.50	12718.35					12718.35	43.85	622.83	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			27943.70	46.086.20
~~5~~ 1024	17	39	Höör ; Johan Jönsson		229a-230b	357.60	684.-
~~10~~ 1024	20	12	Dio ; Maria Lundin		231a-233	922.80	1272.-
~~12~~ 1024	20	13	Dio ; Edvin Olsson	sök.	234-235	1431.-	1708.-
			<u>Bosjöklosters socken.</u>				
~~7~~ 256	8	8	Sätofta; Emil Holmgren	sök.	73-76	1917.-	3384.-
~~9~~ 512	8	5	Dio ; Edvin Olsson	sök.	77-78,150	1284.60	3948.-
~~987~~ ~~1638~~	8	12	Dio ; Svante Larsson	sök.	79-85, 156-158	4031.40	11208.-
~~118~~ 8000	7	10	Dio ; Theodor Pettersson		86-87b	1212.-	2832.-
~~119~~ 8000	7	11	Dio ; Nils Nilsson		88,159- -164	2418.40	4818.-
~~120~~ 8000	7	9	Dio ; Janne Persson		165-167	1227.20	2884.-
~~118~~ 8000	7	8	Dio ; Johan Kristersson		168-178	2163.50	4217.-
~~95~~ 8000	7	7	Dio ; Per Nilsson	sök.	179-184	1788.70	3718.-
~~112~~ 1600	1	10	Söfröd ; Anders Jönsson		185-187	655.20	728.-
~~10~~ 1600	1	9	Dio ; Jöns Persson		188-189	336.10	429.-
~~11~~ 1600	1	8	Dio ; August Nilsson		190-193	1178.60	1755.-
~~28~~ 1600	1	7	Dio ; Anders Pettersson		194-196	921.80	1352.-
			<u>Summa</u>			49789.60	910 23120
			<u>Ternmossen.</u>				
			<u>Höörs socken.</u>				
9/64	5	3	Sätofta; Johan Nilsson		89,91		
			Överföres				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Ber. Kostn.					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	0.701025								
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18142.50	12718.35					12718.35	43.85	622.83	
326.40	228.81					228.81	0.79	11.22	
349.20	244.80					244.80	0.84	11.93	
277.-	194.18					194.18	0.67	9.52	
1467.-	1028.40					1028.40	3.55	50.43	
2663.40	1867.11					1867.11	6.44	91.47	
7176.60	5030.98					5030.98	17.35	246.44	
1620.-	1135.66					1135.66	3.92	55.68	
2399.60	1682.18					1682.18	5.80	82.38	
1656.80	1161.46					1161.46	4.-	56.82	
2053.50	1439.55					1439.55	4.96	70.45	
1929.30	1352.49					1352.49	4.66	66.19	
72.80	51.03					51.03	0.18	2.56	
92.90	65.13					65.13	0.22	3.13	
576.40	404.07					404.07	1.39	19.74	
430.20	301.58					301.58	1.04	14.77	
41233.60	28905.78					28905.78			
6.80	4.77					4.77	0.02	0.29	
41240.40	28910.55					28910.55	99.68	1415.85	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde.	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört				
6 512	5 ⁵		Sätofta; Albert Nilsson		92,94		
3/32	5 ⁶		Dio ; Tore, Edvin och Evalda Persson		95,97		
avs. 9	21		Dio ; Adam Moltke Huitfeldt		98		
49 1024	18 9		Dio ; Sätoftahemmet		99		
145 2048	19 9		Dio ; Marta Malmgren		100		
52 256	2 4		Dio ; A.G. Jacobsén		101		
57 228	4 7		Dio ; Anders Simonsson		102		
gem. 2 äg. 5	4 5		Dio ; E. Eliasson, G. Nilsson		103		
5/16	1 2		Dio ; Gustaf Svensson		104		
13 256	22 8		Dio ; Tore, Edvin och Evalda Persson		105		
gem. 9 äg. 8	10 8		Dio ; Ola Månssons sth.		106		
gem. 13 äg. 8	14 8		Dio ; Petter Olsson		107		
8 av 8			Dio ; Dens.		108.		
			<u>Bosjöklösters socken.</u>				
1/8	1 3		Sätofta; Adrian Månsson		109		
gem. 3 äg. 2	6 2		Dio ; Erik Tengberg		110		
gem. 3 äg. 2	6 2		Dio ; Oskar Andersson		111		
4 av 1			Dio ; Ernst Thestrup		112		
8 av 1			Dio ; Petter Olsson		113		
			Överföres				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. Kostn. 0.70/0.25					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	0.70/0.25									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
41240.40	28910.55					28910.55	99.68	1415.85		
5.60	3.93					3.93	0.01	0.14		
4.-	2.81					2.81	0.01	0.14		
10.80	7.57					7.57	0.03	0.43		
7.20	5.05					5.05	0.02	0.29		
7.60	5.33					5.33	0.02	0.29		
17.60	12.34					12.34	0.04	0.57		
19.60	13.74					13.74	0.05	0.71		
4.40	3.09					3.09	0.01	0.14		
4.80	3.37					3.37	0.01	0.14		
3.20	2.24					2.24	0.01	0.14		
4.80	3.37					3.37	0.01	0.14		
2.80	1.96					1.96	0.01	0.14		
0.40	0.28					0.28				
2.80	1.96					1.96	0.01	0.14		
4.40	3.08					3.08	0.01	0.14		
4.40	3.08					3.08	0.01	0.14		
4.40	3.08					3.08	0.01	0.14		
4.40	3.08					3.08	0.01	0.14		
41353.60	28989.91					28989.91	99.96	1419.82		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslida	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört				
gem. 8 8g. 11-15 8	8-9 11-15		Sköfta; Svante Larsson		114		
987 16384	12 8		D:o ; Dens.		115-116		
			Summa				
			Norra företaget.				
			Hörs socken.				
12 1024	14 20		Hörs ; Edvin Olsson	sök.	236-238	1749.-	2030.-
12 1024	15 20		D:o ; Dens.	sök.	239a-243	1975.20	2402.-
9 128	6 20		D:o ; Henrik Malmgren		244-246	1468.80	1800.-
8 160	7 16		D:o ; Carl Nyberg		247-249	122.40	156.-
					283-287 367-370	1739.-	2318.-
9 128	11 8		D:o ; Edvin Olsson	sök.	250-260	2218.60	3666.-
					280-282	927.-	1662.-
2/72	17 7		D:o ; Anders Persson		261-262	100.80	130.-
28 2880	14 7		D:o ; Dens.		263-272	753.70	1092.-
28 2880	12 7		D:o ; Dens.		273-276	385.20	546.-
5/64	19 13		D:o ; Magnus Skönström		277-279	594.-	702.-
16 256	38 11		D:o ; Edvin Olsson	sök.	288-294	1672.20	2728.-
1 512	17 16		D:o ; Anders Persson		305-306	349.30	804.-
2 160	15 16		D:o ; Dens.		307-318	1010.40	1816.30
80 1024	66 17		D:o ; Julius Olsson	sök.	327-331	1507.90	2110.-
			Överföres			16573.50	23962.30

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. Kostn.	Rel. Kostn.	Rel. Kostn.			Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
	Kronor	0.701025	0.623890	0.788804		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
41353.60	28982.91					28989.91	99.96	1419.82	
10.80	7.57					7.57	0.03	0.43	
3.60	2.52					2.52	0.01	0.14	
<u>41368.-</u>	<u>29000.-</u>					<u>29000.-</u>	<u>100.-</u>	<u>1420.39</u>	
	Rel. Kostn. 0.279694								
281.-	78.59					78.59	1.01	3.82	
426.80	119.37					119.37	1.53	5.79	
331.20	92.64					92.64	1.19	4.50	
33.60	9.40								
579.-			456.72			466.12	5.98	22.62	
1447.40		903.02							
735.-			579.77			1482.79	19.01	71.91	
29.20		18.22				18.22	0.23	0.87	
338.30		211.06				211.06	2.70	10.21	
160.80		100.32				100.32	1.29	4.88	
108.-		67.38				67.38	0.86	3.25	
1055.80			832.82			832.82	10.68	40.40	
454.70			358.67			358.67	4.60	17.40	
805.90			635.70			635.70	8.15	30.83	
602.10			474.94			474.94	6.09	23.03	
<u>7388.80</u>	<u>300.-</u>	<u>1300.-</u>	<u>3338.62</u>			<u>4938.62</u>	<u>63.32</u>	<u>239.51</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likslällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			16573.50	23962.30
69 1024	41 17		Höör ; R.A. Ekdahl och Hj. Rosén		332-336	694.80	1026.-
15 256	12 17		D:o ; Aug. Johansson		337-341	79.60	84.-
85 1024	19 17		D:o ; Carl Eric Tengberg sök.		342-357	2552.70	3759.-
avst. 17	81		D:o ; Robert Sörensson		359a-360	56.20	75.-
avst. 17	85		D:o ; Carl Eric Tengberg sök.		361-363	91.50	135.-
sanf.			D:o ;		364-366	162.-	210.-
			<u>Höörs municipalsamhälle.</u>				
29 256	37 11		Höör ; Edvin Olsson	sök.	295-296	214.50	225.-
15 512	16 16		D:o ; Anders Persson		297-304	3076.50	4215.-
3 160	14 16		D:o ; Dens.		319-323	1424.70	2181.-
35 1024	67 17		D:o ; Julius Olsson	sök.	324-326	154.-	224.-
			<u>Summa</u>			25080.-	36096.30
			Sätefts den 5 mars 1932.				
			Å tjänstens vägnar:				
			C.H. Wallér.				
			Statens lantbruksingeniör.				
			Nils Åberg	Carl Aug. Nilsson.			
			Gode män.				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. Kostn.	Rel. Kostn.	Rel. Kostn.			Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
	Kronor	0.279694	0.623810	0.788804		Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7388.80	300.-	1300.-	3338.62			4938.62	63.32	239.51	
331.20			261.25			261.25	3.35	12.67	
4.40			3.47			3.47	0.04	0.15	
1206.30			951.54			951.54	12.20	46.15	
18.80			14.83			14.83	0.19	0.72	
43.50			34.31			34.31	0.44	1.66	
48.-			37.86			37.86	0.48	1.81	
10.50			8.28			8.28	0.11	0.42	
1138.50			898.05			898.05	11.51	43.54	
756.30			596.57			596.57	7.65	28.94	
70.-			55.22			55.22	0.71	2.68	
11016.30	300.-	1300.-	6200.-			7800.-	100.-	378.25	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksfälda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för jord, som åtgår till avloppets utvidgning.</u>						
<u>Södra företaget.</u>						
<u>Huvudavloppet, Hörsån.</u>						
<u>Kanalströkan A-B-C.</u>						
Sättofta	1 3	Adrian Månsson	utom d.o.	400	4	16 -
Sättofta	2 7	Anders Simonsson				
		6+10-6+45 h.s. 35x3	utom d.o.	100	4	4 -
		100x2.7	1	270	5	13 50
		7+70-8 v.s. 30x25	utom d.o.	75	8	6 -
		8-9+60 h.s. 160x19	" "	300	13	39 -
		180x1.4	3	250	12	30 -
		25x1.3	2	30	10	3 -
		120x0.8	4	100	12	12 -
		60x0.7	5	40	11	4 40
		45x1	6	45	8	3 60
		65x1	7a	65	6	3 90
		65x0.7	8	45	5	2 25
Sättofta	3 5	Johan Nilsson				121 65
		80x0.8	12, 14	65	11	7 15
		30x0.7	15	20	9	1 80
Sättofta	5 5	Albert Nilsson				8 95
		20x0.7	17	15	7	1 05
		125x0.6	18	75	5	3 75
Summa						151 40

Fastighet		Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1		2	3	4	5	6	7
		<u>Kanalströcken C-D.</u>					
Sätofta	2 3	Edmund Eliasson					
		100×0.6	27	60	5	3 -	
		100×0.6	28	60	4	2 40	5 40
Sätofta	5 3	Gustaf Nilsson					
		30×0.3	38	10	7	- 70	
		80×0.25	37	20	5	1 -	
		110×0.25	36	30	4	1 20	2 90
				Summa			8 30
		<u>Sidoavloppen.</u>					
		<u>Mosskanalens och Söfrödsbäckens gemensamma utlopp.</u>					
		<u>Kanalströcken C-I.</u>					
Sätofta	2 7	Anders Simonsson					
		25×2.9	8	70	5	3 50	
		105×2.5	7b	260	0.6	1 56	
		25×5.2	6	130	8	10 40	15 46
Sätofta	2 3	Edmund Eliasson					
		65×0.6	28	40	4	1 60	
		95×0.7	30, 31	65	5	3 25	4 85
				Summa			20 31
		<u>Mosskanalen.</u>					
		<u>Kanalströcken I-K-L.</u>					
Sätofta	2 7	Anders Simonsson					

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	10x5.2	6	50	8	4 -	
	44x4.5	5	200	11	22 -	26 -
Sättofta 8	Emil Holmgren					
	25x0.3	75	10	6	- 60	
	220x0.35	76	80	4	3 20	3 80
Sättofta 12	Svante Larsson					
	40x0.7	82	30	5	1 50	
	330x0.35	83, 84, 85	115	4	4 60	6 10
			Summa			35 90
	<u>Söfrödsbäcken.</u>					
	<u>Kanalsträcken I-M-N-O-P-R.</u>					
Sättofta 2	Edmund Eliasson					
	100x2.5	31	250	5	12 50	12 50
Sättofta 5	Gustaf Nilsson					
	115x1.4	33	160	4	6 40	6 40
Sättofta 7	Edvin Olsson					
	40x1	151	40	4	1 60	
	30x1.1	152	30	5	1 50	
	100x1.2	154	120	5	6 -	9 10
Sättofta 5	Edvin Olsson					
	I-M 100x2.5	150	250	4	10 -	
	M-63+50 185x1.2	150	220	4	8 80	18 80
Sättofta 12	Svante Larsson					
			Överföres			46 80

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört			46 80
	90x1	157	90	6	5 40	
	65x1.4	156	90	7	6 30	11 70
Sättofta 11 7	Nils Nilsson					
	Arr. Edvin Olsson					
	75x1.3	162	100	9	9 -	
	255x1.2	163	300	6	18 -	
	205x0.75	164	150	4	6 -	33 -
Sättofta 9 7	Janne Persson					
	60x0.9	165	55	4	2 20	2 20
Sättofta 8 7	Johan Kristersson					
	Arr. Olander Svens- son					
	55x0.9	172	50	4	2 -	
	45x1.15	173	50	6	3 -	
	45x1.5	174	65	10	6 50	11 50
Sättofta 7 7	Per Nilsson					
	100x1	184	100	6	6 -	
	245x1.1	183	270	6	16 20	22 20
Söfröd 7 1	Anders Pettersson					
	105x1.15	194	120	6	7 20	7 20
Höör 5 13	Nils Pålsson					
	45x0.6	203	30	5	1 50	
	55x0.7	208	40	5	2 -	
			Överföres		3 50	13 60

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört		3 50	134 60
	40x0.6	209	25	10	2 50	
	15x0.6	210	10	5	- 50	6 50
Höör 20 ⁸	Anton Grankvist					
	125x1	211	125	4	5 -	
	80x0.7	215	55	4	2 20	7 20
Höör 20 ⁹	Anton Grankvist					
	50x0.6	217	30	4	1 20	
	50x0.6	216	30	-	- -	1 20
Höör 20 ¹⁰	Johan Jönsson					
	115x1	221	115	-	- -	- -
Höör 20 ¹¹	Johan Jönsson					
	65x1	222	65	-	- -	
	20x1	224a	20	6	1 20	
	25x1.3	223	30	5	1 50	2 70
			Summa			152 20
	<u>Norra företaget.</u>					
	<u>Huvudavloppet, Höörsån.</u>					
	<u>Kanalsträckan D-E.</u>					
Höör 20 ¹⁵	Edvin Olsson					
	50x0.4	241	20	8	1 60	1 60
			Summa			1 60

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	<u>Sidoavloppet, Lerbäcken.</u>							
	<u>Kanalsträckan E-S.</u>							
Höör 20 ¹⁵	Edvin Olsson							
	50x0.7	241	35	8	2	80		
	20x0.5	240	10	10	1	-	3	80
Höör 8 ¹¹	Edvin Olsson							
	100x1.1	282	110	9	9	90		
	240x1.1	250,253, 254,258	260	8	18	40		
	81-82+25 125x0.9 vs	utom d.o.	110	6	6	60		
	60x0.7	256	40	6	2	40		
	45x0.7	257	30	6	1	80	39	10
			Summa				42	90
	<u>Huvudavloppet, Höörsån.</u>							
	<u>Kanalsträckan E-F-G-H.</u>							
Höör 16 ⁷	Carl Nyberg							
	50x0.4	283	20	7	1	40		
	65x0.4	369	25	7	1	75		
	10x0.5	368	5	13	-	65		
	27+90-28+50 60x1.2	utom d.o.	70	14	9	80		
	20x0.9	367	20	11	2	20	15	80
Höör 11 ⁵⁸	Edvin Olsson							
	270x0.45	288	120	7	8	40	8	40
Höör 16 ¹⁵	Anders Persson							
			Överföres				24	20

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört			24 20
	260×0.4	307	100	6	6 -	
	120×0.8	315	100	10	10 -	
	40×1.5	316	60	12	7 20	
	90×1.3	318	120	6	7 20	30 40
Höör 66 17	Julius Olsson					
	220×1	327	220	8	17 60	
	100×0.6	331	60	6	3 60	21 20
Höör 41 17	P.A. Ekdahl och Hj. Rosén					
	35×0.2	332	10	8	- 80	
	40×0.5	333	20	7	1 40	
	115×0.7	334	80	6	4 80	
	30×0.3	336	10	11	1 10	8 10
Höör 19 17	Carl Eric Tengberg					
	35×0.6	343	20	8	1 60	
	90×0.7	344	60	7	4 20	
	45×0.8	345	35	5	1 75	
	20×0.7	347	15	5	- 75	
	55×0.7	348	40	10	4 -	
	45×0.7	350	30	8	2 40	
	185×1	351	185	7	12 95	27 65
Höör Litt. d	Carl Eric Tengberg					
			Överföres			111 55

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört			111 55
	25x0.7	364	20	8	1 60	
	22x0.7	365	15	11	1 65	
	18x0.7	366	15	14	2 10	5 35
			Summa			116 90
Sättofta den 5 mars 1932						
Å tjänstens vägnar:						
C.H. Wallér						
Statens lantbruksingeniör.						

Beräkning av den areal, som åtgår till jordupplag.

Vid efterstående beräkningar hava följande antaganden blivit gjorda:

- 1/ Vallarna uppläggas med 0.6 m. frikant, slänt 1:1 samt till högst 1 m. höjd med undantag för sträckan mellan pålarna 4+15 och 12+50, där vallarna uppläggas till 1.5 m. höjd.
- 2/ Schaktmassorna fördelas i regel lika å båda sidor om avloppet. Där avloppet utvidgas åt viss sida, uppläggas schaktmassorna dock å den sida, åt vilken utvidgningen verkställles.
- 3/ Därest kubikmassan per m. dike å vardera sida ej uppgår till 1 m³., beräknas frikanten endast till 0.30 m.
- 4/ De uppschaktade massornas svällning antages till 20 %.

Södra företaget.Huvudavloppet, Höörsån.Dikessträckan A-B-C-D.Sträckan 4 + 25 - 6.

Längd	175	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	770	m ³ .
" med inberäknad svällning	920	"
" pr m. å varje sida 920:350	2.63	"
Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 3.25 + frikant	3.85	m.

Sträckan 6 - 7.

Längd	100	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	750	m ³ .
" med inberäknad svällning	900	"

Schaktmassa pr m. å vänster sida 900:100	9	³ m.
Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 7.55 + frikant	8.15	m.

Sträcken 7 - 7 + 50.

Längd	50	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	400	³ m.
" med inberäknad svällning	480	"
" pr m. vänster sida 480:50	9.6	"
Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 7.90 + frikant	8.50	m.

Sträcken 7 + 50 - 8.

Längd	50	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	550	³ m.
" med inberäknad svällning	660	"
" pr m. vänster sida $\frac{1}{2}$ sträcken och höger sida $\frac{1}{2}$ sträcken 660:50	12	"
Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 9.50 + frikant	10.10	m.

Sträcken 8 - 8 + 50.

Längd	50	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	450	³ m.
" med inberäknad svällning	540	"
" pr m. höger sida 540:50	10.8	"
Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 8.7 + frikant	9.3	m.

Sträcken 8 + 50 - 9.

Längd	50	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	400	³ m.
" med inberäknad svällning	480	"

Schaktmassa pr m. höger sida 480:50 9.6 m. ³

Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 7,9 + frikant 8.5 m.

Sträcken 9 - 10.

Längd 100 m.

Schaktmassa enligt kostnadsförslaget 880 m. ³

" med inberäknad svällning 1055 "

" pr m. höger sida 1055:100 10.55 "

Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 8,6 + frikant 9.2 m.

Sträcken 10 - 11.

Längd 100 m.

Schaktmassa enligt kostnadsförslaget 710 m. ³

" med inberäknad svällning 850 "

" pr m. å varje sida 850:200 4.25 "

Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 4.35 + frikant 4.95 m.

Sträcken 11- 12.

Längd 100 m.

Schaktmassa enligt kostnadsförslaget 590 m. ³

" med inberäknad svällning 710 "

" pr m. å varje sida 710:200 3.55 "

Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 3.9 m. + frikant 4.50 "

Sträcken 12 - 12 + 50.

Längd 50 m.

Schaktmassa enligt kostnadsförslaget 200 m. ³

" med inberäknad svällning 240 "

" pr m. å varje sida 240:100 2.4 "

Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 3.10 m. + frikant 3.70 m.

Sträckan 12 + 50 - 13.

Längd	50	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	200	³ m.
" med inberäknad svällning	240	"
" pr m. varje sida 240:100	2.4	"

Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 3.4 m. + frikant 4. m.

Sträckan 13 - 13 + 92.

Längd	92	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	300	³ m.
" med inberäknad svällning	360	"
" pr m. varje sida 360:184	1.95	"

Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 2.95 + frikant 3.55 m.

Dikessträckan C - D.

Sträckan 13 + 92 - 15.

Längd	108	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	280	³ m.
" med inberäknad svällning	335	"
" pr m. varje sida 335:216	1.55	"

Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 2.55 + frikant 3.15 m.

Sträckan 15 - 17.

Längd	200	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	260	³ m.
" med inberäknad svällning	310	"
" pr m. varje sida 310:400	0.77	"

Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 1.8 + frikant 2.1 m.

Sträckan 17 - 19.

Längd 200 m.

Schaktmassa enligt kostnadsförslaget 100 m.³

" med inberäknad svällning 120 "

" pr m. varje sida 120:400 0.3 "

Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 1.10 + frikant 1.40 m.

Dikessträckan C - I.

Sträckan 95 - 96 + 58.

Längd 158 m.

Schaktmassa enligt kostnadsförslaget 650 m.³

" med inberäknad svällning 780 "

" pr m. å vänster sida 780:158 5 "

Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 6 m. + frikant 6.60 m.

Dikessträckan I-K-L.

Sträckan 96 + 58 - 97 + 15.

Längd 57 m.

Schaktmassa enligt kostnadsförslaget 330 m.³

" med inberäknad svällning 395 "

" pr m. å vänster sida 395:57 7 "

Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 8 m. + frikant 8.60 m.

Sträckan 53 + 15 - 58 + 90.

Längd 575 m.

Schaktmassa enligt kostnadsförslaget 1680 m.³

" med inberäknad svällning 2015 "

Schaktmassa pr m. å varje sida 2015:1150	1.9	m. ³
Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 2.9 + frikant	3.5	m.

Dikessträcken I-M-N-O-P-R.

Sträcken I - M.

Längd	100	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	500	m. ³
" med inberäknad svällning	600	"
" å varje sida av diket 600:200	3,-	"
Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 4.0 + frikant	4.60	m.

Sträcken 61 + 70 - 70 + 50.

Längd	880	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	2750	m. ³
" med inberäknad svällning	3300	"
" å varje sida av diket 3300:1760	1.85	"
Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 2.85 + frikant	3.45	m.

Sträcken 70 + 50 - 71.

Längd	50	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	150	m. ³
" med inberäknad svällning	180	"
" å varje sida av diket 180:100	1.8	"
Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 2.80 + frikant	3.4	m.

Sträcken 71 - 72.

Längd	100	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	500	m. ³
" med inberäknad svällning	600	"

Schaktmassa å varje sida av diket 600:200 3 m³.

Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 4 m. + frikant 4.60 m.

Sträcken 72 - 75 + 30.

Längd 330 m.

Schaktmassa enligt kostnadsförslaget 1060 m³.

" med inberäknad svällning 1270 "

" å varje sida av diket 1270:660 1.9 "

Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 2.9 + frikant 3.5 m.

Norra företaget.

Dikessträcken D - E.

Sträcken 19 - 21 + 39.

Längd 239 m.

Schaktmassa enligt kostnadsförslaget 140 m³.

" med inberäknad svällning 170 "

" pr m. å varje sida av diket 170:478 0.35 "

Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 1.20 + frikant 1.50 m.

Dikessträcken E - F - G - H.

Sträcken 21 + 39 - 22 + 70.

Längd 131 m.

Schaktmassa enligt kostnadsförslaget 145 m³.

" med inberäknad svällning 175 "

" pr m. å vänster sida av diket 175:131 1.35 "

Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 2.35 m. + frikant 2.95 m.

Sträcken 22 + 70 - 28.

Längd 530 m.

Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	775	³ m.
" med inberäknad svällning	930	"
" pr m. å varje sida av diket 930:1060	0.9	"
Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 1.90 + frikant	2.20	m.

Sträcken 28 - 28 + 70.

Längd	70	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	245	³ m.
" med inberäknad svällning	275	"
" pr m. å varje sida av diket 275:1140	2	"
Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 3 m. + frikant	3.6	m.

Sträcken 28 + 70 - 30 + 7.

Längd	137	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	435	³ m.
" med inberäknad svällning	525	"
" pr m. å vänster/sida av diket 525:137	3.9	"
Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 4.9 + frikant	5.5	m.

Sträcken 30 + 7 - 35 + 64.

Längd	537	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	1040	³ m.
" med inberäknad svällning	1250	"
" pr m. å varje sida av diket 1250:1114	1.1	"
Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 2.1 m. + frikant	2.7	m.

Bikesträcken E - S.Sträcken 80 - 83 + 37.

Längd	337	m.
-------	-----	----

Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	810	m ³ .
" med inberäknad svällning	970	"
" pr m. å varje sida av diket 970:674	1.4	"
Erforderlig markbredd pr 1 m. dike 2.4 m. + frikant	3	m.

Sätöfta den 5 mars 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för intrång genom jordupplag.</u>						
<u>Södra företaget.</u>						
<u>Huvudavloppet, HÖRSÅN.</u>						
<u>Kanalsträckan A - B - C.</u>						
Sätöfta	¹ 3	Adrian Månsson	4+25-6+10			
			h.s. 185×3.25	601	8	48 08
			v.s. 185×3.25	601	8	48 08
						96 16
Sätöfta	² 7	Anders Simonsson	6+10-6+45			
			h.s. 35×8.15	285	8	22 80
			6+45-7			
			v.s. 55×8.15	448	8	35 84
			7-7+50			
			v.s. 50×8.50	425	8	34 -
			7+50-7+85			
			v.s. 35×10.10	354	8	28 32
			7+85-8+50			
			h.s. 65×9.3	605	13	78 65
			8+50-9			
			h.s. 50×8.5	425	13	55 25
			9-10			
			h.s. 100×9.2	920	13	119 60
			10-11			
			h.s. 100×4.95	495	13	64 35
		Överföres				
						438 81
						96 16

Fastighet		Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1		2	3	4	5	6		7	
		Överföres				438	81	96	16
			11-11-40						
			h.s. 40x4.50	180	13	23	40		
			10-10-25						
			v.s. 25x4.95	124	11	13	64		
			10-25-11						
			v.s. 75x4.95	371	14	51	94		
			11-11-50						
			v.s. 50x4.50	225	14	31	50		
			11-50-12						
			v.s. 50x4.50	225	12	27	-		
			12-12-50						
			v.s. 50x3.7	185	12	22	20		
			12-50-13						
			v.s. 50x4	200	6	12	-		
			13-13-92						
			v.s. 92x3.55	327	6	19	62	640	11
Båtofta	2 7	Johan Nilsson	11-40-12						
			h.s. 60x3.55	213	13	27	69		
			12-12-50						
			h.s. 50x3.70	185	13	24	05	51	74
Båtofta	5 5	Albert Nilsson	12-50-13						
			h.s. 50x4	200	6.5	13	-		
		Överföres				13	-	788	74

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Överfört				13 -		788 01	
		13-13+92						
		h.s. 92×3.55	327	6.5	21	26	54	26
			Summa				822	27
	<u>Kanalsträcken C - D.</u>							
Sätofta 2 3	Edmund Eliasson	13+92-14+90						
		h.s. 98×3.15	309	6.5	20	09		
		13+92-14+90						
		v.s. 98×3.15	309	6	18	54	38	63
Sätofta 5 3	Gustaf Nilsson	14+90-16						
		h.s. 110×2.1	231	6.5	15	02		
		14+90-16						
		v.s. 110×2.1	231	6	13	86	28	88
Sätofta 9 4	Oscar Svensson	16-16+60						
		h.s. 60×2.1	126	6.5	8	19		
		16+60-17						
		h.s. 40×2.1	84	6	5	04		
		17-19						
		h.s. 200×1.40	280	6	16	80	30	03
Sätofta 8 4	Edvin Olsson	16-17						
		v.s. 100×2.1	210	6	12	60		
		17-19						
		v.s. 200×1.40	280	6	16	80	29	40
		Summa					126	94

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Sidoavloppen.</u>						
<u>Mosskanalens och Söfrödsbäckens gemensamma avlopp.</u>						
<u>Kanalsträckan C-I.</u>						
Sätofta 2 7	Anders Simonsson	95-95+25 och 96+35-95+58 v.s. 48x6.6.	317	3	9 51	9 51
Summa						9 51
<u>Mosskanalen.</u>						
<u>Kanalsträckan I-K-L.</u>						
Sätofta 2 7	Anders Simonsson	96+58-97+15 v.s. 57x8.6	490	3	14 70	14 70
Sätofta 8 8	Emil Holmgren	53+15-55+60 v.s. 245x3.5	858	3	25 74	25 74
Sätofta 12 8	Svante Larsson	55+60-56 v.s. 40x3.5 55+60-58+90 h.s. 330x3.5	1140 1155	3 3	4 20 34 65	38 85
Summa						79 29
<u>Söfrödsbäcken.</u>						
<u>Kanalsträckan I-M-N-O-P-R.</u>						
Sätofta 2 3	Edmund Eliasson	96+58-61+70 h.s. 100x4.6	460	3	13 80	13 80
Sätofta 5 3	Gustaf Nilsson	61+70-62+85				
Överföres						13 80

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört					13 80
Sättofta 8 ⁵	Edvin Olsson	h.s. 115×3.45 96+58-61+70	397	3	<u>11 91</u>	11 91
		v.s. 100×4.6 61+70-63+50	460	3	13 80	
Sättofta 4 ⁷	Edvin Olsson	v.s. 180×3.45 62+85-65+10	621	3	<u>18 63</u>	32 43
		h.s. 225×3.45	776	3	<u>23 28</u>	23 28
Sättofta 8 ¹²	Svante Larsson	63+50-65+10				
		v.s. 160×3.45	552	3	<u>16 56</u>	16 56
Sättofta 7 ¹¹	Nils Nilsson					
	Arr. Edvin Olsson	65+10-65+90				
		h.s. 80×3.45	276	3	8 28	
		65+10-65+90				
		v.s. 80×3.45	276	3	8 28	
		65+90-69+80				
		v.s. 390×3.45	1346	3	<u>40 38</u>	56 94
Sättofta 7 ⁹	Janne Persson	69+80-70+40				
		v.s. 60×3.45	207	3	<u>6 21</u>	6 21
Sättofta 7 ⁸	Johan Kristersson					
	Arr. Olander Svensson	70+40-71				
		v.s. 60×3.4	204	3	6 12	
		71-71+50				
	Överföres				<u>6 12</u>	161 13

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört				6 12	161 13
		v.s. 50x4.6	230	3	6 90	
		71+50-71+80				
		v.s. 30x4.6	138	3	6 90	19 92
Sköfta 7 ⁷	Per Nilsson	71+80-75+50				
		v.s. 350x3.5	1225	3	36 75	36 75
Söfröd 1 ⁷	Anders Pettersson	72+80-73+80				
		h.s. 100x3.5	350	3	10 50	10 50
Höör 13 ⁵	Nils Pålsson	71+80-72+80				
		h.s. 100x3.5	350	3	10 50	
		71+50 -71+80				
		h.s. 30x4.6	138	3	6 90	
		71+25-71+50				
		h.s. 25x4.6	115	3	3 45	20 85
Höör 20 ⁸	Anton Grankvist	71-71+25				
		h.s. 25x4.6	115	3	3 45	
		70+50-71				
		h.s. 50x3.4	170	3	5 10	
		69+20-70+50				
		h.s. 130x3.45	449	3	13 47	22 02
Höör 20 ⁹	Anton Grankvist	68+70-69+20				
		h.s. 50x3.45	173	3	5 19	5 19
Höör 20 ¹¹	Johan Jönsson	65+90-66+40				
	Överföres					276 36

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört					276 36
		h.s. 50x3.45	173	3	5 19	5 19
			Summa			281 55
	<u>Norra företaget.</u>					
	<u>Huvudavloppet. H88rsån.</u>					
	<u>Kanalströcken D-E.</u>					
H88r 20 ⁶	Henrik Malmgren	19-19+75				
		h.s. 75x1.50	112	12	13 44	
		19+75-20+50				
		h.s. 75x1.50	112	6	6 72	20 16
H88r 16 ⁷	Carl Nyberg	20+50-21+39				
		h.s. 89x1.50	134	6	8 04	8 04
H88r 20 ¹⁵	Edvin Olsson	19-20+50				
		v.s. 150x1.50	225	7	15 75	
		20+50-21+39				
		v.s. 89x1.50	134	6	8 04	23 79
			Summa			51 99
	<u>Sidesavloppet. Lerbäcken.</u>					
	<u>Kanalströcken E-S.</u>					
H88r 20 ¹⁵	Edvin Olsson	80-80+75				
		v.s. 75x3	225	6	13 50	13 50
H88r 8 ¹¹	Edvin Olsson	80-83+37				
		h.s. 337x3.-	1010	7.5	75 75	
	Överföres				75 75	13 50

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört				75 75	13 50
		82+30-83+37				
		v.s. 100×3.-	300	3	9	84 75
		Summa				98 25
	<u>Huvudavloppet, Hårsån.</u>					
	<u>Kanalsträckan E-F-G-H.</u>					
Höör 16 ⁷	Carl Nyberg	21+39-22+30				
		v.s. 81×2.95	239	6.5	15 54	
		22+70-23+70				
		h.s. 100×2.20	220	6	13 20	
		23+70-27+15				
		h.s. 34.5×2.20	759	4.5	34 16	
		27+15-28				
		h.s. 85×2.20	187	7	13 09	
		28-28+70				
		h.s. 70×3.6	252	7	17 64	93 63
Höör 11 ⁵⁸	Edvin Olsson	22+20-22+70				
		v.s. 50×2.95	148	7	10 36	
		22+70-24+85				
		v.s. 215×2.20	473	7	33 11	43 47
Höör 16 ¹⁵	Anders Persson	24+85-27+50				
		v.s. 265×2.20	583	7	40 81	
		27+50-28				
	Överföres					40 81 137 10

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört				40 81	137 16
		v.s. 50×2.20	110	6	6 60	
		28-28+70				
		v.s. 70×3.6	252	6	15 12	
		28+70-29+20				
		v.s. 50×5.5	275	6	16 50	
		29+20-30+7				
		v.s. 87×5.5	478	4.5	21 51	100 54
Höör	17 ⁶⁶	Julius Olsson	30+14-32+40			
		v.s. 226×2.7	610	7	42 70	
		32+40-33+35				
		v.s. 95×2.7	257	6	15 42	58 12
Höör	17 ⁴¹	R.A. Ekdahl och Hj. Rosén	33+35-35+64			
		v.s. 229×2.7	618	6	37 08	37 08
Höör	17 ¹⁹	Carl Eric Tengberg	34+35-35+64			
		n.s. 129×2.7	348	6	20 88	
		33+65-34+35				
		n.s. 70×2.7	189	3.5	6 12	
		30+80-33+65				
		n.s. 285×2.7	770	7	53 90	80 90
Höör	Litt. & Carl Eric Tengberg	30+14-30+80				
		n.s. 66×2.7	178	7.5	13 35	13 35
		Summa				427 09

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Sketsta den 5 mars 1932. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér. Statens lantbruksingeniör. coll. p/s gp. Vidimeras ex officio: <u>C.H. Wallér</u>						

399

214
87

M 4*0363

6684

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 februari 1934 för
"Hörsåns vattenavledningsföretag av år 1932" i Hörs och Bosjöklos-
ters socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av nittontusenfemhundrasjuttio
(19.570) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av trettontusensexhundraåt-
tio (13.680) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~de~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1936,
att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen
verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan
minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av
sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

För den *18 Mars* 19*34*
Luis Olsson

Att *Lantbrukaren Julius Olsson, Fredsbruk*
per För

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Mellin
Lantbrukare
Adress *Malmö*

Torgny Edqvist
Lantbrukaresadjunkt
Adress *Malmö*

Med stöd av Kungl. brevet den 23 februari
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 10 april 1934

Ant. Rosenlund

Ant. Rosenlund

Vederbörandes uppmärksamhet fästes & bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1897

1934 den 10 april.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hörsåns vattenavledningsföretag av år 1932" i Hörså och Bosjö-Sjösters socknar av Malåshus län.

Lån 19.570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 23 februari 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de dotsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	Ägares namn
<u>Hörså socken.</u>			
Sättofta	1/8	3 ² +	Edmund Eliasson
"	75/1024	3 ⁵ +	Gustaf Nilsson
"	7/256	4 ⁷ +	Edvin Olsson
"	7/256	4 ⁸ +	D:mo
"	3/256	4 ⁹	Oskar Svensson
"	9/64	5 ³	Johan Nilsson
"	63/512	5 ⁵ +	Albert Nilsson
37 "	37/228	7 ² +	Anders Simonsson
"	11/228	7 ³ +	Mathilda Yllner
Hörså	28/2880	7 ¹²	And. Persson
"	28/2880	7 ¹⁴	D:mo
"	9/128	8 ¹¹	Edvin Olsson
"	16/256	11 ⁵⁸	D:mo
"	1/16	13 ⁵	Hilja Pålsson
"	5/64	13 ¹⁹	Magnus Skönlund
"	8/160	16 ⁷	Carl Nyberg
"	2/160	16 ¹⁵	And. Persson
"	1/512	16 ¹⁷	D:mo
"	85/1024	17 ¹⁹	Henrik Malmgren
"	5/1024	17 ³⁹	Johan Jönsson
"	7/1024	17 ⁴⁰	D:mo
"	69/1024	17 ⁴¹	Hj. Rosén

+ = ytterligare lån ber. 2 1/2 34

Socken, by och hemman	Kartal	Register- nummer	Ägares namn
Höör	80/1024	17 ⁶⁶	Julius Olsson
"	9/128	20 ⁶	Henrik Malmgren
"	13/1024	20 ⁸ +	Anton Grankvist
"	10/1024	20 ⁹	Anton Grankvist
"	10/1024	20 ¹⁰	Johan Jönsson
"	12/1024	20 ¹¹	D:me
"	10/1024	20 ¹²	Maria Lundin
"	12/1024	20 ¹³	Edvin Olsson
"	12/1024	20 ¹⁴	D:me
"	12/1024	20 ¹⁵	D:me
Höör's municipalsam- hällo	3/160	16 ¹⁴	And. Persson
"	15/512	16 ¹⁶	D:me
<u>Roslösklosters socken.</u>			
Entofta	95/8000	7 ⁷ +	Per Nilsson
"	148/8000	7 ⁸ +	Johan Kristersson
"	120/8000	7 ⁹ +	Janne Persson
"	118/8000	7 ¹⁰ +	Theodor Pettersson
"	149/8000	7 ¹¹ +	Nils Nilsson
"	9/512	8 ⁵ +	Edvin Olsson
"	7/256	8 ⁸ +	Emil Holmgren
"	987/16384	8 ¹² +	Ewanto Larsson
Säfröd	28/1600	17	Anders Pettersson
"	34/1600	1 ⁸	August Nilsson
"	10/1600	1 ⁹	Jöns Persson

Stockholm den 10 april 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

~~Albert Smith.~~

Olaf Engström

1935 den 5 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmåns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hörsåns vattenavledningsföretag av år 1932" i Hörså
och Rosjöklosters socknar av Malmöhus län.

Lån 230 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts be-
slut den 21 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Hörså socken:</u>			
Örtofta	1/8	2	Edmund Eliasson
"		3	
"	75/1024	5	Gustaf Nilsson
"	7/256	3	
"		7	Edvin Olsson
"	7/256	4	
"		8	Bonsanne
"	63/512	4	
"		5	Albert Nilsson
"	37/228	5	
"		2	Anders Simonsson
"	11/228	7	
"		3	Mathilda Yllner
"		7	
Hörså	13/1024	8	
"		20	Anton Grankvist
<u>Rosjöklosters socken:</u>			
Örtofta	95/8000	7	Per Nilsson
"		7	
"	148/8000	8	Johan Kristersson
"		7	
"	120/8000	9	Janne Persson
"		7	
"	118/8000	10	Theodor Pettersson
"		7	
"	149/8000	11	Hils Nilsson
"		7	
"	9/512	5	Edvin Olsson
"		8	
"	7/256	8	Emil Holmström
"		12	
"	987/16384	8	Ewante Larsson

Stockholm den 5 februari 1935.

FÅ Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

<u>Höörs socken.</u>	12/1024	mtl.	Höör	✓ 20 ¹⁵	äg. Edvin Olsson
	9/128	"	"	✓ 20 ⁶	äg. Henrik Malmgren
	8/160	"	"	✓ 16 ⁷	äg. Carl Nyberg
	9/128	"	"	✓ 8 ¹¹	äg. Edvin Olsson
	5/64	"	"	✓ 13 ¹⁹	äg. Magnus Skönström
	16/256	"	"	✓ 11 ⁵⁸	äg. Edvin Olsson
	80/1024	"	"	✓ 17 ⁶⁶	äg. Julius Olsson
	69/1024	"	"	✓ 17 ⁴¹	äg. Hj. Rosén
	85/1024	"	"	✓ 17 ¹⁹	äg. Henrik Malmgren
	~~avst.~~		"	✓ 17 ⁸⁵	~~äg. Dens.~~
<u>Höörs municipi-</u>	~~29/256~~	"	"	✓ 11 ⁵⁷	~~äg. Edvin Olsson~~
<u>palsamhälle.</u>	~~35/1024~~	"	"	✓ 17 ⁶⁷	~~äg. Julius Olsson~~

Malmö den 21 juni 1932.

C. A. Mærel.

Statens lantbruksingenjör.

<i>Höörs socken Höör</i>	<i>28/2880</i>	<i>mtl.</i>	<i>Höör</i>	<i>7¹⁴</i>	<i>äg. And. Persson X</i>
	<i>28/2880</i>	"	"	<i>7¹²</i>	<i>Dens.</i>
	<i>1/512</i>	"	"	<i>16¹⁷</i>	<i>Dens.</i>
	<i>2/160</i>	"	"	<i>16¹⁵</i>	<i>Dens.</i>
<i>11 municipalsamh.</i>	<i>15/512</i>	"	"	<i>16¹⁶</i>	<i>Dens.</i>
	<i>3/160</i>	"	"	<i>16¹⁴</i>	<i>Dens</i>

Infört vid granskning i Lantbruksstyrelsen.

23/234

Förteckning över fastigheter inom "Hörsåns vattenavledningsföretag
av år 1932" uti Hörs och Bosjöklosters socknar, Malmöhus län, till
vilken torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Hörs socken.

37/228	mtl.	Sätöfta	✓ 7 ²	, äg. Anders Simonsson
9/64	"	"	✓ 5 ³	, äg. Johan Nilsson
63/512	"	"	✓ 5 ⁵	, äg. Albert Nilsson
1/8	"	"	✓ 3 ²	, äg. Edmund Eliasson
75/1024	"	"	✓ 3 ⁵	, äg. Gustaf Nilsson
3/256	"	"	✓ 4 ⁹	, äg. Oskar Svensson
7/256	"	"	✓ 4 ⁸	, äg. Edvin Olsson
11/228	"	"	✓ 7 ³	, äg. Mathilda Yllner
9/228	"	"	✓ 7 ⁴	, äg. Hugo Ljungdahl

7/256	"	"	✓ 4 ⁷	, äg. Edvin Olsson
1/16	"	Höör	✓ 13 ⁵	, äg. Nils Pålsson
13/1024	"	"	✓ 20 ⁸	, äg. Anton Grankvist
10/1024	"	"	✓ 20 ⁹	, äg. Dens.
10/1024	"	"	✓ 20 ¹⁰	, äg. Johan Jönsson
12/1024	"	"	✓ 20 ¹¹	, äg. Dens.
7/1024	"	"	✓ 17 ⁴⁰	, äg. Dens.
5/1024	"	"	✓ 17 ³⁹	, äg. Dens.
10/1024	"	"	✓ 20 ¹²	, äg. Maria Lundin
12/1024	"	"	✓ 20 ¹³	, äg. Edvin Olsson

Bosjöklosters s:n.

7/256	"	Sätöfta	✓ 8 ⁸	, äg. Emil Holmgren
9/512	"	"	✓ 8 ⁵	, äg. Edvin Olsson
987/16384	"	"	✓ 8 ¹²	, äg. Svante Larsson
118/8000	"	"	✓ 7 ¹⁰	, äg. Theodor Pettersson
149/8000	"	"	✓ 7 ¹¹	, äg. Nils Nilsson
120/8000	"	"	✓ 7 ⁹	, äg. Janne Persson
148/8000	"	"	✓ 7 ⁸	, äg. Johan Kristersson
95/8000	"	"	✓ 7 ⁷	, äg. Per Nilsson

42/1600	"	Söfröd	✓ 1 ¹⁰	, äg. Anders Jönsson
10/1600	"	Söfröd	✓ 1 ⁹	, äg. Jöns Persson
34/1600	"	"	✓ 1 ⁸	, äg. August Nilsson
28/1600	"	"	✓ 1 ⁷	, äg. Anders Pettersson
12/1024	"	Höör	✓ 20 ¹⁴	, äg. Edvin Olsson

Hörs socken.

Ink. till Järnkärla-Öpp.

d. 7 DEC. 1934

10089

10089

10089

10089

Till

Konungen.

21 DEC. 1934

i und. anm.

År 1934 den 23 februari be-
viljade Eders Kungl. Maj:t till ut-
förande av "Hörsåns vattenavled-

ningsföretag av år 1932" uti Höörs och Bosjöklosters socknar samt Höörs municipalsamhälle av Malmöhus län dels bidrag från statens avdikningsanslag med 13.680.- kronor, dels lån från statens avdikningslånefond med 19.570.- kronor. Då de verkliga kostnaderna för företagets utförande emellertid belöpt till högre belopp, än vartill de vid statsunderstödet beviljande beräknats, får jag härmed å vederbörande intressenters vägnar samt under hänvisning till bifogade av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér upprättade betänkande i underdå-nighet anhålla, att Eders Kungl. Maj:t till företagets utförande måtte bevilja ytterligare lån från statens avdikningslånefond med 1.700.- kronor.

Bredablick per Höör den 17 maj 1934.

Underdånigst.

Lucien Olson

inköpt Carl Erik Tengberg förut tillhöriga Höör 17¹⁹ och
Höör 17⁸⁵.

Hj. Rosén äger numera ensam fastigheten Höör 17⁴¹.

Bil. III a.

Förening.

Undertecknad biträder härmed den förening angående dels
utförande av "Höörsåns vattenavledningsföretag av år 1932", dels
sökande av bidrag och lån till utförande av samma vattenavled-
ningsföretag.

Höör den 5 januari 1933.

Anders Persson.

Anders Perssons egenhändiga namnteckning bevittna:

Aug. Persson

S. Olsson

Höör.

Höör

Vidimeras
ex officio,

E. H. Mellin.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Höörsåns vattenavledningsföretag av år 1932" uti Höörs och Bosjöklosters socknar samt Höörs municipalsamhälle, överenskomma:

att utföra vattenavledningsföretaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Julius Olsson med postadress Bredablick per Höör:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar;

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsunderstöd till företagets utförande;

att, därest statsunderstöd beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och kvittera de penningemedel, som eventuellt kunna bliva utanordnade, samt

att i övrigt företräda oss i alla frågor, som röra ifrågavarande lån och anslag.

Sätofta per Höör den mars 1932.

Edmund Eliasson

Edvin Olsson

Svante Larsson,	Joh. E. Nilsson
Gustaf Nilsson,	Julius Olsson
Anders Simonsson,	Anders Pettersson
Anton Granqvist,	Carl M. Nyberg

Förestående sakägares egenhändiga namnteckning bevittna:

C.H. Wallér	Carl Aug. Nilsson
Lantbruksingeniör	Maglasäte
Malmö	Höör
Mathilda Yllner,	Hjalmar Rosén,
Jöns Persson	Disponent Hj. Roséns egenhän-
Anders Jönsson	diga namnteckning bevittna:
Albert Nilsson	N. Nilsson A. Åkesson
Oskar Svensson	Höör nr 17, Höörs mölla,
Theodor Pettersson,	
August Nilsson	Maria Lundin
Nils Pålsson	Janne Persson,
Emil Holmgren	Joh. Jönsson,
Hugo Ljungdahl,	N. Nilsson
Per Nilsson,	Henrik Malmgren,

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Johan Nilsson	Per Andersson
Johan Kristersson,	M. Schönström,

Sakägarnas egenhändiga namnteckning bevittnas:

Erik Thysell	Johan Herrström
Droskägare, Lund	Rundelsgat. 1, Malmö

Ann. Henrik Malmgren har vid exekutiv auktion den 5 mars 1932

Godk. 10/4 1934. ²¹⁴/₃₄

6635

DIARIE Nr
M. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 APR 1934

B E V I S
RAPPORT

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande
den enligt rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse.

Företagets namn : "Höörsåns vattenavledningsföretag av år 1932"
uti Höörs och Bosjöklosters socknar samt Höörs municipalsamhälle,
Malmöhus län.

Planen fastställd den 23 februari 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 19570.- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 13680.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande Lantbrukaren Edmund Eliasson

Förtroendeman Sätöfta per Höör.

Ensam-intressent

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 28 januari 1933. Företaget
befanns därvid utfört i enlighet med den slutligen fastställda ar-
betsplanen, varför detsamma av mig tillstyrkes till godkännande.

Malmö den 20 mars 1934.

C. J. Melin

Statens lantbruksingeniör.

