



Förslag
till



"Differenzföretaget Igelösa-Tägerups och år 1933"
uti Igelösa socken och Melmsjöns län.
Upprättat vid synförrättning år 1933 av

Olav Henric Wallin.
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.




M 2-0364
Vidimeras
ex officio
V. 336 Melmsjöns Län
575




Blas. Henry Wallis
Statens Landbruksingenjör.

Förslag till brunnar.
Skala 1:50.



Förslag till omnumrering vid poäng 11+50 Skala 1:50.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio;

C. H. Harris

M 2*0364 2

Ar 336 Malvaceae Lili

M

2*0364

DIARIE Nr

18109

K. LANTMÄNNESSTYRELSEN

13 SEP. 1934

400 / *Län o. länhus*
34

Betänkande

Avskrift.

till

"Dikningsföretaget Igelösa-Tågerup
av år 1933"

uti Igelösa socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Genom Kungl. Maj:ts värdiga bär
den 20 maj 1934 fastställt till
efteråttrösk vid arbetets utförande.

Stockholm den 4 maj 1934.

På Kungl. Landtmåsteriets vägnar:
Albert Smith.

Betänkande ..

till

"Dikningsföretaget Igelösa-Tågerup

av år 1933"

uti Igelösa socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Igelösa-Tägerup av år 1933" uti Igelösa socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget omedelbart öster om Igelösa kyrka samt 3.5 km. sydost om Örtofta järnvägsstation å järnvägslinjen Malmö-Eslöv. Å översigtskartan i syneförrättningshandlingarna har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg. De berörda markerna, vilka samtliga äro odlade, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som företaget avser.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 10 juli 1931 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 22 juni 1933, ~~varafter förrättningen avslutades~~

~~22xjunix1933x~~ varefter förrättningen avslutades den 7 juli samma

år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. III/
har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan
densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 3 april 1933 /förrättningsprotokollets
§ 15/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets
utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtli-
ga kostnader för företagets utförande sökes sålunda bidrag från sta-
tens avdikningsanslag, varjämte tvenne delägare, representerande
96.21 % i företaget, vilka därom undertecknat särskild förening /Bil.
II/ jämväl söka lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrlägg-
gas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till utföran-
de dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H, D-D¹ -D² och E-E¹, vilkas lägen
och dimensioner framgå såväl av syneförrättningshandlingarna som av
föreslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företa-
get lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättnings-
handlingarna.

Areal.

Torrlägningsområdet omfattar 35.31 har åker, fördelade så-
lunda:

Låne- och bidragssökande 31.52 har

Endast bidragssökande 3.79 "

Summa 35.31 har

Kostnader.

Vid kostnadsförslaget upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser å fullgoda cementrör. Enligt kostnadsförslaget i syneförrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/ beräknas sålunda kostnaderna för utförande av de olika dikessträckorna till 8150.- kr., var- till komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med 675.64 kr., respektive 149.82 kr. samt vid syneförrättningen fastställd vattendomstolsavgift med 18.58 kr. Samtliga kostnader för företagets genomförande hava alltså beräknats till 8994.04 kr., fördelade sålunda:

	Företaget i Låne- och bi-	Endast bi-	
	sin helhet.	dragssökandes dragssökan-	
	andel.	des andel.	
Dikningen	8150.- kr.	7841.67 kr.	308.33 kr.
Syneförrättningen	675.64 "	650.03 "	25.61 "
Betänkandet	149.82 "	144.14 "	5.68 "
Vattendomstolsavgift	18.58 "	17.88 "	0.70 "
Summa	8994.04 kr.	8653.72 kr.	340.32 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 255.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte

följande:

Angående företaget i dess helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	51457.- kr.
" före "	39073.- "
Värdeförhöjning	12384.- "
Kostnad	8994.04 "
Rel. kostnad	0.73
Bidrag 1 % av kostnaderna	40.55

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	45393.- kr.
" före "	33477.50 "
Värdeförhöjning	11915.50 "
Kostnad	8653.72 "

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	6064.- kr.
" före "	5595.50 "
Värdeförhöjning	468.50 "
Kostnad	340.32 " .

Tid för företagets utförande.

Arbetet med företagets genomförande kommer att påbörjas inom den närmaste tiden och torde detsamma bliva fullbordat omkring den 1 juli 1934. Då företaget jämlikt bestämmelserna i mom. 6 av synemännens utlåtande ej skall vara färdigställt förrän inom utgången av år 1938, föreslås tiden för detsammes slutliga avsynande till den 1 september 1938.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3650.- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
<i>Notnadsammandrag</i>	Bil. Ia
Förening	Bil. II
Diariebevis	Bil. III
Utdrag ur förmynderskapsprotokoll	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens av- dikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII.

Malmö 1 oktober 1933.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

TABELL.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<i>Igelösa s.m.</i>			
1	1'	<i>Igelösa ; Lönebställe ; av. Nils Persson.</i>	1-4	3 40	
1/4	11'	<i>I^g ; Äg. Frih. Nils Gyllenbergh av. Olof Andersson</i>	{ 5-28, 35-39, 64-75	21 02	
	3'	<i>Tägerups ; Frih. Kalle Rasmussen</i>	29-34	2 82	
1/4	14'	<i>Igelösa ; Äg. Frih. Nils Gyllenbergh av. Olof Andersson</i>	40-54	4 57	
1/4	14'	<i>I^g ; Äg. Frih. Nils Gyllenbergh av. Otto Engström</i>	55-63	3 11	
		<i>I^g ; Klockarebställe ; av. Johan Nilsson</i>	76, 77	39	
		<i>Summa</i>		35 31	
<i>x) Löser ej lån.</i> <i>Rel. kostnad 0.73</i> <i>Bidrag i % av kostnaderna 40.55.</i>					

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
340 -		223 76	18 58	4 12	51	246 97	100 15	- -	x/
8967 50		5901 57	489 23	108 49	13 45	6512 74	2640 91	3871 83	
955 -		628 49	52 09	11 55	1 43	693 56	281 24	412 32	
1423 -		936 49	77 63	17 21	2 14	1033 47	419 07	614 40	
570 -		375 12	31 08	6 89	86	413 95	167 86	246 09	
198 50		84 57	7 03	1 56	19	93 35	37 85	- -	x/
12384 -		8150 -	675 64	149 82	18 58	8994 04	3647 08	5144 64	
<i>Malmo i oktober 1933.</i> <i>E. H. Waller</i> <i>Statens lantbruksingenjör.</i>									

Kostnadsammandrag.

Dikningen	8150.- kr.
Lynreförädlningen	675.64 "
Betänkeandelen	149.82 "
Vattenslänkskostnadsbidrag	<u>18.58 "</u>
	<u>Summa 8994.04 kr.</u>

Beaktat i februari 1934.

E. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.994 kronor 4 öre, varav i lärresökandenas andel 8.653 kronor 17 öre.

Stockholm den 4 maj 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Igelösa-Tågerup av år 1933" uti Igelösa socken av Malmöhus län, överenskomma:
att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vidåt kassör Gustaf Wihlborg, Björnstorp,
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Igelösa den 7 juli 1933.

Nils Gyllenkrok

För Friherre Malte Ramels sterbhus.

Innehavare av

Elsa Ramel

Svenstorps fideikommiss.

För friherre Malte Ramels omyndiga
sterbhusdelägare

Ivar Åkerman

Jac Bennet

Bil. III.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 7 juli 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Igelösa - Tågerup av år 1933" uti Igelösa socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 oktober 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1.-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören C.H. Wallér, p.b.

Bil. IV.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskaps-
protokoll, hållet vid lagtima
ting med Frosta härad å tings-
stället i Hörby den 29 aug. 1933.

Häradsrätten förordnade friherre Jacob Bennet å Örtofta samt bankdirektören Ivar Åkerman i Malmö att jämte friherrinnan Elisabeth Maria Ramel å Viderup vara förmyndare för underåriga Elsa Dagmar Charlotte Ramel, Gerdt Malte Gustaf Ramel, Dagmar Amelie Augusta Ramel, Hans Jörn Fredrik Malte Ramel och Stig Urban Malte Ramel; ägande Bennet och Åkerman att i förening ensamma företräda de underåriga i fall då friherrinnan Elisabeth Maria Ramel såsom dödsbodelägare eller eljest vore jävig utöva sitt förmynderskap.

Förmynderskapen inskrevos hos häradsrätten och skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Gårdstunga distrikt.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Gunnar Ljung

Rätt avskrivet intyga:

A. Hagberg.

C. Norström.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Igelösa - Tägerup av år 1933" uti Igelösa socken av Malmöhus län, till vilken torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

				¹		
		Tägerup	3		;	Frh. Malte Ramels sterbhus,
				¹		
1/4	mtl.	Igelösa	11		;	Äg. Frh. Nils Gyllenkrok,
						arr. Olof Andersson,
				¹		
1/4	"	D:o	14		;	Äg. Frh. Nils Gyllenkrok,
						arr. Olof Andersson, och
						arr. Otto Engström.

Malmö 1 oktober 1933.

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimöras
ex officio,

G.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Vägningsföretaget Igelså - Tågerys år 1933
 inom *Igelså* socken
 av *Mo Almöns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	Öre
Översiktskarta i ~~2~~ <i>syneföruttningshandlingarna</i> exemplar	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $(2 + 4 \cdot 0.50 + 2 \cdot 0.40)$	4	80
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{2}$	6	-
Kopia av plankartan å väv $(49.76 - 4.10)$	45	66
" " profiler och sektioner	27	51
" " bro- och trumritningar m. m. } $0.75(26.68 + 10)$		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(58 + 3 + 11)$ à 0.55	39	60
Inhäftning av ~~handlingar~~ <i>2 häften betänkande och 1 häfte syneföruttningshandlingar</i>	3	75
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	149	82

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Toma och Bara*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Mo Almö den *27 oktober* 1933
C. H. Nævi
 Statens lantbruksingeniör.

Kontroll för postförskott:
C. H. Nævi

M

2*0364

DIARIET NR 18139

K. LÄNDRÄKTSSTYRELSEN

13 SEP 1934

400/Län & länslag
34

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Igelösa-Tågerup
av år 1933"

uti Igelösa socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.



Handlingar
till
"Dikningsföretaget Igelösa-Tågerup
av år 1933"
uti Igelösa socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1933.

den för syneförrättning angående torr-

läggning av mark tillhörande Igelösa

n:ris 11 och 14 m.fl. fastigheter uti

Igelösa socken av Malmöhus län.

År 1933 den 22 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Elof Henriksson, Gottorp, Örtofta och Måns Andersson, Ansgård, L. Harrie & Svenstorps slott för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Igelösa n:ris 11 och 14 m.fl. fastigheter uti Igelösa socken, Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 1 juni översänt till pastorsämbetet i Igelösa församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis söndagen den 4 juni upplästs i Igelösa kyrka /Bil. nr 2/. Då förrättningen torde beröra de ecklesiastika fastigheterna 1 mtl. Igelösa 1 samt Igelösa klockarejord, hade förrättningsmannen den 1 juni jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 till länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 7 juni översänt underrättelser om förrättningens företagande, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning upprättats /Bil. nr 3/.

Följande sakägare hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Friherre Nils Gyllenkrok, Björnstorp, innehavande med fideikom-
missärätt Svenstorps gods med därtill hörande fastigheterna
1/4 mtl. Igelösa 14¹, 1/4 mtl. Igelösa 11¹ samt jord under
Igelösa nr:is 17 och 32, genom kassören Gustaf Wihlborg,
Björnstorp, enligt fullmakt /Bil. nr 4/.

Av övriga sakägare:

Otto Engström, Igelösa nr 14, arr. del av 1/4 mtl. Igelösa 14¹;

Olof Andersson, Igelösa nr 11, arr. del av 1/4 mtl. Igelösa 14¹
samt 1/4 mtl. Igelösa 11¹;

Friherre Malte Ramel, Viderup, äg. Tågerup 3¹ genom agronomen

Emil Larsson, Viderup, enligt fullmakt /Bil. nr 7/;

Nils Persson, Igelösa nr 1, arr. lönebostället 1 mtl. Igelösa 1¹;

Johan Nilsson, Igelösa, arr. Igelösa klockarejord, genom före-
nämnde Nils Persson enligt fullmakt /Bil. nr 8/;

Igelösa församlings kyrkoråd genom ordföranden, v. pastor N.B. Wi-
rén, Igelösa samt ledamoten, förenämnde Nils Persson;

Torne häreds vägstyrelse genom styrelseledamoten Alfred Persson i
Bagershill enligt fullmakt /Bil. nr 5/;

Kantor Nils Blomkvist, Möllegatan 23, Lund.

Såsom konsistorieombud v. pastor N.B. Wirén, Igelösa jämlikt Stift-
nämndens i Lunds stift förordnande /Bil. nr 6/.

§ 1.

Det för undertecknad, förrättningsman, utfärdade förordnan-
det upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste

3

sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Kassör Wihlborg förklarade, att hans huvudmän med sin ansökan om syneförrättning avsåge att få vissa marker under arrendegårdarna Igelösa nr:ris 11 och 14 nöjsktigt torrlagda.

§ 5.

Kantor Blomqvist förklarade att han ej innehade Igelösa klockarejord. Denna disponerades nämligen av Igelösa kyrkoråd, som i sin tur bortarrenderade jorden. Nuvarande arrendator vore Johan Nilsson.

§ 6.

Arrendatorn av Igelösa klockarejord, Johan Nilsson, yrkade genom sitt ombud, Nils Persson, att Igelösa kyrkoråd måtte åläggas gilda de kostnader, som för företagets utförande kunde komma att påföras Igelösa klockarejord.

§ 7.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 8.

Under synegången samt efter återkomsten till sammanträdeslokalen gjordes följande framställningar och yrkanden.

4.
Kassör Wihlborg yrkade å sin huvudmans vägnar att följande avlopp skulle upptagas, därvid Wihlborg hänförde sig till å plankarten angivna nummer på de vid avvägningen nedslagna pålarna nämligen:

- 1/ huvudavlopp från påle 12, där erforderligt fall torde erhållas för torrläggning av sökandens marker, öster ut till mangelgraven vid påle 0 eller sträckan 12-0;
- 2/ sidoavlopp från 20=5+45 söder ut utmed västra sidan av enskilda vägen Viderup-Igelösa, genom allmänna vägen Gårdstånga-Igelösa samt följande södra sidan av sistnämnda väg till påle 23+72 eller sträckan 20-23+72;
- 3/ sidoavlopp från påle 30=3 norr ut till rågången mellan Igelösa och Tågerup vid påle 32+3 eller sträckan 30-32+3;
- 4/ sidoavlopp från mangelgraven vid påle 0 söder ut till och genom allmänna vägen Gårdstånga-Igelösa vid påle 26+73 samt från sistnämnda påle söder och öster ut till påle 28+47 eller sträckan 0-26+73-28+47.

Wihlborg yrkade därjämte att samtliga avlopp skulle upptagas som täckta ledningar åtminstone i den mån desamma berörde hans huvudmans marker.

Agronom E. Larsson påvisade vattendelaren för de marker under Tågerup, som avvattnades till den å plankarten angivna pålen 32+3.

Det upplystes att den nuvarande trumman för allmänna vägen Gårdstånga-Igelösa vid påle 21+6 säkerligen tillkommit efter år 1880 samt att den jord, som avvattnades till sagda trumma, otvivelaktigt utgjorde åker även vid trummans tillkomst.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Svenstorps slott fredagen den 7 instundande juli kl. 3 e.m.

Svenstorp den 22 juni 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Elof Henriksson

Måns Andersson

Gode män.

År 1933 den 7 juli inställde sig synemännen åter på Svenstorps slott för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillstådeskommit:

Friherre Nils Gyllenkrok, Björnstorp genom kassören Gustaf Wihlborg, Björnstorp;

Otto Engström, Igelösa nr 14;

Olof Andersson, Igelösa nr 11;

Nils Persson, Igelösa nr 1;

Johan Nilsson, Igelösa genom förenämnde Nils Persson;

Igelösa församlings kyrkoråd genom sin ordförande v. pastor N.B.

Wirén;

Såsom konsistorieombud v. pastor N.B. Wirén, Igelösa.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps

6.
upptagande, som upprättats efter sammanträdet och synegången den 22
sistlidne juni. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar
och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande
underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet miss-
nöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendom-
stol.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 13.

Meddelades att till förrättningen hörande handlingar och rit-
ningar skulle förvaras hos arrendatorn Olof Andersson, Igelösa nr. 11
per Örtofta samt där hållas för delägarne tillgängliga.

§ 14.

Överlämnades till kassör Wihlborg ett exemplar av arvodesräk-
ningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersätt-
ning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 15.

Samtliga närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till fö-
retagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De
unddrogo åt kassör Gustaf Wihlborg, Björnatorp att vidtaga för sökan-

7.
de av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 16.

Sedan de närvarande förklarar sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ensam styrelseledamot kassör Gustaf Wihlborg, Björnstorp.

§ 17.

Till revisorer utsågos arrendatorn Nils Persson, Igelösa nr 1 och agronom Emil Larsson, Viderup.

§ 18.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Svenstorp den 7 juli 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Måns Andersson

Elof Henriksson

Gode män.

Bil. nr 1.

Kungl. Befallningshavande i Malmöhus län,

Malmö

Undertecknad anhåller om förordnande för statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syn å avloppsdiket från Igelösa nr 11 1/4 mtl. och nr 14 1/8 mtl. genom ägor tillhörande Svenstorps fideikommiss, ecklesiastika hemmanet Igelösa nr 1 1 mtl. till Svenstorps Huvudgårds ägor.

8.
Björnstorp den 7 juli 1931.

N. Gyllenkrok

innehavare av Björnstorps

och Svenstorps Fideikommiss

Bevittnas:

G. Wihlborg

R. Haglund

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 10 juli 1931.

G.V. Eiserman

T. Kinnman

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Igelösa n:ris 11 och 14 m.fl. fastigheter uti Igelösa socken, Malmöhus län, kommer att hållas å Svenstorps slott torsdagen den 22 innevarande juni kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels samtliga de marker inom Igelösa och Tågerups hemman, vilka för sin torrläggning äro beroende av vattenstånden i de avlopp, som från Igelösa nr 14 avrinna väster ut öfver Igelösa n:ris 11 och 1 till gränsen mot Igelösa nr 7, dels

allmänna vägen Svenstorp-Getinge inom Torna härads väghållnings-
distrikt, dels enskilda vägen Igelösa-Viderup.

Malmö den 1 juni 1933.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 4 juni 1933 för Igelösa
församling i Igelösa kyrka betygar:

Einar Wenemark

l.p.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av mark tillhörande Igelösa nr:ris
11 och 14 m.fl. fastigheter uti Igelösa socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens av- sändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Igelösa församling, /kungörelse/, Örtofta		1/6 1933
Länstyrelsen i Malmöhus län, /avskrift av kungörelsen/, Malmö		" "
Friherre Nils Gyllenkrok,	Björnstorp	7/6 "
arr. Otto Engström, Igelösa nr 14,	Örtofta	" "
arr. Olof Andersson, Igelösa nr 11,	"	" "
arr. Helge Ansterlsson, Igelösa nr 32,	"	" "
Kantor Nils Blomkvist, Möllegatan 23, Lund		" "

1.	2.	3.
arr. Johan Nilsson, Igelösa,	Örtofta	7/6 1933
Ordf. i Igelösa församlings kyrkoråd Pastor N.B. Wirén, Igelösa	"	" "
Friherre Malte Ramel,	Viderup	" "
Ordf. i Torna härads vägstyrelse, lantbrukaren Per Nilsson, Raby	Stävieby	" "
Nämndemannen Elof Henriksson, /god man/ Gottorp,	Örtofta	1/6 "
Lantbr. Måns Andersson, Ansgård, /god man/,	L. Herrie	" "
Ordf. i Igelösa kommunalnämnd, lantbr. Sigurd Nilsson, Igelösa,	Örtofta	7/6 "
arr. Nils Persson, Igelösa nr 1,	"	" "

Malmö den 7 juni 1933.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

F U L L M A K T

för kassör Gustaf Wihlborg, Björnstorp, att vid sammanträde å
Svenstorps slott torsdagen den 22 juni 1933 för syneförrättning
angående torrläggning av mark tillhörande Igelösa n:ris 11 och
14 lydande under Svenstorps fideikommiss föra min talan och min
rätt bevaka.

Björnstorp den 21 juni 1933.

Nils Gyllenkrok

Friherre, Hovstallmästare.

11.
Bevittna:

Johan Larsson

N. Zelandor.

Bil. nr 5.

Vägstyrelseledamoten Alfred Persson å Bagershill förordnas härigenom att föra Torna härads vägstyrelses talan och dess rätt bevaka vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark, tillhörande Igelösa n:ris 11 och 14 m.fl. fastigheter uti Igelösa socken å Svenstorps slott torsdagen den 22 innevarande juni kl. 10 f.m.

Herr Perssons laga åtgärder godkännas.

Raby pr Stävieby den 21 juni 1933.

TORNA HÄRADS VÄGSTYRELSE

Per Nilsson

Ordförande.

A.W. Hofvander

Sekreterare.

Bil. nr 6.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Igelösa n:ris 11 och 14 m.fl. fastigheter uti Igelösa socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas å Svenstorps slott torsdagen den 22 innevarande juni kl. 10 f.m. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande ecklesiastika fastigheterna 1 mtl. Igelösa 1 samt

12.
Igelösa klockarejord uti Igelösa socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 vördsamt översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 1 juni 1933.

C.H. Wallér.

Resolution E.d. nr 30 fol. 74.

Översändes till Stiftsnämnden i Lunds stift. Malmö i landskontoret den 2 juni 1933.

Fr. Ramel.

Sven Wiegert.

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten m.m. C.E. Winslow eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom stiftsnämndens ombud närvara vid i inneliggande kungörelse omförmäld förrättning. Lunds stiftsnämnd den 6 juni 1933.

A stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

Tage Gynnerstedt

Herr v. pastorn Bonde Wiren förordnas att i mitt ställe såsom stiftsnämndens ombud närvara vid den i bifogade kungörelse omnämnda förrättningen.

Eslov den 12 juni 1933.

Carl Winslow

kontraktsprost

Bil. nr 7.

Fullmakt för agronom Emil Larsson, Viderup att vid sammanträde angående torrläggning av mark tillhörande Igelösa nr:ris 11 och 14 m.fl. fastigheter, varvid även beröres Tägerups hemman, å Svenstorps slott torsdagen den 22 juni 1933 kl. 10 f.m. min talan föra och rösträtt utöva, godkännande jag vad ombudet i denna sak lagligen gör och låter.

Viderup den 21 juni 1933.

Malte Ramel.

Bil. nr 8.

Fullmakt för lantbrukaren Nils Persson, Igelösa att vid sammanträde för syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Igelösa nr:ris 11 och 14 m.fl. fastigheter föra min talan och min rätt bevaka.

Igelösa nr 19 den 22 juni 1933.

Johan Nilsson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Sigurd Nilsson

Linnea Persson

Igelösa gård

Igelösa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Igelösa socken.</u>					
<u>Avdelning I.</u>					
Igelösa	¹ 1		1		<u>Lönebost., arr. Nils Persson.</u>
				1	Åker, m.p.lättl.
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Äg. Frhn. Nils Gyllenkrok.</u>
Igelösa	¹ 11		1/4		<u>arr. Olof Andersson.</u>
				5	Åker, m.p.lättl.
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	Vattenhåla
				11	Åker, m.p.lättl.
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	Vattenhåla

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	64							1500	960	-	1600	1024	-	100	64	-
	55							1500	825	-	1600	880	-	100	55	-
1	09							1500	1635	-	1600	1744	-	100	109	-
1	12							1500	1680	-	1600	1792	-	100	112	-
3	40								5100	-		5440	-		340	-
1	47							1450	2131	50	1600	2352	-	150	220	50
	86							1450	1247	-	1600	1376	-	150	129	-
	74							1450	1073	-	1600	1184	-	150	111	-
	75							1100	825	-	1600	1200	-	500	375	-
	08							1100	88	-	1600	128	-	500	40	-
						03										
	17							1100	187	-	1600	272	-	500	85	-
	75							1100	825	-	1600	1200	-	500	375	-
	35							950	332	50	1600	560	-	650	227	50
	13							950	123	50	1600	208	-	650	84	50
						04										
5	30					07			6832	50		8480	-		1647	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				16	Åker, m.p.lättl.
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	Vattenhåla
				24	Åker, m.p.lättl.
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
					Summa
<u>Avdelning II.</u>					<u>Äg. Frh. Nils Gyllenkrok.</u>
Igelösa	11 ¹		1/4		<u>arr. Olof Andersson.</u>
				27	Åker, m.p.lättl.
				28	D:o d:o
					Summa
Tågerup	3 ¹				<u>Frh. Malte Ramel, Viderup.</u>
				29	Åker, m.p.lättl.
				30	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5	30					07			6832	50		8480	-		1647	50
	71							950	674	50	1600	1136	-	650	461	50
	40							1100	440	-	1600	640	-	500	200	-
1	20							1050	1260	-	1500	1800	-	450	540	-
	10							1050	105	-	1500	150	-	450	45	-
	47							900	423	-	1500	705	-	600	282	-
	55							900	495	-	1500	825	-	600	330	-
	61							900	549	-	1500	915	-	600	366	-
						05										
1	09							900	981	-	1500	1635	-	600	654	-
1	80							1050	1890	-	1500	2700	-	450	810	-
1	11							1350	1498	50	1500	1665	-	150	166	50
13	34					12			15148	50		20651	-		5502	50
	19							1050	199	50	1500	285	-	450	85	50
	23							1050	241	50	1500	345	-	450	103	50
	42								441	-		630	-		189	-
	48							1050	504	-	1600	768	-	550	264	-
	54							1350	729	-	1600	864	-	250	135	-
1	02								1233	-		1632	-		399	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				31	Åker, m.p.lättl.
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
					Summa
<u>Avdelning III.</u>					<u>Äg. Frh. Nils Gyllenkrok.</u>
Igelösa	11 ¹		1/4		<u>arr. Olof Andersson.</u>
				35	Åker, m.p.sbl.l.
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
					Summa
Igelösa	14 ¹		1/4		<u>Äg. Frh. Nils Gyllenkrok.</u>
					<u>arr. Olof Andersson.</u>
				40	Åker, m.p.sbl.l.
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o sandmylla p. sand
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 02									1233	-		1632	-		399	-
56								1050	588	-	1600	896	-	550	308	-
33								1400	462	-	1600	528	-	200	66	-
62								1400	868	-	1600	992	-	200	124	-
29								1400	406	-	1600	464	-	200	58	-
2 82									3557	-		4512	-		955	-
12								1250	150	-	1400	168	-	150	18	-
68								1000	680	-	1400	952	-	400	272	-
1 26								850	1071	-	1400	1764	-	550	693	-
1 14								850	969	-	1400	1596	-	550	627	-
10								1000	100	-	1400	140	-	400	40	-
3 30									2970	-		4620	-		1650	-
56								850	476	-	1400	784	-	550	308	-
35								850	297	50	1400	490	-	550	192	50
56								1000	560	-	1400	784	-	400	224	-
47								1250	587	50	1400	658	-	150	70	50
41								900	369	-	1000	410	-	100	41	-
2 35									2290	-		3126	-		836	-

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört 45 Åker, m.p.sbl.l. 46 D:o d:o 47 D:o sandmylla p. sand 48 D:o d:o 49 D:o d:o 50 D:o d:o 51 D:o d:o 52 D:o d:o 53 Ång, vinner ej båtnad 54 D:o d:o Summa
Igelösa	14 ¹		1/4		<u>Åg. Frin. Nils Gyllenkrok.</u> <u>arr. Otto Engström.</u> 55 Åker, sandmylla p. sand 56 D:o d:o 57 D:o d:o 58 D:o d:o 59 D:o d:o 60 D:o d:o 61 D:o d:o Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
2 35								2290 -			3126 -			836 -		
08								1000	80 -		1400	112 -		400	32 -	
59								1000	590 -		1400	826 -		400	236 -	
02								700	14 -		1000	20 -		300	6 -	
53								900	477 -		1000	530 -		100	53 -	
73								700	511 -		1000	730 -		300	219 -	
07								700	49 -		1000	70 -		300	21 -	
08								900	72 -		1000	80 -		100	8 -	
12								900	108 -		1000	120 -		100	12 -	
						1 38										
						34										
4 57						1 72		4191 -			5614 -			1423 -		
82								900	738 -		1000	820 -		100	82 -	
09								900	81 -		1000	90 -		100	9 -	
20								900	180 -		1000	200 -		100	20 -	
84								700	588 -		1000	840 -		300	252 -	
55								900	495 -		1000	550 -		100	55 -	
31								700	217 -		1000	310 -		300	93 -	
21								900	189 -		1000	210 -		100	21 -	
3 02								2488 -			3020 -			532 -		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3	02								2488	-		3020	-		532	-
	02							1450	29	-	1600	32	-	150	3	-
	07							1100	77	-	1600	112	-	500	35	-
3	11								2594	-		3164	-		570	-
	21							1250	262	50	1400	294	-	150	31	50
	41							1000	410	-	1400	574	-	400	164	-
	05							1250	62	50	1400	70	-	150	7	50
	05							950	47	50	1600	80	-	650	32	50
	05							1100	55	-	1600	80	-	500	25	-
	06							1450	87	-	1600	96	-	150	9	-
	57							1450	826	50	1600	912	-	150	85	50
						02										
	47							1100	517	-	1600	752	-	500	235	-
	92							950	874	-	1600	1472	-	650	598	-
	75							1100	825	-	1600	1200	-	500	375	-
	42							1450	609	-	1600	672	-	150	63	-
3	96						02		4576	-		6202	-		1626	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Igelösa					<u>Klockarebost.; arr. Johan Nilsson.</u>
				76	Åker, m.p.lättl.
				77	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Igelösa socken.</u>					<u>Avd. I.</u>
Igelösa	1 ¹		1	1-4	Lönebost.; arr. Nils Persson
D:o	11 ¹		1/4		Äg. Frnh. Nils Gyllenkrok
				5-26	arr. Olof Andersson
					<u>Sgr.</u>
					<u>Avd. II.</u>
Igelösa	11 ¹		1/4		Äg. Frnh. Nils Gyllenkrok
				27,28	arr. Olof Andersson
Tågerup	3 ¹			29-34	Frnh. Malte Ramel, Viderup
					<u>Sgr.</u>
					<u>Avd. III.</u>
Igelösa	11 ¹		1/4		Äg. Frnh. Nils Gyllenkrok
				35-39	arr. Olof Andersson
D:o	14 ¹		1/4	40-54	Dens.
D:o	14 ¹		1/4		Äg. Frnh. Nils Gyllenkrok
				55-63	arr. Otto Engström
					<u>Sgr.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
19								1450	275	50	1600	304	-	150	28	50
20								1100	220	-	1600	320	-	500	100	-
39									495	50		624	-		128	50
3 40									5100	-		5140	-		340	-
13 34						26		15148	50		20651	-		5502	50	
16 74						26		20248	50		26091	-		5842	50	
42								441	-		630	-		189	-	
2 82								3557	-		4512	-		955	-	
3 24								3998	-		5142	-		1144	-	
3 30								2970	-		4620	-		1650	-	
4 57						1 72		4191	-		5614	-		1423	-	
3 11								2594	-		3164	-		570	-	
10 98						1 72		9755	-		13398	-		3643	-	

41.

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmansal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
Avd. IV.					
Äg. Frnh. Nils Gyllenkrok		1/4		11 ¹	lgelösa
arr. Olof Andersson	64-75				
Klockarebost.; arr. Johan Nilsson	76,77				D:o
Sgr.					
Summa för hela företaget					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	96					02			4576	-		6202	-		1626	-
	39								495	50		624	-		128	50
4	35					02			5071	50		6826	-		1754	50
35	31					2	-		39073	-		51457	-		12384	-
Svenstorp den 7 juli 1933. A tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Elof Henriksson Wäns Andersson Gode män.																

Delägareshamn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
12-11+50	50	<u>Fördjupning</u> och utvidgning av det nuvarande öppna diket m.	50	0.60	30	-				
11+50-8+ +78	272	<u>Inköp</u> av 18" cementrör med muff m.	272	4.-	1088	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	272	1.40	380	80	1498	80		
		<u>Ommurning</u> av utloppet vid påle 11+50 st.	1	40.-	40	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 0.70 m. inre diam.; vid på- larna 11+9, 10 och 8+78 st.	3	45.-	135	-	175	-		
		<u>Ersättning</u> till lönebost. 1 mtl. Igelösa 1 för jord, som åtgår till ut- vidgning av avloppet mel- lan pålarna 12 och 11+50 samt för intrång genom jordupplag						15	-	
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med					171	20	1860	-
	322	Överföres							1860	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	322	Överfört							1860	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
8+78-5+55	323	<u>Inköp</u> av 15" cementrör								
		med muff m.	323	3.-	969	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	323	1.80	581	40	1550	40		
		<u>Brunn</u> av betong med 0.60								
		m. inre diam.; vid påle								
		7 st.	1	35.-	35	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 0.70								
		m. inre diam.; vid påle								
		5+55 st.	1	45.-	45	-	80	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges o:a 10 % med					159	60	1790	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
5+55-3	255	<u>Inköp</u> av 12" cementrör								
		med muff m.	255	2.30	586	50				
5+55-3+ +87		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	168	1.30	218	40				
3+87-3		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	87	1.50	130	50	935	40		
		<u>Brunnar</u> av betong med 0.60								
	900	Överföres					935	40	3650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	900	Överfört					935	40	3650	-
		m. inre diam.; vid pålar-								
		na 5+41, 3+87 och 3 st.	3	35.-			105	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					109	60	1150	-
		<u>Dikessträckan E-F-G-H,</u>								
3-0+10= =40	290	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med								
		muff m.	290	1.50	435	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	290	1.20	348	-				
0+10=40- -40+84= =26+76	84	<u>Inköp</u> av 6" cementrör med								
		muff m.	84	1.20	100	80				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	84	1.-	84	-				
		<u>Tillägges</u> för genomgång av								
		allmänna vägen mellan								
		pälarna 30+78 och 30+84=								
		=26+37					12	-		
40+84=26+ +76-28+47	171	<u>Inköp</u> av 600 st. 5" tegel-								
		rör å 250.- kr. pr 1000 st.					150	-		
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	171	0.70	119	70	1249	50		
Övf.	1445	Överföres					1249	50	4800	-

3%

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1445	Överfört					1249	50	4800	-
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,60								
		m. inre diam; vid pålar-								
		na 1+29, 0+10=40, 40+84=								
		=26+76 och 28+47 st.	4	35.-			140	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas c:a 10 % med					130	50	1520	-
		<u>Dikessträckan E-E.</u>								
3=30-32+ +3	203	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med								
		muff m.	203	1.50	304	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	203	1.10	223	30	527	80		
		<u>Brunn</u> av betong med 0,60 m.								
		inre diam.; vid påle								
		32+3 st.	1	35.-			35	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas c:a 10 % med					67	20	630	-
		<u>Dikessträckan D-D -D.</u>								
5+55=20- 22146	106	<u>Inköp</u> av 10" cementrör med								
		muff m.	106	1.90	201	40				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
Övf.	1754				201	40			6950	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf. 1754		Överfört			201	40			6950	-
		ning och höljning m.	106	1.20	127	20				
21+6-21+ +12	6	<u>Ombyggnad</u> av trumma för allmän väg; utföres av 10" cementrör med muff samt bekostas av Torna häreds vägdistrikt.								
21+12-22+ +12	100	<u>Inköp</u> av 9" cementrör med muff m.	100	1.70	170	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	100	1.-	100	-				
22+12-23	88	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med muff m.	88	1.50	132	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	88	0.90	79	20				
23-23+72	72	<u>Inköp</u> av 6" cementrör med muff m.	72	1.20	86	40				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	72	0.70	50	40	946	60		
		<u>Brunnar</u> av betong med 0.60 m. inre diam.; vid på- larna 21+12, 22+12, 23 och 23+72 st.	4	35.-			140	-		
Övf. 2020							1086	60	6950	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	2020	Överfört					1086	60	6950	-
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					113	40	1200	-
<u>Summa 2020 meter.</u>					<u>Summa kostnad</u>				8150	-
Svenstorp den 7 juli 1933.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>					
12	-	1.30	0.3	2.90	1:1	11.55	
11+50	50	1.65	"	3.60	"	11.65	
11+50	-	1.48				11.80	18" rör mellan pålarna 11+50 och
11	50	1.89					8+78.
10+50	50	2.-					
10	50	2.09					
9+50	50	1.98					
9	50	2.07					
8+78	22	2.18				12.15	Fixpkt: Kors och järndubb i jord-
<u>Summa</u>	<u>322</u>	<u>meter</u>					fast sten i rågången mellan Tågerp,
							Svenstorp och Igelösa lönebost.;
							belägen på höjden + 14.68.
		<u>Dikessträckan C-D.</u>					
8+78	-	2.13				12.20	15" rör mellan pålarna 8+78 och
8+50	28	1.97					5+55.
8	50	1.95					
7+50	50	2.03					
7	50	1.82					
6+50	50	1.83					
6	50	1.81					
5+55	45	1.80				12.65	
<u>Summa</u>	<u>323</u>	<u>meter</u>					

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<u>Dikessträckan D-E.</u>								
5+55	-	1.75				12.70	12" rör mellan pålarna 5+55 och 3.	
5	55	1.34				1.56 : 1000		
4+50	50	1.25						
4	50	1.15						
3+87	13	1.15				12.96		
3+50	37	1.68				1.56 : 1 m		
3	50	1.62				13.10		
<u>Summa 255 meter</u>								
<u>Dikessträckan E-F-G-H.</u>								
3	-	1.52				13.20	8" rör mellan pålarna 3 och 0+10=40.	
2+50	50	1.39				4.42 : 1 m		
2	50	1.56						
1+50	50	1.51						
1	50	1.44						
0+50	50	1.30				4.76 : 1000		
0+10=40	40	1.55 1.50					14.50 14.55	6" rör mellan pålarna 0+10=40 och 40+84=26+76.
40+84= =26+76	84	1.35 1.30					14.95 15.-	5" rör mellan pålarna 40+84=26+76 och 28+47.
27	24	1.10				4.09 : 1 m		
+50	50	1.52						
28	50	1.30						
+47	47	1.24				15.70		
<u>Summa 545 meter</u>								

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Sammandrag.</u>					
	322	Dikessträcken A-B-C					
	323	"	C-D				
	255	"	D-E				
	545	"	E-F-G-H				
	203	"	E-E ¹				
	<u>372</u>	"	D-D ^{1 2} -D .				
<u>Summa 2020 meter</u>							
Svenstorp den 7 juli 1933.							
Å tjänstens vägnar:							
C.H. Wallér.							
Statens lantbruksingeniör.							

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Igelösa n:ris 11 och 14 m.fl. fastigheter uti Igelösa socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länstyrelsens resolution den 10 juli 1931 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Igelösa n:ris 11 och 14 uti Igelösa socken av Malmöhus län. Under förrättningsens gång har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande fastigheter under Igelösa n:ris 1, 11 och 14 samt Tågerup nr 3 uti Igelösa socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omedelbart öster om Igelösa kyrka samt 3.5 km. sydost om Örtofta järnvägsstation å järnvägslinjen Malmö-Eslöv. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

Sökandens marker under Igelösa n:ris 11 och 14 avvattnas

f.n. till ett öppet dike, som avleder vattnet väster ut över marker tillhörande bl.a. Igelösa löneboställe och Svenstorps gods. Detta dike har emellertid ej upptagits till de dimensioner, ej heller till den omfattning, som erfordras för torrläggning av sökandens marker, vadan dessa nu i hög grad besväras av vatten. Synemännen hava därför nu upprättat förslag till upptagande av avlopp till den omfattning samt till sådant djup och med sådana dimensioner i övrigt, som erfordras för rationell torrläggning av de i företaget ingående markerna. I enlighet med under förrättningen framställda yrkanden hava synemännen därvid utgått ifrån att avloppen i möjligaste mån skola utföras som täckta ledningar. Synemännen hava nämligen genom preliminära beräkningar funnit, att kostnaderna för upptagande av erforderliga avlopp såsom öppna diken skulle blive ej obetydligt högre än kostnaderna för samma avlopps utförande såsom täckta ledningar. Även anse synemännen att avsevärda fördelar - ren markvinat, minskade ogräshärdar samt underlättad brukning för de avloppen angränsande markerna - komma att vinnas, därest avloppen utföras som täckta ledningar.

Enligt det av synemännen upprättade förslaget skall i första hand det nuvarande öppna diket upprettas mellan pålarna 12 och 11+50. Samma öppna dike skall vidare fördjupas mellan pålarna 11+50 och 3+87 samt igenläggas med rör av erforderliga dimensioner. Nytt täckt avlopp skall därefter upptagas öster ut från påle 3+87 till mangelgraven vid påle 0+10 samt därifrån söder och öster ut genom allmänna vägen Svenstorp-Getinge till påle 28+47. Tvenne sidoavlopp, båda ut-

förda som täckta ledningar, skola därjämte upptagas, nämligen dels
 1 2
 dikessträckan D-D -D från påle 5+55 söder ut utmed enskilda vägen
 Igelösa-Viderup till och genom allmänna vägen Svenstorp-Getinge
 samt utmed södra sidan av sistnämnda väg till påle 23+72, dels di-
 kessträckan E-E¹ från påle 3 norr ut till gränsen mellan Igelösa
 och Tågerup. För samtliga avlopp hava särskilda profilritningar
 och i viss omfattning även sektionsritningar upprättats, angivande
 avloppens djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom de
 brunnar och den ommurning, som skola utföras. För brunnarna och om-
 murningen hava särskilda förslagsritningar upprättats, varjämte de
 olika brunnarnas inre diameter angives i kostnadsförslaget /Bil.
 Litt. B/. Det sätt, varpå brunnarna och ommurningen i övrigt sko-
 le utföras, framgår närmare av mom. 6 här nedan.

Med hänsyn till den erfarenhet, som vunnits genom analyser
 av vatten från närliggande och likartade trakter, anse synemännen
 att det dag- och grundvatten, som skall avbördas genom avloppen,
 ej kan innehålla på betong skadligt inverkande ämnen. Utföras där-
 för de täckta ledningarna med fullgoda cementrör eller med cement-
 rör som fylla Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens fordringar på
 sådana rör, torde fara för avloppens framtida bestånd ej föreligga.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen
 tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och avrinningen
 från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Ne-
 derbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökning-
 ar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor

öfver trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter på avloppen, framgå af profilritningarna. Den vattensmängd, som skall kunna avbördas genom avloppen, har beräknats med ledning af nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande af såväl begränsningskurvas läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Företagets genomförande medför ombyggnad mellan pålarna 21+6 och 21+12 af trumman för allmänna vägen Svenstorp-Getinge. Då den nuvarande trumman otvivelaktigt tillkommit efter år 1880, skola kostnaderna för densammes ombyggande till erforderligt djup samt med cementrör af minst 10" inre diameter stanna hos vägens ägare eller Torna härads vägdistrikt. Skulle vederbörande vägstyrelse ej själv vilja utföra arbetet med trummans ombyggande utan hellre vill överlämna detsamma till diktningföretaget, skall vägstyrelsen, sedan arbetet af diktningföretaget utförts, till diktningföretaget gälda detsammes verkliga kostnader för trummans ombyggnad.

Under hänvisning till vad sålunda här ovan anförts stadga

synemännen att sökanden, därest han vill fullfölja företaget, äger att utföra detsamma i enlighet med det av synemännen nu upprättade förslaget, därvid han jämväl äger att beakta de närmare bestämmelser, som framgår av detta utlåtande.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För att utröna värdet av den båtnad, som vinnos genom dikningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande dels i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt jordens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet.

Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

Då de av företaget berörda markerna avvattnas till olika dikkessträckor, hava synemännen uppdelat företaget i fyra olika avdelningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning skall företagas, varom stadgas i V.L. 7:24. Av värderingslängden /Bil. Litt. A/ framgår närmare vilka områden, som hänförts till de olika avdel-

ningarna.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-26, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D och D-E upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 4800.- kr.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 27-34, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D, D-E och E-E¹ upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 5430.- kr.

För att avdelning III, omfattande ägofigurerna 35-63, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D, D-E och E-F-G-H upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 6320.- kr.

För att avdelning IV, omfattande ägofigurerna 64-77, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C, C-D och D-D^{1 2} upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 4850.- kr.

Torrläggas företaget utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden enligt efterstående beräkning till 0.658107.

	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
Avd. I	5842.50 kr.		
" II	1144.- "		
" III	3643.- "		
" IV	<u>1754.50 "</u>	<u> </u>	<u> </u>
Summa	<u>12384.- kr.</u>	<u>8150.- kr.</u>	<u>0.658107.</u>

Torrläggas varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till de värden, som framgå av efterstående beräkning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
I	5842.50 kr.	4800.- kr.	0.821566
II	1144.- "	5430.- "	4.746503
III	3643.- "	6320.- "	1.734833
IV	1754.50 "	4850.- "	2.764320.

Torrläggas åter viss avdelning tillsammans med viss annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till de värden, som framgå av efterstående beräkning.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I + II	6986.50 kr.	5430.- kr.	0.777213
I + II + III	10629.50 "	6950.- "	0.653840
I + III + IV	11240.- "	7520.- "	0.669039
I + III	9485.50 "	6320.- "	0.666280
I + IV	7597.- "	6000.- "	0.789785.

Av förestående utredning framgår att samtliga avdelningar erhålla den minsta relativa kostnaden, därest de torrläggas gemensamt. Jämknings skall alltså ej företagas, utan skola kostnaderna fördelas enligt huvudregeln i V.L. 7:23. Varje delägare skall sålunda taga del i kostnaderna för företagets genomförande i mån av värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Särskild kostnadsfördelningsskild har upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka

samtliga, verkliga kostnader för företagets genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, av sökanden omedelbart förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Kom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga att ersättning skall utgå till lönebostället i mtl. Igelösa ¹ såväl för jord, som åtgår till utvidgning av dikesträckan A-B, som för intrång genom jordupplag utmed samma dikesträcka. Det ersättningsbelopp, som skall utgå, finnes närmare angivet i kostnadsförslaget Bil. Litt. B/. I övrigt skall ersättning ej utgå för i samband med företagets utförande möjligen uppkommande skada med undantag för skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare eller arrendator, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, välles någon, åger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Företagets utförande m.m.

Företaget må påörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse; och skall detsamma vara fullbordat inom fem år, efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid företagets utförande, vilket lämpligen bör utlämnas på entreprenad, är i övrigt att iakttaga:

- att avloppen skola följa på marken utstakade och å plankartan närmare angivna sträckningar;
- att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;
- att rören skole vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;
- att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;
- att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;
- att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;
- att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor

om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sätt-

ningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna vid pålarna 10, 7 och 3+87 må göras täckta, därest vederbörande jordägare det påfordrar, därvid avståndet mellan markytan och brunnslöckets överkant skall vara minst 0.60 m.;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilliedande samt väl omskolas med sten och groft grus;

att ommurningen - ögat - vid påle 11+50 skall grundläggas till frostfritt djup, gjutas i betong 1:3:5 med högst 20 % sparsten samt i övrigt utföras så, att fara för underskärning ej uppstår;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörerna i sådant hänseende företagna för rättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 7.Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändervas av en styrelse bestående av en ledamot, vilken väljes av delägarne på allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 8.Avsynings.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp på ledningar eller brunnar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda täckdikesledningar få kopplas endast i vederbörande brunnar.

Mom. 10.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Igelösa-Tägerup av år 1933". Styrelsen skall hava sitt säte i Igelösa socken.

Avgift, varom förmåles i V.L. 11:95, skall utgå med 18,58 kr., vilket belopp skall inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län innan arbetet med företagets utförande påbörjas.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räk-

nat från denna dag.

Svenstorp den 7 juli 1933.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Elof Henriksson Måns Andersson

Gode män.

Gradtabel 1.

Pålarnas	Torrlägningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
11	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75
10+50	12.40	12.55	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75	13.90
10	12.55	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75	13.90	14.05
9+50	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75	13.90	14.05	14.20
9	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75	13.90	14.05	14.20	14.35
8+50	12.95	13.10	13.25	13.40	13.55	13.70	13.85	14.-	14.15	14.30	14.45
8	13.05	13.20	13.35	13.50	13.65	13.80	13.95	14.10	14.25	14.40	14.55
7+50	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75	13.90	14.05	14.20	14.35	14.50	14.65
7	13.25	13.40	13.55	13.70	13.85	14.-	14.15	14.30	14.45	14.60	14.75
6+50	13.35	13.50	13.65	13.80	13.95	14.10	14.25	14.40	14.55	14.70	14.85
6	13.45	13.60	13.75	13.90	14.05	14.20	14.35	14.50	14.65	14.80	14.95
5+50											
5	13.50	13.65	13.80	13.95	14.10	14.25	14.40	14.55	14.70	14.85	15.-
4+50											
4	13.55	13.70	13.85	14.-	14.15	14.30	14.45	14.60	14.75	14.90	15.05
3+50	13.75	13.90	14.05	14.20	14.35	14.50	14.65	14.80	14.95	15.10	15.25
3	13.95	14.10	14.25	14.40	14.55	14.70	14.85	15.-	15.15	15.30	15.45
2+50	14.15	14.30	14.45	14.60	14.75	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50	15.65
2	14.35	14.50	14.65	14.80	14.95	15.10	15.25	15.40	15.55	15.70	15.85
1+50	14.55	14.70	14.85	15.-	15.15	15.30	15.45	15.60	15.75	15.90	16.05
1	14.75	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50	15.65	15.80	15.95	16.10	16.25
0+50	14.95	15.10	15.25	15.40	15.55	15.70	15.85	16.-	16.15	16.30	16.45

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0=30	15.15	15.30	15.45	15.60	15.75	15.90	16.05	16.20	16.35	16.50	16.65
30+50	15.35	15.50	15.65	15.80	15.95	16.10	16.25	16.40	16.55	16.70	16.85
30+84= =26+76	15.50	15.65	15.80	15.95	16.10	16.25	16.40	16.55	16.70	16.85	17.-
27	15.55	15.70	15.85	16.-	16.15	16.30	16.45	16.60	16.75	16.90	17.05
27+50	15.70	15.85	16.-	16.15	16.30	16.45	16.60	16.75	16.90	17.05	17.20
28	15.85	16.-	16.15	16.30	16.45	16.60	16.75	16.90	17.05	17.20	17.35
28+47	16.-	16.15	16.30	16.45	16.60	16.75	16.90	17.05	17.20	17.35	17.50
20=5+ +45	13.50	13.65	13.80	13.95	14.10	14.25	14.40	14.55	14.70	14.85	15.-
+50	13.60	13.75	13.90	14.05	14.20	14.35	14.50	14.65	14.80	14.95	15.10
21	13.70	13.85	14.-	14.15	14.30	14.45	14.60	14.75	14.90	15.05	15.20
+50	13.80	13.95	14.10	14.25	14.40	14.55	14.70	14.85	15.-	15.15	15.30
22	13.90	14.05	14.20	14.35	14.50	14.65	14.80	14.95	15.10	15.25	15.40
+50	14.-	14.15	14.30	14.45	14.60	14.75	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50
23	14.10	14.25	14.40	14.55	14.70	14.85	15.-	15.15	15.30	15.45	15.60
+50	14.20	14.35	14.50	14.65	14.80	14.95	15.10	15.25	15.40	15.55	15.70
+72	14.25	14.40	14.55	14.70	14.85	15.-	15.15	15.30	15.45	15.60	15.75
32	14.15	14.30	14.45	14.60	14.75	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50	15.65

Svenstorp den 7 juli 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Igelösa socken.</u>				
1	1 ¹		Igelösa; Lönebst.; arr. Nils Persson		1-4	5100.-	5440.-
1/4	11 ¹		D:o ; Äg. Frh. Nils Gyllen- krok; arr. Olof Anders- son		{ 5-28, 35-39, 64-75	23135.50	32103.-
	3 ¹		Tågerup; Frh. Melte Ramel, Vi- derup		29-34	3557.-	4512.-
1/4	14 ¹		Igelösa; Äg. Frh. Nils Gyllen- krok; arr. Olof Anders- son		40-54	4191.-	5614.-
1/4	14 ¹		D:o ; Äg. Frh. Nils Gyllen- krok; arr. Otto Eng- ström		55-63	2594.-	3164.-
			D:o ; Klockarebst.; arr. Johan Nilsson		76,77	495.50	624.-
					Summa	39073.-	51457.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18
	Rel. kostn. 0.658107					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
340.-	223.76						223.76	2.75	18.58	
8967.50	5901.57						5901.57	72.41	489.23	
955.-	628.49						628.49	7.71	52.09	
1423.-	936.49						936.49	11.49	77.63	
570.-	375.12						375.12	4.60	31.08	
128.50	84.57						84.57	1.04	7.03	
12384.-	8150.-						8150.-	100.-	675.64	
Svenstorp den 7 juli 1933. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör										

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söckan Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Elof Henriksson		Måns Andersson		
				Gode män.			
			Vidimeras				
			ex officio:				
			<u>B. A. Halli.</u>				

7. 1933. 800.
ann. nr. 584

663
24

M 2-0364

18109
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 SEP. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 20 april 1934 för
"dikningsföretaget Igelösa - Tågerup av år 1933" i Igelösa socken av
MÄLMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av femtusentthundrafemtio (5.150) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusensexhundrafyrtio (3.640) kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha 2. undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbinde~~r~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rejörator den *14* 19*34*

Gustaf Willberg

Att *Kasari & Willberg*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

G. S. Waller
Lantbruksingenjör
Adress *Malmså*

R. S. Sjöström
Rejörator
Adress *Malmså*

Med stöd av Kungl. brevet den 20 april
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 september 1934.

Carl Sjöström

Carl Sjöström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1871

Received of the Hon. Secy of the Interior
for the sum of \$100.00

for the sum of \$100.00

for the sum of \$100.00

for the sum of \$100.00

for the sum of \$100.00

for the sum of \$100.00

for the sum of \$100.00

for the sum of \$100.00

for the sum of \$100.00

for the sum of \$100.00

for the sum of \$100.00

for the sum of \$100.00

for the sum of \$100.00

for the sum of \$100.00

663
34
Godeli. 21/9 1934

Avskrift.

DIARIE NR 18110
K LANTBRUKSSTYRELSEN
13 SEP. 1934

BEVIS

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition
av vederbörande arbetsstyrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Igelösa - Tågerup av år 1933"
uti Igelösa socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 april 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 5150.- kr.

Statsbidrag från anslaget för år 1933/1934 till torr-

lägningsföretag, ågnade att motverka arbetslösheten 3640.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Förlängd arbetstid till den

Förtroendeman: Kassör Gustaf Wihlborg,

Björnstorp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 11 september 1934.

Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan, vadan
detsamma föreslås till godkännande.

Malmö den 12 september 1934.

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Stämpel

1.- kr.

Vidimeras
ex officio

E. A. Menn

20/4 34

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Igelösa - Tägerup av år 1933" uti Igelösa socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

		Tägerup	3 ¹	; Frh. Malte Ramels sterbhus,
1/4 mtl.		Igelösa	11 ¹	; Äg. Frh. Nils Gyllenkrok,
				arr. Olof Andersson,
1/4 "		D:o	14 ¹	; Äg. Frh. Nils Gyllenkrok,
				arr. Olof Andersson, och
				arr. Otto Engström.

*ladd
ott.*

Malmö 1 oktober 1933.

C. A. Mann.

Statens lantbruksingeniör.

1934 den 21 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Igelösa - Tågerup av år 1933" i Igel-
ösa socken av Malmöhus län.

Lån 5.150 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts be-
slut den 20 april 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Igelösa socken.</u>			
Tågerup		1 3 1	Friherre Malte Ramels sterbhus
Igelösa	1/4	11	• Hils Gyllenkrok
•	1/4	14	Densamme

Stockholm den 21 september 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Igelösa-Tågerup av år 1933" uti Igelösa socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt kassör Gustaf Wihlborg, Björnstorp:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Igelösa den 7 juli 1933.

Nils Gyllenkrok

För Friherre Malte Ramels sterbhus

Innehavare av Svenstorps

fideikommiss.

Elsa Ramel

Friherre N. Gyllenkroks egenhändiga namnteckning bevittna:

För friherre Malte Ramels omyndiga sterbhusdelägare.

Gustaf Wihlborg

Ivar Åkerman Jac. Bennet.

R. Haglund

Friherrinnan Elsa Ramels egenhändiga namnteckning bevittna:

Emil Larsson G. Jönsson

Direktör Ivar Åkermans egenhändiga namnteckning bevittna:

S. Sjöstrand T. Andén

Friherre Jac. Bennets egenhändiga namnteckning bevittna:

K. Olausson A. Nilsson

Vidimeras
ex officio:

L. A. Hallén,