



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 december 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 22 januari 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Kopia
Dokument
K. LANTENBERG
28. VII. 1934

Geognostische Karte
des Gebietes zwischen
der Ostsee und der
Golf von Genua
von 1893-1894

Geognostische Karte
des Gebietes zwischen
der Ostsee und der
Golf von Genua
von 1893-1894



Geognostische Karte
des Gebietes zwischen
der Ostsee und der
Golf von Genua
von 1893-1894

Geognostische Karte
des Gebietes zwischen
der Ostsee und der
Golf von Genua
von 1893-1894

Förslag till "Dilningsföretaget Hiltult - Svensköp av år 1934" uti Svensköps och Hörby socknar, Hallands län.

Blad 5.

227700000 vid synförrättning åren 1933-1934 av


Blas. H. H. Hall.

Sinners Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 december 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 22 januari 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Selektionsritningar.



Vidimeras
ex officio: RITN. Nr 005

M 8*0366
Nr 374 Hallands län 8 pite


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 december 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 22 januari 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag till "Dilleringsföretaget Kilhult - Svensköp av år 1934" utl. Svensköps och Hörby socknar, Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning åren 1933-1934 av

Blas. Huvie Wahl.
Statens lantbruksingeniör.

Blad 6.
Selektionsritningar.



Vidimeras
ex officio:
6.4. Wahl.
M 8.0366 6
An 374 Malmshus 8 riter

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 december 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 22 januari 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Förslag till "Dikringsföretaget Kiltult-Svensköp av år 1934" uti Svensköps och Hörby socknar, Malmöhus län.

Upporättat vid synförrättning åren 1933-1934 av

Blas. Henric Wallin.

Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsavd.



RITN. N:o 007

Vidimeras
ex officio:

6.4. Wallin.

N 8-0366

Ar 374 Malmöhus 8 pite

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 december 1934 fastställt till
öfverstyrelse: id arbetets utförande.
Stockholm den 22 januari 1935.
På Kungl. Leerbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smilh.

"Die in der Gesellschaft der Wissenschaften zu Berlin am 1. April 1934"

22/07/2022 15:00 22/07/2022 15:00

Blau. Heine Halli.

Staten Landingsingenior.

For sale 7:22 Ojm. 6:22:22

57ca2a 1:50.

For sale 7/22 06 m. tomorrow.
572222 1:50.

57222 1:50.

Förslag till omvärnings vil. försl. 63+60. 57.2.1. 1:50.

५७५

5722 1:50

572 272 4:50.

For a long time, the world has been a place of suffering and pain. The people of the world have been suffering from the effects of the great flood, and the world has been a place of suffering and pain. The people of the world have been suffering from the effects of the great flood, and the world has been a place of suffering and pain.

572626 1:50.

Feb 27 1900 7/22 5726 1:50.

57202a 450.

2020

572 272 4:50.

5722703/50

5274017725 7072554017725 001:4

M 8*0366

6339

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 MRS. 1935

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Kilhult-Svensköp
av år 1934"

uti Svensköps och Hörby socknar
av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 31 december 1934 fastställd till
efteråttagelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 22 januari 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Linnh.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Kilhult-Svensköp
av år 1934"

uti Svensköps och Hörby socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Sedan undertecknad handlagt
syneförrättning för "Dikningsföretaget Kilhult - Svensköp av år 1934"
uti Svensköps och Hörby socknar av
Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsföretagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget 2.- km. norr och väster om Svensköps kyrka samt 14 km. VNV om Hörby köping på järnvägslinjen Eslöv - Kristianstad. De berörda områdena, vilka utgöres av dels redan odlad jord, dels ängs- och odlingsbara marker, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 13 mars 1933 förord-

nades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i Årendet den 16 november 1933, varefter förrättningen avslutades den 26 januari 1934. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Torrlägningsområdet har vid syneförrättningen uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende helt oberoende företag eller dikningssamfälligheter kallade "Östra företaget" och "Västra företaget", omfattande de områden, som närmare framgå av förrättningshandlingarna.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 26 januari 1934 /förrättningsprotokollets § 38/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företags utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare, representerande 95.71 % inom "Östra företaget" och 85.85 % inom "Västra företaget", hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för de båda företagens utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de inom torrlägningsområdet liggande markerna skola

kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreskrivit att följande avlopp skola upptagas, nämligen:

för "Östra företaget" dikessträckan A-B-C samt

för "Västra företaget" dikessträckorna C-D-E, E-F-G-H-O, E-I-K-

¹
L-M-N, D-D¹ och I-I¹.

Avloppens lägen och dimensioner frångå såväl av förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Torrlägningsområdet omfattar 61.53 har åker samt 23.31 har äng och odlingsmark eller tillsammans 84.84 har inägojord, fördelad sålunda:

	Åker.	Äng- och odlingsmark.	Summa.
Östra företaget	6.39 har.	5.22 har	11.61 har
Västra företaget	55.14 "	18.09 "	73.23 "
Summa	63.53 har	23.31 har	84.84 har

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för de båda företagens genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	<u>Östra företaget.</u>		
	Företaget i sin helhet.	Lån- och bi-dragssökandes andel.	Endast bi-dragssökandes andel.
Torrlägningsarbete	3600.- kr.	3445.52 kr.	154.48 kr.
Överföres	3600.-	3445.52	154.48

Överfört	3600.-	3445.52	154.48
Synerförrättning	208.70 kr.	199.75 kr.	8.95 kr.
Betänkande	39.75 "	38.05 "	1.70 "
<u>Summa</u>	<u>3848.45 kr.</u>	<u>3683.32 kr.</u>	<u>165.13 kr.</u>

Västra företaget.

	Företaget i sin hel- het.	Lån- och bi- dragsökan- des andel.	Endast bi- dragsökan- des andel.
Torrlägningsarbete	27350.- kr.	23480.12 kr.	3869.88 kr.
Synerförrättning	1688.53 "	1449.60 "	238.93 "
Betänkande	321.59 "	276.08 "	45.51 "
Vattendomstolsavgift	44.17 "	38.11 "	6.06 "
<u>Summa</u>	<u>29404.29 kr.</u>	<u>25243.91 kr.</u>	<u>4160.38 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på i respektive företag ingående arealer,
belöpa torrlägningskostnaderna för "Östra företaget" till 331.- kr.
per har och för "Västra företaget" till 402.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av synerförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i
detta betänkande framgår angående de båda företagens ekonomiska ut-
byte följande:

"Östra företaget."

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	10975.- kr.
" före "	7199.80 "
Värdeförhöjning	3775.20 "
Kostnad	3848.45 "
Rel. kostnad	1.02

Bidraget beräknas till 50 % av båtnadsvärdet.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	9908.50 kr.
" före "	6295.30 "
Värdeförhöjning	3613.20 "
Kostnad	3683.32 "

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	1066.50 kr.
" före "	904.50 "
Värdeförhöjning	162.- "
Kostnad	165.13 "

"Västra företaget".

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	64664.- kr.
" före "	36112.- "
Värdeförhöjning	28548.- "
Kostnad	29404.29 "
Rel. kostnad	1.03

Bidraget beräknas till 48.60 % av kostnaderna för fastigheten

28
Hulta 1 samt till 50 % av båtbadsvärdet för övriga
fastigheter.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	51938.50 kr.
" före "	27424.50 "
Värdeförhöjning	24514.- "
Kostnad	25243.91 "

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	12721.50 kr.
" före "	8687.50 "
Värdeförhöjning	4034.- "
Kostnad	4160.38 "

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 9 av synemännens utlåtande skola de båda företagen vara fullbordade inom fem år efter det syneförrättningen fastställes. Med anledning härav föreslås tiden för företagens slutliga avsynande till den 1 september 1940.

Förord.

Av förestående utredning framgår beträffande såväl Östra som Västra företaget att de beräknade kostnaderna något överstiger båtnaden. Då större delen av de av företagen berörda markerna f.n. äro så försumpade att de knappast kunna bibehållas som inägojord, därest företagen ej komma till stånd, då flertalet delägare för sin utkomst äro beroende av att deras redan nu knapphändiga areal av inägojord ej ytterligare minskas, och då andra, lämpliga odlingsmarker ej finnas i dessa trakter, får jag dock tillstyrka att till företagens utförande beviljas understöd av statsmedel. Jag får därför föreslå att bidrag och lån av statsmedel måtte beviljas med följande belopp:

Till Östra företaget ;	bidrag 1890.- kr.,	lån 1800.- kr.,
Till Västra företaget;	bidrag 14270.- kr.,	lån 12250.- kr.

Även tillåter jag mig framhålla att kostnaderna för företagens utförande redan nu äro lågt beräknade. Det kan därför knappast

förväntas att de verkliga kostnaderna komma att understiga de beräknade.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslåne- fond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII.
Syneförrättningshandlingar 8 st. ritningar.	

Malmö 1 juli 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och läresökandes andel
i kostnaderna samt föreslagna bi-
drag- och lärebekopp.


Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Östra företaget.</u>			
		<u>Lrenstörps socken.</u>			
6.	$\frac{3}{128}$	3 ¹⁷ Lrenstörp; Alfred Andersson	1-3		18
6.	$\frac{3}{256}$	3 ¹⁶ J _e ; Jens.	4-9	77	09
6.	$\frac{25}{192}$	an 3 ⁶ J _e ; Jens.	10-24	2 29	52
7.	$\frac{3}{64}$	3 ⁷ J _e ; Nils Olsson	25	04	
7.	$\frac{3}{64}$	3 ⁸ J _e ; Jens.	26-37	2 34	29
16.	$\frac{83}{2048}$	1 ¹³ J _e ; Anq. Jönsson Llantz	39-48	39	2 40
7.	$\frac{67}{2048}$	1 ¹¹ J _e ; Nils Olsson	49-53	56	53
	$\frac{1}{12}$	4 ⁵ J _e ; Otto Nilsson	54a-56b		1 21
		Summa		6 39	5 22
Relativ kostnad 1.02					
Bidrag beräknas utgå med 50 % av kalknadspriset.					

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4 50		4 99	- 25	- 05		4 59	2 25	2 25	
396 -		377 62	21 89	4 17		403 68	198 -	198 -	
1181 20		1126 38	65 30	12 44		1204 12	590 60	590 60	
14 -		13 35	- 77	- 15		14 27	7 -	7 -	
1058 -		1008 90	58 48	11 14		1078 52	529 -	529 -	
698 -		665 61	38 59	7 35		711 55	349 -	349 -	
261 50		249 37	14 47	2 75		266 59	130 75	130 75	
162 -		154 48	8 95	1 70		165 13	81 -	- -	
3775 20		3600 -	208 70	39 75		3848 45	1887 60	1806 60	

Malmö i juni 1934
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.



Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare		Ägo- figurer	Areal	
					Aker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
		<u>Västra företaget.</u>				
		<u>Lrensörps socken.</u>				
13.	13/2048	114	Lrensörp; Lren Nihsson	57-63	53	30
	13/256	115	Ge; Olof Persson	64-66	29	16
	9/512	120	Ge; Lren Nihsson	67-83	175	161
	1/4	21	Ge; f. amnesthemman			
			av. Wilborg Nihsson	84-102	349	182
	3/64	18	Ge; Nils Johansson	{103-110 116-121	170	70
	ars.	122	Ge; Gens.	111-115	122	02
	9/256	319	Ge; Alfred Lundell	122-144	346	184
15.	9/256	318	Ge; Göns Andersson	145-154	216	93
10.	1/64	118	Killmilt; Ola Persson	155, 156	184	-
	17/2560	233	Ge; Henry Nihsson	157-160	64	26
11.	3/2560	234	Ge; Nils Hagert	161-165	232	-
3.	3/256	322	Lrensörp; Nils Ljosthand	166-170	161	17
3.	ars.	242	Killmilt; Gens.	171-173	71	-
1.	15/256	321	Lrensörp; Nils Jönsson	174-207	503	164
18.	65/4096	115	Helsta; Birger Perssons kontorsbo	208-228	281	147
14.	19/2048	128	Ge; Anders Persson	229-234	134	83
12.	32/8192	215	Killmilt; Ola Lrensson	235-238	197	-
5.	3/64	25	Ge; Ola Jönsson	239-241b	124	41
5.	3/128	223	Ge; Gens.	242-249	215	1-
2.	1/64	222	Ge; Viktor Landinn.	{250-255 275-281	340	104
8.	11/128	220	Ge; Nils Persson	{256-274 295-300 302-308b	994	136
9.	3/128	221	Ge; Johan Nihsson	282-294	158	121
	3/32	219	Ge; Nils Wärthensson	301		16
		<u>Helby socken.</u>				
4.	1/4	11	Fruingbatt; Hensalhemman till kyrko- herden i Långstunga och Örefors.		5/18	1693

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenav- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
130 -		124 71	7 77	1 48	20	134 16	65 -	- -	
32 -		30 70	1 86	35	05	32 96	16 -	- -	
527 -		505 56	31 24	5 95	79	543 54	263 50	- -	
2317 -		2222 75	137 28	26 15	3 48	2389 66	1158 50	1158 50	
477 -		457 59	28 20	5 37	72	491 88	238 50	- -	
313 -		300 27	18 57	3 54	47	322 85	156 50	- -	
2082 50		1997 78	123 26	23 48	3 12	2147 64	1041 25	- -	
1203 50		1154 54	71 26	13 57	1 80	1241 17	601 75	601 75	
892 50		856 19	52 85	10 07	1 34	920 45	446 25	446 25	
464 50		445 60	27 52	5 24	70	479 06	232 25	- -	
1488 50		1427 95	88 14	16 79	2 23	1535 10	744 25	744 25	
860 -		825 01	50 99	9 71	1 29	887 -	430 -	430 -	
375 50		360 22	22 29	4 24	56	387 30	187 75	187 75	
3504 50		3361 93	207 52	39 52	5 26	3614 23	1752 25	1752 25	
1158 50		1091 05	67 37	12 83	2 49	1173 74	579 25	579 25	
250 50		224 02	13 85	2 64	98	241 49	117 36	124 13	
1176 -		1128 16	69 57	13 25	1 76	1212 74	588 -	588 -	
889 -		852 83	52 68	10 03	1 33	916 87	444 50	444 50	
1349 50		1294 60	79 87	15 21	2 02	1391 70	674 75	674 75	
2258 -		2166 14	133 73	25 47	3 39	2328 76	1129 -	1129 -	
3699 -		3548 52	219 -	41 71	5 55	3814 78	1849 50	1849 50	
586 50		562 64	34 78	6 62	88	604 92	293 25	293 25	
8 -		7 67	51	10	01	8 29	4 -	- -	
26042 50		24946 73	1540 11	293 33	40 42	26820 29	13013 36	11003 13	

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
17.	ans. 3 ⁶	Överfält Hjelmby pastorat, av. Hjalmar Lundell Finnaröd; Per Jönsson Summa	309-322 323-332	51 18 3 14 82 55 14	16 93 44 72 18 09
Relativ kostnad 1.03. Bidrag beräknas utgå med 48.60 % av kostnaderna för fastigheten Skultå 1²⁸ (Rel. kostnad 0.96) samt med 50 % av värdet för övriga fastigheter. Anm. 1. Fastigheten 4096 mtl. Skultå 1¹⁵ äges gemensamt av Oskar Jönsson. Anm. 2. I värderingslördagen upptagna värdet för fastigheterna Skultå 1¹⁵ och Skultå 1²⁸ har minskats med beräknade kostnader för upptagande av enbilda diket H-H eller med 499.50 kr. respektive 400.50 kr.					

W. almeri 7 juni 1934.
C. M. Waller
Platanus latifolia ingensior.

Lammandrag av beräknade kostnader.

Östra företaget.

Toutäggningsarbetet m. m.	3600.- kr.	
Lynneförrättningen	208.70 "	
Betänkanhet	39.75 "	3848.45 kr.

Västra företaget.

Toutäggningsarbetet m. m.	27350.- kr.	
Lynneförrättningen	1688.53 "	
Betänkanhet	321.59 "	
Vattnedomstolsavgift	44.17 "	29404.29 "

Summa 33252.74 kr.

Malms i juli 1934.

E. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 33.252 kronor 74 öre, varav i länsvärkandernas andel 28.908 kronor 70 öre, sedan därav från delaktighet i länets intesluts fastigheter i Srenshög 3⁷ och 3¹⁷.

Stockholm den 22 januari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Linnth.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Kilhult-Svensköp av år 1934" uti Svensköps och Hörby socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Jönsson, Svensköp nr 3 per Svensköp:

att med förrättningsmännen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Kilhult den 26 januari 1934.

1. Nils Jönsson

2. Viktor Sandin

3. Nils Sjöstrand

4. Hjalmar Lundell

5. Ola Jönsson

6. Alfred Andersson

7. Nils Olsson

8. Nils Persson

9. Johan Nilsson.

Förestående sakägares egenhändiga namnteckningar bevittna:

C.H. Wallér

Hilding Hellwer

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö.

Äspinge.

10. Ola Persson

11. N.A. Hagert

12. Ola Svensson

13. Wilborg Nilsson

14. Anders Persson

15. Jöns Andersson

Förestående sakägares egenhändiga namnteckningar bevittna:

Svea Nilsson

Nils Andersson

hembiträde, Kilhult.

Fjärdingsman, Svensköp.

16. August Jönsson Glanz.

Förestående sakägares egenhändiga namnteckning be-
vittna:

Olof Lundberg
Köpman, Tollarp.

Per Nilsson
Lantbr., Svensköp.

17. Per Jönsson

Förestående sakägares egenhändiga namnteckning bevittna:

Nils Nilsson
Lantbr., Timan, Satserup,

Bengta Persson
Kilhult, Svensköp.

18. Oscar Svensson

Förestående sakägares egenhändiga namnteckning bevittna:

Lantbr. Mattias Olsson
Hulta, Svensköp.

Nils Olsson
Smedarb.
Hulta, Svensköp.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift
den 26 januari 1934 avslutad laga syneförrättning angående före-
tag, benämnt "Dikningsföretaget Kilhult - Svensköp av år 1934"
uti Svensköps och Hörby socknar, Malmöhus län; det varder härmed
till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols
kansli den 20 april 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Lantbruksingenjören C.H. Wallér, Malmö, p.b.

Lunds Stiftsnämnd.

D:nr 579 S.

Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 22 juni 1934.

§ 2. Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér i Malmö hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan att arrendatorerna av löneboställena 1/4 mantal Svensköp nr 2 i Svensköps socken, Vilborg Nilsson, samt 1/4 mantal Turingbatt nr 1 i Hörby socken, Hjalmar Lundell, undertecknat förening angående sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag dels lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Dikningsföretaget Kilhult - Svensköp av år 1934" inom Svensköps och Hörby socknar belöpte på ovannämnda fastigheter - anhållit om godkännande av Nilssons och Lundells åtgärder.

I inhämtade yttranden hava vederbörande pastorat och boställsnämndsordförande tillstyrkt åtgärderna ifråga.

Efter föredragning beslöt stiftsnämnden att, därest genom laga kraftvunnet beslut vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen boställena befunnits skyldiga att taga del i företaget, stiftsnämnden lämnade tillstånd för ovannämnda arrendatorer att tillsammans med övriga delägare i företaget ansöka om bidrag från statens avdikningsanslag och om lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Som ovan.

I tjänsten

Walter Korlén

Förtäckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Kilhult - Svensküp av år 1934" uti Svensküps och Hörby socknar av Malmöhus län, till vilkas terrilläggnings sökes lån från statens avdikningslånefond.

Östra företaget.Svensküps socken.

67/2048	mtl.	Svensküp	1 ¹¹	,	äg. Nils Olsson
83/2048	"	d:o	1 ¹⁵	,	äg. Aug. Jönsson Glants
25/192	"	d:o	av 3 ⁶	,	äg. Alfred Andersson
~~3/64~~	~~"~~	~~d:o~~	~~3⁷~~	~~,~~	~~äg. Nils Olsson~~
3/64	"	d:o	3 ⁸	,	äg. Dens.
3/256	"	d:o	3 ¹⁶	,	äg. Alfred Andersson
~~3/128~~	~~"~~	~~d:o~~	~~3¹⁷~~	~~,~~	~~äg. Dens.~~

Västra företaget.Svensküps socken.

65/4096	mtl.	Hulta	1 ¹⁵	,	äg. Oscar Svensson
19/2048	"	d:o	1 ²⁸	,	äg. Anders Persson
1/64	"	Kilhult	1 ¹⁸	,	äg. Ola Persson
3/64	"	d:o	2 ⁵	,	äg. Ola Jönsson
39/8192	"	d:o	2 ¹⁵	,	äg. Ola Svensson
11/128	"	d:o	2 ²⁰	,	äg. Nils Persson
3/128	"	d:o	2 ²¹	,	äg. Johan Nilsson
1/64	"	d:o	2 ²²	,	äg. Viktor Sandin
3/128	"	d:o	2 ²³	,	äg. Ola Jönsson
3/2560	"	d:o	2 ³⁴	,	äg. Nils Hagert
avs.		d:o	2 ⁴²	,	äg. Nils Sjöstrand
1/4	"	Svensküp	2 ¹	,	f. annexhemman,
					arr. Wilborg Nilsson
9/256	"	d:o	3 ¹⁸	,	äg. Jöns Andersson
15/256	"	d:o	3 ²¹	,	äg. Nils Jönsson
3/256	"	d:o	3 ²²	,	äg. Nils Sjöstrand

Hörby socken.

1/4	mtl.	Turingbatt	1 ¹	,	Mensalhemman till kyrkoher-
					den i Gårdstänga och Holm-
					by pastorat,
					arr. Hjalmar Lundell.
avs.		Venaröd	3 ⁶	,	äg. Per Jönsson.

Malmö 1 juli 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

*Styrelsingen med blätt utförda
av Hingl. Lantbruksstyrelsen/
G. P.*

Vidimeras
ex officio:

C. H. Nave

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Ökeningsföretaget Kiltvitt - lönstörp av år 1934
 inom *lönstörp och lönstörp skolor* ~~sook~~
 av *Malmsläns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>användningshandlingarna</i> à	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $(2 + 23 \times 0.50 + 10 \times 0.40)$ à	17	50
Upprättande av ansökningshandlingar, <i>skrivelse</i> <i>till m. m. Vänkapittlet m. m. 1 dagar</i>	12	-
Kopia av plankartan à väv $(109.74 - 8.90)$	100	84
" " profiler och sektioner	93	90
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $(175 + 10 + 17) \cdot 0.55$ "	111	10
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte synehandlingar</i> <i>och 2 häften betänkshandlingar</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	361	34

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Första och Andra*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmsläns den *17 juli* 1934

B. H. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

Kvitto för betänkskostn.
B. H. Malm

M 8*0366

6339

DIKKNINGSFÖRETAGET

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 MRS. 1935

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Kilhult-Svensköp

av år 1934"

uti Svensköps o. Hörby s:r, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

åren 1933-1934.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Kilhult-Svensköp

av år 1934"

uti Svensköps och Hörby socknar av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning åren 1933-1934.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-den för syneförrättning angåendetorrläggning av marker tillhörandeKilhults och Svensköps m.fl. hemmanuti Svensköps och Hörby socknar avMalmöhus län.

År 1933 den 16 november inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Martin Nilsson och Hilding Hellwer i Templarhuset i Kilhult för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kilhults och Svensköps m.fl. hemman uti Svensköps och Hörby socknar av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 25 sistlidne oktober översänt till pastorsämbetena i Svensköps och Hörby församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor /Bil. nr:ris 2 och 3/. Då förrättningen torde beröra marker tillhörande dels de ecklesiastika fastigheter¹ na f. annexhemmanet 1/4 mtl. Svensköps 2¹ samt mensalhemmanet 1/4 mtl. Turingbatt 1¹, dels kronoparken Timansskogen, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 den 26 oktober till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte lördagen den 28 oktober varit införd i tidningarna Skånska Dagbladet och Mellersta Skåne. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 30 oktober översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättel-

ser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Följande hade tillstådeskommit:

Sökandena till förrättningen:

För fastigheter inom Svensköps socken:

Nils Jönsson, Svensköp nr 3, äg. 15/256 mtl. Svensköp 3²¹ samt

avs. Kilhult 2⁴³ eller Gamla Sätteplatsen nr 2;

Alfred Lundell, Svensköp nr 3, äg. 9/256 mtl. Svensköp 3¹⁹ samt

ett mosskifte, avsöndrat från Svensköp 1⁷;

Alfred Andersson, Svensköp nr 3, äg. 25/192 mtl. av Svensköp 3⁶,

3/256 mtl. Svensköp 3¹⁶ och 3/128 mtl. Svensköp 3¹⁷ eller till-

sammans 127/768 mtl. Svensköp nr 3;

Av övriga sakägare:

För fastigheter inom Svensköps socken:

Ola Nilsson, Svensköp nr 1, äg. 1/16 mtl. Svensköp 1⁴;

Nils Olsson, Svensköp nr 3, äg. 67/2048 mtl. Svensköp 1¹¹, 3/64 mtl.

Svensköp 3⁷ och 3/64 mtl. Svensköp 3⁸;

Olof Åkesson, Svensköp nr 3, äg. 3/128 mtl. Svensköp 3¹;

August Jönsson Glantz, Svensköp nr 4, äg. 83/2048 mtl. Svensköp 1¹³

och 10/132 mtl. av Svensköp 4⁴, vilka fastigheter han våren 1933

inköpt av Johanna Andersson, som i sin tur inköpt den av sterb-

husdelägarna efter Anders Nilsson;

Sigfrid Andersson, Svensköp nr 1, äg. 1/132 mtl. av Svensköp 4⁴ och

5/512 mtl. Svensköp 1¹⁶;

Otto Nilsson, Svensköp nr 4, äg. tillsammans med sin hustru Emma

1/12 mtl. Svensköp 4⁵;

Olof Persson, Svensköp nr 1, äg. tillsammans med sin hustru Anna

13/256 mtl. Svensköp 1¹⁵ samt mosskifte, utgörande del av
Svensköp 1⁵ och 1⁹⁻¹⁰;

Sven Nilsson, Svensköp nr 1, äg. tillsammans med sin hustru Anna

9/512 mtl. Svensköp 1²⁰ och 13/2048 mtl. Svensköp 1¹⁴;

Anders Svensson, Svensköp nr 3, äg. 5/64 mtl. Svensköp 3¹³;

Vilborg Nilsson, Svensköp nr 2, arr. f. annexhemmanet 1/4 mtl.

Svensköp 2¹;

Nils Jonsson, Svensköp nr 1, äg. 3/64 mtl. Svensköp 1⁸ samt avs.

Svensköp 1²² kallad Nilstorp nr 1;

Nils Sjöstrand, Svensköp nr 3, äg. 3/256 mtl. Svensköp 3²², avs.

Kilhult 2⁴² eller Gamla Sätte-platsen nr 1 samt mosskiftet,

avs. Kilhult 2⁴⁴;

Nils Persson, Svensköp nr 1, äg. mosskifte, utgörande del av

Svensköp 1⁵, 1⁹⁻¹⁰;

Nils Hagert, Kilhult nr 2, äg. 18/2560 mtl. Kilhult 2³⁴, 3/2560

mtl. Kilhult 2³⁵ /mosskifte/ och 1/416 mtl. Kilhult 2³⁸

/mosskifte/;

Henry Nilsson, Kilhult nr 1, äg. tillsammans med sin hustru Eli-

da 17/2560 mtl. Kilhult 2³³;

Ola Svensson, Kilhult nr 1, äg. 39/8192 mtl. Kilhult 2¹⁵;

Jöns Hansson, Kilhult nr 1, äg. 33/8192 mtl. Kilhult 2¹⁴ genom

fadern Hans Nilsson utan fullmakt;

Hans Nilsson, Kilhult nr 2, arr. förenämnde Jöns Hanssons fastig-

het;

Ola Jönsson, Kilhult nr 1, äg. 3/64 mtl. Kilhult 2⁵ och 3/128

mtl. Kilhult 2²³;

Johan Nilsson, Kilhult nr 2, Äg. 3/128 mtl. Kilhult 2²¹ ;

Viktor Sandin, Kilhult nr 2, Äg. 1/64 mtl. Kilhult 2²² samt bru-

kande under Kilhult nr 2 samfund sätteplats;

Nils Mårtensson, Kilhult nr 2, Äg. 3/32 mtl. Kilhult 2¹⁹ ;

Nils Persson, Kilhult nr 2, Äg. 11/128 mtl. Kilhult 2²⁰ ;

Per Persson, Kilhult nr 2, Äg. avstyckningen Kilhult 2⁵⁴ ;

Emil Mårtenssons sterbhusdelägare, Kilhult nr 2, Äg. 1/32 mtl.

Kilhult 2¹⁸ genom förmyndaren för omyndiga sterbhusdelägarna

Inga, Greta och Kurt Sigvard Mårtensson, förenämnde Nils Mårtensson, Kilhult nr 2;

Birger Persson, Hulta nr 1, Äg. 65/4096 mtl. Hulta 1¹⁵ , vilken fastighet han emellertid nu avträtt till konkursbo;

Anders Persson, Hulta nr 1, Äg. 19/2048 mtl. Hulta 1²⁸ ;

För fastighet inom Hörby socken.

Hjalmar Lundell, Kilhult nr 1, arr. ett utskifte under mensalhemmanet 1/4 mtl. Turingbatt 1¹ ;

Vidare hade tillstådeskommit:

Kungl. Maj:t och Kronan, Äg. kronoparken Timansskogen under Råby nr 19, 20 och 22, genom e. jägmästaren Yngve Lunderqvist i H88r /Bil. nr 5/;

Gårdstånga och Holmby pastorats kyrkoråd, förande talan för mensalhemmanet 1/4 mtl. Turingbatt 1¹ genom arrendatorn Nils Oskar Andersson, Turingbatt nr 1 /Bil. nr 6/;

Huaröds och Svensköps pastorats kyrkoråd, förande talan för f. annexhemmanet 1/4 mtl. Svensköp 2¹ genom kyrkovärden Ola Andersson i Elmhult /Bil. nr 7/;

Frosta härads vägstyrelse genom sin ordförande, kapten E. Hagbert på Klinta och sin sekreterare, förvaltare L. Lindell i Fulltofta.

Såsom konsistorieombud, kontraktsprosten E.R. Corneliusson i Hörby enligt Stiftsnämndens i Lunds stift förordnande /Bil. nr 8/.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet upplästes och bilades handlingarna såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde tänkas beröras av förrättningen, ävensom profil- och sektionsritningar över vissa nuvarande avlopp. Även meddelade förrättningsmannen att sakägarna vid de yrkanden och påståenden, som under förrättningen komme att framställas, hade att hänföra sig till numren på de å plankartan och profilritningarna utmärkta samt vid förundersökningarna nedslagna och avvägda pålarna.

§ 5.

Meddelades, att sterbhusdelägare efter Emil Mårtensson, Kilhult nr 2 voro hñkan Bengta Mårtensson samt omyndiga barnen Inga, Greta och Kurt Sigvard, för vilka farbrodern Nils Mårtensson, Kilhult nr 2 vore förmyndare.

§ 6.

Nils Jönsson förklarade med instämmande av övriga närvarande sökande, att de med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att få sina nu vattenskadade marker nöjaktigt torrlagda. För den skull borde den å plankartan med 0-40 betecknade dikessträcken upptagas och fördjupas från påle 0 norr och öster ut till dess erforderligt fall erhöles för torrläggning av sökandens marker.

§ 7.

Nils Oskar Andersson, ombud för Gårdstånga och Holmby pastorats kyrkoråd, påyrkade att sidoavlopp skulle upptagas till och genom marker tillhörande mensalhemmanet Turingbatt nr 1 i den sträckning, som å plankartan utmärkes av pålnumren 11+18 = 50-68+95. Andersson förklarade, att hans huvudmän ville såsom sökande biträda syneförrättningen.

§ 8.

Kontraktsprosten E.R. Corneliussen, ombud för stiftsnämnden, och kapten E. Hagberth, ordförande i boställsnämnden, förklarade sig tillstyrka det yrkande om sidoavlopps upptagande, som framställes av Nils Oskar Andersson i hans egenskap av ombud för Gårdstånga och Holmby pastorats kyrkoråd.

§ 9.

§ 9.

Viktor Sandin och Nils Persson förklarade sig villiga att såsom sökande biträda förrättningen. De yrkade att sidoavlopp skulle upptagas till gränsen mellan deras fastigheter i den sträckning, som å plankartan betecknas av pålnumren 55+11=75-77+57.

§ 10.

Alfred Lundell yrkade, att sidoavlopp skulle upptagas över Svensköps annexhemmans marker till påle 47+85 i gränsen mellan annexhemmanet och hans egen fastighet Svensköp¹⁹ 3. Lundell framhöll att det nuvarande avloppet från hans fastighet, som nu framginge i den med pålnumren 17+78=45-47+85 betecknade sträckningen, borde dels rätas mellan pålarna 46+37 och 46+80, dels omläggas nedströms påle 45+63 samt från sagda påle framdragas rakt till påle 17+66 å det nuvarande huvudavloppet.

Emot förenämnda yrkanden om rätning och omläggning av avloppet hade varken arrendatorn av Svensköps annexhemman, Vilborg Nilsson, eller ombudet för Huaröds och Svensköps pastorats kyrkoråd, kyrkovärden Ola Andersson, något att erinra.

§ 11.

Olof Persson och Sven Nilsson överlämnade till förrättningsmannen en av dem undertecknad skrivelse, vilken upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 9.

§ 12.

Kontraktsprosten Corneliusson ville för sin del ingalunda bestrida, att viss båtnad komme att beredas annexhemmanet Svens-

köp nr 2 genom det planerade dikningsföretagets utförande. Han ville dock framhålla, att de marker under annexhemmanet, som komme att beröras av företaget, vere steniga och av sämre beskaffenhet, varför båtnaden säkerligen bleve jämförelsevis obetydlig.

§ 13.

Förrättningsmannen meddelade, att de nuvarande broarna för allmänna vägarna Kilhult - Linderöd och Svensköp - Maa eller Maden vid pålarna 23+75 och 39+3 möjligen måste om- eller underbyggas i samband med företagets utförande.

I anledning härav förklarade kapten Hagberth att, då det vore ostridigt att båda broarna tillkommit efter år 1880, Frosta härads vägdistrikt skulle i egen regi och på egen bekostnad verkställa de ändringsarbeten vid broarna, som komme att påfordras.

§ 14.

Jägmästare Lunderqvist framhöll, att någon båtnad ej kunde genom dikningsföretagets utförande beredas den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga kronoparken Timansskogen. Han yrkade därför, att inga som helst kostnader för företagets genomförande måtte påföras kronoparken.

§ 15.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att påbörjas samt fortgå även under morgondagen.

§ 16.

Nils Oskar Andersson, ombud för Gårdstånga och Holmby pastorats kyrkoråd samt Nils Persson och Viktor Sandin undertecknade särskild föreningshandling /Bil. nr 10/, vilket av synemännen vitsordas.

des och prövades lämpligt.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe måndagen den 18 instundande december kl. 10 f.m.

Kilhult den 16 november 1933.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Hilding Hellwer Martin Nilsson

Gode män.

År 1933 den 18 december inställde sig synemännen åter i

Templarhuset i Kilhult för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Nils Jönsson, Svensköp nr 3,

Jöns Andersson, Svensköp nr 3,

Alfred Lundell, Svensköp nr 3,

Alfred Andersson, Svensköp nr 3,

Ola Nilsson, Svensköp nr 1,

Nils Olsson, Svensköp nr 3,

August Jönsson Glantz, Svensköp nr 4,

Otto Nilsson, Svensköp nr 4,

Olof Persson, Svensköp nr 1,

Sven Nilsson, Svensköp nr 1,

Anders Svensson, Svensköp nr 3,

Vilborg Nilsson, Svensköps nr 2,

Nils Jonsson, Svensköps nr 1,

Nils Sjöstrand, Svensköps nr 3,

Nils Persson, Svensköps nr 1,

Henry Nilsson, Kilhult nr 1,

Jöns Hansson, Kilhult nr 1,

Ola Jönsson, Kilhult nr 1,

Johan Nilsson, Kilhult nr 2,

Viktor Sandin, Kilhult nr 2,

Nils Mårtensson, Kilhult nr 2,

Nils Persson, Kilhult nr 2,

Per Persson, Kilhult nr 2,

Emil Mårtenssons sterbhusdelägare, Kilhult nr 2, genom förenämnde

Nils Mårtensson,

Gårdstånga och Holmby pastorats kyrkoråd genom arrendatorn Nils

Oskar Andersson i Turingbätt,

Huaröds och Svensköps pastorats kyrkoråd genom kyrkovärden Nils Sand-

gren i Hårphult /Bil. nr 7/.

Kronojägaren Joel Nilsson, Sataerup, på uppdrag av jägmästare Olof

Goos förande talan för kronoparken Timansskogen.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för de preliminära förslag till

avlopps upptagande, som utarbetats efter senaste sammanträdet, samt
anförde vidare.

På grund av fallförhållandena komme antagligen de marker, em
vilkas terrilläggning nu vore fråga, att uppdelas i två av varandra obe-

roende, mindre dikningssamfälligheter eller företag nämligen ett östligt företag, omfattande de marker, som låge öster om utfartsvägen vid påle 27+73, dels ett västligt företag, omfattande de marker, som låge väster om samma utfartsväg. Då Alfred Andersson ensam vore sökande inom det östliga företaget, komme avlopp därför ej att upptagas längre än till Anderssons övre gräns eller till påle 32+29, därest annan sakägare inom det östra företaget ej komme att såsom sökande biträda förrättningen.

§ 19.

Nils Olsson, Svensköp nr 1, påfordrade, att avloppet för det Östra företaget skulle utsträckas till påle 29 eller till den punkt, där avloppet för det Västra företaget skulle börja. Olsson förklarade sig villig att såsom sökande biträda förrättningen samt undertecknade därom särskild föreningshandling /Bil. nr 10/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt.

§ 20.

På särskild fråga av förrättningsmannen förklarade sig ingen ytterligare villig att såsom sökande biträda förrättningen.

§ 21.

August Jönsson Glantz överlämnade till förrättningsmannen en av honom undertecknad skrivelse, vilken upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 11/.

§ 22.

Otto Nilsson, Svensköp nr 4, förklarade, att hans marker ej kunde komma att beredas någon båtnad av det planerade företaget, varför han yrkade att inga som helst kostnader för företaget,

gets utförande måtte påföras hans fastighet.

§ 23.

Alfred Andersson, Svensköpnr 3, meddelade, att de nuvarande Ågobroarna vid pålarna 37+57 och 34+75 endast användes av honom. Han åtog sig att för en ersättning av 100.- kr. ombygga eller ändra förenämnda Ågobroar i enlighet med de bestämmelser, som komme att meddelas vid syneförrättningen, eller ock på annat sätt skaffa sig Överkörsl över avloppet.

§ 24.

Nils Olsson, Svensköpnr 1, åtog sig att för en ersättning av 40.- kronor vidtaga och på egen bekostnad undermura eller förstärka den nuvarande Ågobron vid påle 30+64.

§ 25.

Det framhölls, att den nuvarande bron vid påle 25+98, vilken tillkommit då fastigheterna Svensköpnr 1¹⁴ och Svensköpnr 1¹⁵ utgjorde en gemensam brukningsdel, numera, sedan ovannämnda fastigheter hade olika Ågare, ej användes.

§ 26.

Det meddelades, att den gamla landsvägsbron vid påle 24 numera användes endast av Sven Nilsson, Svensköpnr 1, såsom tillfartsväg för hans norr om avloppet liggande, odlade jord. Sedan det framhöllits, att det ej mötte några hinder att anlägga väg från den nuvarande landsvägen över fäladsmarken norr om avloppet fram till Nilssons åker, förklarade Nilsson, att han mot en ersättning av 100.- kr. åtog sig att själv anlägga sådan väg eller på annat sätt skaffa sig tillfartsväg. Den nuvarande bron vid påle 24 behövde sedan varken om-

byggas eller förstärkas.

§ 27.

Det framhölls att Ägobron vid påle 14+58 endast användes av Alfred Lundell. Ägobron vid påle 9+87 på Nils Sjöstrands fastighet inginge däremot i en vägförbindelse mellan Kilhult och Svensköpp, vilken användes som gångväg eller s.k. kyrkostig. Det kunde även inträffa att en eller annan hästskjuts färdades fram denna väg. Det påpekades av Nils Jönsson, att ommärkta vägförbindelse säkerligen vore av enskild natur.

§ 28.

Ola Jönsson framhöll, att bron vid påle 52+4 inginge i den förbindelseled, som ommärkts i § 27 här ovan. Bron användes emellertid även av vissa jordägare, vilka hade jord norr om avloppet, exempelvis Ola Svensson och Nils Hagert.

§ 29.

Viktor Sandin påpekade, att Ägobron vid påle 54+13, vilken låge på Ola Jönssons mark, erfordrades som tillfartsled till de norr om avloppet liggande mosslotterna. Även framhöll Sandin att bron vid påle 56+49 måste bibehållas jämväl efter företagets genomförande, enär den utgjorde förbindelseled till hans öster om avloppet liggande fäladsmarker.

§ 30.

Viktor Sandin och Alfred Lundell åtog sig att ombygga broarna vid pålarna 56+49 och 14+58 för en ersättning om 50.- respektive 100.- kr.

§ 31.

Nils Persson, Kilhult nr 2, åtog sig att för en ersätt-

ning om 50.- kr. ombygga Ägobron vid påle 61+53. Likaledes åtog sig Viktor Sandin att för en ersättning om 50.- kr. ombygga Ägobron vid påle 73+39.

§ 32.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att det troligen ur

kostnadssynpunkt bleve fördelaktigast att utföra det av Nils Oskar Andersson såsom ombud för fastigheten Turingbatt nr 1 påyrkade avloppet mellan pålarna 63+60 och 68+95 såsom täckt dike, framhöll Andersson att han däremot intet hade att invända.

§ 33.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i Hrendet komme att hållas i Templarhuset i Kilhult fredagen den 26 januari 1934 kl. 10 f.m.

Kilhult den 18 december 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér,

Statens lantbruksingeniör.

Hilding Hellwer, Martin Nilsson

Gode män.

År 1934 den 26 januari inställde sig synemännen åter i

Templarhuset i Kilhult för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Nils Jönsson, Svensköp nr 3,

Jöns Andersson, Svensköp nr 3,

Alfred Lundell, Svensköp nr 3,

Alfred Andersson, Svensköp nr 3,

Nils Olsson, Svensköp nr 3,

August Jönsson Glantz, Svensköp nr 4,

Sigfrid Andersson, Svensköp nr 1,

Otto Nilsson, Svensköp nr 4,

Olof Persson, Svensköp nr 1,

Sven Nilsson, Svensköp nr 1,

Anders Svensson, Svensköp nr 3,

Nils Jonsson, Svensköp nr 1,

Nils Sjöstrand, Svensköp nr 3,

Jöns Hansson, Kilhult nr 1,

Hans Nilsson, Kilhult nr 2,

Ola Jönsson, Kilhult nr 1,

Johan Nilsson, Kilhult nr 2,

Viktor Sandin, Kilhult nr 2,

Nils Mårtensson, Kilhult nr 2,

Nils Persson, Kilhult nr 2,

Per Persson, Kilhult nr 2,

Emil Mårtenssons sterbhusdelägare, Kilhult nr 2, genom före-

nämnde Nils Mårtensson,

Hjalmar Lundell, Kilhult nr 1,

Gårdstunga och Holmby pastorats kyrkoråd genom arrendatorn Nils

Oskar Andersson i Turingbätt.

§ 34.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till dikningsföretagets utförande, som nu upprättats.

§ 35.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D. med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 36.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 37.

Meddelades, att till förrättningen hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Alfred Lundell, Svensköp nr 3 per Svensköp.

§ 38.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag samt uppdrogs åt lantbrukaren Nils Jönsson, Svensköp nr 3 per Svensköp att vidtaga därför erforderliga åtgärder.

§ 39.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse för företaget, valdes till styrelseledamöter lantbrukarna Nils Jönsson, Svensköp nr 3, Alfred Andersson, Svensköp nr 3, Alfred

Lundell, Svensköp nr 3, Nils Persson, Kilhult nr 2 och Viktor Sandin, Kilhult nr 2, samtliga med postadress Svensköp. Till ordförande i styrelsen utsågs Nils Jönsson.

§ 40.

Till revisorer valdes lantbrukarne Olof Persson, Svensköp nr 1 och Nils Mårtensson, Kilhult nr 2 med Ola Jönsson, Kilhult nr 1 till suppleant.

§ 41.

Överlämnades till Nils Jönsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 42.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Kilhult den 26 januari 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hilding Hellwer Martin Nilsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för statens lantbruksingeniör i Malmöhus län att verkställa syneförrättning avseende torrläggning av vattensjuka marker, tillhöriga

våra fastigheter i Kilhult och Svensköps byar inom Svensköps

socken i Malmöhus län.

Svensköp den 8 mars 1933.

Nils Jönsson

Alfred Lundell

Svensköp nr 3

Svensköp.

Jöns Andersson

Alfred Andersson

Svensköp.

Svensköp.

Ola Persson d.y.

Kilhult.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 13 mars 1933.

Fr. Ramel.

T. Kinnman

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kilhult och Svensköp m.fl. hemman uti Svensköps och Hörby socknar av Malmöhus län, kommer sammanträde i krendet att hållas i Templarhuset i Kilhult torsdagen den 16 instundande november kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels samtliga de marker under Venaröd nr 1 och 2, Turingbätt nr 1 och Råby nr:is 19, 20 och 22 uti Hörby socken samt Kilhult nr:is 1 och 2, Hulta nr 1 och Svensköp nr:is 1, 2, 3 och 4 uti Svensköps socken, vilka för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i det vattendrag med tillflöden, som från Timansskogen avrinner öster och norr ut till och genom allmänna vägen Svensköp - Maden eller Maa, dels allmänna vägarna Kilhult - Linderöd och Svensköp - Maden eller Maa inom Frosta härads väghållningsdistrikt, dels enskilda vägarna från Kilhults mosse förbi Norregård samt från Svensköps skola till allmänna vägen Kilhult - Östensköp.

Malmö den 24 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér,

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 29 okt. 1933 för Svensköps församling i Svensköps kyrka betygar:

J. Fredriksson

p.l.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kilhult och Svensköp m.fl. hemman uti Svensköps och Hörby socknar av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas i Templarhuset i Kilhult torsdagen den 16 instundande november kl. 10 f.m., då vederböran-

de sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels samtliga de marker under Venaröd nr 1 och 2, Turingbatt nr 1 och Råby nr:is 19, 20 och 22 uti Hörby socken samt Kilhult nr:is 1 och 2, Hulta nr 1 och Svensköp nr:is 1, 2, 3 och 4 uti Svensköps socken, vilka för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i det vattendrag med tillflöden, som från Timansskogen avrinner öster och norr ut till och genom allmänna vägen Svensköp - Maden eller Maa, dels allmänna vägarna Kilhult - Linderöd och Svensköp - Maden eller Maa inom Frosta härads väghållningsdistrikt, dels enskilda vägarna från Kilhults mosse förbi Norregård samt från Svensköps skola till allmänna vägen Kilhult - Östenköp.

Malmö den 24 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Waller,

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 29/10 1933 för Hörby församling i Hörby kyrka befygar:

Einar Hyllander.

Bil. nr 4.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kilhult och Svensköp m.fl. hemman uti Svensköps socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för under rättelsens av- sändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Svensköps församling, /kungörelse/, Huaröd		25/10 1933
Pastorsämbetet i Hörby församling, /kungörelse/, Hörby		" "
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/, Malmö		26/10 "
Kommunalnämndsordf. Martin Nilsson, /god man/, Satsrup		" "
Arr. Hilding Hellmer, /god man/, Äspinge		" "
Lantbr. Per Jönsson, Kilhult nr 2, Svensköp		30/10 "
Kyrkorådet i Gårdstånga församling, Gårdstånga		" "
Kyrkorådet i Svensköps församling, Huaröd		" "
Arr. Hjalmar Lundell, Kilhult nr 1, Svensköp		" "
Arr. Wilborg Nilsson, Svensköp nr 2,	"	" "
Lantbr. Nils Persson, Kilhult nr 2,	"	" "
Lantbr. Per Persson, Kilhult nr 2,	"	" "
Lantbr. Nils Mårtensson, Kilhult nr 2,	"	" "
Lantbr. Johan Nilsson, " " 2,	"	" "
Lantbr. Viktor Sandin, " " 2,	"	" "
Lantbr. Ola Jönsson, " " 1,	"	" "
Lantbr. Ola Svensson, " " 1,	"	" "
Häradsdomare Nils Hagert, Kilhult,	"	" "
Lantbr. Ola Persson, " nr 1,	"	" "
Emil Mårtenssons sterbhus, " " 2,	"	" "
Lantbr. Jöns Hansson, " " 2,	"	" "
Arr. Hans Nilsson, " " 2,	"	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Anders Persson, Hulta nr 1,	Svensköp	30/10 1933
Birger Persson, " " 1,	" " "	" " "
Advokat Sune Grankvist, i egenskap av konkursförvaltare i Birger Perssons konkurs, Hörby Hörby 30/10 1933		
Lantbr. Gustaf Persson, Hulta nr 1,	Svensköp	" "
Lantbr. Axel Lindahl, " " 1,	"	" "
Fru Anna Ljungkvist, " " 1,	"	" "
Lantbr. Hilding Andersson, Hulta nr 1,	"	" "
Lantbr. Nils Jönsson, Svensköp nr 3,	"	" "
Lantbr. Nils Sjöstrand, " " 3,	"	" "
Lantbr. Jöns Andersson, " " 3,	"	" "
Lantbr. Alfred Lundell, " " 3,	"	" "
Lantbr. Nils Johansson, " " 1,	"	" "
Lantbr. Sven Nilsson, " " 1,	"	" "
Lantbr. Olof Persson, " " 1,	"	" "
Lantbr. Anders Svensson, " " 3,	"	" "
Fru Nilla Olsson, " " 1,	"	" "
Lantbr. Nils Olsson, " " 3,	"	" "
Lantbr. Aug. Jönsson Glantz, Svensköp nr 4, Svensköp,	"	" "
Anders Nilssons sterbhus, " " 4,	"	" "
Skräddaren Sigfrid Andersson, " " 1,	"	" "
Lantbr. Otto Nilsson, " " 4,	"	" "
Lantbr. Olof Åkesson, " " 3,	"	" "
Lantbr. Alfred Andersson, " " 3,	"	" "
Lantbr. Ola Nilsson, " " 1,	"	" "
Lantbr. Henry Nilsson, Kilhult " 1,	"	" "

1.

2.

3.

Kommunalordf. Nils Persson, Svensköp, Svensköp 30/10 1933

Lantbr. Nils Strid, Svensköp nr 1, " " "

Lantbr. Per Olsson, Östensköp, " " "

Ordf. i Frosta härads vägstyrelse,
Kapten E. Hagbert, Klinta gård, Snogeröd " "

Lantbr. N.P. Nilsson, Byhult, Linderöd " "
i egenskap av ordf. i Svensköps Torvfabr. u.p.a.

Johan Svensson, förmyndare för Helge Georg Larsson,
Ousbyholm, Hörby 6/11 "

Malmö den 30 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér,

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhörande Kilhult och
Svensköp m.fl. hemman uti Svensköps socken, har sammanträde i
hrendet utsatts att hållas i Templarhuset i Kilhult torsdagen den
16 instundande november kl. 10 f.m. Då av förrättningen torde be-
röras marker tillhörande dels de ecklesiastika fastigheterna f.
annexhemmanet 1/4 mtl. Svensköp 2¹ uti Svensköps socken samt men-
salhemmanet till kyrkoherden i Gårdstånga pastorat 1/4 mtl. Tu-
ringbatt 1¹ uti Hörby socken, dels Kronoparken Råby nr:is 19, 20
och 21 kallad Timansskogen uti Hörby socken, får jag härmed jäm-
likt bestämmelserna i V.L. 10:41 vördsamt översända ett exemplar

av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 26 oktober 1933.

C.H. Wallér

Rätt avskrivet; betygar. Malmö i landskontoret den 28 oktober 1933.

På tjänstens vägnar:

Ernst Lundblad.

Översändes till herr Överjägästaren i Södra distriktet för

kännedom. Malmö i landskontoret den 8 november 1933.

På tjänstens vägnar:

Jägmästaren i S. Skånes revir Ernst Lundblad.
för kännedom och iakttagande
d. 9/11 1933.

Överjägästaren/ Hjalmar Månsson.

Bil. nr 6.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Gårdstån-
ga och Holmby pastorats kyrkoråd den 12 okt. 1933.

§ 6.

Till ombud för kyrkorådet att bevaka pastoratets intressen
vid det dikningsföretag, till vilket den till mensalhemmanet Turing-
bat nr 1 hörande utmarken Timan kommer att anslutas, beslöt pastorats-
kyrkorådet anmoda och förordna arrendatorn Nils Oskar Andersson, Tu-
ringbat nr 1.

Som ovan

Birger Wedmark

ordf.

Rätt utdraget:

Birger Wedmark.

Bil. nr 7.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med gemensamma kyrkorådet för Huaröds och Svensköps pastorat den 15 november 1933.

§ 1.

Till ombud för kyrkorådet vid sammanträde med delägarne i Svensköp m.fl. byars dikesföretag i Svensköp den 16 november 1933, att bevaka dess rätt vad angår annexhemmanet 1/4 mtl. Svensköp nr 2, utsågs kyrkovärden Ola Andersson, Elmhult, med kyrkovärden Nils Sandgren, Harphult, som suppleant.

Som ovan

J. Fredriksson

ordförande.

Justeras:

Anton Ljunggren

Alfred Larsson

Bil. nr 8.

LUNDS STIFTSNÄMND.

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten m.m. E.R. Corneliuson eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter, förordnas att såsom stiftsnämndens ombud närvara vid i inneliggande handlingar omförmälda förrättning. Lunds stiftsnämnd den 2 november 1933.

Å stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

A. Neuman

Bil. nr 9.

Till protokollet.

Beträffande den av Nils Jönsson i Svensköpp m.fl. gjorda ansökan om fördjupning och förbreddning av det genom Kilhult och Svensköpp gående diket få vi härmed vördsamt anföra följande.

Våra hemman äro redan tillräckligt torrlagda, varför vi icke alls hava någon fördel av ifrågavarande dikesföretag.

Däremot fordra vi ersättning för den skada och det intrång, som kommer att vållas oss av dikningen. Diket kommer att med en sträcka av cirka 645 famnar gå genom min Sven Nilssons mark, varav 353 famnar genom åker, 142 famnar genom äng och 150 famnar genom skogsmark. Undertecknad Olof Perssons mark beröres av diket sålunda, att cirka 140 famnar går genom åker och cirka 60 famnar genom äng.

Vi yrka därför skälig ersättning såväl för den markförlust, som vi få vidkännas, som för det intrång som genom dikesvallarna åstadkommes.

Svensköpp den 16 november 1933.

Sven Nilsson

Olof Persson

Ägare av 13/4096 mtl., 9/512 mtl. och
57/2048 mtl., allt nr 1 Svensköpp.

Ägare av 13/256 mtl. och
1/16 mtl., allt nr 1, Svensköpp.

Bil. nr 10.Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Kilhults och Svensköps m.fl. hemman uti Svensköps och Hörby socknar av Malmöhus län.

Kilhult den 16 november 1933.

För Gårdstånga och Holmby pastorats kyrkoråd.

Nils Oskar Andersson.

Nils Persson

Wiktor Sandin.

Att förestående sakägare har egenhändigt tecknat sina namn vitsordas:

C.H. Wallér

Hilding Hellwer

Martin Nilsson.

Kilhult den 18 december 1933.

Nils Olsson.

Att Nils Olsson egenhändigt undertecknat förestående förening vitsorda:

C.H. Wallér

Martin Nilsson

Hilding Hellwer.

Bil. nr 11.

Till protokollet

i ärende angående dikningsföretag i Svensköp.

Undertecknad, som är ägare till 83/2048 mtl. nr 1 Svensköp, vilken fastighet, varå lagfarten för närvarande är beroende av häradsrättens prövning, beröres av dikningsföretaget, anhåller härmed att få anföra följande:

Fastigheten har ingen som helst nytta av dikningsföretaget, enär den ej lider någon skada av det vatten, som tillflyter. Däremot blir det till skada för ången, om den blir torrlagd. Därest jag mot förmodan skulle åläggas skyldighet att deltaga i dikningsföretaget, hemställer jag att få komma i åtnjutande av ersättning eller gottgörelse för mistning av mark till företaget, däri inberäknat intrång av marken för vallarna, med skäligt belopp.

Svensköp den 18 december 1933.

August Jönsson Glantz.

Lantbrukare

<u>Socken</u> , by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Svensköps socken.</u> Svensköp	17 3		3 128		<u>Östra företaget.</u>
					<u>Alfred Andersson.</u>
				1	Äng, stenig
Svensköp	16 3		3 256	2	D:o, d:o
				3	D:o, d:o
					<u>Summa</u>
Svensköp	6 av 3		25 192		<u>Alfred Andersson.</u>
				4	Äng, m.p.lerbl. sand
				5	Åker, d:o
				6	D:o , d:o
				7	Äng, d:o
				8	Åker, d:o
				9	D:o , d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Alfred Andersson.</u>
				10	Åker, m.p.lerbl. sand
				11	Äng, stenig
				12	D:o, d:o
				13	D:o, m.p. sand o. grus
				14	Åker, d:o
					<u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			03					50	1 50		100	3 -		50	1 50	
			09					80	7 20		100	9 -		20	1 80	
			06					80	4 80		100	6 -		20	1 20	
			18						13 50			18 -			4 50	
			06					300	18 -		750	45 -		450	27 -	
22								750	165 -		1200	264 -		450	99 -	
07								600	42 -		1200	84 -		600	42 -	
			03					350	10 50		750	22 50		400	12 -	
16								850	136 -		1200	192 -		350	56 -	
32								700	224 -		1200	384 -		500	160 -	
77		09							595 50			991 50			396 -	
07								1100	77 -		1200	84 -		100	7 -	
		22						80	17 60		100	22 -		20	4 40	
		03						90	2 70		100	3 -		10	30	
		16						300	48 -		450	72 -		150	24 -	
16								500	80 -		1000	160 -		500	80 -	
23		41							225 30			341 -			115 70	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				15	Åker, m. p. sand o. grus
				16a	D:o , d:o
				16b	Äng , d:o
				17	Åker, d:o
				18	D:o , d:o
				19	D:o , d:o
				20	Äng , d:o
				21	Åker, m. p. lerbl. sand
				22	Tomt,
				23	Åker, m. p. sand o. grus
				24	D:o , d:o
					Summa
Svensköp	3 ⁷		3/64		Nils Olsson.
				25	Åker, m. p. grus
					Summa
Svensköp	3 ⁸		3/64		Nils Olsson.
				26	Åker, m. p. grus
				27	D:o d:o
				28	Äng, m. p. sand o. grus
				29	D:o, d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
23	41								225	30		341	-		115	70
32								450	144	-	1000	320	-	550	176	-
20								400	80	-	1000	200	-	600	120	-
	02							350	7	-	450	9	-	100	2	-
45								450	202	50	1000	450	-	550	247	50
25								400	100	-	1000	250	-	600	150	-
32								600	192	-	1000	320	-	400	128	-
	09							250	22	50	350	31	50	100	9	-
03								1000	30	-	1200	36	-	200	6	-
14								1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
04								600	24	-	1000	40	-	400	16	-
31								500	155	-	1000	310	-	500	155	-
2 29	52								1406	30		2587	50		1181	20
04								550	22	-	900	36	-	350	14	-
04									22	-		36	-		14	-
13								600	78	-	1000	130	-	400	52	-
32								600	192	-	1000	320	-	400	128	-
	08							400	32	-	450	36	-	50	4	-
	08							300	24	-	450	36	-	150	12	-
45	16								326	-		522	-		196	-

Socken, by och hemnan	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hänvisat m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				30	Äng, m. p. sand o. grus
				31	D:o, d:o
				32	Äker, m. p. sand
				33	D:o, d:o
				34	D:o, d:o
				35	D:o, d:o
				36	D:o, d:o
				37	D:o, d:o
					<u>Summa</u>
Svensköp	1 ¹³		83 2048		<u>August Jönsson Glantz.</u>
				39	Äng, m. p. sand
				40	D:o, m. p. grus
				41	D:o, d:o
				42	D:o, d:o
				43	D:o, d:o
				44	D:o, d:o
				45	D:o, d:o
				46	Äker, m. p. sand o. grus
				47	Odlm., d:o
				48	Äker, d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45		16						326	-		522	-		196	-
			07					300	21	-	450	31	50	150	10	50
			06					400	24	-	450	27	-	50	3	-
	08							900	72	-	1200	96	-	300	24	-
	25							600	150	-	1200	300	-	600	150	-
	67							800	536	-	1200	804	-	400	268	-
	23							600	138	-	1200	276	-	600	138	-
	19							900	171	-	1200	228	-	300	57	-
	47							750	352	50	1200	564	-	450	211	50
2	34		29						1790	50		2848	50		1058	-
			10					350	35	-	450	45	-	100	10	-
			97					600	582	-	900	873	-	300	291	-
			42					650	273	-	900	378	-	250	105	-
			05					400	20	-	450	22	50	50	2	50
			38					650	247	-	900	342	-	250	95	-
			04					400	16	-	450	18	-	50	2	-
			36					350	126	-	550	198	-	200	72	-
	12							800	96	-	1300	156	-	500	60	-
			08					850	68	-	1100	88	-	250	20	-
	27							1150	310	50	1300	351	-	150	40	50
39	2	40							1773	50		2471	50		698	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Svensköp	¹¹ 1		⁶⁷ ~~2048~~		<u>Nils Olsson.</u> 49 Åker, m. p. grus 50 D:o, m. p. sand o. grus 51 Äng, d:o 52 D:o, d:o 53 D:o, d:o <u>Summa</u>
Svensköp	⁵ 4		1/12		<u>Otto Nilsson.</u> 54a Äng, m. p. grus 54b D:o, d:o 55 D:o, d:o 56a D:o, d:o 56b D:o, d:o <u>Summa</u> <u>Västra företaget.</u> <u>Avdelning I.</u>
<u>Svensköps socken.</u>					
Svensköp	¹⁴ 1		¹³ ~~2048~~		<u>Sven Nilsson.</u> 57 Äng, m.p. grus 58 D:o, d:o 60 D:o, d:o <u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							650	195	-	1000	300	-	350	105	-
	26							750	195	-	1200	312	-	450	117	-
		20						500	100	-	550	110	-	50	10	-
		07						500	35	-	550	38	50	50	3	50
		26						650	169	-	750	195	-	100	26	-
	56	53							694	-		955	50		261	50
		65						700	455	-	900	585	-	200	130	-
		35						850	297	50	900	315	-	50	17	50
		05						400	20	-	450	22	50	50	2	50
		08						800	64	-	900	72	-	100	8	-
		08						850	68	-	900	72	-	50	4	-
		1	21						904	50		1066	50		162	-
		08						500	40	-	550	44	-	50	4	-
		04						500	20	-	550	22	-	50	2	-
		18						300	54	-	350	63	-	50	9	-
		30							114	-		129	-		15	-

Soeken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Svensköp	1 ¹⁵				Överfört
					61 Åker, m. p. sand
					62 D:o, d:o
					63 D:o, d:o
					Summa
					Olof Persson.
					64 Äng, m. p. grus
					65a Åker, m. p. sand
					65b Äng, högländ
					66 Åker, m. p. sand
Svensköp	1 ²⁰				Summa
					Sven Nilsson.
					67 Äng, m. p. grus
					68 D:o, d:o
					69 D:o, d:o
					70 D:o, d:o
					71 Åker, d:o
					72 Äng, d:o
					73 Åker, d:o
					74 D:o, d:o
					75 D:o, d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		30							114 -			129 -			15 -	
43								1100	473 -		1300	559 -		200	86 -	
02								1250	25 -		1300	26 -		50	1 -	
08								950	76 -		1300	104 -		350	28 -	
53		30							688 -			818 -			130 -	
		16						700	112 -		750	120 -		50	8 -	
10								1250	125 -		1300	130 -		50	5 -	
						02										
19								1200	228 -		1300	247 -		100	19 -	
29		16				02			465 -			497 -			32 -	
		01						90	- 90		100	1 -		10	- 10	
		04						90	3 60		100	4 -		10	- 40	
		25						250	62 50		350	87 50		100	25 -	
		21						300	63 -		350	73 50		50	10 50	
24								600	144 -		900	216 -		300	72 -	
		27						450	121 50		550	148 50		100	27 -	
40								750	300 -		900	360 -		150	60 -	
05								850	42 50		900	45 -		50	2 50	
04								850	34 -		900	36 -		50	2 -	
73		78							772 -			971 50			199 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				76	Äng, m. p. grus
				77	Åker, d:o
				78	D:o, d:o
				79	Äng, d:o
				80	D:o, d:o
				81	Åker, d:o
				82	D:o, d:o
				83	D:o, d:o
					<u>Summa</u>
Svensköp	¹ 2		1/4		<u>f. Annexhemman; arr. Wilborg</u> <u>Nilsson.</u>
				84	Åker, m. p. grus
				85	Äng, d:o
				86	D:o, d:o
				87	D:o, d:o
				88	D:o, d:o
				89	D:o, d:o
				90	Åker, kÄrrtorv p. sand
				91	D:o d:o
				92	D:o, d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
73	78								772	-		971	50		199	50
	45							450	202	50	550	247	50	100	45	-
13								600	78	-	900	117	-	300	39	-
39								750	292	50	900	351	-	150	58	50
	18							350	63	-	550	99	-	200	36	-
	20							350	70	-	550	110	-	200	40	-
21								800	168	-	1100	231	-	300	63	-
17								900	153	-	1100	187	-	200	34	-
12								800	96	-	900	108	-	100	12	-
1 75	1 61								1895	-		2422	-		527	-
12								850	102	-	900	108	-	50	6	-
	48							450	216	-	550	264	-	100	48	-
	10							550	55	-	650	65	-	100	10	-
	49							600	294	-	650	318	50	50	24	50
	28							550	154	-	650	182	-	100	28	-
	09							400	36	-	450	40	50	50	4	50
06								400	24	-	900	54	-	500	30	-
25								400	100	-	900	225	-	500	125	-
27								500	135	-	1100	297	-	600	162	-
70	1 44								1116	-		1554	-		438	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				93	Åker, kårtrorv p. sand
				94	D:o , d:o
				95	Äng, m. p. grus
				96	Åker, kårtrorv p. sand
				97a	Åker, d:o
				97b	D:o , d:o
				98	D:o , d:o
				99	D:o , d:o
				100	D:o , d:o
				101	D:o , m. p. grus
				102	D:o , d:o
					<u>Summa</u>
Svensköp	1 ⁸		3/64		<u>Nils Johnsson,</u>
				103	Åker, m. p. grus
				104	D:o , d:o
				105	Äng, d:o
				106	D:o , d:o
				107	Backe, imp.
				108	Äng, m. p. grus
				109	Åker, d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
70	1 44								1116	-		1554	-		438	-
30								450	135	-	1100	330	-	650	195	-
30								450	135	-	1100	330	-	650	195	-
	38							400	152	-	650	247	-	250	95	-
36								250	90	-	900	324	-	650	234	-
56								450	252	-	1100	616	-	650	364	-
29								500	145	-	1100	319	-	600	174	-
43								450	193	50	1100	473	-	650	279	50
05								400	20	-	1100	55	-	700	35	-
33								400	132	-	1100	363	-	700	231	-
07								300	21	-	750	52	50	450	31	50
10								300	30	-	750	75	-	450	45	-
3 49	1 82								2421	50		4738	50		2317	-
22								550	121	-	900	198	-	350	77	-
01								550	5	50	900	9	-	350	3	50
	23							600	138	-	750	172	50	150	34	50
	09							650	58	50	750	67	50	100	9	-
						08										
	13							650	84	50	750	97	50	100	13	-
09								750	67	50	900	81	-	150	13	50
32	45					08			475	-		625	50		150	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				110	Åker, m. p. grus
				116	D:o , d:o
				117	D:o , d:o
				118	D:o , d:o
				119	D:o , d:o
				120	Äng, d:o
				121	Åker, d:o
					<u>Summa</u>
Svensköp	22 1		avs,		<u>Nils Johnsson,</u>
				111	Äng, m. p. grus
				112	Åker, d:o
				113	D:o , d:o
				114	D:o , d:o
				115	D:o , d:o
					<u>Summa</u>
Svensköp	19 3		9 256		<u>Alfred Lundell,</u>
				122	Äng, m. p. grus
				123	Åker, kurratorv p. grus
				124	D:o , d:o
				125	D:o , d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
32	45		08		475 -		625 50		150 50							
04				800	32 -	900	36 -	100	4 -							
15				850	127 50	900	135 -	50	7 50							
46				750	345 -	900	414 -	150	69 -							
18				600	108 -	900	162 -	300	54 -							
34				650	221 -	900	306 -	250	85 -							
	25			150	37 50	200	50 -	50	12 50							
21				450	94 50	900	189 -	450	94 50							
1 70	70		08		1140 50		1917 50		477 -							
	02			500	10 -	750	15 -	250	5 -							
12				600	72 -	900	108 -	300	36 -							
44				650	286 -	900	396 -	250	110 -							
63				650	409 50	900	567 -	250	157 50							
03				750	22 50	900	27 -	150	4 50							
1 22	02				800 -		1113 -		313 -							
	07			400	28 -	450	31 50	50	3 50							
50				500	250 -	1100	550 -	600	300 -							
52				600	312 -	1100	572 -	500	260 -							
51				550	280 50	1100	561 -	550	280 50							
1 53	07				870 50		1714 50		844 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				126	Äng, kährtorv p. grus
				127	Bäcke, imp.
				128	D:o , d:o
				129	D:o , d:o
				130	Åker, m. p. grus
				131	D:o , kährtorv p. sand
				132	D:o , d:o
				133	D:o , d:o
				134	Äng, m. p. grus
				135	D:o, d:o
				136	D:o, d:o
				137	D:o, d:o
				138	D:o, d:o
				139	D:o, d:o
				140	D:o, d:o
				141	Odlm., kährtorv p. sand
				142	D:o , d:o
				143	D:o , d:o
				144	Åker, d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	53	07							870	50		1714	50		844	-
		12						400	48	-	550	66	-	150	18	-
						03										
						04										
						07										
28								550	154	-	750	210	-	200	56	-
57								600	342	-	1100	627	-	500	285	-
31								600	186	-	1100	341	-	500	155	-
43								600	258	-	1100	473	-	500	215	-
		06						400	24	-	650	39	-	250	15	-
		36						600	216	-	650	234	-	50	18	-
		17						600	102	-	650	110	50	50	8	50
		22						500	110	-	550	121	-	50	11	-
		05						500	25	-	550	27	50	50	2	50
		05						500	25	-	550	27	50	50	2	50
		34						350	119	-	550	187	-	200	68	-
		17						550	93	50	900	153	-	350	59	50
		10						450	45	-	900	90	-	450	45	-
		13						450	58	50	900	117	-	450	58	50
	34							450	153	-	1100	374	-	650	221	-
3	46	1	84			14			2829	50		4912	-		2082	50

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Svensköp	3 ¹⁸		⁹ 256		<u>Jöns Andersson.</u>
				145	Äng, m. p. grus
				146	D:o, d:o
				147	D:o, d:o
				148	Åker, kärrtorv p. grus
				149	D:o, d:o
				150	Äng, m. p. grus
				151	Åker, kärrtorv
				152	D:o, d:o
				153	D:o, d:o
				154	D:o, m. p. grus
					<u>Summa</u>
Kilhult	1 ¹⁸		1/64		<u>Ola Persson.</u>
				155	Åker, m. p. grus
				156	D:o, d:o
					<u>Summa</u>
Kilhult	2 ³³		¹⁷ 2560		<u>Henry Nilsson.</u>
				157	Odlm., kärrtorv
				158	Åker, kärrtorv p. sand
				159	D:o, d:o
				160	D:o, d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		06						500	30	-	550	33	-	50	3	-
		05						500	25	-	550	27	50	50	2	50
		20						500	100	-	550	110	-	50	10	-
14								650	91	-	900	126	-	250	35	-
24								650	156	-	900	216	-	250	60	-
		62						500	310	-	750	465	-	250	155	-
35								400	140	-	1000	350	-	600	210	-
28								450	126	-	1000	280	-	550	154	-
57								400	228	-	1000	570	-	600	342	-
58								500	290	-	900	522	-	400	232	-
2 16		93							1496	-		2699	50		1203	50
11								650	71	50	900	99	-	250	27	50
1 73								400	692	-	900	1557	-	500	865	-
1 84									763	50		1656	-		892	50
		26						650	169	-	900	234	-	250	65	-
09								550	49	50	1100	99	-	550	49	50
15								500	75	-	1100	165	-	600	90	-
40								450	180	-	1100	440	-	650	260	-
64		26							473	50		938	-		464	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kilhult	2 ³⁴ 2		3 ~~25~~ 60		<u>Nils Hagert.</u> 161 Åker, kårrtorv p. sand 162 D:o , d:o 163 D:o , m. p. grus 164 D:o , kårrtorv p. sand 165 D:o , d:o <u>Summa</u>
Svensköp	22 3		3 ~~25~~ 6		<u>Nils Sjöstrand.</u> 166 Åker, kårrtorv p. grus 167 Äng, m. p. grus 168 Åker, kårrtorv p. grus <u>Summa</u>
<u>Svensköps socken.</u>					<u>Avdelning II.</u>
Svensköp	22 3		3 ~~25~~ 6		<u>Nils Sjöstrand.</u> 169 Åker, kårrtorv p. grus 170 D:o , d:o <u>Summa</u>
Kilhult	42 2		avs.		<u>Nils Sjöstrand.</u> 171 Åker, kårrtorv 172 D:o , d:o Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
58				400	232 -	1100	638 -	700	406 -							
50				400	200 -	1100	550 -	700	350 -							
56				350	196 -	900	504 -	550	308 -							
33				450	248 50	1100	363 -	650	214 50							
35				400	140 -	1000	350	600	210 -							
2 32					916 50		2405 -		1488 50							
35				400	140 -	1000	350 -	600	210 -							
	17			650	110 50	750	127 50	100	17 -							
33				450	148 50	1000	330 -	550	181 50							
68	17				399 -		807 50		408 50							
27				550	148 50	1000	270 -	450	121 50							
66				500	330 -	1000	660 -	500	330 -							
93					478 50		930 -		451 50							
16				450	72 -	1000	160 -	550	88 -							
15				550	82 50	1000	150 -	450	67 50							
31					154 50		310 -		155 50							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				173	Åker, kårrtorv
					<u>Summa</u>
Svensköp	21 3		15 256		<u>Nils Jönsson.</u>
				174	Åker, kårrtorv p. grus
				175	D:o , kårrtorv
				176	D:o , m. p. grus
				177	D:o , d:o
				178	D:o , kårrtorv
				179	D:o , d:o
				180	Äng, d:o
				181	D:o , d:o
				182	Åker, kårrtorv p. grus
				183	D:o , d:o
				184	D:o , d:o
				185	D:o , d:o
				186	D:o , d:o
				187	D:o , d:o
				188	D:o , d:o
				189	D:o , d:o
				190	D:o , d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
31								154 50			310 -			155 50		
40								450	180 -	1000	400 -		550	220 -		
71								334 50			710 -			375 50		
43								450	193 50	1000	430 -		550	236 50		
28								550	154 -	1100	308 -		550	154 -		
11								850	93 50	900	99 -		50	5 50		
15								650	97 50	750	112 50		100	15 -		
25								550	137 50	1100	275 -		550	137 50		
77								500	385 -	1100	347 -		600	462 -		
		03						200	6 -	450	13 50		250	7 50		
		08						200	16 -	450	36 -		250	20 -		
13								400	52 -	900	117 -		500	65 -		
16								500	80 -	900	144 -		400	64 -		
15								550	82 50	900	135 -		350	52 50		
17								500	85 -	900	153 -		400	68 -		
11								500	55 -	900	99 -		400	44 -		
11								450	49 50	900	99 -		450	49 50		
14								400	56 -	900	126 -		500	70 -		
16								350	56 -	900	144 -		550	88 -		
16								250	40 -	900	144 -		650	104 -		
3 28		11						1639 -			3282 -			1643 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				191	Åker, kårrtorv p. grus
				192	D:o , d:o
				193	D:o , d:o
				194	Äng, d:o
				195	Skogsbacke, högländ
				196	Åker, kårrtorv
				197	D:o , d:o
				198	D:o , d:o
				199	D:o , d:o
				200	D:o , d:o
				201	D:o , d:o
				202	Åker, d:o
				203	D:o , d:o
				204	D:o , d:o
				205	Odlm., kårrtorv p. grus
				206	Äng, m. p. grus
				207	D:o, d:o
					Summa
Hulta	15 1		65 4096		<u>Birger Perssons konkursbo.</u>
				208	Äng, m. p. grus
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3	28	11							1639	-		3282	-		1643	-
13								300	39	-	900	117	-	600	78	-
12								300	36	-	900	108	-	600	72	-
13								300	39	-	900	117	-	600	78	-
		13						300	39	-	650	84	50	350	45	50
						10										
08								500	40	-	1100	88	-	600	48	-
15								400	60	-	1100	165	-	700	105	-
18								350	63	-	1100	198	-	750	135	-
14								300	42	-	1100	154	-	800	112	-
16								350	56	-	1100	176	-	750	120	-
14								300	42	-	1100	154	-	800	112	-
16								250	40	-	1100	176	-	850	136	-
16								300	48	-	1100	176	-	800	128	-
20								300	60	-	1100	220	-	800	160	-
		88						350	308	-	900	792	-	550	484	-
		08						400	32	-	450	36	-	50	4	-
		44						350	154	-	450	198	-	100	44	-
5	03	1	64			10			2737	-		6241	50		3504	50
		21						350	73	50	450	94	50	100	21	-
		21							73	50		94	50		21	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				209	Äng, m. p. grus
				210	Åker, kärrtorv p. grus
				211	D:o , d:o
				212	D:o , d:o
				213	D:o , d:o
				214	D:o , d:o
				215	D:o , d:o
				216	D:o , d:o
				217	D:o , d:o
				218	D:o , d:o
				219	D:o , d:o
				220	Äng, m. p. grus
				221	D:o, d:o
				222	D:o, d:o
				223	Åker, kärrtorv p. grus
				224	D:o , d:o
				225	D:o , d:o
				226	D:o , d:o
				227	Äng, m. p. grus
				228	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		21							73	50		94	50		21	-
		41						300	123	-	550	225	50	250	102	50
20								300	60	-	900	180	-	600	120	-
32								250	80	-	900	288	-	650	208	-
08								250	20	-	750	60	-	500	40	-
12								300	36	-	750	90	-	450	54	-
51								400	204	-	750	382	50	350	178	50
20								300	60	-	750	150	-	450	90	-
11								450	49	50	750	82	50	300	33	-
06								250	15	-	900	54	-	650	39	-
20								250	50	-	900	180	-	650	130	-
19								250	47	50	900	171	-	650	123	50
		23						400	92	-	550	126	50	150	34	50
		07						450	31	50	550	38	50	100	7	-
		32						350	112	-	450	144	-	100	32	-
16								300	48	-	750	120	-	450	72	-
18								150	27	-	750	135	-	600	108	-
22								150	33	-	750	165	-	600	132	-
26								300	78	-	750	195	-	450	117	-
		09						450	40	50	550	49	50	100	9	-
		14						500	70	-	550	77	-	50	7	-
2	81	1	47						1350	50		3008	50		1658	-

Socken, by och hemnan	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hänvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hulta	²⁸ 1		¹⁹ 2048		<u>Anders Persson.</u> 229 Äng, m. p. grus 230 Åker, kärrtorv p. grus 231 Äng, m. p. grus 232 Åker, kärrtorv p. grus 233 D:o , d:o 234 D:o , d:o <u>Summa</u> <u>Avdelning III.</u>
<u>Svensköps socken.</u>					
Kilhult	¹⁵ 2		³⁹ 8192		<u>Ola Svensson.</u> 235 Åker, kärrtorv 236 D:o , kärrtorv p. sand 237 D:o , d:o 238 D:o , d:o <u>Summa</u>
Kilhult	⁵ 2		3/64		<u>Ola Jönsson.</u> 239 Äng, m. p. grus 240 D:o, d:o 241a Åker, kärrtorv p. sand 241b D:o , d:o <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		14						400	56	-	450	63	-	50	7	-
81								250	202	50	650	526	50	400	324	-
		69						350	241	50	550	379	50	200	138	-
06								600	36	-	650	39	-	50	3	-
29								250	72	50	650	188	50	400	116	-
18								300	54	-	650	117	-	350	63	-
1	34	83							662	50		1313	50		651	-
21								300	63	-	1000	210	-	700	147	-
62								450	279	-	1100	682	-	650	403	-
68								450	306	-	1100	748	-	650	442	-
46								700	322	-	1100	506	-	400	184	-
1	97								970	-		2146	-		1176	-
		25						650	162	50	750	187	50	100	25	-
		16						500	80	-	750	120	-	250	40	-
88								450	396	-	1100	968	-	650	572	-
36								400	144	-	1100	396	-	700	252	-
1	24	41							782	50		1671	50		889	-

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
<u>Nils Persson,</u>		<u>11</u> <u>128</u>		<u>20</u> <u>2</u>	Kilhult
256 Åker, kårertorv					
257 Ång, d:o					
258 Åker, d:o					
259 D:o , d:o					
260 D:o , m. p. sand och grus					
261 D:o , d:o					
262 D:o , kårertorv p. grus					
263 D:o , d:o					
264 D:o , d:o					
265 D:o , d:o					
266 D:o , d:o					
267 D:o , d:o					
268 D:o , d:o					
269 D:o , d:o					
270 D:o , d:o					
271 D:o , d:o					
272 D:o , d:o					
273 Ång, d:o					
274 Åker, d:o					
<u>Summa</u>					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
10				450	45 -	1100	110 -	650	65 -							
	03			300	9 -	650	19 50	350	10 50							
76				500	380 -	1100	836 -	600	456 -							
77				550	423 50	1100	847 -	550	423 50							
13				1150	149 50	1300	169 -	150	19 50							
32				1150	368 -	1300	416 -	150	48 -							
07				600	42 -	900	63 -	300	21 -							
13				600	78 -	900	117 -	300	39 -							
14				600	84 -	900	126 -	300	42 -							
13				600	78 -	900	117 -	300	39 -							
15				650	97 50	900	135 -	250	37 50							
20				600	120 -	900	180 -	300	60 -							
21				500	105 -	750	157 50	250	52 50							
28				650	102 -	750	210 -	100	28 -							
23				700	161 -	750	172 50	50	11 50							
43				700	301 -	750	322 50	50	21 50							
08				700	56 -	750	60 -	50	4 -							
	02			400	8 -	450	9 -	50	1 -							
30				700	210 -	750	225 -	50	15 -							
4 43	05				2897 50		4292 -		1394 50							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hänvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Svensköps socken.</u>					<u>Avdelning V.</u>
Kilhult	2 ²²		1/64		<u>Viktor Sandin.</u>
				275	Åker, kårretorv p. grus
				276	D:o, d:o
				277	Äng, m. p. grus
				278	D:o, d:o
				279	D:o, d:o
				280	D:o, d:o
				281	D:o, d:o
					<u>Summa</u>
Kilhult	2 ²¹		3 128		<u>Johan Nilsson.</u>
				282	Äng, m. p. grus
				283	D:o, d:o
				284	D:o, d:o
				285	D:o, d:o
				286	Åker, d:o
				287	D:o, d:o
				288	D:o, d:o
				289	D:o, d:o
				290	D:o, d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
78								500	390	-	1100	858	-	600	468	-
12								1050	126	-	1100	132	-	50	6	-
		21						400	84	-	650	136	50	250	52	50
		60						250	150	-	450	270	-	200	120	-
		16						250	40	-	450	72	-	200	32	-
		05						300	15	-	450	22	50	150	7	50
		02						300	6	-	450	9	-	150	3	-
90		1 04							811	-		1500	-		689	-
		10						400	40	-	450	45	-	50	5	-
		28						300	84	-	450	126	-	150	42	-
		55						300	165	-	450	247	50	150	82	50
		28						400	112	-	450	126	-	50	14	-
11								850	93	50	900	99	-	50	5	50
03								950	28	50	1000	30	-	50	1	50
39								600	234	-	1000	390	-	400	156	-
20								750	150	-	900	180	-	150	30	-
17								800	136	-	900	153	-	100	17	-
90		1 21							1043	-		1396	50		353	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				291	Åker, kärrtorv p. grus
				292	D:o , d:o
				293	D:o , d:o
				294	D:o , d:o
					<u>Summa</u>
Kilhult	20 2		11 128		<u>Nils Persson.</u>
				295	Åker, kärrtorv p. grus
				296	D:o , d:o
				297	D:o , d:o
				298	D:o , d:o
				299	Äng, m. p. grus
				300	D:o, d:o
					<u>Summa</u>
Kilhult	19 2		3/32		<u>Nils Mårtensson.</u>
				301	Äng, m. p. grus
					<u>Summa</u>
<u>Svensköps socken.</u>					<u>Avdelning VI.</u>
Kilhult	20 2		11 128		<u>Nils Persson.</u>
				302	Äng, m. p. grus
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
90	1 21								1043	-		1396	50		353	50
19								500	95	-	900	171	-	400	76	-
10								500	50	-	900	90	-	400	40	-
10								600	60	-	900	90	-	300	30	-
29								600	174	-	900	261	-	300	87	-
1 58	1 21								1422	-		2008	50		586	50
85								600	510	-	1100	935	-	500	425	-
56								700	392	-	1100	616	-	400	224	-
70								700	490	-	1100	770	-	400	280	-
1 08								600	648	-	1100	1188	-	500	540	-
	16							450	72	-	650	104	-	200	32	-
	13							550	71	50	650	84	50	100	13	-
3 19	29								2183	50		3697	50		1514	-
	16							600	96	-	650	104	-	50	8	-
	16								96	-		104	-		8	-
	31							450	139	50	550	170	50	100	31	-
	31								139	50		170	50		31	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				303	Åker, kårrtorv p. grus
				304	D:o , m. p. grus
				305	Äng, d:o
				306	D:o, d:o
				307a	D:o, d:o
				307b	Åker, d:o
				308a	D:o , d:o
				308b	D:o , kårrtorv p. grus
					Summa
Hörby socken.					
Turingbatt	1 ¹ 1		1/4		<u>Mensalhemman till kyrkoherden i</u> <u>Gårdstunga och Holmby pastorat;</u> <u>arr. Hjalmar Lundell.</u>
				309	Äng, m. p. grus
				310	Åker, d:o
				311	D:o , kårrtorv p. grus
				312	D:o , d:o
				313	D:o , d:o
				314	D:o , d:o
				315	Äng, m. p. grus
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			31						139	50		170	50		31	-
96								650	624	-	1100	1056	-	450	432	-
16								450	72	-	750	120	-	300	48	-
			39					400	156	-	450	175	50	50	19	50
			17					600	102	-	650	110	50	50	8	50
			15					600	90	-	650	97	50	50	7	50
11								450	49	50	750	82	50	300	33	-
07								650	45	50	750	52	50	100	7	-
1	02							900	918	-	1100	1122	-	200	204	-
2	32	1	02						2196	50		2987	-		790	50
			05					450	22	50	550	27	50	100	5	-
07								900	63	-	1100	77	-	200	14	-
38								650	247	-	1100	418	-	450	171	-
34								450	153	-	1100	374	-	650	221	-
41								400	164	-	1100	451	-	700	287	-
47								300	141	-	1100	517	-	800	376	-
			39					200	78	-	550	214	50	350	136	50
1	67		44						868	50		2079	-		1210	50

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hänvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				316	Åker, kurrertorv p. grus
				317	D:o , d:o
				318	D:o , d:o
				319	D:o , d:o
				320	D:o , d:o
				321	D:o , d:o
				322	D:o , d:o
					<u>Summa</u>
Venaröd	6 3		avs.		<u>Per Jönsson.</u>
				323	Äng, m. p. grus
				324	D:o, d:o
				325	D:o, d:o
				326	Åker, d:o
				327	Äng, d:o
				328	Åker, d:o
				329	D:o , d:o
				330	D:o , d:o
				331	Äng, d:o
				332	D:o, d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 67	44								868 50		2079 -			1210 50		
20								200	40 -		900	180 -		700	140 -	
19								200	38 -		900	171 -		700	133 -	
21								200	42 -		900	189 -		700	147 -	
34								250	85 -		900	306 -		650	221 -	
19								250	47 50		900	171 -		650	123 50	
18								250	45 -		900	162 -		650	117 -	
16								250	40 -		900	144 -		650	104 -	
3 14	44								1206 -		3402 -			2196 -		
		30						400	120 -		450	135 -		50	15 -	
		16						400	64 -		450	72 -		50	8 -	
		03						200	6 -		450	13 50		250	7 50	
20								600	120 -		900	180 -		300	60 -	
		03						350	10 50		550	16 50		200	6 -	
16								600	96 -		900	144 -		300	48 -	
34								550	187 -		900	306 -		350	119 -	
12								600	72 -		900	108 -		300	36 -	
		15						400	60 -		450	67 50		50	7 50	
		05						400	20 -		450	22 50		50	2 50	
82	72								755 50		1065 -			309 50		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Svensköps socken.</u>					
Svensköp	17 3		3 128	1-3	Alfred Andersson
D:o	16 3		3 256	4-9	Dens.
D:o	6 av 3		25 192	10-24	Dens.
D:o	7 3		3/64	25	Nils Olsson
D:o	8 3		3/64	26-37	Dens.
D:o	13 1		83 2048	39-48	August Jönsson Glantz
D:o	11 1		67 2048	49-53	Nils Olsson
D:o	5 4		1/12	54 a- 56 b.	Otto Nilsson
<u>Summa för Östra företaget</u>					
<u>Västra företaget.</u>					
<u>Avdelning I.</u>					
<u>Svensköps socken.</u>					
Svensköp	14 1		13 2048	57-63	Sven Nilsson
D:o	15 1		13 256	64-66	Olof Persson
D:o	20 1		9 512	67-83	Sven Nilsson
D:o	1 2		1/4	84- -102	f. annexhemman, arr. Wilborg Nilsson,
D:o	8 1		3/64	103- -110, 116- -121	Nils Johnsson
Överföres					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
			18						13	50		18	-		4	50
	77		09						595	50		991	50		396	-
2	29		52						1406	30		2587	50		1181	20
	04								22	-		36	-		14	-
2	34		29						1790	50		2848	50		1058	-
	39	2	40						1773	50		2471	50		698	-
	56		53						694	-		955	50		261	50
		1	21						904	50		1066	50		162	-
6	39	5	22						7199	80		10975	-		3775	20
	53		30						688	-		818	-		130	-
	29		16			02			465	-		497	-		32	-
1	75	1	61						1895	-		2422	-		527	-
3	49	1	82						2421	50		4738	50		2317	-
1	70		70			08			1440	50		1917	50		477	-
7	76	4	59			10			6910	-		10393	-		3483	-

Socken, by och hemnan	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Svensköp	22 1		avs.	111- -115	Nils Johnsson
D:o	19 3		9 256	122- -144	Alfred Lundell
D:o	18 3		9 256	145- -154	Jöns Andersson
Kilhult	18 1		1/64	155- -156	Ola Persson
D:o	33 2		17 2560	157- -160	Henry Nilsson
D:o	34 2		3 2560	161- -165	Nils Hagert
Svensköp	22 3		3 256	166- -168	Nils Sjöstrand
					<u>Summa för avdelning I</u>
					<u>Avdelning II.</u>
<u>Svensköps socken.</u>					
Svensköp	22 3		3 256	169, 170	Nils Sjöstrand
Kilhult	42 2		avs.	171- -173	Dens.
Svensköp	21 3		15 256	174- -207	Nils Jönsson
Hulta	15 1		65 4096	208- -228	Birger Perssons konkursbo
D:o	28 1		19 2048	229- -234	Anders Persson
					<u>Summa för avdelning II</u>
					<u>Avdelning III.</u>
<u>Svensköps socken.</u>					
Kilhult	15 2		39 8192	235- -238	Ola Svensson
D:o	5 2		3/64	239- -241b	Ola Jönsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7 76		4 59				10			6910 -			10393 -			3483 -	
1 22		02							800 -			1113 -			313 -	
3 46		1 84				14			2829 50			4912 -			2082 50	
2 16		93							1496 -			2699 50			1203 50	
1 84									763 50			1656 -			892 50	
64		26							473 50			938 -			464 50	
2 32									916 50			2405 -			1488 50	
68		17							399 -			807 50			408 50	
20 08		7 81				24			14588 -			24924 -			10336 -	
93									478 50			930 -			451 50	
71									334 50			710 -			375 50	
5 03		1 64				10			2737 -			6241 50			3504 50	
2 81		1 47							1350 50			3008 50			1658 -	
1 34		83							662 50			1313 50			651 -	
10 82		3 94				10			5563 -			12203 50			6640 50	
1 97									970 -			2146 -			1176 -	
1 24		41							782 50			1671 50			889 -	
3 21		41							1752 50			3817 50			2065 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Kilhult	23 2		3 128	242- -249	Ola Jönsson
					<u>Summa för avdelning III</u>
<u>Svensköps socken.</u>					<u>Avdelning IV.</u>
Kilhult	22 2		1/64	250- -255	Viktor Sandin
D:o	20 2		11 128	256- -274	Nils Persson
					<u>Summa för avdelning IV.</u>
<u>Svensköps socken.</u>					<u>Avdelning V.</u>
Kilhult	22 2		1/64	275- -281	Viktor Sandin
D:o	21 2		3 128	282- -294	Johan Nilsson
D:o	20 2		11 128	295- -300	Nils Persson
D:o	19 2		3/32	301	Nils Mårtensson
					<u>Summa för avdelning V.</u>
<u>Svensköps socken.</u>					<u>Avdelning VI.</u>
Kilhult	20 2		11 128	302- -308b	Nils Persson
<u>Hörby socken.</u>					
Turingbatt	1 1		1/4		Mensalhemman till kyrkoherden i Gårdstunga och Holmby pastorat;
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
3 21	41								1752 50			3817 50			2065 -	
2 15	1 -								1459 50			2809 -			1349 50	
5 36	1 41								3212 -			6626 50			3414 50	
2 50									1181 -			2750 -			1569 -	
4 43	05								2897 50			4292 -			1394 50	
6 93	05								4078 50			7042 -			2963 50	
90	1 04								811 -			1500 -			689 -	
1 58	1 21								1422 -			2008 50			586 50	
3 19	29								2183 50			3697 50			1514 -	
	16								96 -			104 -			8 -	
5 67	2 70								4512 50			7310 -			2797 50	
2 32	1 02								2196 50			2987 -			790 50	
2 32	1 02								2196 50			2987 -			790 50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Venaröd	3 ⁶			309- -322 323- avs. -332	Överfört arr. Hjalmar Lundell Per Jönsson <u>Summa för avdelning VI.</u> <u>Summa för alla avdelningarna</u> Östra företaget Västra företaget <u>Summa för båda företagen</u>

Delägareshamn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning					
Ägofigures nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman	
5	4	3	2	1	6

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Östra företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
39+3-38	103	<u>Mylla</u> p. lerbl. grus, ngt								
		sten	3 m	50	1.30	65	-			
38-37	100	D:o d:o	3 m	160	1.40	224	-			
37-36	100	D:o d:o	3 m	170	1.70	289	-			
36-34+50	150	<u>Mylla</u> p. lerbl. grus, sten,								
		delvis hårt	3 m	420	2.-	840	-			
34+50-33	150	<u>Mylla</u> p. lerbl. sand, ngt								
		sten	3 m	360	1.30	468	-			
33-32+27	73	<u>Mylla</u> p. lerbl. sand och								
		grus	3 m	70	1.30	91	-	1977	-	
<u>Tills.</u>	<u>676 meter.</u>		<u>3</u>	<u>1230 m.</u>						
		<u>Stensättning av stötsidor-</u>								
		<u>för krökarna</u>								
		na vid pålarna 34+30, 33 o.								
		32+50; stensättningen utfö-								
		res för varje krök till 6.-								
		m. längd och 1.2 m. verti-								
		kal höjd	2 m	40.-	1.50			60	-	
		<u>Ersättning till Alfred An-</u>								
		dérsson för rivning och om-								
		byggnad av ägobron vid påle								
		37+57 samt rivning o. om-								
		Överföres						2037	-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2037	-		
		byggnad eller ev. undermur-								
		ning o. förstärkning av								
		Agobron vid påle 34+75					100	-		
		<u>Ersättning</u> för jord, som								
		Åtgår till avloppets utvidg-								
		ning /Bil. Litt. E ¹ /				42	01			
		<u>Ersättning</u> för intrång ge-								
		nom jordupplag /Bil. Litt.								
		E ³ /				114	61	156	62	
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges ca 10 % med					206	38	2500	--
		<u>Dikessträckan B-C</u> ¹								
32+27-31	127	Mylla p. lerbl. grus, ngt								
		sten ³ m.	380	1.20	456	-				
31-30	100	D:o d:o ³ m.	160	1.20	192	-				
30-29	100	D:o d:o ³ m.	200	1.20	240	-	888	-		
<u>Tills.</u>	<u>327 meter.</u>	<u>Tills.</u>	<u>740</u>	<u>³ m.</u>						
		<u>Ersättning</u> till Nils Olsson								
		för undermurning o. för-								
		stärkning av Agobron vid på-								
		le 30+64					40	-		
		Överföres					928	-	2500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					928 -		2500 -	
		<u>Ersättning för jord, som</u>								
		åtgår till avloppets utvidga-								
		ning /Bil. Litt. E ¹ /				23 86				
		<u>Ersättning för intrång ge-</u>								
		nom jordupplag /Bil. Litt.								
		E ³ /				59 16	83 02			
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges ca 10 % med					88 98		1100 -	
							Summa		3600 -	
		<u>Sammandrag för Östra företaget.</u>								
39+3-32+ +27	676	Dikessträckan A-B					2500 -		kr.	
32+27-29	327	Dikessträckan B-C					1100 -		"	
<u>Summa</u>	<u>1003</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa kostnad</u>		<u>3600 -</u>		<u>kr.</u>	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Västra företaget.</u>								
		<u>Avlopp och dikessträckor, som skola utföras.</u>								
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
29-28	100	<u>Mylla</u> p. lerbl. grus, ngt sten ³ m.	170	1.40	238	-				
28-27	100	<u>Mylla</u> p. lerbl. grus och sten ³ m.	400	2.-	800	-				
		Berg ³ m.	10	7.-	70	-				
27-26	100	<u>Mylla</u> p. lerbl. grus och sten ³ m.	530	1.60	848	-				
26-25	100	D:o d:o ³ m.	530	1.60	848	-				
25-24	100	D:o d:o ³ m.	490	1.60	784	-				
24-23	100	D:o d:o ³ m.	550	1.60	880	-				
23-22	100	D:o d:o ³ m.	710	1.60	1136	-				
22-21	100	D:o d:o ³ m.	430	1.60	688	-				
21-20	100	D:o d:o ³ m.	530	1.60	848	-				
20-19	100	D:o d:o ³ m.	780	1.70	1326	-				
19-18	100	D:o d:o ³ m.	580	1.60	928	-				
18-17+66	34	<u>Mylla</u> p. lerbl. grus, ngt sten ³ m.	150	1.30	195	-	9589	-		
		<u>Tills. 1134 meter.</u>		<u>Tills. 5860³ m.</u>						
		<u>Fogstrykning av valvet, si-</u> <u>domurar och vingmurar samt</u>								
		<u>Överföres</u>					9589	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					9589	-		
		stensättning av botten i bron för utfartsvägen vid påle 27+73				100	-			
		<u>Stensättning</u> av avloppets slänter uppströms och ned- ströms bron för utfartsvä- gen vid påle 27+73; sten- sättningen lägges i cement- bruk samt utföres såväl uppströms som nedströms bron till 2.5 m. längd och 1.2 m. vertikal höjd, m. ²	22	2.-	44	-				
		<u>Rivning</u> av den nu ej använ- da ägobron vid påle 25+98 samt bortforsling av i bron befintligt stenmaterial				50	-			
		<u>Rivning</u> , därest så erford- ras, av f. landsvägsbron vid påle 24 samt bortfors- ling av i bron befintligt stenmaterial				75	-			
		<u>Fördjupning</u> av bottenlaget samt undermurning och ev. Överföres				269	-	9589	-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			269	-	9589	-		
		förstärkning av bron för allm. vägen Kilhult-Linde- röd vid påle 23+75; arbetet utföres och bekostas av Frosta härads vägdistrikt			-	-	269	-		
		<u>Stensättning</u> av stötsidor- na för krökarna vid pålarna 20 och 19+63; stensättning- en utföres för varje krök till 6.- m. längd och 1.2 m. vertikal höjd	26	1.50			39	-		
		<u>Ersättning</u> till Sven Nils- son för anordnande av ny tillfartsväg till hans norr- om avloppet belägna marker; ersättningen utbetalas till Nilsson eller hans rättsin- nehavare sedan f. landsvägs- bron vid påle 24 rivits el- ler visat sig ofarbar					100	-		
		<u>Ersättning</u> för jord, som åtgår till avloppets ut, Överföres					9997	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					9997	-		
		vidgning /Bil. Litt. E / ¹			134	92				
		<u>Ersättning</u> för intrång ge- nom jordupplag /Bil. Litt. E / ³			641	27	776	19		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. till- ägges ca 10 % med					976	81	11750	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
17+66-17	66	<u>Mylla</u> p. lerbl. grus, ngt sten ³	320	1.10	352	-				
17-16	100	D:o d:o ³	360	1.-	360	-				
16-15	100	D:o d:o ³	360	1.-	360	-				
15-14	100	D:o d:o ³	530	1.20	636	-				
14-13	100	D:o d:o ³	740	1.50	1110	-				
13-12	100	<u>Mylla</u> och dymylla p. lerbl. grus, ngt sten ³	330	1.-	330	-				
12-11+18	82	D:o d:o ³	290	1.-	290	-	3438	-		
<u>Tills.</u>	<u>648</u>	<u>meter.</u>	<u>Tills.</u>	<u>2930</u>	<u>3</u>					
		<u>Stensättning</u> av stötsidan för kröken vid påle 13+41; stensättningen utföres till 6.- m. längd och 1.2 m.								
		Överföres					3438	-	11750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3438 -		11750 -	
		vertikal höjd ² m .	13	1.50			19 50			
		<u>Ersättning</u> till Alfred Lundell för ombyggnad av Ågövägsbron vid påle 14+58					100 -			
		<u>Ersättning</u> för jord, som åtgår till avloppets utvidgning /Bil. Litt. E / ¹				45 49				
		<u>Ersättning</u> för intrång genom jordupplag /Bil. Litt. E / ³				229 48	274 97			
		<u>För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges</u> ca 10 % med					367 53		4200 -	
		<u>Dikessträckan E-F-G-H-O.</u>								
11+18-10	118	<u>Mylla</u> o. dymylla p. lerbl. grus, ngt sten ³ m .	230	0.80	184 -					
10-9	100	D:o d:o ³ m .	230	0.80	184 -					
9-8	100	D:o d:o ³ m .	210	0.80	168 -					
8-7	100	D:o d:o ³ m .	170	0.80	136 -					
7-6	100	D:o d:o ³ m .	160	0.80	128 -					
6-5	100	D:o d:o ³ m .	240	1.10	264 -					
5-4	100	D:o d:o ³ m .	280	1.20	336 -					
Övf.	718	Överföres	520		1400 -				15950 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	718	Överfört	1520		1400	-			15950	-
4-3+3	97	Mylla o. dymylla p. lerbl.								
		grus, ngt sten	3 m.	170 0.80	136	-				
3+3-2+40	63	D:o d:o	3 m.	400 1.50	600	-				
2+40-1	140	D:o d:o	3 m.	470 1.-	470	-				
1-0	100	D:o d:o	3 m.	200 0.80	160	-	2766	-		
Tills. 1118 meter.		Tills. 2760 m.								
Ombyggnad av bro för Ågovä-										
gen vid påle 9+87 enl. ritn.										
100 -										
Stensättning av vänstra di-										
kesslanten vid påle 11+18										
eller punkten E, där dike-										
sträckan E-I tillstöter;										
stensättningen utföres till										
4.- m. längd och 1.2 m.										
vertikal höjd										
2 m. 9 1.50 13 50										
Stensättning av stötsidorna										
för krökarna vid pålarna										
6+5 och 3+3; stensättningen										
utföres till 6.- m. längd										
2 m. och 1.- m. vertikal höjd,										
22 1.50 33 - 46 50										
Flyttning av stenslidesgård										
mellan pålarna 3+3 o. 2+40;										
Överföres										
							2912 50	15950	-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.		Överfört					2912	50	15950	-
		arbetet utföres och bekos-								
		tas av Nils Jönsson					-	-		
		<u>Erskättning</u> för jord, som								
		Åtgär till avloppets ut-								
		vidgning /Bil. Litt. E ¹ /				36	75			
		<u>Erskättning</u> för intrång ge-								
		nom jordupplag /Bil. Litt.								
		E ³ /				142	71	179	46	
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges ca 10 % med					308	04	3400	-
		<u>Dikesströcken E-I.</u>								
11+18=50- -51	100	<u>Mylla</u> o. dymylla p. lerbl.								
		grus, ngt sten m. ³	150	0.80	120	-				
51-52	100	Dio dio m. ³	200	0.90	180	-				
52-53	100	Dio dio m. ³	410	1.30	533	-				
53-54	100	Dio dio m. ³	140	0.80	112	-				
54-55+11	111	Dio dio m. ³	270	1.20	324	-	1269	-		
<u>Tills.</u>	<u>511</u>	<u>meter.</u>	<u>Tills.</u>	<u>1170</u>	<u>m.³</u>					
		<u>Ombyggnad</u> av bron för Ågo-								
		vägen vid påle 52+4 enl.								
		ritn.					100	-		
		Överföres					1369	-	19350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			100	-	1269	-	19350	-
		<u>Ombyggnad</u> av bron för Hgo- vägen vid påle 54+13 enl. ritn.			100	-	200	-		
		<u>Ersättning</u> för jord, som åtgår till avloppets ut- vidgning /Bil. Litt. E ¹ /			15	47				
		<u>Ersättning</u> för intrång ge- nom jordupplag /Bil. Litt. E ³ /			59	16	74	63		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. till- ägges ca 10 % med					156	37	1700	-
		<u>Dikessträckan I-K-L-M.</u>								
55+11-56	89	<u>Mylla</u> p. lerbl. grus och sten	230	1.40	322	-				
56-57	100	D:o d:o	110	1.10	121	-				
57-58	100	D:o d:o	110	1.10	121	-				
58-59	100	D:o d:o	90	1.10	99	-				
59-60	100	D:o d:o	340	1.50	510	-				
60-61	100	D:o d:o	170	1.20	204	-				
61-62	100	D:o d:o	170	1.-	170	-				
Övf.	689	Överföres	1220		1547	-			21050	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	689	Överfört	1220		1547	-			21050	-
62-63	100	<u>Nylla</u> o. dymylla p. lerbl.								
		grus ³ m.	170	0.80	136	-				
63-63+60	60	D:o d:o ³ m.	90	0.80	72	-	1755	-		
<u>Tills. 849 - meter.</u>		<u>Tills. 1480 ³ m.</u>								
		<u>Ombyggnad</u> av bron för ut-								
		fartsvägen vid påle 59+31								
		enl. ritn.					200	-		
		<u>Ersättning</u> till Viktor San-								
		din för ombyggnad av Ågo-								
		bron vid påle 56+49			50	-				
		<u>Ersättning</u> till Nils Pers-								
		son för ombyggnad av Ågo-								
		bron vid påle 61+53			50	-	100	-		
		<u>Ersättning</u> för jord, som								
		åtgår till avloppets ut-								
		vidgning /Bil. Litt. E / ¹			15	30				
		<u>Ersättning</u> för intrång ge-								
		nom jordupplag /Bil. Litt.								
		E ³ /			91	64	106	94		
		<u>För oförutsedda fall, arbe-</u>								
		tets tillsyn m.m. tillägges								
		ca 10 % med					188	06	2350	-
		Överföres							23400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							23400	-
		<u>Dikesströkan M-N.</u>								
63+60=80- -80+5	5	<u>Inköp</u> av 21" cementrör, m.	5	5.-	25	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	5	7.-	35	-				
80+5-81+ +49=65+25	144	<u>Inköp</u> av 15" cementrör, m.	144	3.-	432	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	144	2.50	360	-				
65+25-67+ +42	217	<u>Inköp</u> av 12" cementrör, m.	217	2.30	499	10				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	217	1.70	368	90				
67+42-68+ +95	153	<u>Inköp</u> av 9" cementrör, m.	153	1.70	260	10				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	153	1.10	168	30	2148	40		
		<u>Osmurning</u> av utloppet vid								
		påle 80=63+60, st.	1	40.-	40	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 0.7 m.								
		st. inre diam.; vid påle 80+5	1	40.-	40	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 0.6								
		m. inre diam. vid pålarna								
		81+49=65+25, 66+19, 67+42								
		och 68+95 st.	4	30.-	120	-	200	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbe-</u>								
	519	Överföres					2348	40	23400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	519	Överfört					2348	40	23400	-
		betets tillsyn m.m. tillägges								
		ca 10 % med					251	60	2600	-
Summa	519 meter.									
		¹ Dikessträckan D-D								
17+66=45- -47+85	257	Mylla p. grusbl. lera, ngt								
		sten ³ m.	700	0.80	560	-	560	-		
		Erskättning till f. annex-								
		hemmanet 1/4 mtl. Svensköp								
		¹ 2 för ombyggnad av ågobro								
		vid påle 46+60						50	-	
		Erskättning för jord, som åtgår till avloppets upptagande till föreskriven bredd								
		¹ /Bil. Litt. E /					13	49		
		Erskättning för intrång genom jordupplag /Bil. Litt.								
		³ E /					36	27	49	76
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % med						40	24	700 -
		¹ Dikessträckan I-I								
55+11=75- -77+57	257	Mylla o. dymylla p. grusbl.								
Övf.	257	Överföres							26700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	257	Överfört							26700	-
		lera, ngt sten ³ m.	570	0.80			456	-		
		<u>Ersättning</u> till Viktor Sandin för ombyggnad av Ågobro vid påle 76+39.					50	-		
		<u>Ersättning</u> för jord, som åtgår till avloppets utvidgning /Bil. Litt. E / ¹					18	-		
		<u>Ersättning</u> för intrång genom jordupplag /Bil. Litt. E / ³					44 88	62 88		
		<u>För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges</u> ca 10 % med					81 12	650	-	
		<u>Avlopp, som ej skall utföras.</u>								
		<u>/Kostnaderna beräknade för avdrag/.</u>							Summa	27350 -
0+85=90- -94+28	428	<u>Dikesströcken H-H.</u> ¹ ³ m.	830	0.80			664	-		
		<u>Tervjord</u> p. grus och sand								
		<u>Nybyggnad</u> av Ågobroar av trä vid pålarna 80+92, 82+12 och 84+24	3	50.-			150	-		
		<u>Ersättning</u> till Birger								
		Överföres					814	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					814 -			
		Perssons konkursbo:								
		för jord, som åtgår till								
		avloppets utvidgning ²	m. 400	0.02	8 -					
		för intrång genom jordupp-								
		lag ²	m. 1000	0.02	20 -		28 -			
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas ca 10 % med					58 -		900 -	
							Summa kr.		900 -	
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Avlopp och dikessträckor, som skola utföras.</u>								
1134		Dikessträckan C-D					11750 -			
648		D:o D-E					4200 -			
1118		D:o E-F-G-H-O					3400 -			
511		D:o E-I					1700 -			
849		D:o I-K-L-M					2350 -			
519		D:o M-N					2600 -			
257		D:o D-D ¹					700 -			
257		D:o I-I ¹					650 -		27350 -	
<u>Summa 5293 meter.</u>										
		<u>Avlopp, som ej skall utföras.</u>								
428		Dikessträckan H-H ¹					900 -		900 -	
<u>Summa 428 meter.</u>							Summa kr.		28250 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kilhult den 26 januari 1934.								
		Å tjänstens vägnar:								
		O.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

Grävningstabell.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Östra företaget.</u>							
<u>Dikessträckan A-B.</u>							
39+3	-	0.85	0.5	3.05	1:1.5	10.86	Fixpkt.: Kors o. järndubb i brons
38+50	53	1.05	"	3.65	"	H ₆₀ :1000	betongmur, 0.4 m. N.O. om brons S.Ö.
38	50	1.45	"	4.85	"		pelare; belägen på höjden + 12.37.
37+50	50	1.70	"	5.60	"		
37	50	1.40	"	4.70	"		
36+50	50	1.45	"	4.85 5.35	"		
36	50	1.70	"	6.10	"	12.25	
35+50	50	1.90	"	6.70	"	I:1000	
35	50	1.85	"	6.55	"		
34+50	50	2.40	"	8.20	"		
34	50	2.05	"	7.15	"		
33+50	50	1.75	"	6.25	"		
33	50	1.60	"	5.80	"	12.60	
32+50	50	1.50	"	5.50	"		
32+27	23	2.20	"	7.60	"		
Summa	676	meter.					
<u>Dikessträckan B-C.</u>							
32+27	-	2.20	1.0	7.60	1:1.5	I:1000	
32	27	2.20	"	7.60	"		
31+50	50	1.70	"	6.10	"		Fixpkt: Kors o. järndubb i jordfast
31	50	1.90	"	6.70	"		sten & stengärde vid skogskant; be-
Övf.	127						

Lä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8
Övr.	127						
30+50	50	1.70	1.0	6.10	1:1.5		lägen på höjden + 15.46.
30	50	1.60	" 0.5	{ 5.80 5.30	"	12.85	
29+50	50	1.40	"	4.70	"	5:1000	
29	50	1.40	"	4.70	"	13.35	
Summa	327	meter.					
		Västra företaget.					
		Dikessträcken C-D.					
29	-	1.40	0.5	4.70	1:1.5	13.35	
28+50	50	2.30	"	7.40	"	6.58:1000	
28	50	1.75	" 1.0	{ 5.75 6.25	"		
27+77	23	1.70	"	6.10	"	14.16	
27+50	27	1.90	"	6.70	"		
27	50	1.70	"	6.10	"	0.50:1000	
26+50	50	1.90	"	6.70	"		
26	50	2.95	"	9.85	"	14.25	
25+75	25	2.60	"	8.80	"		
25+50	25	1.70	"	6.10	"		
25	50	2.30	"	7.90	"		
24+50	50	2.35	"	8.05	"	0.50:1000	
24	50	2.35	"	8.05	"		
23+50	50	2.05	"	7.15	"		Fixpkt; Kors o. järndubb i vägbrons
23	50	2.15	"	7.45	"		S. ände och V. sida, mellan första
Övr.	580						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	580						
22+50	50	2.40	1.0	8.20	1:1.5		och andra räckstolparna från S.; be-
22	50	2.15	"	7.45	"	0.50:1000	lägen på höjden + 17.79.
21+50	50	2.-	"	7.-	"		
21	50	2.05	"	7.15	"	14.50	
20+50	50	2.45	"	8.35	"		
20	50	2.10	"	7.30	"		
19+50	50	2.30	"	7.90	"	0.50:1000	
19	50	3.60	"	11.80	"		
18+50	50	2.15	"	7.45	"		
18	50	1.60	"	5.80	"		
17+66	<u>34</u>	1.85	"	6.55	"		
<u>Summa 1134 meter.</u>							
<u>Dikessträckan D-E.</u>							
17+66	-	1.85	1.-	6.55	1:1.5		
17+50	16	1.80	"	6.40	"		
17	50	1.65	"	5.95	"	0.50:1000	
16+50	50	1.80	"	6.40	"		
16	50	1.60	"	5.80	"	14.75	
15+50	50	1.45	"	5.35	"		
15	50	1.95	"	6.85	"	0.50:1000	
14+50	50	1.75	"	6.25	"		
14	<u>50</u>	1.85	"	6.55	"		
Övf.	366						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	366						
13+50	50	2.30	1.-	7.90	1:1.5		Fixpkt: Kors o. järndubb i V. sidan
13	50	1.80	"	6.40	"		av gärdet o. ca 15 m. vänster om
12+50	50	1.80	"	6.40	"	0.50:1000	punkt 13+41; belägen på höjden
12	50	1.70	"	6.10	"		+17.20
11+50	50	1.75	"	6.25	"		
11+18	32	1.70	"	6.10	"	15.-	
Summa	648	meter.					
Dikessträckan E-F-G-H-O.							
11+18	-	1.70	0.3	4.55	1:1.25	15.-	
11	18	1.65	"	4.45	"		
10+50	50	1.55	"	4.20	"		
10	50	1.65	"	4.45	"		
9+50	50	1.75	"	4.70	"		
9	50	1.60	"	4.30	"	1:1000	
8+50	50	1.70	"	4.55	"		
8	50	1.55	"	4.20	"		
7+50	50	1.40	"	3.80	"		
7	50	1.45	"	3.95	"		
6+50	50	1.50	"	4.05	"		
6+5	45	1.40	"	3.80	"	15.51	
						3.45:1000	
5+50	55	1.40	"	3.80	"	15.70	Fixpkt: Kors o. järndubb i jordfast
5	50	1.75	"	4.70	"		sten, ca 58 m. vänster om diket; be-
Övf.	618						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	618						
4+50	50	1.40	0.3	3.80	1:1.25		lägen på höjden + 17.90.
4	50	1.75	"	4.70	"	0.80:1000	
3+50	50	1.25	"	3.40	"		
3	50	1.40	"	3.80	"		15.90
2+50	50	2.-	"	5.30	"	0.50:1000	
2	50	1.60	"	4.30	"		
1+50	50	1.50	"	4.05	"		
1	50	1.30	"	3.55	"	11.6:1000	
0+85	15	1.40	"	3.80	"		16.01
0+50	35	1.20	"	3.30	"		
0	50	1.-	"	2.80	"	17.-	Fixpkt: Kors o. järndubb i jordfast sten ca 20 m. N:o 0. om påle 0 i Ö. sidan av rågången mellan Nils Jönssons och Birger Perssons fastigheter; belägen på höjden + 18.49.
<u>Summa</u>		1318	meter.				
<u>Dikessträckan E-I.</u>							
11+18=50 =50	-	1.70	0.5	4.75	1:1.25	15.-	
50+50	50	1.45	"	4.15	"	0.80:1000	
51	50	1.75	"	4.90	"		
+50	50	1.70	"	4.75	"		
52	50	1.90	"	5.25	"		
+50	50	2.05	"	5.65	"		
53	50	1.50	"	4.25	"		
Övf.	300						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	300						
53+50	50	1.45	0.5	4.15	1:1.25	0.80:1000	
54	50	1.35	"	3.90	"		
+50	50	1.60	"	4.50	"		
55	50	1.90	"	5.25	"		
+11	11	1.90	"	5.25	"		15.41
Summa	511	meter.					
		Dikessträckan I-K-L-M.					
55+11	-	1.95	0.3	5.20	1:1.25	15.41	
55+50	39	2.-	"	5.30	"		
56	50	1.35	"	3.70	"	2.21:1000	
+50	50	1.45	"	3.95	"		
57	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.30	"	3.55	"		
58	50	1.50	"	4.05	"		16.05
+50	50	1.70	"	4.55	"		sten i rågången mellan Viktor San-
59	50	1.65	"	4.45	"		dins och Johan Nilssons äger omkring
+50	50	2.80	"	7.30	"		13 m. höger om diket och omkr. 20 m.
60	50	1.75	"	4.70	"	0.50:1000	Över marken; belägen på höjden +
+50	50	1.65	"	4.45	"		18.17.
61	50	1.60	"	4.30	"		
+50	50	1.60	"	4.30	"		
62	50	1.55	"	4.20	"		
Övf.	689						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	689						
62+50	50	1.50	0.3	4.05	1:1.25		
63	50	1.50	"	4.05	"	16.30	
+50	50	1.35	"	3.70	"	5:1000	
+60	10	1.45	"	3.95	"	16.60	
Summa	849	meter					
Dikessträckan M-N.							
63+60= =80	-	1.40					21" rör mellan pålarna 63+60=80 och 80+5.
80+5	5	1.35				{16.75 16.80	15" rör mellan pålarna 80+5 och 81+49=65+25.
80+45	40	1.45					
81	55	1.65				2:1000	
81+49= 65+25	49	1.70				17.10	12" rör mellan pålarna 65+25 och 67+42.
65+50	25	1.50				2 1/2:1000	
66	50	1.80					
+19	19	1.80				17.30	Fixpkt: Kors o. järndubb i rågången mellan Norreskog o. Turingbatt, 8 m.
+50	31	1.85				1.21:1000	
67	50	2.05					höger om diket, 0.3 m. över marken; belägen på höjden + 19.75.
+42	42	1.50				17.45	9" rör mellan pålarna 67+42 och 68+95.
+50	8	1.35					
68	50	1.35				2.94:1000	
+50	50	1.45					
+95	45	1.40				17.90	
Summa	519	meter.					

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	100						
91+50	50	1.35	0.3	3.-	1:1		
92	50	1.25	"	2.80	"		
+50	50	1.25	"	2.80	"		
93	50	1.30	"	2.90	"	0.5:1000	
+50	50	1.35	"	3.-	"		
94	50	1.30	"	2.90	"		
+28	28	1.35	"	3.-	"	16.22	
Summa	428	meter.					
		Sammandrag.					
		Östra företaget.					
	676	Dikessträckan A-B					
	327		D:o		B-C		
Summa	1003	meter					
		Västra företaget.					
	1134	Dikessträckan C-D					
	648		D:o		D-E		
	1118		D:o		E-F-G-H-O		
	511		D:o		E-I		
	849		D:o		I-K-L-M		
	519		D:o		M-N		
	257		D:o		D-D ¹		
	257		D:o		I-I ¹		
Summa	5293	meter					

Lä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8
							Kilhult den 26 januari 1934. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Kilhults och Svensköps m. fl. hemman uti Svensköps och Hörby socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 13 mars 1933 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning avseende torrläggning av marker tillhörande Kilhults och Svensköps hemman uti Svensköps socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång samt sedan förslag till dikningsföretagets utförande av synemännen upprättats, har det utrönts, att dikningsföretaget berör marker tillhörande Kilhults, Svensköps och Hulta hemman uti Svensköps socken samt Turingbatts och Venaröds hemman uti Hörby socken.

Emot förrättningens handläggande eller det planerade företagets utförande har laga hinder ej anmälts, ej heller kunnat av synemännen utrönas. Synemännen anse företaget vara att hänföra till "dikning", vadan förrättningen handlagts i enlighet ^{med} för sådant företag i vattenlagen givna bestämmelser.

Mom. 2.Företagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Det område, om vars torrläggning nu är fråga, är beläget strax norr och väster om Svensköps kyrka. Det genomflytes av ett större avlopp och dess bidiken, vilka från trakten av Tynnemos-

sen och Timansskogen avrinna med huvudriktning öster ut till Helgeåns tillflöde Köpingsån - nederbördsområde nr 88. På grund av väsentliga nivåskillnader har torrlägningsområdet uppdelats i tvenne av varandra i kostnadshänseende helt oberoende dikningssamfälligheter eller dikningsföretag, kallade "Östra företaget" och "Västra företaget", för vilka närmare redogöres här nedan.

Östra företaget.

Östra företaget, som omfattar vissa öster om allmänna vägen Svensköp-Maa liggande marker, begränsas i norr av förenämnda allmänna väg samt i söder och väster av den enskilda väg, som från Svensköps skola leder söder ut till allmänna vägen Kilhult-Östenköp. Större delen av de i dikningssamfälligheten ingående markerna hava förut varit föremål för torrlägningsåtgärder i enlighet med ett vid syneförrättning år 1898 upprättat förslag. Enligt detta förslag har avlopp också upptagits mellan de å hithörande plankarta med 36 och 30 betecknade avvägningsspålar till visst djup, med 1.- m. bottenbredd samt med dikesslänterna i lutning 1:1. Bottenlinjen har utlagts med fallet 0.5:1000. Sedermera har det emellertid visat sig, att det enligt 1898 års förslag upptagna avloppet ej kan på ett tillfredsställande sätt avbörda vattnet. Vid flöden stiger avloppet nämligen över sina breddar, därvid avsevärda arealer sättas under vatten. Ej heller har avloppet upptagits till det djup, som erfordras för att de avloppet angränsande, lägre liggande markerna vid medelvattenförning skola erhålla nöjaktig torrläggning.

I enlighet med framställda yrkanden hava synemännen därför nu upprättat förslag till samt beräknat kostnaderna för upptagande av

avlopp till sådan omfattning samt till sådant djup och med sådana dimensioner i övrigt, som erfordras för att sökandenas marker efter dikningsföretagets utförande skola erhålla ändamålsenlig torrläggning. Enligt det av synemännen upprättade förslaget skall sålunda dikessträcken A-B-C upptagas från avvägningspålen 39+3 strax uppströms bron för allmänna vägen Svensköp-Maa till avvägningspålen 29. Avloppet skall utföras till de dimensioner, som närmare framgå av upprättade förslagsritningar.

Västra företaget.

Västra företaget omfattar en del marker, belägna väster och sydväst om den enskilda väg, som från Svensköps skola leder söder ut till allmänna vägen Kilhult-Östenköp. Även en del av de i denna dikningssamfällighet ingående områdena hava förut varit föremål för avdikning i enlighet med de föreskrifter, som meddes^{des} la^{la} vid en år 1892 handlagd syneförrättning. De dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes av avvägningspålarna 28-11+13 och 50-63+60, hava också en gång utförts i enlighet med det år 1892 upprättade förslaget. Emellertid har det sedermera visat sig, att de dimensioner, som då föreslagits för de olika dikessträckorna, äro alltför små för att det tillrinnande vattnet skall kunna på ett tillfredsställande sätt avledas. Dikesdjupet är sålunda för litet för att större delen av de kringliggande markerna skola vid medelvattenförning erhålla nöjaktig torrläggning, och vid flöden stiga avloppen över sina bräddar, därvid översvämmande vidsträckta områden.

Synemännen hava därför med beaktande av de yrkanden, som

under syneförrättningen framställes, nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för att sökandenas marker efter företagets utförande skola erhålla ändålsenlig torrläggning. Enligt det av synemännen upprättade förslaget skola följande dikessträckor upptagas:

- 1/ Dikessträckan C-D-E från avvägningspåle 29 till avvägningspåle 11+18 = 50;
- 2/ Dikessträckan E-F-G-H-O från avvägningspåle 11+18 = 50 till avvägningspåle 0;
- 3/ Dikessträckan E-I från avvägningspåle 11+18 = 50 till avvägningspåle 55+11;
- 4/ Dikessträckan I-K-L-M från avvägningspåle 55+11 till avvägningspåle 63+60;
- 5/ Dikessträckan M-N från avvägningspåle 63+60 = 80 till avvägningspåle 68+95;
- 6/ Dikessträckan D-D¹ från avvägningspåle 17+66 till avvägningspåle 47+85 och
- 7/ Dikessträckan I-I¹ från avvägningspåle 55+11 = 75 till avvägningspåle 77+57.

De olika dikessträckorna skola utföras till de dimensioner, som närmare framgå av upprättade förslagsritningar.

Allmänt för båda företagen.

För samtliga avlopp hava efter avvägning, sektionering och jordundersökning särskilda profilritningar och i viss omfattning även sektionsritningar upprättats, varefter förslag upprättats för

de olika dikessträckornas fördjupning och utvidgning. Samtliga avlopp skola enligt förslaget upptagas som öppna diken med undantag för dikessträckan M-N, vilken skall utföras som täckt ledning. Jämförande beräkningar hava nämligen visat, att det på grund av jordarters hårdhet och stenbundenhet blir billigare att utföra sistnämnda dikessträcka som täckt ledning än som öppet dike. Av förslagsritningarna framgå såväl avloppens nuvarande storlek som ock de dimensioner, till vilka de enligt synemännens förslag skola upptagas. Särskilda ritningar hava därjämte upprättats för de brunnar och den ommurning, som skola utföras i samband med upptagandet av dikessträckan M-N.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek, topografi och avrinningen från detsamma, som ock till vederbörande dikessträckors fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts dels efter särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, anges på profilritningarna. De vattenmängder, som skola avbördas genom de olika dikessträckorna hava beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagandet att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 0.80 liter per sekund och hektar för de områden, som avvattnas till de öppna dikessträckorna, samt till högst 1.4 liter per sekund och hektar för det område, som avvattnas till den täckta ledningen M-N.

För vissa öppna dikessträckor, vilka skola avföra större vattenmängder, liksom även för den täckta ledningen M-N har det varit nödvändigt att utföra vissa dimensionsberäkningar, för att synemännen skulle kunna föreskriva lämpliga dimensioner. För övriga öppna dikessträckor, vilka skola avföra mindre vattenmängder, hava dimensionerna däremot fastställts efter praktiskt bedömande med hänsyn tagen till vattenmängd, avfall och jordartens beskaffenhet. Dimensionsberäkningarna hava beträffande de öppna dikessträckorna utförts med ledning av Ganguillet och Kuilers formel för öppna diken och beträffande den täckta ledningen M-N med ledning av Hessles, av Hallin för täckta ledningar omarbetade formel. Resultatet av dimensionsberäkningarna framgår här nedan.

Öppna avlopp.

Avrinning vid flöden	0.80 liter per sek. o. hektar
Avrinning vid medelvattenförning	0.10 liter per sek. o. hektar
Motståndskoefficient	0.03.

Dikessträckan A-B-C.

Nederbördsområde	1400.- har.
Q max	1.12 m ³ /sek.
Q med	0.14 m ³ /sek.
Slänt	1:1.50.

Sträckan 39+3-36+50.

I	4.60 : 1000
Bottenbredd	0.50 m.
t max	0.70 m.
t med	0.30 m.

Sträckan 36+50-30.

I	1:1000
Bottenbredd	1.- m.
t max	0.80 m.
t med	0.30 m.

Sträckan 30-29.

I	5.- : 1000
Bottenbredd	0.50 m.
t max	0.70 m.
t med	0.30 m.

Dikessträckan C-D-E.

Slänt	1:1.50
-------	--------

Sträckan 29-28.

Nederbördsområde	1100.- har.
Q max	0.88 m ³ /sek.
Q med	0.11 m ³ /sek.
I	6.58 : 1000
Bottenbredd	0.50 m.
t max	0.55 m.
t med	0.25 m.

Sträckan 28-23+50.

Nederbördsområde	1000.- har.
Q max	0.80 m ³ /sek.
Q med	0.10 m ³ /sek.
I	0.5 : 1000
Bottenbredd	1.- m.

114.

t max	0.85 m.
t med	0.30 m.

Sträckan 23+50-11+18.

Nederbördsområde	800.- har.
Q max	0.64 m ³ /sek.
Q med	0.08 m ³ /sek.
I	0.5 : 1000
Bottenbredd	1.- m.
t max	0.75 m.
t med	0.25 m.

Dikessträckan E-F-G-H-O.

Nederbördsområde	300.- har.
Q max	0.24 m ³ /sek.
Q med	0.03 m ³ /sek.
Slänt	1:1.25
Bottenbredd	0.30 m.

Sträckan 11+18-6.

I	1:1000
t max	0.60 m.
t med	0.25 m.

Sträckan 6-3.

I	0.80 : 1000
t max	0.65 m.
t med	0.25 m.

Sträckan 3-1.

I	0.50 : 1000
---	-------------

t max 0.70 m.

t med 0.30 m.

Sträckan 1-0.

I 11.60 : 1000

t max 0.35 m.

t med 0.15 m.

Dikessträckan E-I.

Nederbördsområde 400.- har.

Q max 0.32 m³/sek.

Q med 0.04 m³/sek.

Slänt 1:1.25

Bottenbredd 0.30 m.

I 0.80 : 1000

t max 0.70 m.

t med 0.30 m.

Dikessträckan I-K-L-M.

Nederbördsområde 300.- har.

Q max 0.24 m³/sek.

Q med 0.03 m³/sek.

Slänt 1:1.25

Bottenbredd 0.30 m.

Sträckan 56+11-58.

I 2.21 : 1000

t max 0.50 m.

t med 0.20 m.

Sträckan 58-63.

I	0.50 : 1000
t max	0.70 m.
t med	0.30 m.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava därvid ansetts samtliga de marker, vilka ej under nuvarande förhållanden kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmandet av läget för den kurva, som begränsar de olika dikningssamfälligheterna liksom även vid beräkandet av ågofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till respektive avlopp, därvid fallförlusten beräknats till 0.5 : 1000.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För att utröna värdet av den båtnad, som vinnes genom torrlägningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat och beräknat markens värde såväl efter företagets utförande som i nuvarande försumpat skick. Synemännen hava därvid ansett, att båtnad beredes samtliga de marker, vilka ej fylla villkoret att ligga 1.4 m. eller högre över medelvattenståndet och samtidigt 0.35 m. eller högre över högvattenståndet i nuvarande avlopp, sådant detta senare avvägts efter anvisningar av olika i förhållandena initierade personer. Vid uppskattning av markens blivande värde har hänsyn tagits såväl till jordens godhet och blivande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser på fullt

torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Markens nuvarande värde har däremot ej direkt uppskattats, utan beräknats som en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och dess nuvarande försumpningsgrad.

Resultatet av den av synemännen verkställda värderingen återfinnes i bifogade värderingslängd /Bil. Lit. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 4.

Allmänna intressen.

Dikningsföretagets genomförande medför fördjupning av bottenläget samt i samband därmed undermurning och eventuellt ytterligare förstärkning av bron för allmänna vägen Kilhult-Linderöd vid påle 23+75. Då vägdistriktets vid syneförrättnings-sammanträdet den 16 sistlidne november närvarande ombud förklarar, att vägdistriktet vore villigt att i egen regi utföra de ändringsarbeten vid bron, som kunde prövas erforderliga, och då synemännen anse det ostridigt, att bron tillkommit efter år 1880, skall det Allmänna Frosta härads vägdistrikt att i egen regi och på egen bekostnad utföra de ändringsarbeten vid bron för allmänna vägen Kilhult-Linderöd, som måste företagas i samband med dikningsföretagets utförande.

Möjligt är att dikningsföretagets genomförande kommer att skadligt inverka på den del av allmänna vägen Svensköps-Maa, som angränsar landsvägsbron vid påle 39+3. Denna landsvägsbro, vilken byggts i senare tid, synes nämligen utförd med alltför

liten öppning, varför synemännen hålla för troligt, att bron ej kan avbörda den vattenmängd, som vid flöden kommer att tillföras densamma. Då vägens ägare är skyldig att anordna bro av tillräckliga dimensioner, skall Frosta härads vägdistrikt emellertid själv vidkännas de skador å vägen och till densamma hörande anläggningar, som möjligen kunna uppkomma efter dikningsföretagets utförande.

Andra allmänna intressen än de här ovan omnämnda anse synemännen icke kunna beröras av det planerade dikningsföretagets utförande. Ej heller anse synemännen, att företaget kan menligt inverka på vattenförhållandena till förfång för nedanför liggande marker.

Mom. 5.

Tillstånd till företagets utförande.

Då dikningsföretaget ej kan anses medföra skada vare sig för allmänna eller enskilda intressen och då företaget enligt verkställda beräkningar och utredningar är ekonomiskt bärigt, anse synemännen, att detsamma bör komma till stånd. Synemännen stadga därför, att sökandena, därest de vilja fullfölja denna syneförrättning, äga att utföra dikningsföretaget i enlighet med det av synemännen nu upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Sökandena äga därvid påfordra deltagningsskyldighet av övriga i de olika dikningssamfälligheterna ingående sakägare enligt de grunder, som framgå av de detta utlåtande bifogade kostnadsfördelningslängderna /Bil. Litt. Db^I och Db^{II} /.

Mom. 6.

Kostnadernas fördelning.

Såsom ovan anförts har dikningsföretaget uppdelats i två av

varandra i kostnadshänseende helt oberoende dikningssamfälligheter eller mindre företag, kallade "Östra företaget" och "Västra företaget". Här nedan redogöres närmare för de grunder, efter vilka kostnaderna för de olika företagens utförande skola fördelas vederbörande sakägare emellan.

Östra företaget.

Beträffande "Östra företaget" föreligger ej anledning att uppdelade dikningssamfälligheten i avdelningar. Kostnaderna skola därför direkt fördelas enligt huvudregeln i V.L. 7:23 eller i förhållande till den båtnad, som genom företagets utförande beredes varje delägars mark. Då kostnaderna för företagets utförande beräknats till 3600.- kr. och båtnaden uppskattats till 3775.20 kr., belöper den beräknade relativa kostnaden alltså till 0.953591. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats för "Östra företaget" samt bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db ^I. I kolumn 15 av denna längd återfinnes varje delägars andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Västra företaget.

I mom. 2 här ovan redogöres närmare för de dikessträckor inom "Västra företaget", vilka synemännen i enlighet med av skandena framställda yrkanden föreskrivit till utförande. Vissa i dikningssamfälligheten ingående och till avdelning II hänförra da marker under fastigheterna Hulta 1¹⁵ och Hulta 1²⁸ erhålla

emellertid ej den båtnad, som av synemännen uppskattats för samma områden, därest avlopp ej upptages i större omfattning än som av sökandena påyrkats. Synemännen hava därför upprättat förslag till och beräknat kostnaderna för utförandet av ytterligare det avlopp, som erfordras för att nämnda marker skola erhålla den av synemännen beräknade båtnaden, nämligen dikessträckan

$$H - H^1$$

Sistnämnda dikessträcka, kallad "avdragsdike", skall ej utföras, men skola kostnaderna för densamma medräknas vid beräkning av de relativa kostnadstal, som skola ligga till grund för beräkning av de efter båtnadsvärde på olika fastigheter belöpande kostnadsandelarna. För de båda fastigheter, vilka enligt vad ovan nämnts, ej erhålla den båtnad, som av synemännen uppskattats, skola de sålunda beräknade kostnadsandelarna minskas med beräknade kostnader för avdragsdikets utförande. Sistnämnda kostnader skola därvid fördelas de båda fastigheterna emellan efter båtnadsvärdet å de marker, som för sin torrläggning äro beroende av avdragsdiket $H - H^1$.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, hava synemännen uppdelat dikningssamfälligheten i sex avdelningar samt därefter utfört vissa beräkningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning, varom oförmåles i V.L. 7:24, skall företagas eller ej. För den i samband härmed verkställda utredningen redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 57-168, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna C-D-E och D-D¹ utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till /11750.- + 4200.- + 700.-/ 16650.- kronor.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 169-234,
 skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna C-D-E, E-F-G-H-O
 och H-H¹ upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till
 /11750.- + 4200.- + 3400.- + 900.- / 20250.- kronor.

För att avdelning III, omfattande ägofigurerna 235-249,
 skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna C-D-E och E-I upp-
 tagas. Kostnaderna härför hava beräknats till /11750.- + 4200.- +
 + 1700.- / 17650.- kronor.

För att avdelning IV, omfattande ägofigurerna 250-274,
 skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna C-D-E, E-I och
 I-I¹ upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till /11750.- +
 + 4200.- + 1700.- + 650.- / 18300.- kronor.

För att avdelning V, omfattande ägofigurerna 275-301,
 skall kunna torrläggas, måste dikesträckorna C-D-E, E-I och
 I-K-L-M utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till /11750.-
 + 4200.- + 1700.- + 2350.- / 20000.- kronor.

För att avdelning VI, omfattande ägofigurerna 302-332,
 skall kunna torrläggas, måste dels dikesträcken M-N upptagas,
 dels visst arbete utföras nedströms punkten M, för vilket sena-
 re kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för upptagande av
 dikesträcken I-K-L-M eller 2350.- kronor. Kostnaderna för av-
 delningens torrläggning hava sålunda beräknats till /2600.- +
 + 2350.- / 4950.- kronor.

Torrlägges dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till
 de olika avdelningarna, belöper relativa kostnaden till efterstå-
 ende belopp:

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	10336.- kr.		
II	6640.50 "		
III	3414.50 "		
IV	2963.50 "		
V	2797.50 "		
VI	3296.- "		
<u>Summa</u>	<u>29448.- kr.</u>	<u>28250.- kr.</u>	<u>0.959318.</u>

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa de relativa kostnaderna till efterstående belopp:

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	10336.- kr.	16650.- kr.	1.610874
II	6640.50 "	20250.- "	3.049469
III	3414.50 "	17650.- "	5.169131
IV	2963.50 "	18300.- "	6.175130
V	2797.50 "	20000.- "	7.149240
VI	3296.- "	4950.- "	1.501820.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	16976.50 kr.	20950.- kr.	1.234058
I+II+III	20391.- "	22650.- "	1.110784
I+II+III+IV	23354.50 "	23300.- "	0.997666
I+II+III+IV+V	26152.- "	25650.- "	0.980805

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+III	13750.50 kr.	18350.- kr.	1.334496
I+III+IV	16714.- "	19000.- "	1.136771
I+III+IV+V	19511.50 "	21350.- "	1.094226
I+III+IV+V+VI	22807.50 "	23950.- "	1.050093
I+III+V	16548.- "	20700.- "	1.250906
I+III+V+VI	19844.- "	23300.- "	1.174158.

Av förestående utredning framgår, att samtliga avdelningar erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna skola alltså utan sådan jämkning, som emförmäles i V.L. 7:24, fördelas delägarna emellan i förhållande till den båtnad, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark. Då kostnaderna för dikningssemmfällighetens fullständiga torrläggning beräknats till 28250.- kr. och båtnaden uppskattats till 29448.- kr., belöper den beräknade relativa kostnaden alltså till 0.959318.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats för "Västra företaget" samt bifogats detta utlåtande såsom Bil.

II

Litt. Db . I kostnadsfördelningslängden har för varje fastighet med ledning av det beräknade relativa kostnadstalet uträknats den på fastigheten efter båtnadsvärde belöpande andelen i kostnaderna /kolumnen 10/. För de fastigheter, vilka enligt vad ovan anförts ej erhålla den båtnad, som av synemännen beräknats, har den sålunda beräknade kostnadsandelen minskats med de på samma fastigheter efter båtnadsvärde belöpande kostnaderna /kolumn 13/ för utförande av "avdragsdiket" eller dikessträckan.

¹
H-H. Varje fastighets andel i beräknade kostnader för företags utförande återfinnes i kolumn 15. Slutligen hava i kolumn 16 uträknats de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för "avdragsdiket" hava fördelats sålunda:

¹ <u>Dikessträckan H-H.</u>			
²⁸ Hulta 1	, Hg. Anders Persson	44.50 %	400.50 kr.
¹⁵ Hulta 1	, Hg. Birger Perssons kon-		
	kursbo	55.50 %	499.50 kr.
<u>Summa</u>		<u>100.- %</u>	<u>900.- kr.</u>

Kostnaderna för denna syneförrättning liksom andra, därmed jämförliga kostnader, skola fördelas de båda företagen emellan efter båtnadsvärde eller med 11 % på "Östra företaget" och 89 % på "Västra företaget". Syneförrättningskostnaderna skola, därest så påfordras, nu omedelbart av sökandena förskjutas. Komma företagen till stånd, skola samma kostnader fördelas delägarna emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av vederbörande kostnadsfördelningslängder /Bil. Litt. Db^I och Db^{II}/. Sven Nilssons, Olof Perssons, August Jönsson Glantz och Otto Nilssons yrkanden /förrättningsprotokollets §§ 11, 21 och 22/ att bli befriade från deltagningsskyldighet i kostnaderna för dikningsföretaget hava ej av synemännen kunnat bifallas, enär synemännen anse att vissa dem tillhöriga marker beredas båtnad genom företagets utförande.

Mom. 7.Broar.Östra företaget.

I samband med utförandet av det "Östra företaget" måste Ägobron vid påle 37+57, vilken nu har en fri öppning om endast 1,40 m., rivas och ombyggas. Ägobroarna vid pålarna 34+75 och 30+64, vilka nu hava en fri öppning om 3.- m., respektive 2,60 m., torde däremot kunna bibehållas, därest de undermuras och förstärkas. Då de jordägare, som nu använda omnämnda Ägobroar, nämligen Alfred Andersson och Nils Olsson, åtagit sig att mot viss ersättning själva ombygga broarna eller vidtaga de ändrings- och förstärkningsarbeten, som kunna erfordras för desamma /förrättningsprotokollets §§ 23 och 24/, skall det åligga Andersson att ombygga Ägobron vid påle 37+57 samt undermura och förstärka eller eventuellt ombygga Ägobron vid påle 34+75, Olsson att undermura och förstärka eller eventuellt ombygga Ägobron vid påle 30+64. Ersättning härför skall utgå till Andersson med 100.- kr. och till Olsson med 40.- kr.

Vid ombyggnad av Ägobron vid påle 37+57 skall iakttagas, att densamma ej får utföras med mindre fri öppning, än 2,20 m. Även skall iakttagas, att den nuvarande fria öppningen för Ägobroarna vid pålarna 34+75 och 30+64 ej får minskas genom eventuella ombyggnads- eller ändringsarbeten.

Västra företaget.

Företagets genomförande medför såsom ovan omnämnts fördjupning och i samband därmed undermurning av bron för allmänna

vägen Kilhult-Linderöd vid avvägningspåle 23+75. Det skall efter anmälan av dikningsföretagets styrelse åligga Frosta härads vägdistrikt att på egen bekostnad och i egen regi samt på sätt, som vägdistriktet själv finner för gott, utföra den fördjupning och de förstärkningsarbeten vid bron, som erfordras. Därvid skall dock iakttagas, att brons nya bottenläge får ligga högst på höjden + 14.35 m. i det vid denna syneförrättning använda jämförelseplanet, att, om sektionen i bron utföres i trapetzform, bottenbredden skall utföras till minst 1.- m. bredd och sidorna i lutning 1:1.50 samt att, om sektionen i bron utföres med vertikala sidor, avståndet mellan dessa skall vara minst 2.60 m. Undermurningen av bron kan lämpligen utföras som en i trapetzform utbildad platta eller som ett omvänt valv med hjässan på höjden + 14.20 m., i båda fallen av betong med lämplig armering.

Bron för utfartsvägen vid påle 27+73 torde utan ombyggnad kunna bibehållas även efter företagets utförande. Bottenläget behöver nämligen ej sänkas utan endast upprensas och bron har redan nu en tillräcklig fri öppning om 2.40 m. Emellertid skall det åligga dikningsföretaget att stensätta botten i bron samt med cementbruk fogstryka valv, sidomurar och vingmurar.

Den nuvarande ägobron vid påle 25+98, vilken nu ej användes /förrättningsprotokollets § 25/ skall utan nybyggnadsskyldighet av dikningsföretaget rivas.

Gamla landsvägsbron vid påle 24, vilken nu har en fri öppning om 2.55 m. skulle med hänsyn härtill kunna bibehållas. Då bottenläget emellertid måste sänkas 40 & 50 cm., är det fara att

bron efter företagets genomförande rasar eller göres ofarbar.

Skulle så bli förhållandet, skall bron av dikningsföretaget

rivas, därvid företaget äger att till Sven Nilsson eller dennes

rättsinnehavare i ersättning för genom brons borttagande föror-

sakade olägenheter och kostnader utbetala 100.- kronor.

Företagets genomförande medför rivning av de enskilda

broarna vid pålarna 9+87, 52+4, 54+13 och 59+31. Dessa broar sko-

la av dikningsföretaget ombyggas, därvid broarna vid pålarna 9+

+87, 52+4 och 54+13 skola utföras som enkla träbroar och bron

vid påle 59+31 med landfästen av sten och överbyggande av trä.

Även de enskilda broarna vid pålarna 14+58, 46+60, 56+49, 61+53

och 76+39 måste rivas i samband med företagets utförande. Dessa

broar skola ombyggas av de nuvarande ägarne eller av dem, som

nu trafikera desamma och skall ersättning härför utgå,

till Alfred Lundell för ombyggnad av bron vid påle 9+87

påle 14+58 med kostnad 100.- kr.

till Viktor Sandin för ombyggnad av broarna vid pålarna 52+4

pålarna 56+49 och 76+39 med kostnad 100.- kr.

till f. annexhemmanet Svensköpp nr 2 för ombygg-

nad av bron vid påle 46+60 med kostnad 50.- kr.

samt till Nils Persson för ombyggnad av bron vid påle 61+53

påle 61+53 med kostnad 50.- kr.

Här ovan omnämnda enskilda broar såväl de, vilka skola utföras av dikningsföretaget, som de, vilka skola byggas av enskilda jordägare, ävensom andra enskilda broar, som sakägarna

möjligen vilja bygga, skola utföras på sådant sätt, att de ej inkräkta på den fria vattensektionen eller äventyra avloppens framtida bestånd. Samtliga enskilda broar skola för framtiden underhållas av den eller av dem, som trafikera desamma.

Mom. 8.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall gäldas såväl för jord, som åtgår till de olika dikessträckornas upptagande till föreskrivna bredd, som för intrång genom jordupplag. De ersättningsbelopp, som skola utgå till vederbörande jordägare, finnas närmare angivna i ersättningslängderna /Bil. Litt. E¹ och Bil. Litt. E³/. I ersättningsbeloppen har inberäknats jämväl ersättning för under företagets utförande möjligen uppkommande skador å växande gröda.

Skulle det efter företagets utförande visa sig, att ersättningsbeloppen för intrång blivit felaktigt beräknade i det att upplagen upptager antingen avsevärt större eller ock avsevärt mindre områden än som synemännen beräknat, skola dessa ersättningsbelopp efter uppmätning omräknas av statens lantbruksingeniör i länets samt ersättningslängden /Bil. Litt. E³ / justeras i enlighet därmed.

Jordägare äger att på egen bekostnad borttaga eller utplantera vallarna samt begagna sig av den sålunda vunna jorden, men skall han i så fall vid framtida rensningar av avloppen utan ytterligare ersättning ånyo tåla schaktmassors uppläggande på sin jord.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:57 att inom fem år, räknat från den i detta

utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattandomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 9.

Företagets utförande m.m.

Företaget må påörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län och skall detsamma vara fullbordat inom 5 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

- att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påörjas samt förskottvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för hos honom anställda arbetare;
- att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar;
- att de nuvarande avloppen i regel skola utvidgas såsom vederbörliga sektionsritningar utvisa, därest det ej under arbetets gång prövas lämpligt att vidtaga andra dispositioner;
- att schaktmassorna ej få uppläggas närmare de nya dikeskanterna än 0.6 m., ej till större höjd än 1.- m. och ej med brantare slänt än 1:1;
- att schaktmassorna i regel skola fördelas till lika godhet och mängd åt båda sidor om avloppet, därest det ej visar sig

lämpligt att för utfyllnad av vissa svackor eller för att underlätta massornas bortförande upplägga större delen av eller samtliga massor åt viss sida och detta av jordägaren påfordras;

att, där sektionerna skola ändras i det bottenbredden antingen skall ökas eller minskas, ändringen skall ske succesivt på de närmaste femtio meterna;

att väl avslutade öppningar skola lämnas i jordvallarna vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtione meter;

att avloppen, där större krökar förefinnas, skola utvidgas åt krökens inre sida, så att avloppet i möjligaste mån rätas;

att stenar, som förekomma bland schaktmassorna, såvitt möjligt skola sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikejorden;

att de öppna avloppen skola stensättas till minst den omfattning, som föreskrivits eller under arbetets utförande kan prövas lämpligt;

att stängsel och växande träd, som förekomma i de för avloppen fastställda sträckningarna, skola borttagas av vederbörande jordägare i så god tid, att torrlägningsarbetet ej hindras, vid äventyr att träd och stängsel i annat fall borttagas av entreprenören, därvid en del virke möjligen kommer att förfaras;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att rören för den tänkta dikessträckan M-N skola vara av fullgod beskaffenhet;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning ej får täckas förrän den blivit avsynad och godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilliedande samt väl omskolas med sten och groft grus;

att ommurningen av utloppet vid påle 80 = 63+60 skall grundläggas till frostfritt djup samt utföras av betong i blandning 1:3:5 med högst 20 % sparsten;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida

underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 10.

Avsättning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 11.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för detsamma första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av vederbörande kostnadsfördelningslängder. Upprensning av de öppna avloppen skall företagas så snart sådan rensning finnes av behovet påkallad, därvid vederbörande jordägare äro pliktiga att utan ersättning tåla schaktmassors uppläggande på sin mark. Gör någon sig skyl-

dig till skadegörelse på de öppna avloppen eller till skadligt ingrepp på den täckta ledningen med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger diktningensföretagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda täckdikaledningar få ej kopplas direkt på det täckta avloppet M-N, utan endast i de olika brunnarna.

Mom. 12.

Arbetsstyrelse m.m.

De båda företagens angelägenheter skola gemensamt omhänderskas av en styrelse, bestående av fem ledamöter, vilka väljas av delägarna på allmänt sammanträde. Av ledamöterna skola minst en vara delägare inom "Östra företaget". Styrelsen, som solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid såväl egna som allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verificationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i

V.L. 3:22-25.

Mom. 13.Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Kilhult-Svensköp av år 1934". Styrelsen skall hava sitt säte i Svensköps socken.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall gäldas av "Västra företaget" med 44.17 kr., vilket belopp sökandena skola inbetala till länsstyrelsen i Malmöhus län, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas på delägarna med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 14.Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Kilhult den 26 januari 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hilding Hellwer

Martin Nilsson

Gode män.

Gradtabel.

Pålarnas	Torrlägningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
11+50	15.90	16.07	16.24	16.41	16.58	16.75	16.92	17.09	17.26	17.43	17.60
11	15.95	16.11	16.28	16.44	16.61	16.77	16.94	17.10	17.27	17.43	17.60
+50	15.95	16.12	16.29	16.46	16.63	16.80	16.97	17.14	17.31	17.48	17.65
10	16.-	16.16	16.33	16.49	16.66	16.82	16.99	17.15	17.32	17.48	17.65
+50	16.-	16.16	16.33	16.49	16.66	16.82	16.99	17.15	17.32	17.48	17.65
9	16.05	16.21	16.37	16.53	16.69	16.85	17.01	17.17	17.33	17.49	17.65
+50	16.10	16.26	16.42	16.58	16.74	16.90	17.06	17.22	17.38	17.54	17.70
8	16.15	16.30	16.46	16.61	16.77	16.92	17.08	17.23	17.39	17.54	17.70
+50	16.20	16.35	16.50	16.65	16.80	16.95	17.10	17.25	17.40	17.55	17.70
7	16.25	16.39	16.54	16.68	16.83	16.97	17.12	17.26	17.41	17.55	17.70
+50	16.30	16.44	16.59	16.73	16.88	17.02	17.17	17.31	17.46	17.60	17.75
6	16.35	16.49	16.63	16.77	16.91	17.05	17.19	17.33	17.47	17.61	17.75
+50	16.45	16.59	16.73	16.87	17.01	17.15	17.29	17.43	17.57	17.71	17.85
5	16.50	16.65	16.80	16.95	17.10	17.25	17.40	17.55	17.70	17.85	18.-
+50	16.55	16.70	16.86	17.01	17.17	17.32	17.48	17.63	17.79	17.94	18.10
4	16.60	16.75	16.91	17.06	17.22	17.37	17.53	17.68	17.84	17.99	18.15
3+50	16.65	16.80	16.95	17.10	17.25	17.40	17.55	17.70	17.85	18.-	18.15
3	16.75	16.89	17.03	17.17	17.31	17.45	17.59	17.73	17.87	18.01	18.15
+50	16.85	16.99	17.13	17.27	17.41	17.55	17.69	17.83	17.97	18.11	18.25
2	16.90	17.04	17.18	18.32	17.46	17.60	17.74	17.88	18.02	18.16	18.30
+50	16.95	17.09	17.23	17.37	17.51	17.65	17.79	17.93	18.07	18.21	18.35
1	17.-	17.14	17.28	17.42	17.56	17.70	17.84	17.98	18.12	18.26	18.40

n:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
+50	17.20	17.34	17.48	17.62	17.76	17.90	18.04	18.18	18.32	18.46	18.60
0	17.50	17.64	17.78	17.92	18.06	18.20	18.34	18.48	18.62	18.76	18.90
<u>Dikessträckan E-I-K-L-M-N.</u>											
50	15.95	16.11	16.28	16.44	16.61	16.77	16.94	17.10	17.27	17.43	17.60
+50	15.95	16.11	16.28	16.44	16.61	16.77	16.94	17.10	17.27	17.43	17.60
51	16.-	16.16	16.32	16.48	16.64	16.80	16.96	17.12	17.28	17.44	17.60
+50	16.-	16.16	16.33	16.49	16.66	16.82	16.99	17.15	17.32	17.48	17.65
52	16.05	16.21	16.37	16.53	16.69	16.85	17.01	17.17	17.33	17.49	17.65
+50	16.05	16.21	16.37	16.53	16.69	16.85	17.01	17.17	17.33	17.49	17.65
53	16.10	16.25	16.41	16.56	16.72	16.87	17.03	17.18	17.34	17.49	17.65
+50	16.10	16.26	16.42	16.58	16.74	16.90	17.06	17.22	17.38	17.54	17.70
54	16.15	16.30	16.46	16.61	16.77	16.92	17.08	17.23	17.39	17.54	17.70
+50	16.20	16.35	16.50	16.65	16.80	16.95	17.10	17.25	17.40	17.55	17.70
55	16.25	16.39	16.54	16.68	16.83	16.97	17.12	17.26	17.41	17.55	17.70
+50	16.30	16.44	16.59	16.73	16.88	17.02	17.17	17.31	17.46	17.60	17.75
56	16.35	16.49	16.63	16.77	16.91	17.05	17.19	17.33	17.47	17.61	17.75
+50	16.45	16.59	16.73	16.87	17.01	17.15	17.29	17.43	17.57	17.71	17.85
57	16.55	16.69	16.83	16.97	17.11	17.25	17.39	17.53	17.67	17.81	17.95
+50	16.60	16.74	16.88	17.02	17.16	17.30	17.44	17.58	17.72	17.86	18.-
58	16.65	16.79	16.93	17.07	17.21	17.35	17.49	17.63	17.77	17.91	18.05
+50	16.70	16.84	16.98	17.12	17.26	17.40	17.54	17.68	17.82	17.96	18.10
59	16.75	16.89	17.03	17.17	17.31	17.45	17.59	17.73	17.87	18.01	18.15
+50	16.85	16.99	17.13	17.27	17.41	17.55	17.69	17.83	17.97	18.11	18.25
60	16.90	17.04	17.18	17.32	17.46	17.60	17.74	17.88	18.02	18.16	18.30
+50	16.95	17.09	17.23	17.37	17.51	17.65	17.79	17.93	18.07	18.21	18.35

n:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
61.	17.-	17.14	17.28	17.42	17.56	17.70	17.84	17.98	18.12	18.26	18.40
+50	17.-	17.14	17.28	17.42	17.56	17.70	17.84	17.98	18.12	18.26	18.40
62.	17.05	17.19	17.33	17.47	17.61	17.75	17.89	18.03	18.17	18.31	18.45
+50	17.05	17.19	17.33	17.47	17.61	17.75	17.89	18.03	18.17	18.31	18.45
63.	17.10	17.24	17.38	17.52	17.66	17.80	17.94	18.08	18.22	18.36	18.50
+50	17.10	17.24	17.38	17.52	17.66	17.80	17.94	18.08	18.22	18.36	18.50
64.	17.50	17.64	17.78	17.92	18.06	18.20	18.34	18.48	18.62	18.76	18.90
+50	17.70	17.84	17.98	18.12	18.26	18.40	18.54	18.68	18.82	18.96	19.10
65	17.80	17.94	18.08	18.22	18.36	18.50	18.64	18.78	18.92	19.06	19.20
<u>Östra företaget.</u>											
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>											
39.	11.-	11.14	11.28	11.42	11.56	11.70	11.84	11.98	12.12	12.26	12.40
38+50	11.60	11.74	11.88	12.02	12.16	12.30	12.44	12.58	12.72	12.86	13.-
38.	12.-	12.14	12.28	12.42	12.56	12.70	12.84	12.98	13.12	13.26	13.40
37+50	12.25	12.39	12.53	12.67	12.81	12.95	13.09	13.23	13.37	13.51	13.65
37.	12.50	12.64	12.78	12.92	13.06	13.20	13.34	13.48	13.62	13.76	13.90
36+50	12.75	12.89	13.03	13.17	13.31	13.45	13.59	13.73	13.87	14.01	14.15
36.	12.95	13.09	13.23	13.37	13.51	13.65	13.79	13.93	14.07	14.21	14.35
35+50	13.10	13.24	13.38	13.52	13.66	13.80	13.94	14.08	14.22	14.36	14.50
35.	13.20	13.35	13.51	13.66	13.82	13.97	14.13	14.28	14.44	14.59	14.75
34+50	13.20	13.37	13.54	13.71	13.88	13.05	14.22	14.39	14.56	14.73	14.90
34.	13.25	13.42	13.59	13.76	13.93	14.10	14.27	14.44	14.61	14.78	14.95
33+50	13.25	13.42	13.60	13.77	13.95	14.12	14.30	14.47	14.65	14.82	15.-
33.	13.30	13.47	13.64	13.81	13.98	14.15	14.32	14.49	14.66	14.83	15.-
32+50	13.30	13.47	13.64	13.81	13.98	14.15	14.32	14.49	14.66	14.83	15.-

n:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
32	13.35	13.52	13.70	13.87	14.05	14.22	14.40	14.57	14.75	14.92	15.10
31+50	13.35	13.52	13.70	13.87	14.05	14.22	14.40	14.57	14.75	14.92	15.10
31	13.40	13.57	13.74	13.91	14.08	14.25	14.42	14.59	14.76	14.93	15.10
30+50	13.40	13.57	13.75	13.92	14.10	14.27	14.45	14.62	14.80	14.97	15.15
30	13.45	13.62	13.79	13.96	14.13	14.30	14.47	14.64	14.81	14.98	15.15
29+50	13.55	13.71	13.87	14.03	14.19	14.35	14.51	14.67	14.83	14.99	15.15
29	13.75	13.89	14.04	14.18	14.33	14.47	14.62	14.76	14.91	15.05	15.20
28+50	14.-	14.14	14.28	14.42	14.56	14.70	14.84	14.98	15.12	15.26	15.40

Västra företaget.

Dikessträckan C-D-E-F-G-H-O.

28	14.25	14.39	14.53	14.67	14.81	14.95	15.09	15.23	15.37	15.51	15.65
27+50	14.50	14.64	14.78	14.92	15.06	15.20	15.34	15.48	15.62	15.76	15.90
27	14.60	14.74	14.88	15.02	15.16	15.30	15.44	15.58	15.72	15.86	16.-
26+50	14.85	14.99	15.13	15.27	15.41	15.55	15.69	15.83	15.97	16.11	16.25
26	14.95	15.09	15.23	15.37	15.51	15.65	15.79	15.93	16.07	16.21	16.35
25+50	15.-	15.14	15.29	15.43	15.58	15.72	15.87	16.01	16.16	16.30	16.45
25	15.05	15.20	15.35	15.50	15.65	15.80	15.95	16.10	16.25	16.40	16.55
24+50	15.10	15.25	15.41	15.56	15.72	15.87	16.03	16.18	16.34	16.49	16.65
24	15.15	15.31	15.47	15.63	15.79	15.95	16.11	16.27	16.43	16.59	16.75
23+50	15.25	15.41	15.57	15.73	15.89	16.05	16.21	16.37	16.53	16.69	16.85
23	15.35	15.51	15.67	15.83	15.99	16.15	16.31	16.47	16.63	16.79	16.95
+50	15.35	16.51	15.67	15.83	15.99	16.15	16.31	16.47	16.63	16.79	16.95
22	15.40	15.56	15.72	15.88	16.04	16.20	16.36	16.52	16.68	16.84	17.-
+50	15.40	15.56	15.72	15.88	16.04	16.20	16.36	16.52	16.68	16.84	17.-
21	15.45	15.60	16.76	15.91	16.07	16.22	16.38	16.53	16.69	16.84	17.-

n:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
20+50	15.45	15.61	15.77	15.93	16.09	16.25	16.41	16.57	16.73	16.89	17.05
20	15.50	15.65	15.81	15.96	16.12	16.27	16.43	16.58	16.74	16.89	17.05
+50	15.50	15.67	15.84	16.01	16.18	16.35	16.52	16.69	16.86	17.03	17.20
19	15.55	15.72	15.90	16.07	16.25	16.42	16.60	16.77	16.95	17.12	17.30
+50	15.55	15.73	15.92	16.10	16.29	16.47	16.66	16.84	17.03	17.21	17.40
18	15.60	15.78	15.97	16.15	16.34	16.52	16.71	16.89	17.08	17.26	17.45
17+50	15.60	15.78	15.97	16.15	16.34	16.52	16.71	16.89	17.08	17.26	17.45
17	15.65	15.83	16.01	16.19	16.37	16.55	16.73	16.91	17.09	17.27	17.45
+50	15.65	15.83	16.02	16.20	16.39	16.57	16.76	16.94	17.13	17.31	17.50
16	15.70	15.88	16.06	16.24	16.42	16.60	16.78	16.96	17.14	17.32	17.50
+50	15.70	15.88	16.06	16.24	16.42	16.60	16.78	16.96	17.14	17.32	17.50
15	15.75	15.92	16.10	16.27	16.45	16.62	16.80	16.97	17.15	17.32	17.50
+50	15.75	15.93	16.11	16.29	16.47	16.65	16.83	17.01	17.19	17.37	17.55
14	15.80	15.97	16.15	16.32	16.50	16.67	16.85	17.02	17.20	17.37	17.55
+50	15.85	16.02	16.19	16.36	16.53	16.70	16.87	17.04	17.21	17.38	17.55
13	15.85	16.02	16.19	16.36	16.53	16.70	16.87	17.04	17.21	17.38	17.55
+50	15.85	16.02	16.20	16.37	16.55	16.72	16.90	17.07	17.25	17.42	17.60
12	15.90	16.07	16.24	16.41	16.58	16.75	16.92	17.09	17.26	17.43	17.60
65+50	17.90	18.04	18.18	18.32	18.46	18.60	18.74	18.88	19.02	19.16	19.30
66	18.10	18.24	18.38	18.52	18.66	18.80	18.94	19.08	19.22	19.36	19.50
+50	18.20	18.34	18.48	18.62	18.76	18.90	19.04	19.18	19.32	19.46	19.60
67	18.25	18.39	18.53	18.67	18.81	18.95	19.09	19.23	19.37	19.51	19.65
+50	18.35	18.49	18.63	18.77	18.91	19.05	19.19	19.33	19.47	19.61	19.75
68	18.45	18.59	18.73	18.87	19.01	19.15	19.29	19.43	19.57	19.71	19.85

[illegible]

Ersättningslängd.

Bil. Litt. E.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för jord, som åtgår till de olika dikessträckornas utvidgning.</u>						
<u>Östra företaget.</u>						
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
Svensköp 3 ¹⁶	Alfred Andersson	<u>38+10-37+60</u>				
		h.s. 50x0.8	40	7	2 80	
		v.s. 50x0.8	40	4	2 80	
		<u>37+57-36+25</u>				
Svensköp av 3 ⁶	Alfred Andersson	h.s. 70x1.0	70	7	4 90	
		62x0.6	37	4	1 48	
		v.s. 132x0.9	119	8	9 52	21 50
		<u>36+25-32+27</u>				
		h.s. 135x0.5	68	1	- 68	
		78x1.5	117	2	2 34	
		190x0.3	57	6	3 42	
		v.s. 100x0.3	30	-	- -	
		90x0.5	45	17	7 65	
		213x0.5	107	6	6 42	20 51
		<u>Summa kronor</u>				<u>42 01</u>
		<u>Dikessträckan B-C.</u>				
Svensköp 3 ⁷	Nils Olsson	<u>32+27-31+57</u>				
		h.s. 70x0.7	49	-	- -	
		v.s. 27x1.1	30	-	- -	
		43x1.0	43	6	2 58	2 58
				Överföres	2 58	

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört			2 58
Svensköp 3 ⁸	Nils Olsson	<u>31+57-30+5</u>				
		h.s.152x0.5	76	7	5 32	
		v.s.152x0.5	76	7	5 32	10 64
Svensköp 1 ¹¹	Nils Olsson	<u>30+5-29</u>				
		v.s.105x1.1	116	7	8 12	8 12
Svensköp 1 ¹³	Aug. Jönsson Glantz	<u>30+50-29</u>				
		h.s.105x0.6	63	4	2 52	2 52
			Summa kronor			23 86
<u>Sammandrag för Östra företaget.</u>						
	Dikessträcken A-B				42 01 kr.	
	D:o B-C				23 86 "	
			Summa		65 87 kr.	
<u>Västra företaget.</u>						
<u>Dikessträcken C-D.</u>						
Svensköp 1 ¹³	Aug. Jönsson Glantz	<u>29-27+77</u>				
		h.s.123x0.4	49	10	4 90	4 90
Svensköp 1 ¹¹	Nils Olsson	<u>29-27+77</u>				
		v.s.123x1.0	123	6	7 38	7 38
Svensköp 1 ¹⁴	Sven Nilsson	<u>27+67-26+85</u>				
		v.s. 82x0.8	66	-	- -	
		<u>26+85-24+4</u>				
		v.s.281x1.2	337	10	33 70	33 70
Svensköp 1 ¹⁵	Olof Persson	<u>27+73-26+85</u>				
			Överföres			45 98

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört			45 98
		h.s. 88x1.6	141	-	- -	
		<u>26+85-24+4</u>				
		h.s. 281x1.4	393	11	<u>43 23</u>	43 23
		<u>24+23+80</u>				
		v.s. 20x0.8	16	-	- -	
		h.s. 20x0.8	16	-	- -	
		<u>23+75-22+59</u>				
		v.s. 116x1.4	162	2	3 24	
		h.s. 116x1.0	116	1	1 16	
		<u>22+59-19+65</u>				
		v.s. 294x1.1	323	6	19 38	
		<u>22+59-20</u>				
		h.s. 259x1.1	285	5	<u>14 25</u>	38 03
		<u>19+65-18+85</u>				
	f. annexhemman,	v.s. 80x1.7	136	-	- -	
	arr. Vilb. Nilsson	<u>18+85-17+66</u>				
		v.s. 119x1.2	143	-	- -	
		<u>20-18+85</u>				
	Nils Jonsson	h.s. 115x1.3	150	2	3 -	
		<u>18+15-17+66</u>				
		h.s. 49x0.9	44	3	<u>1 32</u>	4 32
		<u>18+85-18+15</u>				
	Nils Jonsson		Överföres			131 56
Svensköp 1 ²⁰	Sven Nilsson					
Svensköp 2 ¹	f. annexhemman,					
	arr. Vilb. Nilsson					
Svensköp 1 ⁸	Nils Jonsson					
Svensköp 1 ²²	Nils Jonsson					

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört			131 56
		h.s. 70x1.2	84	4	3 36	3 36
			Summa kronor			134 92
	<u>Dikesströcken D-E.</u>					
Svensköp 1 ⁸	Nils Jonsson	<u>17+66-16+53</u>				
		h.s. 113x1.0	113	4	4 52	4 52
Svensköp 2 ¹	f. annexhamnen,	<u>17+66-16+53</u>				
	arr. Vilb. Nilsson	v.s. 113x1.0	113	3	3 39	3 39
Svensköp 3 ¹⁹	Alfred Lundell	<u>16+53-14+61</u>				
		v.s. 192x1.3	250	6	15 -	
		h.s. 192x1.3	250	6	15 -	
		<u>14+61-13+41</u>				
		h.s. 120x1.0	120	-	- -	30 -
Svensköp 3 ¹⁸	Jöns Andersson	<u>14+58-11+67</u>				
		v.s. 291x0.8	233	2	4 66	4 66
Svensköp 3 ²²	Nils Sjöstrand	<u>11+67-11+18</u>				
		v.s. 49x0.4	20	6	1 20	1 20
Kilhult 1 ¹⁸	Ola Persson	<u>13+41-12+90</u>				
		h.s. 51x1.3	66	-	- -	
Kilhult 2 ³⁴	Nils Hagert	<u>12+90-11+18</u>				
		h.s. 172x0.5	86	2	1 72	1 72
			Summa kronor			45 49

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
Svensköp 2 ¹	<u>Dikesströkan D-D.</u> ¹							
	f. annexhemman	<u>45-47+85</u>						
	arr. Vilb. Nilsson	v.s. 257x0.8	206	4	8	24		
		<u>45-46+78</u>						
		h.s. 150x0.7	105	5	5	25	13	49
					<u>Summa kronor</u>		<u>13 49</u>	
Svensköp 3 ²²	<u>Dikesströkan E-F-G-H-O.</u>							
	Nils Sjöstrand	<u>11+18-8+78</u>						
		v.s. 240x0.5	120	3	3	60	3	60
Kilhult 2 ⁴²	Nils Sjöstrand	<u>11+18-6+42</u>						
		h.s. 476x0.5	238	4	9	52	9	52
Svensköp 3 ²¹	Nils Jönsson	<u>8+78-6+5</u>						
		v.s. 273x0.4	109	5	5	45		
		<u>6+5-3+3</u>						
		v.s. 302x0.5	151	2	3	02		
		<u>3+3-0</u>						
		v.s. 303x1.4	424	1	4	24	12	71
Kilhult 2 ¹⁸	Emil Mårtenssons	<u>6+42-5+80</u>						
	sterbhus	h.s. 62x0.5	31	-	-	-		
Kilhult 2 ⁴³	Nils Jönsson	<u>5+80-3+80</u>						
		h.s. 200x0.8	160	--	-	-		
Kilhult 2 ²¹	Johan Nilsson	<u>3+80-3+3</u>						
		h.s. 77x0.5	39	-	-	-		
					<u>Överföres</u>		<u>25 83</u>	

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Överfört			25 83
Hulta 1 ¹⁵	Birger Perssons	<u>3+3-0</u>				
	konkursbo	h.s. 303x1.2	364	3	10 92	10 92
			<u>Summa kronor</u>			36 75
	<u>Dikesströkan E-I.</u>					
Kilhult 2 ¹⁵	Ola Svensson	<u>50-51+40</u>				
		h.s. 140x0.3	42	5	2 10	
		<u>50-51+87</u>				
		v.s. 187x0.2	37	3	1 11	3 21
Kilhult 2 ⁵	Ola Jönsson	<u>51+40-52+62</u>				
		h.s. 122x0.5	61	2	1 22	1 22
Kilhult 2 ²³	Ola Jönsson	<u>52+62-54+13</u>				
		h.s. 151x0	-	-	- -	
		<u>54+13-55+11</u>				
		h.s. 98x0.5	49	2	9 80	
		<u>53+57-55+11</u>				
		v.s. 154x0.4	62	2	1 24	11 04
Kilhult 2 ³⁵	Nils Hagert	<u>52+66-53+57</u>				
		v.s. 91x0.2	18	-	- -	
Kilhult 2 ⁴⁴	Nils Sjöstrand	<u>52+35-52+66</u>				
		v.s. 31x0.3	9	-	- -	
Kilhult 2 ⁵	Ola Jönsson	<u>51+87-52+35</u>				
		v.s. 48x1.0	48	-	- -	
			<u>Summa kronor</u>			15 47

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
Kilhult 2 ²²	Viktor Sandin	<u>Dikesströkan I-I¹</u>						
		<u>75-77+57</u>						
		h.s. 257x0.7	180	5	9	-		
		v.s. 257x0.7	180	5	9	-	18	-
					<u>Summa kronor</u>		18	-
Kilhult 2 ²²	Viktor Sandin	<u>Dikesströkan I-K-L-M</u>						
		<u>55+11-56</u>						
		v.s. 89x0.3	27	5	1	35		
		<u>56-57+10</u>						
		v.s. 110x0.0	-	-	-	-		
		<u>57+10-57+77</u>						
		v.s. 67x0.2	13	-	-	-		
		<u>55+11-57+77</u>						
Kilhult 2 ²¹	Johan Nilsson	h.s. 266x0.2	53	-	-	-	1	35
		<u>57+77-59+31</u>						
		h.s. 154x0.0	-	-	-	-		
		v.s. 154x0.0	-	-	-	-		
		<u>59+31-60+77</u>						
		v.s. 146x0.4	58	3	1	74		
		h.s. 146x0.4	58	2	1	16	2	90
		<u>60+77-63+60</u>						
Kilhult 2 ²⁰	Nils Persson	h.s. 283x0.3	85	6	5	10		
		v.s. 283x0.3	35	7	5	95	11	05
					<u>Summa kronor</u>		15	30

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Sammandrag för Västtra företaget.</u>					
	Dikessträckan C-D				134 92	kr.
	D:o D-E				45 49	"
	D:o D-D ¹				13 49	"
	D:o E-F-G-H-O				36 73	"
	D:o E-I				15 47	"
	D:o I-I ¹				18 -	"
	D:o I-K-L-M				15 30	"
				<u>Summa</u>	<u>274 40</u>	<u>kr.</u>
	Kilhult den 26 januari 1934.					
	Å tjänstens vägnar:					
	U.H. Wallér					
	Statens lantbruksingeniör.					
	Hilding Hellwer	Martin Nilsson				
	Gode män.					

Beräkning av den areal, som åtgår till jordupplag.

Vid efterstående beräkningar hava gjorts följande antaganden.

- 1/ Vallarna uppläggas med minst 0.5 m. fri kant, med slänt 1:1 samt till högst 1.- m. höjd.
- 2/ Schaktmassorna fördelas i regel lika på båda sidor om avloppet.
- 3/ De uppschaktade massornas svällning antages till cirka 10 %.

Östra företagetDikessträckan A-B.Sträckan 39+3-36.

Längd	303.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	380.- m ³ .
D:o med inberäknad svällning	420.- m ³ .
D:o per m. å varje sida; 420:606	0.70 m ³ .
Erforderlig markbredd för upplag;	
$2\sqrt{0.70} + \text{frikant}$	2.20 m.

Sträckan 36-34+50.

Längd	150.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	420.- m ³ .
D:o med inberäknad svällning	460.- m ³ .
D:o per m. å varje sida; 460:300	1.50 m ³ .
Erforderlig markbredd för upplag;	
2.50 + frikant	3.- m.

Sträckan 34+50-33.

Längd	150.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	360.- m ³ .
D:o med inberäknad svällning	400.- m ³ .
D:o per m. å varje sida; 400:300	1.30 m ³ .

Erforderlig markbredd för upplag;

2.30 + frikant 2.80 m.

Sträckan 33-32+27.

Längd	73.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	70.- m ³ .
D:o med inberäknad svällning	80.- m ³ .
D:o per m. å varje sida; 80:146	0.50 m ³ .

Erforderlig markbredd för upplag;

2√0.50 + frikant 1.90 m.

Dikessträckan B-C.

Sträckan 32+27-31.

Längd	127.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	380.- m ³ .
D:o med inberäknad svällning	420.- m ³ .
D:o per m. å varje sida; 420:254	1.60 m ³ .

Erforderlig markbredd för upplag;

2.60 + frikant 3.10 m.

Sträckan 31-29.

Längd	200.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	360.- m ³ .
D:o med inberäknad svällning	400.- m ³ .
D:o per m. å varje sida; 400:400	1.- m ³ .

Erforderlig markbredd för upplag;

2.- + frikant

2.50 m.

Västra företaget.

Dikessträckan C-D.

Sträckan 29-28.

Längd	100.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	170.- m. ³
D:o med inberäknad svällning	190.- m. ³
D:o per m. å varje sida; 190:200	0.95 m. ³

Erforderlig markbredd för upplag;

$2\sqrt{0.95}$ + frikant

2.40 m.

Sträckan 28-24.

Längd	400.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	1960.- m. ³
D:o med inberäknad svällning	2160.- m. ³
D:o per m. å varje sida; 2160:800	2.70 m. ³

Erforderlig markbredd; 3.70 + frikant

4.20 m.

Sträckan 24-20.

Längd	400.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	2220.- m. ³
D:o med inberäknad svällning	2440.- m. ³
D:o per m. å varje sida; 2440:800	3.- m. ³

Erforderlig markbredd för upplag; 4.- + frikant

4.50 m.

Sträckan 20-17+66.

Längd	234.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	1510.- m. ³

Schaktmassa med inberäknad svällning	1660.-	m ³ .
D:o per m. å varje sida; 1660:468	3.60	m ³ .
Erforderlig markbredd för upplag; 4.60 + frikant	5.10	m.

Dikessträckan D-E.Sträckan 17+66-15.

Längd	266.-	m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	1040.-	m ³ .
D:o med inberäknad svällning	1140.-	m ³ .
D:o per m. å varje sida; 1140:532	2.10	m ³ .
Erforderlig markbredd för upplag; 3.10 + frikant	3.60	m.

Sträckan 15-13.

Längd	200.-	m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	1270.-	m ³ .
D:o med inberäknad svällning	1400.-	m ³ .
D:o per m. å varje sida; 1400:400	3.50	m ³ .
Erforderlig markbredd för upplag; 4.50 + frikant	5.-	m.

Sträckan 13-11+18.

Längd	182.-	m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	620.-	m ³ .
D:o med inberäknad svällning	700.-	m ³ .
D:o per m. å varje sida; 700:364	1.90	m ³ .
Erforderlig markbredd för upplag; 2.90 + frikant	3.40	m.

Dikessträckan E-F-G-H.Sträckan 11+18-3+3.

Längd	815.-	m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	1690.-	m ³ .

Schaktmassa med inberäknad svällning 1860.- m.³

D:o per m. å varje sida; 1860:1630 1.10 m.³

Erforderlig markbredd för upplag; 2.10 + frikant 2.60 m.

Sträckan 3+3-2+40.

Längd 63.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 400.- m.³

D:o med inberäknad svällning 440.- m.³

D:o per m. å varje sida; 440:126 3.50 m.³

Erforderlig markbredd för upplag; 4.50 + frikant 5.- m.

Sträckan 2+40-1.

Längd 140.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 470.- m.³

D:o med inberäknad svällning 520.- m.³

D:o per m. å varje sida; 520:280 1.90 m.³

Erforderlig markbredd för upplag; 2.90 + frikant 3.40 m.

Sträckan 1-0.

Längd 100.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 200.- m.³

D:o med inberäknad svällning 220.- m.³

D:o per m. å varje sida; 220:200 1.10 m.³

Erforderlig markbredd; 2.10 + frikant 2.60 m.

Dikessträckan E-I.

Sträckan 50-52.

Längd 200.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 350.- m.³

D:o med inberäknad svällning 390.- m.³

Schaktmassa per m. å varje sida; 390:400 1.- m.³

Erforderlig markbredd för upplag; 2.- + frikant 2.50 m.

Sträckan 52-53.

Längd 100.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 410.- m.³

D:o med inberäknad svällning 450.- m.³

D:o per m. å varje sida; 450:200 2.25 m.³

Erforderlig markbredd för upplag; 3.20 + frikant 3.70 m.

Sträckan 53-55+11.

Längd 211.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 410.- m.³

D:o med inberäknad svällning 450.- m.³

D:o per m. å varje sida; 450:422 1.10 m.³

Erforderlig markbredd för upplag; 2.10 + frikant 2.60 m.

Dikessträckan I-K-L-M.

Sträckan 55+11-56.

Längd 89.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 230.- m.³

D:o med inberäknad svällning 250.- m.³

D:o per m. å varje sida; 250:178 1.40 m.³

Erforderlig markbredd för upplag; 2.40 + frikant 2.90 m.

Sträckan 56-59.

Längd 300.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 310.- m.³

D:o med inberäknad svällning 340.- m.³

D:o per m. å varje sida; 340:600 0.55 m.³

Erforderlig markbredd för upplag;

$$2\sqrt{0.55} + \text{frikant}$$

2.- m.

Sträckan 59-60.

Längd 100.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 340.- m.³

D:o med inberäknad svällning 380.- m.³

D:o per m. å varje sida; 380:200 1.90 m.³

Erforderlig markbredd för upplag; 2.90 + frikant 3.40 m.

Sträckan 60-63+60.

Längd 360.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 600.- m.³

D:o med inberäknad svällning 660.- m.³

D:o per m. å varje sida; 660:720 0.90 m.³

Erforderlig markbredd för upplag;

$$2\sqrt{0.90} + \text{frikant}$$

2.40 m.

Dikessträckan D-D¹.

Längd 257.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 700.- m.³

D:o med inberäknad svällning 770.- m.³

D:o per m. å varje sida; 770:514 1.50 m.³

Erforderlig markbredd för upplag; 2.50 + frikant 3.- m.

Dikessträckan I-I¹.

Längd 257.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 570.- m.³

D:o med inberäknad svällning 630.- m.³

D:o per m. å varje sida; 630:514 1.20 m.³

Erforderlig markbredd för upplag; 2.20 + frikant 2.70 m.

Kilhult den 26 januari 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ersättningslängd.Bil. Litt. E.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för intrång genom jordupplag.</u>						
	<u>Östra företaget.</u>					
	<u>Dikesströkan A-B.</u>					
Svensköp 3 ¹⁷	Alfred Andersson	<u>38+86-38+10</u>				
		h.s. 76x2.2	167	1	1 67	
		v.s. 76x2.2	167	1	1 67	3 34
Svensköp 3 ¹⁶	Alfred Andersson	<u>38+10-37+60</u>				
		h.s. 50x2.2	110	5	5 50	
		v.s. 50x2.2	110	3	3 30	
		<u>37+57-36+25</u>				
		h.s. 70x2.2	154	5	7 70	
		62x2.2	136	3	4 08	
		v.s. 132x2.2	290	5	14 50	35 08
Svensköp 3 ⁶	Alfred Andersson	<u>36+25-35+25</u>				
		v.s. 100x3.-	300	4	12 -	
		<u>35+25-34+50</u>				
		v.s. 75x3.-	225	8	18 -	
		<u>36+25-34+50</u>				
		h.s. 175x3.-	525	1	5 25	
		<u>34+50-33</u>				
		v.s. 150x2.8	420	4	16 80	
		<u>34+50-34+5</u>				
		h.s. 45x2.8	126	1	1 26	
		Överföres			53 31	38 42

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
				Överfört	53 31	38 42
		<u>34+5-33</u>				
		h.s. 105x2.8	294	4	11 76	
		<u>32-32+27</u>				
		v.s. 73x1.9	139	4	5 56	
		h.s. 73x1.9	139	4	5 56	76 19
				Summa kronor		114 61
		<u>Dikessträcken B-C.</u>				
Svensköp 3 ⁷	Nils Olsson	<u>32+27-31+57</u>				
		v.s. 70x3.1	217	4	8 68	
		h.s. 70x3.1	217	-	- -	8 68
Svensköp 3 ⁸	Nils Olsson	<u>31+57-31</u>				
		v.s. 57x3.1	177	4	7 08	
		h.s. 57x3.1	177	4	7 08	
		<u>31-30+5</u>				
		v.s. 95x2.5	238	4	9 52	
		h.s. 95x2.5	238	4	9 52	33 20
Svensköp 1 ¹¹	Nils Olsson	<u>30+5-29</u>				
		v.s. 105x2.5	263	4	10 52	10 52
Svensköp 1 ¹³	Aug.Jönsson Glantz	<u>30+5-29+20</u>				
		h.s. 85x2.5	213	2	4 26	
		<u>29+20-29</u>				
		h.s. 20x2.5	50	5	2 50	6 76
				Summa kronor		59 16

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Sammandrag för Östra företaget.</u>					
	Dikesströkan A-B				114 61 kr.	
	D:o B-C				59 16 "	
				Summa	173 77 kr.	
	<u>Västra företaget.</u>					
	<u>Dikesströkan C-D.</u>					
Svensköp 1 ¹³	Aug. Jönsson Glantz	<u>29-27+77</u>				
		h.s. 123x2.4	295	7	20 65	20 65
Svensköp 1 ¹¹	Nils Olsson	<u>29-27+77</u>				
		v.s. 123x2.4	295	4	11 80	11 80
Svensköp 1 ¹⁴	Sven Nilsson	<u>27+67-26+85</u>				
		v.s. 82x4.2	344	5	17 20	
		<u>26+85-24+4</u>				
		v.s. 281x4.2	1180	13	153 40	170 60
Svensköp 1 ¹⁵	Olof Persson	<u>27+73-26+85</u>				
		h.s. 88x4.2	370	7	25 90	
		<u>26+85-24+4</u>				
		h.s. 281x4.2	1180	13	153 40	179 30
Svensköp 1 ²⁰	Sven Nilsson	<u>24-23+80</u>				
		v.s. 20x4.5	90	1	0 90	
		h.s. 20x4.5	90	1	0 90	
		<u>23+75-22+59</u>				
		v.s. 116x4.5	522	2	10 44	
		h.s. 116x4.5	522	2	10 44	
		Överföres			22 68	382 35

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
				Överfört	22 68	382 35
		<u>22+59-21+60</u>				
		v.s. 99x4.5	446	6	26 76	
		<u>21+60-20+83</u>				
		v.s. 77x4.5	347	3	10 41	
		<u>20+83-19+65</u>				
		v.s. 118x4.5	531	5	26 55	
		<u>22+59-20+65</u>				
		h.s. 194x4.5	873	5	43 65	
		<u>20+65-20</u>				
		h.s. 65x4.5	293	3	8 79	138 84
Svensköp 2 ¹	f. annexhemman	<u>19+65-18+85</u>				
	arr. Vilb. Nilsson	v.s. 80x5.1	408	4	16 32	
		<u>18+85-18+30</u>				
		v.s. 55x5.1	281	4	11 24	
		<u>18+30-17+66</u>				
		v.s. 64x5.1	326	7	22 82	50 38
Svensköp 1 ⁸	Nils Jönsson	<u>20-18+85</u>				
		h.s. 115x5.1	587	5	29 35	
		<u>18+15-17+66</u>				
		h.s. 49x5.1	250	9	22 50	51 85
Svensköp 1 ²²	Nils Jonsson	<u>18+85-18+15</u>				
		h.s. 70x5.1	357	5	17 85	17 85
				Summa kronor		641 27

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	<u>Dikesströkan D-B.</u>							
Svensköp 1 ⁸	Nils Jonsson	<u>17+66-16+53</u>						
		h.s. 113x3.6	407	9	<u>36 63</u>		36 63	
Svensköp 2 ¹	f. annexherman	<u>17+66-16+53</u>						
	arr. Vilb. Nilsson	v.s. 113x3.6	407	7	<u>28 49</u>		28 49	
Svensköp 3 ¹⁹	Alfred Lundell	<u>16+53-15</u>						
		v.s. 153x3.6	551	4	22 04			
		<u>16+53-15</u>						
		h.s. 153x3.6	551	4	22 04			
		<u>15-14+61</u>						
		v.s. 39x5.-	195	4	7 80			
		h.s. 39x5.-	195	4	7 80			
		<u>14+61-13+41</u>						
		h.s. 120x5.-	600	3	<u>18 -</u>		77 68	
Svensköp 3 ¹⁸	Jöns Andersson	<u>14+58-13</u>						
		v.s. 158x5.-	790	4	31 60			
		<u>13-11+67</u>						
		v.s. 133x3.40	452	4	<u>18 08</u>		49 68	
Svensköp 3 ²²	Nils Sjöstrand	<u>11+67-11+18</u>						
		v.s. 49x3.40	167	4	<u>6 68</u>		6 68	
Kilhult 1 ¹⁸	Ola Persson	<u>13+41-12+90</u>						
		h.s. 51x3.4	173	4	<u>6 92</u>		6 92	
Kilhult 2 ³⁴	Nils Hagert	<u>12+90-11+18</u>						
		h.s. 172x3.4	585	4	<u>23 40</u>		23 40	
Summa kronor							229 48	

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Svensköp 3 ²²	Nils Sjöstrand	<u>Dikesströcken E-F-G-H-O.</u>				
		<u>11+18-8+78</u>				
		v.s. 240x2.6	624	3	18 72	18 72
Kilhult 2 ⁴²	Nils Sjöstrand	<u>11+18-8+78,</u>				
		<u>8-6+42</u>				
		n.s. 398x2.6	1035	3	31 05	31 05
Svensköp 3 ²¹	Nils Jönsson	<u>8+78-8</u>				
		v.s. 78x3.7	289	3	8 67	
		<u>8-6+42</u>				
		v.s. 158x2.6	411	3	12 33	
		<u>6+42-5+62</u>				
		v.s. 80x2.6	208	1	2 08	
		<u>5+62-3+3</u>				
		v.s. 259x2.6	673	3	20 19	
		<u>3+3-2+83</u>				
		v.s. 20x5.-	100	3	3 -	
		<u>2+83-2+52</u>				
		v.s. 31x5.-	155	-	- -	
		<u>2+52-2+40</u>				
		v.s. 12x5.-	60	3	1 80	
		<u>2+40-0+85</u>				
		v.s. 155x3.4	527	3	15 81	
		<u>0+85-0</u>				
Överföres					63 88	49 77

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
Kilhult 2 ²³	Ola Jönsson			Överföret			24	54
		h.s. 60x2.5	150	3	4	50		
		<u>52-52+62</u>						
		h.s. 62x3.7	229	3	6	87	11	37
		<u>52+62-53</u>						
		h.s. 38x3.7	141	3	4	23		
		<u>53-54+23</u>						
		h.s. 113x2.6	294	3	8	82		
		<u>54+13-55+11</u>						
		h.s. 98x2.6	255	1	2	55		
Kilhult 2 ³⁵	Nils Hagert	v.s. 98x2.6	255	3	7	65		
		<u>53+57-54+13</u>						
		v.s. 56x2.60	146	-	-	-	23	25
		<u>52+66-53+57</u>						
		v.s. 91x2.6	248	-	-	-		
Kilhult 2 ⁴⁴	Nils Sjöstrand	<u>52+35-52+66</u>						
		v.s. 31x3.7	115	-	-	-		
Kilhult 2 ⁵	Ola Jönsson	<u>51+87-52+35</u>						
		v.s. 48x3.7	178	-	-	-		
					Summa kronor		59	16
Kilhult 2 ²²	Viktor Sandin	<u>Dikesströkan I-K-L-M.</u>						
		<u>55+11-56+22</u>						
		h.s. 111x2.9	322	1	3	22		
		v.s. 111x2.9	322	3	9	66		
				Överföres	12	88		

[illegible]

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Kilhult 2 ²²				Överfört	13 14	
		v.s. 146x3.-	438	3	13 14	
		<u>46+60-47+85</u>				
		v.s. 111x3.-	333	3	9 99	36 27
				Summa kronor		36 27
		¹ <u>Dikesströkan I-I</u>				
		<u>75-77+57</u>				
		h.s. 277x2.7	748	3	22 44	
		v.s. 277x2.7	748	3	22 44	44 88
				Summa kronor		44 88
		<u>Sammandrag för Västtra företaget.</u>				
		Dikesströkan C-D				641 27 kr.
		D:o D-E				229 48 "
		D:o E-F-G-H-O				142 71 "
		D:o E-I				59 16 "
	D:o I-K-L-M				91 64 "	
	¹ D:o D-D				36 27 "	
	¹ D:o I-I				44 88 "	
				Summa	1245 41 kr.	
	. Kilhult den 26 januari 1934.					
	Å tjänstens vägnar:					
	O.H. Wallér					
	Statens lantbruksingeniör.					
	Hilding Hellwer Martin Nilsson					
	Gode män.					

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Östra företaget.</u> <u>Kostnadsfördelningslängd.</u>									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Sökan- dem Hemman och jordägare	Sökande och med dem Ågofigur	Markens uppskattade värde		
					Nuvarande värde	Blivande värde	
					Kronor	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Östra företaget.</u>				
			<u>Svensköps socken.</u>				
3 128	17 3		Svensköp; Alfred Andersson	sök.	1-3	13.50	18.-
3 256	16 3		D:o ; Dens.	sök.	4-9	595.50	991.50
25 192	6 av 3		D:o ; Dens.	sök.	10-24	1406.30	2587.50
3 64	7 3		D:o ; Nils Olsson	sök.	25	22.-	36.-
3 64	6 3		D:o ; Dens.	sök.	26-37	1790.50	2848.50
83 2048	13 1		D:o ; Aug. Jönsson Glantz		39-48	1773.50	2471.50
67 2048	11 1		D:o ; Nils Olsson		49-53	694.-	955.50
1/12	5 4		D:o ; Otto Nilsson		54a-56b	904.50	1066.50
			<u>Summa</u>			7199.80	10975.-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Västra företaget.</u> <u>Kostnadsfördelningslängd.</u>									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söckan Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Västra företaget.</u>				
			<u>Svensköps socken.</u>				
~~13~~ 2048	~~14~~ 1		Svensköp; Sven Nilsson		57-63	688.-	818.-
~~13~~ 256	~~15~~ 1		D:o ; Olof Persson		64-66	465.-	498.-
~~9~~ 512	~~20~~ 1		D:o ; Sven Nilsson		67-83	1895.-	2422.-
1/4	1		D:o ; f. annexhemman,				
	2		arr. Vilborg Nilsson		84-102	2421.50	4738.50
5/64	8		D:o ; Nils Johnsson		103-110, 116-121	1440.50	1917.50
avs.	22		D:o ; Dens.		111-115	800.-	1113.-
~~9~~ 256	~~19~~ 3		D:o ; Alfred Lundell	sök.	122-144	2829.50	4912.-
~~9~~ 256	~~18~~ 3		D:o ; Jöns Andersson	sök.	145-154	1496.-	2699.50
1/64	18		Kilhult ; Ola Persson	sök.	155-156	763.50	1656.-
~~17~~ 2560	~~33~~ 2		D:o ; Henry Nilsson		157-160	473.50	938.-
~~3~~ 2560	~~34~~ 2		D:o ; Nils Hagert		161-165	916.50	2405.-
~~3~~ 2560	~~22~~ 3		Svensköp; Nils Sjöstrand		166-170	877.50	1737.50
avs.	42		Kilhult ; Dens.		171-173	334.50	710.-
~~15~~ 256	~~21~~ 3		Svensköp; Nils Jönsson	sök.	174-207	2737.-	6241.50
~~65~~ 4095	~~15~~ 1		Hulta ; Birger Perssons kon-				
			kursbo		208-228	1350.50	3008.50
~~19~~ 2048	~~28~~ 1		D:o ; Anders Persson		229-234	662.50	1313.50
~~39~~ 8192	~~15~~ 2		Kilhult ; Ola Svensson		235-238	970.-	2146.-
			Överföres			21121.-	39273.50

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags- <i>utförande.</i>				<i>avdrag delningar för avlopp</i>	Delaktighet i kostnaderna för			
	<i>Rel. Kostn.</i>				<i>som ej skall ut- föras</i>	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Kronor					Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
130.-	124.71					124.71	0.46	7.77	
32.-	30.70					30.70	0.11	1.86	
527.-	505.56					505.56	1.85	31.24	
2317.-	2222.75					2222.75	8.13	137.28	
477.-	457.59					457.59	1.67	28.20	
313.-	300.27					300.27	1.10	18.57	
2082.50	1978.78					1997.78	7.30	123.26	
1203.50	1154.54					1154.54	4.22	71.26	
892.50	856.19					856.19	3.13	52.85	
464.50	445.60					445.60	1.63	27.52	
1488.50	1427.95					1427.95	5.22	88.14	
860.-	825.01					825.01	3.02	50.99	
375.50	360.22					360.22	1.32	22.29	
3504.50	3361.93					3361.93	12.29	207.52	
1658.-	1590.55				499.50	1091.05	3.99	67.37	
651.-	624.52				400.50	224.02	0.82	13.85	
1176.-	1128.16					1128.16	4.12	69.57	
18152.50	17414.03				900.-	16514.03	60.38	1019.54	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			21121.-	39273.50
3/64	2 ⁵		Nilshult ; Ola Jönsson		239-241b	782.50	1671.50
3 128	2 ²³		D:o ; Dens.		242-249	1459.50	2809.-
1/64	2 ²²		D:o ; Viktor Sandin	sök.	250-255, 275-281	1992.-	4250.-
11 128	2 ²⁰		D:o ; Nils Persson	sök.	256-274, 295-300 302-308b	7277.50	10976.50
3 128	2 ²¹		D:o ; Johan Nilsson		282-294	1422.-	2008.50
3/32	2 ¹⁹		D:o ; Nils Mårtensson		301	96.-	104.-
			<u>Hörby socken.</u>				
1/4	1 ¹		Turingbatt; Mensalhemman till kyr-				
			koherden i Gårdstunga				
			o. Holmby pastorat,				
			arr. Hjalmar Lundell	sök.	309-322	1206.-	3402.-
avs. 3	6		Venaröd ; Per Jönsson		323-332	755.50	1065.-
			<u>Summa</u>			36112.-	65560.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags- utförande				avdrag avdelningar för avlopp	Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn.				som ej skall ut- föras	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Kronor					Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
18152.50	17414.03				900.-	16514.03	60.38	1019.54	
889.-	852.83					852.83	3.12	52.68	
1349.50	1294.60					1294.60	4.73	79.87	
2258.-	2166.14					2166.14	7.92	133.73	
3699.-	3548.52					3548.52	12.97	219.-	
586.50	562.64					562.64	2.06	34.78	
8.-	7.67					7.67	0.03	- .51	
2196.-	2106.66					2106.66	7.70	130.02	
309.50	296.91					296.91	1.09	18.40	
29448.-	28250.-				900.-	27350.-	100.-	1688.53	
Kilhult den 26 januari 1934.									
Å tjänstens vägnar:									
C.H. Wallér									
Statens lantbruksingeniör.									
Hilding Hellner Martin Nilsson									
Gode män.									
Vidimeras ex officio: <i>C. H. Wallér</i>									

coll
25.12.36
H.P.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

402
862/34
M 8-0366

DIARIE NR 6339
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 MRS. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1934 för
"dikningsföretaget Kilhult - Svensköp av år 1934" i Svensköps och
Hörby socknar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fjortontusenfemtio (14.050)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextontusenettthundrasex-
tio (16.160) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av statens
lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1934

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag och förbind mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Boersköp

den

17 mars

19*35*

*Nils Jönsson
Lantbrukare
Boersköp m 3 i Boersköp s.o.*

Att

*Lantbrukaren Nils Jönsson, Boersköp m 3 i
Boersköp s.o.*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Malm
Lantbruksingenjör
Adress *Malmö*

Torgny Edqvist
Lärare
Adress *Malmö*

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 4 april 19*35*.

E. H. Malm

M. J. Lant.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1900

1. The first part of the report is devoted to a general description of the country and its resources.

2. The second part is devoted to a description of the principal industries and occupations of the people.

3. The third part is devoted to a description of the principal cities and towns of the country.

4. The fourth part is devoted to a description of the principal rivers and lakes of the country.

5. The fifth part is devoted to a description of the principal mountains and hills of the country.

6. The sixth part is devoted to a description of the principal forests of the country.

7. The seventh part is devoted to a description of the principal minerals of the country.

8. The eighth part is devoted to a description of the principal animals and birds of the country.

9. The ninth part is devoted to a description of the principal plants of the country.

10. The tenth part is devoted to a description of the principal customs and manners of the people.

11. The eleventh part is devoted to a description of the principal laws and regulations of the country.

12. The twelfth part is devoted to a description of the principal religious and philosophical systems of the country.

13. The thirteenth part is devoted to a description of the principal scientific and literary achievements of the country.

14. The fourteenth part is devoted to a description of the principal historical events of the country.

15. The fifteenth part is devoted to a description of the principal political and social conditions of the country.

16. The sixteenth part is devoted to a description of the principal economic conditions of the country.

17. The seventeenth part is devoted to a description of the principal military and naval forces of the country.

18. The eighteenth part is devoted to a description of the principal foreign relations of the country.

31
12 34

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Kilhult - Svensköp av år 1934" uti Svensköps och Hörby socknar av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Östra företaget.

Svensköps socken.

✓ 7	67/2048	mtl.	Svensköp	11	,	äg. Nils Olsson
16	83/2048	"	d:o	13	,	äg. Aug. Jönsson Glantz
✓ 6	25/192	"	d:o	6	,	äg. Alfred Andersson
- 7	3/64	"	d:o	7	,	äg. Nils Olsson
✓ 7	3/64	"	d:o	8	,	äg. Dens.
✓ 6	3/256	"	d:o	16	,	äg. Alfred Andersson
- 6	3/128	"	d:o	17	,	äg. Dens.

Västra företaget.

Svensköps socken.

18	65/4096	mtl.	Hulta	15	,	äg. Oscar Svensson
14	19/2048	"	d:o	28	,	äg. Anders Persson
10	1/64	"	Kilhult	18	,	äg. Ola Persson
✓ 5	3/64	"	d:o	5	,	äg. Ola Jönsson
12	39/8192	"	d:o	15	,	äg. Ola Svensson
8	11/128	"	d:o	20	,	äg. Nils Persson
9	3/128	"	d:o	21	,	äg. Johan Nilsson
2	1/64	"	d:o	22	,	äg. Viktor Sandin
✓ 5	3/128	"	d:o	23	,	äg. Ola Jönsson
11	3/2560	"	d:o	34	,	äg. Nils Hagert
3	avs.	"	d:o	42	,	äg. Nils Sjöstrand
13	1/4	"	Svensköp	1	,	f. annexhemman,
				2	,	arr. Wilborg Nilsson
✓ 15	9/256	"	d:o	18	,	äg. Jöns Andersson
1	15/256	"	d:o	21	,	äg. Nils Jönsson
✓ 3	3/256	"	d:o	22	,	äg. Nils Sjöstrand

Hörby socken.

1/4	mtl.	Turingbatt	1	,	Mensalhemman till kyrkoher-
					den i Gårdstunga och Holm-
					by pastorat,
4					arr. Hjalmar Lundell.
17	avs.	Venaröd	3	,	äg. Per Jönsson.

Malmö 1 juli 1934.

V. H. Thulin.
Statens lantbruksingeniör.

[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. The text is organized into several paragraphs and appears to be a formal document or report.]

1935 den 20 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kilhult - Svensköp av år 1934" i
Svensköps och Hörby socknar av Malmöhus län.

Lån 14.050 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 31 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de samma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Svensköps socken:</u>			
Svensköp	67/2048	11	
"		1	Nils Olesen
"	83/2048	13	
"		1	Aug. Jönsson Olants
"	1/4	2	f. annexherman, arr. Wilborg Nilsson
"		6	
"	25/192	av 3	Alfred Andersson
"		8	
"	3/64	3	Nils Olesen
"		16	
"	3/256	3	Alfred Andersson
"		18	
"	9/256	3	Jöns Andersson
"		21	
"	15/256	3	Nils Jönsson
"		22	
"	3/256	3	Nils Bjöstrand
"		15	
Hulta	65/4096	1	Cesar Svensson
"		28	
"	19/2048	1	Anders Persson
"		18	
Kilhult	1/64	1	Ola Persson
"		5	
"	3/64	2	Ola Jönsson
"		15	
"	39/8192	2	Ola Svensson
"		20	
"	11/128	2	Nils Persson
"		21	
"	3/128	2	Johan Nilsson
"		22	
"	1/64	2	Viktor Sandin
"		23	
"	3/128	2	Ola Jönsson
"		34	
"	3/2560	2	Nils Hagert
"		42	
"	ave.	2	Nils Bjöstrand
<u>Hörby socken:</u>			
		1	
Tuvings lott	1/4	1	Hensalherman till kyrkoherr

den i Gårdstunga och
Holmby pastorat, arr.Hjalmar
Lundell
Per Jönsson

Venaröd

avs.

6
3

Stockholm den 20 maj 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Kilhult-Svensköp av år 1934" uti Svenskös och Hörby socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Jönsson, Svenskös nr 3 per Svenskös:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Kilhult den 26 januari 1934.

1. Nils Jönsson

2. Viktor Sandin

3. Nils Sjöstrand

4. Hjalmar Lundell

5. Ola Jönsson

6. Alfred Andersson

7. Nils Olsson

8. Nils Persson

9. Johan Nilsson

Förestående sakägares egenhändiga namnteckningar bevittna:

C.H. Wallér

Hilding Hellwer

Lantbruksingeniör,

Skiftesgodeman,

Malmö

Åspinge.

10. Ola Persson

11. N.A. Hagert

12. Ola Svensson

13. Wilborg Nilsson

14. Anders Persson

15. Jöns Andersson

Förestående sakägares egenhändiga namnteckningar bevittna:

Svea Nilsson

Nils Andersson

hembiträde, Kilhult. Fjärdingsman, Svenskös.

16. August Jönsson Glantz

Förestående sakägares egenhändiga namnteckning bevittna:

Olof Lundberg Per Nilsson
Köpman, Tollarp, Lantbr., Svensköp
17 Per Jönsson

Förestående sakägares egenhändiga namnteckning bevittna:

Nils Nilsson Bengta Persson
Lantbr., Timan, Satserup, Kilhult, Svensköp.

18 Oscar Svensson

Förestående sakägares egenhändiga namnteckning bevittna:

Lantbr. Mathias Olsson, Nils Olsson
Hulta, Svensköp. Smedarb.,
Hulta, Svensköp.

Vidimeras

ex officio:

B. J. M. M. M.

862

24

9915

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 MAJ 1935

På begäran intygas härmed att arbetet denna dag påbörjats vid "dikningsföretaget Kilhult-Svensköp av år 1934" vartill Kungl. Maj:t genom beslut den 31 december 1934 beviljat lån och bidrag och varför hr Arvid Nilsson i Sösdala den 25 april 1935 antagits såsom entreprenör.

Svensköp den 30 april 1935.


Kommunaln.-ordf.

DIARIE Nr 18501
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG 1935

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kilhult-Svensköp av år 1934" uti
Svensköps och Hörby socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 december 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 16.160,- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget 14.050,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 4 april 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Jönsson,

Svensköp nr 3, Svensköp.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 22-23 augusti 1935, därvid dikessträckarna A-B, B-C, C-D, D-E, E-I, I-K-L-¹-M och D-D¹ befunnos utförda i nära överensstämmelse med det fastställda förslaget.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 20.200,- kr.

Härtill kommer; lösen och ersättningar 2.304,47 "

förrättningskostnader 2.302,74 "

Summa 24.807,21 kr.

motsvarande omkring 75 % av hela den beräknade kostnaden 33.252,74 kr.

Malmö den 30 augusti 1935.

E. H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

18501/35.

Företag: "Dikningsföretaget Kilhult - Svensköp av år 1934" i
Svensköps och Hörby socknar av

Malmöhus län

Arb. plan: 31/12 1934

Kontrakt: 4/4 1935

Fullbordas: 1/9 1938

Lån: ~~4.600~~ kronor 14'050Statsbidrag: ~~5.400~~ kronor 16'160

Beräkn. kostnad: 33.252:74 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 20/5 1935 av lån: 4.600 kr.

av statsbidrag: 5.400 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. C.H.Wallér den 22 8 19 35
23

24.807:21 kr. = ca 75 %.

$$0.70 \cdot 14'050 = 9'800 \\ 4'600 \\ \hline 5'200$$

$$0.70 \cdot 16'160 = 11'300 \\ 5'400 \\ \hline 5'900$$

Ordf. i arb. styrelsen

Lantbrukaren Nils Jönsson, bef.

Ejde-intressent

Svensköp.

Rekv. bifogad

av lån 5'200 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 5'900 kr.

Stockholm den 6 /9 19 35.

27/12 1935

862
34

DIARIE Nr 28093
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 DEC. 1935

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Kilhult-Svensköp av år 1934" uti Svensköps och Hörby socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 31 december 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 16.160,- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägnings-
företag 14.050,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 4 april 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbruksren Nils Jönsson,
Svensköp nr 3 per Svensköp.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 13 december 1935. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan och föreslås till godkännande. De verkliga kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 14 december 1935.

B. H. Navi

Statens lantbruksingeniör.