


Blad 1.
Plan.
Västra företaget.

Förslag
till
"Djurringsföretaget L. Mårte-Anderslöv av år 1933"
uti Bösarp, Anderslövs och S. Åby socknar,
Malmöhus län.
Upprättat vid synförrättning år 1933 av

Olav. Henric Hassel.
Statens landbruksingenjör.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

RITN. NR 001

Vidimeras
ex officio

L. H. Hassel
5-0313

M

Ar 322 Malmöhus län

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Förslag
till

"Dilningsföretaget L. M. Larje-Anderslöv av år 1933"
uti Bösaarp, Anderslövs och S. Åby socknar,
772 almöhus län.

Upprättat vid synföreläsning år 1933 av

Olav Henrik Wahl.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Förslagskontor.



Vidmaras 2111.Nr 002

ex officio
O. H. Wahl.

M 50373 2


Nr 322. Malmsjöns 5:10

Förslag
till
"Dittningsföretaget L. 772 Carlie-Anderslöv av år 1933"
utl. Bösarps, Anderslövs och S. Åby socknar,
772 almöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1933 av

Blas. Henric Malm
Stånds lantbruksingenjör.


Profil- och sektionsskizningar
Västtra företaget.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utfrående.
Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Förslag till beaktande

Skala 1:50



Förslag till omställning av rättsläroplan vid högre 2-79

57 62 64 1:50.



Length 14000

Höjel-och sättningskalor 1:100

Stolz 1:5

Vidimeras:

ex officio: BITN.Nr.000

L. M. Mason

M 5*0373

No 322 Mahoning Str

Alternative I

Förslag
till

"Direktörsföretaget L. Marthe-Anders Löw och år 1933"

utli Bösawar, Anderslöws och S. Åby socknar,

772627207275 2672


Uppgjör áttíðis við sýnaeförar áttíðningu ári 1933 og

Clas. Henry Wallin

Statens Lantbruksingenjör



Förslag till ägotsammanslagning vid pågående 12+60 och 20+7

Stations 1:50.



Förslag till ägotsammanslagning godkänns 6+18 och 8+14.

Skala 1:50



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Rättningsarkiv

Förslag till brunnar
Skala 1:50.

Förslag
till

"Dieningsföretaget L. 772 Marie-Anderslöw av år 1933"

uti Bösarp, Anderslövs och S. Åby socknar,

၇၇၆ ဓမ္မဗျူဟာ ၆၆၇

විග්‍රහාචාර්යවරයා විසින් ප්‍රකාශිත වූ 1933 සහ

Blas. Henric Wallin
Statens Lantbruksingenjör.

Förslag till intag vid 70:le 2-79
Skala 1:50

Section.

Galler av 4x20 m/m plattjä

Förslag till begränsning av utloppet vid näla 8+80

572 cl 2 cl 1:50.

Längdskala 1:4000

100	50	0	100	200	300m
-----	----	---	-----	-----	------

JLJj2-007a soletioanastazela 1:100










1 050 1 2 3 4 5 6 7 8m

5 1/2 on 2 on 1:50

Vidimeras
ex officio: RITN.Nr 005
C. H. Nanni.

M 5*0373

No 322. Malinobius 5 rita



5★0373

de 12

Lbr.

12145

Komb 409 / 1934

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget L. Markie-Anderslöv
av år 1933"

inom Bösarps, Anderslövs och S. Åby s:r
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning år 1933.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget L. Markie-Anderslöv
av år 1933"

inom Bösarps, Anderslövs och S. Åby s:r
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning angående torrläggning
av mark till L. Markie gård m.fl. fastig-
heter uti Bösarps m.fl. socknar, Malmöhus
län.

År 1933 den 29 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Lars Johansson i Flyganett och Axel Claus i Kronohill i Bösarps sockens kommunalrum för att jämlikt Länstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark till L. Markie gård m.fl. fastigheter uti Bösarps m.fl. socknar av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 7 mars 1933 översänt till pastorsämbetena i Bösarps, Anderslövs och S. Åby församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor /Bil. nr:is 2, 3 och 4/. Kungörelsen hade därjämte onsdagen den 8 mars varit införd i Skånska Dagbladet. Då förrättningen torde beröra dels kronoegendomarna 2 mtl. L. Markie uti Bösarps socken och 1/4 mtl. Anderslöv nr 14 uti Anderslövs socken, dels de ecklesiastika fastigheterna, lönebostället 1 mtl. Bösarp nr 12 och mensaljorden L. Markie nr 10 uti Bösarps socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 till Länstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 10 mars 1933 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning

/Bil. nr 5/ upprättats.

Följande hade tillstådeskommit:

Sökanden till förrättningen:

Patron Hans Bengtsson, L. Markie, arr. Kungl. Maj:t och Kronan till-

höriga L. Markie gård, vari ingår 1 mtl. L. Markie ¹ 2, ¹ 4 gem.

Ägor:

Av övriga sakägare:

För fastigheter inom Bösarps socken.

Anton Olsson, Bösarp nr 12, arr. lönebstället f. kyrkoherdebostället

¹
1 mtl. Bösarp 12 ;

Frans Jönsson, Bösarp nr 2, äg. 499/2376 mtl. Bösarp ² 2 genom sonen

Karl Jönsson utan fullmakt;

A.J. Nelander, Bösarp nr 2, äg. l.äg. Bäckedal ¹ 1 ;

Nils Nilssons sth., Bösarp nr 1, arr. mensaljorden till kyrkoherden i

¹
V. Alstads pastorat, L. Markie 10 , samt äg. 105/512 mtl. Bösarp

⁴
¹ genom sterbhusdelägaren Hjalmar Nilsson utan fullmakt;

Theodor Hansson, Bösarp nr 1, äg. avs. Bösarp ⁷ 1 kallad Essbo nr 2,

⁸
avs. Bösarp 1 kallad Rys nr 1, avs. Bösarp ⁹ 1 kallad Essbo nr 3,

⁶
avs. Bösarp 7 kallad Essbo nr 1 samt avs. Bösarp ⁷ 7 kallad Vega

nr 1;

Lars Jönsson, Bösarp nr 10, äg. avs. Bösarp ⁵ 7 ;

För fastigheter inom Anderslövs socken.

Jöns Hansson, Anderslöv nr 10, äg. 11/56 mtl. Anderslöv ⁶ 10 ;

Nils Ellertsson, Anderslöv nr 10, arr. förenämnda Jöns Hansson till-

⁶
höriga 11/56 mtl. Anderslöv 10 ;

And. Olsson, Anderslöv nr 15, äg. $1/24$ mtl. Anderslöv ⁹ 15 ;
Alfred Olsson, Anderslöv nr 10, äg. $1/112$ mtl. Anderslöv ⁸ 10 samt
avs. Anderslöv ⁹ 10 kallat Anderstorp nr 1;
Jöns Jönssons sterbhusdelägare, Anderslöv nr 10, äg. avs. Anderslöv
¹⁰ 10 , kallad Liljetorp nr 1 genom Bernt Bengtsson, Anderslöv
nr 20 genom fullmakt /Bil. nr 7/;
Johan Olsson, Anderslöv nr 15, äg. $49/4800$ mtl. Anderslöv ¹² 15 ;
Anna Maja Nilsson, Anderslöv nr 20, äg. $5/112$ mtl. Anderslöv ⁷ 10 ,
 $1/24$ mtl. Anderslöv ³ 20 , $1/24$ mtl. Anderslöv ⁴ 20 , $1/24$ mtl.
Anderslöv ⁵ 20 och $1/24$ mtl. Anderslöv ⁶ 20 genom Jöns Nilsson,
Anderslöv nr 20 enligt fullmakt /Bil. nr 8/;
Bernt Bengtsson, Anderslöv nr 20, äg. $1/24$ mtl. Anderslöv ⁷ 20 och
 $1/24$ mtl. Anderslöv ⁸ 20 ;
Ivan Larsson, Anderslöv nr 14, arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhö-
riga $1/4$ mtl. Anderslöv ¹ 14 .

För fastigheter inom S. Åby socken.

Ernst Pantzar, Svedala, äg. $1/8$ mtl. N. Åby ³ 12 ;
Hugo Nilsson, N. Åby nr 12, äg. $1/8$ mtl. N. Åby ² 12 ;

Vidare hade tillstädeskommit:

Skytte härads vägstyrelse genom sin ordförande lantbrukaren Olof
Bengtsson, Stamhem;

Landsfiskalen i Svedals distrikt Einar Gullstrand i egenskap av
kronoombud förande talan för Kungl. Maj:t och Kronan tillhöri-
ga fastigheterna ¹ 1 mtl. L. Markie ² , ⁴ i Bösarps s:n samt
¹ $1/4$ mtl. Anderslöv 14 i Anderslövs s:n, enligt Länsstyrelsens

i Malmöhus län förordnande /Bil. nr 12/;

Kontraktspresten G.D. Fredlund, Räng, i egenskap av konsistorieombud

förande talan för de ecklesiastika fastigheterna lönebostället

1 mtl. Bösarp 12¹ samt mensaljorden L. Markie 10¹, båda i Bösarps

s:n, enligt Domkapitlets i Lunds stift förordnande /Bil. nr 9/;

Kyrkorådet i Bösarps församling, förande talan för lönebostället 1 mtl.

Bösarp 12¹ genom nämndeman Lars Jönsson, Bösarp nr 10 /Bil. nr 10/;

Bösarps församlings skolråd, förande talan för församlingens skolhus-

tomt genom Jöns Nilsson, S. Virestad nr 9 /Bil. nr 11/;

Nämndeman Lars Jönsson, Bösarp nr 10, i egenskap av syssloman förande

talan för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och

från ägor till Bösarp och L. Markie av år 1909".

§ 1.

Det för undertecknad, förrättningsman, utfärdade förordnandet

upplästes och bilades handlingarna /Bil. nr 1/. Patron Hans Bengts-

son företedde av Länsstyrelsen i Malmöhus län meddelat tillstånd för

honom att för torrläggning av marker tillhörande L. Markie gård ansö-

ka om syneförrättning /Bil. nr 6/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrätt-

ningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände

sakägare. Gode männen förklarade att de innehade uppdrag att vara

skiftesgodemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande hade ingen att

anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde plankartor över de vattenskadade områden, som kunde tänkas berörda av förrättningen, ävensom profilritningar över de avlopp, som avsågos att upptagas.

§ 5.

Patron Hans Bengtsson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att få vissa under L. Markie gård lydande marker torrlagda till ändamålsenligt djup. Dessa marker ingingo i tvenne olika områden, som skiljdes åt av allmänna vägen Gislöv - Anderslöv, nämligen ett västligt område, beläget väster om nämnda väg, samt ett östligt, beläget öster om vägen. För torrläggning av det västra området erfordrades att det nuvarande avloppet fördjupades från en vid förundersökningarna nedslagen påle, betecknad med nr 0, samt väster ut mot allmänna vägen Bösarp - L. Markie by till dess erforderligt fall för vattnets avledande erhöles. För torrläggning av det östra området erfordrades att det nuvarande avloppet utvidgades från en vid förundersökningarna nedslagen, likaledes med 0 betecknad påle, och öster ut över marker tillhörande Anderslöv n:ris 10, 20 och 14 till dess erforderligt fall erhöles.

Patron Bengtsson yrkade vidare att avloppen utfördes såsom täckta diken i den mån desamma berörde marker tillhörande L. Markie gård.

§ 6.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att markerna inom det

västra området torde kunna torrläggas, därest det nuvarande avloppet fördjupades till vägen Bösarp - L. Markie by eller till påle 13+89, förklarade arrendatorn av lönebostället 1 mtl. Bösarp 12¹, Anton Olsson, med instämmande av nämndeman Lars Jönsson såsom ombud för Bösarps kyrkoråd och kontraktsprosten Fredlund såsom konsistorieombud att han ej påfordrade avloppets framdragande längre än till vägen Bösarp - L. Markie by vid påle 13+89. Olsson framhöll vidare att avloppet i den mån, detsamma berörde boställets marker, borde utföras som täckt avlopp, därest detta ej på grund av jordmånens löshet vore o-möjligt å viss sträcka.

§ 7.

Karl Jönsson, ombud för Frans Jönsson, Hjalmar Nilsson, ombud för Nils Nilssons storbhusdelägare, A.J. Nelander och nämndeman Lars Jönsson, sysselman för dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägor till Bösarp och L. Markie av år 1909" förklarade, att de ej hade något att erinra mot att avloppet från L. Markie gård fördjupades^{och} eventuellt igenlades med rör till allmänna vägen Bösarp - L. Markie by vid påle 13+89.

§ 8.

Herr Olof Bengtsson förklarade att Skytts härads vägstyrelse ej hade något att erinra emot att avloppet från L. Markie gård till allmänna vägen Bösarp - L. Markie by fördjupades till vägen vid påle 13+89.

§ 9.

Beträffande det östra företaget gjordes följande uttalanden

och yrkanden:

Jöns Hansson framhöll att avloppet genom hans fastighet måste upptagas till ett avsevärt djup, därest vattnet från L. Markie gård skulle kunna avledas öster ut. Han framhöll att L. Markie vatten skulle kunna avledas söder ut och yrkade att undersökning härom skulle företagas.

Skulle det emellertid visa sig att vattnet måste avledas åt öster, yrkade Hansson att förslag upprättades dels för öppet avlopp i hela sträckningen, dels för täckt avlopp genom Hanssons mark.

Jöns Nilsson, ombud för Anna Maja Nilsson, framhöll att hans huvudmans fastighet nu besvärades av vatten.

Bernt Bengtsson, ägare av Anderslöv 20⁷ och 20⁸, och Ivan Larsson, arrendator av Anderslöv nr 14, framhöll att fastigheterna Anderslöv 20⁷, 20⁸ och 14¹ ej besvärades av vatten.

§ 10.

Ingen sakägare förklarade sig villig ingå förening med sökanden. Ej heller påfordrades upptagande av några sidoavlopp.

§ 11.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe tisdagen den 4 instundande april kl. 4 e.m.

Bösaap den 29 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Lars Johansson

Axel Claus

Gode män.

År 1933 den 4 april inställde sig synemännen åter i Bösarps

kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Patron Hans Bengtsson, L. Markie gård,

Anton Olsson, Bösarp nr 12,

Lars Jönsson, Bösarp nr 10,

Jöns Hansson, Anderslöv nr 10,

Nils Ellertsson, Anderslöv nr 10,

Anna Maja Nilsson, Anderslöv nr 20, genom Jöns Nilsson,

Bernt Bengtsson, Anderslöv nr 20,

Ivan Larsson, Anderslöv nr 14,

Hugo Nilsson, N. Åby nr 12,

Landfiskal Einar Gullstrand, Svedala,

Nämndeman Lars Jönsson, Bösarp nr 10, förande talan för Bösarps för-

samlings kyrkoråd, samt såsom syssloman för dikningsföretaget "Ny-

grävning av floddiket genom och från Ägor till Bösarp och L. Markie

av år 1909".

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för de förslag till avlopps uppta-

gande, som nu upprättats. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakli-

ga delar och bilades protokollet.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 16.

Meddelades att till förrättningen hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos patron Hans Bengtsson, L. Markie gård per Anderslöv.

§ 17.

Överlämnades till patron Bengtsson ett exemplar av de upprättade arvodesräkningarna. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 18.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företags utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag samt uppdrogo åt patron Hans Bengtsson att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse för "Östra företaget", utsågos till styrelseledamöter:

Patron Hans Bengtsson, L. Markie gård per Anderslöv;

Arrendator Nils Ellertsson, Anderslöv nr 10 per Anderslöv samt
lantbrukaren

Bernt Bengtsson, Anderslöv nr 20 per Anderslöv.

Till revisorer utsågos:

Arrendator Ivan Larsson, Anderslöv nr 14 per Anderslöv och

Lantbrukaren Ernst Pantzar, N. Åby nr 12 per S. Åby.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens
protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Bösarp den 4 april 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Lars Johansson Axel Claus

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman
att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrlägg-
ning av mark tillhörande 2 mtl. L. Markie nr 2, 4, 8 och 9 uti Bösarps
socken, Malmöhus län.

Ållholmen per Anderslöv den 10 januari 1933.

Hans Bengtsson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 17 januari 1933.

Fr. Ramel

Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sedan arrendatorn Hans Bengtsson ansökt om syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande L. Markie gård uti Bösarps socken, Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas i Bösarps s:ns kommunalrum onsdagen den 29 mars 1933 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels de fastigheter inom Bösarps s:n, vilkas marker för sin torrläggning äro beroende av det avlopp, som från trakten av allm. vägen Gislöv - Anderslöv avrinner väster och söder ut mot och genom allm. vägen Bösarp - L. Markie by, dels de fastigheter inom Bösarps, Anderslövs och S. Åby socknar, vilkas marker för sin torrläggning äro beroende av det avlopp, som från trakten av allm. vägen Gislöv - Anderslöv avrinner öster ut genom Bösarps och Anderslövs s:nar till gränsen mellan Anderslövs och S. Åby s:nar, dels allm. vägarna Bösarp - L. Markie by och Bösarp - Fru Alstad inom Skytts härads vägdistrikt, dels dikningsföre-

taget nygrävning av floddiket, genom och från Ägor till Bössarp och L. Markie av år 1909.

Malmö den 7 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 12 mars 1933 för Bösarps församling i Bösarps kyrka betygar:

Folke Wilson

p.l.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sedan arrendatorn Hans Bengtsson ansökt om syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande L. Markie gård uti Bösarps socken, Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas i Bösarps s:ns kommunalrum onsdagen den 29 mars 1933 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels de fastigheter inom Bösarps s:n, vilkas marker för sin torrläggning äro beroende av det avlopp, som från trakten av allm. vägen Gislöv - Anderslöv avrinner väster och söder ut mot och genom allm. vägen Bössarp - L. Markie by, dels de fastigheter inom Bösarps, Anderslövs och S. Åby s:nar, vilkas marker för sin torrläggning äro beroende av det avlopp, som från trakten av allm. vägen Gislöv - Anderslöv avrinner öster ut ge-

nom Bösarps och Anderslövs s:nar till gränsen mellan Anderslövs och S. Åby s:nar, dels allm. vägarna Bösarp - L. Markie by och Bösarp - Fru Alstad inom Skytts härads vägdistrikt, dels dikningsföretaget nygrävning av floddiket genom och från ägor till Bösarp och L. Markie av år 1909.

Malmö den 7 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 12 mars 1933 för Anderslövs församling i Anderslövs kyrka betygar:

Emil Netz

P.

Bil. nr 4.

Kungörelse.

Sedan arrendatorn Hans Bengtsson ansökt om syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande L. Markie gård uti Bösarps socken, Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas i Bösarps s:ns kommunalrum onsdagen den 29 mars 1933 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels de fastigheter inom Bösarps s:n, vilkas marker för sin torrläggning äro beroende av det avlopp, som från trakten av allm. vägen Gislöv - Anderslöv avrinner väster och söder ut mot och genom allm. vägen Bösarp - L. Markie by,

dels de fastigheter inom Bösarps, Anderslövs och S. Åby s:nar, vilkas marker för sin torrläggning äro beroende av det avlopp, som från trakten av allm. vägen Gislöv - Anderslöv avrinner öster ut genom Bösarps och Anderslövs s:nar till gränsen mellan Anderslövs och S. Åby s:nar, dels allm. vägarna Bösarp - L. Markie by och Bösarp - Fru Alstad inom Skytts härads vägdistrikt, dels dikningsföretaget nygrävning av floddiket genom och från ägor till Bösarp och L. Markie av år 1909.

Malmö den 7 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 19 mars 1933 för S. Åby församling i S. Åby kyrka betygar:

G. A. Fredlund

kyrkoherde.

Bil. nr 5.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande L. Markie gård uti Bösarps socken, Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för underrättelsens avsändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Bösarps församling
/kungörelse/

Trelleborg

7/3 1933

1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Anderslövs församling, /kungörelse/	Anderslöv	7/3 1933
Pastorsämbetet i S. Åby församling, /kungörelse/	Åspö	" "
Lantbrukaren Lars Johansson, /god man/, Flyganett, Anderslöv		" "
Lantbrukaren Axel Claus, /god man/, Kronehill, Alstad		" "
Arr. Hans Bengtsson, L. Markie gård,	Anderslöv	10/3 "
Lantbrukaren Jöns Hansson, Södrabo	"	" "
Arr. Nils Ellertsson,	"	" "
Fröken Anna Maja Nilsson, Anderslöv nr 20,	"	" "
Lantbrukaren Bernt Bengtsson, " " 20,	"	" "
Arr. Ivan Larsson, Anderslöv nr 14,	"	" "
Lantbrukaren Anders Olsson, Anderslöv nr 15,	"	" "
Lantbrukaren Alf Olsson, " " 10,	"	" "
Lantbrukaren Johan Olsson, " " 15,	"	" "
Jöns Jönssons sterbhusdelägare, " " 10,	"	" "
Lantbrukaren Hugo Jönsson, N. Åby nr 12, S. Åby		" "
Bengt Anton Jönssons sterbhusdelägare, N. Åby nr 12, S. Åby		" "
Sekreterare Bengt Lanke, Carlsгат. 10 a, Malmö		" "
Arr. Anton Olsson, Bösarp nr 12, Fjärdingslöv		" "
Lantbrukaren Frans Jönsson, Bösarp nr 2, Fjärdingslöv		" "
Nils Nilssons sterbhusdelägare, Bösarp nr 1,	"	" "
Skomakare A.J. Nelander, Bösarp,	"	" "
Skolrådet i Bösarps församling,	Trelleborg	" "
Kyrkorådet i Bösarps församling,	"	" "

1.

2.

3.

Skytts härads vägstyrelse,
Olof Bengtsson,

Stamhem,

Anderslöv

10/3 1933

Nämndeman Lars Jönsson,

Bösarp,

Fjärdingslöv

" "

Handlanden Theodor Hansson,

"

"

"

"

Skomakare Johannes Roslund,

"

"

"

"

Kyrkorådet i V. Alstads församling,

Alstad

"

"

Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,

Malmö

7/3 "

Malmö den 10 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

I en av Eder med skrivelse den 21 januari 1933 jämte yttrande av domänintendenten i länet till Kungl. Domänstyrelsen överlämnad framställning har arrendatorn av kronoegendomen 2 mantal Lilla Markie nr 2, 4, 8 och 9 i Bösarps socken, Hans Bengtsson, hos Eder anhållit om tillstånd att för torrläggning av mark, tillhörande egendomen i vederbör-
lig ordning göra framställning om syneförrättning enligt vattenlagen.

Vid ärendets föredragning denna dag har styrelsen för sin del icke funnit skäl till erinran mot att sökanden för ovannämnda ändamål på egen bekostnad ansöker om hållande av dylik syneförrättning, varom styrelsen härigenom velat underrätta Eder. Stockholm den 2 februari

1933.

D. af Wählberg

/Gunnar Malmström

Angående syneförrättning enligt vattenlagen å kronoegendomen Lilla Markie n:r 2, 4, 8 och 9.

Rätt avskrivet; betygar. Malmö 1 landskontoret den 28 mars 1933.

På tjänstens vägnar:

Gunnar Andersson.

Stämpel.

Stämpel Två kronor.

Bil. nr 7.

Sedan arrendatorn Hans Bengtsson i Lilla Markie ansökt om syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande L. Markie gård uti Bösarps socken, Malmöhus län, att jag blivit kallad till sammanträde i ärendet som kommer att hållas i Bösarps sockens kommunalrum onsdagen den 29 mars 1933 kl. 10, befullmäktigar jag lantbrukaren Bernt Bengtsson å nr 20 Anderslöv i Anderslövs socken, att vid förenämnda sammanträde min talan föra och rätt bevaka, godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Anderslöv den 17 mars 1933.

för Jöns Jönssons sterbhus

Ellana Jönsson

nr 10, Anderslöv.

Bevittnas:

Fr. Werner

Alfred Olsson.

Bil. nr 8.

Fullmakt för herr Jöns Nilsson, Anderslöv, att enligt kungörelse den 7 mars detta år av Statens lantbruksingeniör å sammanträdet angående ärendet den 29 mars d. år föra min talan och utöva min rösträtt och godkänner jag ombudets lagliga göranden och låtanden.

Anderslöv nr 10 och 20.

Anna Nilsson.

Bevittnas:

Per Jönsson

Helena Jönsson

nr 7 Anderslöv

Anderslöv.

Bil. nr 9.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan jag av Länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande L. Markie gård uti Bösarps socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas i Bösarps s:ns kommunalrum onsdagen den 29 mars 1933 kl. 10. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande dels kronoegendomarna 2 mtl. L. Markie uti Bösarps socken och 1/4 mtl. Anderslöv nr 14 uti Anderslövs socken, dels de ecklesiastika fastigheterna, länebo-stället 1 mtl. Bösarp nr 12 och Mensaljorden L. Markie nr 10 uti Bösarps socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 vördsamt översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 7 mars 1933.

C.H. Wallér

Kungörelse.

Sedan arrendatorn Hans Bengtsson ansökt om syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande L. Markie gård uti Bösarps socken, Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas i Bösarps s:ns kommunalrum onsdagen den 29 mars 1933 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels de fastigheter inom Bösarps s:n, vilkas marker för sin torrläggning äro beroende av det avlopp, som från trakten av allm. vägen Gislöv - Anderslöv avrinner väster och söder ut mot och genom allm. vägen Bösarp - L. Markie by, dels de fastigheter inom Bösarps, Anderslövs och S. Åby s:nar, vilkas marker för sin torrläggning äro beroende av det avlopp, som från trakten av allm. vägen Gislöv - Anderslöv avrinner öster ut genom Bösarps och Anderslövs s:nar till gränsen mellan Anderslövs och S. Åby s:nar, dels allm. vägarna Bösarp - L. Markie by och Bösarp - Fru Alstad inom Skytts härads vägdistrikt, dels dikningsföretaget nygrävning av floddiket genom och från ägor till Bösarp och L. Markie av år 1909.

Malmö den 7 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Resolution E.d. n:r 20 fol. 73.

Översändes till Domkapitlet i Lunds stift. Malmö i lands-

kontoret den 8 mars 1933.

Fr. Ramel.

S. Dahlin

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten G.D. Fredlund eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter, förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid i inneliggande handlingar omförmälda för rättning. Lunds domkapitel den 15 mars 1933.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/Eric Witthoff

Bil. nr 10.

Utdrag av protokoll fört vid

sammanträde med Bösarps försam-

lings kyrkoråd d. 28.3.1933.

§ 1.

Såsom ombud för kyrkorådet att närvara vid syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande L. Markie gård i Bösarps socken utsågs kyrkovärden Lars Jönsson. Ombudet äger ej rätt att ingå som sökande.

Sammanträde är utsatt att hållas i Bösarps kommunalrum onsd.

d. 29 mars 1933 kl. 10 f.m.

Som ovan

Fölke Wilson

ordf.

Per Olsson Lars Jönsson Anders Andersson Nils Malmström

Rätt utdraget, intygas

Folke Wilson

Bil. nr 11.

Utdrag av protokoll fört vid sam-
manträde med Bösarps församlings
skolråd d. 28.3.1933.

§ 1.

Till ombud att närvara vid syneförrättning för torrläggning
av marker tillhörande L. Markie gård uti Bösarps socken vid de sam-
manträden, som komma att hållas, utsågs hr Jöns Nilsson och till
suppl. hr Artur Andersson.

Som ovan

Folke Wilson

ordf.

Rätt utdraget, betygas

I tjänsten

Folke Wilson.

Bil. nr 12.

Länsstyrelsen
1
Malmöhus län
Landskontoret.

Till

Herr lantbruksingenjören C.H. Wallér, Malmö.

För Eder kännedom meddelas härmed att länsstyrelsen denna
dag förordnat landsfiskalen i Svedala distrikt att såsom kronoom-

bud närvara vid den förrättning berörande kronoegendomen Lilla Marie när 2, 4, 8 och 9 i Bösarps socken, som av Eder utsatts att hållas den 29 innevarande månad. Malmö i landskontoret den 22 mars 1933.

På tjänstens vägnar:

S. Dahlin.

Areal								Nuyarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bösarps s:n.</u>					
L. Markie	¹ 1 2 ,4		1		<u>Äg. Kungl. Maj:t och Kronan.</u> <u>arr. Hans Bengtsson.</u>
				1	Åker, m.p.lättl.
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
					Överföres

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				19	Åker, m.p. lättl.
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	Park d:o
				23	Åker, d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
3	10							3937	-		6200	-		2263	-	
	21							950	199	50	2000	420	-	1050	220	50
	13							1350	175	50	2000	260	-	650	84	50
	10							1750	175	-	2000	200	-	250	25	-
	02							1750	35	-	2000	40	-	250	5	-
	15							1750	262	50	2000	300	-	250	37	50
	12							1350	162	-	2000	240	-	650	78	-
	19							950	180	50	2000	380	-	1050	199	50
	18							950	171	-	2000	360	-	1050	189	-
	12							1350	162	-	2000	240	-	650	78	-
	17							1750	297	50	2000	340	-	250	42	50
	15							1750	262	50	2000	300	-	250	37	50
	12							1350	162	-	2000	240	-	650	78	-
	18							950	171	-	2000	360	-	1050	189	-
	27							950	256	50	2000	540	-	1050	283	50
	19							1350	256	50	2000	380	-	650	123	50
	18							1750	315	-	2000	360	-	250	45	-
	12							1350	162	-	2000	240	-	650	78	-
	05							750	37	50	2000	100	-	1250	62	50
	24							1750	420	-	2000	480	-	250	60	-
5	99							7800	50		11980	-		4179	50	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bösarp	12 ¹		1		<u>f.d. kyrkoherdeböiställe.</u> <u>arr. Anton Olsson.</u>
				38	Åker, m.p.lättl.
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
16				1750	280 -	2000	320 -	250	40 -							
14				1350	189 -	2000	280 -	650	91 -							
34				950	323 -	2000	680 -	1050	357 -							
12				750	90 -	2000	240 -	1250	150 -							
19				950	180 50	2000	380 -	1050	199 50							
14				1350	189 -	2000	280 -	650	91 -							
09				1750	157 50	2000	180 -	250	22 50							
20				1750	350 -	2000	400 -	250	50 -							
17				1350	229 50	2000	340 -	650	110 50							
36				950	342 -	2000	720 -	1050	378 -							
28				1750	210 -	2000	560 -	1250	350 -							
11				950	104 50	2000	220 -	1050	115 50							
18				1350	243 -	2000	360 -	650	117 -							
13				1750	227 50	2000	260 -	250	32 50							
16				1750	280 -	2000	320 -	250	40 -							
27				1350	364 50	2000	540 -	650	175 50							
16				950	152 -	2000	320 -	1050	168 -							
18				950	171 -	2000	360 -	1050	189 -							
09				1350	121 50	2000	180 -	650	58 50							
3 47					4204.50		6940 -		2735 50							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hänvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				57	Åker, m.p. lättl.
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	Grav imp.
				61	Åker, d:o
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
					Summa
					Sammandrag.
Bösarps s:n.					
L. Markie	1 1 2 ,4		1		Äg. Kungl. Maj:t och Kronan
				1-37	arr. Hans Bengtsson
Bösarp	1 12		1		f.d. kyrkoherdeboställe
				38-65	arr. Anton Olsson.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	47								4204	50		6940	-		2735	50
	11							1750	192	50	2000	220	-	250	27	50
	16							1750	280	-	2000	320	-	250	40	-
	04							1150	46	-	2000	80	-	850	34	-
						02										
	08							1750	140	-	2000	160	-	250	20	-
	12							1350	162	-	2000	240	-	650	78	-
	04							950	38	-	2000	80	-	1050	42	-
	12							1350	162	-	2000	240	-	650	78	-
	11							1750	192	50	2000	220	-	250	27	50
4	25					02			5417	50		8500	-		3082	50
5	99								7800	50		11980	-		4179	50
4	25					02			5417	50		8500	-		3082	50
10	24					02			13218	-		20480	-		7262	-
Bösarp den 4 april 1933.																
Å tjänstens vägnar:																
C.H. Wallér																
Statens lantbruksingeniör.																

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Lars Johansson Axel Claus Gode män.					

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Avdelning I.</u> <u>Bösarps s:n.</u> L. Markie	1 1 2 ,4		1		<u>Äg. Kungl. Maj:t och Kronan.</u>
					<u>arr. Hans Bengtsson.</u>
				1	Åker, m.p.lättl.
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				18	Åker, m.p.lättl.
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
					Summa
S. Åby S:n.					
N. Åby	12 ³		1/8		Ernst Pantzar.
				34	Åker, m.p.lättl.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4	58								6954	-		9160	-		2206	-
	58							1200	696	-	2000	1160	-	800	464	-
	35							800	280	-	2000	700	-	1200	420	-
1	13							700	791	-	2000	2260	-	1300	1469	-
	36							1900	684	-	2000	720	-	100	36	-
	55							1600	880	-	2000	1100	-	400	220	-
	23							1200	276	-	2000	460	-	800	184	-
	18							800	144	-	2000	360	-	1200	216	-
	29							1900	551	-	2000	580	-	100	29	-
	46							1600	736	-	2000	920	-	400	184	-
	54							1200	648	-	2000	1080	-	800	432	-
	42							800	336	-	2000	840	-	1200	504	-
	52							700	364	-	2000	1040	-	1300	676	-
	46							800	368	-	2000	920	-	1200	552	-
	53							1200	636	-	2000	1060	-	800	424	-
	48							1600	768	-	2000	960	-	400	192	-
	34							1900	646	-	2000	680	-	100	34	-
12	-								15758	-		24000	-		8242	-
	50							1900	950	-	2000	1000	-	100	50	-
	50								950	-		1000	-		50	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				35	Äng, m.p.lättl.
				36	Åker, d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
					Summa
<u>Anderslövs s:n.</u>					
Anderslöv	10 ⁶		11/56		<u>Äg. Jöns Hansson.</u>
					<u>arr. Nils Ellertsson.</u>
				40	Åker, m.p.lättl.
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				50a	D:o d:o
				51a	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50								950	-		1000	-		50	-
			09					1000	90	-	1400	126	-	400	36	-
	52							1600	832	-	2000	1040	-	400	208	-
	30							1900	570	--	2000	600	-	100	30	-
	30							1900	570	-	2000	600	-	100	30	-
	31							1600	496	--	2000	620	-	400	124	-
1	93		09						3508	-		3986	-		478	-
	24							1900	456	-	2000	480	-	100	24	-
1	67							1700	2839	-	2000	3340	-	300	501	-
	61							1700	1037	-	2000	1220	-	300	183	-
	25							1900	475	-	2000	500	-	100	25	-
	14							1900	266	-	2000	280	-	100	14	-
	13							1700	221	-	2000	260	-	300	39	-
	23							1700	391	-	2000	460	-	300	69	-
	89							1900	1691	-	2000	1780	-	100	89	-
	25							1900	475	-	2000	500	-	100	25	-
	50							1600	800	-	2000	1000	-	400	200	-
	26							1900	494	-	2000	520	-	100	26	-
5	17								9145	-		10340	-		1195	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Avdelning II.</u>					
Anderslöv	10 ⁶		11/56		<u>Jöns Hansson, arr. Nils Ellertsson.</u>
				49	Åker, m.p.lättl.
				50b	D:o d:o
				51b	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
					Summa
Anderslöv	10 ⁷		5/112		<u>Anna Maja Nilsson.</u>
				56	Åker, m.p.lättl.
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	02							1600	32	-	2000	40	-	400	8	-
	08							1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
	22							1900	418	-	2000	440	-	100	22	-
	42							1900	798	-	2000	840	-	100	42	-
	27							1600	432	-	2000	540	-	400	108	-
	19							1900	361	-	2000	380	-	100	19	-
	13							1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
1	33								2325	-		2660	-		335	-
	05							1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
	03							1000	30	-	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	54	-	800	24	-
	14							1000	140	-	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	252	-	800	112	-
	22							1200	264	-	2000	440	-	800	176	-
	07							1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
	09							1900	171	-	2000	180	-	100	9	-
	20							1900	380	-	2000	400	-	100	20	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	16							1200	192	-	2000	320	-	800	128	-
	24							1000	240	-	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	432	-	800	192	-
1	40								1909	-		2718	-		809	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				66	Åker, m.p. lättl.
				67	D:o, d:o
				68	Odlingemark, d:o
				69	D:o d:o
				70	D:o d:o
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
				73	Åker, d:o
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
					Summa
S. Åby s:n.					
N. Åby	12 ²		1/8		Hugo Nilsson.
				80	Åker, m.p. lättl.
				81	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 40									1909	-		2718	-		809	-
13								1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
02								1000	20	-	¹²⁰⁰ ~~2000~~	36	-	800	16	-
	04							1000	40	-	1800	72	-	800	32	-
	15							800	120	-	¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	240	-	800	120	-
	24							800	192	-	¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	384	-	800	192	-
	09							800	72	-	¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	144	-	800	72	-
	08							800	64	-	¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	128	-	800	64	-
50								1000	500	-	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	900	-	800	400	-
64								1200	768	-	2000	1280	-	800	512	-
16								1600	256	-	2000	320	-	400	64	-
05								1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
43								1600	688	-	2000	860	-	400	172	-
36								1900	684	-	2000	720	-	100	36	-
02								1900	38	-	2000	40	-	100	2	-
3 71	60								5567	-		8202	-		2635	-
53								1900	1007	-	2000	1060	-	100	53	-
25								1700	425	-	2000	500	-	300	75	-
78									1432	-		1560	-		128	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Litera å kartan	Hemmanstal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Anderslövs s:n.</u>					
Anderslöv	20 ⁴		1/24		<u>Anna Maja Nilsson.</u>
				82	Åker, m.p.lättl.
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
				86	D:o d:o
				87	D:o d:o
				88	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Anderslöv	20 ³		1/24		<u>Anna Maja Nilsson.</u>
				89	Åker, m.p.lättl.
				90	D:o d:o
				91	D:o d:o
				92	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Anderslöv	14 ¹		1/4		<u>Äg. Kungl. Maj:t och Kronan.</u>
					<u>arr. Ivan Larsson.</u>
				93	Åker, m.p.lättl./erhåller ej båtnad/ Överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				94	Åker, m.p.lättl/erhåller ej båtnad/
				95	D:o d:o
				96	D:o d:o
				97	D:o d:o /erhåller ej båtnad/
				98	D:o d:o / d:o /
				99	D:o d:o / d:o /
				100	D:o d:o / d:o /
				101	D:o d:o / d:o /
				102	D:o d:o / d:o /
					Summa
Anderslöv	20 ⁸		1/24		<u>Bernt Bengtsson.</u>
				103	Åker, m.p.lättl.
				104	D:o d:o
				105	D:o d:o
				106	D:o d:o
				107	D:o d:o
					Summa
Anderslöv	20 ⁷		1/24		<u>Bernt Bengtsson.</u>
				108	Åker, m.p.lättl.
				109	D:o d:o

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
					33											
					54											
37								1300	481	-	¹⁴⁰⁰ ~~2000~~	518	-	100	37	-
38								1200	456	-	¹⁴⁰⁰ ~~2000~~	532	-	200	76	-
					12											
					11											
					25											
					30											
					17											
					15											
75					1 97				937	-		1050	-		113	-
04								1900	76	-	2000	80	-	100	4	-
21								1600	336	-	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	378	-	200	42	-
23								1900	437	-	2000	460	-	100	23	-
01								1900	19	-	2000	20	-	100	1	-
07								1600	112	-	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	126	-	200	14	-
56									980	-		1064	-		84	-
14								1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
58								1600	928	-	2000	1160	-	400	232	-
72									1152	-		1440	-		288	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				110	Åker, m.p.lättl.
				111	D:o d:o
				112	D:o d:o
				113	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Anderslöv	20 ⁶		1/24		<u>Anna Maja Nilsson.</u>
				114	Åker, m.p.lättl.
				115	D:o d:o
				116	D:o d:o
				117	D:o d:o
				118	D:o d:o
				119	D:o d:o
				120	D:o d:o
				121	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Anderslöv	20 ⁵		1/24		<u>Anna Maja Nilsson.</u>
				122	Åker, m.p.lättl.
				123	D:o d:o
				124	Odlingsmark d:o
				125	Åker, d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
72								1152	-		1440	-		288	-	
31								1900	589	-	2000	620	-	100	31	-
13								1900	247	-	2000	260	-	100	13	-
02								1900	38	-	2000	40	-	100	2	-
18								1900	342	-	2000	360	-	100	18	-
1	36							2368	-		2720	-		352	-	
56								1900	1064	-	2000	1120	-	100	56	-
44								1600	704	-	2000	880	-	400	176	-
79								1200	948	-	2000	1580	-	800	632	-
15								1600	240	-	2000	300	-	400	60	-
17								1600	272	-	2000	340	-	400	68	-
14								1900	266	-	2000	280	-	100	14	-
17								1600	272	-	2000	340	-	400	68	-
15								1200	180	-	2000	300	-	800	120	-
2	57							3946	-		5140	-		1194	-	
15								1200	180	-	2000	300	-	800	120	-
01								1200	12	-	2000	20	-	800	8	-
		49						800	392	-	¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	784	-	800	392	-
21								1000	210	-	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	378	-	800	168	-
37	49							794	-		1482	-		688	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				126	Åker, m.p. lättl.
				127	Odlingsmark, d:o
				128	D:o d:o
				129	D:o d:o
				130	Åker, d:o
				131	D:o d:o
				132	D:o d:o
				133	D:o d:o
				134	D:o d:o
				135	D:o d:o
				136	D:o d:o
				137	D:o d:o
				138	D:o d:o
				139	D:o d:o
				140	D:o d:o
				141	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	37	49							794	-		1482	-		688	-
	19							1000	190	-	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	342	-	800	152	-
		75						800	600	-	¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	1200	-	800	600	-
		13						800	104	-	¹⁶⁰⁰ ~~1800~~	208	-	800	104	-
		06						1000	60	-	1800	108	-	800	48	-
1	04							1200	1248	-	2000	2080	-	800	832	-
	08							1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
	05							1900	95	-	2000	100	-	100	5	-
	44							1900	836	-	2000	880	-	100	44	-
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	36							1200	432	-	2000	720	-	800	288	-
	18							1000	180	-	¹⁸⁰⁰ ~~2000~~	324	-	800	144	-
	13							1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
	23							1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
	04							1900	76	-	2000	80	-	100	4	-
	18							1900	342	-	2000	360	-	100	18	-
	28							1600	448	-	2000	560	-	400	112	-
3	57	1	43						6217	-		9524	-		3307	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Avdelning I.</u>					
<u>Bösarps s:n.</u>					
L. Markie	1 1 2 4		1	1-33	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Hans Bengtsson
<u>S. Åby socken.</u>					
N. Åby	12 3		1/8	34-39	Ernst Pantzar
<u>Anderslövs s:n.</u>					
Anderslöv	10 6		11/56	40-48 50a, 51a	Jöns Hansson, arr. Nils Ellertsson.
<u>Summa för avdelning I</u>					
<u>Anderslövs s:n.</u>					
Anderslöv	10 6		11/56	49, 50b 51b, 52- -55	Äg. Jöns Hansson, arr. Nils Ellertsson.
Anderslöv	10 7		5 11/2	56-79	Anna Maja Nilsson
<u>S. Åby s:n.</u>					
N. Åby	12 2		1/8	80, 81	Hugo Nilsson
<u>Anderslövs s:n.</u>					
Anderslöv	20 4		1/24	82-88	Anna Maja Nilsson
D:o	20 3		1/24	89-92	Dens.
D:o	14 1		1/4	93-102	Äg. Kungl. Maj:t och Kronan arr. Ivan Larsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annanduglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
12	-								15758	-		24000	-		8242	-
1	93		09						3508	-		3986	-		478	-
5	17								9145	-		10340	-		1195	-
19	10		09						28411	-		38326	-		9915	-
1	33								2325	-		2660	-		335	-
3	71		60						5567	-		8202	-		2635	-
	78								1432	-		1560	-		128	-
4	39								7119	-		8780	-		1661	-
	93								1641	-		1858	-		217	-
	75					1	97		937	-		1050	-		113	-
11	89		60			1	97		19021	-		24110	-		5089	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Anderslöv	20 ⁸		1/24	103-107	Bernt Bengtsson
D:o	20 ⁷		1/24	108-113	Dens.
D:o	20 ⁶		1/24	114-121	Anna Maja Nilsson
D:o	20 ⁵		1/24	122-141	Dens.
					<u>Summa för avdelning II</u>
					<u>Summa för dikningssamfälligheten</u>

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Västra företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
13+89-9+ +50	439	Inköp av 21" cementrör med muff m.	439	5.-	2195	-				
13+89-13		<u>Grusbädd</u> för rören mellan pålarne 13+89 och 13+50, schaktning, rörens lägg- ning och höljning m.	89	0.80	71	20				
13-12		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	100	1.-	100	-				
12-11		D:o d:o m.	100	1.20	120	-				
11-9+50		D:o d:o m.	150	1.50	225	-	2711	20		
		<u>Ommurning</u> av utloppet vid punkten A eller påle 13+89 st.	1	50.-	50	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 0.8 m. inre diam. och konisk överdel; vid pålarne 12+ +50, 11+6 och 10+10, st.	3	55.-	165	-				
		<u>Intag</u> av betong enligt rit- ning; vid påle 9+50 st.	1	75.-	75	-	290	-		
Övf.	439	Överföres					3001	20		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	439	Överfört					3001	20		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					298	80	3300	-
		<u>Dikessträcken B-C.</u>								
9+50-7+90	160	<u>Schaktning, mylla på ler-</u>								
		gyttja m. 3	400	0.70			280	-		
		<u>Ersättning till lönebo-</u>								
		stället 1 mtl. Bösarp								
		1								
		12 :								
		<u>för jord, som åtgår till</u>								
		avloppets utvidgning ar	3	5.-		15	-			
		<u>för intrång genom jord-</u>								
		upplag ar	8	3.-		24	-	39	-	
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					31	-	350	-
		<u>Dikessträcken C-D.</u>								
7+90-5+ +94	196	<u>Inköp av 18" cementrör med</u>								
		muff m.	196	4.-		784	-			
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	196	1.-		196	-	980	-	
Övf.	795	Överföres					980	-	3650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	795	Överfört					980	-	3650	-
		<u>Ommurning</u> av utloppet vid								
		punkt C eller påle 7+90 ^{st.}	1	40.-	40	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 0.60								
		m. inre diam.; vid punkt								
		D eller påle 5+94 ^{st.}	1	35.-	35	-	75	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					105	-	1160	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
5+94-1+56	438	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med								
		muff m.	438	3.-	1314	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	438	0.80	350	40	1664	40		
		<u>Brunnar</u> av betong med 0.6								
		m. inre diam.; vid på-								
		larna 4+50, 2+80 och								
		1+56 ^{st.}	3	35.-			105	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					170	60	1940	-
		<u>Dikessträckan E-F.</u>								
1+56-0	156	<u>Inköp</u> av 10" cementrör med								
Övf.	1389	Överföres							6740	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1389	Överfört							6750	-
		muff m.	156	1.90	296	40				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	156	0.50	78	-	374	40		
		<u>Brunn</u> av betong med 0.6 m.								
		inre diam.; vid påle 0 ^{st.}	1	35.-			35	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges s:a 10 % med					40	60	450	-
<u>Summa</u>	<u>1389 meter.</u>				<u>Summa</u>	<u>kronor</u>			<u>7200</u>	<u>-</u>
Böserp den 4 april 1933.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B8.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Östra företaget.</u>								
		<u>Alternativ I.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
20+7-17	307	Upprensning och någon ut- vidgning av gamla avlop- pet m.	307	0.40	122	80				
17-16	100	Mylla på ngt grusbl. lera m.	140	1.-	140	-				
16-15	100	D:o d:o m.	220	1.10	242	-				
15-14	100	D:o d:o m.	280	1.20	336	-				
14-13	100	D:o d:o m.	300	1.20	360	-				
13-12	100	D:o d:o m.	350	1.30	455	-				
12-11+10	90	D:o på lera m.	260	1.-	260	-	1915	80		
		<u>Ombyggnad enl. ritning av</u> ägotrummorna vid pålarna 20+7 och 12+60 st.	2	425.-			850	-		
		<u>Stensättning av kröken och</u> stötsidan vid påle 11+10 till 0.9 m. vertikal höjd m.	10	2.50			25	-		
		<u>Ersättning för jord, som</u> åtgår till avloppets ut- vidgning					196	54		
Övf.	897	Överföres			196	54	2790	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	897	Överfört			196	54	2790	80		
		<u>Ersättning</u> för intrång ge- nom jordupplag			234	30	430	84		
		<u>För oförutsedda</u> fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med					328	36	3550	-
		<u>Dikessträcken B-C.</u>								
11+10-10	110	<u>Mylla</u> på lera ³ m.	230	0.90	207	-				
10-9	100	<u>Mylla</u> på ngt grusbl. lera ³ m.	350	1.10	385	-				
9-8+20	80	D:o på grusbl. lera ³ m.	380	1.30	494	-	1086	-		
		<u>Stensättning</u> av krökarna vid pålarna 10+21 och 9+45 ² m.	16	2.50			40	-		
		<u>Ersättning</u> för jord, som åtgår till avloppets ut- vidgning			73	33				
		<u>Ersättning</u> för intrång ge- nom jordupplag			149	30	222	63		
		<u>För oförutsedda</u> fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med					101	37	1450	-
Övf.	1187	Överföres							5000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf. 1187		Överfört							5000	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
8+20-7	120	Mylla på grusbl. lera m. ³	570	1.30	741	-				
7-6	100	D:o på ngt grusbl." m. ³	500	1.20	600	-				
6-5	100	D:o d:o m. ³	480	1.10	528	-				
5-4	100	D:o på lera m. ³	500	1.-	500	-				
4-2+79	121	D:o d:o m. ³	540	1.-	540	-	2889	-		
		<u>Ombyggnad</u> enl. ritning av								
		Egotrummorna vid pålarna								
		8+14 och 6+18 st.	2	300.-			600	-		
		<u>Ersättning</u> för jord, som								
		åtgår till avloppets ut-								
		vidgning				267	96			
		<u>Ersättning</u> för intrång ge-								
		nom jordupplag				487	-	754	96	
		<u>För oförutsedda</u> fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					356	01	4600	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
2+79-0	279	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med								
		muff m.	279	1.40	390	60				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	279	0.80	223	20	613	80		
Övf. 2007							613	80	9600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	2007	Överfört					613	80	9600	-
		<u>Ommurning</u> av utloppet vid								
		påle 2+79 st.	1	40.-	40	-				
		<u>Brunner</u> av betong med 0.6								
		m. inre diam.; vid pålar-								
		na 1+40 och 0 st.	2	35.-	70	-	110	-		
		<u>För oförutsedda</u> fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					76	20	800	-
<u>Summa</u>	<u>2007</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa kostnad</u>				<u>10400</u>	<u>-</u>
<u>Kostnadsförslag för ågotrumma vid pålarna 20+7 och 12+60.</u>										
		Rivning av gamla trumman			5	-				
		Inköp av 1.2 m. betongrör								
		med fals m.	5	30.-	150	-				
		Läggning av rören m.	5	6.-	30	-				
		Frontmurar av betong m.	8	20.-	160	-				
		Stensättning av dikesbot-								
		ten och slänter uppströms								
		och nedströms trumman;								
		till 1.50 m. längd och								
		1.2 m. vertikal höjd m.	14	2.50	35	-				
		För vägbanans iordning-								
		ställande, oförutsedda								
		Överföres			380	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			380	-				
		fall m.m. tillägges c:a								
		10 % med			45	-	425	-		
		Summa kostnad					425	-		
<u>Kostnadsföreslag för Ägotrumma vid pålarna 8+50 och 6+18.</u>										
		Rivning av gamla trumman			5	-				
		Inköp av 0.9 m. betongrör								
		med fals m.	5	15.-	75	-				
		Läggning av rören m.	5	4.-	20	-				
		Frontmurar av betong m.	75	20.-	150	-				
		Stensättning av dikesbot-								
		ten och slänter uppströms								
		och nedströms trumman;								
		till 1.5 m. längd och 1.-								
		m. vertikal höjd m.	11	2.50	27	50				
		För vägbanans iordning-								
		ställande, oförutsedda								
		fall, m.m. tillägges c:a								
		10% med			22	50	300	-		
		Summa kostnad					300	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Alternativ II.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
21-18	300	Upprensning och någon ut- vidgning av gamla ut- loppet m.	300	0.40	120	-				
18-16	200	Kylla på ngt grusbl. lera 3 m.	350	1.-	350	-				
16-15	100	D:o d:o 3 m.	300	1.10	330	-				
15-14	100	D:o D:o 3 m.	390	1.20	468	-				
14-13	100	D:o d:o 3 m.	410	1.20	492	-				
13-12	100	D:o d:o 3 m.	510	1.30	663	-				
12-11+10	90	D:o på lera 3 m.	380	1.-	380	-	2803	-		
		<u>Ombyggnad enl. ritn. till</u> alt. I av ågotrummorna vid pålarna 20+7 och 12+60 st.	2	425.-			850	-		
		<u>Stensättning av kröken</u> och stötsidan vid påle 11+10 till 0.9 m. verti- kal höjd 2 m.	10	2.50			25	-		
		<u>Ersättning för jord, som</u> åtgår till avloppets ut- vidgning								
Övf.	990	Överföres			247	08	247	08	3678	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	990	Överfört			247	08	3678	-		
		<u>Ersättning för intrång ge-</u> nom jordupplag			303	85	550	93		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med					371	07	4600	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
11+10-10	110	Mylla på lera ³ m.	360	0.90	324	-				
10-9	100	D:o " ngt grusbl. lera "	510	1.10	561	-				
9-8+20	80	D:o " grusbl. lera "	510	1.30	663	-	1548	-		
		<u>Stensättning av krökarna</u> vid pålarna 10+21 och 9+45 ² m.	16	2.50			40	-		
		<u>Ersättning för jord, som</u> åtgår till avloppets ut- vidgning				95	20			
		<u>Ersättning för intrång ge-</u> nom jordupplag			179	75	274	95		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med					137	05	2000	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
8+20-2+ +79	541	Inköp av 28" cementrör m.	541	8.-	4328	-				
Övf.	1821	Överföres			4328	-			6600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1821	Överfört			4328 -				6600 -	
8+20-6		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	220	2.40	528 -					
6-2+79		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	321	2.10	674 10		5530	10		
		<u>Brunnar</u> av betong med 1.- m. inre diam.; och konisk överdel, vid pålarna 6 och 4+8 st.	2	90.-	180 -					
		<u>Ommurning</u> av betong jämte stensättning av det öpp- na diket botten och slänter; vid påle 8+20	1	50.-	50 -					
		<u>Intag</u> av betong enl. ritn.; vid påle 2+79 st.	1	100.-	100 -		330	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med					590 -		6450 -	
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
2+79-0	279	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med muff m.	279	1.40	390 60					
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	279	0.80	223 20		613	80		
Övf.	2100						613	80	13050	-

Grävningstabell.

Bil. Litt. Cv.

Lä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Västra företaget.							
Dikessträckan A-B.							
13+89	-	1.40				6.05	21" rör mellan pålarna 13+89 och
13+50	39	1.69				1.03 : 1000	9+50.
13	50	1.86					
12+50	50	2.09					6.19
12	50	2.55					
11+50	50	2.78				1.03 : 1000	
11	50	2.09					
10+70	30	1.65					
10+50	20	2.31					
10	50	1.70					
9+50	50	1.54				6.50	
Summa 439 meter.							
Dikessträckan B-C.							
9+50	-	1.54	0.5	4.35	1:1.25	6.50	
9	50	1.30	"	3.75	"	0.31 : 1000	
8+50	50	1.45	"	4.15	"		
8	50	1.35	"	3.90	"		
7+90	10	1.35	"	3.90	"	6.55	
Summa 160 meter.							
Dikessträckan C-D.							
7+90	-	1.25				6.65	18" rör mellan pålarna 7+90 och

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
7+50	40	1.39					5+94.
7	50	1.57				2.04: 1000	
6+40	60	1.79					
6	40	1.68					
5+94	6	1.68				7.05	
Summa	196	meter.					
Dikessträckan D-E.							
5+94	-	1.61				7.12	15" rör mellan pålarna 5+94 och 1+56.
5+50	44	1.47				2.47: 1000	
5	50	1.62					
4+50	50	1.81				7.47	
4	50	2.05					
3+50	50	2.33				2.47: 1000	
3	50	2.36					
2+50	50	2.13					
2	50	1.87					
1+56	44	1.74				8.20	
Summa	438	meter.					
Dikessträckan E-F.							
1+56	-	1.64				8.30	10" rör mellan pålarna 1+56 och 0.
1	56	1.78				2.97: 1000.	
0+50	50	1.21					
Övf.	106						

Grävningstabell.

Bil. Litt. C8:

Lä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Östra företaget.</u>					
		<u>alternativ I.</u>					
		<u>Dikessträckan A-B.</u>					
20+7	-	0.95	1.0	3.40	1:1.25		
20	7	0.95	"	3.40	"		
19+50	50	0.95	"	3.40	"		
19	50	1.40	"	4.50	"		
18+50	50	1.10	"	3.75	"		
18:	50	1.10	"	3.75	"		
17+50	50	1.20	"	4.-	"		
17	50	1.05	"	3.65	"		
16+50	50	1.35	"	4.40	"		
16	50	1.55	"	4.90	"		
15+50	50	1.40	"	4.50	"		
15	50	1.80	"	5.50	"		
14+50	50	1.85	"	5.60	"		
14	50	1.80	"	5.50	"		
13+50	50	1.90	"	5.75	"		
13	50	2.20	"	6.50	"		
12+50	50	2.35	"	6.90	"		
12	50	1.60	"	5.-	"		
11+50	50	1.80	"	5.50	"		
11+10	40	1.40	"	4.50	"	4.70	
Summa	897	meter.					

0.6:1000.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan B-C.</u>							
11+10	-	1.40	0.5	4.-	1:1.25	4.70	
11	10	1.35	"	3.90	"		
10+50	50	1.40	"	4.-	"		
10	50	1.40	"	4.-	"		
9+50	50	1.85	"	5.15	"		
9	50	2.40	"	6.50	"		
8+50	50	2.20	"	6.-	"		
8+20	30	2.35	"	6.40	"	4.88	
<u>Summa 290 meter.</u>							
<u>Dikessträckan C-D.</u>							
8+20	-	2.35	0.5	6.40	1:1.25	4.88	
8	20	2.50	"	6.75	"		
7+50	50	2.65	"	7.10	"		
7	50	2.35	"	6.40	"		
6+50	50	2.45	"	6.60	"		
6	50	2.25	"	6.15	"		
5+50	50	2.15	"	5.90	"		
5	50	2.40	"	6.50	"		
4+50	50	2.30	"	6.25	"		
4	50	2.10	"	5.75	"		
3+50	50	2.10	"	5.75	"		
<u>Övf. 470 meter</u>							

0.6:1000.

Fixpkt.: Järndubb i grundmur å S.Ö.
hörnnet av logen å Jöns Hanssons gård,
6
Anderslöv 10 ; bel. på höjden + 9.14.

Fixpkt.: Järndubb i grundmur å S.Ö.

hörnnet av logan å Jöns Hanssons gård,

6
Anderslöv 10 ; bel. på höjden + 9.14.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	470						
3	50	2.-	0.5	5.50	1:1.25		
2+79	21	2.05	"	5.60	"	5.20	
Summa	541	meter					
		Dikessträckan D-E.					
2+79	-	1.95				5.30	8" rör mellan pålarna 2+79 och 0.
2+50	29	2.02					
2	50	2.03					
1+50	50	1.71					
1	50	1.53					
0+50	50	1.68					
0	50	1.65				5.70	Fixpkt.: Järndubb i grundmur, S.Ö. hörnnet, S. gaveln å stathus till Markie gård; belägen på höjden + 10.
Summa	279	meter					

Bösarp den 4 april 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bösarp den 4 april 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande L. Markie m.fl. fastigheter uti Bösarps, Anderslövs och S. Åby socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 17 januari 1933 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande L. Markie gård uti Bösarps socken av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande Bösarp nr 12 och L. Markie n:ris 2 och 4 uti Bösarps socken, Anderslöv n:ris 10, 14 och 20 uti Anderslövs socken samt H. Åby nr 12 uti S. Åby socken. Emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande har laga hinder ej anmälts, ej heller kunnat av synemännen utrönas. Sökanden, vilken av Kungl. Maj:t och Kronan arrenderar de marker, vilkas torrläggning här avses, har erhållit tillstånd att i vederbörlig ordning ansöka om syneförrättning. Synemännen anse att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till "dikning", vadan förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

De vattenskadade markerna, vilka tillhöra nederbördsområdet

89/90, omfatta tvenne från varandra helt skilda områden. Dikningsföretaget har därför uppdelats i två olika företag eller diknings-samfälligheter kallade "Västra företaget" och "Östra företaget".

Västra företaget.

Västra företaget, som endast omfattar marker inom Bösarps socken, är beläget söder och väster om L. Markie gård samt mellan allmänna vägarna Gialöv-Anderslöv i öster och Bösarp-L. Markie by i väster. De vattenskadade markerna avvattnas f.n. till ett öppet avlopp, som från L. Markie gård avrinner söder och väster ut till allmänna vägen Bösarp-L. Markie by. Då detta avlopp emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, besväras de kringliggande markerna nu av vatten. Synemännen hava därför upprättat förslag till avloppets upptagande till sådan omfattning samt till sådant djup och med sådana dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående markerna. I enlighet med under förretningen framställda yrkanden hava synemännen därvid utgått från att avloppet i största möjliga utsträckning skall utföras som täckt dike. Synemännen hava nämligen genom preliminära beräkningar funnit, att kostnaderna för avloppets upptagande som öppet dike till det djup och med de släntlutningar, som erfordras, skulle bli högre än kostnaderna för avloppets utförande som täckt dike. Även anse synemännen ett avsevärda fördelar - ren markvinst, minskade ogräshärdar och underlättad brukning - komma att vinnas, därest avloppet utföres som täckt ledning.

Enligt det av synemännen upprättade förslaget skall i första

hand det nuvarande avloppet fördjupas från påle 13+89 vid allmänna vägen Bösarp - L. Markie by till påle 9+50 - dikessträckan A-B - samt igenläggas med 21" cementrör. Dikessträckan B-C eller strökan mellan pålarna 9+50 och 7+90 skall därefter utföras som öppet dike med 0.5 m. bottenbredd och med slänter i lutning 1:1.25. Orsaken till att synemännen föreslagit att denna dikessträcka skall utföras som öppet dike är, att alven, som utgöres av lergyttja, är av synnerligen lös beskaffenhet. Synemännen, som särskilt undersökt alvens hållfasthet, hava därvid funnit, att om dikessträckan B-C igenlägges med rör och även om rören förläggas på underlag av trä, fara förefinnes för att rören i framtiden skola förskjutas och rubbas ur sitt läge. Slutligen skall det nuvarande avloppet fördjupas mellan pålarna 7+90 och 0 - dikessträckan C-D-E-F - samt igenläggas med cementrör av föreskrivna dimensioner.

Särskilda profil- och sektionsritningar hava upprättats för avloppet, angivande såväl avloppets djup och föreskrivna dimensioner i övrigt, som ock de brunnar, det intag och den ommurning, som skola utföras. För brunnar, intag och ommurning hava särskilda förslagsritningar upprättats, varjämte de olika brunnarnas inre diameter angivits i kostnadsförslaget /Bil. Litt. Bv/. Kostnaderna för avloppets upptagande hava beräknats till 7200.- kr.

Under hänvisning till vad här ovan anförts, och då synemännen finna att företaget bör komma till stånd, stadga synemännen att sökanden, därest han vill torrlägga de i Västra företaget ingående mar-

kerna, äger att upptaga avlopp i enlighet med det nu upprättade förslaget. Han äger därvid att jämväl beakta de särskilda bestämmelser, som här efter återfinnes i detta utlåtande.

Östra företaget.

Östra företaget, som omfattar marker inom såväl Bösarps som Anderslövs och S. Åby socknar, är beläget öster om L. Markie gård samt mellan allmänna vägarna Gislöv - Anderslöv i väster och S. Åby - Anderslöv i öster. De vattenskadade markerna avvattnas f.n. till ett öppet avlopp, som från gränsen mellan Bösarps och Anderslövs socknar avrinner öster och söder ut genom Anderslövs och S. Åby socknar. Detta avlopp har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, vadan såväl vissa av sökanden arrenderade som andra avloppet angränsande marker nu besväras av vatten.

Vid sammanträdet den 29 sistlidne mars framhöll Jöns Hansson, att det av sökanden arrenderade område, vars torrläggning nu avsåges, skulle kunna avvattnas söder ut, och yrkade Hansson att synemännen skulle undersöka möjligheterna att för torrläggning av samma område upptaga avlopp söder ut över andra av sökanden arrenderade, L. Markie gård tillhöriga marker. Med anledning härav hava synemännen med ledning av den upprättade plankarten samt de å densamma angivna nivå-siffrorna närmare undersökt avrinningsförhållandena från ifrågavarande område samt även besiktigat den omgivande terrängen. Synemännen hava därvid funnit, att vattnet från de marker under L. Markie gård, vars torrläggning här avses, nu avrinner öster ut över Jöns Hanssons fastighet, att vattnet från samma marker endast med svårighet och be-

tydande kostnader kan avledas söder ut, därvid en omkring 1.4 m. hög vattendelare måste genomgrävas, samt att ett avlopps upptagande söder ut i enlighet med Jöns Hanssons yrkande skulle tillföra de marker, som ligga söder och väster om vattendelaren, vatten från ett ej obetydligt nederbördsområde, vilket aldrig avvattnats denna väg. Skada skulle härigenom uppkomma för sistnämnda marker, enär de där nedlagda täckta ledningarna ej dimensionerats för att kunna avleda jämväl det nytillkommande vattnet.

Jöns Hanssons framställning att sökandens marker skola torrläggas söder ut har sålunda ej kunnat av synemännen bifallas, utan hava synemännen upprättat förslag till samma markers torrläggning öster ut genom utvidgning av det nuvarande avloppet till den omfattning, som erfordras för fullständig torrläggning av sökandens marker. I enlighet med Jöns Hanssons alternativt framställda yrkanden hava synemännen därvid upprättat tvenne alternativa förslag till avloppets utförande nämligen dels såsom i huvudsak öppet avlopp, dels såsom täckt ledning över Jöns Hanssons mark.

Enligt förslaget alternativ I skall i första hand ägotrumman vid påle 20+7 ombyggas samt utföras av cementrör med 1.20 m. inre diameter i stället för nuvarande 24" rör, varefter det gamla avloppet skall fördjupas och utvidgas till påle 2+79 eller till gränsen mellan Bösarps och Anderslövs socknar. Nytt täckt avlopp av 8" cementrör skall sedan upptagas över sökandens marker till påle 0. Förutom ombyggnad av ägotrumman vid påle 20+7 medför förslagets genomförande

ombyggnad av ägotrummorna vid pålarna 12+60, 8+14 och 6+18. Kostnader-
na för företagets utförande enligt detta alternativ hava beräknats till
10.400.- kr., vari ingår jämväl ersättning till vederbörande jordägare
dels för jord, som åtgår till avloppets utvidgning, dels för intrång
genom jordupplag.

Enligt förelaget alternativ II skall det gamla avloppet fördju-
pas och utvidgas från påle 21 till påle 8+20 i Jöns Hanssons östra
gräns - dikessträckan A-B-C - och i samband härmed de nuvarande ägo-
trummorna vid pålarna 20+7 och 12+60 ombyggas. Över Jöns Hanssons mark
eller från påle 8+20 till påle 2+79 i gränsen mellan Bösarps och An-
derslövs socknar - dikessträckan C-D - skall avloppet fördjupas samt
utföras av cementrör med 28" inre diameter, varefter täckt avlopp skall
upptagas över sökandens mark till påle 0. Kostnaderna för företagets
utförande enligt detta alternativ hava med inräknande av de ersätt-
ningsbelopp, som skola utgå till vederbörande jordägare utmed dikes-
sträckan A-B-C, beräknats till 13.800.- kr.

De högre kostnaderna för företagets utförande enligt förelaget
alternativ II i förhållande till förelaget alternativ I betingas, för-
utom av de direkt högre kostnaderna för utförande av dikessträckan C-D
över Jöns Hanssons mark som täckt ledning, av den omständigheten, att
det gamla avloppet i hela sin sträckning eller från påle 2+79 och ös-
ter ut måste utföras till något större djup och omfattning enligt för-
slaget alternativ II än enligt förelaget alternativ I. Enligt förela-
get alternativ I har bottenlinjen för det gamla, nu öppna avloppet ut-
lagts med ett fall av 0,6:1000. Skulle åter förelaget alternativ II

komma till utförande, måste bottenlinjen för dikessträckan C-D utläggas med ett fall av 1:1000, enär rördimensionerna med mindre fall måste ökas över 28", varigenom kostnaderna ytterligare höjas. Då viss frikent dessutom måste finnas för den täckte ledningens utlopp vid punkten C, måste bottenlinjen i denna punkt förläggas 0.3 m. djupare enligt förslaget alternativ II än enligt förslaget alternativ I.

Fullständiga profil- och sektionsritningar hava upprättats såväl för förslaget alternativ I som för förslaget alternativ II, med angivande av dels avloppets djup och föreslagna dimensioner i övrigt, dels ock de trummor, brunnar, ommurningar och intåg, som skola utföras enligt de olika förslagen. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda förslagsritningar upprättats. De olika brunnarnas inre diameter anges i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B8/. Beträffande det sätt, varpå de olika konstarbetena skola utföras, hänvisas till mom. 6 i detta utlåtande.

Med stöd av den utredning, som här förebragts, och då de enskilda delägarne i företaget ej kunna betungas med de ökade kostnaderna för företagets utförande enligt förslaget alternativ II, stadga synemännen att sökanden, därest han vill fullfölja företaget, äger att för torrläggning av sin mark upptaga avlopp enligt det nu upprättade förslaget alternativ I, därvid han jämväl äger att beakta de närmare föreskrifter, som framgå av detta utlåtande. Skulle Jöns Hansson eller hans rättsinnehavare, innan arbetet med företagets utförande påbörjats, förklara sig villig att ensam bestrida merkostna-

derna för företags utförande enligt förslaget alternativ II, skall dock företaget utföras enligt detta senare alternativ.

Vid bestämmande av de olika avloppens dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek, topografi och den beräknade avrinningen från detsamma, som ock till avloppens fallförhållanden. Nederbördsområdena för de olika avloppen hava fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter på avloppen, angives på profilritningarna. De vattenmängder, som skola avbördas genom de olika avloppen och desammes olika delar, hava beräknats med ledning av respektive nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid flöden uppgår till 1 liter per sek. och har.

Med hänsyn till den erfarenhet, som vunnits genom analyser av vatten från närliggande och likartade trakter, anse synemännen att det dag- och grundvatten, som skall avbördas genom de delar av avloppen, som skola utföras som täckta ledningar, ej kan innehålla på betong skadligt inverkande ämnen. Utföras de täckta ledningarna med fullgoda cementrör, som uppfylla Svenska Kommunal-Tekniska föreningens fordringar på sådana rör, torde fara för dessa ledningars framtida bestånd sålunda ej föreligga.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ligger 1.5 m. eller därunder över medelvattenståndet under vegetationstiden i nuva-

rande avlopp. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans höjdläge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som genom torrlägningsföretaget vinnes, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat markens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Vid uppskattning av markens blivande värde har hänsyn tagits dels till jordens godhet beträffande matjord och alv, dels till jordens blivande torrlägningsförhållanden, dels ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängder /Bil. Litt. A och Bil. Litt. A8/, vilka jämväl utgöra hävdeförteckningar för de i de olika företagen ingående markerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

Beträffande Västra företaget föreligger ej anledning att uppdelas detsamma i avdelningar, utan skola kostnaderna fördelas i förhållande till den båtnad, som genom företagets utförande beredes varje delägarers mark. Då kostnaderna för företagets utförande beräknats till 7.200.- kr. och båtnaden uppskattats till 7.262.- kr., belöper relativa kostnaden alltså till 0.991462.

Då vissa arbetssvårigheter förefinnas på dikessträckan C-D,

och då ingen delägare må betungas med större kostnader än som motsvarar kostnaderna för torrläggning allenast av honom tillhörig mark utan annans deltagande i dikningen, har Östra företaget uppdelats i tvenne avdelningar, och hava synemännen sedan undersökt huruvida sådan jämkning, varom förmåles i V.L. 7:24, skall företagas. De områden, som hänförts till de olika avdelningarna, framgå närmare av värderingalängden /Bil. Litt. A8/.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-48, 50 a och 51 a, skall kunna torrläggas, måste hela dikessträckan A-B-C-D-E utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 10.400.- kr.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 49, 50 b, 51 b, 52 - 141, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 5.000.- kr.

Torrläggas företaget utan hänsyntagande till de olika avdelningarna, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I			
II			
	19.941	10.400	0.521538.

Torrläggas varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de båda avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	9.915	10.400	1.048915
II	10.026	5.000	0.498703.

Av förestående utredning framgår, att avdelning II erhåller den lägsta relativa kostnaden, därest den torrlägges ensam utan hjälp av avdelning I. Då enligt bestämmelserna i V.L. 7:24 ej på någon avdelning får läggas större del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning än som svarar mot förhållandet mellan den beräknade kostnaden för torrläggning allenast till avdelningen hörande mark å ena sidan samt den beräknade kostnaden för samfällighetens torrläggning å den andra, skall jämkning enligt bestämmelserna i förenämnda lagrum alltså företagas. Avdelning II påföres sålunda en beräknad kostnad om 5.000.- kr., då avdelningens relativa kostnad belöper till 0.498703. Återstående del av de beräknade kostnaderna för samfällighetens torrläggning eller 5.400.- kr. påföres avdelning I, vars relativa kostnad därigenom belöper till 0.544.629.

Särskilda kostnadsfördelningslängder hava upprättats för de olika företagen, bifogade detta utlåtande såsom Bil. Litt. Dbv och Bil. Litt. Dbö. I kolumn 15 av dessa längder angives varje delägars andel i de beräknade kostnaderna för respektive företags torrläggning och i kolumn 16 slutligen de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens genomförande skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas. Komma företagen till stånd,

skola kostnaderna emellertid fördelas på de olika delägarne samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av respektive kostnadsfördelningslängder.

Mom. 5.

Ersättningar.

Genom utförandet av dikessträckan B-C inom Västra företaget kommer en del jord att tagas i anspråk dels för avloppets utvidgning, dels för jordupplag. Ersättning härför skall gäldas med belopp, som finnas angivna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. Bv/. I övrigt skola inga ersättningsbelopp utgå inom detta företag.

Beträffande Östra företaget anse synemännen att skada uppkommer för de marker, som angränsa dikessträckan A-B-C-D, i det vissa områden tagas i anspråk dels för avloppets utvidgning, dels för jordupplag. Ersättning härför skall gäldas med belopp, som finnas upptagna i kostnadsförslaget samt närmare specificerade i ersättningslängden till förslaget alternativ I. Särskild ersättningslängd har upprättats även för förslaget alternativ II. Skulle Jöns Hansson påfordra, att företaget skall utföras enligt detta alternativ, samt därvid förbinda sig att ensam gälta merkostnaderna för företagets utförande enligt detta förslag, äger Hansson att till jordägare utmed dikessträckan A-B-C ensam gälta skillnaden mellan de i ersättningslängden för förslaget alternativ II upptagna ersättningsbeloppen och de ersättningsbelopp, som upptagas i ersättningslängden för förslaget alternativ I.

Skulle genom de olika företagens utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom fem

år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Företagets utförande m.m.

Arbetet med de båda företagens genomförande må påbörjas så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft, samt beträffande Östra företaget sedan anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skola företagen vara fullbordade inom 5 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

att avloppen skola följa på marken utstakade och å plankartan närmare angivna sträckningar;

att schaktmassorna ej få förläggas närmare de nya dikeskanterna än 0.5 m., ej till större höjd än 1.- m. och ej med brantare slänt än 1:1;

att jordvallarna skola genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter;

att schaktmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest vederbörande jordägare ej påfordrar att större del av massorna skola uppläggas på viss sida;

att de nuvarande avloppen i regel skola utvidgas lika åt båda sidorna, dock med beaktande av att mindre krökar borttagas, så att

avloppen i möjligaste mån rätas;

att avloppen, där större krökar förefinnas, skola utvidgas åt krökens inre sida, så att densamma i möjligaste mån rätas;

att stenar, som förekomma bland schaktmassorna, såvitt möjligt skola sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikesjorden;

att de öppna avloppen skola stensättas till minst den omfattning, som framgår av förslagshandlingarna och ritningarna;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att rören för de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning ej får täckas, förrän densamma blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utlopps-
rörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med
hål för vattnets tilläedande samt väl omskolas med sten och grus;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna
höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda slänter skola gäl-
la framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellerna an-
givna djupsiffror och dagbredder;

att till ledning vid arbetets utförande och företagens framtida un-
derhåll fixpunkter blivt anbragta, vilkas lägen i plan och
profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkter ej få vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare bort-
taga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lant-
bruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt.
Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende före-
tagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 7.

Avsýning.

När företagen blivt utförda, skola desamma avsynas av veder-
börande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar.

Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överläm-
nat bevis om godkännande eller, därest företagen blivt understödda
med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de be-

stämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstö-
dets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för de olika företagens framtida underhåll skola
fördelas efter samma grunder, som kostnaderna för företagens första
utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i
kolumn 16 av respektive kostnadsfördelningslängder. Upprensning av de
öppna avloppen skall företagas så snart sådan rensning finnes av be-
hovet påkallad därvid jordägare är pliktig att utan ytterligare ersätt-
ning tåla schaktmassors uppläggande på sin mark. Gör någon sig skyldig
till skadegörelse på de öppna avloppen eller till skadligt ingrepp på
de täkta ledningarna eller de därtill hörande brunnarna, och botar
han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger, beträffande Västra
företaget, den som lider men av skadegörelsen, och beträffande Östra
företaget dess styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot
den försumlige.

Mom. 9.

Arbetsstyrelse m.m.

Inom Östra företaget skola företagets angelägenheter omhänder-
havas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, vilka väljas av del-
ägare på allmänt sammanträde. Styrelsen, som solidariskt ansvarar för
sin förvaltning, åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarna till sammanträde i den ordning,

varom stadgas i V.L. 7:64;

- att vid såväl egna som allmänna sammanträden föra protokoll;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;
- att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;
- att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Inom Västra företaget handhava delägarne gemensamt företagets angelägenheter.

Mom. 10.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget L. Markie - Anderslöv av år 1933". Styrelsen för Östra företaget skall hava sitt säte i Bösarps socken.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall beträffande Östra företaget utgå med 29.91 kr., vilket belopp skall inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar,

räknat från denna dag.

Bösarp den 4 april 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Lars Johansson

Axel Claus

Gode män.

Grädtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0	10.10	10.25	10.40	Västra företaget.			11.-	11.15	11.30	11.45	11.60
+ 50	9.76	9.91	10.06	10.21	10.36	10.51	10.66	10.81	10.96	11.11	11.26
1	9.43	9.58	9.73	9.88	10.03	10.18	10.33	10.48	10.63	10.78	10.93
+ 50	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85	10.-	10.15	10.30	10.45	10.60
2	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85	10.-	10.15	10.30	10.45
+ 50	8.81	8.96	9.11	9.26	9.41	9.56	9.71	9.86	10.01	10.16	10.31
3	8.67	8.82	8.97	9.12	9.27	9.42	9.57	9.72	9.87	10.02	10.17
+ 50	8.53	8.68	8.83	8.98	9.13	9.28	9.43	9.58	9.73	9.88	10.03
4	8.39	8.54	8.69	8.84	8.99	9.14	9.29	9.44	9.59	9.74	9.89
+ 50	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75
5	8.11	8.26	8.41	8.56	8.71	8.86	9.01	9.16	9.31	9.46	9.61
+ 50	7.97	8.12	8.27	8.42	8.57	8.72	8.87	9.02	9.17	9.32	9.47
6	7.83	7.98	8.13	8.28	8.43	8.58	8.73	8.88	9.03	9.18	9.33
+ 50	7.69	7.84	7.99	8.14	8.29	8.44	8.59	8.74	8.89	9.04	9.19
7	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05
+ 50	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-
8	7.47	7.62	7.77	7.92	8.07	8.22	8.37	8.52	8.67	8.82	8.97
+ 50	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95
9	7.42	7.57	7.72	7.87	8.02	8.17	8.32	8.47	8.62	8.77	8.92
+ 50	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90
10	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80

	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
+ 50	7.20	7.35	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70
11	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60

Bösarp den 4 april 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Graddtabell.

Pålarnas	<u>Torrlägningsgrader.</u>										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
			<u>Östra företaget.</u>								
0	6.70	6.85	7.-	7.15	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20
1	6.65	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15
2	6.60	6.75	6.90	7.05	7.20	7.35	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10
2 + 50	6.50	6.65	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-
3	6.30	6.45	6.60	6.75	6.90	7.05	7.20	7.35	7.50	7.65	7.80
4	6.25	6.40	6.55	6.70	6.85	7.-	7.15	7.30	7.45	7.60	7.75
5	6.20	6.35	6.50	6.65	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70
6	6.15	6.30	6.45	6.60	6.75	6.90	7.05	7.20	7.35	7.50	7.65
7	6.10	6.25	6.40	6.55	6.70	6.85	7.-	7.15	7.30	7.45	7.60
8	6.05	6.20	6.35	6.50	6.65	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55
9	6.-	6.15	6.30	6.45	6.60	6.75	6.90	7.05	7.20	7.35	7.50
+ 50	5.95	6.10	6.25	6.40	6.55	6.70	6.85	7.-	7.15	7.30	7.45
10	5.90	6.05	6.20	6.35	6.50	6.65	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40
+ 50	5.85	6.-	6.15	6.30	6.45	6.60	6.75	6.90	7.05	7.20	7.35
11	5.80	5.95	6.10	6.25	6.40	6.55	6.70	6.85	7.-	7.15	7.30
+ 50	5.75	5.90	6.05	6.20	6.35	6.50	6.65	6.80	6.95	7.10	7.25
12	5.70	5.85	6.-	6.15	6.30	6.45	6.60	6.75	6.90	7.05	7.20
+ 50	5.60	5.75	5.90	6.05	6.20	6.35	6.50	6.65	6.80	6.95	7.10
13	5.50	5.65	5.80	5.95	6.10	6.25	6.40	6.55	6.70	6.85	7.-
+ 50	5.35	5.50	5.65	5.80	5.95	6.10	6.25	6.40	6.55	6.70	6.85

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
14	5.20	5.35	5.50	5.65	5.80	5.95	6.10	6.25	6.40	6.55	6.70
+ 50	5.12	5.27	5.42	5.57	5.72	5.87	6.02	6.17	6.32	6.47	6.62
15	5.05	5.20	5.35	5.50	5.65	5.80	5.95	6.10	6.25	6.40	6.55
+ 50	4.97	5.12	5.27	5.42	5.57	5.72	5.87	6.02	6.17	6.32	6.47
16	4.90	5.05	5.20	5.35	5.50	5.65	5.80	5.95	6.10	6.25	6.40
+ 50	4.82	4.97	5.12	5.27	5.42	5.57	5.72	5.87	6.02	6.17	6.32
17	4.75	4.90	5.05	5.20	5.35	5.50	5.65	5.80	5.95	6.10	6.25
+ 50	4.67	4.82	4.97	5.12	5.27	5.42	5.57	5.72	5.87	6.02	6.17
18	4.60	4.75	4.90	5.05	5.20	5.35	5.50	5.65	5.80	5.95	6.10
19	4.55	4.70	4.85	5.-	5.15	5.30	5.45	5.60	5.75	5.90	6.05
20	4.50	4.65	4.80	4.95	5.10	5.25	5.40	5.55	5.70	5.85	6.-

Bösarp den 4 april 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 1 2,4		<u>Bösarps s:n.</u> L. Markie; Äg. Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Hans Bengtsson		1-37	7800.50	11980.-
1	1 12		Bösarp ; f.d. kyrkoherdebost., arr. Anton Olsson		38-65	5417.50	8500.-
					Summa	13218.-	20480.-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Bösarps s:n.</u>				
1.1	11 2,4		L. Markie; Kungl. Maj:t o. Kronan				
			arr. Hans Bengtsson		1-33	15758.-	24000.-
			<u>S. Åby s:n.</u>				
1/8	12 ³		N. Åby ; Ernst Pantzar		34-39	3508.-	3986.-
			<u>Anderslövs s:n.</u>				
11 56	10 ⁶		Anderslöv; Jöns Hansson				
			arr. Nils Ellertsson		40-48, 50a, 51a,	9145.-	10340.-
11 56	10 ⁶		D:o ; Des.		49, 50b, 51b, 52-55	2325.-	2660.-
5 112	10 ⁷		D:o ; Anna Maja Nilsson		56-79	5567.-	8202.-
			<u>S. Åby s:n.</u>				
1/8	12 ²		N. Åby ; Hugo Nilsson		80, 81	1432.-	1560.-
			<u>Anderslövs s:n.</u>				
1/24	20 ⁴		Anderslöv; Anna Maja Nilsson		82-88	7119.-	8780.-
1/24	20 ³		D:o ; Dens.		89-92	1641.-	1858.-
1/4	14 ¹		D:o ; Äg. Kungl. Maj:t och Kronan				
			arr. Ivan Larsson		93-102	937.-	1050.-
1/24	20 ⁸		D:o ; Bernt Bengtsson		103-107	980.-	1064.-
1/24	20 ⁷		D:o ; Dens.		108-113	2368.-	2720.-
1/24	20 ⁶		D:o ; Anna Maja Nilsson		114-121	3946.-	5140.-
			Överföres			54726.-	71360.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. Kostn.	Rel. Kostn.				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	0.544629	0.498703				Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3242.-	4488.84					4488.84	43.16	362.74	
478.-	260.33					260.33	2.50	21.01	
1195.-	650.83								
335.-		167.07				817.90	7.86	66.06	
2635.-		1314.08				1314.08	12.64	106.23	
128.-		63.83				63.83	0.61	5.13	
1661.-		828.35				828.35	7.97	66.98	
217.-		108.22				108.22	1.04	8.74	
113.-		56.35				56.35	0.54	4.54	
84.-		41.89				41.89	0.40	3.36	
352.-		175.55				175.55	1.69	14.20	
1194.-		595.45				595.45	5.73	48.16	
16634.-	5400.-	3350.79				8750.79	84.14	707.15	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn.	Rel. kostn.				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Kronor					Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16634.-	5400.-	3350.79				8750.79	84.14	707.15	
3307.-		1649.21				1649.21	15.86	133.30	
19941.-	5400.-	5000.-				10400.-	100.-	840.45	
Bösarp den 4 april 1933. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Lars Johansson Axel Claus. Gode män.									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Beräkning av den areal, som åtgår till jordupplag.

Vid efterstående beräkningar hava följande antaganden blivit gjorda:

- 1/ Vallarna uppläggas med 0.6 m. frikant, slänt 1:1 samt till högst 1.- m. höjd.
- 2/ Schaktmassorna fördelas i regel lika å båda sidor om avloppet.
- 3/ Därest kubikmassan per m. dike å vardera sida ej uppgår till 1 m.³, beräknas frikanten endast till 0.30 m.
- 4/ De uppschaktade massornas svällning antages till 20 %.

Östra företaget.Alternativ I.Dikessträckan A-B.Sträckan 20+7-16+52.

Längd	355	m.
Schaktmassa	170	m. ³
" med inberäknad svällning	200	"
" pr m. å varje sida 200:710	0.30	m. ³
Erforderlig markbredd pr 1.- m. dike = 1.1 m. + frikant	1.70	m.

Sträckan 16+52-13+36.

Längd	316	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	760	m. ³
" med inberäknad svällning	910	m. ³
" pr m. å varje sida 910:632	1.45	m. ³
Erforderlig markbredd pr 1.- m. dike 2.45 m. + frikant	3.00	m.

Sträckan 13+36-11+10.

Längd	226	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	720	³ m.
" med inberäknad svällning	860	m "
" pr m. å varje sida 860:452	1.90	"
Erforderlig markbredd pr 1.- m. dike 2.90 + frikant	3.50	m.

Dikessträckan B-C.Sträckan 11+10-8+20.

Längd	290.-	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	960	³ m.
" med inberäknad svällning	1150	"
" pr m. å varje sida 1150:580	2.-	"
Erforderlig markbredd pr 1.- m. dike 3.- m. + frikant	3.60	m.

Dikessträckan C-D.Sträckan 8+20-2+79.

Längd	541	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	2590	³ m.
" med inberäknad svällning	3108	"
" pr m. å varje sida 3108:1082	2.9	"
Erforderlig markbredd pr 1. m. dike 3.9 m. + frikant	4.5	m.

Alternativ II.Dikessträckan A-B.Sträckan 21-16+52.

Längd	446	m.
Schaktmassa	490	³ m.
" med inberäknad svällning	590	"
" pr m. å varje sida 590/900	0.65	"
Erforderlig markbredd pr 1.- m. dike 1.6 + frikant	2.20	m.

Sträckan 16+52-13+36.

Längd	316	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	1050	³ m.
" med inberäknad svällning	1260	"
" pr m. å varje sida 1260/630	2	"
Erforderlig markbredd pr 1.- m. dike 3.- + frikant	3.60	m.

Sträckan 13+36-11+10.

Längd	226	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	1070	³ m.
" med inberäknad svällning	1285	"
" pr m. å varje sida 1285/450	2.85	"
Erforderlig markbredd pr 1.- m. dike 3.85 + frikant	4.50	m.

Dikessträckan B-C.Sträckan 11+10-8+20.

Längd	290	m.
Schaktmassa enligt kostnadsförslaget	1390	³ m.
" med inberäknad svällning	1670	"

Schaktmassa pr m. å varje sida 1670/580

2.90 m³.

Erforderlig markbredd pr l.- m. dike 3.90 + frikant

4.50 m.

Bösarp den 4 april 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Vallér

Statens lantbruksingeniör.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Östra företaget.</u>					
	<u>Alternativ I.</u>					
	<u>Ersättning för jord, som åtgår till avloppets utvidgning.</u>					
	<u>Dikessträckan A-B.</u>					
Anderslöv 14 ¹	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Ivan Larsson	20+7-16+52				
		h.s. 355x0.3	107	13	13 91	
		v.s. 355x0.3	107	13	<u>13 91</u>	27 82
Anderslöv 20 ⁸	Bernt Bengtsson	16+52-15+34				
		h.s. 118x1	118	16	18 88	
		16+52-15				
		v.s. 152x1	152	16	<u>24 32</u>	43 10
Anderslöv 20 ⁷	Bernt Bengtsson	15-13+36				
		h.s. 164x1.2	197	16	31 52	
		v.s. 164x1.1	180	16	28 80	
Anderslöv 20 ³	Anna Maja Nilsson	15+34-15				
		h.s. 34 x 1.1	37	16	<u>5 92</u>	66 24
Anderslöv 20 ⁶	Anna Maja Nilsson	13+36-11+85				
		h.s. 151x1.1	166	14	23 24	
		v.s. 151x1.0	151	14	<u>21 14</u>	44 38
Anderslöv 20 ⁵	Anna Maja Nilsson	11+85-11+10				
		h.s. 75 x 1.0	75	10	<u>7 50</u>	
	Överföres					
					7 50	181 54

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Överfört				7	50	181	54
		v.s. 75 x 1.0	75	10	7	50	15	-
			Summa ersättning				196	54
	<u>Dikessträcken B-C.</u>							
Anderslöv 20 ⁵	Anna Maja Nilsson	11+10-9+73						
		h.s. 137x1.0	137	8	10	96		
		11+10-10+21						
		v.s. 89 x 1.0	89	8	7	12	18	08
Anderslöv 20 ⁴	Anna Maja Nilsson	9+73-9+45						
		h.s. 28x1.1	31	12	3	72	3	72
Anderslöv 10 ⁷	Anna Maja Nilsson	9+45-8+20						
		h.s. 125x1.3	163	14	22	82		
		10+21-8+20						
		v.s. 201x1.3	261	11	28	71	51	53
			Summa ersättning				73	33
	<u>Dikessträcken C-D.</u>							
Anderslöv 10 ⁶	Jöns Hansson	8+20-2+79						
	arr. Nils Ellerts-	h.s. 541x1.5	812	17	138	04		
	son	v.s. 541x1.5	812	16	129	92	267	96
			Summa ersättning				267	96

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
<u>Ersättning för intrång genom jordupplag.</u>								
	<u>Dikessträcken A-B.</u>							
Anderslöv 14 ¹	Kungl. Maj:t och	20+7-16+52						
	Kronan, arr. Ivan	h.s. 355x1.7	604	5	30	20		
	Larsson.	v.s. 355x1.7	604	5	30	20	60	40
Anderslöv 20 ⁸	Bernt Bengtsson	16+52-15+34						
		h.s. 118x3.0	354	5	17	70		
		16+52-15						
		v.s. 152x3.0	456	5	22	80	40	50
Anderslöv 20 ⁷	Bernt Bengtsson	15-13+36						
		h.s. 164x3.0	492	5	24	60		
		v.s. 164x3.0	492	5	24	60	49	20
Anderslöv 20 ³	Anna Maja Nilsson	15+34-15						
		h.s. 34 x 3.0	102	5	5	10	5	10
Anderslöv 20 ⁶	Anna Maja Nilsson	13+36-11+85						
		h.s. 151x3.5	528	5	26	40		
		v.s. 151x3.5	528	5	26	40	52	80
Anderslöv 20 ⁵	Anna Maja Nilsson	11+85-11+10						
		h.s. 75x3.5	263	5	13	15		
		v.s. 75x3.5	263	5	13	15	26	30
			Summa ersättning		234		30	
	<u>Dikessträcken B-C.</u>							
Anderslöv 20 ⁵	Anna Maja Nilsson	11+10-9+73						

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Anderslöv 20 ⁴	Anna Maja Nilsson	h.s. 137x3.6	493	5	24 65	
		11+10-10+21				
		v.s. 89x3.6	320	5	16 -	40 65
		9+73-9+45				
Anderslöv 10 ⁷	Anna Maja Nilsson	h.s. 28 x 3.6	100	5	5--	5 -
		9+45-8+20				
		h.s. 125x3.6	450	10	45 -	
		10+21-9+45				
		v.s. 76x3.6	273	5	13 65	
		9+45-8+20				
		v.s. 125x3.6	450	10	45 -	103 65
		Summa ersättning				
Anderslöv 10 ⁶	Jöns Hansson	8+20-2+79				
		h.s. 541x4.5	2435	10	243 50	
		v.s. 541x4.5	2435	10	243 50	487 -
		Summa ersättning				
Bösearp den 4 april 1933.						
Å tjänstens vägnar:						
C.H. Wallér						
Statens lantbruksingeniör.						

Fastighet	Ägares namn	Läge på l. nr.	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor.	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Alternativ II.</u>					
	<u>Ersättning för jord, som åtgår till avloppets utvidgning.</u>					
	<u>Dikessträckan A-B.</u>					
Anderslöv 14 ¹	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Ivan Larsson	20+7-16+52 h.s. 355x0.15 v.s. 355x0.15	160 160	13 13	20 80 <u>20 80</u>	41 60
Anderslöv 20 ⁸	Bernt Bengtsson	16+52-15+34 h.s. 118x1.1 16+52+15 v.s. 152x1.2	130 183	16 16	20 80 <u>29 28</u>	50 08
Anderslöv 20 ⁷	Bernt Bengtsson	15-13+36 h.s. 164x1.4 v.s. 164x1.3	230 213	16 16	36 80 <u>34 08</u>	70 88
Anderslöv 20 ³	Anna Maja Nilsson	15+34-15 h.s. 34 x 1.4	48	16	<u>7 68</u>	7 68
Anderslöv 20 ⁶	Anna Maja Nilsson	13+36-11+85 h.s. 151x1.4 v.s. 151x1.3	210 196	14 14	29 40 <u>27 44</u>	56 84
Anderslöv 20 ⁵	Anna Maja Nilsson	11+85-11+10 h.s. 75 x 1.3 v.s. 75 x 1.3	100 100	10 10	10 - <u>10 -</u>	20 -
		<u>Summa ersättning</u>				<u>247 08</u>

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
Anderslöv 20 ⁵	<u>Dikessträcken B-C.</u>							
	Anna Maja Nilsson	11+10-9+73						
		h.s. 137x1.3	180	8	14	40		
		11+10-10+21						
		v.s. 89x1.3	115	8	9	20	23	60
	Anna Maja Nilsson	9+73-9+45						
		h.s. 28x1.4	40	12	4	80	4	80
	Anna Maja Nilsson	9+45-8+20						
		h.s. 125x1.7	210	14	29	40		
		10+21-8+20						
Anderslöv 20 ⁴		v.s. 200x1.7	340	11	37	40	66	80
Anderslöv 10 ⁷								
<u>Ersättning för intrång genom jordupplag.</u>			<u>Summa ersättning</u>		<u>95 20</u>			
Anderslöv 14 ¹	<u>Dikessträcken A-B.</u>							
	Kungl. Maj:t och	20+50-16+52						
	Kronan, arr. Ivan	h.s. 400x2.2	880	5	44	-		
	Larsson	v.s. 400x2.2	880	5	44	-	88	-
	Bernt Bengtsson	16+52-15+34						
		h.s. 118x3.6	425	5	21	25		
		16+52-15						
		v.s. 152x3.6	550	5	27	50	48	75
	Bernt Bengtsson	15-13+36						
		Överföres						
Anderslöv 20 ⁷								
					<u>136 75</u>			

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Överfört				62	25	50	75
		v.s. 76x4.5	340	5	17	-		
		9+45-8+20						
		v.s. 125x4.5	560	10	56	-	129	-
					Summa ersättning		179	75
		Bösarp den 4 april 1935.						
		Å tjänstens vägnar:						
		C.H. Wallér						
		Statens lantbruksingeniör.						
		Vidimeras ex officio:			all ok. N.			
		<u>C.H. Wallér</u>						

Län

M

5*0373

DIARIE NR 12145

K. L. ANTIKONSSTYRELSEN

22 JUN 1934

Komb 409/1934

Betänkande

Avskrift.

till

"Dikningsföretaget L. Markie-Anderslöv
av år 1933"

inom Bösarps, Anderslövs och S. Åby
socknar av Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 april 1934 fastställd till
efterväntelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 4 maj 1934.
På Kungl. Lantbrukstypografens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget L. Markie-Anderslöv

av år 1933"

inom Bösarps, Anderslövs och S. Åby socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget L. Markie-Anderslöv av år 1933" uti Bösarps, Anderslövs och S. Åby socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 3.- km. söder om Anderslövs municipalsamhälle samt 4.- km. norr om S. Åby kyrka. Å översiktskartan i syneförrättningshandlingarna har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg. De berörda markerna, vilka till huvudsaklig del utgöres av dels redan odlad jord, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 17 januari 1933 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i

Ärendet den 29 mars 1933, varefter förrättningen avslutades den 4 april samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. III/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vaden densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Torrläggningsområdet har uppdelats i två av varandra i kostnads-hänseende oberoende företag kallade "Västra företaget" och "Östra företaget", vilkas områden närmare framgå av förrättningshandlingarna.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 4 april 1933 uttalade sig delägarne /förrättningsprotokollets § 18/ för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för utförande av såväl Västra som Östra företagen sökes sålunda bidrag från statens avdikningsanslag, varjämte båda delägarne inom Västra företaget samt flertalet delägare inom Östra företaget, vilka därom undertecknat särskild för-¹ening /Bil. II/, jämväl söka lån från statens avdikningslånefond. Arrendatorn av den ecklesiastika fastigheten 1 mtl. Bösarp 12¹ har erhållit tillstånd av Stiftsnämnden i Lunds stift /Bil. V/ att till bestridande av de kostnader, som för utförande av Västra företaget belöpa på den av honom arrenderade fastigheten ansöka om avdikningslån. Arrendatorn av den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheten 1 mtl. L. Markie 2¹, 4¹ har hos Konungen anhållit om medgivande att för liknande ändamål ansöka om avdikningslån.

Dikningen.

För att de inom torrläggningsområdet liggande markerna skola kunna ändamålsenligt avdikas hava synemännen föreskrivit till utförande di-

kessträcken A-B-C-D-E-F inom Västra företaget och dikessträcken A-B-C-D-E inom Östra företaget. Båda avloppens lägen och dimensioner framgå såväl av de upprättade förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna, varjämte hydrografisk och teknisk utredning för desamma lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 51.41 har inägojord, varav 49.29 har åker och 2.12 har äng och odlingsmark, fördelade sålunda:

Västra företaget	10.24 har åker;
Östra företaget	39.05 " " ; 2.12 har äng och odlingsmark.

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de båda avloppens upptagande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en ersättning av 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för de olika företagens genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Västra företaget.	Östra företaget. Företaget i sin helhet.	Låne- och bidrags- sökandes andel.	Endast bidrags- sökandes andel.
Dikningen	7200.-	kr 10400.-	kr 8984.15	kr 1415.85
Syneförrättningen	430.82 "	840.45 "	726.15 "	114.30 "
Betänkandet	86.69 "	202.26 "	174.75 "	27.51 "
Vattendomstolsavgift		29.91 "	25.83 "	4.08 "

Summa 7717.51 kr 11472.62 kr 9910.88 kr 1561.74 kr

Fördelas kostnaderna på den i respektive företag ingående arealen belöpa torrläggningskostnaderna för Västra företaget till 754.- kr. per har och för Östra företaget till 279.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående de båda företagens ekonomiska utbyte följande:

Västra företaget.

Jordvärde efter torrläggningen	20480.- kr.
" före "	13218.- "
Värdeförhöjning	7262.- "
Kostnad	7717.51 "
Rel. kostnad	1.06
Bidrag begränsas till 50 % av båtnadsvärdet.	

Östra företaget.

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	80884.- kr.
" före "	60943.- "
Värdeförhöjning	19941.- "
Kostnad	11472.62 "
Rel. kostnad	0.58
Bidrag 1 % av kostnaden	35.30 %.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	57504.- kr.
" före "	40248.- "
Värdeförhöjning	17256.- "

Kostnad

9910.88 kr.

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen.

23380.- kr.

" före

20695.- "

Värdeförhöjning

2685.- "

Kostnad

1561.74 "

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 6 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom fem år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1938.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till utförande av "Västra företaget" beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3630.- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 3630.- kr. samt att till utförande av "Östra företaget" beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 4050.- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 6410.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell

Bil. I

Förening

Bil. II

Diariebevis

Bil. III

Förteckning över fastigheter, till vilkas

torrläggning lån sökes från statens av-

dikningslånefond

Bil. IV

Utdrag ur Lunds Stiftsnämnds protokoll.

Bil. V

Arvodesräkningar

Bil. VI, VII

och VIII.

Malmö i juli 1933.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Tabell.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Västra företaget.</u>			
1	2' 4'	<u>Böras a.m.</u> L. Karlén; Äg. Hingl. Hög: t och Herman au. Herman Bengtsson	1-37	5 99	
1	12'	Böras; f. d. hyreshusetställe au. Anton Olsson	38-65	4 25	
		Summa		10 24	
		<u>Östra företaget.</u>			
1	2' 4'	<u>Böras a.m.</u> L. Karlén; Hingl. Hög: t och Herman; au. Herman Bengtsson	1-33	12 -	
1/8	12 ³	<u>L. Olsson a.m.</u> N. Åby; Ernst Pantzar	34-39	1 93	09
1/8	12 ²	Åby; Bengt Nilsson	80-81	78	
11/56	10 ⁶	<u>Anderstorp a.m.</u> Anderstorp; Jönas Nilsson; au. Nils Elletsson	40-48, 50a, 51a 49, 50b 51b, 52-55	6 50	
5/112	10 ⁷	Åby; Anna Kaja Nilsson	56-79	3 71	60
1/24	20 ⁴	Åby; Dem.	82-88	4 39	
1/24	20 ³	Åby; Dem.	89-92	93	
1/14	14'	Åby; Äg. Hingl. Hög: t och Herman au. Herman Nilsson	93-102	75	
1/24	20 ⁸	Åby; Bernd Bengtsson	103-107	56	
1/24	20 ⁷	Åby; Dem.	108-113	1 36	
1/24	20 ⁶	Åby; Anna Kaja Nilsson	114-121	2 57	
1/24	20 ⁵	Åby; Dem.	122-141	3 57	1 43
		Summa		39 05	2 12

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

[illegible]

Hostnadsförslag.

Föreläggingskostnad m. m. enl. vid synförrätt-	x) 15.467:52
ningen upprättat kostnadsförslag	~~17.600.~~ kr.
Arvigt jämligt Vattenlagen 11:95	29:91 "
Arvode m. m. för synförrättningen	1.281:27 "
Arvode m. m. för betänkande	<u>288:95 "</u>
Summa kr.	~~17.190:13~~ 17.057:65

x) Reinskrifningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstypelsen med hänsyn till nu gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17.057 kronor 65 öre, varav å lärresökarnas andel 15.724 kronor 69 öre.

Stockholm den 4 maj 1934.

På Kungl. Lantbrukstypelens vägnar:
Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget L. Markie - Anderslöv av år 1933" uti Bösarps, Anderslövs och S. Åby socknar av Malmöhus län, överenskomma:

- att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt patron Hans Bengtsson, L. Markie gård per Anderslöv:

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
- att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
- att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
- att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Bösarp den 4 april 1933.

Hans Bengtsson

Anton Olsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Lars Johansson

Lantbruksingeniör

Flyganett

Malmö

Anderslöv.

Anna Nilsson

Per Jönsson

Helena Jönsson

nr 7 Anderslöv

nr 7 Anderslöv

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diari-

um, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 24

mars 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt

"Dikningsföretaget La. Markie - Anderslöv av år 1933" uti Bösarps,

Anderslövs och S. Åby socknar, Malmöhus län; det varder härmed till

bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den

5 juli 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingeniören Claes-Henric Wallér, p.b.

Förteckning

öfver fastigheter inom "Dikningsföretaget L. Markie-Anderslöv av
år 1933" inom Bösarps, Anderslövs och S. Åby socknar, Malmöhus län,
till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslåne-
fond.

Västra företaget.Bösarps socken.

1	mtl.	L. Markie	2 ¹ , 4 ¹	Äg. Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Hans Bengtsson,
1	"	Bösarp	12 ¹	f.d. kyrkoherdeboställe, arr. Anton Olsson.

Östra företaget.Bösarps socken.

1	mtl.	L. Markie	2 ¹ , 4 ¹	Äg. Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Hans Bengtsson.
---	------	-----------	---------------------------------	--

Anderslövs socken.

5/112	mtl.	Anderslöv	10 ⁷	Anna Maja Nilsson,
1/24	"	"	20 ³	Dens.
1/24	"	"	20 ⁴	Dens.
1/24	"	"	20 ⁵	Dens.
1/24	"	"	20 ⁶	Dens.

Malmö 1 juli 1933.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Lunds Stiftsnämnd

D:nr 1134 S

Utdrag ur Lunds stifts-
nämnds protokoll den 9 okto-
ber 1933.

§ 2. Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér hade i en till stifts-
nämnden inkommen skrivelse - under förmälan att arrendatorn av löne-
bostället 1 mtl. Bösarps nr 12 i Bösarps socken A. Olsson undertecknat
förening angående sökande av dels statens avdikningsanslag, dels lån
från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som
för utförande av "Dikningsföretaget La Markie - Anderslöv av år 1933"
uti Anderslövs, Bösarps och Södra Åby socknar, Malmöhus län, belöpte
på den av honom arrenderade fastigheten - anhållit om godkännande av
Olssons åtgärder.

I inhämtade yttranden hade vederbörande kyrkoråd och boställs-
ordförande förklarat sig icke hava något att erinra mot åtgärderna
ifråga.

Efter föredragning beslöt stiftsnämnden lämna det av lantbruks-
ingeniören Wallér begärda godkännande; varom vederbörande skulle un-
derrättas genom utdrag av detta protokoll. Som ovan.

I tjänsten:

Walter Korlén

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Vikningsföretaget da Markie - Andarstör år 1933
 inom *Andarstör m. fl.* socknar
 av *Skalmörns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	Öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>synföreläsningshandlingarna</i>	4	—
Betänkande, sid. 5	15	—
Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i~~	8	40
~~sammandrag, dagar~~ <i>Förteckning över fastigheter</i>	3	—
Upprättande av ansökningshandlingar		
m. m. $1\frac{1}{4}$ dagar	15	—
Kopia av plankarta ~~en~~ <i>om</i> a väv (26.08 + 40.65)	66	73
" " profiler och sektioner	83	47
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och	86	35
betänkande m. m. sidor		
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte synehandlingar</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	288	95

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Oris och Phytts*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Skalmör den *27 oktober* 1933

C. H. Navié

Statens lantbruksingeniör.

Fördelas med 30 % eller 86.69 kr. på Västra företaget och
 med 70 % eller 202.26 kr. på Östra företaget.

Kritiken för utförande
C. H. Navié

Vidimeras

ex officio:

C. H. Navié

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

gr. 8. 1/2
409
66/34

M 5-0373

12145

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUN. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

20 april 1934

för

"dikningsföretaget Lilla Märkie - Anderslöv av år 1933" i Bösarps,
Anderslövs och Södra Åby socknar av

MALMÖHUS LÄN

5. 1/2

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av niotusenettthundratio (9.110)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sjutusenåttio (7.080)

kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av

vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

La Hankie gins för Anderslös den *25 maj* 19*34*.

Hans Bengtson
Arendator

Att *Arendator Hans Bengtson*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Wallin
Lantbruksingenjör
Adress *Malen*

Jöns Nilsson
Lantbrukare
Adress *Anderslös nr 20 för Anderslös.*

Med stöd av Kungl. brevet den *20 april*
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *5 juli* 19*34*.

Carl Malmberg

Ljohvar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1870

1871

1872

1873

1874

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

Avskrift.

DIARIE NR 12145
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
Förening. 22 JUN. 1934

Bil. II.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget La Markie - Anderslöv av år 1933" uti Bösarps, Anderslövs och S. Åby socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt patron Hans Bengtsson, La Markie gård per Anderslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Bösarp den 4 april 1933.

Hans Bengtsson

Anton Olsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Lars Johansson

Lantbruksingeniör,

Flyganett

Malmö.

Anderslöv.

Anna Nilsson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Per Jönsson

Helena Jönsson

nr 7 Anderslöv

nr 7 Anderslöv.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

663/34

16816
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1934

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Lilla Markie - Anderslöv av år 1933" uti Bösarps, Anderslövs och Södra Åby socknar, Malmöhus län. Planen fastställd den 20 april 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 9110.- kr.

Statsbidrag från anslaget för 1933/1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 7080.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 5 juli 1934.

Fastställd arbetstid till den

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Patron Hans Bengtsson,

La Markie gård per Anderslöv.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 28 april 1934. Arbetet befanns därvid påbörjat.

Malmö den 28 augusti 1934.

E. A. Navel

Statens lantbruksingeniör.

20/434

Förteckning

öfver fastigheter inom "Dikningsföretaget L. Markie-Anderslöv av
år 1933" inom Bösarps, Anderslövs och S. Åby socknar, Malmöhus län,
till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslåne-
fond.

Västra företaget.

Bösarps socken.

1	mtl.	L. Markie	¹ 2, ¹ 4	Äg. Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Hans Bengtsson,
1	"	Bösarp	¹ 12	f.d. kyrkoherdeboställe, arr. Anton Olsson.

Östra företaget.

Bösarps socken.

~~1~~	~~mtl.~~	~~L. Markie~~	~~¹2, ¹4~~	~~Äg. Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Hans Bengtsson.~~
--------------	-----------------	----------------------	---	--

Anderslövs socken.

5/112	mtl.	Anderslöv	⁷ 10	Anna Waja Nilsson,
1/24	"	"	³ 20	Dens.
1/24	"	"	¹ 20	Dens.
1/24	"	"	⁵ 20	Dens.
1/24	"	"	⁶ 20	Dens.

Malmö 1 juli 1933.

E. B. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

1934 den 6 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Lilla Markie - Anderslövs av År 1933" i Bösarps, Anderslövs och Södra Åby socknar av Malmsläns län.

Lån 9.110 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 april 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Lantal	Register- nummer	Ägare
<u>Bösarps socken.</u>			
Lilla Markie	1	1 1 2 4	Kungl. Maj:st och Kronan, arr. Hans Bengtsson
Bösarp	1	1 12	f.d.kyrkoherdeboställe, arr. Anton Olsson
<u>Anderslövs socken.</u>			
Anderslöv	5/112	7 10	Anna Maja Nilsson
"	1/24	3 20	Densamma
"	1/24	4 20	Densamma
"	1/24	5 20	Densamma
"	1/24	6 20	Densamma

Stockholm den 6 september 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

663
34

DIARIE Nr 26129

av LANTBRUKSSTYRELSEN

21 DEC. 1934

Rapport

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget La Markie - Anderslöv av år 1933"

uti Bösarps, Anderslövs och Södra Åby socknar av Malmöhus län.
Planen fastställd den 30 april 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 9.110.- kr.

Statsbidrag från anslaget för 1933/1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 7.080.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 5 juli 1934.

Fastställd arbetstid till den

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Patron Hans Bengtsson,

La Markie gård per Anderslöv.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 13 december 1934.

Kostnaderna för företagets utförande synas enligt i Kungl. Lantbruksstyrelsen upprättad P.M. vid statsunderstödet beviljande hava beräknats enligt nedanstående.

Västra företaget.

Torrlägningsarbetet	6.700.-	kr.
Vid syneförrättningen fastställda ersättningar	39.-	"
Syneförrättningen	430.82	"
Betänkandet	86.69	"
	<u>7.256.51</u>	kr.

Östra företaget.

Torrlägningsarbetet	7.320.09	kr.
Vid syneförrättningen fastställda ersättningar	1.408.43	"
Syneförrättningen	840.45	"
Betänkandet	202.26	"
Vattendomstolsavgift	29.91	"
	<u>9.801.14</u>	kr.
	<u>Summa</u>	<u>17.057.65</u> kr.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete jämte övriga

med företaget förenade kostnader beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser sålunda:

Västra företaget.

Torrlägningsarbetet /73 %/	4.891.- kr.
Ersättningar	39.- "
Förrättningskostnader	<u>517.51 "</u> 5.447.51 kr.

Östra företaget.

Torrlägningsarbetet /90 %/	6.661.28 kr.
Ersättningar	1.408.43 "
Förrättningskostnader	<u>1.072.62 "</u> 9.142.33 "
	<u>Summa</u> 14.589.84 kr.

motsvarande omkring 85 % av hela den beräknade kostnaden 17.057.65 kr.

Malmö den 15 december 1934.

E. J. Malm

Statens lantbruksingeniör.

Arbetslöshetsförsäkring

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

26129/34.

Företag: "Dikningsföretaget Lilla Markie - Anderslöv av år 1933"
i Bösarps, Anderslövs och Södra Åby socknar av

Malmöhus län län

Arb. plan: 20/4 1934

Kontrakt: 5/7 1934

Fullbordas: 1/9 1936

Lån: 9.110 kronor

Statsbidrag: 7.080 kronor

Beräkn. kostnad: 17.057:65 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 6/9 1934 av lån: 3.000 kr.
av statsbidrag: 2.300 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. G.H.Wallér den 13/12 1934

14.589:84 kr. = c:a 85%.

0.77.9110	7.000	0.77.7080	5.500
	3.000		2.300
	4.000		3.200

Ordf. i arb. styrelsen } Arrendatorn Hans Bengtsson, bef.
Ende-intressent } L:a Markie gård, Anderslöv.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av lån 4.000 kr.
av statsbidrag 2.200 kr.

Stockholm den 28/12 1934.

Godkänt den 3/1 1936 663
34

DIARIE Nr 27795
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 DEC. 1935

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget La Markie-Anderslöv av år 1933" i Börsarps, Anderslövs och Södra Åby socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 20 april 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 9.110,- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget 7.080,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 5 juli 1934.

Fastställd arbetstid till den

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande; Patron Hans Bengtsson,

St. Markie gård per Anderslöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 21 november 1935. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan med det undantag, att "Östra företaget" i sin helhet utförts enligt det vid syneförrättningen upprättade förslaget alternativ II. Jöns Hansson, vilken med stöd av bestämmelserna i mom. 2 av synemännens utlåtande påfordrat att företaget skulle utföras enligt detta alternativ, har emellertid ensam gäldat de härigenom ökade kostnaderna med 2.800,- kr. Då det gemensamma företaget alltså ej påförts några extra kostnader för avloppens upptagande enligt förslaget alternativ II, och då det givetvis är till fördel för företaget i dess helhet att avloppen utförts enligt detta alternativ, får jag förordna att företaget godkännes i nu utfört skick.

Kostnaderna för det gemensamma företaget eller de kostnader, som skola fördelas på samtliga delägare enligt vid syneförrättningen fastställda procenttal, hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 7 december 1935.

B. A. Hallén

Statens lantbruksingenjör.

17.657:65

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget *Lilla Markie - Andersstön*
av år 1933; Börarp, Andersstön i Södra Nya
Boelun söcken av *Malmöhus* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.
(Utgifter för kapitalökning 1933/1934:IV.38).

Statsbidrag *7080* kronor, beviljat den *20 april* 19*34*

Arbetet påbörjades den *28 juli* 19*34*

Beräknad kostnad 17.657,65 kr

Anmälan avser *Augusti* månad 19*34*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *242 à 8 timmar*

av annan arbetskraft

Summa dagsverken *242*

Av dessa dagsverken äro ett antal av *242* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *12*

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Lilla Markie den *3/9* 19*34*

Olav Bengtson

Postadress *Andersstön*

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 16 OKT. 1934
LANTBRUKSSTYRELSEN
DIARIENR. 19973
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1934

17.057:65

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget *dilla Markie -*
Anderslövs dikningsföretag av år 1933
Anderslövs Sörreby socken av Malmörups län,
nu Bösarp

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV.38).

Statsbidrag kronor, beviljat den 19

Arbetet påbörjades den *1 aug* 19 *34*

Beräkning kontinuerlig 19057 65 kr

Anmälan avser *september* månad 19 *34*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *260*

av annan arbetskraft *15*

Summa dagsverken *260*

Av dessa dagsverken äro ett antal av *260* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *12*

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

dilla Markie den *5 okt* 19 *34*
Laur Bengtson
Lia Markie Sand
Postadress *Kinderslöv*

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

Arbetslöshetsföretag.

FORETAGET
DEN 19 NOV. 1934

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 22823
K. L. A. L. S. S. T. Y. R. E. L. S. E. N
13 NOV. 1934

nr 570 1/2³

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Lilla Martin - Anderstön

år 1933

i *Anderstön*

socken av *Malmökers* län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV. 38).

Statsbidrag *70 80* kronor, beviljat den *20/4* 19*34*

Arbetet påbörjades den *28/7* 19*34*

Beräknad kostnad 17.057:65 kr.

Anmälan avser *oktober* månad 19*34*

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft *100*

av annan arbetskraft

Summa dagsverken *100*

Av dessa dagsverken äro ett antal av *100* utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare *6*

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Lilla Martin den *4/11* 19*34*

Anders Bengtson

Postadress

Anderstön

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 15 JAN. 1936DIARIE Nr 29133
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 DEC. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget "dämningsföretaget Lilla
Markie - Anders för. av år 1933" i Börsarps
Anders för och Lilla Rågå socken av Malmåns län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 8080:- kronor, beviljat den 20 april 1934.

Beräknad kostnad 17065:- 17057:65

Arbetet påbörjades den 20 aug. 1934.

Anmälan avser 1 nov 1934 - 21 nov 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 643

av annan arbetskraft 17057:65 231

643

Summa dagsverken 874

Av dessa dagsverken äro ett antal av 16 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 19.

Arbetet avslutades den 21 nov. 1935.

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Anders för. den 27 - 12 1935

Hau. Bengtson

Arbetsstyrelsens ordf.

Postadress:

Anders för.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

