

W 2:0320
H 2:0320


KOPIA

Blad 1.
Plan.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 juni 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 juli 1934.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

Förslag
till
"Marsvinsholms dikebyggnadsföretag av år 1933"
uti Bollnäs socken av Malmörens län.
Upprättat vid synföreläggning år 1933 av

Blas. Gunnar Hallén.
Statens Lantbruksingenjör.



Scale 1:4000
100 50 0 100 200 300 400m.

Vidimeras
av officio. AITN.Nr.001
G. Hallén.
M 5:0379
Nr. 361 Malmörens 5:te

Genom Kungl. Maj:ts nädiga brev
den 15 juni 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 juli 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

Förslag
till



"772 utsvinnstrolingar litet ingefört och av år 1933"

uti Bullatierae socera cu Melinobius l'au

Uppgöfður við sýnuförum árið 1933 og

Class. Henry Thacker

Statens Lantbruksingenjör





Vidimeras RITN.Nr 002

ex officio
C. S. Harris.
5-0379


No 361. *Malinobius 5 set.*

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 juni 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 juli 1934.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Tramman å allmänna vägen vid pålarna 12+38 och 12+45.
Skala 1:100.



Förslag
till
"Marsvinnsjöns elaningsförelag av år 1933"
uti Balckåkra socken av Malmörens län.
Upprättat vid synföreläggning år 1933 av
Gus. Gunnar Wahl.
Stations Landbruksstyrelsen.



Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m

RITN.Nr 003

Vidimeras
ex officio

G. H. Wahl

5.0379

M

Nr 361 Malmörens län

Selektions- och beredningsplan


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 juni 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 juli 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Förslag
till


"Matsvinskolans direktörföreläsning av år 1933"
utl/Balkbårens sörskan av Malmörens län.
Upprättat vid synförmåttning år 1933 av

Blas. Hennie Wahl.
Statens Lantbruksingenjör



Järnvägsstrumma & Malmö - Ystad järnväg vid polarna 13+76 och 13+96.
Skala 1:100




Trumma för utförsväg vid polarna
21+49 och 21+76




Ägövägsbro vid polarna
19+57 och 19+12




Ägövägsstrumma vid polarna
20+11 och 20+15



Förslag till underbyggnad av ägövägsstrumman vid pöle 21+49.
Skala 1:50




Förslag till trumma för ägöväg vid pöle 19+57.
Skala 1:50



Stöjd- och selektions skala 1:100
1 2 3 4 5 6 7 m.

Förslag till trumma för ägöväg vid pöle 5+95.
Skala 1:50



Skala 1:50
1 2 3 4 5 6 7 m.

Vidmeras
ex officio
RITN.Nr 004

5-0379
H. Wahl.
No 361 Malmörens 5:te

Byggnadsnämnden i Stockholm

Förslag
till

"Till utvärdering av tekniska lösningar för att förbättra kvaliteten på byggnaderna"

och i samband med detta förslag till byggnadsnämnden i Stockholm






avseende på byggnadsnämnden i Stockholm

Blue House House




Statens konstråd

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 juni 1934 fastställdes till
öfverstyrelsen vid arbetets utvärdering
Stocholms den 20 juli 1934.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Förslag till förslag till förslag
5:122 1:50 7-78



Förslag till ombyggnad av byggnaden i samband
med utvärdering av tekniska lösningar för att förbättra kvaliteten på byggnaderna



Vidmaras RITN N:005
6:47 Huset
5-0379
M

Stående gavel med betongbalkar, 10.52 %
utan annan anordning än att ha en 3"
på ena sidan med en anordning för undervärming.
Stående gavel med betongbalkar, 10.52 %
utan annan anordning än att ha en 3"
på ena sidan med en anordning för undervärming.
Stående gavel med betongbalkar, 10.52 %
utan annan anordning än att ha en 3"
på ena sidan med en anordning för undervärming.

Ar 361/Modell 5-12

M

5*0379

DIARIE Nr

22840

K. LANDBRUKSSTYRELSEN

13 NOV. 1934

415-34 Kone

Avskrift.

Betänkande

till

*Övrat or Rd. 4.
d. 28/442/Kone*

"Marsvinsholms dikningsföretag

av år 1933"

uti Balkåkra socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 juni 1934 fastställt till
sfiendthelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 juni 1934.
På Kungl. Kantbmsstypelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Betänkande

till

"Marsvinsholms dikningsföretag

av år 1933"

uti Balkåkra socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Marsvinsholms dikningsföretag av år 1933" uti Balkåkra socken, Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsföretagets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet, som utmärks på en, syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart söder och sydost om Marsvinsholms järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Ystad. De vattenskadade markerna, vilka utgöras av dels redan odlad jord, dels äng och odlingsbara områden, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 11 februari 1932 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sam-

mantrådet i ärendet den 20 juli 1933, varefter förrättningen avslutades den 12 oktober samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomsstol meddelat bevis /Bil. V/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Torrlägningsområdet har vid syneförrättningen uppdelats i tre av varandra i kostnadshänseende helt oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade "1:sta företaget", "2:dra företaget" och "3:dje företaget", omfattande de områden, som närmare framgå av förrättningshandlingarna.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 31 maj 1933 /förrättningsprotokollets § 19/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till de olika företagens utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag, varjämte flertalet delägare, representerande 100 % inom "1:sta företaget", 97.48 % inom "2:dra företaget" och 100 % inom "3:dje företaget", undertecknat förening /Bil. III/ angående sökande av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för de olika företagens utförande samt därjämte lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening.

Arrendatorn av f. kyrkoherdebostället 1 mtl. Skårby 13¹ uti Balkåkra socken har av Stiftsnämnden i Lund erhållit tillstånd /Bil. VI/ att tillbestridande av de kostnader, som för företagets utförande

belöpa på den av honom arrenderade fastigheten, få ansöka och komma i åtnjutande av såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de inom torrlägningsområdet liggande markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreskrivit att följande avlopp skola upptagas, nämligen:

för "1:sta företaget" dikessträckorna F-G-H-I-K och K-L-M-N;

för "2:dra företaget" dikessträckan A-B-C-D-E och

för "3:dje företaget" dikessträckan O-P-Q-R.

De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna.

Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Torrlägningsområdet omfattar 12.19 har åker samt 25.49 har äng och odlingsmark eller tillsammans 37.68 har inägojord, fördelade sålunda:

	Åker.	Äng och odlingsmark.	Summa.
"1:sta företaget"	5.92 har	21.94 har	27.86 har
"2:dra företaget"	5.12 "	2.50 "	7.62 "
"3:dje företaget"	1.15 "	1.05 "	2.20 "
Summa	12.19 har	25.49 har	37.68 har.

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikes-

sträckornas upptagande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för de olika företagens genomförande beräknas och fördelas sålunda:

"1:sta företaget".

Företaget i sin helhet.

Dikningen	20.700.- kr.
Syreförrättningen	815.54 "
Betänkandet	189.50 "
Vattendomstolsavgift	<u>33.99 "</u>
Summa	<u>21.739.03 kr.</u>

"2:dra företaget".

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidrags-sökandes andel.	Endast bidrags-sökandes andel.
Dikningen	3750.- kr.	3655.35 kr.	94.65 kr.
Syreförrättningen	190.65 "	185.84 "	4.81 "
Betänkandet	<u>44.30 "</u>	<u>43.18 "</u>	<u>1.12 "</u>
Summa	<u>3984.95 kr.</u>	<u>3884.37 kr.</u>	<u>100.58 kr.</u>

"3:dje företaget.

Företaget i sin helhet.

Dikningen	1600.- kr.
Syreförrättningen	52.96 "
Betänkandet	<u>12.30 "</u>
Summa	<u>1665.26 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på de i respektive företag ingående arealerna belöpa torrlägningskostnaderna för "1:sta företaget" till 780:- kr. per har, för "2:dra företaget" till 523:- kr. per har och för "3:dje företaget" till 757:- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående de olika företagens ekonomiska utbyte följande:

"1:sta företaget".

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	42589.- kr.
" före "	19932.- "
Värdeförhöjning	22657.- "
Kostnad	21739.03 "
Rel. kostnad	0.96
Bidrag i % av kostnaderna	48.60 %.

"2:dra företaget".

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	12140.- kr.
" före "	7465.- "
Värdeförhöjning	4675.- "
Kostnad	3984.95 "
Rel. kostnad	0.85
Bidrag i % av kostnaderna	44.75 %.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	11652.- kr.
" före "	7095.- "
Värdeförhöjning	4557.- "
Kostnad	3884.37 "

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	488.- kr.
" före "	370.- "
Värdeförhöjning	118.- "
Kostnad	100.58 "

"3:dje företaget".

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	3588.- kr.
" före "	1914.- "
Värdeförhöjning	1674.- "
Kostnad	1665.26 "
Rel. kostnad	0.99
Bidrag 1 % av kostnaderna	49.65%.

Tid för företagets utförande.

Jämligt bestämmelserna i mom. 6 av synemännens utlåtande skola de olika företagen vara fullbordade inom 5 år efter det synförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för desammes slutliga avsynande till den 31 december 1938.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå,

att såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond beviljas till de olika företagens utförande samt med följande belopp:

1:sta företaget, bidrag 10.570.- kr., lån 11.170.- kr.

2:dra företaget, bidrag 1.780.- kr., lån 2.150.- kr.

3:dje företaget, bidrag 820.- kr., lån 840.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Fullmakt	Bil. IV
Diariébevis	Bil. V
Utdrag av Stiftsnämndens i Lund protokoll	Bil. VI
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. VII
Arvodesräkningar	Bil. VIII, IX o. X.

Malmö 1 januari 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Tabell

ntvisande bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>1: sta företaget.</u>			
		<u>Balkåkra c.m.</u>			
1.	2 $\frac{9}{32}$	1 ¹⁰ Maurimsholm; Hans Trulsson, Västregård	1-15	5 38	
2.	7 $\frac{31}{32}$	1 ⁹ G ⁺ ; J. Johannesens storbursdelägare	16-126	54	21 94
		Summa		5 92	21 94
		Relativ kostnad 0.96. Bidrag i % av kostnaderna		48.60 %	
		<u>2: dra företaget.</u>			
		<u>Balkåkra c.m.</u>			
2.	7 $\frac{31}{32}$	1 ⁹ Maurimsholm; J. Johannesens storbursdelägare	127-163	4 98	2 24
	1	13 ¹ Skärby; J. hyrkoburdeställe, av. hyrkob. Otto Genterrall	164-166		13
	$\frac{3}{18}$	16 ¹ Balkåkra; J. hyrkoburdeställe, av. Hans Jönsson	167-171	14	13
		Summa		5 12	2 50
		Relativ kostnad 0.85. Bidrag i % av kostnaderna		44.75 %	
		<u>3: dje företaget.</u>			
		<u>Balkåkra c.m.</u>			
2.	7 $\frac{31}{32}$	1 ⁹ Maurimsholm; J. Johannesens storbursdelägare	1-3	23	67
3.	1	13 ¹ Skärby; J. hyrkoburdeställe, av. Per Ahlsson	4-12	92	38
		Summa		1 15	1 05
		Relativ kostnad 0.99. Bidrag i % av kostnaderna		49.65 %	
		Summa för alla företagen		12 19	25 49

Sammandrag af kostnaderna.

1:ste foretaget.

Dikningen	18.630.-	
	~~20.700.-~~ kr.	
Synreforretningen	815.54 kr.	
Betänkandet	189.50 kr.	
Vattensdomstolsavgift	32.99 kr.	19.699.03
		~~21.739.03~~ kr.

2:de foretaget.

Dikningen	3.428.70	
	~~3.750.-~~ kr.	
Synreforretningen	190.65 kr.	
Betänkandet	44.30 kr.	3.663.65
		~~3.984.95~~ kr.

3:dje foretaget.

Dikningen	1.440.-	
	~~1.600.-~~ kr.	
Synreforretningen	52.96 kr.	
Betänkandet	12.30 kr.	1.505.26
		~~1.665.36~~ kr.
Samma for alle foretagene		~~27.889.27~~ kr.
		24.837.94

København i januar 1934.

C. J. Waller.

Statens Landbrugsingeniør.

¹⁾ Reviseringen vedtaget af Kongl. Landbrugsstyrelsen med henblik på til en gældende arbejds- og materialpriser.

Ved arbejdsplanens fredstilling har kostnaden for foretaget beregnet til 24.837 kroner 94 øre, hvoraf de lånerbetjenedes andel 24.745 kroner 62 øre.

Stockholm den 20 juni 1934.

På Kongl. Landbrugsstyrelsens vegne:

Skjalmar Forssman.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Marsvinsholms dikningsföretag

av år 1933" uti Balkåkra socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksin-

geniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade

förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande

söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån

från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt godsägaren Jörgen Larsen, Marsvinsholm,

per Marsvinsholm,

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för

sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och rit-

ningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och

lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet

teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt kom-

ma att utfalla.

Marsvinsholm den 12 oktober 1933.

för Godsäg. J. Johannessens sterbhus.

Hans Trulsson

Birger Larsen

Per Åkesson.

Bevittnas:

C.H. Wallér

August Krull

Lantbruksingeniör.

Skiftesgodeman

Malmö.

Snårestad.

Bil. IV.

Avskrift.

Härmed befullmäktiga vi godsägaren Jörgen Larsen eller den han vid ett eller flera tillfällen i sitt ställe förordnar att samtliga våra angelägenheter i vår egenskap av sterbhusdelägare efter godsägaren Johannes Johannessen från Marsvinsholm omhändertaga och vårda samt all sterbhusets egendom, såväl fast som lös, förvalta och sköta; att uppbära och kvittera alla sterbhusets tillfallande penningmedel; att utarrendera och underteckna arrendekontrakt rörande boets fastigheter ävensom att därifrån uppsäga nuvarande och blivande arrendatorer; att å alla stämmor och sammanträden med de bolag och föreningar, i vilka sterbhuset är delägare, bevaka dess intressen och utöva dess rösträtt; samt att för övrigt i allo, även vid domstolar och exekutionssäten sterbhusets rätt bevaka och dess talan föra; godkännande vi vad ombudet å våra vägnar lagligen gör och låter.

Marsvinsholm den 19 oktober 1932.

Margrethe Johannessen

Anna Margrethe Larsen

Bevittnas:

Henry Lagerholm

Henning Dahlin

Vidimeras:

Henry Lagerholm

Henning Dahlin.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt

diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt upp-

gift den 12 oktober 1933 avslutad laga syneförrättning angående

företag, benämnt "Marsvinsholms dikningsföretag av år 1933" uti

Balkåkra socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis med-

delat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30

december 1933.

Ex officio:

Folke Höijer.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören C.H. Wallér, p.b.

Lunds Stiftsnämnd.

Utdrag ur Lunds stiftsnämnds

D.nr 1683 S.

protokoll den 12 januari 1934.

§ 2. Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan, att arrendatorn av lönebostället 1 mtl. Skårby nr 1 i Balkåkra socken P. Åkesson under-tecknat förening angående sökande av dels bidrag från statens avdikningsenslag, dels lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Marsvinsholms dikningsföretag av år 1933" uti Balkåkra socken belöpte på ovannämnda fastighet - anhållit om godkännande av Åkessons åtgärder.

I inhämtade yttranden hava vederbörande pastorat och boställsnämndsordförande tillstyrkt åtgärderna ifråga.

Efter föredragning beslöt stiftsnämnden lämna det av lantbruksingeniören Wallér begärda godkännandet; varom vederbörande skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll. Som ovan.

I tjänsten

Walter Karlén.

Förteckning

öfver fastigheter inom "Marsvinsholms dikningsföretag av år 1933"
uti Balkåkra socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes
lån från statens avdikningslånefond.

7	31/32	mtl. Marsvinsholm	1 ⁹	; J. Johannessens sterbhusdeläg.
2	9/32	" "	1 ¹⁰	; Hans Trulsson, Västregård,
1	"	Skårby	1 ¹	; f. kyrkoherdeboställe,

arr. Per Åkesson.

Malmö i januari 1934.

C. H. Nauré

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C. H. Nauré

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Marvinsholms dikevåringsföretag år 1933
 inom *Balkåkers* socken
 av *Malmsläns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>översiktshandlingarna</i> ~~2 exemplar~~ <i>2</i>	4	—
Betänkande, sid. <i>6</i> "	18	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>(2. + 5 · 0.50 + 2 · 0.40)</i> à	5	30
Upprättande av ansökningshandlingar, <i>skrivelse</i> <i>till m. m. förhållandet m. m. dagar 1</i> "	12	—
<i>Jämtragsinspektören</i> Kopia av plankartan å väv <i>(56.36 - 4.54)</i>	51	82
" " profiler och sektioner	66	83
" " bro- och trumritningar <i>samt bunnar m. m.</i>		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>(85 + 9 + 14)</i> "	59	40
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte översiktshandlingar o. 2 häften betänkande</i>	3	25
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	246	10

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Hemmenhög, Björnsjö och Hjerrestads*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmsläns den *26 januari* 1934

E. H. Malmsläns
 Statens lantbruksingeniör.

Beviljades för fullständigt
Malmsläns den 26 januari 1934
E. H. Malmsläns

M

5•0379

22840

DIARIE Nr

K. LANTERUKSSTYRELSEN

13 NOV. 1934

415-34 *Konk*

Avskrift.

Handlingar

till

*Donat av R. L.
d. 28/4 42/csa*

"Marsvinsholms dikningsföretag

av år 1933"

uti Balkåkra socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Handlingar
till
"Marsvinsholms dikningsföretag
av år 1933"
uti Balkåkra socken, Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1933.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-den för syneförrättning angående torr-läggning av mark till Marsvinsholm nr1 m.fl. fastigheter uti Balkåkra soc-ken av Malmöhus län.

År 1933 den 20 juli inställde sig förrättningsman
undertecknad jämte

skiftesgodemännen August Krull, Snårestad nr 25, Marsvinsholm och Alfred Åkesson, Snårestad nr 3, Snårestad å Marsvinsholms slott för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmännen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark till Marsvinsholm nr 1 m.fl. fastigheter uti Balkåkra socken, Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 28 sistlidne juni översänt till pastorsämbetet i Balkåkra församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis söndagen den 2 juli upplästs i Snårestads och Marsvinsholms kyrkor /Bil. nr 2/. Då förrättningen torde beröra de ecklesiastika fastigheterna 3/8 mtl. Balkåkra ¹ 16 och 1 mtl. Skårby ¹ 13, hade förrättningsmannen den 28 juni 1933 jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 till länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 29 juni varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 30 juni översänt underrättelser om förrättningens företagande, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning upprättats /Bil. nr 3/.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Godsägare J. Johannesens sterbhusdelägare, äg. 7 31/32 mtl. Mar-

svinsholm 1⁹ genom godsägare Jörgen Larsen, Teglgaarden, Hileröd.

Av övriga sakägare:

Patron Hans Trulsson, Västregård, äg. 2 9/32 mtl. Marsvinsholm 1¹⁰ ;

Harry Jönsson, Balkåkra nr 16, arr. f. kyrkoherdebostället 3/8 mtl.

Balkåkra 16¹ ;

Per Åkesson, Skårby nr 13, arr. f. kyrkoherdebostället 1 mtl. Skår-

by 13¹ ;

Ljunits härads vägstyrelse genom sin ordförande, nämndeman Olof Larsson, Nöbbelövsgården;

Balkåkra, Snårestads och Skårby församlingars kyrkoråd genom lantbrukaren Nils Erlandsson enligt fullmakt /Bil. nr 4/;

Malmö-Ystad Järnvägsaktiebolag genom baningeniören H. Thulin, Ystad /Bil. nr 5/;

Såsom konsistorieombud kyrkoherde Otto Centervall, Balkåkra, enligt förordnande /Bil. nr 6/.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1. I samband härmed meddelade godsägare Larsen, att godsägare J. Johannesen avlidit 1932, men att sterbhusdelägarne efter Johannesen vidhöllo den av honom ingivna ansöknings om syneförrättning.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder vare sig emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankartor över de marker, som kunde tänkas berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsritningar över nuvarande avlopp.

§ 5.

Godsägare Larsen förklarade att det med syneförrättningen avsåges att få tre olika områden, här efter kallade området nr 1, området nr 2 och området nr 3, samtliga omfattande marker tillhöriga Maravinsholms gods, nöjaktigt torrlagda.

Området nr 1, som vore beläget väster och söder om järnvägen Malmö-Ystad, utgjordes till huvudsaklig del av i hög grad försumpad ängsmark. Avsikten vore att efter avdikning omvandla området dels till åker för odling av vårsäd och rotfrukter, dels till rationell betesmark. För detta ändamål måste avlopp upptagas från gränsen mellan Västregård och Marsvinsholm öster och söder ut genom allmänna vägen Marsvinsholm-Charlottenlund och genom järnvägen Malmö-Ystad samt utsträckas så långt att erforderligt fall erhö-

les. Genom det egentliga sankmarksområdet eller mellan pålarna 0 och 7+72 borde avloppet utföras som öppet dike. Mellan sistnämnda påle och järnvägen måste avloppet åter med hänsyn till markens topografi givetvis utföras som täckt ledning med cementrör av erforderliga dimensioner. Möjligen måste dock vissa mindre sträckor såsom omedelbart uppströms järnvägen samt mellan pålarna 10 och 11 utföras som öppna diken, därest det under arbetets utförande skulle visa sig omöjligt att med hänsyn till jordens ringa fasthet där anlägga rörledning.

Området nr 2, som vore beläget öster om järnvägen Malmö-Ystad, utgjordes dels av åker, dels av kultiverad ängsmark. För torrläggning av detta område måste det nuvarande öppna diket fördjupas och utvidgas från påle 16 öster ut till dess erforderligt fall erhöles.

Området nr 3, som vore beläget öster om Marsvinsholms kyrka, utgjordes dels av ängsmark, dels av odlad jord. Området avvattnades f.n. genom tvenne ledningar av 4" tegelrör, vilka föregående ägare av Marsvinsholms gods anlagt över f. kyrkoherdebostället Skårby 13¹, varjämte arrendatorn av bostället anlagt ytterligare en ledning av 4" och 5" tegelrör, avsedd att avbörda vattnet från boställets eget område. De nuvarande ledningarna hade emellertid ej utförts till nöjaktigt djup, ej heller med rör av erforderliga dimensioner, varför godsägare Larsen yrkade att nytt, täckt avlopp nu skulle utföras till erforderliga dimensioner och djup från gränsen mellan Marsvinsholm 1⁹ och Skårby 13¹ söder ut till dess erforderligt fall erhöles för torrläggning av Marsvinsholms marker.

§ 6.

Baningeniör Thulin anförde att, därest företagets genomförande medförde ändring av avloppet genom järnvägen Malmö-Ystad, järnvägsaktiebolaget endast åtog sig utföra och bekosta de arbeten, som enligt lag kunde åläggas bolaget.

§ 7.

Beträffande bron för allmänna vägen Marsvinsholm-Charlottenlund mellan pålarna 12+38 och 12+45 framhöll nämndeman Larsson, att bron säkerligen tillkommit före år 1880.

§ 8.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på Marsvinsholms slott torsdagen den 31 instundande augusti kl. 2 e.m.

Marsvinsholm den 20 juli 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Krull

Alfred Åkesson

Gode män.

År 1933 den 31 augusti inställde sig synemännen åter på Marsvinsholms slott för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillstädeskommit:

Godsägare J. Johannesens sterbhusdelägare genom godsägare Jörgen Larsen, Teglgaarden, Hilleröd;

Patron Hans Trulsson, Vestregård;

Arrendator Harry Jönsson, Balkåkra nr 16;

Arrendator Per Åkesson, Skårby nr 13;

Malmö-Ystads Järnvägsaktiebolag genom baningenjören Hj. Sjöholm i

Ystad, biträdd av banmästare Martin Nilsson i Skurup /Bil. nr

7/;

Ljunits häreds vägstyrelse genom sin ordförande, nämndeman Olof Lars-

son, Nöbbelövsgården.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att preliminärt förslag till
diktningföretagets utförande och avlopps upptagande nu upprättats,
samt redogjorde närmare för detsamma.

§ 10.

Sedan sakägarne tagit del av förslaget, gjordes följande ut-
talanden och yrkanden.

Av godsägare Larsen.

Angående 1:sta företaget.

att schaktmassorna å dikessträckan 2+4-0 skulle uppläggas på högra
sidan;

att samtliga schaktmassor för det öppna avloppet skulle uppläggas
med minst 1.- m. bankett;

att trumma av cementrör skulle utföras vid påle 5+95 och till 6.- m.
bredd;

att brunn skulle anordnas vid påle 9+80 för intag av det vatten, som
nu söderifrån tillföres det gamla avloppet vid påle 9;

att förenämnda brunn skulle utföras med 1.- m. försänkning, så att vatten därifrån kunde uppumpas till betesdjurens vattning;

att det mellan järnvägstrummans uppströmssida vid påle 13+76 och avloppets öga skulle utföras en mindre basin, så att vatten därifrån kunde hämtas till betesdjurens vattning;

Angående 2:dra företaget.

att den nuvarande ägotrumman mellan pålarna 19+57 och 19+62 skulle ombyggas med cementrör av erforderliga dimensioner och till 6.- m. bredd;

att schaktmassorna i nyskärningen mellan pålarna 19+62 och 50+80 skulle uppläggas på vänstra sidan.

Av arrendator Jönsson.

Angående 2:dra företaget.

att det nuvarande avloppet, där detsamma framgår utmed boställets trädgård, skulle utvidgas från trädgården;

att samtliga schaktmassor, som måste uppläggas på boställets mark mellan pålarna 25 och 21+22, skulle uppläggas på vänstra sidan.

§ 11.

Arrendator Jönsson yrkade ersättning med 25.- kr. för flyttning av stängsel utmed avloppets vänstra sida mellan pålarna 21+76 och 23+76.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes da-

gens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på Marsvinsholms slott torsdagen den 12 instundande oktober kl. 2 e.m.

Marsvinsholm den 31 augusti 1933.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Alfred Åkesson

August Krull

Gode män.

År 1933 den 12 oktober inställde sig synemännen åter på Marsvinsholms slott för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Godsägare J. Johannesens sterbhusdelägare genom godsägare Jörgen

Larsen;

Patron Hans Trulsson, Vestregård;

Arrendator Harry Jönsson, Balkåkra nr 16;

Arrendator Per Åkesson, Skårby nr 13;

Malmö-Ystads Järnvägsaktiebolag genom baningeniören Hj. Sjöholm;

Nils Erlandsson såsom ombud för Balkåkra, Skårby och Snårestads församlingars kyrkoråd.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande, som nu upprättats, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L.

11:85.

§ 16.

Meddelades att till förrättningen och dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras på Marsvinsholms slott samt där hållas för delägarne tillgängliga.

§ 17.

Överlämnades till godsägare Larsen ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 18.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, utsågs till ensam styrelseledamot godsägare Jörgen Larsen, Marsvinsholm.

§ 19.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till före-

tagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt godsägare Larsen att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Marsvinsholm den 12 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Aug. Krull Alfred Åkesson.

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande Marsvinsholms gods samt Teglgaarden i Balkåkra och Skårby socknar av Malmöhus län.

Marsvinsholm den 9 februari 1932.

J. Jonannesen.

R E S O L U T I O N .

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i

inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 11 februari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Thege

Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Marsvinsholm nr 1 uti Balkåkra socken av Malmöhus län kommer att hållas å Marsvinsholms slott torsdagen den 20 juli 1933 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande

fastigheterna Marsvinsholm ² 1, ⁹ 1, ¹⁰ 1, ¹¹ 1, Balkåkra ¹ 16 och Skårby ¹ 13, samtliga uti Balkåkra socken, dels allmänna vägen Marsvinsholm-Charlottenlund inom Ljunits härads vägdistrikt, dels järnvägen Malmö-Ystad.

Malmö den 28 juni 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 2 juli 1933 för Balkåkra, Snårestads och Skårby församlingar i Snårestads och Marsvinsholms kyrkor betygar:

Oläsligt

p.l.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av mark till Marsvinsholm nr 1
uti Balkåkra socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för un- derrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Balkåkra församling,	/kungörelse/ Marsvinsholm,	28/6 1933.
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Lantbr. August Krull, /god man/, Snårestad nr 25,	Marsvinsholm	" "
Lantbr. Alfred Åkesson, /god man/, Snårestad nr 3,	Snårestad	" "
Patron Hans Trulsson, Västregård,	Marsvinsholm	30/6 "
J. Johannesens sterbhus, Marsvinsholms slott,	Marsvinsholm	" "
Kyrkoherde Otto Centervall, Balkåkra,	"	" "
Arr. Harry Jönsson, Balkåkra nr 16,	"	" "
Arr. Per Åkesson, Skårby nr 13,	"	" "
Ordf. för Balkåkra, Snårestads och Skårby församlingars kyrkoråd, Kyrkoherde Otto Centervall, Balkåkra,	Marsvinsholm	" "
Ordf. i Ljunits härads vägstyrelse, Lantbr. Olof Larsson, Nöbbelövsgården, V. Nöbbelöv		" "
Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag,	Ystad	" "
Godsägare Jörgen Larsen, Teglgaarden,	Hillerød, Danmark	" "

Malmö den 30 juni 1933.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér,

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde med
Balkåkra, Snårestads och Skårby församlingars kyr-
koråd den 15 juli 1933.

§ 3.

Att å kyrkorådets vägnar närvara vid sammanträde för syne-
förrättning angående torrläggning av mark till Marsvinsholm nr 1,
vilken förrättning torde komma att beröra även marker tillhörande
fastigheterna Balkåkra nr 16 och Skårby nr 13 utsågs lantbrukare
Nils Erlandsson, Hunnestad. Sammanträdet hålles å Marsvinsholms
slott torsdagen den 20 juli detta år kl. 10 f.m.

Såsom arvode åt ombudet beviljades ett belopp av sju kro-
nor.

In fidein

Otto Centervall.

Justerat:

Johan Mårtensson.

Justeringen tillkännagiven i Marsvinsholms kyrka söndagen
den 16 juli 1933 av

Otto Centervall

Vidimeras ex officio

Otto Centervall.

Fullmakt.

för baningeniören H. Thulin, Ystad, att torsdagen den 20 juli 1933 vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Marsvinsholm nr 1 uti Balkåkra socken, Malmö-Ystads järnvägsaktiebolags talan föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 17 juli 1933.

Malmö - Ystads

Järnvägsaktiebolag

A. Andersson.

Bevittnas:

E. Månsson

Carl Lundal

Utdrag ur protokoll, fört vid

sammanträde med styrelsen för Malmö-

-Ystads järnvägsaktiebolag den 15 maj

1933.

.....

§ 3.

Till verkställande direktör utsågs f.d. landsfiskalen A. Andersson och till suppleant för honom v. konsuln Tancred Körling.

§ 4.

Styrelsen befullmäktigade verkställande direktören eller den han i sitt ställe förordnade att vid domstolar och hos ämbetsmyndigheter samt var helst sådant eljest kunde ifrågakomma föra bolagets

talän och bevaka dess rätt.

§ 5.

Som ovan.

Hj. Hoflund.

Rätt utdraget, intyga:

And. Stenberg

N. Sjöberg.

Bil. nr 6.

H. Herr Kyrkoherden O.F. Centervall anmodas och förordnas att som stiftsnämndens ombud närvara vid av Lantbruksingenjören C.H. Wallér denna dag hållet sammanträde å Marsvinsholms slott.

Willie den 20 juli 1933.

Josef Rosengren

Kontraktsprost.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark till Marsvinsholm nr 1 uti Balkåkra socken, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas å Marsvinsholms slott torsdagen den 20 juli 1933 kl. 10 f.m.. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande ecklesiastika lönebo-
ställena 3/8 mtl. Balkåkra 16¹ och 1 mtl. Skårby 13¹ uti Balkåkra socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 vörd-
samt översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 28 juni 1933.

C.H. Wallér.

Resolution E.d. nr 32 fol. 75.

Översändes till stiftsnämnden i Lunds stift. Malmö i landskontoret den 30 juni 1933.

Fr. Ramel.

Sven Wiegert.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. d:r J. Rosengren eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom stiftsnämndens ombud närvara vid i inneliggande kungörelse omförmäld förrättning. Lunds stiftsnämnd den 7 juli 1933.

Å stiftsnämndens vägnar:

Tage Gynnerstedt.

Bil. nr 7.

Fullmakt

för baningeniören Hj. Sjöholm, Ystad, att torsdagen den 31 augusti 1933 vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Marsvinsholm nr 1 uti Balkåkra socken, Malmö-Ystads järnvägsaktiebolags talan föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännes.

Ystad den 1 augusti 1933.

Malmö - Ystads

Järnvägsaktiebolag

A. Andersson

Bevittnas:

H. Vognsen

And. Stenberg.

[illegible]

Socken, by och hemnan	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>1:sta företaget.</u>					
<u>Balkåkra s:n.</u>					
Marsvinsholm	1 ¹⁰		2 9/32		<u>Hans Trulsaon, Västregård.</u>
				1	Åker, m. p. lergyttja
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
					Summa
Marsvinsholm	1 ⁹		7 ³¹ / ₃₂		<u>J. Johannesens sterbhusdelägare.</u>
				16	Äng, dy- och torvjord
					Överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				17	Äng, dy- och torvjord
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o m. p. sbl. lera
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o dy- och torvjord
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o m. p. sbl. lera
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o dy- och torvjord
				36	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			11						44	-		154	-		110	-
			12					400	48	-	1400	168	-	1000	120	-
			09					400	36	-	1400	126	-	1000	90	-
			07					400	28	-	1400	98	-	1000	70	-
			12					400	48	-	1400	168	-	1000	120	-
			11					700	77	-	1400	154	-	700	77	-
			24					400	96	-	1400	336	-	1000	240	-
			18					700	126	-	1400	252	-	700	126	-
			39					1100	429	-	1400	546	-	300	117	-
			12					700	84	-	1400	168	-	700	84	-
			12					400	48	-	1400	168	-	1000	120	-
			04					200	8	-	1400	56	-	1200	48	-
		1	29					200	258	-	1400	1806	-	1200	1548	-
			22					400	88	-	1400	308	-	1000	220	-
			13					700	91	-	1400	182	-	700	91	-
			16					1100	176	-	1400	224	-	300	48	-
			25					1100	275	-	1400	350	-	300	75	-
			18					700	126	-	1400	252	-	700	126	-
			10					400	40	-	1400	140	-	1000	100	-
			22					200	44	-	1400	308	-	1200	264	-
			33					100	33	-	1400	462	-	1300	429	-
		4	59						2203	-		6426	-		4223	-

Soeken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				37	Äng, dy- och torvjord
				38	D:o d:o
				39	D:o m. p. sbl. lera
				40	D:o d:o
				41	D:o dy- och torvjord
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o m. p. sbl. lera
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o dy- och torvjord
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		4	59						2203	-		6426	-		4223	-
			26					100	26	-	1400	364	-	1300	338	-
			09					200	18	-	1400	126	-	1200	108	-
			14					1100	154	-	1400	196	-	300	42	-
			10					700	70	-	1400	140	-	700	70	-
			20					400	80	-	1400	280	-	1000	200	-
			32					200	64	-	1400	448	-	1200	384	-
		1	08					1100	108	-	1400	1512	-	1300	1404	-
		1	72					100	172	-	1400	2408	-	1300	2236	-
			07					200	14	-	1400	98	-	1200	84	-
			08					400	32	-	1400	112	-	1000	80	-
			08					700	56	-	1400	112	-	700	56	-
			03					1000	30	-	1400	42	-	400	12	-
			20					1000	200	-	1400	280	-	400	80	-
			05					700	35	-	1400	70	-	700	35	-
			11					400	44	-	1400	154	-	1000	110	-
			20					200	40	-	1400	280	-	1200	240	-
			10					200	20	-	1400	140	-	1200	120	-
			10					100	10	-	1400	140	-	1300	130	-
			20					100	20	-	1400	280	-	1300	260	-
			18					200	36	-	1400	252	-	1200	216	-
		9	90						3432	-		13860	-		10428	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägaress namn, hänvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				57	Odlingsmark, dy- och torvjord
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	D:o m. p. sbl. lera
				66	D:o dy- och torvjord
				67	D:o d:o
				68	D:o m. p. sbl. lera
				69	D:o d:o
				70	D:o dy- och torvjord
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
				73	D:o m. p. sbl. lera
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
				76	D:o dy- och torvjord
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		9	90						3432	-		13860	-		10428	-
		04						200	8	-	1600	64	-	1400	56	-
		59						200	118	-	1600	944	-	1400	826	-
		13						500	65	-	1600	208	-	1100	143	-
		48						800	384	-	1600	768	-	800	384	-
		30						800	240	-	1600	480	-	800	240	-
		23						500	115	-	1600	368	-	1100	253	-
		26						400	104	-	1600	416	-	1200	312	-
		09						500	45	-	1600	144	-	1100	99	-
		24						800	192	-	1600	384	-	800	192	-
		24						400	96	-	1600	384	-	1200	288	-
		12						500	60	-	1600	192	-	1100	132	-
		20						800	160	-	1600	320	-	800	160	-
		03						1100	33	-	1600	48	-	500	15	-
		05						400	20	-	1600	80	-	1200	60	-
		21						500	105	-	1600	336	-	1100	231	-
		06						800	48	-	1600	96	-	800	48	-
		09						1100	99	-	1600	144	-	500	45	-
		13						1400	182	-	1600	208	-	200	26	-
		08						1500	120	-	1600	128	-	100	8	-
		17						500	85	-	1600	272	-	1100	187	-
		13	64						5711	-		19844	-		14133	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				77	Odlingsmark, dy- och torvjord
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
				80	D:o m. p. sbl. lera
				81	D:o dy- och torvjord
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
				86	D:o d:o
				87	D:o d:o
				88	D:o mylla p. lergyttja
				89	D:o m. p. sbl. lera
				90	D:o d:o
				91	D:o d:o
				92	D:o dy- och torvjord
				93	D:o d:o
				94	D:o d:o
				95	D:o d:o
				96	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	13 64				5711 -		19844 -		14133 -							
	06			800	48 -	1600	96 -	800	48 -							
	13			500	65 -	1600	208 -	1100	143 -							
	05			800	40 -	1600	80 -	800	40 -							
	09			1100	99 -	1600	144 -	500	45 -							
	05			800	40 -	1600	80 -	800	40 -							
	02			500	10 -	1600	32 -	1100	22 -							
	02			500	10 -	1600	32 -	1100	22 -							
	03			800	24 -	1600	48 -	800	24 -							
	02			800	16 -	1600	32 -	800	16 -							
	02			500	10 -	1600	32 -	1100	22 -							
	01			500	5 -	1600	16 -	1100	11 -							
	34			800	272 -	1600	544 -	800	272 -							
	28			1100	308 -	1600	448 -	500	140 -							
	34			1400	476 -	1600	544 -	200	68 -							
	26			1500	390 -	1600	416 -	100	26 -							
	13			1400	182 -	1600	208 -	200	26 -							
	63			1100	693 -	1600	1008 -	500	315 -							
	65			800	520 -	1600	1040 -	800	520 -							
	06			1000	60 -	1600	96 -	600	36 -							
	44			500	220 -	1600	704 -	1100	484 -							
	17 27				9199 -		25652 -		16453 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				97	Odlingsmark, dy- och torvjord
				98	D:o d:o
				99	D:o d:o
				100	d:o d:o
				101	d:o d:o
				102	D:o d:o
				103	D:o d:o
				104	D:o d:o
				105	D:o d:o
				106	Åker, m. p. lättl.
				107	D:o d:o
				108	D:o d:o
				109	Odlingsmark, dy- och torvjord
				110	D:o d:o
				111	d:o d:o
				112	D:o m.p.lättl.
				113	D:o d:o
				114	D:o dy- och torvjord
				115	D:o d:o
				116	D:o m. p. lättl.
				117	D:o dy- och torvjord
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		17	27						9199	-		25652	-		16453	-
			08					800	64	-	1600	128	-	800	64	-
			17					800	136	-	1600	272	-	800	136	-
			17					800	136	-	1600	272	-	800	136	-
			17					800	136	-	1600	272	-	800	136	-
			14					800	112	-	1600	224	-	800	112	-
			12					800	96	-	1600	192	-	800	96	-
			14					800	112	-	1600	224	-	800	112	-
			07					1100	77	-	1600	112	-	500	35	-
			02					1400	28	-	1600	32	-	200	4	-
16								1600	256	-	1800	288	-	200	32	-
30								1300	390	-	1800	540	-	500	150	-
08								1300	104	-	1800	144	-	500	40	-
			15					200	30	-	1600	240	-	1400	210	-
			21					300	63	-	1600	336	-	1300	273	-
			13					500	65	-	1600	208	-	1100	143	-
			09					800	72	-	1600	144	-	800	72	-
			10					1300	130	-	1600	160	-	300	30	-
			11					300	33	-	1600	176	-	1300	143	-
			07					500	35	-	1600	112	-	1100	77	-
			25					800	200	-	1600	400	-	800	200	-
			20					300	60	-	1600	320	-	1300	260	-
54		19	66						11534	-		30448	-		18914	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				118	Odlingsmark, m. p. lättl.
				119	D:o dy- och torvjord
				120	D:o m. p. lättl.
				121	D:o d:o
				122	D:o d:o
				123	Äng, dy- och torvjord
				124	D:o d:o
				125	D:o d:o
				126	D:o d:o
					Summa
					Sammandrag.
1:sta företaget.					
Balkåkra s:n.					
Marsvinsholm	1 ¹⁰		2	9 32	1-15 Hans Trulsson, Västregård
D:o	1 ⁹		7	31 32	16-126 J. Johannesens sterbhusdelägare
					Summa
2:dra företaget.					
Balkåkra s:n.					
Marsvinsholm	1 ⁹		7	31 32	J. Johannesens sterbhusdelägare.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	54	19	66						11534	-		30448	-		18914	-
			10					500	50	-	1600	160	-	1100	110	-
			10					300	30	-	1600	160	-	1300	130	-
			19					500	95	-	1600	304	-	1100	209	-
			15					800	120	-	1600	240	-	800	120	-
			05					1300	65	-	1600	80	-	300	15	-
			31					400	124	-	1000	310	-	600	186	-
			79					400	316	-	1000	790	-	600	474	-
			20					400	80	-	700	140	-	300	60	-
			39					400	156	-	700	273	-	300	117	-
	54	21	94						12570	-		32905	-		20335	-
	5	38							7362	-		9684	-		2322	-
	54	21	94						12570	-		32905	-		20335	-
	5	92	21	94					19932	-		42589	-		22657	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				127	Äng, dy- och torvjord p.s.
				128	D:o d:o
				129	D:o d:o
				130	D:o d:o
				131	D:o d:o
				132	Åker, dy- och torvjord p.l.
				133	D:o d:o
				134	D:o d:o
				135	D:o d:o
				136	D:o d:o
				137	D:o d:o
				138	D:o d:o
				139	D:o d:o
				140	D:o d:o
				141	D:o d:o
				142	D:o d:o
				143	D:o d:o
				144	D:o d:o
				145	D:o d:o
				146	D:o d:o
				147	D:o d:o

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			12					1150	138	-	1200	1144	-	50	6	-
			25					700	175	-	1200	300	-	500	125	-
			40					700	280	-	1200	480	-	500	200	-
		1	44					700	1008	-	1200	1728	-	500	720	-
			03					700	21	-	1200	36	-	500	15	-
12								900	108	-	1800	216	-	900	108	-
06								900	54	-	1800	108	-	900	54	-
03								900	27	-	1800	54	-	900	27	-
09								900	81	-	1800	162	-	900	81	-
06								900	54	-	1800	108	-	900	54	-
01								900	9	-	1800	18	-	900	9	-
14								1000	140	-	1800	252	-	800	112	-
13								1000	130	-	1800	234	-	800	104	-
24								1000	240	-	1800	432	-	800	192	-
25								1000	250	-	1800	450	-	800	200	-
28								1000	280	-	1800	504	-	800	224	-
25								1000	250	-	1800	450	-	800	200	-
22								1000	220	-	1800	396	-	800	176	-
42								1300	546	-	1800	756	-	500	210	-
10								1700	170	-	1800	180	-	100	10	-
05								1700	85	-	1800	90	-	100	5	-
2 45		2 24							4260	-		7098	-		2832	-

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmans- stal	Ägofig- urens nummer	Deläga- res namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				148	Åker, dy- och torvjord p. 1.
				149	D:o d:o
				150	D:o d:o
				151	D:o d:o
				152	D:o d:o
				153	D:o d:o
				154	D:o d:o
				155	D:o d:o
				156	D:o d:o
				157	D:o d:o
				158	D:o d:o
				159	D:o d:o
				160	D:o d:o
				161	D:o d:o
				162	D:o d:o
				163	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Skårby	13 ¹		1		<u>f. kyrkoherdeboställe</u>
					<u>arr. kyrkoherde Otto Centervall.</u>
				164	Äng, torvjord
					Överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				165	Äng, torvjord
				166	D:o d:o
					Summa
Balkåkra	16 ¹		3/8		f. kyrkoherdeboställe, arr. Harry Jönsson.
				167	Äng, torvjord
				168	D:o d:o
				169	D:o d:o
				170	Åker, lättlera
				171	Tomt och trädgård
					Summa
					Sammandrag.
2:dra företaget.					
Balkåkra s:n.					
Marsvinsholm	1 ⁹		7	31 127- 32 -163	J. Johannesens sterbhusdelägare
Skårby	13 ¹		1	164- -166	f. kyrkoherdeboställe, arr. kyrkoherde Otto Centervall
Balkåkra	16 ¹		3/8	167- -171	f. kyrkoherdeboställe, arr. Harry Jönsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			02						8 -			16 -			8 -	
			04					400	16 -		800	32 -		400	16 -	
			07					400	28 -		800	56 -		400	28 -	
			13						52 -			104 -			52 -	
			04					400	16 -		800	32 -		400	16 -	
			03					400	12 -		800	24 -		400	12 -	
			06					400	24 -		800	48 -		400	24 -	
06								1900	114 -		2000	120 -		100	6 -	
08								1900	152 -		2000	160 -		100	8 -	
14		13							318 -			384 -			66 -	
4 98		2 24							7095 -			11652 -			4557 -	
			13						52 -			104 -			52 -	
14		13							318 -			384 -			66 -	
5 12		2 50							7465 -			12140 -			4675 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>3:dje företaget.</u>					
<u>Balkåkra s:n.</u>					
Marsvinsholm	⁹ 1		³¹ 7 ³²		<u>J. Johannesens sterbhusdelägare.</u>
				1	Åker, lättilera
				2	D:o d:o
				3	Odlingsmark, torvjord
					<u>Summa</u>
Skårby	¹ 13		1		<u>f. kyrkoherdeboställe,</u>
					<u>arr. Per Åkesson.</u>
				4	Åker, lättilera
				5	Äng, torvjord
				6	Åker, torvjord p. lättil.
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o lättilera
				11	D:o d:o
				12	Märgelgrav, imp.
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
13				1500	195 -	2000	260 -	500	65 -							
10				1500	150 -	2000	200 -	500	50 -							
	67			500	335 -	1800	1206 -	1300	871 -							
23	67				680 -		1666 -		986 -							
18				1200	216 -	1800	324 -	600	108 -							
	38			200	76 -	700	266 -	500	190 -							
09				1200	108 -	1800	162 -	600	54 -							
14				1200	168 -	1800	252 -	600	84 -							
20				1200	240 -	1800	360 -	600	120 -							
08				1200	96 -	1800	144 -	600	48 -							
04				1600	64 -	1800	72 -	200	8 -							
19				1400	266 -	1800	342 -	400	76 -							
			09													
92	38		09		1234 -		1922 -		688 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
<u>3:dje företaget.</u>					
<u>Balkåkra s:n.</u>					
Marsvinsholm	1 ⁹		7 ³¹ / ₃₂	1-3	J. Johannesens sterbhusdelägare
Skårby	13 ¹		1	4-12	f. kyrkoherdeboställe, arr. Per Åkesson.
					<u>Summa</u>

Delägareshamn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning					
Ägofigures nummer					
Hemmanstal					
Littera å kartan					
Registernummer					
Socken, by och hemman					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>1:sta företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan F-G-H-I.</u>								
		<u>/Täckt avlopp/.</u>								
14+80-13+ +96	84	<u>Upprensning</u> av det nuvarande avloppet samt borttagning av buskar och träd ^{m.}	84	0.30	25	20				
13+96-13+ +76	20	<u>Upprensning</u> av järnvägs- trumma	20	0.50	10	-				
13+76-9+ +80	396	<u>Inköp</u> av 32" cementrör med plan undersida, utförda med fals samt armerade ^{m.}	396	11.-	4356	-				
13+76-13+ +3		<u>Schaktning</u> , underlag av trä med grusfyllning /2 st. 3"x8" plank, för- enade med tvärreglar/, rörens läggning och höljning ^{m.}	73	3.50	255	50				
13+3-12+ +48		<u>Schaktning</u> , stämpling, upptagning av äldre rör- ledning, rörens läggning och höljning ^{m.}	55	12.-	660	-				
12+48-12+ +28		<u>Schaktning</u> , stämpling, upp- tagning av äldre rörled-								
Övf.	500	Överföres			5306	70				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	500	Överfört			5306	70				
		ning, event. komplette- ring o. reparation av nu- varande stenmurar, rörens läggning och höljning m.	20	70.-	1400	-				
12+28-11+ +45		Schaktning, stämpling, upp- tagning av äldre rörled- ning, rörens läggning och höljning m.	83	22.-	1826	-				
11+45-11		D:o d:o m.	45	18.-	810	-				
11-9+80		Schaktning, stämpling, upp- tagning av äldre rörled- ning, träunderlag med grusfyllning /2 st. 3" x 8" plank, förenade genom tvärreglar/, rörens lägg- ning och höljning m.	120	9.-	1080	-	10422	70		
		Bassin vid påle 13+76, ut- görande anslutning till järnvägstummen samt om- murning av rörutloppet. Utföres enl. ritning av betong 1:3:5, delvis								
Övf.	500	Överföres					10422	70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	500	Överfört							12100	-
		<u>Dikessträckan I-K.</u>								
		<u>/Täckt avlopp/.</u>								
9+80-7+ 472	208	<u>Inköp</u> av 28" cementrör, med plan undersida, utförda med fals samt armerade ^{m.}	208	8.50	1768	-				
		<u>Schaktning, stämpling,</u> upptagning av äldre rör- ledning, rörens läggning och höljning ^{m.}	208	17.-	3536	-	5304	-		
		<u>Intag</u> av betong vid påle 7+72. Utföres enl. rit- ning av betong 1:3:5, delvis armerad. Därast så erfordras, skall bottnen förstärkas medelst rust- bädd eller genom pålning ^{st.}	1	175.-			175	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betets tillsyn m.m. till- lägges ca 10 % med					521	-	6000	-
		<u>Dikessträckan K-L-M-N.</u>								
		<u>/Öppet avlopp/.</u>								
7+72-6	172	<u>Schaktning, dy- och torv-</u>								
Övf. 880		Överföres							18100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	880	Överfört							18100	-
		jord, ngt grus	³ m	850	0.70	595	-			
6-2+4	396	D:o d:o	³ m	1550	0.70	1085	-			
2+4=56+ +46-55=0	146	D:o d:o	³ m	700	0.70	490	-	2170	-	
		Tills.	³ 3100 m.							
		Nybyggnad av trumma för								
		ägovägen vid påle 5+95.								
		Utföres 6.- m. bred av								
		28" cementrör	st.	1	200.-		200	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges ca 10 % med								
Summa	1422	meter			Summa kostnad				20700	-
		Detaljerade kostnadsförslag för vissa konstarbeten.								
		Bassin vid påle 13+76.								
		Utföres av betong 1:3:5 med bottenplattan armerad med 7 st. ∅								
		20 m/m i undre kanten, vilka böjas upp i sidomurarna till 1.1 m.								
		höjd, samt med 5 st. ∅ 20 m/m i övre kanten.								
		Schaktning.								
		10 - kr.								
	³	4.5 m betong 1:3:5 med formsättning å 30.- kr.								
		135 - "								
		45 m. ∅ 20 m/m å 2.50 kg. per m., bockade och inlagda,								
		112.5 kg. å 0.35 kr.								
		39 38 "								
		Överföres								
		184 38								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					184	38		
		<u>Tillägges</u> , samt för spont av 3" plank uppströms trumman					15	62	kr.	
					<u>Summa kostnader</u>		200	-	kr.	
		<u>Brunn vid påle 9+80.</u>								
		Utföres av betongrör med 1.2 m. inre diameter, med till 1.- m. för-								
		sänkt botten, med till 0.6 m. inre diameter, avkonande överdel samt								
		med armerat betonglock.								
		<u>3.5 m. betongrör</u> á 25.- kr.					87	50	kr.	
		<u>Schaktning</u> , brunnens sättning och förseende med botten,								
		inkoppling av rörledningen samt lock					90	-	"	
		<u>Tillägges</u>					22	50	"	
					<u>Summa kostn.</u>		200	-	kr.	
		<u>Trumma för ägovägen vid påle 5+95.</u>								
		Utföres av 28" cementrör med fals samt med frontmurar av betong								
		1:3:5.								
		<u>Schaktning</u> utöver dikessektionen					5	-	kr.	
		<u>Inköp</u> av 6 m. 28" cementrör med fals och plan undersida								
					á 8.50 kr.		51	-	"	
		<u>Grussättning</u> under rören samt rörens läggning; 6 m. á 2.-					12	-	"	
		<u>Frontmurar</u> av betong 1:3:5 med formsättning, 5.5 m ³ á 18.-					99	-	"	
		<u>Stensättning</u> av botten och slänter nedströms och uppströms								
		trumman; 9 m ² á 2.- kr.					18	-	"	
		<u>Vägbanans</u> iordningställande m.m.					15	-	"	
					<u>Summa kostn.</u>		200	-	kr.	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>2:dra företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C-D-E.</u>								
		/Öppet avlopp/.								
25-23+50	150	<u>Upprensning</u> av det nuvarande avloppet m.	150	0.20	30	-				
23+50-22+50	100	<u>Schaktning</u> , mylla på ngt grusbl. lera m ³	100	0.80	80	-				
22+50-21+78	72	D:o d:o m ³	200	1.-	200	-				
21+78-21+69	9	<u>Underbyggnad</u> av trumma för ägovägen vid påle 21+69; se nedan.								
21+69-21+22=51+36	47	<u>Schaktning</u> , mylla p. grusbl. lera, ngt sten och buskar m ³	280	1.70	476	-				
21+22=51+36-50=19+62	136	<u>Schaktning</u> , torvjord, ngt mylla på grusbl. lera m ³	680	0.80	544	-				
19+62-16+74	288	<u>Schaktning</u> , torvjord, ngt mylla på grusbl. lera m ³	840	0.80	672	-				
16+74-16	74	<u>Schaktning</u> , mylla på grusbl. lera, ngt buskar m ³	140	1.20	168	-	2170	-		
		<u>Nybyggnad</u> av trumma för ägovägen vid påle 19+57. Utföres enl. ritning 6.-								
Övf.	876	Överföres					2170	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	876	Överfört					2170	-		
		m. bred och av 40" ce-								
		mentrör st.	1	270	270	-				
		<u>Underbyggnad</u> av trumma för								
		ägovägen vid påle 21+69.								
		Utföres enl. ritning av								
		40" cementrör st.	1	400	400	-	670	-		
		<u>Stensättning</u> av stötsidan								
		i kröken vid påle 17+85.								
		Utföres till 1.- m. ver-								
Övf.	876	tikal höjd och till 3.-								
		m. längd på vardera si-								
		dan om kröken ² m	10	2.-			20	-		
		<u>Ersättning</u> för jord, som								
		åtgår till avloppets ut-								
		vidgning;								
		<u>till f. kyrkoherdebost.</u>								
		3/8 mtl. <u>Balkåkra</u> ¹ 16 ² m	420	0.09	37	80				
		<u>till f. kyrkoherdebost.</u>								
		1 mtl. <u>Skårby</u> ¹ 13 ² m	90	0.04	3	60				
Övf.	876	till 7 31/32 mtl. <u>Marsvins-</u>								
		holm ⁹ 1 ² m	820	0.09	73	80	115	20		
		Överföres					2975	20		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	876	Överfört					2975	20		
		<u>Ersättning för intrång ge-</u>								
		nom <u>jordupplag</u>								
		<u>till f. kyrkoherdebost.</u>								
		3/8 mtl. Balkåkra 16 ¹ , m ²	1400	0.20	280	-				
		<u>till f. kyrkoherdebost.</u>								
		1 mtl. Skårby 13 ¹ , m ²	170	0.05	8	50				
		<u>till 7 31/32 mtl. Marsvins-</u>								
		<u>holm 1⁹, m²</u>	2600	0.05	130	-	418	50		
		<u>Ersättning till arrenda-</u>								
		torn av 3/8 mtl. Balkåk-								
		ra 16 ¹ för flyttning av								
		stängsel mellan pålarna								
		23+76 och 21+76					25	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges ca 10 % med					331	30	3750	-
Summa	876 meter				Summa kostnad				3750	-
		<u>Detaljerade kostnadsförslag för vissa konstarbeten.</u>								
		<u>Trumma för ägovägen vid påle 19+57.</u>								
		Utföres av cementrör /falarör/ med 1.- m. inre diameter samt med								
		frontmurar av betong 1:3:5.								
		<u>Schaktning utöver dikessektionen</u>					5	-		
		Överföres					5	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Överfört				5 -				
		<u>Inköp</u> av 6 m. cementrör /falsrör/ med 1.- m. inre diameter								
				å 18.- kr.		108 -	kr.			
		<u>Grusspettning</u> under rören samt rörens läggning;								
				6.- m. å 3.-		18 -	"			
		<u>Frontmurar</u> av betong 1:3:5 med formsättning; 5.5 m ³ å 18.-				99 -	"			
		<u>Stensättning</u> av botten och slänter uppströms och nedströms								
		trumman;		10.- m ² å 2.-		20 -	"			
		<u>Vägbenans</u> iordningställande m.m.				20 -	"			
				<u>Summa kostnad</u>		270 -	kr.			
		<u>Underbyggnad</u> av trumman för ägsvägen /utfartsvägen								
		<u>till Balkåkra</u> nr 16/ vid påle 21+69.								
		<u>Schaktning</u> och grusspettning i trumläget; 20 m ³ å 3.- kr.				60 -	kr.			
		<u>Uppstämpling</u> av den nuvarande trummans sidomurar				20 -	"			
		<u>Inköp</u> av 9 m. cementrör /falsrör/ med 1.- m. inre diame-								
		ter; å 18.- kr.				162 -	"			
		<u>Rörens</u> läggning; 9.- m. å 5.- kr.				45 -	"			
		<u>Frontmurar</u> av betong 1:3:5; 2.- m ³ å 20.- kr.				40 -	"			
		<u>Stensättning</u> av botten och slänter nedströms och uppströms								
		trumman; 20.- m ² å 2.- kr.				40 -	"			
		<u>För oförutsedda</u> fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges				33 -	"			
				<u>Summa kostnad</u>		400 -	kr.			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>3:dje företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan O-P-Q-R.</u>								
44-43+83	17	<u>Upprensning</u> av det öppna diket m.	17	0.25	4	25				
43+83-40	383	<u>Inköp</u> av 10" cementrör med muff m.	383	1.75	670	25				
43+83-43+ +48		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	35	1.10	38	50				
43+48-42+ +61		D:o d:o m.	87	2.70	234	90				
42+61-41+ +30		D:o d:o m.	131	1.-	131	-				
41+30-40+ +75		D:o d:o m.	55	1.50	82	50				
40+75-40		D:o d:o m.	75	1.-	75	-				
42+61-41+ +30		<u>Underlag</u> för rören, utförd av plank eller rundvirke med grusfyllning, m ³	1.60	60.-	96	-	1332	40		
		<u>Omurnning</u> av utloppet vid påle 44 st.	1	25.-	25	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 0.6 m. inre diameter; vid på- larna 43+48, 42+61, 41+ +64, 40+75 och 40, st.	5	30.-	150	-	175	-		
		<u>För oförutsedda</u> fall, ar- betets tillsyn m.m. till-								
Övf.	400	Överföres					1507	40		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	400	Överfört					1507	40		
		lägges ca 10 % med					92	60	1600	-
Summa	400	meter.			Summa	kostnad			1600	-
Sammandrag.										
1422		1:sta företaget					20700	-	kr.	
876		2:dra "					3750	-	"	
400		3:dje "					1600	-	"	
Summa	2698	meter.			Summa	kostnad	26050	-	kr.	

Marsvinsholm den 12 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Grävningstabell.

Bil. Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
1:sta företaget.							
Dikessträckan F-G-H-I. /Täckt avlopp/.							
14+80	-	1.55	0.5	4.40	1:1.25	15.95	Grävn.djupen vid pålarna 12+70, 12+
14+50	30	1.60	"	4.50	"	16.25	50, 12, 11+50 och 11 äro angivna
13+96	54	1.90	"	5.25	"		från botten i det öppna diket, övri- ga djup från & marken utsatta pålar.
13+76	20	1.28				16.55	32" rör mellan pålarna 13+76 och
13+50	26	1.24					9+80.
13	50	1.99					
12+70	30	2.15					
12+50	20	4.70					
12	50	3.55					
11+50	50	3.65					
11	50	1.95					
10+50	50	2.21					
10	50	2.41					
9+80	20	2.40				16.95	
Summa	500	meter.					
Dikessträckan I-K. /Täckt avlopp/.							
9+80	-	2.35				17.-	28" rör mellan pålarna 9+80 och 7+72.
9+50	30	2.35					Mellan pålarna 9+80 och 7+72
9	50	3.10					är grävn.djupet angivet från botten
8+50	50	2.45					i det öppna diket.
8	50	2.20					
övf.	180						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	180						
7+72	28	2.35				17.25	Fixpkt.: Kors o. järndubb i jord-
Summa	208	meter.					fast sten, 15 m. väster om påle
							7+60; belägen på höjden + 22.11.
	Dikessträckan K-L-M-N.						
7+72	-	2.35	0.5		1:1.25	17.25	
7+50	22	2.10	"		"		
7	50	2.10	"		"		
6+50	50	1.90	"		"		
6	50	1.95	"		"		
5+50	50	1.85	0.3	4.95	"		
5	50	1.80	"	4.80	"		
4+50	50	1.80	"	4.80	"		
4	50	1.80	"	4.80	"		
3+50	50	1.90	"	5.05	"	17.40	
3	50	1.85	"	4.95	"		
2+50	50	1.90	"	5.05	"		
2+4= =56+46	46	1.90	"	5.05	"	17.80	
56	46	1.80	"	4.80	"		
55+50	50	1.80	"	4.80	"		
55=0	50	1.70	"	4.55	"	18.20	Fixpkt.: Kors o. järndubb i jordfast
Summa	714	meter					sten vid skogskant i rågången mellan
							Marsvinsholms gods och Västregård;
							belägen på höjden + 22.46.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8
2:dra företaget.							
Dikessträckan A-B-C-D-E. /Öppet avlopp/.							
25	-	0.95	0.5	2.90	1:1.25		
24+50	50	0.75	"	2.40	"		
24	50	0.75	"	2.40	"	10.27	
23+50	50	1.15	"	3.40	"		
23	50	1.55	"	4.40	"	1.2:1.000	
22+50	50	1.50	"	4.25	"		
22	50	2.20	"	6.-	"		
21+69	31	2.55	"	6.90	"	10.55	Fixpkt.: Kors o. järndubb i jord-
21+22= =51+36	47	2.60	"	7.-	"	10.70	fast sten, 7.- m. väster om ägo-
51	36	1.65	"	4.65	"		vägstrumman; belägen på höjden
50+80	20	1.65	"	4.65	"	1.92:1.000	+ 14.80.
50+50	30	1.75	"	4.90	"		
50+19+ +62	50	1.85	"	5.15	"	10.96	
19+50	12	1.75	"	4.90	"		
19	50	1.65	"	4.65	"	1.92:1.000	
18+50	50	1.75	"	4.90	"		
18	50	1.65	"	4.65	"		
17+85	15	1.60	"	4.50	"	11.30	
17+50	35	1.40	"	4.-	"		
17	50	1.35	"	3.90	"	4.37:1.000	
Övr.	776						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	776						
16+74	26	1.65	0.5	4.65	1:1.25		Fixpkt.: Kors o. järndubb i jord-
16+44	30	2.20	"	6.-	"	4.57 / 100	fast sten, 19.- m. N.V. om diket i
16+25	19	1.65	"	4.65	"	12.-	skogskanten; belägen på höjden
16	25	1.20	"	3.50	"	13.40	+ 14.57.
Summa	876	meter.					
3:dje företaget.							
Dikessträckan O-P-Q-R.							
44	-	0.80				11.30	
43+83	17	{1.20 1.10				{11.70 11.80	10" rör mellan pålarna 43+83 och 40.
43+48	35	2.60				12.70	Fixpkt.: Kors och järndubb i jord-
43+30	18	3.40					fast sten i rågången mellan Mar-
43	30	3.41					svinsholm 1 ⁹ och Skärby 13 ¹ ; 17.-
42+61	39	1.70					m. väster om påle 40.
42+50	11	1.72					
42	50	1.48					
41+50	50	1.40				2: 1 000	
41+30	20	1.42					
41	30	2.69					
40+75	25	1.50					
40+50	25	1.56					
40	50	1.50				13.40	
Summa	400	meter.					

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Marsvinsholm m.fl. fastigheter uti Balkåkra socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 11 februari 1932 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Marsvinsholm m.fl. fastigheter uti Balkåkra socken av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande Marsvinsholm nr 1, Skårby nr 13 och Balkåkra nr 16 uti Balkåkra socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

De vattenskadade markerna, vilka tillhöra nederbördsområdet 89/90, omfatta tvenne från varandra helt skilda områden nämligen ett större område, beläget väster om allmänna vägen från Sofiero förbi Marsvinsholm till Skårby, och ett mindre, beläget öster om samma väg. Det mindre, östra området avvattnas öster ut till Svartån, under det att vattnet från det västra området avrinner söder

ut genom en mindre å, som utmynnar i Östersjön i gränsen mellan Balkåkra och Snårestads socknar. Det västra området åter delas av järnvägen Malmö-Ystad i tvenne mindre områden, vilka på grund av väsentliga skillnader beträffande höjdförhållandena kunna torrläggas oberoende av varandra. Dikningsföretaget har därför uppdelats i tre av varandra helt oberoende och i kostnadshänseende skilda företag eller dikningssamfälligheter kallade "1:sta företaget", "2:dra företaget" och "3:dje företaget". Här nedan redogöres närmare för de olika företagen liksom även för de förslag till avlopps upptagande, som synemännen jämlikt framställda yrkanden nu upprättat.

1:sta företaget.

1:sta företaget, som är beläget söder om Marsvinsholms järnvägsstation samt söder och väster om järnvägslinjen Malmö-Ystad, omfattar marker tillhörande dels Marsvinsholms gods eller Marsvinsholm ⁹ 1, dels Vestregården eller Marsvinsholm ¹⁰ 1. Området avvattnas f.n. genom ett täckt avlopp av 18" cementrör, vilket enligt lämnade uppgifter antagligen utförts på 1860-talet. Avloppet har blottats och avvägs på ett flertal punkter, därvid synemännen funnit dels att rören, som äro utan såväl fals som muff, på vissa ställen förskjutit sig i förhållande till varandra, dels att rörledningen satt sig ojämnt. Avloppets nuvarande läge i profil framgår närmare av hithörande profilritning, där rörledningen mellan pålarna 13+3 och 7+72 markerats av tvenne svarta, heldragna, parallella linjer. Tydligt är att avloppet ej kan på ett tillfredsställande sätt avbörda vattnet från de marker, som för sin torrläggning äro beroende av detsamma.

Större delen av området, som säkerligen en gång i tiden varit i huvudsak odlat, har också på grund av alltmer fortskridande försumpning numera utlagts till betesmark och endast vissa mindre områden brukas ännu såsom åker.

Synemännen hava därför nu upprättat förslag till upptagande av nytt avlopp i samma sträckning som det nuvarande, utfört till sådant djup och med sådana dimensioner i övrigt, som erfordras för att det berörda området även med hänsyn till framtida sättning av marken i huvudsak åter skall kunna bringas under plog för odling av vårsäd, foderrotfrukter och värdefulla fodergräs. Endast vissa, särskilt lågt liggande marker, vilka f.n. knappast representera något värde, torde ej kunna odlas, men de synas däremot efter företags utförande kunna omvandlas till värdefulla ängs- och betesmarker.

Enligt det av synemännen upprättade förslaget till avlopps upptagande skall i första hand det nuvarande öppna avloppet upprettas nedströms järnvägen mellan pålarna 14+80 och järnvägstrumman, varjämte järnvägstrumman skall rensas, om så visar sig erforderligt. Uppströms järnvägen utföres avloppet sedan mellan pålarna 13+76 och 7+72 såsom täckt ledning av dels 32", dels 28" cementrör, varefter öppet avlopp upptages till påle 0 eller till gränsen mellan Marsvinsholm 1⁹ och Marsvinsholm 1¹⁰, följande nuvarande öppet dike med undantag för sträckan mellan pålarna 2+4=56+46 och 0=50, där avloppet förlägges i nyskärning över marker tillhörande Marsvinsholm 1⁹ eller Marsvinsholms gods. Omedelbart uppströms järnvä-

vägstrumman vid påle 13+76 utföres en mindre basin, avsedd dels att fördela vattnet från rörledningen till järnvägstrummans båda öppningar - järnvägstrumman är nämligen utförd som dubbeltrumma - dels att tjäna till utlopp eller öga för rörledningen. Ur basinen, som föreslagits utförd till 0.75 m. djup, räknat från järnvägstrummans botten, skall även vid behov kunna hämtas vatten till betesdjuren. För inspektion av rörledningen samt för inledande av dagvatten i densamma skall vid pålarna 11+75 och 9+80 utföras tverre brunnar med 1.20 m. inre diameter. Då jordägaren avser att ur brunnen vid påle 9+80 kunna upphämta vatten till betesdjuren, skall denna brunn utföras med till 1.- m. försänkt botten, räknat från rörledningens underkant, medan brunnen vid påle 11+75 skall utföras med endast 0.5 m. försänkning. Vid påle 7+72 eller vid den täckta ledningens slutpunkt skall slutligen utföras ett intag med slamficka samt vid påle 5+95 en ägovägstrumma av 28" cementrör, 6.- m. bred.

Verkställda undersökningar hava givit vid handen att botten på vissa sträckor nämligen mellan pålarna 13+76 och 13+3 samt mellan pålarna 11 och 9+80 möjligen ej har tillräcklig fasthet för att kunna uppbära rören. Synemännen hava därför föreslagit att rören på dessa sträckor skola läggas på träunderlag med grusfyllning, utfört av två parallellt liggande och med tvärreglar hopfogade 3" x 8" plank. Skulle det under företagets utförande visa sig att marken äger tillräcklig fasthet, må träunderlaget, sedan yttrande inhämtats från vederbörande lantbruksingeniör, utgå på viss eller vissa sträckor. Beträffande basinen vid påle 13+76, intaget vid påle 7+72 och ägovägstrumman vid på-

le 5+95 hava undersökningarna visat, att botten är tillräcklig fasthet, för att kunna uppbära desamma. Skulle det emellertid under arbetets utförande visa sig att så ej är förhållandet, skall grunden för dessa konstarbeten förstärkas antingen genom dubbel plankrust eller genom pålning till fast botten.

Bottenlinjen för det nya avloppet har enligt det nu upprättade förslaget förlagts till det djup, som möjliggöres av bottenläget för järnvägstrumman vid påle 13+76. Sökanden har emellertid under förrättningen uttalat farhågor för att avloppet härigenom och med hänsyn till de berörda markernas framtida sättning ej skulle erhålla erforderligt djup. Synemännen vilja därför som sin åsikt uttala, dels att de anse att större delen av de berörda markerna såväl med hänsyn till framtida sättning som med hänsyn till jordmånens beskaffenhet erhålla ändamålsenlig torrläggning, därest företaget utföres enligt det nu upprättade förslaget, dels att kostnaderna för företagets utförande skulle så avsevärt ökas, därest bottenlinjen sänktes utöver vad nu föreslagits, att företaget under sådana förhållanden ej kunde förväntas bli bärigt, isynnerhet som järnvägens ägare med hänsyn till förhandenvarande förhållanden knappast kan anses skyldig utföra och bekosta järnvägstrummans ombyggande till större djup.

2:dra företaget.

2:dra företaget, som är beläget öster om järnvägslinjen Malmö-Ystad samt söder om Marsvinsholms slott, omfattar marker

tillhörande Marsvinsholm ⁹ 1, samt de ecklesiastika fastigheterna Skårby ¹ 13 och Balkåkra ¹ 16. Området avvattnas till ett genom det samma avrinnande öppet avlopp, vilket utgör en sydligare del av det vattendrag, som avbördrar vattnet från 1:sta företaget. Avloppet har emellertid i de delar, som beröra marker inom 2:dra företaget, ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför synemännen nu upprättat förslag till avloppets utvidgning och fördjupning. Enligt det av synemännen upprättade förslaget skall det nuvarande avloppet upprensas, utvidgas och fördjupas från påle 25 till påle 16 med undantag för sträckan mellan pålarna 21+22=51+36 och 50=19+62, där avloppet för undvikande av ett flertal krökar skall upptagas i nyskärning. Avloppet skall i sin helhet utföras med 0.5 m. bottenbredd och med slänterna i lutning 1:1.25 med undantag för sträckan mellan ägovägen vid påle 21+76 och påle 22, där slänten må brytas 1.- m. ovan bottenlinjen från lutningen 1:1.25 till lutningen 1:1. I samband med företagets utförande skall trumman vid påle 21+69 för ägovägen eller infartsvägen till Balkåkra nr 16 underbyggas med rör av 1.- m. inre diameter samt ny trumma utföras för ägovägen vid påle 19+57, liksom av rör med 1.- m. inre diameter samt 6.- m. bred.

3:dje företaget.

3:dje företaget, som är beläget öster om Marsvinsholms kyrka, omfattar marker tillhörande dels Marsvinsholms gods eller Marsvinsholm ⁹ 1, dels den ecklesiastika fastigheten Skårby ¹ 13. Området avvattnas f.n. öster ut till det öppna avloppet vid påle 43+83 dels genom tvenne, intill varandra liggande ledningar av 4" tegelrör, utförda

av ägaren till Marsvinsholms gods, dels genom en av 4" och 5" tegelrör utförd ledning, vilken utförts av arrendatorn av Skårby 13¹.

Nämnda ledningar hava emellertid ej utförts vare sig till det djup eller till de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas torrläggning, varför synemännen nu upprättat förslag till nytt avlopps upptagande. Enligt det av synemännen upprättade förslaget skall i första hand det nuvarande öppna diket upprensas och något fördjupas mellan pålarna 44 och 43+83, varefter nytt täckt avlopp av 10" cementrör skall utföras över Skårby marker till påle 40 i gränsen mellan Skårby 13¹ och Marsvinsholm 9⁹. Avloppet skall förläggas i den sträckning, som närmare framgår av hithörande plankarta. Då det av verkställda undersökningar framgått att botten på sträckan mellan pålarna 42+61 och 41+30 troligen ej äger tillräcklig fasthet för att kunna uppbära rören, skola dessa på sagda sträcka förläggas på underlag av plank eller rundvirke med grusfyllning. För inspektion av den täckta ledningen samt för inledning av dels dagvatten, dels vatten från nuvarande och blivande täckdiken skall i samband med företagets utförande byggas brunnar med 0.6 m. inre diameter på de platser, som närmare framgå såväl av hithörande ritningar som av kostnadsförslaget.

Fullständiga profilritningar och i viss omfattning även sektionaritningar hava upprättats för samtliga de avlopp, som för de olika företagens torrläggning föreslagits till utförande. Av dessa ritningar framgå såväl avloppens djup och föreslagna dimensioner i övrigt som ock de trummor, brunnar, intag och ommurningar, som skola

utföras. För sistnämnda konstarbeten hava särskilda förelagsritningar upprättats. Närmare bestämmelser för arbetets utförande återfinnes i detta mom. samt i mom. 6 här nedan.

Vid bestämmande av de olika avloppens dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek, topografi och den beräknade avrinningen från detsamma, som ock till avloppens fallförhållanden. Nederbördsområdena för de olika avloppen hava fastställt dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter på avloppen, angives på profilritningarna. De vattenmängder, som skola avbördas genom de olika avloppen och desamma olika delar, hava beräknats med ledning av respektive nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.- liter per sek. och har.

Synemännen anse med hänsyn till den erfarenhet, som vunnits genom analyser av vatten från närliggande och likartade trakter, att det dag- och grundvatten, som skall avbördas genom de delar av avloppen, ^{som} skola utföras som täckta ledningar av cementrör, ej torde innehålla på betong skadligt inverkan ämnen. Utföras de täckta ledningarna med fullgoda cementrör, som uppfylla Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens fordringar på sådana rör, torde fara för dessa ledningars framtida bestånd sålunda ej föreligga.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts.

Såsom vattenskadade hava därvid ansetts samtliga de marker, som ej med nuvarande avlopp kunna torrläggas till 1.2 m. djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans höjdläge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till respektive avlopp, därvid fallförlusten beräknats till 0.5:1000.

Under hänvisning till vad sålunda blivit anfört, och då synemännen efter verkställda beräkningar funnit samtliga företag ekonomiskt lönande och värda att utföra, stadgas, att sökanden äger rätt att utföra de olika företag, för vilka här ovan redogjorts, i enlighet med nu upprättade förslag, med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet på den båtnad, som genom torrlägningsföretaget vinnes, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat markens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Vid uppskattning av markens blivande värde har hänsyn tagits dels till jordens godhet beträffande matjord och alv, dels till jordens blivande torrlägningsförhållanden, dels ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i de olika företagen ingående markerna.

Mom. 4.Kostnadernas fördelning.

Såsom ovan anförts hava de av sökanden påkallade torrlägg-
ningsarbetena hänförs till tre olika, av varandra i kostnadshänse-
ende helt oberoende dikningsföretag eller samfälligheter kallade "1:sta
företaget", "2:dra företaget" och "3:dje företaget". Av värderings-
längden /Bil. Litt. A/ framgår närmare vilka områden, som hänförs
till respektive företag, och av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ de ar-
beten, som för de olika företagens torrläggning skola utföras.

Anledning att uppdelat de olika företagen i avdelningar för att
undersöka huruvida sådan jämkning skall företagas, varom stadgas i
V.L. 7:24, förefinnes ej. Delägarne inom de olika företagen skola så-
lunda taga del i kostnaderna för respektive företags torrläggning i
mån av värdet å den båtnad, som genom torrläggningssåtgärden beredes
deras mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifo-
gats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd
angives under de olika företagen varje delägaras andel i de beräknade
kostnaderna för respektive företags utförande och i kolumn 16 slutli-
gen de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för före-
tagens utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning liksom blivande, för de
tre företagen gemensamma kostnader skola, därest företagen komma till
stånd, fördelas dem emellan efter båtnaden eller så att 1:sta företa-
get gäldar 77 %, 2:dra företaget 18 % och 3:dje företaget 5 % av kost-
naderna. Därest så påfordras skola syneförrättningskostnaderna nu ome-

delbart av sökanden förskjutas men, om företagen komma till stånd, fördelas de olika företagen och delägarne emellan att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kostnadsfördelningslängdens kolumn 17.

Mom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga att ersättning för jord, som åtgår till utvidgning av de öppna dikessträckorna, samt ersättning för intrång genom jordupplag ej skall utgå till jordägare inom 1:sta företaget, men däremot gäldas till jordägare inom 2:dra företaget. Till dessa sistnämnda jordägare skall ersättning utgå med belopp, som finnas närmare angivna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Till arrendatorn av 3/8 mtl. Balkåkra 16¹ Harry Jönsson skall ersättning för flytting av stängsel utmed avloppets vänstra sida mellan pålarna 23+76 och 21+76 därjämte utgå med 25.- kr.

Inom 3:dje företaget skall ersättning utgå till arrendatorn av 1 mtl. Skårby 13¹ Per Åkesson för skada, som genom företagets utförande möjligen kan uppkomma på växande gröda. Skadan skall gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och arrendatorn, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Skulle genom de olika företagens utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom fem år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina

ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Företagets utförande m.m.

Arbetet med de olika företagens genomförande må påbörjas så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse. Företagen skola vara fullbordade inom 5 år efter det syneförrättningen fastställts.

Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

att avloppen skola följa på marken utstakade och å plankartan närmare angivna sträckningar;

att, där avloppen skola utföras som öppna diken, det nuvarande diket i regel skall utvidgas lika åt båda sidor, därest det ej för viss eller vissa dikessträckor här nedan lämnas särskilda föreskrifter;

att det nuvarande avloppet i huvudsak skall utvidgas åt vänstra sidan mellan pålarna 21+69 och 21+22, där avloppet angränsar trädgården till Balkåkra 16¹ ;

att det nuvarande avloppet i huvudsak skall utvidgas åt vänstra sidan mellan pålarna 19+62 och 17+85, där en kraftledning nu framgår på högra sidan;

att de massor, som uppschaktas ur de öppna avloppen, i regel skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest det ej för viss eller vissa dikessträckor här nedan lämnas särskilda föreskrifter;

att samtliga schaktmassor för nyskärningen mellan pålarna 2+4 och 0 skola uppläggas på högra sidan;

att samtliga schaktmassor för nyskärningen mellan pålarna 50+80 och 50=19+62 skola uppläggas på vänstra sidan;

att samtliga schaktmassor för dikessträckan 25-21+22, där avloppet framgår över marker tillhörande Balkåkra 16¹, skola uppläggas på vänstra sidan;

att, beträffande de öppna avloppssträckorna, schaktmassorna skola uppläggas med minst 1.- m. frikant med undantag för den del av avloppet inom 2:dra företaget, som ligger nedströms påle 21+22, där schaktmassorna skola uppläggas med 0.6 m. frikant;

att schaktmassorna ej få uppläggas till större höjd än 1.- m. och ej med brantare slänt än 1:1;

att avloppen, där större krökar förefinnas, skola utvidgas åt krökens inre sida, så att densamma i möjligaste mån rätas;

att stenar, som förekomma bland schaktmassorna, såvitt möjligt skola sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikesjorden;

att de öppna avloppen skola stensättas till minst den omfattning, som framgår av förslagshandlingarna och ritningarna samt i övrigt till den utsträckning, som under arbetets utförande kan prövas lämpligt;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att rören för de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod be-

skaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

- att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- att rörledning ej får täckas förrän den blivit avsynad och godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar;
- att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;
- att rörledningen mellan pålarna 13+76 och 13+3, där avloppet ligger grunt i förhållande till markytan, skall påfyllas till minst 1.- m. höjd, räknat från rörens överkant;
- att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;
- att äldre rörledning skall upptagas, där densamma påträffas;
- att fyllningen skall packas väl särskilt, under och på båda sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;
- att fyllningen ej får innehålla sten;
- att, där bottnen ej äger tillräcklig fasthet för att kunna uppbära rören, denna skall förstärkas genom underlag av trä med grusfyllning;
- att bottnen i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utlopps-rörets underkant, med undantag för brunnen vid påle 9+80, där bottnen skall försänkas 1.- m.;

att brunnarna skola förses med lock, utföras med hål för vattnets tillledande samt väl omskolas med sten och grovt grus;

att brunnar med större inre diameter än 0.6 m. skola utföras med till 0.6 m. inre diameter avkonande överdel;

att, innan basinen vid påle 13+76 utföres, en spont av 3" plank skall anbringas omedelbart uppströms järnvägstrumman samt nedföres till fast botten, dock minst till höjden + 15.- eller 0.5 m. under basinens bottenplatta;

att vid arbetets utförande mellan pålarna 12+48 och 12+28 sidomurarna för den nuvarande landsvägstrumman liksom stenmurarna uppströms och nedströms trumman omsorgsfullt skola uppstämplas, så att ras av trumman eller stenmurarna ej uppkomma;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellerna angivna djupsiffror och dagbredder;

att till ledning vid arbetets utförande och företagens framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkter ej få vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av diktningföretaget;

att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkrings-

anstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas, samt erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest entreprenören ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv kan ombesörja försäkring av anställda arbetare.

Mom. 7.

Avsyrning.

När företagen blivit utförda skola desamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Komna företagen att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödet beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för de olika företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagens första utförande eller i enlighet med de procenttal, som för respektive företag finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Upprensning av de öppna avloppen skall företagas så snart sådan rensning finnes av behovet påkallad, därvid jordägare är pliktig att utan ytterligare ersättning tåla schaktmassors uppläggande på sin mark. Om någon sig skyldig till skadegörelse på de öppna avloppen eller till skadligt ingrepp på de täckta ledningarna eller de därtill hörande brunnarna,

ommurningarna och intagen, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 9.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändervhas av en styrelse, bestående av en ledamot, vilken väljes av delägarne på allmänt sammanträde. Styrelsen älligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 10.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Marsvinsholms dikningsföretag av år 1933". Styrelsen skall hava sitt säte i Balkåkra socken.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95 skall gäldas av delägarne inom 1:sta företaget och föreskriva synemännen härutinnan, att avgiften skall utgå med 34.01 kr. samt av sökanden inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län, så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Seden företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas på delägarne inom 1:sta företaget med 1 krone 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Talen mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Marsvinsholm den 12 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

August Krull

Alfred Åkesson

Gode män.

Gradtabel.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
<u>1:sta företaget.</u>											
Nuv. h.v.y. + 20.50. Kurvan + 21.--											
Mark under + 19.-- anses ej äga något värde.											
0-8	19.-	19.20	19.40	19.60	19.80	20.-	20.20	20.40	20.60	20.80	21.-
10-11	18.75	18.95	19.15	19.35	19.55	19.75	19.95	20.15	20.35	20.55	20.75
13-14	17.25	17.40	17.55	17.70	17.85	18.-	18.15	18.30	18.45	18.60	18.75
<u>2:dra företaget.</u>											
16+25	13.05	13.20	13.35	13.50	13.65	13.80	13.95	14.10	14.25	14.40	14.55
16+50	12.80	12.95	13.10	13.25	13.40	13.55	13.70	13.85	14.-	14.15	14.30
17	12.60	12.75	12.90	13.05	13.20	13.35	13.50	13.65	13.80	13.95	14.10
+50	12.55	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75	13.90	14.05
18	12.45	12.60	12.75	12.90	13.05	13.20	13.35	13.50	13.65	13.80	13.95
+50	12.40	12.55	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75	13.90
19	12.30	12.45	12.60	12.75	12.90	13.05	13.20	13.35	13.50	13.65	13.80
+50	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60	13.75
20	12.15	12.30	12.45	12.60	12.75	12.90	13.05	13.20	13.35	13.50	13.65
+50	12.10	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45	13.60
21	12.-	12.15	12.30	12.45	12.60	12.75	12.90	13.05	13.20	13.35	13.50
+50	11.95	12.10	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.-	13.15	13.30	13.45
22	11.85	12.-	12.15	12.30	12.45	12.60	12.75	12.90	13.05	13.20	13.35

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
					<u>3:dje företaget.</u>						
40	14.50	14.65	14.80	14.95	15.10	15.25	15.40	15.55	15.70	15.85	16.-
42	14.-	14.15	14.30	14.45	14.60	14.75	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50

Marvinsholm den 12 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Kostnadsfördelningens längd:

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>1:sta företaget.</u>				
			<u>Balkåkra socken.</u>				
2	$\frac{9}{32}$	1 ¹⁰	Marsvinsholm; Hans Trulsson,				
			Västregård		1-15	7362.-	9684.-
7	$\frac{31}{32}$	1 ⁹	D:o ; J. Johannesens				
			sterbhusdelägare		16-126	12570.-	32905.-
			Summa			19932.-	42589.-
			<u>2:dra företaget.</u>				
			<u>Balkåkra socken.</u>				
7	$\frac{31}{32}$	1 ⁹	Marsvinsholm; J. Johannesens				
			sterbhusdelägare		127-163	7095.-	11652.-
1	$\frac{1}{13}$	1 ¹	Skårby ; f. kyrkoherdebost.				
			arr. kyrkoherde				
			Otto Centervall		164-166	52.-	104.-
3/8	$\frac{1}{16}$	1 ¹	Balkåkra ; f. kyrkoherdebost.				
			arr. Harry Jönsson		167-171	318.-	384.-
			Summa			7465.-	12140.-
			<u>3:dje företaget.</u>				
			<u>Balkåkra socken.</u>				
7	$\frac{31}{32}$	1 ⁹	Marsvinsholm; J. Johannesens				
			sterbhusdelägare		1-3	680.-	1666.-
1	$\frac{1}{13}$	1 ¹	Skårby ; f. kyrkoherdebost.				
			Överföres			680.-	1666.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. Kostn.	Rel. Kostn.	Rel. Kostn.			Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Kronor	0.913625	0.802139	0.955795		Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2322.-	2121.44					2121.44	10.25	83.59	
20335.-	18578.56					18578.56	89.75	731.95	
22657.-	20700.-					20700.-	100.-	815.54	
4557.-		3655.35				3655.35	97.48	185.84	
52.-		41.71				41.71	1.11	2.12	
66.-		52.94				52.94	1.41	2.69	
4675.-		3750.-				3750.-	100.-	190.65	
986.-			942.41			942.41	58.90	31.19	
986.-			942.41			942.41	58.90	31.19	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

4975

LÖSNING


K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 FEB 1935

Undertecknad intygar att förslaget till
 bejdr att arbeta vid företaget Marsvinsholms
 skivfabrikering af ar 1933, i Päckkåra socken
 af Malmåhus län påbjudes den 18:e detta år
 och uppskjutits för närvarande 13 månader som
 varit arbetslösa inom kommunen.

Kustav Månsson.
 Kom. hämmars ordf.

Päckkåra den 22/2 1935,
 Anders Nilsson
 Arbetslöshetskommitténs ordf.



gr. 5-120
415

763

24

M

5-0379

DIARIE NR 22840

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

13 NOV. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

15 juni 1934

för

"Marsvinsholms dikningsföretag av år 1933" i Bålkåkra socken av

MALMÖHUS LÄN

5 tkr 2 l. h.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett **lån** av tolv tusen åttahundra fyrtio (12.840)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**

och *dels* ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av elvatusen niohundra fyrtio (11.940)

kronor att utgå från **reservationsanslaget till torr-**

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~en~~ undertecknad, som av

vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å

vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~en~~ och förbind ~~en~~ mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Marssönsöholm den 20 oktober 1934.

Rigenharn

Att

godsoigne Jörge Larsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Meller
Lantbruksingenjör
Adress Haeu

Ligfrid Persson
Bokhållare
Adress Marssönsöholm

Med stöd av Kungl. brevet den 15 juni
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 november 1934.

Ant. Malmberg

M. L. Luth

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1847

1847

Aushift.

22840

DIARIE NR

Förening.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Undertecknad ^{13 NOV 1933} ägare i "Marsvinsholms dikningsföretag av

år 1933" uti Balkåkra socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt godsägaren Jörgen Larsen, Marsvinsholm, per Marsvinsholm:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Marsvinsholm den 12 oktober 1933.

för Godsäg. J. Johannessens sterbhus.

Hans Trulsson, Birger Larsen,

Per Åkesson.

Bevittnas:

C.H. Wallér

August Krull,

Lantbruksingeniör,

Skiftesgodeman,

Malmö.

Snårestad.

Vidimeras

ex officio:

E. A. Miller.

763
34

DIARIE Nr 4872
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MRS. 1935

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Marsvinsholms dikningsföretag av år 1933" uti Balkåkra socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 juni 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 12840,- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget 11940,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 november 1934.

Fastställd arbetstid till den

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsägare Jörgen Larsen,

Marsvinsholm.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 26 februari 1935. Arbetet befanns därvid påbörjat.

Malmö den 28 februari 1935.

E. H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.

Claes-Henric Wallér
Statens lantbruksingeniör.

MALMÖ
Telefon 15950

Malmö den 14 maj 1936.

Förste byråingeniören

Herr Kapten Albert Smith,

Kungl. Lantbruksstyrelsen,

STOCKHOLM.

Broder.

Jag översände i går till Kungl. Lantbruksstyrelsen en rapport över verkställd besiktning beträffande arbetet för "Mar-svinsholms dikningsföretag av år 1933". Vid beräkning av kostna-derna för utfört arbete glömde jag emellertid, att samtliga rör levererats även för dikessträckan I-K inom 1:sta företaget, repre-senterande en kostnad enligt kostnadsförslagets å priser om 1768 kr. Skulle Du vilja beakta detta, då Du uträknar det belopp, varmed andra delen av beviljat statsunderstöd skall utbetalas.

Tack för Ditt brev angående Hammarlöv nr 41 och Tygelsjö nr 48.

Med hälsningar

Din vän

Claes-Henric Wallér

motsvarande omkring 70 % av hela den beräknade kostnaden 24837,94 kr.

Malmö den 13 maj 1936.

B. J. Nallén

Statens lantbruksingeniör.

8295

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 MAJ 1936

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Marsvinsholms dikningsföretag av år 1933" uti Balkåkra socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 juni 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 12840,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag, reservationsanslaget 11940,- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 november 1934.

Fastställd arbetstid till den

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsägare Jörgen Larsen, Marsvinsholm.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 21 november 1935. Därvid befunnos 2:dra och 3:dje företagen färdigställda, varjämte dikessträcken F-G-H-I inom 1:sta företaget utförts i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen.

Kostnaderna för vid besiktningen utförda arbeten beräknas jämlikt i fastställda arbetsplanen angivna å priser till följande belopp:

1:sta företaget, dikessträcken F-G-H-I 11002,70 kr.

2:dra företaget 2860,- "

3:dje företaget 1507,40 "

15370,10 kr.

Härtill kommer: ersättningar 558,70 "

förrättningskostnader 1305,25 "

Summa 17234,05 kr.

+ 1768,-

19002,05

23'837,95

= 76%

P. M.

D. Nr 8295/36

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Marsvinsholms dikningsföretag av år 1933" i Balkåkra socken
av

Malmöhus län

Arb. plan: 15 juni 1934

Kontrakt: 21 november 1934

Fullbordas: 1 september 1937

Lån: 12.840 kronor

Statsbidrag: 11.940 kronor

Beräkn. kostnad: 24.837:94 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 8/3 35

av lån: 4.200 kr.

av statsbidrag: 4.000 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. C.H. Wallér den 21/ 11 19 34

~~17.234:05~~ 19002.05⁷⁶ kr. = ca 70 %

0,73 · 12.840 = 9.400
4.500
5.200

0,73 · 11.940 = 8.700
4.000
4.700

Ordf. i arb. styrelsen } Godsägaren Jörgen Larsen, Marsvinsholm.

Ende-intressent }

Rekv. bifogad

av lån 5.200 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 4.700 kr.

Stockholm den 19 /5 19 36

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1935 den 8 mars.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förminsärrätt för avdikningslån den 14 juni 1920 (nr 164).

Företagets namn: "Marsvinholms dikningsföretag av år 1933" i Balkåkra socken av Halmåhus län.

Lån 12.840 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 15 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Reg.n:r	Mantal	Ägares namn
<u>Balkåkra socken.</u>			
Marsvinholm	⁹ 1	7 31/58	J. Johannessons storb- husdelägare
"	¹⁰ 1	2 9/32	Hans Trulsson
Skirby	¹¹ 13	1	f. kyrkoherdeboställe, arr. Per Åkesson

Stockholm den 8 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

A. Smith

157/6 34

2009

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSBESTYRELSEN

26 JAN. 1934

Förteckning

öfver fastigheter inom "Marsvinsholms dikningsföretag av år 1933"

uti Balkåkra socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes

lån från statens avdikningslånefond.

✓ 7	31/32	mtl.	Marsvinsholm	1 ⁹	; J. Johannessens storbhusdeläg
✓ 2	9/32	"	"	1 ¹⁰	; Hans Trulsson, Västregård,
✓ 1	"	"	Skärby	13 ¹	; f. kyrkoherdeboställe,

arr. Per Åkesson.

Malmö 1 januari 1934.

C. H. Mann.

Statens lantbruksingeniör.

21/12 1938 763/34

DIARIE Nr 21904
L. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Marsvinsholms dikningsföretag av år 1933" uti Balkåkra socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 juni 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 12840,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 11940,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 november 1934.

Fastställd arbetstid till den

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsägaren Jörgen Larsen,

Marsvinsholm.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 17 november 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med fastställd plan och tillstyrkes till godkännande.

De verkliga kostnaderna hava ej obetydligt överstigit de beräknade.

Malmö den 14 december 1938.

E. A. Navel

Statens lantbruksingeniör.

Korsh. gör de

