

Kopia

Blad 1.

Förslag (i 2 blad)

Stora Askaröd-Vanstad dikning år 1934

i Vanstad socken av Malmöhus län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1934 av

Ivar Nyman

statens a.lantbruksingenjör.

Beskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 2 november 1934 fastställt
till efterriktning vid arbetets utförande
Stockholm den 16 november 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hilbert Smith.

Vidimuss ex officio: Ivar Nyman.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Skala 1:4000.

0 100 200 300 400 m.

RITN. N: 001

M 2-0391


Vidimuss ex officio: Ivar Nyman.

Nr 358 Malmöhus 2 rit

Förslag till kringmurning
vid 8+4 och 17+25
Skala 1:50

Postskrift
Genom Kungl. Maj:ts nädiga be-
färlighet den 2 november 1934 fastställt till
effektueras vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith
Vidimuras ex officio:
Ivar Nyman.

Förslag till brunnar
Skala 1:50.



Tillhör
Förslag (i 2 blad)
till Stora Askaröd-Vanstad dikning år 1934
upprättat år 1934 av
Ivar Nyman
statens o. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv



Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

Vidimuras ex officio: Ivar Nyman
Nr 358 Holmstens 2 ritat

DIARIE 24764

K. LANTERNASTYRELSEN

M

2*0391

DEC 1934

Stora Askaröd - Vanstad dikning år 1934.

Vanstad socken.

Malmöhus län.

1
Beskrift

*Genn. Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 2 november 1934 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.*

*Stockholm den 16 november 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.*

Vidmaras u. officio: Tori Nyman.

Avskrift av

Handlingar

för sökande av statsbidrag och lån till utförande av

Stora Askaröd - Vanstad dikning år 1934

uti Vanstad socken av Malmöhus län

upprättade år 1934 av

Ivar Nyman

statens o.lantbruksingeniör.

Innehåller 8 skrivna och paginerade sidor.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY

OF THE UNITED STATES OF AMERICA

AND OF THE WORLD

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

B e t ä n k a n d e

rörande "Stora Askaröd - Vanstad dikning år 1934"

uti Vanstad socken av Malmöhus län, avgivet i och

för sökande av statsbidrag från statens avdiknings-

anslag och lån från statens avdikningslånefond.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser bättre torrläggning av mark inom fastigheter tillhörande Stora Askaröd by nr. 1 och 2 samt Vanstad by nr. 27. I företaget ingå tvenne skilda torrläggningssamfälligheter belägna omkring 3 kilometer sydost om sockenkyrkan.

Rättslig utredning.

Företaget är förberett genom syneförrättning enligt vattenlagen. Därvid upprättade handlingar och ritningar hava här bifogats i avskrift. Bevis att besvär ej anförts mot nämnda syneförrättning har ej hunnit erhållas men kommer senare att insändas.

Teknisk utredning.

Angående avloppsdimensioner, hydrografiska förhållanden samt företagets omfattning i övrigt hänvisas till vid syneförrättningen avgivet utlåtande samt de i samband därmed upprättade ritningarna.

Statsbidrag och lån.

Delägarna hava beslutat att gemensamt söka statsbidrag från statens avdikningsanslag till alla kostnader för företagets genomförande. Av bifogade skrivelse den 1 februari 1934 framgår att ägarna av fastigheterna Stora Askaröd nr. 1⁸, 2¹⁷ och 2¹⁸ samt Vanstad nr. 27²⁴

Önska komma i åtnjutande jämväl av lån från statens avdikningslånefond.

Areal.

Av företaget beröres en areal av 13,02 hektar..Huru densamma fördelar sig på olika ägoslag för hela företaget samt för lånesökandenas andel däri framgår av nedanstående uppställning.

Ägoslag		Hela företaget	Lånesökandenas andel
Åker	har	12,96	8,70
Odlingsmark	"	0,06	0,06
Summa har		13,02	8,76

Båtnad och kostnad, m.m.

Av nedanstående uppställning framgår huru de beräknade jordförbättringsvärdena och kostnaderna fördela sig å de olika torrläggningssamfälligheterna, varjämte av densamma även framgår beräknade bidrags- och lånebelopp. Kostnadernas fördelning framgår även av det bifogade kostnadssammandraget.

<u>Sydvästra samfälligheten</u>		Hela området	Lånesökandes andel
Jordförbättring	kr.	3.101:-	1.636:-
Procent	%	100,00	52,76
Kostnad	kr.	2.962:16	1.562:84
Relativ kostnad		0,96	0,96
Statsbidrag 1 procent			
av kostnaden	%	48,60	48,60
Beräknat statsbidrag	kr.	<u>1.439:61</u>	759:54
Beräknat lånebelopp	kr.	-	<u>803:50</u>

Nordöstra samfälligheten

Jordförbättring	kr.	2.829:-	2.485:-
Procent	%	100,00	87,85

Hela området Lånesökandes andel

Kostnad	kr.	2.745:84	2.412:22
Relativ kostnad		0,97	0,97
Statsbidrag 1 procent			
av kostnaden	%	48,95	48,95
Beräknat statsbidrag	kr.	<u>1.344:09</u>	1.180:78
Beräknat lånebelopp	"	-	<u>1.231:44</u>

För hela företaget utgör sålunda det beräknade statsbidraget 2.783:70 kronor och lånebeloppet 2.034:74 kronor.

Arbetstid.

Företaget torde kunna vara slutfört före den 1 september 1934.

Tillstyrkan m.m.

Med stöd av vad sålunda blivit utrett får jag härmed tillstyrka att till kostnaderna för ifrågavarande företags utförande beviljas såväl statsbidrag från statens avdiktningssanslag som lån från statens avdiktningsslånefond.

Då delägarna torde ha för avsikt att påbörja arbetena så snart förrättningen vunnit laga kraft är företaget ägnat att motverka rådande arbetslöshet.

Bilagor:

- 1/ Kostnadssammandrag
- 2/ Skrivelse om sökande av lån från statens avdiktningsslånefond
- 3/ Förteckning över lånesökande ägare och fastigheter
- 4/ Arvodesräkning
- 5/ Laga synehandlingar med tillhörande ritningar, 2 blad

Höör 1 februari 1934.

Ivar Nymän.

statens o.lantbruksingeniör.

Kostnadssammandrag.

Sydvästra samfälligheten.

Torrlägningskostnad enligt vid syneför-		2.406:76 ^x
rättningen upprättat kostnadsförslag	Kr.	2.740:-
Arvode m.m. för syneförrättningen		182:20
" för betänkandet med tillhörande bilagor		<u>39:96</u> 2.628:92 2.962:16

Nordöstra samfälligheten.

Torrlägningskostnad enligt vid syneför-		2.185:64 ^x
rättningen upprättat kostnadsförslag	Kr.	2.540:-
Arvode m.m. för syneförrättningen		168:80
" för betänkandet med tillhörande bilagor		<u>37:04</u> 2.391:48 2.745:64
Summa Kronor		<u>5.020:40</u> 5.706:-

Höör 1 februari 1934.

Ivar Nymän.

Protokoll.

* Minnningen vidtogen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med
stöd av från förslagsställaren inkommen ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 5.020 kronor 40 öre,
därav ä länsreklamandens andel 3.487 kronor 94 öre

Stockholm den 16 november 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Vidimuss & officio: Ivar Nymän.

6

Undertecknade, delägare i "Stora Askaröd - Vanstad dikning år 1934", uti Vanstad socken av Malmöhus län, förklara oss härmed önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till de med företaget förenade kostnaderna och befullmäktiga vi företagets arbetsstyrelse

att till Kungl. Maj:t göra anhållan därom,

att med vederbörande myndigheter träffa erforderliga förbindelser
därom,

samt att uppbära och utkvittera nämnda lån.

Stora Askaröd den 1 februari 1934.

Per Olsson. Hjalmar Andersson. Ola Jönsson.

Egenhändiga tre namnteckningar bevittna:

Hans Nilsson.

Johan Nilsson.

Förteckning

Över fastigheter och ägare, för vilka lån söktes från statens avdikningslånefond till utförande av torrlägningsföretaget "Stora Askaröd - Vanstad dikning år 1934" uti Vanstad socken av Malmöhus län.

Fastighet.	Ägare.
11/32 mtl. Stora Askaröd av nr. 1 ⁸	Per Olsson (lagf. enl. § 179 den 18 dec. 1924).
1/64 mtl. Stora Askaröd nr. 2 ¹⁷	Ola Jönsson (lagf. enl. § 184 den 23 nov. 1917).
1/64 mtl. Stora Askaröd nr. 2 ¹⁸	Ola Jönsson (lagf. enl. § 184 den 23 nov. 1917).
5/512 mtl. Vanstad nr. 27 ²⁴	Hjalmar Andersson (lagf. enl. § 190 den 21 nov. 1919).

Anmärkningar:

Enligt jordregistret utgör hela Stora Askaröd nr. 1⁸ 3/8 mantal.

Enligt § 11 den 31 aug. 1916 har lagfart beviljats för Anders Nilsson å 1/64 mtl. Stora Askaröd nr. 2¹⁸. Detta synes vara någon förväxling, ity att Anders Nilsson äger det med jordregisternummer 2¹⁶ betecknade området och Ola Jönsson nr. 2¹⁸. Å den sistnämndes lagfartsbevis finnes endast hemmansnummer och ej registernummer angivet.

Höör 1 februari 1934.

Ivar Nyman
statens e.lantbruksingeniör.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar för sökande av bidrag och lån från statens avdikningsanslag och avdikningslånefond till "Stora Askaröd - Vanstad dikning år 1934", upprättad enligt lantbruksingenjörs-taxan av den 27 juni 1930.

Betänkande § 45 med sammanfattning av

kostnadsförslag	Kr.	12:-
Laga kraftbevis		3:-
Ansökningshandlingar och diverse skrivelser		6:-
Kommissionärsarvode och porto		0:90
<u>Avskrifter och kopior.</u>		
Plankarta § 51, 1 och 3 mom.		18:-
Profiler och andra ritningar enligt spec.		
1 synehandlingarnas arv.räkning 75 % därav		11:45
Avskrift av handlingar § 55		20:35
Översiktskarta		4:-
Inbindningar av handlingar		1:30
<u>Summa Kronor</u>		<u>77:-</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader efter delfåendet klander därå anställa genom stämning till Färs häradsrätt.

Höör 1 februari 1934.

Ivar Nyman.

Förestående sidor nr. 1-8 vidimeras ex officio:

Ivar Nyman.

1.

Avskrift av

Förslag

till Stora Askaröd - Vanstad dikning år 1934

i Vanstad socken av Malmöhus län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1934 av


Ivar Nyman

statens e.lantbruksingeniör.

Innehåller 34 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Protokoll fört vid sammanträde
rörande utdikning av marker inom Stora As-
karöd och Vanstad byar uti Vanstad socken
av Malmöhus län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Per Olsson, Askaröd, torsdagen
den 18 januari 1934 kl. 1 em. hade infunnit sig:

Undertecknad, förrättningsman,

Skiftesgodemannen Lars Persson, Nyåkra,

" Hans Nilsson, Lassaröd,

Per Olsson, ägare till 11/32 mtl. Stora Askaröd nr. 1⁸ med lag-
fart enligt § 179 den 18 december 1924,

Axel Persson, ägare till 3/64 mtl. nr. 2¹³ och 1/64 mtl. nr. 2¹⁹
av Stora Askaröd med lagfart enl. § 110 den 23 oktober 1919,

Nils Andersson, ägare till 11/512 mtl. nr. 2²⁰ och 7/512 mtl. nr.
2²² av Stora Askaröd,

Nils Simonsson, ägare till 1/256 mtl. Stora Askaröd nr. 2²³ med
lagfart enligt § 171 den 9 april 1925,

Nils Erlandsson, ägare till 11/368 mtl. nr. 1⁴ och 18/368 mtl.
nr. 1⁵ av Stora Askaröd med lagfart enligt § 176 den 7 maj 1901,

Ola Jönsson, ägare till 1/64 nr. 2¹⁷ och 1/64 nr. 2¹⁸ av Stora
Askaröd med lagfart enligt § 184 den 23 november 1917.

Hjalmar Andersson, ägare till 5/512 mtl. Vanstad nr. 27²⁴ med
lagfart enligt § 190 den 21 november 1919,

Johan Nilsson, ägare till 80/2048 mtl. Vanstad nr. 27²¹ med lag-
fart enligt § 24 den 15 januari 1926,

4
Otto Nilsson, ägare till 24/2048 mtl. Vanstad nr. 27²³ med lag-

fart enligt § 186 den 21 november 1919,

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet
(Bil. A¹ - A³).

§ 2.

Något jäv mot synemännen anfördes ej och kunde ej heller utrönas.

§ 3.

Synemän och sakägare förfogade sig härafter ut till torrlägnings-
områdena för besiktning av markerna, varvid synemännen företogo före-
skriven jorduppskattning. Samtidigt genomgicks hävden, vilken godkändes.

§ 4.

Efter synegången fortsattes sammanträdet å sammanträdeslokalen.

§ 5.

Antecknades att sökanden Fritz Ripa numera ej var intressent i
förrättningen.

§ 6.

Intressenterna i företaget yrkade enhälligt på detsamma utförande
i enlighet med det upprättade förslaget.

§ 7.

Enhälligt beslöts att några ersättningar ej skulle utgå för skada
eller intrång i samband med företagets genomförande.

§ 8.

Delägarna yrkade att ledningar med 5"rör och därunder skulle utföras
med tegelrör.

5
§ 9.

Sakägarna beslöto att tillsätta en arbetsstyrelse för företaget, bestående av tre ledamöter, och utsågos därtill:

Per Olsson, Stora Askaröd, såsom ordförande och aktförvarare,

Axel Persson, Stora Askaröd,

Ola Jönsson, Vanstad nr. 27, samtliga pr. Åsperöd.

§ 10.

Enhälligt beslöts att gemensamt söka statsbidrag till alla kostnader för företagets genomförande och befullmäktigades den valda arbetsstyrelsen:

att ingå till Kungl. Maj:t med anhållan därom,

att med vederbörande myndigheter upprätta erforderliga kontrakt och förbindelser för statsbidragets erhållande samt att utkvittera detsamma.

§ 11.

Meddelade förrättningsmannen att nytt sammanträde kommer att hållas å Åsperöds hotell torsdagen den 1 februari 1934 kl. 4 em., och att några ytterligare kallelser ej kommer att lämnas därom.

§ 12.

Upplästes dagens protokoll, som lämnades utan anmärkning.

Stora Askaröd den 18 januari 1934.

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingeniör.

Hans Nilsson.

Lars Persson.

Biträdande godemän.

Torsdagen den 1 februari 1934 kl. 4 em. inställde sig förut angiv-
na synemän å Åsperöds hotell för fortsatt handläggning av förevarande
syneförrättning.

Följande sakägare hade inställt sig:

Per Olsson,

Axel Persson,

Nils Andersson,

Nils Simonsson,

Nils Erlandsson,

Anders Nilsson, ägare till Stora Askaröd nr. 2¹⁶,

Otto Nilsson,

Hjalmar Andersson,

Johan Nilsson

§ 1.

Förrättningsmannen redogjorde för den upprättade ägobeskrivningen
och värderingslängden samt kostnadsförslaget och kostnadsfördelningsläng-
den.

§ 2.

Sammanräknades kostnaderna för hantlangning till kr. 29:25 och
kostnaderna för godemännen till sammanlagt 47:20 kr. I fråga om övriga
förrättningskostnader och debiterade dagervoden hänvisades till upp-
rättad arvodesräkning.

§ 3.

Upplästes synemännens utlåtande.

§ 4.

Upplästes dagens protokoll, som lämnades utan anmärkning.

§ 5.

Förklarades förrättningen avslutad.

7
Åsperöd den 1 februari 1934.

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingeniör.

Hans Nilsson.

Lars Persson.

Biträdande godemän.

Bil. A¹.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed anhålla om förordnande för vederbörlig
förrättningsman att enligt 10 kap. vattenlagen handlägga syn enligt
7 kap. samma lag avseende torrläggning av mark Askarödsgården, Stora
Askaröd nr. 1 och 2 och Östra Björkeröd nr. 2 i Vanstad socken av
Malmöhus län.

Stora Askaröd pr Åsperöd den 24 nov. 1931.

Per Olsson. Fritz Ripa. Nils Erlandsson. Ola Jönsson.

Nils Andersson.

Axel Persson.

Bil. A².

Resolution.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att
därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inne-
liggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 12 december 1931.

G.V. Eisermann.

T. Kinnman.

Resolution nr. 1373.

Sedan länsstyrelsen den 12 december 1931 förordnat lantbruksingenjören i Malmöhus län att förrätta i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, förordnar länsstyrelsen härigenom extra lantbruksingenjören Ivar Nyman att i lantbruksingenjörens ställe vara förrättningsman.

Malmö i landskansliet den 20 maj 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Oscar Rud. Olsson.

S. Dahllöf.

12

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vanstad.</u>					<u>Sydvästra samfälligheten.</u>
Stora Askaröd	2 ²²	D	7/512		<u>Nils Andersson.</u>
				1	Åker, mullbl. lera / lera
					Summa
"	2 ²³	E	1/256		<u>Nils Simonsson.</u>
				2	Åker, Mullbl. lera / lera
				3	" " " "
					Summa
"	2 ¹⁹	A	1/64		<u>Axel Persson.</u>
				4	Åker, mullbl. lera / lera
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
					Summa
"	2 ¹³	M	3/64		<u>Axel Persson.</u>
				9	Åker, mullbl. lera / lera
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	" " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16
	38							650	247	-	1200	456	-	550	209	-
	38								247	-		456	-		209	-
	23							650	149	50	1200	276	-	550	126	50
	13							"	84	50	"	156	-	"	71	50
	36								234	-		432	-		198	-
	73							850	620	50	1200	876	-	350	255	50
	14							"	119	-	"	168	-	"	49	-
	2							1050	21	-	"	24	-	150	3	-
	32							750	240	-	"	384	-	450	144	-
	2							850	17	-	"	24	-	350	7	-
1	23								1017	50		1476	-		458	50
	3							950	28	50	1200	36	-	250	7	50
	40							850	340	-	"	480	-	350	140	-
	7							"	59	50	"	84	-	"	24	50
	50							750	375	-	"	600	-	450	225	-
	45							"	337	50	"	540	-	"	202	50
1	45								1140	50		1740	-		599	50

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
12				650	76 -	1200	144 -	550	66 -							
51				"	331 50	"	612 -	"	280 50							
15				550	82 50	"	180 -	650	97 50							
33				650	214 50	"	396 -	550	181 50							
18				1000	180 -	"	216 -	200	36 -							
8				"	80 -	"	96 -	"	16 -							
18				850	153 -	1200	216 -	350	63 -							
8				450	44 -	1200	96 -	650	52 -							
56				850	476 -	"	672 -	350	196 -							
85				750	637 50	"	1020 -	450	382 50							
45				"	337 50	"	540 -	"	202 50							
17				850	144 50	"	204 -	350	59 50							
2				1050	21 -	"	24 -	150	3 -							
3 68					2780 -		4416 -		1636 -							
6				850	51 -	1200	72 -	350	21 -							
34				750	255 -	"	408 -	450	153 -							
25				850	212 50	"	300 -	350	87 50							
65					516 50		780 -		261 50							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stora Askaröd	av 1 ⁸	-	11/32		<u>Per Olsson.</u> 30 Åker, mullbl. lera / lera 31 " " " 32 " " " 33 " " " 34 " " " 35 " " " Summa
"	2 ¹⁶	P	1/64		<u>Anders Nilsson.</u> 36 Åker, mullbl. lera / lera Summa
"	2 ¹⁷	Q	1/64		<u>Ola Jönsson.</u> 37 Åker, mullbl. lera / lera 38 " " " Summa
"	2 ¹⁸	R	1/64		<u>Ola Jönsson.</u> 38a Åker, mullbl. lera / lera 39 " " " Summa
Vanstad	27 ²⁴	I	5/512		<u>Hjalmar Andersson.</u> 40 Åker, mullbl. lera / lera Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	40							750	300	-	1200	480	-	450	180	-
	85							850	552	50	"	1020	-	550	467	50
	15							750	112	50	"	180	-	450	67	50
	18							"	135	-	"	216	-	"	81	-
	29							"	217	50	"	348	-	"	130	50
	19							"	142	50	"	228	-	"	85	50
2	06								1460	-		2472	-		1012	-
	3							850	25	50	1200	36	-	350	10	50
	3								25	50		36	-		10	50
	5							850	42	50	1200	60	-	350	17	50
	37							"	314	50	"	444	-	"	129	50
	42								357	-		504	-		147	-
1	08							850	702	-	1200	1296	-	550	594	-
	43							"	279	50	"	516	-	"	236	50
1	51								981	50		1812	-		830	50
	8							750	60	-	1200	96	-	450	36	-
	8								60	-		96	-		36	-

16 1 Socken, by och hemman	Registernummer	Litera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				41	Åker, mullbl. lera / lera
				42	" " "
				43	Odlingsmark, mullbl. lera / lera
				44	Åker, mullbl. lera / lera
				45	" " "
				46	" " "
					Summa
Vanstad	27 ²³	H	~~24~~ 2048		<u>Otto Nilsson.</u>
				47	Åker, mullbl. lera / lera
					Summa
					<u>Sammandrag.</u>
					<u>Sydvästra samfälligheten.</u>
Stora Askaröd	av 1 ⁸	-	11/32	14-26	Per Olsson
"	2 ¹³	M	3/64	9-13	Axel Persson
"	2 ¹⁹	A	1/64	4-8	- Densamme -
"	2 ²²	D	7/512	1	Nils Andersson
"	2 ²³	E	1/256	2,3	Nils Simonsson.
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	8								60	-		96	-		36	-
	11							650	71	50	1200	132	-	550	60	50
	29							"	188	50	1100	319	-	450	130	50
		6						450	27	-	800	48	-	350	21	-
	9							750	67	50	1200	108	-	450	40	50
	12							"	90	-	"	144	-	"	54	-
	34							"	255	-	"	408	-	"	153	-
1	03	6							759	50		1255	-		495	50
	16							750	120	-	1200	192	-	450	72	-
	16								120	-		192	-		72	-
	3	68							2780	-		4416	-		1636	-
	1	45							1140	50		1740	-		599	50
	1	23							1017	50		1476	-		458	50
	38								247	-		456	-		209	-
	36								234	-		432	-		198	-
7	10								5419	-		6520	-		3101	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hänvíst m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Nordöstra samfälligheten.</u>
Stora Askaröd	1 ⁵	F	18/368	27-29	Nils Erlandsson
"	av 1 ⁸	-	11/32	30-35	Per Olsson
"	2 ¹⁶	P	1/64	36	Anders Nilsson
"	2 ¹⁷	Q	1/64	37,38	Ola Jönsson
"	2 ¹⁸	R	1/64	38a,39	Ola Jönsson
Vanstad	27 ²⁵	H	²⁴ 2045	47	Otto Nilsson
"	27 ²⁴	I	5/512	40-46	Hjalmar Andersson
					Summa
					<u>Sammandrag av</u>
					Sydvästra samfälligheten
					Nordöstra "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	65								518	50		780	-		261	50	
2	06								1460	-		2472	-		1012	-	
	3								25	50		36	-		10	50	
	42								357	-		504	-		147	-	
1	51								981	50		1812	-		830	50	
	16								120	-		192	-		72	-	
1	03		6						759	50		1255	-		495	50	
5	86		6						4222	-		7051	-		2829	-	
<u>sammandrag.</u>																	
7	10								5.419	-		8.520	-		3.101	-	
5	86		6						4.222	-		7.051	-		2.829	-	
12	96		6						9.641	-		15.571	-		5.930	-	
Åsperöd den 1 februari 1934.																	
Ivar Nyman.																	
Hans Nilsson. Lars Persson.																	

Bil. C.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
<u>Kostnadsförslag</u>								
till Stora Askaröd - Vanstad dikning år 1934.								
<u>Sydvästra samfälligheten.</u>								
<u>Avloppet A-B.</u>								
0 - 1+50	150	Rör 10 cm. (4")	lm.	150	0:50	75	-	
		Grävning,läggning,höljning	"	150	1:-	150	-	
0 och 0+50		Brunnar 45 cm. (18")	st.	2	25:-	50	-	275 -
1+50- -2+57	107	Rör 12,5 cm. (5")	lm.	107	0:75	80	25	
		Grävn.,lägg.,höljn.	"	107	1:20	128	40	
1+50		Brunn 45 cm. (18")				30	-	238 65
2+57-3+50	93	Rör 15 cm. (6")	lm.	93	1:20	111	60	
		Grävn.,lägg.,höljn.	"	93	1:-	93	-	
2+57		Brunn 45 cm. (18")				30	-	234 60
3+50-4+50	100	Rör 20 cm. (8")	lm.	100	1:50	180	-	
		Grävn.,lägg.,höljn.	"	100	1:75	175	-	
3+50		Brunn 45 cm. (18")				30	-	355 -
4+50-8+4	354	Rör 22,5 cm. (9")	lm.	354	1:70	601	80	
		Grävn.,lägg.,höljn.	"	354	2:25	798	50	
4+50,6+98 och 7+45		Brunnar 45 cm. (18")	st.	3	35:-	105	-	
8+4		Kringmurning				40	-	1.543 30
		För arbetets tillsyn och kontroll						
		tillägges						93 45
	804	Summa Kronor						2.740 -

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmän	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
<u>Nordöstra samfälligheten.</u>								
<u>Avloppet C-D-E.</u>								
10+92- -12+94	202	Rör 17,5 cm. (7")	lm.	202	1:35	272	70	
		Grävn.,läggn.,höljn.	"	202	1:-	202	-	
10+92 och 11+88		Brunnar 45 cm. (18")	st.	2	30:-	60	-	534 70
12+94- -14+50	156	Rör 20 cm. (8")	lm.	156	1:50	234	-	
		Grävn.,läggn.,höljn.	lm.	156	1:80	280	80	
12+94 och 13+58		Brunnar 45 cm. (18")	st.	2	30:-	60	-	574 80
14+50 - - 15+76	126	Rör 25 cm. (10")	lm.	126	1:90	239	40	
		Grävning,läggn.,höljn.	"	126	1:20	151	20	
14+50 och 15+76		Brunnar 45 cm. (18")	st.	2	30:-	60	-	450 60
15+76- -17+25	149	Rör 22,5 cm. (9")	lm.	149	1:70	253	30	
		Grävn., läggn.,höljn.	"	149	1:20	178	80	
17+25		Kringmurning				40	-	472 10
17+25-18	75	Ränsning	"	75				20 -
<u>Avloppet D-F.</u>								
20-22+10	210	Rör 12,5 cm. (5")	lm.	210	0:75	157	50	
		Grävn.,läggn.,höljn.	"	210	1:-	210	-	
22+10		Brunn 45 cm. (18")				30	-	397 50
		För arbetets tillsyn och kontroll						
		tillägges						90 30
	918	Summa Kronor						2.540 -

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmän	Antal	á Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Sammandrag.</u>						
	804	Sydvästra samfälligheten					2.740	-
	918	Nordöstra "					2.540	-
	1722	<u>Summa Kronor</u>					5.280	-
		Äsperöd den 1 februari 1934.						
		Ivar Nyman.						

[illegible]

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem inräkna	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Vanstad socken.</u>				
			<u>Sydvästra samfälligheten.</u>				
11 32	av 1 ⁸		Stora Askaröd, Per Olsson	sök	14-26		
3/64	2 ¹³		" " , Axel Persson	sök	9-13		
1/64	2 ¹⁹		" " , Densamme	sök	4-8		
7 512	2 ²²		" " , Nils Andersson	sök	1		
1 256	2 ²³		" " , Nils Simonsson		2,3		
			Summa				
			<u>Nordöstra samfälligheten.</u>				
18 368	1 ⁵		Stora Askaröd, Nils Erlandsson	sök	27-29		
11 32	av 1 ⁸		" " , Per Olsson	sök	30-35		
1/64	2 ¹⁶		" " , Anders Nilsson		36		
1/64	2 ¹⁷		" " , Ola Jönsson	sök	37,38		
1/64	2 ¹⁸		" " , Densamme	sök	38a,39		
24 3048	27 ²³		Vanstad , Otto Nilsson		47		
5 512	27 ²⁴		" , Hjalmar Andersson		40-46		
			Summa				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			Semen- sammans- kostnader %
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syreför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.636:-						1.445:62	52,76	96:17	27,40
599:50						529:64	19,33	35:20	10,03
458:50						405:25	14,79	26:92	7,67
209:-						184:68	6,74	12:29	3,50
198:-						174:81	6,38	11:62	3,31
3.101:-						2.740:-	100,00		
261:50					ej	234:70	9,24	15:58	4,44
1.012:-						908:56	35,77	60:41	17,21
10:50					ej	9:14	0,36	0:60	0,17
147:-						132:08	5,20	8:78	2,50
630:50						745:74	29,36	49:56	14,12
72:-					ej	64:77	2,55	4:32	1,23
495:50						445:01	17,52	29:55	8,42
2.829:-						2.540:-	100,00	351:-	100,00
Äsperöd den 1 februari 1934.									
Ivar Nyman.									
Hans Nilsson. Lars Persson.									

[illegible]

U t l ä t a n d e

rörande Stora Askaröd - Vanstad dikning

år 1934, uti Vanstad socken av Malmöhus

län.

Mom. 1. Företagets belägenhet och omfattning.

I företaget ingå tvenne skilda torrläggningssamfälligheter, vilka äro belägna omkring 3 kilometer sydost om sockenkyrkan och omkring 1 kilometer väster om Åsperöd station å wandelen Bjärsjölagård - Tomelilla. Å den synhandlingarna tillhörande översiktskartan hava områdenas ungefärliga lägen och utsträckningar angivits med röd färgläggning.

Företaget är beläget inom det i K.K. den 13 april 1922 med nr. 92 betecknade nederbördsområdet.

Den mark, som beräknas bliva förbättrad genom företagets utförande, har upptagits å hithörande plankarta och utgör för båda samfälligheterna tillsammans en areal av 13,02 hektar, som anges i den förslaget tillhörande ägobeskrivningen.

Mom. 2. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens i Malmöhus län resolution den 20 maj 1933 förordnades undertecknad att handlägga ifrågavarande förrättning, och har på grund därav och i anslutning till intressenternas framställda yrkanden föreliggande förslag till dikning upprättats.

Mom. 3. Laga hinder.

Något laga hinder mot förrättningen har ej anmälts, och har nå-

got sådant ej heller kunnat utrönas.

Mom. 4. Företagets beskaffenhet.

Företaget är ett hänföra till dikning, varom i kap. 7 vattenlagen stadgas.

Mom. 5. Företagets benämning.

Företaget skall benämnas Stora Askaröd - Vanstad dikning år 1934.

Mom. 6. Vattenmängd och föreslagna dimensioner.

Nederbördsområdet för de olika avloppssträckorna har beräknats med ledning av direkta undersökningar på platsen. För sydvästra samfälligheten utgör detsamma omkring 17 hektar och för nordöstra omkring 30 hektar. Rörens dimensioner hava beräknats för en antagen högsta avrinning av 1,0 sek.liter per hektar, och framgå de olika rördimensionerna av de förslaget tillhörande profilritningarna.

Å plankartan hava de föreslagna avloppen angivits med heldragna röda linjer.

Mom. 7. Båtnad, kostnad och kostnadsfördelning.

Plankartan i skala 1:4000 är upprättad genom nymätning av de av företaget berörda markerna, och utvisar densamma den mark, som kan beräknas erhålla båtnad genom företagets utförande. Markerna hava av synmännen värderats, och hava i kolumn 14 av värderingslängden införts de värden, som jorden beräknats erhålla efter företagets utförande. I Kolumn 16 har angivits den beräknade jordförbättringen, vilken sålunda uppgår till 3.101:- kronor för sydvästra och 2.829:- kronor för nordöstra samfälligheten eller tillsammans 5.930:- kronor för hela företaget.

Kostnaderna för arbetenas utförande hava beräknats till 2.740:- kronor för sydvästra och 2.540:- kronor för nordöstra samfälligheten eller tillsammans 5.280:- kronor för hela företaget.

Inom varje samfällighet skola kostnaderna för arbetenas utförande fördelas i förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Enligt denna grund har varje fastighets andel uträknats och angivits i procent i kolumn nr. 16 av kostnadsfördelningslängden. Någon anledning till uppdelning i avdelningar inom samfälligheterna med åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. §§ 24 - 26 vattenlagen har ej funnits föreligga.

Förrättningskostnader och andra för företaget gemensamma kostnader skola fördelas efter de procenttal, som angivits i kolumn 18 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 8. Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå i samband med företagets genomförande.

Mom. 9. Arbetets utförande m.m.

Företaget skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget med tillhörande ritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast inom fyra år efter nämnda tidpunkt.

Företagets utförande skall stå under ledning av en arbetsstyrelse, som skall handhava företagets angelägenheter jämlikt kap. 7, 61 §, vattenlagen. Val av arbetsstyrelse skall anmälas till Länsstyrelsen i

Malmöhus län, innan arbete å annans mark må påbörjas.

Vid arbetenas utförande iakttages:

- att till rörledningar må användas endera glacerade lerrör, ej sämre än Höganäs kvalitet III, eller cementrör med muffar och av så god beskaffenhet, att desamma utan att skadas kunna i vått tillstånd belastas med 15 kg. per centimeter längd av röret längs den översta och understa generatrissen av det horisontellt anbragta röret,
- att cementrören dessutom skola vara så täta och homogena i godset att vattenytan i ett fyllt rör efter ett dygn ej sjunker mera än 1 millimeter per timme,
- att till de föreslagna rördimensionerna av 10 cm. (4") och 12,5 cm. (5") jämväl må användas fullgoda tegelrör,
- att rörledningar ej få tillkopplas ledningarna annat än vid brunnar.

Mom. 10. Framtida underhållet.

Företaget skall omsorgsfullt underhållas, och skola erforderliga ränsningar vidtagas så ofta det är erforderligt. Kostnaderna för underhållsarbetena skola fördelas efter samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Mom. 11. Särskilda medgivanden.

Ägarna av fastigheterna Stora Askaröd nr. 2¹⁶ och 2¹⁷ samt Vanstad nr. 27²⁵ skola, för torrläggning av sin i företaget ingående mark, äga rätt att lägga lämplig täckt ledning ned till närmaste brunn å de föreslagna avloppen, utan särskild ersättning därför under förutsättning att arbetena ske på sätt och tidpunkt att skada ej göres å växande gröda.

Ägaren till fastigheten Vanstad nr. 27²⁴ äger rätt att igenlägga avloppssträckan från avvägningspunkt 10 - C med 12,5 cm. (5") rör under förutsättning att ledningen lägges i lutning av minst 5:1000.

Mom. 12. Vattendomstolsavgift.

Någon dylik avgift skall ej utgå för detta företag.

Mom. 13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till hemmanet Stora Askeröd nr. 1⁸ /Per Olsson/.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den, som icke åtnöjes med synemännens i detta utlåtande meddelade beslut, ingive inom sextio dagar häröfter i tre exemplar sina till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ställda besvär, skolande i besvären upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, samt vid desamma fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Åsperöd den 1 februari 1934.

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingeniör.

Hans Nilsson.

Lars Persson.

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående
Stora Askaröd - Tauslad dikning år 1934
uti Tauslad socken och Maluöhus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	12	0,50	6	-	6	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	35	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 28 ar st.	47	0,24	11	25		
		har "	13	0,78	10	10		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har "						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje km.	0,25	3,-		75		
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		övriga regalarblad					36	60
		Överföres					42	60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				42 60
1933		Avvägning :				
3/5 - 1/6		<i>sk. av nederbördsmått</i>				
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 46, mom. 4 dagar	3 1/4	12,00	39 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har har	13	0,50	6 50	
		avvägda punkter st.	110	0,03	3 30	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark km.	3 2	2,00	6 40	
		i annan mark "		5,00		55 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 28 ar, st.	47	0,05	2 35	
		har	13	0,10	1 30	3 65
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	47	0,04	1 85	1 85
		Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 —	
		för öviga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	94	0,06	5 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	47	0,12	5 60	15 20
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 :				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	1 8	3,-	5 40	
		2) befintligt avlopp ell. vall "				
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	3	0,10	30	
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	2	0,20	40	
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 —	9 10
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 —	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 —
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "	1 02	6,00	6 10	
		2) " " över 20 " "	0 62	10,00	6 20	12 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	41	0,03	1 20	2 20
		Överföres				144 10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				144 10
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 50	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagens slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			5 25	9 25
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	110	0,01	1 10	1 10
		Översiktskarta § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.		3,00		15 —
14 1/2		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 3/4	12,00		21 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
4 23/4		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00	9 —	9 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 1	1	12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "	1	12,00	3 —	
		slamficka "		12,00		6 —
		Lösen för :				
		Summa kronor				215 55
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan				7 —
		blad				
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 28 ar ägofigurer st.	47	0,07	3 25	
		har 13 0,14			1 80	
		Överföres			5 05	7 —

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			5 05	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 25	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	110	0,02	2 20
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	41	0,05	2 05	12 30
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"	0,1	3:-	30
		nytt avlopp el. vall	"	1,3	5:-	6 50
		ändring av befintligt avlopp	"	0,3	6:-	1 80
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				70
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	9 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dag	2	12,00 3:- 12,00	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	28	0,55	15 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				54 -
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 80	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 20	5 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			47 20	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			29 25	
						76 45
		Summa kronor				81 45
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				215 55
		Lösen för kopior och avskrifter				54 -
		Övriga förrättningskostnader				81 45
		Summa kronor				351 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Färs häradsrätt.

Åkeröd den 1 februari 1934

Ivar Nyman
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förstående vidr. nr. 1-34 vidimans ex officio: Tor Nyman

Kronor kwitteras:

den 19

43 127

M 2*0391

24764
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 2 november 1934 för
"Stora Askaröd - Vanstad dikning år 1934" i Vanstads socken av
MÄLMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av ettusensjuhundranittio (1.790)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfyrhundrafyrtio
(2.440) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-
läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av
statens e. lantbruksingenjör I. Nyman vid syneförrättning år 1934
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hvar undertecknad, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

x Lånet minskat till 1.430 kronor genom Kungl. Lantbruksstyrelsens be-
slut den 22 januari 1935.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stora Åsken den 27 november 1934.

Per Olsson

11/32 matal *Stora Åsken* n: 1

Axel Persson

3/64 matal *Stora Åsken* n: 2

Ola Jönsson

1/32 mti. *Stora Åsken* n: 2.

Att *Lantbrukarna Per Olsson, Axel Persson och*

Ola Jönsson, Stora Åsken

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ton Nyman

Nils Andersson

Adress *Sten*

Adress *St. Åsken*

Med stöd av Kungl. brevet den 2 november 1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 26 januari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sjöström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

2/11 34

Förteckning

över fastigheter och ägare, för vilka lån sökts från statens avdikningslånefond till utförande av torrlägningsföretaget "Stora Askaröd - Vanstad dikning år 1934" uti Vanstad socken av Malmöhus län.

Fastighet.

Ägare.

- 11/32 mtl. Stora Askaröd av nr. 1⁸ ✓ Per Olsson (lagf.enl.§ 179 den 18 dec. 1924).
- 1/64 mtl. Stora Askaröd nr. 2¹⁷ ✓ Ola Jönsson (lagf.enl.§ 184 den 23 nov. 1917).
- ~~1/64 mtl. Stora Askaröd nr. 2¹⁸ ✓ Ola Jönsson (lagf.enl.§ 184 den 23 nov. 1917).~~
- 5/512 mtl. Vanstad nr. 27²⁴ ✓ Hjalmar Andersson (lagf.enl. § 190 den 21 nov. 1919).

Anmärkningar:

Enligt jordregistret utgör hela Stora Askaröd nr. 1⁸ 3/8 mantal.

Enligt § 11 den 31 aug. 1916 har lagfart beviljats för Anders Nilsson å 1/64 mtl. Stora Askaröd nr. 2¹⁸. Detta synes vara någon förväxling, ity att Anders Nilsson äger det med jordregisternummer 2¹⁶ betecknade området och Ola Jönsson nr. 2¹⁸. Å den sistnämndes lagfartsbevis finnes endast hemmansnummer och ej registernummer angivet.

Höör i februari 1934.

loc. m. *Tom Nyman.*

statens e.lantbruksingeniör.

1935 den 26 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Stora Askeröd - Vanstad dikning år 1934" i Vanstads
socken av Älvsjöhus Län.

Lån 1.790 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 2 november 1934.

Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 22 januari
1935 till 1.430 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by
och hemman

Antal

Register-
nummer

Ägare

Vanstads socken.

Stora Askeröd	11/32	av 1	Per Olsson (lagf. 18/12 1924, 179)
" "	1/64	2	Ola Jönsson " 23/11 1917, 184)
Vanstad	5/512	27	Hjalmar Andersson (lagf. 21/11 1919, 190)

Stockholm den 26 januari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Rickard

Godk. 26
1/1935

24765
DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1934

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget "Stora Askaröd -
Vanstad dikning år 1934", uti Vanstad socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 2 november 1934.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, äg-
nade att motverka arbetslösheten 2.440:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1.790:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Aktförvarare och medlem av arbetsstyrelsen: Lantbrukaren Per Olsson,
Stora Askaröd per Äsperöd.

Vid verkställda kontroller i samband med företagets utförande
samt slutlig avsyning av företaget, verkställd av undertecknad efter
detsammas fullbordande, har befunnits att arbetet utförts i full-
ständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och till-
styrkes till godkännande.

Höör den 1 december 1934.

Isak Nyman.

statens e.lantbruksingenjör.

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year.

2. The second part is a detailed account of the work done during the year.

3. The third part is a summary of the work done during the year.

4. The fourth part is a summary of the work done during the year.

5. The fifth part is a summary of the work done during the year.

6. The sixth part is a summary of the work done during the year.

7. The seventh part is a summary of the work done during the year.

8. The eighth part is a summary of the work done during the year.

9. The ninth part is a summary of the work done during the year.

10. The tenth part is a summary of the work done during the year.

11. The eleventh part is a summary of the work done during the year.

12. The twelfth part is a summary of the work done during the year.

13. The thirteenth part is a summary of the work done during the year.

14. The fourteenth part is a summary of the work done during the year.

15. The fifteenth part is a summary of the work done during the year.

16. The sixteenth part is a summary of the work done during the year.