




Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv

Gennem Hingst. Høj: to nædige brev
den 16 november 1934 faststillet till
efferrættelse ved ansees udførelse.
Stockholm den 30 november 1934.
På Hingst. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Pått arkiveret befygar:
David Larsson
lantbruksingenjör






Förslag till
"Stora Köpinge nr 33 dikeering av år 1931"
uti Stora Köpinge socken av Malmöhus län;
uppräddat vid syn enligt vattenlagen år 1931 av
David Larsson
c. lantbruksingenjör

Skala 1:4000.
100 50 0 100 200 300 m


Likheten med originalen befygar David Larsson

RIT.Nr 001


M 2-0392



Brunn av 24" rör
Skala 1:50



Brunn vid 11.
Skala 1:50






Genom Kungl. Maj:ts värdiga brev
den 16 november 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 november 1934
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Rätt avskrivet bekräftar: **David Larsson**
Lantbruksingenjör.

L järn 40x40x8
längd 1.4 meter
galler av 1" 1/2" ply.
1/2 15" m



Likheten med originalet bekräftar: **David Larsson**

Förslag till
"Stora Köpings nr 33 dikning av år 1931"
uti Stora Köpings socken av Malmöhus län,
upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1931 av:
David Larsson
e. lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv

Höjd och sektionsskala 1:100
0 0.5 1 2 3 4 5 m.

Skala 1:50
0 0.5 1 2 3 m.

Längdskala 1:4000
0 100 200 300 meter

RIT.Nr 002

2-0392

M 2*0392

DIARIE Nr 737
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN. 1935

Handlingar

angående torrläggning av mark till
"Stora Köpinge nr 33 dikning av år
1931" i Stora Köpinge socken av Mal-
möhus län; upprättade vid syn enligt
vattenlagen år 1931 av

Innehållsförteckning

Översiktskarta	sid. 1
Betänkande	" 2, 3
Tabell b.	" 4, 5
Kostnadsförslag i sammandrag	" 6
Förening	" 7
Arvodesräkning för betänkande	" 8
Protokoll	" 1-4
Ansökan och förordnande	" 5-7
Synemännens utlåtande	" 8-14
Beskrivnings- och värderingslängd	" 15-23
Kostnadsförslag	" 24, 25
Kostnadsfördelninglängd	" 26-28
Arvodesräkning för symföreläsning	" 29-32
Plankarta	
Profilritning	

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 16 november 1934 fastställd till
ipsturättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 30 november 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Rätt avskrivet beleggav:

David Lanson
lantbruksingenjör.

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

B e t ä n k a n d e

upprättat för sökande av statsunderstöd till torrlägningsföretaget "Stora Köpinge nr 33 dikning av år 1931" i Stora Köpinge socken av Malmöhus län.

Företagets ändamål är dels sänkning av vattenytan så att översvämning ej uppkommer på de åkermarker som beröres av företaget och därjämte möjlighet erhålles att torkdika marken till nöjaktigt djup samt dels så stor sänkning av vattenytan längs avloppssträckan D-s att den låglända marken kan brukas som betesmark.

Företaget är beläget omkring 2 km. öster om Stora Köpinge kyrka och Köpingebro järnvägsstation. På bifogade översiktskarta anges torrlägningsområdet med gul färgbeteckning och nederbördsområdet med en heldragen blå linje.

syneförrättning rörande företaget har handlagts och avslutades den 20 juli 1931; emot densamma har besvär icke anförts.

Brobyggnad ingår ej i företaget då detsamma består av rörledningar utom sträckan D - s ovanför ensa rörledningens början. Vid punkt 32 går ledningen under bygdeväg men då någon tunnna förut ej finnes under vägen skall hela arbetet för anläggning av ledning under vägen bekostas av företaget.

Allmänna intressen beröras ej av företaget annat än förut omnämnd. avloppsledning under bygdeväg vid punkt 32.

Arealen av den mark som torrlägges omfattar 16,15 hektar.

Jordmånen består av lermylla på lermärgel och sand samt på de lägsta markerna av torvmylla på lermärgel och sand.

Kostnaden för utförande av de föreslagna arbetena beräknades vid syneförrättningen draga en kostnad av 14000:- kronor. Vid arbetets utförande har visat sig att kostnaden torde komma att belöpa sig till 13000 kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 329,90 kronor och kostnaden för betänkandet till 70,70 kronor. Slutliga kostnaden blir alltså 13400,60 kronor eller i runt tal 830 kronor per hektar.

statsunderstöd har genom förening ingången den 20 juli 1931 sökts av flertalet delägare i företaget. I bifogade tabell har uträknats de bidrags- och lånebelopp som synes kunna beviljas till företaget med hänsyn till att detsamma kan utföras ^{för}/en kostnad av 13000 kronor.

Analys av grundvattnet för utrönande av halten fri kolayra har icke utförts då marken är så kalkrik att fri kolayra i nämnvärd mängd ej kan förekomma i grundvattnet.

Tiden för arbetets fullbordan torde kunna bestämmas till den 1 september 1935.

Aktförvarare för handlingar tillhörande företaget är lantbrukaren Viktor Larsson Kron, Köpinge nr 33, Köpingebro.

Lund i nov 1931
David Larsson
c lantbrukingsinsp

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>St. Köpinge socken</u>			
$\frac{1}{8}$	33 ²	St. Köpinge, Kaga, Nils Jönsson	1-11	1 95	
$\frac{1}{8}$	33 ³	" " Antus Antussons ställe	12	12	
	33 ¹²	" " Vikke Lussen Klen	13-25	3 09	13.5
	33 ¹³	" " Ola Nilsson	28-30	36	22
$\frac{1}{8}$	33 ⁷	" " " "	31, 32a, 33a, 34a	23	19
$\frac{1}{8}$	33 ⁸	" " " "	34b, 33b, 34b, 35-38	1 16	17
$\frac{1}{8}$	30 ⁴	" " Piladal, Jns Larssons ställe			
		Gerde Larsson, Beng Larsson	39, 40	28	
$\frac{1}{8}$	30 ⁵	" " " " Lennma	41-51	1 52	89
$\frac{1}{8}$	29 ⁶	" " " " Lennma	52, 53a, 54a	1 21.5	11.5
$\frac{1}{8}$	29 ⁵	" " " " Lennma	53b, 54b, 55-59	87	1 70.5
$\frac{1}{8}$	29 ²	" " " " Johan Jönsson	60, 61	11	17
$\frac{1}{8}$	29 ³	" " " " Nils Nilsson	62-63	17	34
$\frac{1}{8}$	33 ⁵	St. Köpinge, Johan Larsson Malungen	26, 27	95	10
		Summa		12 02.5	4 12.5

Kostnadsförelägg

Föreläggningskostnad enligt vid symföreläggningen		14.250:- *)
upprättat kostnadsförelägg	{ red. I	11.142.86
	" II	1.657.14

Skatte m. m. för symföreläggningen	329.90
------------------------------------	--------

Skatte m. m. för bekämpande	70.70
-----------------------------	-------

<u>Sammanlagt</u>	<u>14.650.60</u>
	<u>13.400.60</u>

Lund i nov. 1931

David Larsson

Flotins i Lantbruksskolan

*) Andelen vidlagg av Kungl. Lantbruksskolan med stöd av från vidlaggande lantbruksskolan inkommet utlag om förelagts kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förelagts bekämpande till 14.650 kronor 60 öre, varav i lantbruksskolan andel 14.597 kronor 86 öre

Flotholm den 30 november 1934

På Kungl. Lantbruksskolan vägnar.

Albert Smith

Rätt och korrekt bekräftat

David Larsson

Lantbruksskolan

Avskrift.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i "Stora Köpinge dikning av år 1931"
inom Stora Köpinge socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja
komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade stats-
medel och giva för den skulld företags arbetsstyrelse i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens avdik-
ningslånefond till företags genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom under-
teckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och
handlingar; samt
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp.

Stora Köpinge den 20 juli 1931.

Nils Jönsson.

Johan Malmgren.

wiktor Kron.

Ola Nilsson.

Nils Nilsson.

Johan Jönsson.

Gerda Larsson. } *Jens Larssons stulhus*
Anders Larsson. }

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

August Månsson.

Mårten Andersson.

A r v o d e s r ä k n i n g

för upprättande av betänkande samt utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Stora Köpinge dikning av år 1931" inom Stora Köpinge socken av Malmöhus län; upprättad enligt gällande lantbruksingenjörstaxa.

Oversiktskarta, 2 ex. à 4:- kr.	8:-
Betänkande 2 sid.à 3:- kr.	6:-
Upprättande av tabeller över statsunderstöd: grundbelopp	2:-
1 st. bidrag	0:40
9 " bidrag och lån à 0.50	4:50
Kopia av plankarta	22:00
Kopia av profilritning 15.0,75	11:25
Avskrift av synhandlingar och betänkande, 28 sid.à 0.55 kr.	15:40
Inbindning av handlingar	<u>1:15</u>
	<u>Summa kr. 70:70</u>

Klander mot räkningen sker genom stämning inom tre månader
härefter till Vemmenhögs och Herrestads häradsrätt.

Lund 1 nov. 1931.

David Larsson
e. lantbruksingenjör.

Rätt arkiverat sid. 1-8 bebygg.

*David Larsson
lantbruksingenjör.*

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde

rörande torrläggning av mark till fastig-

heterna Stora Köpinge nr 29, 30 och 33

Stora Köpinge socken av Malmöhus län.

§:1

Hos lantbrukaren Viktor Larsson Kron, Stora Köpinge torsdagen
den 16 juli kl. 5 e.m.

Närvarande:

av länsstyrelsen förordnad förrättningsman,

skiftesgodemännen:

August Månsson Köpinge nr 11, Svenstorp och

Mårten Andersson Köpinge nr 15, Köpingebro,

samt av delägarna:

Nils Jönsson, St.Köpinge nr. 33

Viktor Larsson Kron, " 12
33

Ola Nilsson, " 8 9 10 13
33, 33, 33, 33

Gerda Larsson, " 4 5
30, 30, 29 jämväl förmyndare

Johan Jönsson, " för sonen Georg Larsson
29²

Nils Nilsson, " 3 4
29, 29

Nils Ewald, " 7 8
12, 12

Johan Persson Malmgren St.Köpinge nr.33 samt

Håkan Mårtensson.

§:2

Jäv mot synemännen anmäldes, vid förfrågan därom, icke.

§:3

Laga hinder ansågs ej föreligga mot företaget.

§:4

Samtliga närvarande förklarade att de önskade företaget utfört så att deras marker kunde torrläggas till nöjaktigt djup.

Nils Ewald och Johan Persson Malmgren önskade att även deras marker skulle medtagas i företaget såvida ej kostnaderna bleve för stora.

§:5

Uppvisades plan- och profilritningar till företaget.

§:6

Verkställdes besiktning av till företaget hörande marker samt företaget avlopp varjämte synemännen verkställde uppskattning av jordvarden och uppkommande båtnad.

§:7

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas hos Viktor Larsson Kyrön måndagen den 20 juli 1931 kl. 6 e.m.

Ort och dag som ovan

David Larsson.

Mårten Andersson.

August Månsson.

§:8

Hos lantbrukaren Viktor Larsson Kron måndagen den 20 juli 1931

kl. 6 e.m.

Närvarande:

förestående synmän samt delägarna:

Nils Jönsson,

Viktor Larsson Kron, St. Köpinge ¹² 33 ,

Johan Persson Malmgren för egen del samt som ombud för Anders Anders-
sons sterbhus utan fullmakt,

Ola Nilsson, St. Köpinge ⁸ 33 , ⁹ 33 , ¹⁰ 33 , ¹³ 33 ,

Gerda Larsson, Piledal för Jöns Larssons sterbhus,

Anders Larsson, Bångbocken Bollerup god man för myndiga Georg Larsson,

Johan Jönsson, St. Köpinge nr ² 29 ,

Nils Nilsson " " nr ³ 29 , ⁴ 29

Nils Ewald, " " nr ⁷ 12 , ⁸ 12 .

§:9

Redogjordes för förslag till företagets utförande, Malmgren
förklarade att han ville hava anordnat avlopp från sin fastighet
enär den vattenskadade delen mitt inne i egendomen var till stor
olägenhet.

§:10

Johan Jönsson befurade att brunnen på hans fastighet skulle sänka
ut genom sänkningen av v.y. i torvgraven, fig. 55.

§:11

Nils Jönsson ykade att företaget utsträcktes fram till järnvägs-
trumman och att jämval nedre delen anordnades som täckt ledning endå det
annars blir omöjligt att för rimliga kostnader hålla diket öppet. Marken
består av flytsand och är full med källor.

§:12

Redogjordes för verkställd båtnadsuppskattning samt kostnadsfördel-
ning.

§:13

Avgåvo synemännen utlåtande.

§:14

Det meddelades att till åtgärd för vilken dagavode debiterats åtgått
3½ dag.

§:15

Till arbetsstyrelse valdes för företaget:

Viktor Larsson Kron,

Johan Persson Malmgren och

Nils Nilsson.

§:16

Till aktförvarare utsågo synemännen:

Viktor Larsson Kron, Köpinge nr 33 Köpingebro, till vilken ett ex. avskrift
av synhandlingarna skulle tillsändas.

§:17

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan

David Larsson.

Mårten Andersson

August Månsson.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag handlägga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Stora Köpinge nr 33 m.fl. hemman uti Stora Köpinge socken av Herrestads härad.

Stora Köpinge den 10 augusti 1928.

Ola Nilsson.

Wiktor Larsson Kren

St. Köpinge nr 33.

St. Köpinge nr 33.

Svenstorp.

Svenstorp.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom att, därest
laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan
omförmålade förrättning.

Malmö i landskansliet den 13 augusti 1928.

F. Ramel

T. Kinnman.

R E S O L U T I O N.

Sedan länsstyrelsen den 13 augusti 1928 förordnat lantbruksingenjören
E. Berggren att förrätta i inneliggande ansökan omförmålade förrättning
och Berggren numera erhållit avsked från sin tjänst, förordnar länssty-
relsen härigenom lantbruksingenjören i Malmöhus län eller den hans tjänst
förrättar att i Berggrens ställe vara förrättningsman.

Malmö i landskansliet den 2 september 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Oscar Rud-Olsson.

Carl Nielsen.

R E S O L U T I O N.

Sedan länsstyrelsen i Malmöhus län den 2 september 1930 förordnat
lantbruksingenjören i Malmöhus län eller den hans tjänst förrättar att
i f.d. lantbruksingenjören E. Berggrens ställe företaga inneliggande
ansökan omförmålade förrättning, förordnar länsstyrelsen härigenom med

Återkallande av förenämnda förordnande ingenjören David Larsson
till förrättningsman.

Malmö i Landekansliet den 9 februari 1931.

G. V. Eiserman.

T. Kinnman.

S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Stora Köpinge nr 33, 30 och 29 i Stora Köpinge socken av Malmöhus län.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av ovanstående fastigheter tillhöriga markområden i avsikt att förhindra översvämning och möjliggöra täckdikning utav berörda marker, som för närvarande brukas som åkermark.

Nederbördsområde.

Nederbördsområdet utgör vid punkt D 45 hektar, vid punkt C 130 hektar, vid punkt G 40 hektar. Samtliga marker inom nederbördsområdet utgöres av åkermarker fränsett mindre områden som utgöres av mangelgravar och torvgravar. Avrinningen torde endast sällan uppgå till 1 liter per sekund från hektar.

Dikning eller vattenavledning.

Företaget har av synemännen hänförs till dikning varom i 7 kap. vattenlagen stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder har icke under förrättningen anmälts och ej heller hava synemännen funnit något sådant föreligga.

Undersökningar och fixpunkter.

De marker, som vinna förbättring genom utförande utav de föreslagna arbetena hava planmätts och ytavvägts och återgives på den karta

som bifogas detta utlåtande. Höjderna över det antagna jämförelseplanet hava inskrivits med blåa siffror.

Det antagna O-planets höjd över havets medelvattenyta är 6.92 meter.

Nuvarande avlopp samt i företaget ingående markomåden.

De marker, som tillhöra företaget avdikas för närvarande genom ett öppet avlopp sträckan A - B - C fram till ågofigur 24 samt därifrån i rågång mellan nr 33¹² och 33⁸, 33⁹ till punkt 11 + 50 varifrån diket fortsätter i samma läge som föreslaget nytt avlopp sträckan 11 + 50 - 16. På grund av diket rings djup inträffar ofta översvämning varjämte täckdikning icke är möjligt att verkställa då avlopp saknas. Att fördjupa diket utöver de dimensioner som det nu har möter även svårigheter när å vissa sträckor marken består av flytsand.

För figurerna 47, 48, 54, 55, 61 och 62 har jämval gjorts försök att bortskaffa vattnet medelst pumpning. Ett pumpverk har därför anordnats vid D bestående av en centrifugalpump, som drivas med vindmotor. Det avsedda ändamålet synes dock endast i ringa omfattning hava ersåtts. Vid synförrättningen var anläggningen icke i driftfärdigt skick. Någon jämkning i betalningsskyldigheten till företaget med hänsyn till bestämmelserna i 7 kap. 53 § synes icke komma ifråga för den markareal från vilken vattnet tillfälligtvis förut bortskaffats genom pumpning.

Utanför avdikningsområdet och avskilda från detsamma genom

höjdaträckningen finnes tvänne mindre sänkmålsområden dels figurerna 26 och 27 samt dels figurerna 58 och 59, 64, 65, 66 och 67. Båda dessa områden saknar för närvarande avlopp. Från figurerna 26 och 27 torde möjligen vattnet avrinna till avloppet sträckan B - C. Från det andra området fig. 58, 59, 64 - 67 synes det knappast vara troligt att vattnet avrinna till avlopp genom torrläggingsområdet. Vid uppmätning av markerna i april månad var vattenståndet på fig. 59 80 cm. lägre och vid synförrättningen 65 cm. lägre än på fig. 55. Om detta område skulle torrläggas i samband med företaget genom anläggning utav ledningar från punkt E till fig. 59 skulle en avsevärd ökad vattenmängd vid högvatten komma att tillföras avloppet och rördimensionerna ökas i motsvarande mån. Då den ökade bätnad som erhålles icke torde komma att motsvara kostnaderna har det icke ansetts ändamålsenligt att medtaga avloppsledningar till detta område i samband med företagets utförande. Huruvida någon förbättrad torrläggning kommer att uppstå därigenom att vattenytan sänkes inom torrläggingsområdet har genom undersökning icke säkert kunnat fastställas varför någon delaktighet i företaget ej heller medtagits.

I företaget ingående avlopp.

De i företaget ingående avloppen hava medtagits på grund av yrkanden vid sammanträdena och verkställda undersökningar.

Enär marken till rätt stor utsträckning består av flytsand och avloppet måste upptagas till rätt stort djup för att enå nöjaktig torrläggning har hela avloppssträckan A - B - C - D ävensom sidodikena C - F och C - G föreslagits utföras såsom täckta ledningar. Företaget skall där-

för omfattas anläggning utav täckta avloppsledningar sträckorna

B - C - D; C - F och C - G samt öppet avlopp D - E. Samtliga avlopp

skola utföras till dimensioner och djup som profil- och sektiona-

ritningar utvisa. Järnvägsbro vid punkt A beröres icke utav före-

taget. Brunn vid G bekostas av markägaren. Om flera brunnar önskas

utförda av markägarna få desamma bekostas av dem som nyttja desamma.

Läget i plan utav de täckta avloppen angives på plankartan med heldragen röd linje och läget utav de öppna avloppen med tvänne jämnloppande röda linjer. Läget utav brunnarna angives med en röd cirkel.

Ersättningar.

Om vid läggning utav de täckta ledningarna jord måste uppläggas på mark som är beväxt med gröda skall en ersättning utgå till markägaren med ett belopp av 3 kr. per ar för den mark som täckes utav jordupplag. I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden består i den ökning av jordens alstringeförmåga, som erhålles genom vattenståndets sänkning.

Jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen med tillämpning av 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder uppskattat den genom företagets utförande åstadkomna båtnaden av jordens alstringeförmåga. Sålunda har i upprättad beskrivnings- och värderingslängd en detal-

jerad framställning lämnats av varje ägofigurs uppskattade värde före och efter företagets utförande samt förbättringsvärde.

Någon bättnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet, varom stadgas i 7 kap. av vattenlagen, förekommer icke i detta företag.

Fig. 55, vilken är betäckt med vatten utom under torkperioder samt när vattnet pumpas vid D är en torvtäckt och alltså icke sjö i vattenlagens mening.

Avgift till vattendomstol.

Avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med ett belopp av 16 kronor 48 öre.

Kostnadsfördelning.

Genom anordnande utav en ledning från C till G kommer en ökad vattenmängd att tillföras avloppet A - B - C. Den ökning i kostnaden för sträckan A - B - C som uppkommer därigenom har beräknats till 700 kronor, varjämte kostnaden för ledningssträckan C - G beräknats till 1300 kronor. Genom att fig. 26 och 27 medtages i företaget uppkommer därför en ökad kostnad på 2000 kronor. Då denna kostnadsökning bör helt bestridas av ägaren till fig. 26 och 27 få synemännen föreskriva att i och för jämkning i kostnadsfördelningen skall företaget uppdelas i två avdelningar, en avd. fig. 26 och 27 och en avd. övriga figurer. Till alla företagets gemensamma utgifter skall för fig. 26 och 27

erläggas en andel av $\frac{2000}{14000} = \frac{1}{7}$. I kostnadsfördelningslängden finnes
angiven såväl varje fastighets andel i procent som andel i beräknad
kostnad för samtliga arbeten.

Företagets utförande.

- Ifråga om företagets utförande få synemännen bestämma;
- att detsamma skall utföras enligt plan- och profilritningar tillhörande detta utlåtande;
- att detsamma må påbörjas så snart denna förordning vunnit laga kraft
samt skall vara fullbordat senast den 1 september 1935;
- att till rörledningar må användas cementrör med muffar och av så god
kvalitet, att detsamma utan att skadas kunna belastas med 20 kg.
per cm. längd av röret längs den översta och understa genera-
trisen av det horisontalt anbragta röret eller av glaserade
leirrör ej sämre än Högandas kvalitet III;
- att cementrören dessutom skola vara homogena och täta i göaset samt
fria från gjutfel och me släta ytor;
- att rören ej få läggas och rörsträngarna ej täckas förrän detsamma god-
känns av lantbruksingenjör;
- att rörledningar ej få tillkopplas ledningarna annat än vid intag och
brunnar;
- att till företaget hörande brunnar skola genom arbetstyrelsens för-
sorg, på delägarnas gemensamma bekostnad ränsas vid behov, dock
minst en gång om året före den 1 september;

att sträckan D - E skall ränsas minst en gång om året med kostnaden härför

erläggas med $\frac{1}{4}$ av vardera fastigheterna Stora Köpinge nr 29; 30⁴,
30⁵; 29² och 29³, 29⁴;

att företaget skall benämnas "Stora Köpinge nr 33 dikning av år 1931.

Bevärlshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken bevären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående datum.

Stora Köpinge den 20 juli 1931.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Mårten Andersson.

August Månsson.

Att, såvitt framgår av hästades fritt vederbärligt diarium, bevären icke inom laga tid anförts över förestående synförrättning, det vardu hämed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 oktober 1931.

ex officio.

Iren Nordlund.

Lösen redov. gm. stpl.	0.50
Stämpel	1.-
Summa besvär	1.50

Rätt arkiverat belegg.

*David Larsson
lantbruksingenjör.*

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Beskrivnings- och värderingslängd.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>St. Köpinge socken.</u>					
St. Köpinge, Haga	33 ²		$\frac{1}{8}$		<u>Nils Jönsson.</u> 1 åker, lermylla på sand och lera 2 avlopp 3 imp. 4 åker, " " " " 5 väg, 6 åker, " " " " 7 " " " " 8 " " " " 9 " " " " 10 avlopp 11 väg Summa:
St. Köpinge	33 ³		$\frac{1}{8}$		<u>Anders Anderssons storbhus</u> 12 åker, lermylla på sand och lera Summa:
" "	33 ¹²				<u>Viktor Larsson Kron.</u> 13 åker, mylla på sand och lera 14 " " " " 15 väg, 16 åker, " " " " 17 " " " " 18 " " " " 19 " " " " 20 " " " " 21 " " " " 22 " " " " 23 " " " " 24 äng, 25 åker, " " " " Summa:
St. Köpinge	33 ⁵		$\frac{1}{8}$		<u>Johan Persson Malmgren.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
40-								1000	400	-	1800	720	-	800	320	-
						08-										
						01-										
11-								1000	110	-	1800	198	-	800	88	-
						01.5										
66-								800	528	-	1800	1188	-	1000	660	-
50-								800	400	-	1800	900	-	1000	500	-
09-								800	63	-	1800	162	-	1000	99	-
19-								800	152	-	1800	342	-	1000	190	-
						11.-										
						02.5										
1 95-						24-			1653	-		3510	-		1857	-
12-								1300	156	-	1800	216	-	500	60	-
12-									156	-		216	-		60	-
16-								700	112	-	1800	288	-	1100	176	-
21-								700	147	-	1800	378	-	1100	231	-
						02-										
10-								600	60	-	1600	160	-	1000	100	-
46-								600	276	-	1600	736	-	1000	460	-
16-								500	80	-	1600	256	-	1100	176	-
91-								500	455	-	1600	1456	-	1100	1001	-
66-								600	396	-	1600	1056	-	1000	660	-
28-								600	168	-	1600	448	-	1000	280	-
07-								600	42	-	1600	112	-	1000	70	-
08-											1600	128	-	1600	128	-
		03.5									1400	49	-	1400	49	-
						09.5										
3 09-		03.5				11.5			1736	-		5067	-		3331	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
St. Köpinge	33 ¹³			26	Åker, leirmylla på lera
				27	äng,
					<u>Summa:</u>
					<u>Ola Nilsson</u>
				28	Åker, mylla på sand och lera
				29	" " " "
				30	äng, torv på sand och lera
					<u>Summa:</u>
					<u>Ola Nilsson</u>
				31	Åker, mylla på sand och lera
" "	33 ⁹		$\frac{1}{8}$	32a	" " " "
				33a	äng, torv på sand och lera
				34a	Åker, mylla på sand och lera
					<u>Ola Nilsson</u>
				35	Äker " " "
				32b	" " " "
				36	väg,
				33b	äng
				37	Åker, " " "
				34b	" " " "
" " (Piledal)	30 ⁴		$\frac{1}{8}$	38	" " " "
					<u>Summa:</u>
					<u>Jöns Larssons sterbhus</u>
				39	Åker, mylla på sand och lera
				40	" " " "
				41	<u>Jöns Larssons sterbhus</u> <u>Jöns Larsson</u> <u>avlopp,</u> <u>Jöns Larsson</u>
				42	Åker, " " "
				43	väg,
				44	Åker, " " "
				45	" " " "
" " (Piledal)	30 ⁵		$\frac{1}{8}$	46	äng, torvåker,
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	Åker, mylla på sand och lera
				50	" " " "
				51	" " " "
					<u>Summa:</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
95-				200	190	-	1600	1520	-	1400	1330	-				
	50-						1600	800	-	1600	800	-				
95-	50-				190	-		2320	-		2130	-				
27-				300	81	-	1600	432	-	1300	351	-				
09-							1600	144	-	1600	144	-				
	22-						1600	352	-	1600	352	-				
36-	22-				81	-		928	-		847	-				
10-				600	60	-	1600	160	-	1000	100	-				
11-								176	-		176	-				
14-							1600	224	-	1600	224	-				
	19-							304	-		304	-				
	26-						1600	416	-	1600	416	-				
02-					10	-		32	-		32	-				
36-				500	180	-	1600	576	-	1100	396	-				
23-	19-				70	-		672	-		602	-				
36-				500	180	-	1600	576	-	1100	396	-				
03-							1600	48	-	1600	48	-				
	07-			01-			1600	112	-	1600	112	-				
20-				800	160	-	1600	320	-	800	160	-				
34-				500	170	-	1600	544	-	1100	374	-				
23-				700	161	-	1600	368	-	900	207	-				
1 16-	07-				671	-		1968	-		1297	-				
1 39-	26-			01-	741	-		2640	-		1899	-				
16-				1000	160	-	1600	256	-	600	96	-				
12-				1000	120	-	1600	192	-	600	72	-				
28-					280	-		448	-		168	-				
48-				15-	800	384	-	1200	576	-	400	192	-			
				11-												
06-				150	9	-	1200	72	-	1050	63	-				
14-				150	21	-	1200	168	-	1050	147	-				
	20-						800	160	-	800	160	-				
	34-						1100	374	-	1100	374	-				
	35-						800	280	-	800	280	-				
04-				800	32	-	1200	48	-	400	16	-				
58-				400	232	-	1600	928	-	1200	696	-				
22-				500	110	-	1600	352	-	1100	242	-				
1 52-	89-			26-	788	-		2958	-		2170	-				
1 80-	89-			26-	1068	-		3406	-		2338	-				

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
St. Köpinge	29 ⁶		$\frac{1}{8}$		<u>Jöns Larssons stbhs. Gerda Larsson, Georg Larsson.</u>
				52	åker, mylla på sand och lera
				53 ^a	" " " "
	29 ⁵		$\frac{1}{8}$	54 ^a	äng, torvjord <u>Jöns Larssons stbhs.</u>
				55	äng
				53 ^b	åker
				56	åker, mylla på sand och lera
				54 ^b	äng
				57	" " " "
				58	" imp.
				59	äng, "
					<u>Summa:</u>
" "	29 ²		$\frac{1}{8}$		<u>Johan Jönsson.</u>
				60	åker, mylla på sand och lera
				61	äng, torvjord
					<u>Summa:</u>
" "	29 ³		$\frac{1}{8}$		<u>Nils Nilsson</u>
				62	äng, torvjord
	29 ⁴		$\frac{1}{8}$	63	åker, mylla på sand och lera <u>Nils Nilsson</u>
				64	" imp.
				65	äng, "
					<u>Summa:</u>
" "	av 12 ⁷ , 12 ⁸		33/611		<u>Nils Ewald</u>
				66	åker, imp.
				67	äng, "
					<u>Summa:</u>

[illegible]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre	pr har	pr ägofigur	öre
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 95-			24-		1653 -		3510 -		1857 -							
12-					156 -		216 -		60 -							
3 09-	035		11.5		1736 -		5067 -		3331 -							
95-	50-				190 -		2320 -		2130 -							
36-	22-				81 -		928 -		847 -							
~~23-~~	~~19-~~				~~70 -~~		~~672 -~~		~~602 -~~							
~~1 39-~~	~~26-~~		01-		~~741 -~~		~~2640 -~~		~~1899 -~~							
~~7 16-~~	~~07-~~				~~671 -~~		~~1968 -~~		~~1297 -~~							
~~1 80-~~	~~89-~~		26-		~~1068 -~~		~~3406 -~~		~~2338 -~~							
~~1 82-~~	~~89-~~		~~26-~~		~~788 -~~		~~2958 -~~		~~2170 -~~							
~~2 085~~	~~1 71-~~		42-		~~654 -~~	25	~~4460 -~~		~~3465 -~~	75						
~~87-~~	~~1 70.5~~				~~349~~	25	~~2622 -~~		~~2272~~	75						
11-	17-				16 50		217 -		200	50						
17-	34-		18.5		25 50		374 -		348	50						
			18.5													
			78-													
12 025	4 125		2 01.-		6661 25		23138 -		16476	75						

Stora Köpinge den 20 juli 1931.

David Larsson.

Mårten Andersson.

August Månsson.

Kostnadsförslag till Stora Köpinge nr 33 dikning av år 1931 .

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A - B - C.</u>								
4+20-7+60		Rör med inre diameter 52.5 cm.=21" lm. 340	5.50	1870	-					
		Grävning rörens läggning samt igenfyllning kbm. 340	1.50	510	-					
7+60-11		Rör med inre diameter 52.5 cm.=21" lm. 340	5.50	1870	-					
		Grävning rörens läggning samt igenfyllning lm. 340	1.75	595	-					
4+20		Kringmurning omkr. rörmynning 1	50.-	50	-					
5+30,7+60, 8+30,9+30,11		Brunnar med inre diameter 0.7 m. 28" st. 5	45.-	225	-	5120	-			
		<u>Sträckan C - D.</u>								
11-16+20		Rör med inre diameter 37.5 cm. = 15" lm. 520	3.25	1690	-					
11-12+50		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning lm. 150	6.-	900	-					
12+50-16+20		Grävning rörens läggning samt igenfyllning lm. 370	9.-	3330	-					
11+50,12+50, 13+45,15,		Brunnar med inre diameter 0.6 m. = 24" st. 4	45.-	180	-					
16+50		Intag st. 1	125.-	125	-					
16+20-18+80		Grävning av öppet dike lm. 260	1.-	260	-	6485	-			
		<u>Sträckan C - F.</u>								
C C - F		Rör med inre diameter 15 cm. 6" lm. 68	1.-	68	-					
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning lm. 68	0.50	34	-					
F		Brunn med inre diameter 0.6 m. = 24" st. 1	30.-	30	-	132	-			
		Trpt.				11737	-			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt.					11737	-		
		<u>Sträckan C - G.</u>								
30-33+20		Rör med inre diameter 20 cm. 8" lm. 320	1.30	416	-					
30-31		Grävning rörens läggning samt igenfyllning lm. 100	1.-	100	-					
31-31+50, 32+50-33+20		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning lm. 120	1.50	180	-					
31+50-32+50		" " " " " 100	6.-	600	-	1296	-			
		Brunn vid G bekostas av mark- ägaren								
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges					967	-	14000	-
Stora Köpinge den 20 juli 1931.										
David Larsson,										
e. lantbruksingenjör.										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Sökan- de och med dem likställda	Agofigur	Markens uppskattade värde		
					Nuvarande värde	Blivande värde	
					Kronor	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>St. Köpinge socken.</u>				
$\frac{1}{8}$	33 ²		St. Köpinge, Haga, Nils Jönsson	1-11		1653:-	3510:-
$\frac{1}{8}$	33 ³	"	" " Anders Anderssons atbhs	12		156:-	216:-
	33 ¹²	"	" " Viktor Larsson Kron	13-25		1736:-	5067:-
	33 ¹⁸	"	" " Ola Nilsson	28-30		81:-	928:-
$\frac{1}{8}$	33 ⁷	"	" " " "	31-32	3/24 a, 32 a, 34 a	70:-	672:-
$\frac{1}{8}$	33 ⁸	"	" " " "	33-34	316, 336, 346, 35-37	671:-	1948:-
$\frac{1}{8}$	30 ⁴	"	" " ,Piledal, Jöns Larssons atbhs.				
		"	Gerda Larsson, Ge-	37, 40		280:-	448:-
$\frac{1}{8}$	30 ⁵	"	" " org Larsson	39-51		1068:-	3406:-
$\frac{1}{8}$	29 ⁶	"	" " " "	51-51		788:-	2938:-
$\frac{1}{8}$	29 ⁵	"	" " " "	52, 53 a, 54 a		675:-	1938:-
$\frac{1}{8}$	29 ⁵	"	" " Domarna	55-59	349:25	994:25	4460:-
$\frac{1}{8}$	29 ²	"	" " Johan Jönsson	60, 61		16:50	217:-
$\frac{1}{8}$	29 ³	"	" " Nils Nilsson	62, 63		25:50	374:-
$\frac{1}{8}$	33 ⁵		St. Köpinge Johan Persson Malmbren	26, 27		190:-	2320:-
			S:ma.			6661:25	23138:-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	<i>And. I.</i>	<i>And. II.</i>				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1857:-	1552:80					1552:80	11.09	36.59	
60:-	50:40					50:40	0.36	1.19	
3331:-	2786:40					2786:40	19.90	65.65	
847:-	708:-					708:-	5.06	16.69	
602:-	504:-					504:-	3.80	11.89	
1292:-	1083:60					1083:60	7.24	25.53	
1899:-	1587:60					1587:60	11.34	37.41	
168:-	140:40					140:40	1.00	3.30	
2170:-	1815:60					1815:60	12.97	42.79	
2338:-	1956:-					1956:-	13.97	46.09	
1193:-	998:40					998:40	7.13	23.52	
4272:25	1307:20					1307:20	13.58	45.80	
3465:75	2899:20					2899:20	20.71	68.32	
200:50	168:-					168:-	1.20	3.96	
348:50	291:60					291:60	2.08	6.86	
	12000:-								
2130:-		2000:-				2000:-	14.29	47.14	
16476:75						14000:-	100.-	329.90	
Stora Köpinge den 20 juli 1931.									
David Larsson.									
Mårten Andersson.					August Månsson.				

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *H. Höpings nr: 33 dikning av år 1931*

uti Stora Rönninge socken och Malmöhus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	0,50				
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	4.2 3,00	12	60		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 30 ar	st.	40 0.24	9	60		
		 har 12025 0.78	har		9	38		
		äng och odlingsmark, medelareal 38 ar	st.	11 0.18	1	98		
		 har 4125 0.58	har		2	39		
		annan mark och impediment, medelareal 13 ar	st.	16 0.05	0	80		
		 har 201 0.78	har		1	57		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar blad					42	32
		Överföres					42	32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				42 32
		Avvägning :				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har har	16.15	0.50	8 07	
		avvägda punkter st.	135	0.03	3 75	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark km.	4.2	2,00	8 40	
		i annan mark "		5,00		56 22
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 27 ar, st.	67	0.05	3 35	
		har	18.16	0.10	1 82	5 17
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	67	0.04		2 68
		Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för öviga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	51	0.06	3 06	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	51	0.12	6 12	9 18
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 :				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "				
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "				
		" "				
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1/2	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "	1	10,00		10
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	35	0,03	1 05	2 05
		Överföres				136 62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				136 62
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10	14 -
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	125	0,01		1 25
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	10	0,30	3 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 -
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " 1		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "	1	12,00		
						6 -
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	67	0,07	4 69	
		har	15.16	0.14	2 54	
		Överföres			14 23	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 23	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 80	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 125	0,02	2 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35	0,05	1 75	22 03
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1 6:-	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	9 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dag	2	12,00 3:- 12,00	6
		Avskrift av synhandlingarna, § 55				
		Översiktskarta i d.o, § 41	sid. 20	0,55		11
		Summa kronor				48 23
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 80
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			38 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			30 -	
						68 -
		Summa kronor				69 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				211 87
		Lösen för kopior och avskrifter				48 23
		Övriga förrättningskostnader				69 80
		Summa kronor				329 90

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Herrstads häradsrätt.

Stora Köpings den 20 juli 1931

David Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Rätt avskrivet sid. 1-33 betygat: David Larsson
lantbruksingenjör

Förteckning

över de fastigheter till vilka lån anvisats från Statens avdikningslånefond till kostnad för torrlägningsföretaget "Stora Köpinge nr 33 dikning av år 1931" i Stora Köpinge socken av Malmöhus län.

F a s t i g h e t s

namn	mantal	R.N.	ägare
Stora Köpinge	1/8	29 ²	Johan Jönsson
" "	1/8	29 ³	Nils Nilsson
" "	1/8	29 ⁵	Jöns Larssons sterbh. Gerda Larsson Georg Larsson
" "	1/8	29 ⁶	" " "
" "	1/8	30 ⁴	" " "
" "	1/8	30 ⁵	" " "
" "	1/8	33 ²	Nils Jönsson
" "	1/8	33 ⁵	Johan Persson Malmgren
" "	1/8	33 ⁸	Ola Nilsson
" "	1/8	33 ⁹	" "
" "	$\frac{9}{64}$	33 ¹²	Viktor Larsson Kron
" "		33 ¹³	Ola Nilsson

Umeå den 31 december 1934.

David Larsson

lantbruksingenjör.

16/11 34

Förteckning

Över fastigheter till vilkas andel i kostnad för utförande av dikningsföretaget "Stora Köpinge nr 33 dikning av år 1931" uti Stora Köpinge socken av Malmöhus län lån sökes från statens avdikningslånefond.

Stora Köpinge socken.

Stora Köpinge nr 33² äg. Nils Jönsson ✓

" " " 33¹² " Viktor Larsson Kron ✓ $\frac{9}{64}$

" " " 33¹⁰ 33¹³ äg. Ola Nilsson ✓

" " " 33⁸ 33⁹ " " " ✓

" " " 30⁴ 30⁵ " Jöns Larsson sterbhus ✓

" " " 29⁶ " " " " ✓

" " " 29² " Johan Jönsson ✓

" " " 29³ 29⁴ " Nils Nilsson ✓

" " " 33⁵ " Johan Persson ✓

both on

David Larsson

Förteckning

Över de fastigheter till vilka lån anvisats från Statens avdikningslånefond till kostnad för torrlägningsföretaget "Stora Köpinge nr 33 dikning av år 1931" i Stora Köpinge socken av Malmöhus län.

F a s t i g h e t s

namn	mantal	R.N.	ägare
Stora Köpinge	1/8	29 ²	Johan Jönsson
" "	1/8	29 ³	Nils Nilsson
" "	1/8	29 ⁵	Jöns Larssons sterbh. Gerda Larsson Georg Larsson
" "	1/8	29 ⁶	" " "
" "	1/8	30 ⁴	" " "
" "	1/8	30 ⁵	" " "
" "	1/8	33 ²	Nils Jönsson
" "	1/8	33 ⁵	Johan Persson Malmgren
" "	1/8	33 ⁸	Ola Nilsson
" "	1/8	33 ⁹	" "
" "		33 ¹²	Viktor Larsson Kron
" "		33 ¹³	Ola Nilsson

Umeå den 31 december 1934.

David Larsson

lantbruksingenjör.

1935 den 19 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Stora Kjöpinge nr 33 dikning av år 1931" i Stora Kjö-
pinge socken av Valmöhus län.

Lån 7.860 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 16 november 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta lāns
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Antal	Register- nummer	Ägare
Stora Kjöpinge socken.		2	
Stora Kjöpinge	1/8	29	Johan Jönsson
" "	1/8	29 ³	Hils Nilsson
" "	1/8	29 ⁵	Jöns Larssons sterbhus, Gerda Larsson, Georg Larsson
" "	1/8	29 ⁶	Besamne
" "	1/8	30 ⁴	Besamne
" "	1/8	30 ⁵	Besamne
" "	1/8	33 ²	Hils Jönsson
" "	1/8	33 ⁵	Johan Persson Malagren
" "	1/8	33 ⁸	Ola Nilsson
" "	1/8	33 ⁹	Besamne
" "	9/64	33 ¹²	Viktor Larsson Kron
" "		33 ¹³	Ola Nilsson

Stockholm den 19 januari 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 19/1 1935 ³²⁴/₃₄

DIARIE Nr 738
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

R a p p o r t

8 JAN. 1935

över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget "Stora Köpinge
nr 33 dikning av år 1931" uti Stora Köpinge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 november 1934.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6.760:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 7.860:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Aktförvarare och medlem av arbetsstyrelsen: Lantbrukaren Viktor
Larsson Kron, Köpinge nr 33, Köpingebro.

Vid verkställda kontroller i samband med företagets utförande
samt slutlig avsyning av företaget, verkställd av undertecknad efter
detsammas fullbordande, har befunnits att arbetet utförts i full-
ständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och till-
styrkes till godkännande.

Umeå den 31 december 1934.

David Larsson

statens lantbruksingenjör.

428

324

37

M

2-0392

DIARIE Nr 737
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 november 1934 för
"Stora Köpinge nr 33 dikning av år 1931" i Stora Köpinge socken av
MALMÖHUS LÄN

rikt, bunden i akt, 1 handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av sjutusenåttahundrasextio (7.860) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextusensjuhundrasextio (6.760) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör D. Larsson vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ ^e, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ^a och förbind ^{oss} ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagens utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagens fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~med~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stora Kopinge den 11 December 1934.

Wiktor Larsson Kron
Lantbrukare ägare av nr 33 $\frac{2}{4}$ mtl. St. Kopinge
Johan Persson Malmgren
Lantbrukare ägare av $\frac{1}{4}$ mtl. nr 33 St. Kopinge
Nils Nilsson
Lantbrukare ägare av $\frac{1}{4}$ mtl. nr 29 St. Kopinge


Att Wiktor Larsson Kron, Johan Persson
Malmgren och Nils Nilsson


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat föresående kontrakt intyga:

Adress Stora Kopinge Lantbygd Adress Rindöbacken Rindöbygd

Med stöd av Kungl. brevet den 16 november
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 januari 1935.





Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

