

Rätt avskrivet belegg: Daniel Larsson
landbrukingenjör

L:a Bjällerup

St. Bjällerup

16.1
16.2

71072

17.2



17.6

7.1 17.4

17.4

17.1



7

17 -

17.5

17/3

11

Minaleit betygar:—

99

3 Kalinöt

WITN. Nr. 001

4. 0393 /

James Larr

11

ms 4 p 16

Likheten med originalet bekræfter: *Dominus*

Nr 343 Kaluđerica 4. rith

Förslag till
 "Stora och Lilla Bjällerups dike ning av år 1933"
 inom Bjällerups socken av Malmöhus län;
 upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1933 av

e. Lantbruksingenjör.

Skala 1:4000.

Likheten med originalet bekräftar: *Dominique Larsson*


Gesam Kungl. Maj:ts nådiga be-
den 5 oktober 1934 fastställt till
offerrättelse vid artells utfrående.

Hörspholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Hörspholm.

Den underskrift belägg: David Larsson
Lantbrukshögskolan.

Kungl. Lantbrukshögskolans
Ritningsavd.

Hörspholm
16.8 m
H 17.90



Förslag till
"Stora och Lilla Bjällerups aitering av år 1933"
inom Bjällerups socken av Malmöhus Län,
upprästat vid syn enligt vattenlagen år 1933 av
David Larsson.

Höj- och sänkningar skala 1:100.


Längdskala 1:4000.

Lantbrukshögskolan
40393 2

Likheten med originalet bekräftar: David Larsson

Nr 343 Malmöhus Län

Bro vid 17
Skala 1:20.



4st. N° 18 längd 5.5 meter

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv,

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 5 oktober 1934 fastställt till
sfiirrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Skille.


Lett, avskrivet bekräftar: David Larsson
Lantbruksingenjör.

"Stora och Lilla Bjällerups
dikning av år 1933"

M 4.0393

Likheten med originalet bekräftar: David Larsson


Nr 343 Malmöhus 4 ritn



Landfäste av betong 1:3:5
4 st 15 mm armeringsjärn

Kopia.


Bro vid E.
Skala 1:20.



4st. NP 21 Längd = 5 meter.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 5 oktober 1934 fastställd
till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Landfäste av betong 1:3:5
4 st 15 mm armeringsjärn.

"Stora och Lilla Bjällerups
dikning av år 1933"

RITN.NF004

M 4*0393

Vidimeras ex officio: Tori Nyman.

Nr 343 Kallvikens Hvitte

Län

den

M

4*0393

DIARIE Nr 22838
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1934

429-39 Komb.
Handlingar

angående "Stora och Lilla Bjällerups
dikning av år 1933" i Bjällerups soc-
ken av Malmöhus län, upprättade vid
syn enligt vattenlagen år 1933 av

David Larsson
lantbruksingenjör.

Innehållsförteckning.

Handlingar rörande statsunderstöd.

Översiktskarta	sid 1
Betänkande	" 2-3
Tabell över bidrag och lån	" 4-5
Förening	" 6-8
Domkapitlets medgivande för arrendatorer av löneboställe att söka andel i lån av statsmedel	" 9
Arvodesräkning	" 10

Synehandlingar:

Protokoll	" 1-4
Ansökan resolution	" 5
Kungörelser och fullmakter	" 6-12
Utlåtande	" 13-20
Värderingslängd	" 21-33
Kostnadsförslag	" 34-35
Ersättningslängd	" 36
Kostnadsfördelningslängd	" 37-38
Arvodesräkning	" 39-42

1. Notiser.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
skän 5 oktober 1934 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 oktober 1934.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidmaras ex officio:

Tom Nyman.



CHAPTER I

The first part of the book is devoted to a general survey of the subject.

The second part is devoted to a detailed study of the various aspects of the subject.

The third part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The fourth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The fifth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The sixth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The seventh part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The eighth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The ninth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The tenth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The eleventh part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The twelfth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The thirteenth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The fourteenth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The fifteenth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The sixteenth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The seventeenth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The eighteenth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The nineteenth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The twentieth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The twenty-first part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The twenty-second part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The twenty-third part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The twenty-fourth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

The twenty-fifth part is devoted to a study of the various aspects of the subject.

Betänkande

upprättat för sökande av statsunderstöd till dikningsföretaget "Stora och Lilla Bjällerups dikning av år 1933" i Bjällerups socken av Malmöhus län.

Företagets läge.

Avdikningsområdet, som på bifogad översiktskarta är angiven med gul färgbeteckning, är beläget omkring 5 km öster om Lund stad. Nederbördsområdet anges på plankartan med en heldragen blå linje.

Syneförrättning.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad genom länsstyrelsens ^{resolution} den 13 januari 1933 att handlägga syneförrättning rörande företaget. Emot förrättningen, som avslutades den 16 februari 1933, har besvär icke anförts.

Areal, båtnad och kostnad.

Arealen av den mark, som torrlägges omfattar 94 hektar 72,7 ar. Kostnaden för dikningen har beräknats uppgå till 11000 kronor kostnaden för syneförrättningen uppgår till 394,48 kronor och kostnaden för betänkandet till 91,24 kronor samt avgift till vattendomstol 30,94 kronor. Hela kostnaden uppgår alltså till 11.516 kronor. som fördelat på den areal, som torrlägges motsvarar en kostnad av i runt tal 120 kronor pr hektar.

Allmänna intressen.

På sträckan D-E skall byggas en bro på bekostnad av veder-

börande vägdistrikt som redan vidtagit åtgärder för arbetets utförande. Broar för allmänna vägar vid punkt 2 och 18+50 äro utförda så att de icke behöva ombyggas i samband med företagets utförande. I övrigt beröras inga allmänna intressen av företaget.

Statsunderstöd.

Genom förening ingången den 16 februari 1933 samt 23 februari 1933 och 17 mars samma år hava samtliga delägare i företaget förklarat sig önska erhålla förutom bidrag från statens avdikningsanslag lån från avdikningslånefonden till kostnader förenade med företagets utförande. De bidrags- och lånebelopp som med nuvarande bestämmelser synes kunna beviljas till företaget finnes angivna i bifogade tabell över bidrags- och lånebelopp.

Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras hos Godsägaren Anton Olsson, Bjällerups säteri, Kyrkheddinge.

Arbetstid.

Företaget synes kunna slutföras till 1 september 1935.

Lund 1 mars 1933

David Larsson

lantbruksingenjör.

postskrift.

Kostnadsberäkning.

Arbetskostnad m. m. enligt synskand.	10.054,05 [*]
långarnas kostnadsförslag	~~11.000~~
Kostnad för synföreläsningen	394,48
" " betänksamt m. m.	91,24
Vattenkonsumtionsavgift	30,94
	<u>10.570,71</u>
<u>Summa Kronor</u>	<u>11.516,66</u>

- x Minskningen vidtagen av Kungl. Landbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren utkommen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.570 kronor 71 öre, varav i lönesökandens anbud 10.547 kronor 45 öre, sedan drärs från delaktighet i läst utslutets fastigheterna Lilla Bjällerup 11⁹ samt Stora Bjällerup 7³ och 7⁷.

Stockholm den 19 oktober 1934.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Alfred Smith.

Vidarebefordras ex officio:

Tom Nyman.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare		Ägo- figurer	Areal	
					Åker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
		Bjällerups socken.				
3/8	5'	L. Bjällerup,	Pn Hanssens storkölar	1-10	52.-	137.-
1	14'	"	Goffrit Christensson	11-22	397.-	54.-
1/57	11'	"	Nut. Persson, arr. Emil Andersson	23	02.-	
1/57	11'	"	"	24	46.-	
1/57	11'	"	"	25-27, 6	92.-	
15/342	11'	"	"	28, 29	45.-	
1/6	11'	"	Olof Nilsson	30-38	145.-	35.-
1/6	11'	"	"	39-41	506.-	
1/48	7'	St. Bjällerup,	"	42	12.-	
1/480	7'	"	"	43	367	
1/480	7'	"	"	44	13.-	
3/64	7'	"	"	45, 46	649.-	
1/2	8'	L. Bjällerup, Hj. Bjällerups kyrka, arr. Nils Hansson	"	47-53	899.-	
3/4	9'	"	Jens Carlsson	54-56	378.-	
1	8'	St. Bjällerup,	Peter Jansson	57-79	4084.-	
18'	"	Kraus under allm. disp. Hj. Bjällerups kyrka } arr. Per Olsson		80-82	225.-	
1'	"	"	"	83, 84	133.-	
21'	"	St. Bjällerup,	"	85, 86	345.-	
1	4'	"	"	87, 88	205.-	
Bjällerups församling	1'	Bjällerup		89-93	982.-	
	16'	Bjällerups stora } L. Olsson				
Summa					92467	226.-

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
380 50		202 40	7 26	1 68	- 57	211 91	73 32	138 59	
1103 -		588 50	21 10	4 88	1 66	616 14	213 18	402 96	
1 -		1 10	- 04	- 01	- -	1 15	- 40	~~- 75~~	
92 -		49 50	1 78	- 41	- 14	51 83	17 93	33 90	
220 -		122 10	4 38	1 01	- 34	127 83	44 23	83 60	
90 -		48 40	1 74	- 40	- 14	50 68	17 54	33 14	
454 50		242 -	8 68	2 01	- 68	253 37	87 67	165 70	
1634 -		871 20	31 24	7 23	2 45	912 12	315 59	596 53	
24 -		13 20	- 47	- 11	- 04	13 82	4 78	~~9 04~~	
128 45		68 20	2 45	- 57	- 19	71 41	24 71	46 70	
19 50		9 90	- 36	- 08	- 03	10 37	3 59	~~6 78~~	
1247 -		664 40	23 83	5 51	1 87	695 61	240 68	454 93	
3463 -		1846 90	66 23	15 32	5 19	1933 64	669 04	1264 60	
1179 -		629 20	22 56	5 22	1 77	658 75	227 93	420 82	
8659 -		4617 80	165 60	38 20	12 99	4834 69	1672 80	3161 89	Strykningar med blå beteckning utförda av Kungl. Lantbruksstyrelsen Rn.
555 -		295 90	10 61	2 45	- 83	309 79	107 19	202 60	
280 50		149 60	5 36	1 24	- 42	156 62	54 19	102 43	
382 50		203 50	7 20	1 69	- 57	213 06	73 72	139 34	
109 -		58 20	2 09	- 48	- 16	61 03	21 12	39 91	
596 50		317 90	11 40	2 64	- 90	332 84	115 16	217 68	
20628 45		11000 -	394 48	91 24	20 94	11516 66	3984 77	7531 89	

Lund i mars 1933

David Lennan

c. Landbruksstyrelsen

6

Förening.

Undertecknade delägare i "Stora och Lilla Bjällerups dikning av år 1933" inom Bjällerups socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetets utförande ävensom under-teckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar, samt

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp.

Bjällerup den 16 februari 1933

A. Ohlsson, Bjällerup 1¹ och 16¹,

Gotfr. Christensson, L:a Bjällerup nr 14¹,

Emil Andersson för L:a Bjällerup 11, äg. And. Persson,

Emil Ahrent, kyrkoherde,

Hilding Christensson, kyrkovärd,

Jöns Larsson, arr. av Lilla Bjällerup nr 9¹

Nils Hansson, arr. av Lilla Bjällerup nr 8¹.

Egengäldiga namnteckningarna bevittna:

Fritz Nilsson.

Anders Andersson.

7
Bjällerup den 25 februari 1933

Pehard Jeppsson, Stora Bjällerup nr 8,

Emilia Hansson, Lilla Bjällerup nr 5,

Olof Nilsson, Lilla Bjällerup nr 11.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

K. Pettersson.

Eric Dahlkvist.

Bjällerup

Bjällerup.

Förening.

Undertecknad förklarar mig härmed biträda den förening rörande lån av statsmedel till dikningsföretaget "Stora och Lilla Bjällerups dikning av år 1933" i Bjällerups socken av Malmöhus län.

Bjällerup den 17 mars 1933

Per Olsson.

Bevittnas:

Pehard Jeppsson.

Alma Holmström.

Dnr 503 B.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställs-
protokoll den 5 april 1933.

§ 1. I skrivelse till domkapitlet den 17 mars 1933 hade e. lantbruksingenjören D. Larsson - med förmälan, att arrendatorerna av löneboställena Stora Bjällerup 8¹, Pehard Jeppsson, Stora Bjällerup 1¹ och 18¹, 4¹ och 21¹, Per Olsson, Lilla Bjällerup 8¹, Nils Hansson, och Lilla Bjällerup 9¹, Jöns Larsson, undertecknat förening angående sökande av lån av statsmedel till bestridande av de kostnader, som komme att belöpa å boställena för utförande av dikningsföretaget "Stora Bjällerups dikning av år 1933" - anhållit, att domkapitlet ville lämna medgivande för nämnda arrendatorer att söka och vinna andel i lån från avdikningslånefonden till de på angivna boställen belöpande kostnaderna för dikningsföretaget.

Vid framställningen fanns fogad utredning angående boställenas delaktighet i dikningsföretaget.

I infortrat yttrande hade Bjällerups och Stora Råby församlingars gemensamma kyrkoråd tillstyrkt den gjorda ansökningen.

Efter föredragning härav fann domkapitlet skäligt lämna det begärda medgivandet, varom protokollsutdrag meddelas. Ut supra.

In fide

Eric Witthoff.

Rätt avskrivet sid. 6 - 9 betygar

Daniel Larsson

lantbruksingenjör.

Arvodesräkning

för upprättande av betänkande till dikningsföretaget "Stora och Lilla Bjällerups dikning av år 1933" inom Bjällerups socken av Malmöhus län.

Betänkande 2 sid. á 3.- kr.	6.-
Översiktskarta 2 st. á 4.- kr.	8.-
Kopia av plankarta	36.94
" " profilritning	18.60
Avskrift av handlingar 38 sid. á 55 öre	20.90
Inbidning av handlingar	<u>0.80</u>
	<u>Summa kronor 91.24</u>

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa geom stämning till Torna och Bara häradsrätt.

Lund 1 mars 1933

Oscar Larsson

lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde
vid syn enligt vattenlagen rörande för-
djupning och utvidgning utav avlopps-
dike i rågången mellan stora och Lill-
la Bjällerup samt Lilla Bjällerup 14¹
och 5¹ i Bjällerups socken av Malmöhus
län.

§:1

I Bjällerups folkskola torsdagen den 16 februari 1933 kl. 4

e.m.

Närvarande:

undertecknad av länsstyrelsen förordnad förrättningsman, bil. 1

skiftesgodemännen: Anders Andersson, Södergård, Kyrkheddinge och
Fritz Nilsson, St. Råby,

förrättningsböckarna: Olof Nilsson, Lilla Bjällerup och

Gottfrid Christensson, Lilla Bjällerup

samt av övriga sägare:

Per Olsson, stora Bjällerup

Anton Olsson, Bjällerups säteri

Pehard Jeppsson, stora Bjällerup

Nils Hansson, Lilla Bjällerup

Jöns Larsson, " "

Emil Andersson, " " och som ombud

Anders Persson, enligt fullmakt, bil. 6

Anders Nilsson, Lilla Bjällerup

Johan Håkansson, ombud för Torna härads väghållningsdistrikt,
enligt förordnande, bil. 2.

Kyrkovärden Hilding Christersson, enligt förordnande, bil. 3

Kyrkoherde Emil Ahrent, enligt förordnande, bil. 4

Landsfiskal G. Emmertz, enligt förordnande, bil. 5.

§:2

Jäv mot synemännen anfördes icke.

§:3

De hinder ansågs ej föreligga mot förrättningen eller företaget.

§:4

Förrättningsmannen redogjorde för verkställda undersökningar samt
jordvärdering och kostnadsfördelning.

§:5

Olof Nilsson yrkade att diket skulle fördjupas och breddas jämväl
på Bjällerups boställes mark.

Arr. av L. Bjällerups bost. Anders Nilsson meddelade att han genom
rensningar underhöll diket genom boställets mark.

Landsfiskal G. Emmertz framhöll att diket hade tillräckliga dimen-
sioner genom boställets mark. Någon grävning erfordras därför ej varken
för bostället eller ovanför liggande mark.

§:6

Kyrkoherde Ahrent yrkade att grävning ej skulle verkställas längre

Än som erfordrades för markens torrläggning och att grävningen skulle börja vid punkt 17.

§:7

Olof Nilsson önskade upplysning om huruvida ej det kunde anses erforderligt att verkställa grävning i Høje Å.

§:8

Olof Nilsson yrkade att diket på sträckan 8 + 20 - 11 + 60 skulle nygrävas i rägång mellan 11³ och 7³.

Kyrkoherde Ahrent kunde ej biträda Nilssons framställning på grund av de stora kostnader som härigenom skulle drabba de ecklesiastika boställena.

§:9

Emil Andersson, Ambud för Anders Persson yrkade att på sträckan 9 + 50 - 10 + 50 en bro anordnades så att en vid lantmåteriförrättning uttagen väg över L. Bjällerup 11³ kunde nyttjas. Vägen skall vara utfartsväg för ett markområde beläget på 11³ vid rägången mot st. Bjällerup 7³.

§:10

Upplästes upprättade längder vilka sedan framlades för de närvarande.

§:11

avgävo synemännen utlåtande.

§:12

Meddelades att dagarvode debiterats för 2½ dag.

§:13

Till arbetsstyrelse valdes:

Anton Olsson,

Olof Nilsson,

Pehard Jeppsson,

Gottfrid Christensson.

§:14

Till aktförvarare utsågs Anton Olsson, Bjällerups säteri, Kyrkd-
dinge.

§:15

Upplästes protokollet och förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Anders Andersson.

Fritz Nilsson.

skiftesgodemän.

Bil. 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingenjören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för nygrävning av diket från stora Bjellerup nr 7 i och för torrläggning av mark till stora och Lilla Bjellerup i Bjellerups socken av Torna härad.

Stora och Lilla Bjellerup pr Kyrkheddinge den
2 januari 1933.

Gottfr. Christenson.

Olof Nilsson.

R e s o l u t i o n.

Herr extra lantbruksingenjören David Larsson förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 13 januari 1933.

Th. Thege.

Oscar Rud-Olsson.

K u n g ö r e l s e.

sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats hand-
lägga syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande fas-
tigheterna Lilla Bjällerup nr 5, 8, 9, 11 och 14, stora Bjällerup nr 8
samt Bjällerups säteri inom Bjällerup socken kommer sammanträde av syne-
männen att hållas i Bjällerups folkskola torsdagen den 16 februari 1933
kl. 4 e.m. då vederbörande sakkämare hava att tillstådeskomma för utfö-
rande av sin talan.

Företaget synes därjämte komma att beröra Lilla Bjällerup nr 1, 3
och 4 samt stora Bjällerup nr 4.

Lund den 26 jan. 1933.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Bjällerups sockens kyrka, söndagen den 5 februari 1933,

betygar:

Emil Ahrent

p.l.

.....
.....
Införd i tidningarna "Skånska Dagbladet" och "Arbetet" torsdagen den
2 februari 1933, betygar:

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Förteckning

Över avsända underrättelser till sammanträde i Bjällerups folkskola

torsdagen den 16 februari 1933 kl. 4 e.m.

Lantbrukaren Olof Nilsson	Lilla Bjällerup,	Kyrkheddinge
" Per Olsson	Stora	"
" Anton Olsson	Bjällerups säteri	"
" Pehard Jeppsson	Stora Bjällerup	"
" Nils Hansson	Lilla	"
" Jöns Larsson	"	"
" Gottfrid Christensson	"	"
" Emil Andersson	"	"
" Anders Persson	"	"
" Per Hanssons sterbhus	"	"
" Lars Svensson	"	"
" Anders Nilsson	"	"

Ordf. i Torna härads vägst. Per Nilsson, Käby, Stävieby, Stävie

Domkapitlet

Lund

Kyrkorådet i Bjällerups församling

Kyrkheddinge

Länsstyrelsen

Malmö

Avsändningsdag den 2 februari 1933, betygar:

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Bil. 2.

Transumt.

Protokoll, fört vid samman-
träde med vägstyrelsen i Torna hä-
rads väghållningsdistrikt i Lund
den 10 februari 1933.

§:3

Föredrogs en till vägstyrelsen inkommen så lydande:

"Kungörelse.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats hand-
lägga syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande fastig-
heterna Lilla Bjällerup nr 5, 8, 9, 11 och 14, stora Bjällerup nr 8 samt
Bjällerups säteri inom Bjällerups socken kommer sammanträde av synmännen
att hållas i Bjällerups folkskola torsdagen den 16 februari 1933 kl. 4
e.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av
sin talan.

Företaget synes därjämte komma att beröra Lilla Bjällerup nr 1, 3
och 4 samt stora Bjällerup nr 4.

Lund den 26 jan. 1933.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör"

Härefter utsågs vägstyrelseledamoten Johan Håkansson samt vid förfall

för honom ledamoten Alfred Persson att vid nämnda sammanträde och eventuellt följande sammanträden utföra de våghållningsskyldiges talan och dess rätt bevaka.

.....

Vidare förekom icke.

som ovan.

A. W. Hofvander.

Justeras:

Per Nilsson.

I transumerade delar rätt avskrivet, betygar:

A. W. Hofvander. Bror Bengtsson.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats handlägga syn enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Lilla Bjällerup nr 5, 8, 9, 11 och 14, stora Bjällerup nr 8 samt Bjällerups säteri inom Bjällerups socken kommer sammanträde av synmännen att hållas i Bjällerups folkskola torsdagen den 16 februari 1933 kl. 4 e.m. då vederbörande sakkägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes därjämte komma att beröra Lilla Bjällerup nr 1, 3 och 4 samt stora Bjällerup nr 4.

Lund den 26 jan. 1933.

David Larsson.
e. lantbruksingenjör.

Företaget torde komma att beröra lönebostället stora Bjällerup nr 8,
arr. Pehard Jeppsson.

B e s l u t

Herr Kyrkovärden Hilding Christersson förordnas att såsom pastorats-
ombud närvara vid förenämnda syn samt även framläsa för pastoratets ta-
lan och bevaka dess rätt vid den fortsatta handläggningen av ifrågakvarande
torrlägningsföretag.

A gemensamma kyrkorådets vägnar:

Emil Ahrent.

ordförande.

K u n g ö r e l s e.

.....
Företaget torde komma att beröra lönebostället stora Bjällerup nr 8,
arr. Pehard Jeppsson, varför konsistorieombud torde förordnas.

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m.m. dr. F. N. Skdahl eller, vid förfall för
honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud

närvara vid förenhanda förrättning. Lunds domkapitel den 8 februari 1933.

A domkapitlets vägnar:

Yngve Brilioth.

Helge Arfwidsson.

Omstående förordnande transporteras på Herr Kyrkoherden i st. Båby
Emil Ahrent.

Lund i Torna Prästexp. den 11 febr. 1933.

F. N. Skdahl.

Bil. 5.

Till landsfiskalen i Lunds distrikt.

Länstyrelsen anmodar och förordnar eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträde samt de ytterligare sammanträden som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång iakttaga och bevaka Kungl. Maj:ts och kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen i 1/4 mantal Lilla Bjällerup nr 1, 3 och 4 i Bjällerups socken.

rapport i ärendet, som bör innehålla uttalande från eder sida

huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitföreläggas i
så god tid att klandertalan eventuellt kan föras.

Malmö i landskontoret den 3 februari 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

E. Kvistberg.

Ernst Lundblad.

K u n g ö r e l s e.

Företaget torde komma att beröra kronodomenen L. Bjällerups bost. äg.
Kronan, arr. Anders Nilsson.

Mitt avskrivet betygar:

På tjänstens vägnar:

G. Emmertz.

Bil. 6.

Fullmakt för lantbrukaren mail Andersson L:a Bjällerup ll i Bjällerup
att vid dikningssammanträde den 16 febr. 1933, utöva min rösträtt, godkän-
nande jag ombudets laga åtgärder. Fullmakten är av mig underskriven i dag.

Bjällerup den 16 febr. 1933.

Anders Persson, L:a Bjällerup ll.

Att lantbr. Anders Persson i L:a Bjällerup ll, å ovanskrivna dag egenhändigt
undertecknat denna fullmakt samt att namnet å fullmaktens innehavare vid
underskrifandet fanns utskrivet på fullmakten, intyga undertecknade:

Malte G. Persson.

Fritz Nilsson.

Assistent.

st. Håby 10.

synevännens utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning
av mark tillhörande fastigheterna Stora Bjällerup nr 4¹, 7², 7³, 7⁷,
7⁸, 8¹, 18¹, 21¹, stora Bjällerup nr 16 och 20, Lilla Bjällerup nr
5¹, 8¹, 9¹, 11², 11³, 11⁴, 11⁹, 11¹⁰, 11¹¹ och 14¹ i Bjällerups
socken av Malmöhus län.

Nuvarande dikning samt föreslagna arbeten.

Efter förslag upprättat vid syneförrättning enligt dikningslagen
år 1896 fördjupades befintligt avlopp genom Lilla Bjällerup nr 5¹,
14¹, 11¹¹ och 11³ samt nygrävdes dike i rågång mellan Lilla Bjällerup
nr 11², 8¹ och 9¹ samt stora Bjällerup nr 7⁸, 7² och 8¹ och omkring
250 m. in på stora Bjällerup nr 16¹ till punkt O. Från stora Bjälle-
rup nr 18 nygrävdes ett dike L - K - A genom nr 8 fram till punkt A
på avloppsdike mellan stora och Lilla Bjällerup. Från avloppet genom
stora Bjällerup nr 8¹ fördjupades och utvidgades befintligt dike
K - M genom nr 8¹ öster ut till rågång mot Bjällerups säteri för av-
bördande av vattnet i bäcken från Dalby. De uppgrävda avloppen för-
målde emellertid icke avbörda den vattenmängd, som rinner till från
omgivande mark utan att översvämning inträffar varje gång normal
högvattnemängd tillföres avloppen. För att erhålla nöjaktig torrlägg-
ning måste därför avloppet i rågången mellan stora och Lilla Bjälle-
rup samt genom Lilla Bjällerup nr 11³ och 14¹ fördjupas omkring 0,6
meter samt utvidgas från nuvarande släntlutning 1:1 till släntlutning

1:1,25. På något ställe torde en släntlutning av 1:1,5 vara lämpligare med hänsyn till jordartens beskaffenhet. synemännen hava emellertid icke ansett det lämpligt att giva hela diket en släntlutning 1:1,5 då härigenom den massa som måste uppgrävas ökas med omkring 2400 kubm. och jordersättningarna med omkring 700 kronor. Det synes därför lämpligare att på de ställen där så erfordras förstärkning anordnas för att hindra skred och ras. Att med någon säkerhet avgöra var skred kunna uppkomma är ej på förhand möjligt.

Nederbördsområde.

Nederbördsområdet omfattar vid punkt A där grävningen skall börja 16 kvkm. och vid punkt C där ett avloppsdike från Arendala rinner till diket 21 kvkm. samt vid punkt F där det s.k. Råby-diket inmynnar 29 kvkm. Genom Råby-diket framrinner för närvarande, jämte det vatten som kommer från nederbördsområdet, en del kloakvatten från Lunds stad. På Lunds stad anlagt kloakledning längs vägen mot Malmö fram till ett under utförande varande reningsverk invid Höje-å kommer emellertid inget spillvatten att frandeles avledas genom Råby-diket till det avloppsdike, som nu skall fördjupas.

Dikning eller vattenavledning.

Företaget har av synemännen hänförs till dikning varom i 7 kap. vattenlagen närmare stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder mot företaget har icke under förhållningen an-

måls och ej heller hava synemånnen funnit något sådant föreligga.

Undersökningar, jämförelseplan m.m.

Vid upprättande av plankartan har i viss utsträckning använts den plankarta, som upprättades i samband med förrättning utförd år 1896. Kartan har emellertid kompletterats och justerats på de ställen där förändringar vidtagits beträffande dikningen av marken m.m. I samband med ytavvägning har den vattenskadade mark, som erhåller förbättrad torrläggning genom fördjupning och utvidgning utav avloppsdiket på den upprättade kartan avgränsats från högre belägen mark medels en streckad begränsningskurva. Höjderna anges i meter över 0-planet för rikets precisionsavvägning.

Föreslagna arbeten.

Det nuvarande avloppet har på sträckan C - F omkring 0,5 m. bottenbredd och på sträckan nedan F omkring 1,2 m. bottenbredd. Sidelutningen är på hela sträckan ungefär 1:1. Vid normal högvattenmängd, den 10 februari 1933, avvägd högvattenytan motsvarar på den övre sträckan ett vattendjup av 1,3 meter och på den nedre sträckan ett vattendjup om 1,2 meter. Med användande av Ganguillet och Kutters formel beräknas vattenmängden på sträckan C - F till 1,7 kbm. i sek. och på sträckan F - G till 2,2 kbm. i sek. I ett avlopp med sidelutning 1:1,25 samt bbr. 0,5 m. på sträckan C - F och 1 meter på sträckan F - G beräknas med samma formel och vattenmängd, vattendjupet bliwa omkring 1,2 meter. Om diket vid något

billfälle är igenväxt med gräs till 0,5 m. över botten ökas vattendjupet till 1,40 & 1,50 meter över botten.

Avloppets bottenläge vid punkt A (200 meter öster om bro för väg mellan Kilstorp-Bjällerup) skall vara 14,30 meter och vid punkt F på Lilla Bjällerup nr 11¹¹ +13,15 meter samt vid punkt H, 550 meter nedom bro för vägen mellan St. Råby - Bjällerup, +11,90 meter. Bottenbredden skall vara 0,5 meter på sträckan A - F och 1 meter nedom punkt F, På sträckan D - E skall byggas en bro för allmän väg vilken skall bekostas av vägdistriktet och vid punkt E en bro för utfartsväg samt vid punkt 17 en bro för överkörseel. Bro vid punkt D får sedan borttagas.

Om ägare till nr 11⁴ innan företaget är fullbordat vidtager åtgärder för anläggning av bro på sträckan 9+50-10+50 för erhållande av överfart för en utfartsväg skall företaget deltaga med 1/3 del av kostnaden för bro dock högst 75 kronor.

På de ställen där det vid grävningsarbetets utförande visar sig att jordskred kan befaraas bör förstärkningsåtgärder vidtagas medels pålning med omkring 4 meter långa pålar på 1 meters avstånd mellan pålparen och 1 meters avstånd mellan pålarna i varje pålpar på sträckan A - F samt 1,5 meter på sträckan F - H. Bakom pålarna lägges runtvirke med minst 2 tums diameter eller annat lämpligt material.

Vägens läge i plan angives på plankartan med två jämnlöpande röda linjer.

På sträckan 8+30-11+60 får diket läggas i rak sträckning i rågången mellan L. Bjällerup och stora Bjällerup om äg. till st. Bjällerup nr 11³ bekostar merkostnaden jämte jordersättningar som bestämmes efter syn av skiftesgodemännen.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden består i ökning av jordens alstringsförmåga, som ernålles genom vattenståndets sänkning, särskilt sänkning av högvattenytan.

Jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen med tillämpning av 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder uppskattat den genom företagets utförande åstadkomna båtnaden av jordens alstringsförmåga. Sålunda har i upprättad beskrivnings- och värderingslängd en detaljerad framställning lämnats av varje ägofigurs uppskattade värde före och efter företagets utförande samt förbättringsvärde. Vid jordvärderingen och båtnadsuppskattningen hava synemännen jämväl beaktat att för den del utav torrlägningsområdet, som ej gränsar intill diket jordförbättringen kommer att huvudsakligen bestå bättre torrläggning genom högvattenytans sänkning.

Någon båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet, varom stadgas i 7 kap. 29 § vattenlagen, förekommer icke i detta företag.

Ersättningar.

Ersättningar för mark till avloppets utvidgning och för jord-

upplag skall utgå med de belopp som finnes upptagna i bifogade ersättningslängd.

För de fastigheter, som äro utarrenderade skall ersättningen erläggas till arrendatorn i den mån han bortskaffar jordvallarna. De medel, som arrendatorn efter tre år icke är berättigad utbekomma skola utbetalas till jordägaren.

Underhåll.

Sedan avloppet upptagits till föreskrivna dimensioner skall det samma genom årliga rensningar bibehållas vid sitt djup samt botten- och dagbredd. Kostnaden skall fördelas enligt kostnadsfördelningslängden angivna procenttal.

Sträckorna A - K - L, K - M och A - N - O skola underhållas efter de procenttal, som finnes angivna i handlingar till 1896 års förrättning nämligen, sträckan L - K av st. Bjällerup 8¹ 59,36% stora Bjällerup 18¹, 21¹ och 4¹ samt Duvekulla ången nr 1¹ 40,64%, sträckan K - M av stora Bjällerup nr 8¹ med 75,17% och Bjällerups säteri med 24,83% samt sträckan A - N av st. Bjällerup nr 8¹ med 35,61% lilla Bjällerup nr 9¹ med 17,75% och Bjällerups säteri med 46,64%.

De ägovägsbroar som utföres på företagets bekostnad skola underhållas av de till vilkas nytta broarna utförts.

Avgift till vattendomstol.

Avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall erläggas med kronor 30,94.

Kostnadsfördelning.

Skil för företagets uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen har icke ansetts föreligga, varför samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas på delägarna i företaget i direkt förhållande till det i företaget uppskattade jordförbättringsvärdet och efter de procenttal, som finnas uträknade i bifogade kostnadsfördelningslängd.

Företagets utförande.

I fråga om företagets utförande få synemännen bestämma:

att detsamma skall utföras enligt plan- och profilritningar tillhörande detta utlåtande;

att detsamma må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft samt skall vara fullbordat senast den 1 september 1935;

att ur öppet avlopp upptagen massa skall fördelas i ungefärliga lika stora delar å ömse sidor om avloppet såvida icke vederbörande jordägare överenskomma om annat;

att öppningar upptages genom vallarna vid svackor i marken samt i övrigt å minst var 50-ende meter så att ytvattnet kan fritt avrinna från bakom liggande mark;

att vid krökar grävning verkställas på innersidan så att kanalen erhåller så rak sträckning som möjligt;

att dämning får verkställas i den mån som erfordras för arbetets utförande utan att ersättning skall utgå härför till ägare

eller brukare av den mark som beröres;

att företaget skall benämnas "Stora och Lilla Bjällerups dikning av år 1933".

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående datum.

Bjällerup den 16 februari 1933.

David Larsson.
e. lantbruksingenjör.

Fritz Nilsson.

Anders Andersson.

skiftesgodemän.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av här till för redovisat diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot förskickte förretning; under härmed till bevis meddelat. Hörde hos i Söderbygdens vattendomstols kansli den 23 augusti 1934.

Ex officio:

H. H. Leck.

Lösen redov. gm stpl.	0:50
Kämpel	1:-
Summa Kronor	1:50

Vidundas ex officio:

Fran Gymer

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Beskrivnings- och värderingslängd.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bjällerups socken.</u>					
L. Bjällerup	¹ 5		3/8		<u>Per Hanssons sterbhus.</u>
			5:6	1	tomt,
			10:2	2	äng, mylla på sandbl. lera
			5:6	3	" " " "
			5:6	4	" " " "
			5:6	5	väg,
			5:6 40	6	äng, " " "
			10:2 40	7	åker, " " "
			10:2	8	äng, " " "
			10:2	9	åker, " " "
			10:2	10	bäck, imp.
"	¹ 14		1		<u>Gottfrid Christensson.</u>
				11a	åker, mylla på sandbl. lera
				11b	" " " "
				12	väg,
				13	åker, " " "
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	äng, " " "
				18	åker, " " "
				19	" " " "
				20	äng, " " "
				21	åker, " " "
				22	bäck, imp.
					<u>Summa:</u>
L. Bjällerup	⁹ 11		1/57		<u>Anders Persson, arr. Emil Andersson.</u>
				23	åker, mylla på sandbl. lera <u>Summa:</u>
L. Bjällerup	¹⁰ 11		1/57		<u>Ag. Anders Persson, arr. Emil Andersson.</u>
				24	åker, mylla på sandbl. lera <u>Summa:</u>
L. Bjällerup	¹¹ 11		1/57		<u>Ag. Anders Persson, arr. Emil Andersson.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
06-								1550	93	-	1600	96	-	50	3	-
	24-							1550	372	-	1600	384	-	50	12	-
	12-							1550	186	-	1600	192	-	50	6	-
	04-							1550	62	-	1600	64	-	50	2	-
						01-										
	07-							1550	108	50	1600	112	-	50	3	50
38-								1800	684	-	2000	760	-	200	76	-
	90-							1500	1350	-	1800	1620	-	300	270	-
08-								1900	152	-	2000	160	-	100	8	-
						13-										
52-	1	37-				14-		3007	50			3388	-		380	50
10-								1900	190	-	2000	200	-	100	10	-
01-								900	9	-	1000	10	-	100	1	-
						07-										
16-								1600	256	-	2000	320	-	400	64	-
57								1800	1026	-	2000	1140	-	200	114	-
24-								1600	384	-	2000	480	-	400	96	-
17-								1900	323	-	2000	340	-	100	17	-
	39-							1400	546	-	1800	702	-	400	156	-
1 17-								1800	2106	-	2000	2340	-	200	234	-
76-								1850	1406	-	2000	1520	-	150	114	-
	15-							1400	210	-	1800	270	-	400	60	-
79-								1700	1343	-	2000	1580	-	300	237	-
						38-										
3 97-	54-					45-		7799	-			8902	-		1103	-
02-								1950	39	-	2000	40	-	50	1	-
46-								1800	828	-	2000	920	-	200	92	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
L. Bjällerup	11 ⁴	15/342		25	Åker, mylla på sandbl. lera
				26	" " " "
				27a	" " " "
				27b	våg,
					Summa:
L. Bjällerup	11 ³	1/6			Äg. Anders Persson, arr. Emil Andersson.
				28	Åker, mylla på sandbl. lera
				29	" " " "
					Summa:
					Olof Nilsson.
L. Bjällerup	11 ²	1/6		30	Åker, mylla på sandbl. lera
				31	äng, " " "
				32	" " " "
				33	våg,
				34	äng, " " "
				35	Åker, " " "
				36	" " " "
				37	bäck, imp.
				38	Åker, mylla på " "
					Summa:
L. Bjällerup	11 ²	1/6			Olof Nilsson.
				39	Åker, mylla på sand
				40	" mylla på sandbl. lera
				41	våg, imp.
St. Bjällerup	7 ³	1/48			Summa:
					Olof Nilsson.
				42	Åker, mylla på sandbl. lera
					Summa:
" "	7 ⁸	1/480			Olof Nilsson.
				43	Åker, mylla på sandbl. lera
					Summa:
					Olof Nilsson.
" "	7 ⁷	1/480			Olof Nilsson.
				44	Åker, mylla på sandbl. lera
					Summa:
					Olof Nilsson.
" "	7 ²	3/64			Olof Nilsson.

Area								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	34-							1750	595	-	2000	680	-	250	85	-
	54-							1750	945	-	2000	1080	-	250	135	-
	04-							1750	70	-	2000	80	-	250	10	-
							04-									
	92-						04-		1610	-		1840	-		230	-
	43-							1800	774	-	2000	860	-	200	86	-
	02-							1800	36	-	2000	40	-	200	4	-
	45-								810	-		900	-		90	-
	27-							1650	445	50	2000	540	-	350	94	50
		10-						1500	150	-	1800	180	-	300	30	-
		11-						1600	176	-	1800	198	-	200	22	-
							05-									
		14-						1500	210	-	1800	252	-	300	42	-
	54-							1800	972	-	2000	1080	-	200	108	-
	47-							1700	799	-	2000	940	-	300	141	-
							15-									
	17-							1800	306	-	1900	323	-	100	17	-
1	45-	35-					20-		3058	50		3513	-		454	50
1	95-							1600	3120	-	1800	3510	-	200	390	-
3	11-							1600	4976	-	2000	6220	-	400	1244	-
							17-									
5	06-						17-		8096	-		9730	-		1634	-
	12-							1800	216	-	2000	240	-	200	24	-
	3670							1650	605	55	2000	734	-	350	128	45
	13-							1850	240	50	2000	260	-	150	19	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning				
1	2	3	4	5	6				
L. Bjällerup	8 ¹		1/2	45	Åker, mylla på sandbl.lera				
				46	" " " "				
				Summa:					
				Äg. Bjällerups kyrka					
				arr. Nils Hansson.					
				47	Åker, mylla på sand				
				48	" " "				
				49	" " sandbl. lera				
				50	" " " "				
				51	" " " "				
				52	" " " "				
				53a	väg,				
				53b	dike,				
L. Bjällerup	9 ¹		3/4	Summa:					
				Äg. Bjällerups kyrka					
				arr. Jöns Larsson.					
				54	Åker, mylla på sandbl.lera				
				55	" " " "				
				56a	håla				
				b	dike				
				Summa:					
				Äg. Bjällerups kyrka					
				arr. Pehard Jeppsson.					
				St. Bjällerup	8 ¹		1	57	Åker, mylla på sandbl.lera
								58	" " " "
								59	" " " "
60	vattenhåla								
61	Åker, " " "								
62	" " " "								
63	vattenhåla								
64a	trädgård " " "								
64b	" " " "								
65	Åker, " " "								
66	" " " "								
67	" " " "								
								Trpt.	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
6	15-							1800	11070	-	2000	12300	-	200	1230	-
	34-							1950	663	-	2000	680	-	50	17	-
6	49-								11733	-		12980	-		1247	-
	68-							1600	1088	-	1800	1224	-	200	136	-
1	65-							1600	2640	-	1800	2970	-	200	330	-
	93-							1500	1395	-	2000	1860	-	500	465	-
2	06-							1500	3090	-	2000	4120	-	500	1030	-
2	22-							1650	3663	-	2000	4440	-	350	777	-
1	45-							1500	2175	-	2000	2900	-	500	725	-
						06-										
						31-										
8	99-						37-		14051	-		17514	-		3463	-
	90-							1650	1485	-	2000	1800	-	350	315	-
2	88-							1700	4896	-	2000	5760	-	300	864	-
						02-										
						33-										
3	78-						35-		6381	-		7560	-		1179	-
	40-							1750	4200	-	2000	4800	-	250	600	-
8	45-							1950	16477	50	2000	16900	-	50	422	50
	23-							1500	345	-	1900	437	-	400	92	-
						04-										
	86-							1600	1376	-	1900	1634	-	300	258	-
3	54-							1800	6372	-	1900	6726	-	100	354	-
						015										
	16-							1750	280	-	1900	304	-	150	24	-
	18-							1750	315	-	1900	342	-	150	27	-
1	40-							1600	2240	-	1900	2660	-	300	420	-
	23-							1300	299	-	1900	437	-	600	138	-
	31-							1850	573	50	1900	589	-	50	15	50
17	76-						055		32478	-		34829	-		2351	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				68	Åker, mylla på sandbl. lera
				69	" " "
				70	" " "
				71	väg,
				72a	"
				72b	dike,
				73	Åker, " "
				74	vattenhåla
				75	dike,
				76	Åker, " "
				77	" " "
				78	" mylla på sand
				79	håla
					Summa:
st. Bjällerup	18 ¹				Krono under allmän disposition
					Äg. Bjällerups kyrka. arr. Per Olsson.
				80	Åker, mylla på sandbl. lera
				81	" mylla på sand
				82	håla
					Summa:
"	1				Krono under allmän disposition.
(Duvékulls ängen nr 1)	1				Äg. Bjällerups kyrka. arr. Per Olsson.
				83	Åker, mylla på sandbl. lera
				84	" " sand
					Summa:
st. Bjällerup	21 ¹				Krono under allmän disposition.
					Äg. Bjällerups kyrka. arr. Per Olsson.
				85	Åker, mylla på sandbl. lera
				86	" " sand
					Summa:
"	1				Krono under allmän disposition.
"	4		1		Äg. Bjällerups kyrka. arr. Per Olsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	76-						055		32478	-		34829	-		2351	-
1	45-							1850	2682	50	2000	2900	-	1500	217	50
2	25-							1600	3600	-	2000	4500	-	400	900	-
3	26-							1650	5379	-	2000	6520	-	350	1141	-
							24-									
							39-									
							14-									
8	95-							1750	15662	50	2000	17900	-	250	2237	50
							02-									
							29-									
3	27-							1650	5395	50	2000	6540	-	350	1144	50
2	01-							1950	3919	50	2000	4020	-	50	100	50
1	89-							1400	2646	-	1700	3213	-	300	567	-
							02-									
40	84-					1	155		71763	-		80422	-		8659	-
1	77-							1600	2832	-	1900	3363	-	300	531	-
	48-							1650	792	-	1700	816	-	50	24	-
							02-									
2	25-						02-		3624	-		4179	-		555	-
1	07-							1650	1765	50	1900	2033	-	250	267	50
	26-							1650	429	-	1700	442	-	50	13	-
1	33-								2194	50		2475	-		280	50
210-								1650	3465	-	1800	3780	-	150	315	-
135-								1650	2227	50	1700	2295	-	50	67	50
345-									5692	50		6075	-		382	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bjällerup Bjällerup stora	1 1 1 16	Ägoviadden gemensam		87	Äker, mylla på sandbl. lera
				88	" " " "
					<u>Summa:</u>
					<u>Äg. A. Olsson</u>
				89a	Äker, mylla på sand
				89b	" " " sandbl. lera
				90	" " " "
				91	" " " "
				92	" " " "
				93	dike
					<u>Summa:</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 92-								1650	3168	-	1700	3264	-	50	96	-
13-								1700	221	-	1800	234	-	100	13	-
2 05-									3389	-		3498	-		109	-
2 73-								1650	4504	50	1700	4641	-	50	136	50
2 11-								1800	3798	-	1900	4009	-	100	211	-
2 88-								1850	5328	-	1900	5472	-	50	144	-
1 97-								1850	3644	50	1900	3743	-	50	98	50
13-								1850	240	50	1900	247	-	50	6	50
						03-										
9 82-						03-			17515	50		18112	-		596	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bjällerups socken.</u>					<u>s a m m a n d r a g.</u>
L. Bjällerup	5 ¹		3/8	1-10	Per Hanssons sterbhus
"	14 ¹		1	11-22	Gottfrid Christensson
"	11 ⁹		1/57	23	And. Persson, arr. Emil Andersson
"	11 ¹⁰		1/57	24	" " " "
"	11 ¹¹		1/57	25-27b	" " " "
"	11 ⁴		15/342	28,29	" " " "
"	11 ³		1/6	30-38	Olof Nilsson
"	11 ²		1/6	39-41	" "
St. Bjällerup	7 ³		1/48	42	" "
"	7 ⁸		1/480	43	" "
"	7 ⁷		1/480	44	" "
"	7 ²		3/64	45,46	" "
L. Bjällerup	8 ¹		1/2	47-53	Äg. Bjällerups kyrka, arr. Nils Hansson
"	9 ¹		3/4	54-56	" " " " Jöns Larsson
St. Bjällerup	8 ¹		1	57-79	Äg. " " " " arr. Pehard Jeppsson.
"	18 ¹			80-82	Krono under allm. disp. Bjällerups kyrka. arr. Per Olsson.
" (Duvokulls-äng- en nr 1)	1 ¹			83,84	" " " " "
"	21 ¹			85,86	" " " " "
"	4 ¹		1	87,88	" " " " "
Bjällerup	1 ¹	} gemensam ägovidd			
Bjällerup stora	16 ¹			89-93	Äg. A. Olsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	52-	1 37-				14-		3007	50		3388	-		380	50	
3	97-	54-				45-		7799	-		8902	-		1103	-	
	02-							39	-		40	-		1	-	
	46-							828	-		920	-		92	-	
	92-					04-		1610	-		1840	-		230	-	
	45-							810	-		900	-		90	-	
1	45-	35-				20-		3058	50		3513	-		454	50	
5	06-					17-		8096	-		9730	-		1634	-	
	12-							216	-		240	-		24	-	
	367							605	55		734	-		128	45	
	13-							240	50		260	-		19	50	
6	49-							11733	-		12980	-		1247	-	
8	99-					37-		14051	-		17514	-		3463	-	
3	78-					35-		6381	-		7560	-		1179	-	
40	84-					1 155		71763	-		80422	-		8659	-	
2	25-					02-		3624	-		4179	-		555	-	
1	33-							2194	50		2475	-		280	50	
3	45-							5692	50		6075	-		382	50	
2	05-							3389	-		3498	-		109	-	
9	82-					03-		17515	50		18112	-		596	50	
92	467	2 26-				2 925		162653	55		183282	-		20628	45	

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer	Hemmanstal	Littera & kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Bjällerup den 16 febr. 1933.					
David Larsson.					
e. lantbruksingenjör.					
Fritz Nilsson.					
Anders Andersson.					
skiftesgodemän.					

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>sträckan A-B-C-D-E-F.</u>								
0-2	200	Grävning av sand och lera kbm.	800	0.80	640	-				
2-4	200	" " "	750	0.80	600	-				
4-6	200	" " "	700	0.80	560	-				
6 = 5		stenbeklädnad i botten och på södra slänten 6 meter långt kv.m.	12	8.-	96	-				
6-8	200	Grävning av sand och lera kbm.	850	0.80	680	-				
8-10	200	" " "	800	0.80	640	-				
10-11+55	155	" " "	600	0.80	480	-				
10+45		Bro för allmän väg utföres och bekostas av Torna hä- rads vägdistrikt			-	-				
11+30		Bro för utfartsväg enligt ritning och kostnadsför- slag			350	-	4046	-		
		<u>sträckan F - G - H.</u>								
11+55-13	145	Grävn.av sand och lera kbm.	700	0.80	560	-				
13-15	200	" " "	950	0.80	760	-				
15-17	200	" " "	700	0.80	560	-				
17		Bro för överfart enligt ritning och kostnadsförslag			200	-				
17-19	200	Grävn.av sand och lera kbm.	600	1.00	600	-				
19-21	200	" " "	450	1.00	450	-				
21-25	400	" " "			312	50	3442	50		
		trpt.					7488	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt.					7488	50		
		För oförutsedda fall, even- tuellet erforderlig förstärk- ning i botten och slänter medels pålning samt för ar- betets tillsyn.					1556	50		
		Jordersättningar					1955	-	11000	-
Bjällerup den 16 februari 1933. David Larsson. e. lantbruksingenjör.										

ersättningslängd.

Fastighetens				ersättning för		Summa
namn	nr	Ä g a r e	sträcka	avlop- pets utvidg- ning.	jord- upp- lag.	
				kr. öre	kr. öre	kr. öre
st. Bjällerup	8 ¹	st. Bjällerups kyrka } arr. Pehard Jeppsson }	0-4+20	80 -	150 -	-
"	7 ²	Olof Nilsson	4+20-7+60	50 -	100 -	-
"	7 ⁸	" "	7+60-8+20	10 -	20 -	-
L:a Bjällerup	9 ¹	Äg. Bjällerups kyrka } arr. Jöns Larsson }	0-2	30 -	60 -	-
"	8 ¹	Äg. Bjällerups kyrka } arr. Nils Hansson }	2-5+70	50 -	90 -	-
"	11 ²	Olof Nilsson	5+70-7+60	30 -	60 -	-
"	11 ³	" "	7+60-8+20 8+20-11+30	100 -	180 -	-
"	11 ¹¹	And. Persson	11+30-11+80	10 -	20 -	-
"	14 ¹	Gottfr. Christensson	11+80-18+70	220 -	420 -	-
"	5 ¹	Per Hanssons sterbh.	18+70-25	75 -	200 -	-
Summa:				655 -	1300 -	-

Bjällerup den 16 febr. 1933.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Fritz Nilsson. Anders Andersson.

skiftesgodemän.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kostnadsfördelningslängd.									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
							Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			<u>Bjällerups socken.</u>					
3/8	5 ¹		L.Bjällerup	Per Hanssons stbhs		1-10	3007:50	3388:-
1	14 ¹		" "	Bottfr.Christensson		11-22	7799:-	8902:-
1/57	11 ⁹		" "	And.Persson, arr.sall				
				Andersson		23	39:-	40:-
1/57	11 ¹⁰		" "	" "	"	24	828:-	920:-
1/57	11 ¹¹		" "	" "	"	25-27b	1610:-	1840:-
15 342	11 ⁴		" "	" "	"	28,29	810:-	900:-
1/6	11 ³		" "	Olof Nilsson		30-38	3058:50	3513:-
1/6	11 ²		" "	" "		39-41	8096:-	9730:-
1/48	7 ³		st. "	" "		42	216:-	240:-
480	7 ⁸		" "	" "		43	605:55	734:-
"	7 ⁷		" "	" "		44	240:50	260:-
3/64	7 ²		" "	" "		45,46	11733:-	12980:-
1/2	8 ¹		L. "	Bjällerups kyrka arr.Nils Hansson	}	47-53	14051:-	17514:-
3/4	9 ¹		" "	Bjällerups kyrka arr.Jöns Larsson		54-56	6381:-	7560:-
1	8 ¹		st. "	A.Bjällerups kyrka arr. Pehard Jeppsson	}	57-79	71763:-	80422:-
	18 ¹		" "	Krono under alla disp. äg. Bjällerups kyrka arr.Per Olsson.		80-82	3624:-	4179:-
	1 ¹		" "	(Duve- äg. Bjällerups kyrka, arr. Per kulleängen nr 1). Olsson	}	83,84	2194:50	2475:-
	21 ¹		" "	Krono under alla disp. Bjällerups kyrka arr.Per Olsson.		85,86	5692:50	6075:-
1	4 ¹		" "	" "		87,88	3389:-	3498:-
1	1 ¹	gemensam	Bjällerup	äg. A. Olsson		89-93	17515:50	18112:-
16	1 ¹	ägo- vidd	" stora					
						summa:	162653:55	183282:-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
380:50						202:40	1.84	7:26	
1103:-						588:50	5.35	21:10	
1:-						1:10	0.01	0:04	
92:-						49:50	0.45	1:78	
230:-						122:10	1.11	4:38	
90:-						48:40	0.44	1:74	
454:50						242:-	2.20	8:68	
1634:-						871:20	7.92	31:24	
24:-						13:20	0.12	0:47	
128:45						68:20	0.62	2:45	
19:50						9:90	0.09	0:36	
1247:-						664:40	6.04	23:83	
3463:-						1846:90	16.79	66:23	
1179:-						629:20	5.72	22:56	
8659:-						4617:80	41.98	165:60	
555:-						295:90	2.69	10:61	
280:50						149:60	1.36	5:36	
382:50						203:50	1.85	7:30	
109:-						58:30	0.53	2:09	
596:50						317:90	2.89	11:40	
20628:45						11000:-	100.-	394:48	

Bjällerup den 16 febr. 1933.

David Larsson.

o. lantbruksingenjör.

Fritz Nilsson.

Anders Andersson.

skiftesgodemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Stora och Lilla Bjällerups di-
ning av år 1933" uti
Bjällerups socken och Malmöhus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	17	0,50	8	50	8	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje		3,00				
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal	ar	st.				
				har				
		äng och odlingsmark, medelareal	ar	st.				
				har				
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. 10—15 m. <10 m.						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		krokinje		"				
		i annan mark, raklinje		"				
		krokinje		"				
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad					4	-
		övriga regalar blad						
		Överföres					12	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				12 50
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 2-4 punkter pr har	har	94,727	0,30	28 42
		avvägda punkter	st.	374	0,08	29 92
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	7,3	2,00	14 60
		i annan mark	"		5,00	96 94
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 99 ar,	st.	99	0,07	6 93
			har	97,652	0,06	5 86
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.		0,04	
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	1/3	12,00	4 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	78	0,06	4 68
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	78	0,12	9 36
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				18 04
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2,4	3,50	8 40
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	20	0,22	4 40
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				15 80
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	2 -
		dagrar			12,00	- 58
		Dimensionsberäkning , § 24				2 58
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2,4	3,50	8 40
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2,4	1,00	2 40
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen 2,5 m ² sektion på 2,5 km	"	2,4	1,25	3 -
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	13 80
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				1
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	60	0,03	1 80
		Överföres				2 80
						175 25

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				175 25
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.4	4,00	9 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 -	16 60
		Förslag till invallning, § 29			6 —	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar 1		3,-	3 -	
		Dimensionsberäkning 1		8,00		
		Ritarbete 1		3,-	3 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning 1		3,-	3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		9 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	374	0,01	3 74	3 74
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 20		0,25	5 -	6 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30	6 -	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		8 -
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 6		3,00		18 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 1		12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/2		12,00		6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				255 09
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket 7 -				
		blad				
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 99 ar ägofigurer st. 99		0,10	9 90	
		har 97,652 har		0,09	7 81	24 71
		Överföres				24 71

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				24 71
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	374	0,02	7 48	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	60	0,05	3 -	12 23
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	2.4	6:-	14 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 40	
		3) broar och trummor, „ „	1	3:-	3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	24 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	27	0,55		14 85
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				76 59
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 80
		Annonskostnader ang. sammanträden				11 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			20 -	
		Kostnader för hantering, materialier o. d.			30 -	
						50 -
		Summa kronor				62 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				255 09
		Lösen för kopior och avskrifter				76 59
		Övriga förrättningskostnader				62 80
		Summa kronor				394 48

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tornea och Bara häradsrätt.

Bjöllervup den 16 februari 1933.

David Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Rätt avskrivet sid 1-42 belyggar 19

David Larsson

5/10 34

Förteckning

Över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Stora och Lilla
Bjällerups dikning av år 1933" till vilka lån från avdikningslå-
nefonden sökes.

H e m m a n e t s

n a m n nummer Ägares namn.

ld. L.Bjällerup $\frac{3}{8}$ 1
5. Per Hanssons sterbhus ✓

ld. " $\frac{1}{1004}$ 14 1
Gottfrid Christensson ✓ *2 h. h. Emma Christensson Cho.*

~~ld. " $\frac{1}{1004}$ 11 9
And. Persson arr Emil Andersson ✓ *c. h. h. Persson arr. 7/10 1933 224, 225*~~

ld. " $\frac{1}{57}$ 11 10
" " " " "

ld. " $\frac{1}{57}$ 11 11
" " " " "

ld. $\frac{15}{112}$ " $\frac{7}{312}$ 11 4
" " " " "

ld. " $\frac{1}{12}$ 11 3
Olof Nilsson ✓ *c. h. h. Betty Maria Olsson 7/10 1933 224*

ld. " $\frac{1}{6}$ 11 2
" " " " *ld. 15/11 1933 2468*

St. Bjällerup $\frac{3}{7}$

ld. " $\frac{1}{480}$ 7 8
" " " " *9/3 25 3103*

" $\frac{7}{7}$

ld. " $\frac{3}{64}$ 7 2
" " " " *30/11 14 337*

ld. L.Bjällerup $\frac{1}{2}$ 8 1
Ag.Bjällerups kyrka, arr.Nils Hansson, ✓

ld. " $\frac{3}{4}$ 9 1
" " " " Jöns Larsson ✓

ld. St. " 1 8 1
" " " " Peharä Jeppsson ✓

ld. R. " 18 1
Krono under allm.disp.Bjällerups kyrka ✓
arr. Per Olsson.

ld. " arr. 1 1
Duvekulisängen Krono under allm.disp.Bjällerups kyrka ✓
arr.Per Olsson.

ld. " arr. 21 1
Krono under allm.disp,Bjällerups kyrka, arr.
Per Olsson ✓

ld. " $\frac{1}{4}$ 4 1
" " " " arr.Per Olsson ✓

H. Bjällerup

H. Bjällerup stora

ögarvidden gemensam

1

16

A. Olsson.

V. Bjällerup

W. Th. Th. Th.

Lund 1 mars 1933

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Stogkungen med till betäckning utifrån av lant.
Lantbrukstypelsen
B. R.

1934 den 23 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Stora och Lilla Bjällerups dikning av år 1933" i Bjäl-
lerups socken av Malmöhus län.

Lån 6.900 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 5 oktober 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredn ingen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Bjällerups socken.</u>			
Lilla Bjällerup (Duvakullshägen)	avs.	1 1	Krona under allm.disp., Bjällerups kyrka, arr.Per Olsson
Lilla Bjällerup (nr 17)	~~1/17~~	~~1~~ nr 17	d:o d:o d:o
" "	3/8	5	Per Hanssons storbhus
" "	1/2	8	Bjällerups kyrka, arr.Nils Hansson
" "	3/4	9	" " Jöns Larsson
" "	1/6	11	Olof Nilsson
" "	~~1/12~~	11	Densamme o. b. b. Betty Maria Olsson
" "	~~15/342~~ 17/342	11	And. Persson o. b. b. Edla Jönsson
" "	1/57	11	Densamme
" "	1/57	11	Densamme
" "	1	14	Gottfrid Christensson o. b. b. Emma Christensson
Stora	"	18	Krona under allm.disp. Bjällerups kyrka, arr. Per Olsson
Härra	en äng	21	d:o d:o d:o
Stora Bjällerup	3/64	7	Olof Nilsson o. b. b. Betty Nilsson
" "	1/480	7	Densamme
" "	1	8	Bjällerups kyrka, arr. Pehard Jepps- son
Bjällerup	) sam-1 sam Stora)	1	A. Olsson o. b. b. Hjelm's Skottar
"		16	(bisk. för. etc.)

Stockholm den 23 november 1934.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 23/11 1934 296/34

DIARIE Nr

22839

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

R a p p o r t 13 NOV. 1934

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget "Stora och Lilla Bjällerups dikning av år 1933", uti Bjällerup socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 5 oktober 1934.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3.650:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6.900:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Aktförvarare och medlem av arbetsstyrelsen: Lantbrukaren Pehard Jeppsson, Stora Bjällerup pr Kyrkheddinge.

Vid verkställda kontroller i samband med företagets utförande samt slutlig avsyning av företaget, verkställd av undertecknad efter detsammas fullbordande, har befunnits att arbetet utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Höör den 12 november 1934

Ton Gyman.

statens e.lantbruksingeniör.

429

296
24 M 4-0393

DIARIE NR 22838
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 oktober 1934 för
"Stora och Lilla Bjällerups dikning av år 1933" i Bjällerups socken
av

MALMÖHUS LÄN

H. F. L. h.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av sextusen och hundra (6.900)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tretusen och hundra femtio
(3.650)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör D. Larsson
vid synförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
härunder tecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för företaget,
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag
och förbind mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bjellerup den 29 Oktober 1934.

Anton Oksanen	Olof Nilsson
Bjellerups Fabri	Lilla Bjellerup No 11
Kyrkherdinge	Kyrkherdinge
Richard Jeppson	Gottfr. Christenson
Kronoberg & H. Bjellerup No 8	G. Bjellerup No 14
Kyrkherdinge	Kyrkherdinge

Att Anton Oksanen, Olof Nilsson, Richard Jeppson
Gottfr. Christenson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Bjellerup, Kyrkherdinge Adress Bjellerup, Kyrkherdinge

Med stöd av Kungl. brevet den 5 oktober
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 november 1934.

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

1954