KOPIA

Blad 1.
Plats.

Förslag
till
"Dikningsföretaget St. Malkie-Fru Alstad av år 1933"
uti Fru Alstads, Anderslövs och Bösarps socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1933 av

Chas. Henric Hall

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Rittningsarkiv.

Alstadgården.

Fixpolt +20.22

Fixpolt +13.92

Fixpolt +10.92

Från Fru Alstads 5:92.

Från Anderslövs 5:92.

Från Fru Alstads 5:92.

Anderslövs 5:92.
Bösarps 5:92.

Till Bösarp.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 december 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 december 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

M.N.Nr 001

Vidimeras
ex officio:
C. H. Hall

M 2*0394

M 2*0394

Nr 356 Malmöhus 2 rit.

KOPIA

Blad 1

Profil- och sektionsritningar

Förslag
t/11

"Dikningsföretaget St. Mårtsie- Fru Alstad av år 1933"
uti Fru Alstads, Anderslövs och Bösarps socknar.
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1933 av

Claes-Henric Mallis
Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 7 december 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 december 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Biblioteksgrupp

Förslag t/11 brunn med
Ø 60 m. inre diam. Skala 1:50.

Förslag t/11 brunn med
Ø 80 m. inre diam. Skala 1:50

Förslag t/11 brunn med
Ø 100 m. inre diam. Skala 1:50

Förslag t/11 brunnar vid mätarna 21+89, 19+52 och 18+9
Skala 1:50

Förslag t/11 ommurning vid påle 5:88.
Skala 1:50

Detalj av galler
Skala 1:10

Förslag t/11 galler
Skala 1:25

Skala 1:50

Längdskala 1:4000

Höjd- och sektionsskala 1:100

NTN. Nr 002

Vidimeras
av ofvan.
C. H. Mallis.

M 2·0394

Nr 356 Malmöhus 2 pth

M 2★0394

4503

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 FEB. 1935

Kmb 430/1934

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget St. Markie-Fru Alstad

av år 1933"

uti Anderslövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget St. Markie - Fru Alstad


av år 1933"

uti Anderslövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av mark till Fru Alstad nr 5 /Alstadgården/ m.fl. hemman uti Fru Alstads socken, Malmöhus län.

År 1933 den 1 mars inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Lars Johansson, Flyganett, Anderslöv, och Lars Jönsson, Fyrishill, Fjärdingslöv, å Alstadgården för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark till Fru Alstad nr 5 /Alstadgården/ m.fl. hemman uti Fru Alstads socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 7 sistlidne februari översänt till pastorsämbetena i Fru Alstads, Anderslövs och Bösarps församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor /Bil. n:ris 2, 3 och 4/. Kungörelse hade därjämte onsdagen den 8 februari 1933 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 8 februari 1933 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 5/ upprättats.

Följande hade tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Sterbhusdelägarne efter avlidne direktören Nils Winquist nämligen ingeniören Folke Winquist och fru Märta Ågren, ägande hälften av de i Alstadgården ingående fastigheterna 3/4 mtl. Fru Al-

stad 8 1 och 3/4 mtl. Fru Alstad 9 1, genom advokat Herman Öw-

den enl. fullmakt /Bil. n:ris 6 och 7/.

Av övriga sakägare;

För fastigheter inom Fru Alstads socken.

Patron Carl Bärnheim, arr. Alstadgården;

Fru Johanna Winquist, framlidne direktör Nils Winquists frånskilda

hustru, ägande hälvten av de i Alstadgården ingående fastighe-

terna 3/4 mtl. Fru Alstad 8 1 och 3/4 mtl. Fru Alstad 9 1 genom

advokat Herman Öwden enligt fullmakt /Bil. n:ris 7 och 8/.

För fastigheter inom Bösarps socken.

Nils Andersson, La Markie nr 1, äg. 1/8 mtl. La Markie 1 3.

För fastigheter inom Anderslövs socken.

Rasmus Malmgren, St. Markie nr 10, äg. 1/3 mtl. St. Markie 10 2,

1/12 mtl. St. Markie 10 4 och 1/12 mtl. St. Markie 10 5;

Baron Curt Stiernblad, Markiehage, innehavande med fideikommissrätt

9/16 mtl. St. Markie 14 1, kallat Södertu, och 9/16 mtl. St. Mar-

kie 16 1, kallat Holma;

Johan Larsson, Södertu, arr. 9/16 mtl. St. Markie 14 1.

§ 1.

Det för undertecknad, förrättningsman, utfärdade förordnandet

upplästes och bilades handlingarna såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättnings-

männen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakäga-

re. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de

innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Patron Carl Bärnheim förklarade, att det med förrättningen avsåges att få de Alstadgårdens marker, vilka ligga omedelbart väster om gränsen mot Anderslövs socken, nöjaktigt torrlagda. För den skull måste det nuvarande avloppet genom och från Rasmus Malmgrens marker upprensas och fördjupas samt sidoavlopp dessutom upptagas från nämnda avlopp till Alstadgårdens gräns.

§ 5.

Advokat Herman Öwden biträdde det uttalande, som gjorts av patron Bärnheim.

§ 6.

Baron Stiernblad yrkade att företaget skulle utsträckas norr ut så att det omfattade det nuvarande avloppet ända till den vid avvägningen nedslagna pålen 21+89. Baron Stiernblad, som förklarade sig villig ingå förening med sökanden och därom undertecknade särskild förening /Bil. nr 9/, yrkade att avloppet i den mån detsamma berörde hans marker utfördes som täckt avlopp.

§ 7.

Rasmus Malmgren yrkade likaledes att avloppet genom hans marker utfördes som täckt avlopp.

§ 8.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 9.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Alstadgården fredagen den 24 innevarande mars kl. 4 e.m.

Alstadgården den 1 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Lars Johansson Lars Jönsson.

Gode män.

År 1933 den 24 mars inställde sig synemännen åter å Alstadgården för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstädeskommit:

Sterbhusdelägarne efter avlidne direktören Nils Winquist genom advokaten Herman Öwden i Malmö;

Fru Johanna Winquist genom advokaten Herman Öwden i Malmö;

Baron Curt Stiernblad, Markiehage;

Rasmus Malmgren, St. Markie nr 10 i Anderslövs socken.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det nu upprättade förslaget till avlopps upptagande samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 11.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde att detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 12.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 13.

Meddelades att till företaget hörande handlingar och rittningar för framtiden skulle förvaras hos Baron Curt Stiernblad, Markiehage per Anderslöv, och där hållas för delägarne tillgängliga.

§ 14.

Sedan förrättningsmannen redogjort för varje delägares andel i förrättningskostnaderna, överlämnades till advokat Öwden ett exemplar av arvodesräkningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 15.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter i arbetsstyrelsen:

Baron Curt Stiernblad, Markiehage per Anderslöv, tillika ordförande samt

Patron Carl Bärnheim, Alstadgården per Anderslöv.

Till revisorer utsågos:

Lantbrukaren Rasmus Malmgren, St. Markie nr 10 per Fjärdingslöv

och

Arrendator Johan Larsson, Södertu per Fjärdingslöv.

§ 16.

Sedan de närvarande uttalat sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag, utsågs baron Curt Stiernblad, Markiehage per Anderslöv att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Alstadgården den 24 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Lars Johansson Lars Jönsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Alstad nr 5 m.fl. hemman uti Fru Alstads socken och Skytts härad.

Alstadgården den 25 september 1931.

Nils Winquist.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 5 oktober 1931.

G.V. Eiserman

Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Fru Alstad nr 5 /Alstadgården/ m.fl. hemman uti Fru Alstads s:n, Malmöhus län kommer att hållas å Alstadgården onsdagen den 1 instundande mars kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras följande fastigheter: Inom Fru Alstads s:n Fru Alstad 8^{1} och 9^{1}, äg. Nils Winquists sterbhus; inom Anderslövs socken St. Markie 10^{2}, 10^{4} och 10^{5}, äg. Rasmus Malmgren samt St. Markie 14^{1} och 16^{1}, äg. friherre Curt Stiernblad; inom Bösarps socken La Markie 1^{3}, äg. Nils Andersson.

Malmö den 7 februari 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 12 febr. 1933 för Fru Alstads församling i Fru Alstads kyrka betygar:

A. Krook

p.l.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Fru Alstad nr 5 /Alstadgården/ m.fl. hemman uti Fru Alstads s:n, Malmöhus län kommer att hållas å Alstadgården onsdagen den 1 instundande mars kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras följande fastigheter: Inom Fru Alstads s:n Fru Alstad 8^{1} och 9^{1}, äg. Nils Winquists sterbhus, inom Anderslövs socken St. Markie 10^{2}, 10^{4} och 10^{5}, äg. Rasmus Malmgren samt St. Markie 14^{1} och 16^{1}, äg. friherre Curt Stiernblad, inom Bösarps socken La Markie 1^{3}, äg. Nils Andersson.

Malmö den 7 februari 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 12 febr. 1933 för Anderslövs församling i Anderslövs kyrka betygar:

Emil Netz

P.

Bil. nr 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Fru Alstad nr 5 /Alstadgården/ m.fl. hemman uti Fru Alstads s:n, Malmöhus län kommer att hållas å Alstadgården onsdagen den 1 instundande mars kl. 11 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras följande fastigheter: Inom Fru Alstads s:n Fru Alstad 8^{1} och 9^{1}, äg. Nils Winquists sterbhus, inom Anderslövs socken St. Markie 10^{2}, 10^{4} och 10^{5}, äg. Rasmus Malmgren samt St. Markie 14^{1} och 16^{1}, äg. friherre Curt Stiernblad, inom Bösarps socken La Markie 1^{3}, äg. Nils Andersson.

Malmö den 7 februari 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 12 februari 1933 för Bösarps församling i Bösarps kyrka betygar:

Folke Wilson

p.l.

Bil. nr 5.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av mark till Fru Alstad nr 5 /Alstadgården/ m.fl. hemman uti Fru Alstads socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Adv. Rolf Nordenstedt, N. Vallgatan 70,	Malmö	8/2 1933.
Friherre Curt Stiernblad, Markiehage,	Anderslöv	" "
Arr. Frk. Elna Magnusson, Holma,	Alstad	" "
Arr., lantbr. Johan Larsson, St. Markie,	Fjärdingslöv,	" "
Lantbr. Rasmus Malmgren, St. Markie,	"	" "
Lantbr. Nils Andersson, La Markie,	"	" "
Patron Carl Bärnheim, Alstadgården,	Alstad	" "
Pastorsämbetet i Fru Alstads församling, /kungörelse/,	"	7/2 "
Pastorsämbetet i Anderslövs församling, /kungörelse/,	Anderslöv	" "
Pastorsämbetet i Bösarps församling, /kungörelse/,	Bösarp	" "
Lantbr. Lars Johansson, /god man/, Flyganett,	Anderslöv	8/2 "
Lantbr. Lars Jönsson, /god man/,	Fyrishill, Fjärdingslöv	" "

Malmö den 8 februari 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.

Avskrift.

Fullmakt

för advokaten Rolf Nordenstedt, Malmö, eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen därtill förordnar:

att försälja och transportera oss tillhöriga aktier och andra värdehandlingar,

att i vårt namn verkställa de nyteckningar, vartill vi på grund av oss tillhöriga aktier kunna vara berättigade,

att för vår räkning upptaga lån samt omsätta upptagna lån och för sådant ändamål teckna vårt namn å härför erforderliga låne-handlingar,

att inlösa av oss upptagna lån och utkvittera av oss belånade handlingar,

att i vårt namn utställa, endossera och acceptera växlar,

att i vårt namn utfärda och kvittera checkar ävensom överlåta och kvittera till oss ställda postremissväxlar, checkar och anvisningar,

att uppbära och kvittera oss tillkommande medel och likvider av alla slag,

att å våra vägnar emottaga stämningar, kallelser och andra delgivanden,

att å våra vägnar antaga eller förkasta förlikning eller ackord,

samt att i allt övrigt, i de fall vi kunna företrädas genom ombud, företräda oss, föra vår talan och utöva vår rösträtt samt teckna vårt namn; gällande denna fullmakt jämväl inför alla domstolar

och exekutionssäten.

Stockholm och Göteborg i november 1932.

Folke Winquist, Märta Ågren

f. Winquist

Diplomingeniören Folke Winquists egenhändiga namnteckning bevittna:

Thyra Norlin Oläsligt namn.

Fru Märta Ågrens egenhändiga namnteckning bevittna:

Oläsligt namn. --- Svensson

Vidimeras:

J. Månsson Olga Andersson.

Bil. nr 7.

Fullmakt

för innehavaren att vid alla Rätter och Ämbetsmyndigheter i Konungariket Sverige tills vidare och intill dess jag uttryckligen annorlunda förordnar vid alla de tillfällen, jag icke själv uppträder, utföra och bevaka talan för mina huvudmän i alla mål, där jag har bemyndigande att sätta annan i mitt ställe, samt att utöva alla mig enligt min egen fullmakt tillkommande befogenheter, däri inbegripet rätt att förordna substitut med oinskränkt substitutionsrätt; godkännande jag vad ombudet lagligen gör och låter.

Malmö den 28 februari 1933.

Rolf Nordenstedt

Bevittnas:

Enock Andersson, Olga Andersson.

Bil. nr 8.

Rolf Nordenstedts
Advokatbyrå
Malmö.

Fullmakt.

Advokaten Rolf Nordenstedt i Malmö eller den han i sitt ställe förordnar befullmäktigas härigenom att föra min talan i fråga om de torrläggningsföretag å Alstadgården m.fl. hemman, som påkallats av direktören Nils Winquist och därför sammanträde för syneförrättning utsatts att äga rum den 1 mars 1933.

Malmö den 28 februari 1933.

Johanna Winquist

Bevittnas:

E. Ohlsson J. Månsson.

Bil. nr 9.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörig Fru Alstad nr 5 m.fl. fastigheter /Alstadgården/ uti Fru Alstads socken, Malmöhus län.

Alstadgården den 1 mars 1933.

Curt Stiernblad.

Att vederbörande egenhändigt undertecknat förestående föreningshandling vitsordas:

C.H. Wallér Lars Johansson Lars Jönsson.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Avdelning I.					
Anderslöv.					
St. Markie	16 1		9/16		**Friherre Curt Stiernblad.**
					Arr. Elna Magnusson.
				1	Åker, m.p.lättl.
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	Äng, m.p.kärrtorv
				8	Åker, m.p.lättl.
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o m.p.kärrtorv
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o m.p.lättl.

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19							1600	304	-	2000	380	-	400	76	-
	10							1000	100	-	2000	200	-	1000	100	-
	03							600	18	-	2000	60	-	1400	42	-
	07							600	42	-	2000	140	-	1400	98	-
	18							1000	180	-	2000	360	-	1000	180	-
	43							1600	688	-	2000	860	-	400	172	-
			06					200	12	-	800	48	-	600	36	-
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	11							1600	176	-	2000	220	-	400	44	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	04							1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	02							1000	20	-	2000	40	-	1000	20	-
	12							1600	192	-	2000	240	-	400	48	-
	06							1000	60	-	2000	120	-	1000	60	-
	05							1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
1	62		06						2288	-		3288	-		1000	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				17	Åker, m.p.kärrtorv
				18	D:o m.p.lättl.
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o m.p.kärrtorv
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o m.p.lättl.
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o m.p.kärrtorv
				33	D:o m.p.lättl.
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	62		06						2288	-		3288	-		1000	-
	08							1000	80	-	2000	160	-	1000	80	-
	04							1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
	05							1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
	11							1000	110	-	2000	220	-	1000	110	-
	06							600	36	-	2000	120	-	1400	84	-
	09							600	54	-	2000	180	-	1400	126	-
	04							1000	40	-	2000	80	-	1000	40	-
	03							1600	48	-	2000	60	-	400	12	-
	07							1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	11							800	88	-	2000	220	-	1200	132	-
	44							1600	704	-	2000	880	-	400	176	-
	17							800	136	-	2000	340	-	1200	204	-
	07							800	56	-	2000	140	-	1200	84	-
	02							800	16	-	2000	40	-	1200	24	-
	03							600	18	-	2000	60	-	1400	42	-
	11							1200	132	-	2000	220	-	800	88	-
	03							1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
	19							800	152	-	2000	380	-	1200	228	-
	27							1600	432	-	2000	540	-	400	108	-
3	69		06						4818	-		7428	-		2610	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				37	Åker, m.p.kärrtorv
				38	D:o m.p.lättl.
				39	D:o d:o
				40	D:o m.p.kärrtorv
				41	D:o m.p.lättlera
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	Grav, imp.
					Summa
St. Markie	14 1		9/16		Friherre Curt Stiernblad.
					Arr. Johan Larsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	69		06						4818	-		7428	-		2610	-
	07							600	42	-	2000	140	-	1400	98	-
	21							1600	336	-	2000	420	-	400	84	-
	09							800	72	-	2000	180	-	1200	108	-
	03							600	18	-	2000	60	-	1400	42	-
	04							800	32	-	2000	80	-	1200	48	-
	08							1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
	28							1600	448	-	2000	560	-	400	112	-
	13							1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
	26							1000	260	-	2000	520	-	1000	260	-
	06							1000	60	-	2000	120	-	1000	60	-
	21							1600	336	-	2000	420	-	400	84	-
	06							1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
	07							800	56	-	2000	140	-	1200	84	-
	09							1200	108	-	2000	180	-	800	72	-
	16							1600	256	-	2000	320	-	400	64	-
							06									
5	53		06				06		7208	-		11108	-		3900	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
"			"	53	Åker, m.p.lättlera
"				54	D:o d:o
"			"	55	D:o d:o
"				56	D:o d:o
"			"	57	D:o d:o
"			"	58	D:o d:o
"				59	D:o d:o
"				60	D:o d:o
"			"	61	D:o d:o
"			"	62	D:o d:o
"			"	63	D:o d:o
"			"	64	D:o d:o
"				65	D:o d:o
"			"	66	D:o d:o
"			"	67	D:o d:o
"			"	68	D:o d:o
				69	D:o d:o
"			"	70	D:o d:o
				71	Äng, m.p.grus
				72	D:o m.p.kärrtorv
				73	D:o m.p.grus
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							800	24	-	2000	60	-	1200	36	-
	10							1200	120	-	2000	200	-	800	80	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	11							1000	110	-	2000	220	-	1000	110	-
	07							800	56	-	2000	140	-	1200	84	-
	11							1000	110	-	2000	220	-	1000	110	-
	11							800	88	-	2000	220	-	1200	132	-
	10							1000	100	-	2000	200	-	1000	100	-
	47							1600	752	-	2000	940	-	400	188	-
	42							800	336	-	2000	840	-	1200	504	-
	11							1000	110	-	2000	220	-	1000	110	-
	25							1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
	06							800	48	-	2000	120	-	1200	72	-
	16							1200	192	-	2000	320	-	800	128	-
	05							1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
	28							1600	448	-	2000	560	-	400	112	-
	52							1600	832	-	2000	1040	-	400	208	-
	13							800	104	-	2000	260	-	1200	156	-
			07					400	28	-	1200	84	-	800	56	-
			18					200	36	-	1000	180	-	800	144	-
			02					600	12	-	1200	24	-	600	12	-
3	28		27						4296	-		6848	-		2552	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Avdelning II.					
St. Markie	14 1		9/16		Friherre Curt Stiernblad.
					Arr. Johan Larsson.
				74	Åker, m.p.lättl.
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
				82	D:o d;o
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
				86	D:o d:o
					Summa
Fru Alstad.					
Fru Alstad	9 1		3/4		Fru Johanna Winquist samt Nils Winquists sterbhusdelägare, ing. Folke Winquist och fru Märta Ågren f.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	04							800	32	-	2000	80	-	1200	48	-
	05							1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
	06							1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
	47							1700	799	-	2000	940	-	300	141	-
	44							1700	748	-	2000	880	-	300	132	-
	28							1200	336	-	2000	560	-	800	224	-
	22							800	176	-	2000	440	-	1200	264	-
	04							800	32	-	2000	80	-	1200	48	-
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	04							1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
	79							1400	1106	-	2000	1580	-	600	474	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
2	69								3837	-		5380	-		1543	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Winquist.
					Arr. Carl Bärnheim.
				87	Åker, m.p.lättl.
				88	D:o d:o
				89	D:o d:o
				90	D:o d:o
				91	D:o d:o
				92	D:o d:o
				93	D:o d:o
				94	D:o d:o
				95	D:o d:o
					Summa
Fru Alstad	8 1		3/4		Fru Johanna Winquist samt Nils Winquists sterbhusdelägare, ing. Folke Winquist och fru Märta Ågren f. Winquist.
					Arr. Carl Bärnheim.
				96	Åker, m.p.lättl.
				97	D:o d:o
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24							1200	288	-	2000	480	-	800	192	-
	28							1600	448	-	2000	560	-	400	112	-
	70							1600	1120	-	2000	1400	-	400	280	-
	61							1600	976	-	2000	1220	-	400	244	-
	55							1400	770	-	2000	1100	-	600	330	-
	07							1200	84	-	2000	140	-	800	56	-
	21							1600	336	-	2000	420	-	400	84	-
	68							1600	1088	-	2000	1360	-	400	272	-
	42							1700	714	-	2000	840	-	300	126	-
3	76								5824	-		7520	-		1696	-
	13							1800	234	-	2000	260	-	200	26	-
	09							1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
	22								360	-		440	-		80	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Anderslöv.					
St. Markie	10 4		1/12		Rasmus Malmgren.
				98	Åker, m.p.lättl.
				99	D:o d:o
				100	D:o m.p.lera
				101	D:o d:o
				102	D:o m.p.lättl.
				103	D:o d:o
				104	D:o m.p.lera
				105	D:o d:o
					Summa
St. Markie	10 5		1/12		Rasmus Malmgren.
				106	Åker, m.p.lättl.
				107	D:o d:o
				108	D:o d:o
				109	D:o d:o
				110	D:o d:o
				111	D:o d:o
				112	D:o d:o
				113	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	42							1600	672	-	2000	840	-	400	168	-
	73							1400	1022	-	2000	1460	-	600	438	-
	83							1200	996	-	2000	1660	-	800	664	-
	42							1000	420	-	2000	840	-	1000	420	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	43							1800	774	-	2000	860	-	200	86	-
	76							1600	1216	-	2000	1520	-	400	304	-
	30							1800	540	-	2000	600	-	200	60	-
4	09								5960	-		8180	-		2220	-
	23							1800	414	-	2000	460	-	200	46	-
	22							1200	264	-	2000	440	-	800	176	-
	19							1000	190	-	2000	380	-	1000	190	-
	07							1400	98	-	2000	140	-	600	42	-
	09							1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
	12							1600	192	-	2000	240	-	400	48	-
	05							1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
	20							1400	280	-	2000	400	-	600	120	-
1	17								1672	-		2340	-		668	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn; hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				114	Åker, m.p.lättl.
				115	D:o d:o
				116	D:o d:o
				117	D:o d:o
				118	D:o d:o
				119	D:o d:o
				120	D:o d:o
				121	D:o d:o
					Summa
St. Markie	10 2		1/3		Rasmus Malmgren.
				122	Åker, m.p.lera
				123	D:o d:o
				124	D:o d:o
				125	D:o d:o
				126	D:o m.p.lättlera
				127	D:o d:o
				128	D:o d:o
				129	D:o d:o
				130	D:o d:o
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	17								1672	-		2340	-		668	-
	13							1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
	13							1600	208	-	2000	260	-	400	52	-
	08							1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
	02							1200	24	-	2000	40	-	800	16	-
	07							1400	98	-	2000	140	-	600	42	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	17							1400	238	-	2000	340	-	600	102	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
2	17								3174	-		4340	-		1166	-
	10							1200	120	-	2000	200	-	800	80	-
	14							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
	32							1600	512	-	2000	640	-	400	128	-
	07							1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
	47							1600	752	-	2000	940	-	400	188	-
	03							1200	36	-	2000	60	-	800	24	-
	12							1200	144	-	2000	240	-	800	96	-
	44							1600	704	-	2000	880	-	400	176	-
	18							1800	324	-	2000	360	-	200	36	-
1	87								2914	-		3740	-		826	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				131	Åker, m.p.lättl.
				132	D:o d:o
					Summa
Bösarp.					
L. Markie	1 3		1/8		Nils Andersson.
				133	Åker, m.p.lättl.
				134	D:o d:o
				135	D:o d:o
				136	D:o d:o
				137	D:o d:o
					Summa
					Sammandrag.
Avdelning I.					
Anderslöv.					
St. Markie	16 1		9/16	1-52	Frih. Curt Stiernblad
					Arr. Elna Magnusson
St. Markie	14 1		9/16	53-73	Frih. Curt Stiernblad
					Arr. Johan Larsson
					Sgr.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	87								2914	-		3740	-		826	-
	16							1600	256	-	2000	320	-	400	64	-
	06							1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
2	09								3278	-		4180	-		902	-
	15							1600	240	-	2000	300	-	400	60	-
	11							1200	132	-	~~2000~~ 1800	198	-	600	66	-
	16							1600	256	-	2000	320	-	400	64	-
	14							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
	07							1200	84	-	~~2000~~ 1800	126	-	600	42	-
	63								908	-		1224	-		316	-
5	53		06				06		7208	-		11108	-		3900	-
3	28		27						4296	-		6848	-		2552	-
8	81		33				06		11504	-		17956	-		6452	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Avdelning II.					
St. Markie	1 14		9/16	74-86	Frih. Curt Stiernblad
					arr. Johan Larsson
Fru Alstad.					
Fru Alstad	1 9		3/4	87-95	Fru Johanna Winquist samt Nils Winquists sterbhusdelägare ing. Folke Winquist och fru Märta Ågren f. Winquist
					arr. Carl Bärnheim
Fru Alstad	1 8		3/4	96,97	Des.
Anderslöv.					
St. Markie	4 10		1/12	98--105	Rasmus Malmgren
D:o	5 10		1/12	106--121	Dens.
D:o	2 10		1/3	122--132	Dens.
Bösarp.					
La Markie	3 1		1/8	133--137	Nils Andersson

Sgr.

Summa

FLYGARSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr..	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	69								3837	-		5380	-		1543	-
3	76								5824	-		7520	-		1696	-
	22								360	-		440	-		80	-
4	09								5960	-		8180	-		2220	-
2	17								3174	-		4340	-		1166	-
2	09								3278	-		4180	-		902	-
	63								908	-		1224	-		316	-
15	65								23341	-		31264	-		7923	-
24	46	33				06			34845	-		49220	-		14375	-

Alstadgården den 24 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Lars Johansson		Lars Jönsson Gode män.

Kostnadsförslag. Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B.								
5+38-6+90	152	Inköp av 24" cementrör m.	152	6,25	950	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	152	1,20	182	40	1132	40		
		Borttagning av pilträd i								
		högra slänten			15	-				
		Upprivning av den nuvaran-								
		de trumman mellan pålarna								
		5+38 och 5+52			20	-	35	-		
		Ommurning av utloppet vid								
		påle 5+38 st.	1	40	40	-				
		Stensättning nedströms på-								
		le 5+38 av det öppna dikets								
		botten och slänter; till								
		1,5 m längd och 1 m verti-								
		kal höjd			10	-				
		Brunn av betong med 90 cm								
		inre diameter och konisk								
		överdel, vid påle 6+90, st.	1	60	60	-	110	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas ca 10 % med					122	60	1400	-
Övf.	152	Överföres							1400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	152	Överfört	-						1400	-
		Dikessträckan B-C.								
6+90-12++90	600	Inköp av 24" cementrör m	600	6,25	3750	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m	600	1,60	960	-	4710	-		
		Brunnar av betong med 90 cm inre diameter och konisk överdel; vid pålarna 7+58, 9+11, 10, 12 och 12+90 st.	5	60			300	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % med					490	-	5500	-
		Dikessträckan C-D.								
12+90-15++50	260	Inköp av 21" cementrör m	260	5,-	1300	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m	260	1,60	416	-	1716	-		
		Brunnar av betong med 80 cm inre diam. och konisk överdel; vid pålarna 14+54 och 15+50 st.	2	50			100	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. till-								
Övf.	1012	Överföres					1816	-	6900	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1012	Överfört					1816	-	6900	-
		lägges ca 10 % med					184	-	2000	-
		Dikessträckan D-E.								
15+50-16+50	76	Inköp av 21" cementrör m	76	5,-	380	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	76	2,50	190	-	570	-		
		Brunn av betong med 80 cm								
		inre diameter och konisk								
		överdel vid påle 16+50, st.	1	50,-			50	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges ca 10 % med					80	-	700	-
		Dikessträckan E-F.								
16+50-18+9	159	Inköp av 21" cementrör m.	159	5,-	795	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	159	1,40	222	60	1017	60		
		Brunn av betong med 80 cm								
		inre diameter och konisk								
		överdel, vid påle 18+9, st.	1	50,-			50	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges ca 10 % med					132	40	1200	-
Övf.	1247	Överföres							10800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1247	Överfört							10800	-
		Dikessträckan F-G.								
18+9-19++52	112	Inköp av 15" cementrör m	112	3,-	336	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m	112	1,90	212	80	548	80		
		Brunn av betong med 60 cm inre diameter vid påle 19+52 st.	1	40,-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % med					61	20	650	-
		Dikessträckan G-H.								
19+52-21++89	237	Inköp av 9" cementrör m	237	1,70	402	90				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m	237	0,80	189	60				
		Plank /2x2"x5"/ till underlag för rören mellan pålarna 19+52 och 21+2 m	150	0,60	90	-	682	50		
		Brunnar av betong med 60 cm inre diameter vid pålarna 20+50 och 21+89, st.	2	40,-			80	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. till-								
Övf.	1596	överföres					762	50	11450	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1596	Överfört					762	50	11450	-
		lägges ca 10 % med					87	50	850	-
		Dikessträckan C-C[1].								
27+10=12++90-25	210	Inköp av 6" cementrör m	210	1,10	231	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m	210	0,70	147	-	378	-		
		Brunnar av betong med 60 cm inre diameter vid pålarna 25 och 25+50 st.	2	40,-			80	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 % med					42	-	500	-
Summa	1806	meter.				Summa	kostnad		12800	-

Alstadgården den 24 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Grävningstabell. Bil. Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan A-B.					
5+38	-	1,-				9,54	24" rör mellan pålarna 5+38 och 6+90.
5+52	14	1,30					Fixpkt.: Kors och järndubb i betong-
6	48	1,40				3:1000	grund till logans västra ingång å
+50	50	1,90					Nils Anderssons gård; belägen på
+90	40	1,80				10,-	höjden + 10,92.
Summa	152	meter.					
		Dikessträckan B-C.					
6+90	-	1,80				10,-	24" rör mellan pålarna 6+90 och
7	10	2,10					12+90.
+50	50	1,60					
8	50	2,05					
+50	50	1,85				2:1000	
9	50	2,10					
+50	50	2,65					
10	50	2,60				10,62	
+50	50	2,60					
11	50	2,30					
+50	50	2,15				2:1000	
12	50	1,85					
+50	50	1,60					
+90	40	1,55				11,20	
Summa	600	meter.					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan C-D.					
12+90	-	1,45				11,30	21" rör mellan pålarna 12+90 och 15+50.
13	10	1,40					
+50	50	2,55					
14	50	3,95					
+51	51	2,35					
15	49	1,65					
+50	50	2,20				11,88	
Summa	260	meter.					
		Dikessträckan D-E.					
15+50	-	2,20				11,88	21" rör mellan pålarna 15+50 och 16+50.
15+90	40	2,25					
16+50	36	2,15				12,05	
Summa	76	meter.					
		Dikessträckan E-F.					
16+50	-	2,15				12,05	21" rör mellan pålarna 16+50 och 18+9.
17	50	2,-					Fixpkt.: Järndubb i grundmuren i
+50	50	2,05					stallbyggnadens sydvästra hörn i Al-
18	50	1,80					stadsgården; belägen på höjden +
+9	9	1,50				12,40	20,22.
Summa	159	meter.					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan F-G.					
18+9	-	1,55				12,50	15" rör mellan pålarna 18+9 och 19+52.
18+59	52	2,10				3.57:1000	
19+52	60	1,55				12,90	
Summa	112	meter.					
		Dikessträckan G-H.					
19+52	-	1,45				13,-	9" rör mellan pålarna 19+52 och 21+89.
20	48	1,75					
+50	50	1,45				7.17:1000	
21	50	2,15					
+50	50	2,40					
+89	39	1,80				14,70	
Summa	237	meter.					
		Dikessträckan C-C 1.					
12+90= =27+10	-	1,35					6" rör mellan pålarna 27+10 och 25.
27	10	1,60					
26+50	50	1,90					
26	50	2,15					
25+50	50	1,25					
25	50	1,45					Fixpkt.: Kors och järndubb i sten ca 14 m söder om påle nr 25; belägen på höjden + 13,92.
Summa	210	meter.					

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sammandrag.					
	152	Dikessträckan			A-B		
	600		"		B-C		
	260		"		C-D		
	76		"		D-E		
	159		"		E-F		
	112		"		F-G		
	237		"		G-H		
	210		"		C-C[1].		
Summa	1806	meter.					

Alstadgården den 24 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA DOKTR. EFTR. STOCKH.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Fru Alstad nr 5 m.fl. fastigheter uti Fru Alstads m.fl. socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 5 oktober 1931 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Fru Alstad nr 5 m.fl. fastigheter uti Fru Alstads m.fl. socknar av Malmöhus län. Under förrättningens gång har det utrönts, att densamma ej berör marker tillhörande Fru Alstad nr 5, men däremot marker tillhörande fastigheterna Fru Alstad 8^{1} och 9^{1} uti Fru Alstads socken, St. Markie 10^{2}, 10^{4}, 10^{5}, 14^{1} och 16^{1} uti Anderslövs socken samt La Markie 1^{3} uti Bösarps socken av Malmöhus län. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90 är beläget 2,- km sydost om Fru Alstads kyrka samt 4,- km sydväst om Anderslövs järnvägsstation på järnvägslinjen Börringe-Östra Torp. Å hithörande översiktskarta har torrläggningsområdet

utmärkts med gul färg.

Torrläggningsområdet avvattnas nu till ett öppet huvudavlopp, som från trakten öster och nordost om Fru Alstads kyrka avrinner söder ut genom marker tillhörande St. Markie nr 16, 14 och 10 uti Anderslövs socken samt La Markie nr 1 uti Bösarps socken. Då detta avlopp emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, besväras de kringliggande markerna f.n. av vatten. Synemännen hava därför upprättat förslag till avlopps upptagande till sådan omfattning samt till sådant djup och med sådana dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de i företaget ingående markerna. I enlighet med under förrättningen framställda yrkanden hava synemännen därvid utgått från att avloppen skola utföras som täckta diken. Synemännen hava nämligen genom preliminära beräkningar funnit, att kostnaderna för det nuvarande huvudavloppets upptagande som öppet dike till det djup och med de släntlutningar, som erfordras, skulle bliva ej obetydligt högre än kostnaderna för samma avlopps utförande som täckt dike. Även anse synemännen att avsevärda fördelar - ren markvinst, minskade ogräshärdar samt underlättad brukning för de angränsande markerna - komma att vinnas, därest avloppen utföras som täckta ledningar.

Enligt det av synemännen upprättade förslaget skall huvudavlopp, dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H, upptagas mellan pålarna 5+38 och 21+89 samt utföras som täckt ledning med cementrör av erforderliga dimensioner. Avloppet skall följa det nuvarande öppna huvudavloppet med undantag för sträckorna mellan pålarna 15+50-16+50 och 18+9--19+52, där avloppet förlägges i nyskärning. Genom denna omläggning

förkortas avloppet med 51,- m och det erhåller därjämte en för vattnets avledande lämpligare sträckning. För torrläggning av vissa marker under fastigheten Fru Alstad 9^{1} skall dessutom ett täckt sidoavlopp, dikessträckan $C\text{-}C^{1}$, upptagas från pålen 12+90 = 27+10 till pålen 25 i gränsen mellan Anderslövs och Fru Alstads socknar. Ytterligare sidoavlopp för torrläggning av de i dikningssamfälligheten ingående markerna under fastigheterna Fru-Alstad 8^{1} och 9^{1} behöva ej upptagas i samband med utförandet av det nu planerade dikningsföretaget, enär tvenne sådana sidoavlopp redan finnas utförda, ehuru de på grund av det nuvarande huvudavloppets ringa djup nu ej fungera på tillfredsställande sätt. Över avloppen hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande såväl avloppens djup och föreskrivna dimensioner i övrigt som ock de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För brunnarna och ommurningen hava särskilda förslagsritningar upprättats, varjämte de olika brunnarnas inre diameter angives i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Det sätt, varpå brunnarna och ommurningen i övrigt skola utföras, framgår av mom. 6 här nedan. Med hänsyn till den erfarenhet, som vunnits genom analyser av vatten från närliggande och likartade trakter, anse synemännen att det dag- och grundvatten, som skall avbördas genom avloppen, ej kan innehålla på betong skadligt inverkande ämnen. Utföras avloppen med fullgoda cementrör eller med cementrör, som fylla Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens fordringar, torde fara för avloppens framtida bestånd sålunda ej föreligga.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen ta-

git hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och avrinningen från detsamma som ock till avloppens fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter på avloppen, framgår närmare av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom avloppen, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid flod uppgår till högst 1,- liter per sek. och har.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ligger 1,5 m eller därunder över medelvattenståndet under vegetationstiden i nuvarande avlopp. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Under hänvisning till vad här ovan anförts stadga synemännen sålunda att sökandena, därest de vilja fullfölja företaget, äga att upptaga avlopp i enlighet med det av synemännen nu upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i

V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande, som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt jordens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden, som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet.

Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

Då markerna inom dikningssamfälligheten avvattnas till olika grenar av avloppet, hava synemännen uppdelat dikningssamfälligheten i två avdelningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning, varom stadgas i V.L. 7:24, skall företagas. Av värderingslängden /Bil. Litt. A/ framgår närmare vilka områden som hänförts till de olika avdelningarna.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-73, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan D-E-F-G-H utföras, dels det nuvarande öppna diket upprensas och fördjupas i viss omfattning nedströms punkt E. Kostnaderna härför ~~kxxx~~ beräknas till 7.300 /5400+1900/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 74-137, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C och C-C^1 utföras. Kostnaderna härför ~~kxxx~~ beräknas till 7.400,- kronor.

Torrlägges dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	6.452,- kr.		
II	7.923,- "		
	14.375,- kr.	12.800,- kr.	0,890434.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till de värden, som framgå av efterstående beräkning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	6.452,- kr.	7.300,- kr.	1,131432
II	7.923,- "	7.400,- "	0,933989.

Av förestående utredning framgår att båda avdelningarna erhålla den minsta relativa kostnaden, därest de torrläggas gemensamt. Jämkning skall alltså ej företagas, utan skola kostnaderna fördelas enligt huvudregeln i V.L. 7:23. Varje delägare skall sålunda taga del i kostnaderna för företagets genomförande i mån av värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så på-

fordras, av sökandena omedelbart förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga att ersättning endast skall utgå för i samband med företagets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller den, han i sitt ställe förordnar.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Företagets utförande m.m.

Arbetet med företagets utförande må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse. Företaget skall vara fullbordat inom utgången av år 1938. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande, vilket lämpligen bör utlämnas på entreprenad, är i övrigt att iakttaga:

att avloppen skola följa å marken utstakade och å plankartan närmare angivna sträckningar;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning ej får täckas förrän den blivit avsynad och godkänd av statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl särskild under och på ömse sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att bottnen i brunnarna skall försänkas 50 cm, räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilledande samt väl omskolas med sten och groft grus;

att brunnarna skola utföras med de inre diametermått, som för respektive brunnar angivas i kostnadsförslaget;

att ommurningen - ögat - vid påle 5+38 skall grundläggas till frostfritt djup, gjutas i betong 1:3:5 med högst 20 % sparsten samt i övrigt utföras på sådant sätt att fara för underskärning ej uppstår;

att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare bortaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 7.

Avsyning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder, som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp på ledningar eller brunnar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 9.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhänderhavas av en styrelse, bestående av två ledamöter, vilka väljas av delägarne på allmänt sammanträde:

Styrelsen åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid såväl egna som allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L.

3:22-25.

Mom. 10.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget St. Markie - Fru Alstad av år 1933". Styrelsen skall hava sitt säte i Anderslövs socken.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall utgå med 21,64 kr., vilket belopp skall inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län innan företaget påbörjas.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Alstadgården den 24 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Lars Johansson Lars Jönsson

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
+ 50	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50
6	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85
+ 50	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20
7	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40
+ 50	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50
8	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60
+ 50	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70
9	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95
+ 50	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90	13,05	13,20
10	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30
+ 50	11,86	12,01	12,16	12,31	12,46	12,61	12,76	12,91	13,06	13,21	13,36
11	11,93	12,08	12,23	12,38	12,53	12,68	12,83	12,98	13,13	13,28	13,43
+ 50	11,99	12,14	12,29	12,44	12,59	12,74	12,89	13,04	13,19	13,34	13,49
12	12,06	12,21	12,36	12,51	12,66	12,81	12,96	13,11	13,26	13,41	13,56
+ 50	12,13	12,28	12,43	12,58	12,73	12,88	13,03	13,18	13,33	13,48	13,63
13	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40	13,55	13,70
+ 50	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05
14	12,90	13,05	13,20	13,35	13,50	13,65	13,80	13,95	14,10	14,25	14,40
+ 50	13,25	13,40	13,55	13,70	13,85	14,-	14,15	14,30	14,45	14,60	14,75
15	13,30	13.45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80
+ 50	13,35	13,50	13,65	13,80	13,95	14,10	14,25	14,40	14,55	14,70	14,85

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1.0
16	13,40	13,55	13,70	13,85	14,-	14,15	14,30	14,45	14,60	14,75	14,90
+ 50	13,45	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95
17	13,50	13,65	13,80	13,95	14,10	14,25	14,40	14,55	14,70	14,85	15,-
+ 50	13,60	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10
18	13,70	13,85	14,-	14,15	14,30	14,45	14,60	14,75	14,90	15,05	15,20
18 + 50	13,87	14,02	14,17	14,32	14,47	14,62	14,77	14,92	15,07	15,22	15,37
19	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10	15,25	15,40	15,55
+ 50	14,22	14,37	14,52	14,67	14,82	14,97	15,12	15,27	15,42	15,57	15,72
20	14,40	14,55	14,70	14,85	15,-	15,15	15,30	15,45	15,60	15,75	15,90
+ 50	14,60	14,75	14,90	15,05	15,20	15,35	15,50	15,65	15,80	15,95	16,10
21	15,20	15,35	15,50	15,65	15,80	15,95	16,10	16,25	16,40	16,55	16,70
+ 50	15,80	15,95	16,10	16,25	16,40	16,55	16,70	16,85	17,-	17,15	17,30
22	15,90	16,05	16,20	16,35	16,50	16,65	16,80	16,95	17,10	17,25	17,40
+ 50	16,-	16,15	16,30	16,45	16,60	16,75	16,90	17,05	17,20	17,35	17,50
23	16,10	16,25	16,40	16,55	16,70	16,85	17,-	17,15	17,30	17,45	17,60

Alstadgården den 24 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Anderslövs socken.				
9/16	16 1		St. Markie; Frih. Curt Stiernblad; arr. Elna Magnusson		1-52	7208,-	11108,-
9/16	14 1		D:o ; Frih. Curt Stiernblad; arr. Johan Larsson		53-86	8133,-	12228,-
			Fru Alstads socken.				
3/4	9 1		Fru Alstad; Fru Johanna Winquist samt Nils Winquists sth.deläg., ing. Folke Winquist och fru Märta Ågren f. Winquist; arr. Carl Bärnheim		87-95	5824,-	7520,-
3/4	8 1		Fru Alstad; Des.		96,97	360,-	440,-
			Anderslövs socken.				
1/12	10 4		St. Markie; Rasmus Malmgren		98-105	5960,-	8180,-
1/12	10 5		D:o ; Dens.		106-121	3174,-	4340,-
1/3	10 2		D:o ; Dens.		122-132	3278,-	4180,-
			Överföres			33937,-	47996,-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor	Rel. Kostn 0.890484					Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
3900,-	3472.69					3472,69	27,13	169,35		
4095,-	3646,33					3646,33	28,49	177,84		
1696,-	1510,18					1510,18	11,80	73,66		
80,-	71,24					71,24	0,56	3,49		
2220,-	1976,76					1976,76	15,44	96,38		
1166,-	1038,25					1038,25	8,11	50,62		
902,-	803,17					803,17	6,27	39,14		
14059,-	12518,62					12518,62	97,80	610,48		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			33937,-	47996,-
			Bösarps socken.				
1/8	1 3		La Markie; Nils Andersson		133-137	908,-	1224,-
					Summa	34845,-	49220,-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Rel. kostn. 0.890434					Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14059,-	12518,62					12518,62	97,80	610,48	
316,-	281,38					281,38	2,20	13,73	
14375,-	12800,-					12800,-	100,-	624,21	

Alstadgården den 24 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Lars Johansson Lars Jönsson

Gode män.

Vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. AT. FR. I SKARA

Lån

M 2★0394

4503

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 FEB. 1935

Avskrift.

Kvnb 430/1934

Betänkande

till

"Dikningsföretaget St. Markie-Fru Alstad

av år 1933"

uti Anderslövs socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 december 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 december 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget St. Markie-Fru Alstad

av år 1933"

uti Anderslövs socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget St. Markie - Fru Alstad av år 1933" uti Anderslövs, Fru Alstads och Bösarps socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsföretaget är beläget omkring 2,- km sydost om Fru Alstads kyrka samt 4,- km sydväst om Anderslövs järnvägsstation å enskilda järnvägen Börringe - Ö. Torp. Å översiktskartan i syneförrättningshandlingarna har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De berörda markerna, vilka till huvudsaklig del utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 8 oktober 1931 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen.

Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 1 mars 1933, varefter förrättningen avslutades den 24 mars samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. III/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 24 mars 1933 /förrättningsprotokollets § 16/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för företagets utförande sökes alltså bidrag från statens avdikningsanslag, varjämte tre delägare, representerande 97,80 % i företaget, vilka därom undertecknat särskild förening /Bil. II/, jämväl söka lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till utförande dikessträckorna A-B-C-D-E-F-G-H och C-C^1, vilkas lägen och dimensioner framgå såväl av syneförrättningshandlingarna som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningssamfälligheten omfattar 24,46 har åker och 0,33 har

äng eller tillsammans 24,79 har inägojord; fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande 24,16 har

Endast bidragssökande 0,63 "

Summa 24,79 har

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser å fullgoda cementrör. Enligt kostnadsförslaget i syneförrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/ beräknas sålunda kostnaderna för utförande av de olika dikessträckorna till 12.800,- kr., vartill komma kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet med 624,21 kr., respektive 148,36 kr. samt vid syneförrättningen fastställd vattendomstolsavgift med 21,64 kr. Samtliga kostnader för företagets genomförande hava alltså beräknats till 13.594,21 kr., fördelade sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningen	12800,- kr.	12518,62 kr.	281,38 kr.
Syneförrättningen	624,21 "	610,48 "	13,73 "
Betänkandet	148,36 "	145,10 "	3,26 "
Vattendomstolsavgift	21,64 "	21,16 "	0,48 "
Summa	13594,21 kr.	13295,36 kr.	298,85 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 548,- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i dess helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	49220,-	kr.
" före "	34845,-	"
Värdeförhöjning	14375,-	"
Kostnad	13594,21	"
Rel. kostnad	0,95	
Bidrag i % av kostnaderna	48,25.	

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	47996,-	kr.
" före "	33937,-	"
Värdeförhöjning	14059,-	"
Kostnad	13295,36	"

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	1224,-	kr.
" före "	908,-	"
Värdeförhöjning	316,-	"
Kostnad	298,85	".

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 6 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1938. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1938.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 6.560,- kr., motsvarande 48,25 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 6.880,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Förening	Bil. II
Diariebevis	Bil. III
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. IV
Fullmakt	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och VII.

Malmö i juni 1933.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Kostnadssammandrag.

Tvångsgemenskostnad enl. syneförrättningen	11.120.- x) ~~12.800.-~~
Syneförrättningen	624.21
Bekantgörande	148.36
Vattendomstolsavgift	21.64
	11.914.21
Summa kr.	~~13.594.21~~

x) Nämnemingen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren inkommen ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11.914 kronor 21 öre, varav å länsmyndighandens andel 11.652 kronor 10 öre.

Stockholm den 21 december 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bil. I.

Tabell.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		Andrestorps socken.			
9/16	16'	St. Markie; Fribrev Emil Stiernblad			
		an. Elna Magnusson	1-52	5	53
9/16	14'	Do; Fribrev Emil Stiernblad			
		an. Johan Larsson	53-86	5	97
1/12	10⁴	Do; Rebecca Malmgren	98-105	4	09
1/12	10⁵	Do; Dem.	106-121	2	17
1/3	10²	Do; Dem.	122-132	2	09
		Fm Alstads socken.			
3/4	9'	Fm Alstad; Fm Johanna Wingvist samt			
		Nils Wingvists 2:dr. delägg. ing.			
		Folke Wingvist och fm Maria			
		Ågren, f. Wingvist,			
		an. Carl Bamheim	87-95	3	76
3/4	8'	Do Des.	96, 97		22
		Bråsarps socken.			
1/8	1³	La Markie, Nils Andersson	133-137		63
		Summa		24	46

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3900 -		3472 69	169 35	40 25	5 87	3688 16	1779 54	1908 62	
4095 -		3646 33	177 84	42 27	6 16	3872 60	1868 53	2004 07	
2220 -		1976 76	96 38	22 91	3 34	2099 39	1012 96	1086 43	
1166 -		1038 25	50 62	12 03	1 76	1102 66	532 03	570 63	
902 -		803 17	39 14	9 30	1 36	852 97	411 56	441 41	
1696 -		1510 18	73 66	17 51	2 55	1603 90	773 88	830 02	
80 -		71 24	3 49	83	12	75 68	36 51	39 17	
316 -		281 38	13 73	3 26	48	298 85	144 20	— —	Söken ej lån.
14375 -		12800 -	624 21	148 36	21 64	13594 21	6559 21	6880 35	

Malmö i juni 1933.
C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget St. Markie - Fru Alstad av år 1933" uti Fru Alstads, Anderslövs och Bäsarps socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt Baron Curt Stiernblad, Markiehage per Anderslöv:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Alstadgården den 24 mars 1933.

Curt Stiernblad

Rasmus Malmgren.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör,
Malmö.

Lars Johansson
Flyganett
Anderslöv.

Johanna Winquist

Folke Winquist och Märta Ågren

gn Rolf Nordenstedt enl. fullmakter.

Fru Johanna Winquists namnteckning samt diplomingeniören Folke Winquists och fru Märta Ågrens namnteckningar genom advokaten Rolf Nordenstedt bevittna:

namn Oläsligt
Advokat, Malmö.

Enock Andersson
Kamrer, Malmö.

Bil. III.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 24 mars 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget St. Markie - Fru Alstad av år 1933" uti Anderslövs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 juli 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget St. Markie - Fru Alstad av år 1933" inom Anderslövs m.fl. socknar, Malmöhus län, till vilken torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Anderslövs socken.

1/3	mtl.	St. Markie	10^{2} ,	Rasmus Malmgren,
1/12	"	"	10^{4} ,	Dens.
1/12	"	"	10^{5} ,	Dens.
9/16	"	"	14^{1} ,	Friherre Curt Stiernblad, arr. Johan Larsson;
9/16	"	"	16^{1} ,	Friherre Curt Stiernblad, arr. Elna Magnusson.

Fru Alstads socken.

3/4	mtl.	Fru Alstad	8^{1} ,	Fru Johanna Winquist samt Nils Winquists sth.deläg., ing. Folke Winquist och fru Märta Ågren, f. Winquist, arr. Carl Bärnheim,
3/4	"	"	9^{1} ,	Des.

Malmö i juni 1933.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. V.

Avskrift.

Fullmakt

för advokaten Rolf Nordenstedt, Malmö, eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen därtill förordnar:

att försälja och transportera oss tillhöriga aktier och andra värdehandlingar,

att i vårt namn verkställa de nyteckningar, vartill vi på grund av oss tillhöriga aktier kunna vara berättigade,

att för vår räkning upptaga lån samt omsätta upptagna lån och för sådant ändamål teckna vårt namn å härför erforderliga lånehandlingar,

att, inlösa av oss upptagna lån och utkvittera av oss belånade handlingar,

att i vårt namn utställa, endossera och acceptera växlar,

att i vårt namn utfärda och kvittera checkar ävensom överlåta och kvittera till oss ställda postremissväxlar, checkar och anvisningar,

att uppbära och kvittera oss tillkommande medel och likvider av alla slag,

att å våra vägnar emottaga stämningar, kallelser och andra delgivanden,

att å våra vägnar antaga eller förkasta förlikning eller ackord,

samt att i allt övrigt, i de fall vi kunna företrädas genom ombud, företräda oss, föra vår talan och utöva vår rösträtt samt teckna vårt namn; gällande denna fullmakt jämväl inför alla domstolar och exekutionssäten.

Stockholm och Göteborg i november 1932.

Folke Winquist

Märta Ågren
f. Winquist

Diplomingeniören Folke Winquists egenhändiga namnteckning bevittnas:

Thyra Norlin

Sigge Gamfeldt

Fru Märta Ågrens egenhändiga namnteckning bevittnas:

O. Palmberg

Svensson

Vidimeras:

J. Månsson

Anna-Lisa Forslund

Vidimeras
ex officio:
C. A. Hallén

Bil. VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Dikningsföretaget Sk. Kyrkeå - Fm Abstad

inom Anderslövs m. fl. sock nar av Kalmar län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ synehandlingarna	à	4	–
Betänkande, sid. 5	"	15	–
Upprättande av tabeller ~~och kostnadsförslag i sammandrag, dagar~~	à	5	90
Upprättande av ansökningshandlingar Förteckning över fastigheter m. m. 1/2 dagar	"	2	–
Kopia av plankartan å väv (34.39 - 3.27)		31	12
" " profiler och sektioner } 0.75 (27.18 + 15)		31	64
" " bro- och trumritningar }			
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (64+9+11)	"	46	20
Inhäftning av handlingar: 2 häften betänkande. 1 " synehandlingar		3	–
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	–
Summa Kronor:		148	36

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Oxie och Skytts häradsrätt inom tre månader härefter.

Kalmar den 20 juni 1933

C. A. Nilsson.

Statens lantbruksingeniör.

Kvitteras per postförskott.

C. A. Nilsson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30251

838
JY

852
430

M 2-0394

DIARIE Nr 4503
KANTRUMYKOSTYRELSEN
23 FEB. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1934 för "dikningsföretaget St.Markie - Fru Alstad av år 1933" i Anderslövs socken av

MALMÖHUS LÄN

2 h h 2 kuber

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av sextusentrettio (6.030) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusensjuhundrafyrtio (5.740) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/2 undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, ——— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage~~r~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

7/12 33

Förteckning

över fastigheter inom "Dikningsföretaget St. Markie - Fru Alstad av år 1933" inom Anderslövs m.fl. socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Anderslövs socken.

1/3	mtl.	St. Markie 1 ¼ 10 2	,	Rasmus Malmgren
1/12	"	" 1 ¼ 10 4	,,	Dens.
1/12	"	" 1 ¼ 10 5	,	Dens.
9/16	"	" 1 ¼ 14 1	,	Friherre Curt Stiernblad, arr. Johan Larsson,
9/16	"	" 1 ¼ 16 1	,	Friherre Curt Stiernblad, arr. Elna Magnusson.

Fru Alstads socken.

3/4	mtl.	Fru Alstad ¼ 8 1 1	,	Fru Johanna Winqvist samt Nils Winqvists sth:deläg., ing. Folke Winqvist och fru Märta Ågren, f. Winqvist, arr. Carl Bärnheim,
3/4	"	" ¼ 9 1 1	,	Des.

Malmö i juli 1933.

C. H. Hall

Statens lantbruksingeniör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "dikningsföretaget St. Markie - Fru Alstad av År 1933" i Anderslövs socken av Malmöhus län.

Lån 6.030 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 7 december 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Anderslövs socken			
St. Markie	1/3	10 2	Rasmus Malmgren
"	1/12	10 4	Dito
"	1/12	10 5	Dito
"	9/16	14 1	Curt Stiernblad
"	9/16	16 1	Dito
Fru Alstads socken			
Fru Alstad	3/4	8 1	Fru Johanna Wingvist samt Nils Wingvists sth.delägg., ing. Folke Wingvist och fru Märta Ågren f. Wingvist
" "	3/4	9 1	Dito

Stockholm den 2 mars 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget St. Markie - Fru Alstad av år 1933" uti Fru Alstads, Anderslövs och Bösarps socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt baron Curt Stiernblad, Markiehage per Anderslöv:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Alstadgården den 24 mars 1933.

Curt Stiernblad

Rasmus Malmgren.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Lars Johansson
Flyganett
Anderslöv.

Johanna Winquist

Folke Winquist och Märta Ågren

gn Rolf Nordenstedt enl. fullmakter.

Fru Johanna Winquists namnteckning samt diplomingeniören Folke Winquists och fru Märta Ågrens namnteckningar genom advokaten Rolf Nordenstedt bevittna:

namn oläsligt
Advokat, Malmö.

Enock Andersson
Kamrer, Malmö.

Vidimeras
ex officio:

Godkl. 2/3 1935 838/34

Avskrift.

DIARIE-NR 4504
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 FEB. 1935

BEVIS
~~RAPPORT~~

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt ~~Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande~~

den **rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse**

Företagets namn: **Dikningsföretaget St. Markie-Fru Alstad av år 1933 uti Anderslövs socken av Malmöhus län.**

Planen fastställd den 7 december 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 6030,- kr.

Statsbidrag från ~~statens kontrollerade anslag~~ reservationsanslaget 5740,- *kr.*

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande **Baron Curt Stiernblad**

~~*Förtroendeman*~~ **Markiehage per Anderslöv**

~~*Ensam intressent*~~

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 29 januari *19* 34. **Dikningsföretaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan, varför detsamma av mig föreslås till godkännande.**

Malmö den 22 februari 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Stämpel.

1.- kr.

Vidimeras:

ex officio:

C.H. Wallér

8. 1931. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
95031

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Markaryd den 21 januari 1935.
Curt Stiernblad

Att Baron Curt Stiernblad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Wallén
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

A. L. Persson
professor
Adress Malmö

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 2 mars ***19*** 35.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.