

Förslag
till


"Dikningsföretaget Södervidlinge nr 4 av år 1932"
uti Södervidlinge socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1932 av

Olav-Aurelie Næss.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 5 oktober 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

ITIN.Nr 001

Vidimeras
ex officio:

O. A. Næss.

M

2*0397/

Nr 345 Malmöhus 2 rit

Förslag
till







"Dikningsföretaget Söclervidlinge nr 4 av år 1932"
uti Söclervidlinge socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1932 av

E. H. Hallén.

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 5 oktober 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag till brunn.
Skala 1:50.Förslag till kringmurning av utloppet
vid 6+36. Skala 1:50.

Skala 1:50

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

Vidimeras
ex officio:

E. H. Hallén.

NITM.Nr 002

M

2-0397 2

Nr 345 Malmöhus 2 ritn.

Blad 2.
Profil- och sek-
tionsritninga.

M

2*0397

23201

DIARIE NR

K LANTBRUKSSTYRELSEN

17 NOV 1934

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Södervidinge n:r 4

av år 1932"

uti Södervidinge socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1932"

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev
den 5 oktober 1934 fastställt till
efteråtelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934.
Få Kungl. Landtmåsteriets vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Södervidinge n:r 4

av år 1932"

uti Södervidinge socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Sedan undertecknad handlagt syneför-

rättning för "Dikningsföretaget Södervi-

dinge nr 4 av år 1932" uti Södervidinge

socken av Malmöhus län, har jag anmodats

upprätta sådana handlingar, som erfordras

för sökande av dels bidrag från statens av-

dikningsanslag, dels lån från statens av-

dikningslånefond till företagets utförande.

Med anledning härav får jag under hänvis-

ning till vid syneförrättningen upprättade

handlingar och ritningar härmed avgiva följande

jande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningssamfälligheten är belägen omedelbart väster om Södervidinge järnvägsstation samt 1.- km. nordväst om Södervidinge kyrka.

På översiktskartan i syneförrättningshandlingarna har samfälligheten utmärkts med gul färg. De berörda markerna, vilka till uteslutande del utgöres av åker, tomt och trädgård, äro f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 15 december 1930 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättning^{en}. Sedan vederbörliga ~~ä~~ltarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet

den 24 maj 1932, varefter förrättningen avslutades den 29 juni samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Såsom närmare framgår av bilagda förening /Bil. II/ hava flertalet delägare, representerande 96.32 % i företaget, överenskommit att till gäldande av sina kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond. Till de jordägare, som undertecknat förenämnda förening föreslås sålunda såväl bidrag som lån av statsmedel, medan till övriga delägare endast bidrag torde utgå. Arrendatorn av förra kyrkoherdebostället 1 mtl. Södervidinge 7¹ har enligt beslut av Lunda domkapitel /Bil. III/ erhållit tillstånd att till bestridande av de kostnader, som belöpa på bostället, söka lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till upptagande dikesträckorna A-B-C-D-E och D-F, vilkas lägen och dimensioner framgå såväl av de upprättade förelägsritningarna som av syneförrättningshandlingarna. Hydrografisk och teknisk utredning för avloppen lämnas i mon. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningssamfälligheten omfattar tillsammans 14.65 har åker,

tomt och trädgård, fördelade sålunda:

Låne- och anslagsökande	14.37 har
Endast anslagsökande	0.28 "

Kostnader.

Kostnaderna för avloppens upptagande have beräknats till 3000.- kronor, därvid de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en ersättning av 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser & fullgoda cementrör.

Kostnaderna för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och anslagsökandes andel.	Endast anslagsökandes andel.
Dikningen	^{2100.-} ~~3000.-~~ kr.	2889.61 kr.	110.39 kr.
Synerförrättningen	363.78 "	350.39 "	13.39 "
Betänkandet	113.07 "	108.91."	4.16 "
Summa	^{2596.85} ~~3476.85~~ kr.	3348.91 kr.	127.94 kr.

Fördelas kostnaderna på den i torrlägningsföretaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 237.- kronor per har.

Ekonomisk utredning.

Av synerförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i dess helhet.

*1) Reinskrifningen vidtagen av Kungl. landtinspektorsstyrelsen
(fort. n. blad)*

Jordvärde efter torrläggningen	31520.- kr.
" före "	25544.50 "
Värdeförhöjning	5975.50 "
Kostnad	3476.85 "
Rel. kostnad	0.58
Bidrag 1 % av kostnaden	35.30 %

Angående låne- och anslagssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	30820.- kr.
" före "	25094.50 "
Värdeförhöjning	5725.50 "
Kostnad	3348.91 "

Angående anslagssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	700.- kr.
" före "	450.- "
Värdeförhöjning	250.- "
Kostnad	127.94 "

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1937. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1937.

Förord.

Av förestående utredning framgår, att företagets relativa kostnad belöper till 0.58. Jag får därför föreslå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsan-

slag med 1220.- kr., motsvarande 35.30 % av beräknade kostnader,
dels lån från statens avdikningslånefond med 2170.- kr.,
motsvarande återstående del av kostnaderna för företagets utförande.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Förening	Bil. II
Utdrag ur Lunds domkapitels boställs-	
protokoll	Bil. III
Diariesbevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till	
vilkas torrläggning sökes lån	
från statens avdikningslåne-	
fond	Bil. V
Fullmakt	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII.

Malmö 1 oktober 1932.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

*med stöd av från förslagsställaren erhållen
upplysning angående företagets kostnader.*

*Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 2.576. kronor 85 öre, varav
å lämningshandenas andel 2.482 kronor 2 öre.*

Stockholm den 19 oktober 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

~~Bil. Litt. A.~~~~Bil. Litt. A.~~

utvisande låne- och anslagssökandes andel i

Anmärkning.
✓ Söker ej Län.

b

kostnaderna samt låne- och anslagsbelopp.

Deltager i kostnaden för							Summa kostnad	Anslag Bidrag.	Lån
~~Kanalsträckan~~ Dikningen.					Laga syne- förrättningen	Betänkandet			
Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
282 82					34 30	10 66	327 78	115 71	212 07
104 21					12 62	3 92	120 75	42 62	78 13
562 56					68 21	21 20	651 97	230 15	421 82
23 84					2 91	- 91	27 66	9 76 1/2	- -
42 39					5 13	1 59	49 11	17 34 1/2	- -
44 16					5 35	1 66	51 17	18 06 1/2	- -
186 78					22 66	7 04	216 48	76 42	140 06
391 23					47 44	14 75	453 42	160 06	293 36
201 35					24 41	7 59	233 35	82 37	150 98
1160 66					140 75	43 75	1345 16	474 24	270 32
3000 -					363 78	113 07	3476 85	1227 33	2166 74

Uppmät i oktober 1932.
C. H. Wallin
Statens Lantbruksingenjör.

Bil. Litt. B.

[illegible]

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Södervidinge n:r 4 av år 1932", överenskomma:

- att utföra dikningsföretaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932" uppräta-
de förslaget, samt
- att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt smedmästare Valfrid Andersson med postadress Södervidinge n:r 4 per Södervidinge:

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av förskande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar,
- att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsunderstöd till företagets utförande,
- att, därest statsunderstöd beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och kvittera de penningemedel, som eventuellt kunna bli utänordnade, samt
- att i övrigt företräda oss i alla frågor, som röra ifrågavarande lån och anslag.

Södervidinge den 29 juni 1932.

Ola Andersson

Kerstin Andersson

Oskar Ståhl

Anton Olsson

Valfrid Andersson.

Ola Anderssons, Kerstin Anderssons, Oskar Ståhls, Anton Olssons och Valfrid Anderssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Södervidinge den 29 juni 1932.

C.H. Wallér

And. Andersson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö.

Södervidinge.

För Mils Perssons sterbhusdelägare

Olof Nilsson

enligt fullmakt

Bevittnas:

C.H. Wallér

E.H. Monkell

Lantbruksingeniör

Ingeniör

Malmö.

Malmö.

Lunds Domkapitel.

986 B.

Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 10 augusti 1932.

§ 3. I skrivelse till domkapitlet den 16 juli 1932 hade statens lantbruksingeniör C.H. Wallér - med förmålan att arrendatorn av lönebostället, förra kyrkoherdebostället 1 mtl. Södervidinge nr 7 i Södervidinge socken Nils Perssons stärbhus undertecknat förening angående sökande av lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som belöpte å bostället för utförande av "Dikningsföretaget Södervidinge n:r 4 av år 1932" - anhållit att domkapitlet måtte meddela tillstånd till de åtgärder, som av vederbörande vidtagits. Vid framställningen fanns vidare fogat utredning angående boställets delaktighet i dikningsföretaget.

I infordrat yttrande hade Södervidinge, Annelövs, Norrvidinge och Dagstorps församlingars kyrkoråd tillstyrkt den gjorda ansökan.

Efter föredragning härav fann domkapitlet skäligt medgiva det begärda tillståndet; varom protokollsutdrag meddelas. Som ovan.

I tjänsten

Tage Gynnerstedt

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 29 juni 1932 avslutad laga syneförrättning, benämnd "Dikningsföretaget Södervidinge n:r 4 av år 1932" uti Södervidinge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 augusti 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.
Stämpel.
Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-
Summa kronor 1:75

Lantbruksingeniören Claes-Henric wallér, p.b.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 29 juni 1932 avslutad laga syneförrättning, benämnd "Dikningsföretaget Södervidinge n:r 4 av år 1932" uti Södervidinge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 augusti 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Stämpel.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingeniören Claes-Henric Wallér, p.b.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Södervidinge n:r 4" av år 1932" uti Södervidinge socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

avs.	Södervidinge	2 ¹⁸	Ag. Oskar Ståhl
avs.	D:o	2 ²⁰	Ag. Dens.
avs.	D:o	2 ¹⁹	Ag. Anton Olsson
67/192 mtl.	D:o	4 ⁴	Ag. Kerstin Andersson
avs.	D:o	4 ¹⁶	Ag. Valfrid Andersson
avs.	D:o	4 ¹⁹	Ag. Ola Andersson
1 mtl.	D:o	7 ¹	f.d. Kyrkoherdeboställe, arr. Nils Perssons sth.

Malmö 1 oktober 1932.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Fullmakt

för herr Olof Nilsson, Södervidinge n:r 7, att vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Södervidinge n:ris 2, 4 och 7 uti Södervidinge socken av Malmöhus län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkanden, som i vattenlagen 10:58 omförmäles ävensom att söka lån och anslag av statsmedel till bestridande av vår andel i kostnaderna för företagets utförande.

Södervidinge den 9 juli 1932.

Ingar Persson

Kerstin Nilsson

Ingrid Nilsson

Betty Nilsson

Bevittnas:

Edvin Nilsson

A. Andersson

Vidmeras
ex officio:

C.H. Wallér

Fullmakt

för herr Olof Nilsson, Södervidinge n:r 7, att vid syneförrätt-
ning för torrläggning av mark tillhörande Södervidinge n:ris 2,
4 och 7 uti Södervidinge socken av Malmöhus län föra vår talan,
innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening
och göra yrkanden, som i vattenlagen 10:58 omförmäles ävensom
att söka lån och anslag av statsmedel till bestridande av vår
andel i kostnaderna för företagets utförande.

Södervidinge den 9 juli 1932.

Ingar Persson

Kerstin Nilsson

Ingrid Nilsson

Betty Nilsson

Bevittnas:

Edvin Nilsson

A. Andersson

Ididimmas
ex officio:
O. H. Thomsen

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Vikningsföretaget Lödervidinge n:o 4 av år 1932
 inom *Lödervidinge* socken
 av *Mealmör* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>syneföreläsningshandlingarna</i> 2	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av ~~tabeller och kostnadsförslag i~~ <i>ekonomisk utredning</i>		
~~sammandrag~~ , dagar 1 å 12	12	-
Upprättande av ansökningshandlingar, <i>utlåtande till Domkapitlet</i> m. m. dagar 1 "	12	-
Kopia av plankartan å väv	17	87
" " profiler och sektioner	13	65
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 40+4+12 "	30	80
Inhäftning av handlingar: 2 <i>häftan betänkande och synehandlingar</i>	3	25
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	2	-
Summa Kronor:	113	07

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Rönnebergs, Önsjö och Learyägers*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Mealmör den *17 oktober* 1932.

C. G. Hallén.

Statens lantbruksingeniör.

Kvitteras per postförskott.

Mealmör den *17 oktober* 1932.

C. G. Hallén.

M 2*0397

23201

DIARIE Nr

K. LANTORNSSTYRELSEN

17 NOV 1934

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Södervidinge n:r 4
av år 1932"

uti Södervidinge socken, Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning

år 1932.

• *Chlorophyll a* (Chl a) (4)

Handler

t111

"Dikningsföretaget Södervidings nr 4
av år 1932"

uti Södervidinge socken, Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1932.

Journal of Management Inquiry, Vol. 17 No. 4, December 2008
DOI: 10.1177/1056492608321105
© The Author(s) 2008

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning angående torrläggning

av marker tillhörande Södervidinge n:r 15

4 och 7 m.fl. hemman uti Södervidinge

socken av Malmöhus län.

År 1932 den 24 maj inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Anders Andersson i Allarp och Emil Persson i Sörslov hos smedmästaren Valfrid Andersson i Södervidinge n:r 4 för att jämlikt länsstyrelsens i Malmöhus län för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. n:r 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Södervidinge n:r 15 4 och 7 m.fl. hemman uti Södervidinge socken av Malmöhus län.

Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 2 innevarande maj översänt till pastorsämbetet i Södervidinge församling, och hade denna kungörelse /Bil. n:r 2/ söndagen den 8 maj 1932 upplästs i Södervidinge kyrka. Då förrättningen kommer att beröra marker tillhörande ecklesiastika hemmanet, lönebostället Södervidinge 7¹, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 den 2 maj 1932 till länsstyrelsen översänt underrättelse om kungörelsens innehåll. Kungörelsen hade den 3 maj 1932 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 4 maj 1932 översänt underrättelser om förrättningen /Bil. n:r 3/.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Ola Andersson; Äg. lägenheten Södervidinge 4¹⁹.

Av övriga sakägare:

Valfrid Andersson; Äg. 215/7168 mtl. Södervidinge 4¹⁶ ;

Fru Kerstin Andersson; Äg. 67/192 mtl. Södervidinge 4⁴ ;

A. Holmström; Äg. avsöndring från 1/2 mtl. Södervidinge 2⁷ ;

Oskar Ståhl; Äg. 1 Äg. Södervidinge 2¹⁸ och 1 Äg. Södervidinge 2²⁰ ;

Anton Olsson; Äg. 1 Äg. Södervidinge 2¹⁹ , gm Oskar Ståhl enl. full-

makt /Bil. n:r 4/;

Fröken Hanna Håkansson; Äg. avsöndring från 67/192 mtl. Södervidinge

4⁴ ;

Jeppa Larssons sterbhus; Äg. 9/7168 mtl. Södervidinge 4¹⁷ genom Olof

Larsson enl. fullmakt /Bil. n:r 5/;

Måns Olsson Mattsson; Äg. 1 Äg. Södervidinge 4¹⁰ ;

Nils Kristerzon; Äg. 1 Äg. Södervidinge 8⁴ ;

Fröken Maria Wivesson; Äg. 1 Äg. Södervidinge 8⁷ och 8⁹ ;

Helof Andersson; Äg. 1 Äg. Södervidinge 8⁸ , 1 Äg. Södervidinge 8¹⁰ och

1 Äg. Södervidinge 8¹¹ ;

Jöns Andersson; Äg. 1 Äg. Södervidinge 8⁵ ;

Otto Olsson; Äg. 1 Äg. Södervidinge 8¹² ;

Olof Nilsson; arr. lönestället 1 mtl. Södervidinge 7¹ .

Såsom konsistorieombud jämlikt Domkapitlets i Lunds stift förordnande

/Bil. n:r 6/ kyrkoherden P.O. Holmberg i Södervidinge.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades handlingarna /Bil. n:r 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare.

Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Ola Andersson förklarade, att han med sin ansökan om synförrättning avsåg att få sina marker torrlagda till ändamålsenligt djup. För den skull borde avlopp upptagas från påle 0 i gränsen mellan fastigheterna Södervidinge 4¹⁹ och 4¹⁴ väster och söder ut över Anderssons egna och Valfrid Anderssons marker till och genom utfartsvägen till Södervidinge n:r 2. Härifrån skulle avloppet följa nuvarande avlopp genom löneboställets marker till dess erforderligt fall erhöles. Andersson framhöll ytterligare att avloppet i hela sin sträckning borde göras täckt.

§ 5.

Sedan förrättningsmannen meddelat att fall för avloppet från sökandens marker erhöles vid påle 4+66, framhöll arrendatorn Olof Nilsson önskyrdheten av att det täckta avloppet utsträcktes till

Ägovägen vid påle 6+36 samt att det nuvarande öppna diket upprättas nedströms Ägovägen till påle 7+16.

Olof Nilsson meddelade, att han ej vare arrendator utan endast brukare av lönebostället. Arrendator vare numera sterbhuset efter hans avlidne fader Nils Persson. Delägare i sterbhuset vare änkan Inga Persson samt förutom han själv myndiga barnen; Ingrid Nilsson, Kerstin Nilsson, Betty Nilsson och Alfred Nilsson.

§ 6.

Kyrkoherde F.O. Holmberg instämde i egenskap av konsistorieombud med Olof Nilsson.

§ 7.

Oskar Ståhl yrkade att täkt avlopp skulle upptagas från diket å löneboställets mark vid påle 1+75 väster och norr ut till rågången mellan hans egna och Anton Olssons marker. Ståhl förklarade sig villig ingå förening med sökanden och undertecknade han därom särskild handling, vilken av synmännen vitsordades och prövades lämplig /Bil. nr 7/.

§ 8.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å samma ställe onsdagen den 29 instundande juni kl. 10 f.m.

Södervidinge den 24 maj 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Emil Persson

And. Andersson

Gode män.

År 1932 den 29 juni inställde sig synmännen åter hos smed-
mästare Valfrid Andersson i Södervidinge n:r 4 för att fortsätta
syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Ola Andersson, Södervidinge n:r 4;

Valfrid Andersson, Södervidinge n:r 4;

Kerstin Andersson, Södervidinge n:r 4;

A. Holmström, Södervidinge n:r 2;

Anton Olsson, Södervidinge n:r 2;

Nils Perssons sterbhus, Södervidinge n:r 7, genom Olof Nilsson

utan fullmakt;

Hanna Håkansson, Södervidinge n:r 4;

Maria Vivesson, Södervidinge n:r 8;

Jeppa Larssons sterbhus, Södervidinge n:r 4 genom Olof Larsson

/Bil. n:r 5/;

Nelof Andersson, Södervidinge n:r 8;

Kyrkoherde P.O. Holmberg i Södervidinge såsom konsistorieombud

/Bil. n:r 6/;

Jöns Andersson, Södervidinge n:r 8;

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för sedan senaste sammanträ-
det upprättade handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i
huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A,

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande /Bil. Litt. D. med tillhörande bilagor/ med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde att detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol. Besvären skulle ingivas i den ordning, varom stadgas i V.L. 11:85.

§ 11.

Meddelades att till företaget hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos smedmästare Valfrid Andersson, Södervidinge nr 4 per Södervidinge.

§ 12.

Överlämnades till Ola Andersson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 13.

Uppdrogs till Valfrid Andersson, Södervidinge nr 4 att i vederbörlig ordning kalla delägarna till sammanträde för styrelseval.

§ 14.

Samtliga närvarande delägare uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag och lån av statsmedel.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Södervidinge den 29 juni 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Emil Persson

And. Andersson

Gode män.

Bil. n:r 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Södervidinge n:r 4 och 7 m.fl. hemman uti Södervidinge socken av Harjagers härad.

Södervidinge den 29/11 -30.

Ola Andersson.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 15 december 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Thege

Oscar Rud. Olsson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sedan Ola Andersson ansökt om syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Södervidinge nr 4 och 7 uti Södervidinge socken av Malmöhus län, kommer sammanträde i Ärendet att hållas hos smedmästaren Valfrid Andersson i Södervidinge nr 4 tisdagen den 24 maj kl. 10, då vederbörande sakkägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras marker tillhörande följande

fastigheter inom Södervidinge hemman:

¹⁹
4 Äg. Ola Andersson, ¹⁶
4 Äg. Valfrid Andersson, ⁴
4 Äg. Kerstin
Andersson, lönebostället 7, ¹ arr. Olof Nilsson, ¹⁸ 2 och ²⁰ 2, Äg.
Oskar Ståhl, ¹⁹ 2 Äg. Anton Olsson, samt möjligen de tomter, som till-
höra Karl Sörensson, A. Holmström, Hanna Håkansson, Johan Nihlén,
Jeppa Larssons sterbhus, Måns Olsson Mattsson, Nils Kristersson,
Maria Vivesson, Neloof Andersson, Jöns Andersson, Otto Olsson, Otto
Bäckström samt Sjödin.

Malmö den 2 maj 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Södervidinge församling

i Södervidinge kyrka den 8 maj 1932 betygar:

F. Holmberg.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker tillhörande Södervidinge nr 4
och 7 uti Södervidinge socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Dato för under- rättelsens av- sändande.
1.	2.	3.
Ola Andersson, Södervidinge nr 4, Södervidinge		4/5 1932.
Valfrid Andersson, " " 4, " " "		" "
Kerstin Andersson, " " 4, " " "		" "
Arr. Olof Nilsson, " " 7, " " "		" "
Oskar Ståhl, " " 2, " " "		" "
Anton Olsson, " " 2, " " "		" "
Underfogde Karl Sörensson, Almbacksg. 16, Malmö		" "
A. Holmström, Södervidinge nr 2, Södervidinge		" "
Hanna Håkansson, " " 4, " " "		" "
Byggm. Johan Nihlén, Bergsgat. 15, Malmö		" "
Jeppa Larssons sth., Södervidinge nr 4, Södervidinge		" "
Måns Olsson Mattsson, Södervidinge nr 4, Södervidinge		" "
Nils Kristersson, " " 8, " " "		" "
Maria Vivesson, " " 8, " " "		" "
Nelof Andersson, " " 8, " " "		" "
Jöns Andersson, " " 8, " " "		" "
Otto Olsson, " " 8, " " "		" "
Lantbr. Otto Bäckström, Maglarp, Trelleborg		" "

1.

Åkeriäg. Nils Sjödin,

2.

Furulunds stn.

3.

4/5 1932.

Lantbr. Anders Andersson /god man/ Allarp, Södervidinge

2/5 1932

Lantbr. Emil Persson, /god man/, Särslöv, Dagetorp

" "

Länstyrelsen, /avskrift av kungörelse/

Malmö

" "

Pastorsämbetet i Södervidinge församling, Södervidinge

" "

Malmö den 4 maj 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.Fullmakt

för Oskar Ståhl att vid dikningssammanträdet i Södervidinge den 24/5
1932 föra min talan.

Södervidinge den 24/5 1932.

Anton Olsson.

Att Anton Olsson den 24/5 1932 egenhändigt underskrivit ovan-

stående fullmakt samt att Oskar Ståhls namn till vilken fullmakten

är ställd fanns å fullmakten före vårt undertecknande intygas härmed.

Södervidinge den 24/5 1932.

Jöns Persson

T. Persson

Nissebo

Nissebo

Bil. nr 5.

Undertecknade, delägare i Jeppa Larssons sterbhus, befullmäktiga härmed f.d. lantbrukaren Olof Larsson, Öregårdens Handels-trädgård, att vid sammanträde i Södervidinge den 24 maj 1932 ang. torrläggning av marker tillhöriga Södervidinge nr 4 och 7 föra vår talan, ävensom att i fortsättningen av samma ärende föra vår talan och bevaka vår rätt.

Södervidinge d. 17/5 1932.

Ängelholm den 17 maj 1932.

Hedvig Nilsson

Algot Lindblad

Karin Lindblad

f. Larsson

f. Larsson

Maria Larsson.

Bevittnas:

Anna Hedin

Erik Wallendorff

Ängelholm.

Ängelholm.

Bil. nr 6.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av Länstyrelsen förordnats handlägga syneförrätt-ning angående torrläggning av marker tillhörande Södervidinge nr 4 och 7 uti Södervidinge socken av Malmöhus län, har sammanträde i ärendet utsatts att hållas hos smedmästare Valfrid Andersson i Södervidinge nr 4 tisdagen den 24 maj kl. 10 f.m. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande ecklesiastika hemmanet, lönebo-stället Södervidinge 7¹ uti Södervidinge socken, får jag härmed

jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 vördsamt översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 2 maj 1932.

C.H. Wallér.

Resolution B.d. n:r 28 fol. 75.

Översändes till Domkapitlet i Lunds stift. Malmö i landskontoret den 3 maj 1932.

På tjänstens vägnar:

Sven Whiegert

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. C.E. Winslow eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid i inneliggande handlingar omförmälda förrättning. Lunds domkapitel den 7 maj 1932.

Å domkapitlets vägnar:

Yngve Brillioth

Helge Arfvidsson

Herr kyrkoherden P.O. Holmberg i Södervidinge förordnas att i mitt ställe såsom konsistorieombud närvara vid den syneförrättning, som är utsatt att hållas hos smedmästare Valfrid Andersson å n:r 4 Södervidinge tisdagen den 24 innevarande maj kl. 10 f.m.

Eslov den 17 maj 1932.

Carl Winslow

kontraktsprost.

Bil. nr 7.Förening.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med
Ola Andersson såsom sökande till den syneförrättning, som avser
torrläggning av marker tillhörande Södervidinge nr:is 4 och 7 m.fl.
hemman uti Södervidinge socken av Malmöhus län.

Södervidinge den 24 maj 1932.

Oskar Ståhl.

Förestående sakhäres egenhändiga namnteckning vitsorda:

C.H. Wallér.

Emil Persson.

And. Andersson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Södervidinge.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Södervidinge	4		67 192		<u>Kerstin Andersson.</u>
				1	Åker, m. p. lättlera
				2	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Södervidinge	19 4		läg.		<u>Ola Andersson.</u>
				3	Tomt och trädgård
				4	Åker, m. p. lättlera
					<u>Summa</u>
Södervidinge	16 4		215 7168		<u>Valfrid Andersson.</u>
				5	Åker, m. p. lättlera
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	Tomt och trädgård
					<u>Summa</u>
Södervidinge	15 4		läg.		<u>Otto Bläckström.</u>
				11	Tomt och trädgård
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	61							2300	1403	-	2500	1525	-	200	122	-
	61							1650	1006	50	2500	1525	-	850	518	50
1	22								2409	50		3050	-		640	50
	08							1800	144	-	2500	200	-	700	56	-
	18							1500	270	-	2500	450	-	1000	180	-
	26								414	-		650	-		236	-
	56							1650	924	-	2500	1400	-	850	476	-
	07							1500	105	-	2500	175	-	1000	70	-
	09							1500	135	-	2500	225	-	1000	90	-
	03							1500	45	-	2500	75	-	1000	30	-
	69							1700	1173	-	2500	1725	-	800	552	-
	08							1800	144	-	2500	200	-	700	56	-
1	52								2526	-		3800	-		1274	-
	06							1600	96	-	2500	150	-	900	54	-
	06								96	-		150	-		54	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Södervidinge			avs.		<u>Avdelning II.</u> <u>Karl Sörensson,</u> 12 Åker, m. p. lättlera 13 Tomt och trädgård <u>Summa</u>
Södervidinge			avs.		<u>A. Holmström.</u> 14 Tomt och trädgård 15 Åker <u>Summa</u>
Södervidinge	20 2		låg.		<u>Oskar Ståhl.</u> 16 Åker, m. p. lättlera 17 Tomt och trädgård <u>Summa</u>
Södervidinge	19 2		låg.		<u>Anton Olsson.</u> 18 Åker, m. p. lättlera 19 Tomt och trädgård <u>Summa</u>
Södervidinge	18 2		låg.		<u>Oskar Ståhl.</u> 20 Åker, m. p. lättlera <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							1600	144	-	2500	225	-	900	81	-
	02							1750	35	-	2500	50	-	750	15	-
	11								179	-		275	-		96	-
	06							1750	105	-	2500	150	-	750	45	-
	05							1400	70	-	2500	125	-	1100	55	-
	11								175	-		275	-		100	-
	52							1700	884	-	2500	1300	-	800	416	-
	07							2400	168	-	2500	175	-	100	7	-
	59								1052	-		1475	-		423	-
	1 09							1700	1853	-	2500	2725	-	800	872	-
	07							2300	161	-	2500	175	-	200	14	-
	1 16								2014	-		2900	-		886	-
	57							1700	969	-	2500	1425	-	800	456	-
	57								969	-		1425	-		456	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Södervidinge	1 7		1		<u>Avdelning III.</u> <u>f.d. Kyrkoherdeboställe</u> <u>arr. Nils Perssons sth.</u> 21 Åker, m. p. lättlera 22 D:o d:o 23 D:o d:o <u>Summa</u> <u>Avdelning IV.</u> <u>f.d. Kyrkoherdeboställe</u> <u>arr. Nils Perssons sth.</u> 24 Åker, m. p. lättlera 25 D:o d:o 26 D:o m. p. sand 27 D:o d:o <u>Summa</u> <u>Sammandrag.</u> <u>Avdelning I.</u> Kerstin Andersson Ola Andersson Valfrid Andersson Otto Bäckström
Södervidinge	4 4		67 192		
D:o	19 4		18g.		
D:o	16 4		215 7168		
D:o	15 4		18g.		
					<u>Sgr.</u> <u>Överför</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 69				1800	4842 -	2000	5380 -	200	538 -							
41				1800	738 -	2000	820 -	200	82 -							
1 55				1800	2790 -	2000	3100 -	200	310 -							
4 65					8370 -		9300 -		930 -							
1 78				1800	3204 -	2000	3560 -	200	356 -							
1 17				1800	2106 -	2000	2340 -	200	234 -							
63				1400	882 -	1600	1008 -	200	126 -							
82				1400	1148 -	1600	1312 -	200	164 -							
4 40					7340 -		8220 -		880 -							
1 22					2409 50		3050 -		640 50							
26					414 -		650 -		236 -							
1 52					2526 -		3800 -		1274 -							
06					96 -		150 -		54 -							
3 06					5445 50		7650 -		2204 50							
3 06					5445 50		7650 -		2204 50							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
					<u>Avdelning II.</u>
Södervidinge			avs.		Karl Sörensson
D:o			avs.		A. Holmström
D:o	20		låg.		Oskar Ståhl
D:o	2		låg.		Anton Olsson
D:o	19		låg.		Oskar Ståhl
D:o	2		låg.		
	18				
	2				
					<u>Sgr.</u>
					<u>Avdelning III.</u>
Södervidinge	1		1		f.d. Kyrkoherdeboställe
	7				arr. Nils Perssons sth.
					<u>Avdelning IV.</u>
Södervidinge	1		1		f.d. Kyrkoherdeboställe
	7				arr. Nils Perssons sth.
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	06								5445	50		7650	-		2204	50
11									179	-		275	-		96	-
11									175	-		275	-		100	-
59									1052	-		1475	-		423	-
1	16								2014	-		2900	-		886	-
57									969	-		1423	-		456	-
2	54								4389	-		6350	-		1961	-
4	65								8370	-		9300	-		930	-
4	40								7340	-		8220	-		880	-
14	65								25544	50		31520	-		5975	50
Södervidinge den 29 juni 1932.																
Å tjänstens vägnar:																
C.H. Wallér																
Statens lantbruksingeniör.																
Emil Persson And. Andersson																
Gode män.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförelägg.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträcken A-B-C.</u>								
7+16-6+36	80	Mylla p. lerbl. sand, ngt sten ³ m.	100	0.75	75	-				
6+36-4+66	170	8" cementrör med muff m.	170	1.75	297	50				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m.	170	0.90	153	-				
4+66-4	66	8" cementrör med muff m.	66	1.75	115	50				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m.	66	0.90	59	40	700	40		
		<u>Tills. 316 meter.</u>								
		Ommurning av utloppet vid påle 6+36 st.	1	40	40	-				
		Brunn vid påle 5, utförd av betongrör med 0.60 m. inre diameter st.	1	40	40	-	80	-		
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med					69	60	850	-
		<u>Dikessträcken C-D.</u>								
4-3	100	8" cementrör med muff m.	100	1.75	175	-				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m.	100	1.-	100	-				
		Överföres			275	-			850	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	100	Överfört			275	-			850	-
3-1+75	125	8" cementrör med muff m.	125	1.75	218	75				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	125	1.25	156	25	650	-		
<u>Tills. 225 meter.</u>										
		Brunnar vid pålarna 4, 3+								
		+25 och 1+75, utförda av								
		betongrör med 0.60 m. inre								
		diameter	3	40			120	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas c:a 10% med					80	-	850	-
		<u>Dikessträcken D-E.</u>								
1+75-1+24	51	6" cementrör med muff m.	51	1.25	63	75				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	51	0.80	40	80				
1+24-0	124	6" cementrör med muff m.	124	1.25	155	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	124	1.10	136	40	395	95		
<u>Tills. 175 meter.</u>										
		Brunnar vid pålarna 1+19,								
		0+66 och 0, utförda av be-								
		tongrör med 0.6 m. inre								
		Överföres					395	95	1700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					395	95	1700	-
		diameter 4 st.	3	40			120	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					84	05	600	-
		<u>Dikessträcken D-F.</u>								
10-11	100	6" cementrör med muff m.	100	1.25	125	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	100	1.-	100	-				
11-12+10	110	6" cementrör med muff m.	110	1.25	137	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	110	1.-	110	-	472	50		
		<u>Tills. 210 meter.</u>								
		Brunnar vid pålarna 10+93,								
		11+38, 11+74 och 12+10 ut-								
		förda av betongrör med								
		0.60 m. inre diam. st.	4	40			160	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med					67	50	700	-
		Summa kostnad							3000	-
		Södervidinge den 29 juni 1932.								
		Å tjänstens vägnar:								
		O.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>							
7+16	-	0.90	0.3		1:1.25		
7	16	0.85	"		"		
6+50	50	1.10	"		"		
6+36	14	1.50 1.30	"		"	19.60	
6	36	1.39				21.6:1000	8" rör mellan pålarna 6+36 och 4
5+50	50	1.30					
5	50	1.26				22.55	
4+50	50	1.50				29.5:1000	
4	50	1.24				25.50	
<u>Summa</u>		316 meter.					
<u>Dikessträckan C-D.</u>							
4	-	1.24				25.50	8" rör mellan pålarna 4 och 1+75
3+50	50	1.55				10.7:1000	
3+25	25	1.45				26.30	
3	25	1.61					
2+50	50	1.86				2.33:1000	
2	50	1.65					
1+75	25	1.20				26.65	
<u>Summa</u>		225 meter.					
<u>Dikessträckan D-E.</u>							
1+75	-	1.15				26.70	6" rör mellan pålarna 1+75 och 0.

Lä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
1+50	25	1.17				57: 1000	Fixpkt. Kors och järndubb i grund-
1	50	1.53					muren till Valfrid Anderssons log-
0+50	50	1.65					längas norra kortsida, 11 cm. under
0	50	1.34			27.70		sockelns överkant och 82 cm. öster
Summa		175	meter.				om smedjans stenmur; belägen på
							höjden + 29.55.
Dikessträckan D-F.							
10	-	1.16				26.70	6" rör mellan pålarna 10 och 12+10.
10+50	50	1.67				14: 1000	
10+93	43	1.45					28.-
11	7	1.44				3 1/2: 1000	
11+50	50	1.28					
12	50	1.72					
+10	10	1.76				28.40	
Summa		210	meter.				
Södervidinge den 29 juni 1932.							
Å tjänstens vägnar:							
C.H. Wallér							
Statens lantbruksingeniör.							

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Södervidinge nr:ris 4 och 7 m.fl. hemman uti Södervidinge socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 15 december 1930 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Södervidinge nr:ris 4 och 7 m.fl. hemman uti Södervidinge socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har utrönts, att densamma berör marker tillhörande fastigheter under Södervidinge nr:ris 2, 4 och 7, samtliga uti Södervidinge socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelser.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör Saxåns nederbördsområde nr: 93, är beläget omedelbart väster om Södervidinge järnvägsstation samt 1.- km. nordväst om Södervidinge kyrka. Å hithörande översiktskarta har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Vattnet från sökandens marker avrinner f.n. norr och väster ut över marker, tillhörande f. kyrkoherdebostället 1 mtl. Söder-

vidinge 7¹. Det nuvarande avloppet, som i sin nedre del utförts som öppet dike, i sin övre som täckt ledning av 2½" och 3" tegelrör, har närmare undersökts, därvid det utrönts att avloppet ej kan på ett tillfredsställande sätt avbörda vattnet från torrlägningsområdet. Synemännen hava därför med beaktande av de yrkanden och önskemål, som under förrättningen framställts, upprättat förslag till de vattenskadade markernas torrläggning. Enligt sagda förslag skall avlopp upptagas från påle 0 i gränsen mellan Kerstin Anderssons och Ole Anderssons fastigheter norr och väster ut över marker tillhörande Ole Andersson, Valfrid Andersson och f. kyrkoherdebostället, därvid avloppet med hänsyn till bestämmelsen i V.L. 7:3 skall utsträckas till påle 7+16, varjämte sidoavlopp skall upptagas till gränsen mellan Oskar Ståhls och Anton Olssons fastigheter. Avloppen skola utföras som täckta ledningar med undantag för sträckan mellan pålarna 7+16 och 6+36, vilken utföres som öppet dike. Särskilda profilritningar hava upprättats över såväl nuvarande som föreslagna avlopp, varjämte avloppens lägen i plan närmare angivits å hithörande plankarta.

Sedan yttrande inhämtats från Alnarps Kemiska Laboratorium angående förekomsten i grund- och dagvattnet av sådana ämnen, som kunna skadligt inverka på betong, föreskriva synemännen sålunda ett avloppen A-B-C-D-E och D-F skola upptagas till de dimensioner och med de anordningar i övrigt, som närmare framgå av upprättade förslagsritningar och handlingar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts.

Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till 1.2 m. djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synmännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och avrinningen från det samma som ock till avloppens fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts genom särskilda undersökningar på marken, och framgår storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter på avloppen närmare av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom avloppen, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid flod uppgår till 1 liter per sek. och har.

I avloppen får ej inledas spillvatten eller annan flytande orenlighet förrän det samma blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som vinnes genom diktningensföretagets utförande, hava synmännen jämligt bestämmelserna i vattenlagen 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt jordens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, som ock

till i orten gånge priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet.

Resultatet av värderingen frångår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

På grund av väsentliga olikheter i fallförhållandena, och då de berörda markerna avvattnas till olika delar av de till upptagande föreskrivna avloppen, hava synemännen för att undersöka huruvida sådan jämkning skall företagas, varom stadgas i V.L. 7:24, uppdelat samfälligheten i fyra avdelningar, omfattande de områden, som närmare framgå av värderingslängden.

För att avdelning I skall kunna torrläggas måste avloppssträckorna C-D och D-E upptagas samt dessutom arbete utföras nedströms punkt C, beräknat till 100.- kr. Avdelningens egen torrlägningskostnad har sålunda beräknats till 1550.- kr.

För att avdelning II skall kunna torrläggas måste avloppssträckorna C-D och D-F upptagas samt dessutom arbete utföras nedströms punkt C, beräknat till 100.- kr. Avdelningens egen torrlägningskostnad har alltså beräknats till 1650.- kr.

För att avdelning III skall kunna torrläggas måste avloppssträckan C-D upptagas samt dessutom arbete utföras nedströms punkt C, beräknat till 100.- kr. Avdelningens egen torrlägningskostnad har alltså beräknats till 950.- kr.

För att avdelning IV skall kunna torrläggas måste avloppssträckan A-B-C utföras, beräknad till 850.- kr.

Därest dikningssamfälligheten utföres utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
5975.50 kr.	3000.- kr.	0.5020500.

Därest varje avdelning torrläggas för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
I	2204.50 kr.	1550.- kr.	0.7031072
II	1961.- "	1650.- "	0.8414074
III	930.- "	950.- "	1.0215053
IV	880.- "	850.- "	0.9659091.

Därest viss avdelning sammanföres med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel. kostnad.
I+III	3134.50 kr.	1550.- kr.	0.4944967
II+III	2891.- "	1650.- "	0.5707367
I+II+III	5095.50 "	2250.- "	0.4415660
I+III+IV	4014.50 "	2300.- "	0.5729231
II+III+IV	3771.- "	2400.- "	0.6361359.
III+IV	1810.- "	1700.- "	0.9392265.

Av förestående utredning framgår, att avdelningarna I, II och III erhålla den minsta relativa kostnaden, därest de utföres gemensamt och utan hjälp av avdelning IV. Då jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:24 på de sammanförda avdelningarna I, II och III ej får läggas större del av kostnaderna för företagets genomförande än som svarar mot förhållandet mellan den beräknade kostnaden för torrläggning allenast av till samma avdelningar hörande mark å ena sidan samt den beräknade kostnaden för samfällighetens torrläggning å den andra eller 2250.- kr., skall jämkning enligt förenämnda lagrum alltså företagas. Avdelningarna I, II och III påføres sålunda gemensamt en kostnad om 2250.- kr. och avdelning IV återstående del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning eller 750.- kr. Relativa kostnaden belöper alltså för de sammanförda avdelningarna I, II och III till 0.4415660 och för avdelning IV till 0.8522727.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I Kolumn 15 av denna längd anges varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna synsförrättning skola, därest så påfordras, av sökanden omedelbart förskjutas, men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 5.Ersättningar.

Synemännen stadga att ersättning ej skall utgå för skada eller intrång, som uppkommer i samband med dikningsarbetets utförande med undantag för möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som, därest överenskommelse ej kan träffas mellan vederbörande jordägare och företags styrelse, fastställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe förordnar.

Skulle genom företags utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företags fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.Framtida underhållet.

Kostnaderna för företags framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företags första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp å ledningar eller brunnar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretags styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Nom. 7.Företagets utförande m.m.

Vill sökanden och de, som förenat sig med honom, fullfölja företaget, äga de att utföra detsamma i enlighet med upprättade förslagsritningar samt med beaktande av de närmare bestämmelser, som framgå av förrättningshandlingarna. Företaget skall därvid utföras för gemensam räkning samt lämpligen utlämnas på entreprenad till därför skickad person. Arbetet må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft och anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall detsamma vara fullbordat inom utgången av år 1937. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

- att avloppen skola följa å marken utstakade och å plankartan närmare angivna sträckningar;
- att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gräs därvid skadas;
- att beträffande dikesträcken 7+16-6+36 schaktnassorna fördelas till lika godhet och mängd å båda sidor om avloppet samt ej förläggas närmare de nya dikekanterna än 0.60 m.;
- att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt, därest de äro av cement eller betong fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens handlingar;
- att även lerrör av Högåns-Billeholms Aktiebolags tillverkning kvalitet

III må komma till användning;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit av vederbörande kontrollant godkända;

att rörledning ej må täckas förrän den blivit av vederbörande kontrollant avsynad och godkänd;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att rören å sträckan mellan pålarna 10+93 och 11+38, där träd förekomma, sammanfogas med cementbruk;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen packas väl särskilt under och på ömse sidor om rörsträngen samt i övrigt stötes väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilliedande samt väl omskolas med grus;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan- och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga

fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna för rättning göldas av dikningsföretaget.

Mom. 8.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändrhas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarna på allmänt sammanträde.

Styrelsen, som solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

- att, när så påfordras, kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i vattenlagen 7:64;
- att vid såväl egna som allmänna sammanträden föra protokoll;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;
- att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;
- att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i vattenlagen 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i vattenlagen 3:22-25.

Mom. 9.Avsättning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöddets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 10.Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Södervidinge nr 4 av år 1932". Styrelsen skall hava sitt säte i Södervidinge socken.

Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11:95, skall ej utgå.

Mom. 11.Bevärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvärerna med beaktande av bestämmelserna i vattenlagen 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Södervidinge den 29 juni 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Emil Persson

And. Andersson

Gode män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem iktällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Södervidinge.</u>				
67 192	4 4		Södervidinge; Äg. Kerstin Andersson		1-2	2409.50	3050.-
avs.	4	19	D:o ; Äg. Ola Andersson	sök.	3-4	414.-	650.-
avs.	4	16	D:o ; Äg. Valfrid Andersson		5-10	2526.-	3800.-
avs.	4	15	D:o ; Äg. Otto Bäckström		11	96.-	150.-
avs.			D:o ; Äg. Karl Sörensson		12-13	179.-	275.-
avs.			D:o ; Äg. A. Holmström		14-15	175.-	275.-
avs.	2	20	D:o ; Äg. Oskar Ståhl	sök.	16-17	1052.-	1475.-
avs.	2	19	D:o ; Äg. Anton Olsson		18-19	2014.-	2900.-
avs.	2	18	D:o ; Äg. Oskar Ståhl	sök.	20	969.-	1425.-
1	7	1	D:o ; f.d. Kyrkoherdebost.		21-23	8570.-	9300.-
			arr. Nils Perssons sth.		24-27	7340.-	8220.-
			<u>Summa</u>			<u>25514.50</u>	<u>31520.-</u>

Bil. Litt. Db.

Alnarps Kemiska Laboratorium, Åkarp.

Nr 69 D.

Analysattest.

Prov å vatten

från lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö

märkt Södervidinge

förvarat i 2 st. literflaskor

förselat:

Vid undersökning av detta prov befanns detsamma innehålla:

mg/lit.

Aggressiv kolsyra

4

Svavelsyra /som sulfat, ber. som SO₃/

< 50

Temporär hårdhet: 12 tyska grader

Anm.

vilket intygas, Alnarp den 6 maj 1932.

Erik Ohlsson

föreståndare.

Obs. Till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontrollan-
stalten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick
offentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott.

Avgift enl. taxa Kr. 10.--.

Vidimeras
ex officio:

C. A. Hansson

298/37

M 2-0397

DIARIE NR 23201
K LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 oktober 1934 för
"dikningsföretaget Södervidinge nr 4 av år 1932" i Södervidinge soc-
ken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusensexhundra (1.610)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av niohundra (900)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.H. Wallér*
vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Födervänge den 15 november 1934.

Valfrid J. Persson

Att *Sveinbjørn Salfrid Andersson,*
Födervänge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Nauri
Lantbruksingenjör
Uddevalla
Adress

Valfrid Persson
Kungälv
Födervänge
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 5 oktober
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 november 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Arsluft

23201

FÖRENINGEN
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 NOV. 1934

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Södervidinge nr 4 av år 1932", överenskomma:

- att utföra dikningsföretaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt smedmästare Valfrid Andersson med postadress Södervidinge nr 4 per Södervidinge:

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar,
- att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsunderstöd till företagets utförande,
- att, därest statsunderstöd beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och kvittera de penningemedel, som eventuellt kunna bli utbetalade, samt
- att i övrigt företräda oss i alla frågor, som röra ifrågavarande lån och anslag.

Södervidinge den 29 juni 1932.

Ola Andersson, Kerstin Andersson,
Oskar Ståhl, Anton Olsson,
Valfrid Andersson.

Ola Anderssons, Kerstin Anderssons, Oskar Ståhls, Anton Olssons och Valfrid Anderssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

Södervidinge den 29 juni 1932.

C.H. Wallér And. Andersson
Lantbruksingeniör, Skiftesgodeman
Malmö. Södervidinge.

Vidimeras
ex officio:

E. A. Malm.

1934 den 23 nov.

Uppgift jfmikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Södervidinge nr 4 av år 1932" i Sö-
dervidinge socken av Malmöhus län.

Lån 1.610 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 5 oktober 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hertan	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Södervidinge socken.</u>		18	
Södervidinge	avs.	2	Oskar Ståhl
"	"	19	Anton Olsson
"	"	20	Oskar Ståhl
"	"	4	Kerstin Andersson
"	67/192	4	Halfrid Andersson
"	avs.	16	Ola Andersson
"	"	19	f.d.kyrkoherdeboet., arr.
"	"	4	Hils Perssons sterbhus
"	1	7	

Stockholm den 23 november 1934.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 23/11 1934 298/34

23208

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV. 1934

BEVIS
RAPPORT

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande
den enligt rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse.

Företagets namn "Dikningsföretaget Södervidinge nr 4 av år 1932"
uti Södervidinge socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 5 oktober 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1610.- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 900.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande

Förtroendeman

Ensam intressent

Smedmästare Valfrid Andersson, Södervidinge nr 4
per Södervidinge.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 1 februari 1933. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma tillstyrkes till godkännande.

Malmö den 16 november 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Stämpel.

1.- kr.

Vidimeras
ex officio

C.H. Wallér

