


Vermuthungen
Statens Lantbruksingenjör


Stäcksålen den 27 Juni 1922
På Kung. Landtbruks Högskolan i Århus.
Albert Smith

vidimus
ex officio
Ernst Reymen

77 gram (1/2 oz) för äggväsdro innan komat. Tör



72 ormalgrönning till brun av betong



RITH.Nr 001

M 1*0040


An 45 Malmstuns 10th

der

Lbrs

M

1-0040



Innehåller (30) ^{fyratioreu (41)} ~~fettis~~ skrivna sidor.

Avskrift.

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t den 9 juni 1922 fastställts med det tillägg att företaget må utföras enligt vilket som helst av de föreliggande alternativa förslagen.


Stockholm den 27 juni 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidmaras
ex officio
Orust-Penn

Översiktskarta.



Skala: 1:100000

Betänkande angående torrläggning
av mark till Katrinetorp m.fl.hemman;
avgivet i och för erhållande av anslag
och lån år 1921.

Ifrågavarande företag, som avser nygrävning och täckning
med rör av ett floddike, å hithörande plan och profilkarta
betecknad med litt. A-B-C-D-E-G för torrläggning av mark till-
hörande hemmanen Vintrie (Katrinetorp kallat), Lockarp och
Fjärdingslöv uti Bunkeflo, Fosie, Lockarps och Glostorps sock-
nar av Oxie härad och Malmöhus län.

Avdikningsområdet är beläget omkring 6 km. söder om Malmö
och avvattnas genom ett dike, som huvudsakligen går i nord-
lig riktning.

Efter därom gjord ansökan förordnades undertecknad den
14 juli 1920 att handlägga en laga synförrättning avseen-
de torrläggning av mark till Katrinetorp m.fl.hemman.

Förrättningen avslöts den 8 oktober 1920 och mot densam-
ma har ej något missnöje anmälts enligt efterstående bevis
av den 9 sistlidne december. - Endast sökanden till förrätt-
ningen är sökande till anslag och lån och utgör hans andel
66.08% av hela förbättringsvärdet.

Som synes utgöres området endast av redan odlad jord
med en areal av 31.46 har.

Jordmånen utgöres av mylla på lera och grus.

Vid laga syneförrättningen upprättades visserligen 3 alternativ, dels för öppet dike, dels för delvis täckt dike och dels för huvudsakligen täckt dike eller alt.III. Vid slutsammanträdet beslöts även att företaget skulle utföras efter förslag alt.III och har detta även redan påbörjats. Visserligen blir ju detta betydligt dyrare än alt.I, men då man genom det huvudsakligen täckta diket utförande ej blott vinner dyrbar jord utan även underlättar bräkningen, vilket sannerligen ej är lätt att utföra intill ett dike med ett sådant djup, som det öppna skulle komma att få, kan man med allt skäl förorda att diket skall utföras efter alt.III.

Antagligen kommer även jordägaren nedom avvägningspunkten 13+88 att på egen bekostnad täcka den öppna dikessträckan E-14+60 med ett 80 c.m.cementrör med fall av 1.0:1000, varvid då kommer att tillses att det öppna diket botten där nedom kommer att förläggas minst 0.1 meter under rörets underkant med en bottenbredd av 0.3 met.med sidoslänt 1:1.25.

Där röret slutar kommer i så fall den vid E föreskrivna stensättningen att anbringas varjämte en intagningsbrunn av 1.0 x 0.6 där kommer att insättas. Det vid laga syneförrättningen upprättade kostnadsförslaget har beräknats efter ett dagsverkepris av 10:-kr.med pris å cementrör enligt gäl-

5.

lande priskurant, men utan fraktkostnader, då de beräknas kunna gjutas å platsen för detta pris.

Några allmänna vägar ingå ej i företaget, varför något tillstånd från det allmännas sida ej kräves.

Vattenavledningsarbetet beräknas kunna utföras på ett år.

Då sökanden önskar såväl anslag som lån har efterstående tabeller uppgjorts i enlighet med Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär av den 25 oktober 1917.

Enligt dessa uppgår förbättringsvärdet för hela företaget till 27064:40 kr. och kostnaden enligt kostnadsförslaget till 27857:36 kr. Ehuru således kostnaden något överstiger det beräknade förbättringsvärdet kan jag ej utan att på ovanskrivna grunder tillstyrka att sökanden måtte erhålla

som anslag	6173:- kr.
------------	------------

och som lån	<u>12346:- "</u>
-------------	------------------

eller tillsammans	<u>18519:- kr.</u>
-------------------	--------------------

Lund i april 1921.

Ernst Berggren.

nedanstående lånaroch anslagssökande tillhörigt hemman.

Hemmanets		Hemmanets eller lägenhetens och innehavarens namn.	Areal.								Jordförhöllningsvärde.							
nr	mät.		Åker	Till odling förenslagen mark.		Annan mark.		Summa.		Genom odlingen.		Genom odlingen och tegdikningen.						
				har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
397, 8, 10 mät.	14 1/2	Vintrie (Katrinstorp) Kaj Larsen.	1842	-	-	-	-	18	42	17,888	30	-	-	-	-			
		Lund i april 1921.																
		Ernst Berggren.																

Tabell.

	Hela avdiknings- området				Läne- och anslags- sökandens andel			
	Area		Värde		Area		Värde	
	har	ar	kr.	öre	har	ar	kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd								
utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	31	46-			18	42-	54032	80
Äng och annan mark	-	-			-	-		
Summa	31	46-	9529960		18	42-	54032	80
Genom de föreslagna vattenavlednings och avdik-								
ningsarbetenas utförande beräknas samma område kun-								
na förändras till:								
Åker (förbättrad)	31	46-			18	42-	71916	-
" (förut äng eller annan mark)	-	-						
Äng och annan mark(nybildad eller förbättrad)	-	-						
Summa	31	46-			18	42-	71916	-
Lund i april 1921.								
Ernst Berggren.								

8

Kostnadsförslag.

Alt. I

a) vattenavledning och gemensam dikning.

Enligt vid laga synsförrättningen upprättat förslag.

alt. I (öppet dike)

Dikesaträckan A-B-C-D-E-F-G 13610:-

Minskas med omkr. 50 % å arbetskostn. 6410:-

7200:-

Laga synsförrättningskostnaden 317:78

Betänkande med bilagor 120:58 438:36

7638:36

b) odling och tegeldikning

Summa 7638:36

Lund 1 april 1921.

Ernst Berggren.

Alt. II.

Delvis täckt dike, sträckan A-B-C-D-E-F

Bilagt laga synehandl.:s kostnadsförslag 23888:-

Minskas med omkr. 50 % 11788:- 12100:-

Laga synsförrättningskostnader 317:78

Betänkandet m.m. 120:58 438:36

Summa kr12538:36

Alt. III

Huvudsakligen täckt dike, sträckan A-B-C-D-E-F-G.

Enl. laga synehandl.:s kostnadsförslag	27419:-	
Minskas med omkring 50%	<u>13619:-</u>	13800:-
Laga syneförrättningskostnader	317:78	
Betänkande m.m.	<u>120:58</u>	<u>438:36</u>
	<u>Summa kr. 14238:36</u>	

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget

enligt alternativ I beräknats till	<u>7638 kronor 36 öre</u>
varav å sökandens andel	5088 kronor 33 öre.

Stockholm den 27 juni 1922.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Littera å Karlen.	Mantel.	Hemmanets och innehavarens namn.
5/8, $\frac{17}{48}$ 1/4 & $\frac{3}{8}$		Vintrie, Katrinetorp kallat, Kaj Larsen. <i>/ ansvarande innehavare Aron Hall</i> <i>hem i Lantbrukstorp</i>

Ansökn.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående laga syneförrättning för torrläggning av mark till Katrinetorp m.fl.hemman.

År 1920 den 22 september inställde sig undertecknad statens lantbruksingeniör å Katrinetorp för att på grund av nedan intagna förordnande förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark till Katrinetorp m.fl.hemman uti Bunkeflo, Fosie, Lockarp och Glostorps socknar och Oxie härad av Malmöhus län; och hade vederbörande sakägare genom kungörelser upplästa i de respektive socknarnas kyrkor söndagen den 12 denna månad och särskilda kallelser underrättats om förrättningens företagande denna dag med anledning varav följande personer jämväl tillstädeskommo:

sökanden Patron Kai Larsen för Katrinetorps gård

och av övriga sakägare:

Petter Andersson för N:3 Fosieby

Lars Jacobsson som arr.av Lockarps boställe

Fröken Mathilda Andersson för 1/2 mtl.N:20 Fosieby genom föreskrivne Lars Jacobsson enl.fullmakt Bil.A.

såsom kronombud landsfiskalen N.Witthoff enligt förordnande av den

10 denna månad Bil.B.

såsom gode män Herr Eric Jönsson i Naffentorp och Johan Persson i

Ängslätt, vilka bägge avlagt föreskriven ed såsom skiftesgodemän.

§:1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan därom

upplästes och hade lydelse som följer Bil.C.

§:2.

På tillfrågan gjordes ej någon jävsanmälan mot vare sig förrättningsmannen eller gode männen. Ej heller ansågs något laga hinder mot förrättningsens handläggning.

§:3.

Sökanden yrkade få sin mark torrlagd till lagenligt djup, helst genom täckt dikning.

§:4.

Ombudet för Fröken Mathilda Andersson yrkade att diket genom hennes mark även skulle täckas.

§:5.

Kronoombudet ansåg att diket även skulle täckas i rågången emellan kronoegendomen N:3 och 11 Lockarp och Katrinetorp om diket kommer att täckas genom Fröken Mathilda Anderssons ågor. I detta yrkande instämde även arrendatorn Lars Jacobsson.

§:6.

Som ej något vidare fanns att anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att synemännen omedelbart skulle verkställa för sakens vidare utredning nödiga jordvärderingar och undersökningar, varefter sedan därpå grundade handlingar och förslag hunnit upprättas nytt sammanträde kommer att hållas på samma ställe som detta fredagen den 8 instundande oktober kl. 9.30 f.m. och skulle något vidare meddelande därom ej kungöras.

§:7.

Dagens protokoll upplästes.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Eric Jönsson

Joh.P.Persson.

Den 8 oktober 1920

inställde sig åter på samma ställe föreskrivna synemän och följande sakägare:

Kaj Larsen för Katrinetorps gård.

Såsom kronombud landsfiskalen F.Witthoff enligt förordnande av den 10 sistlidne september.

Lars Jacobsson som arr.av Lockarps boställe.

§:8.

Förelades de sedan förra sammanträdet upprättade handlingarna och förslaget.

§:9.

Avgavs följande utlåtande Bil.D.

§:10.

De närvarande beslöto att företaget skulle utföras efter alternativ III eller huvudsakligen, täckt dikning.

§:11.

Till arbetsstyrelse valdes Herrar Kaj Larsen, Lars Jacobsson och Fröken Mathilda Andersson av vilka den förstnämnde Kaj Larsen skulle emottaga och förvara hithörande handlingar och kartor.

§:12.

Till sådan syssloman som dikningslagen omförmäler utsågs Herr Kaj
Larsen.

§:13.

Som ej något vidare fanns att anteckna och sedan §§ 51 och 52 i
dikningslagen blivit upplästa förklarades förrättningen avslutad och
sammanträdet upplöst.

§:14.

Dagens protokoll upplästes och arvodesräkningen avlämnades.

Ort och tid som ovan.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Eric Jönsson

Joh. P. Persson.

Bil.A.

Fullmakt för lantbrukaren Lars Jacobsson i Fosie att föra min talan och bevaka min rätt vid det sammanträde å Katrinetorp denna dag, vartill jag blivit kallad, rörande dikningsföretag genom mina m.fl. ägor. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Fosie den 22 september 1920.

Mathilda Andersson.

Bevittnas:

E. Andersson.

L. Jönsson.

Avskrift.

Bil.B.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Förordnad att förrätta syn för torrläggning av mark tillhörande Katrinetorp m.fl. hemman uti Bunkeflo, Fosie, Lockarps och Glostorps socknar av Oxie härad, för jag under tillkännagivande att sammanträde angående denna förrättning kommer att äga rum hos Patron Kai Larsen, Katrinetorp, onsdagen den 22 innevarande september kl. 10 f.m., vördsamt hemställa att ombud för i denna förrättning ingående Kronoboställena 1 mtl. nr. 3 och 11 Lockarp och nr. 4 Fjärdingslöv tillhörig jord måtte förordnas att närvara såväl vid nämnda, som ock vid de under förrättningens fortgång möjligen blivande sammanträdena för att berörda boställens rätt iakttaga och bevaka.

Lund den 8 september 1920.

Ernst Berggren.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande förordnar härigenom landsfiskalen N. Witthoff att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträde och vid de följande sammanträden, som kunna komma att under förrätt-
ningens gång hållas, bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa be-
träffande kronoegendomarna 1 mantal Lockarp nr. 3 och 11 i Lockarps soc-
ken samt 1 mantal Fjärdingslöv nr. 4 i Glostorps socken; börande rapport
i ärendet i sinom tid hit insändas. Malmö i landskontoret den 10 sep-
tember 1920.

På länsstyrelsens vägnar:

Fritz Hallberg

Carl Nielsen.

Avskriftens riktighet bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Witthoff.

Bil.C.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att, enligt gällande diättningslag, förrätta syn för torrläggning av mark tillhörande Katrinetorp m.fl. hemman uti Bunkeflo, Fosie, Lockarp och Glostorps socknar av Oxie härad.

Katrinetorp den 3 juni 1920.

Kai Larsen.

RESOLUTION.

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskapsliet den 14 juli 1920.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll.

S. Brahne.

Bil.D.

Utlåtande av synemännen vid den av

Konungens Befallningshavande på därom

gjord ansökan förordnade laga syneför-

rättningen för torrläggning av mark

till Katrinetorp m.fl.hemman uti Bun-

keflo, Fosie, Lockarps och Glostorps

socknar av Oxie härad och Malmöhus

län.

Ifrågavarande företag, som avser reglering av ett floddike eller naturligt vattendrag för bättre torrläggning av redan odlad jord är enligt bestämmelserna i gällande dikningslag att anse såsom vattenavledning, varför sådan avsägelse av båtnaden som i 76 § omförmäles får ske.

Något laga hinder mot företaget har ej kunnat utrönas;

Den sidlända marken som tillskyndas båtnad av vattenavledningen har avfattats å hithörande plankarta, därvid begränsningslinien blivit så beräknad att all den, nedom denna linie eller kurva belägen mark ej under nuvarande förhållanden är torrlagd till det lagenliga djupet av 4 fot.

Den i företaget ingående marken är till areal och beskaftenhet angiven i den upprättade Beskrivnings- och Hävdeförteckningslängden.

Då ej någon överenskommelse om arbetets utförande och kostnadernas fördelning kunnat träffas tillkom det synemännen att uppskatta värdet av den förbättring, som skulle komma att genom vattenavledningens utförande tillskyndas den vattenskadade marken. - Därvid ha-

va synemånen gått så tillväga att sedan den vattenskadade markens höjdläge utrönt och dess naturliga godhet och beskaffenhet genom jordborrningar och grävningar undersökts varje ägofigur åsatts en gradbeteckning som i kronor uttrycker huru mycket ägofiguren pr hektar kan bli värde efter företagets utförande under förutsättning att den blir fullständigt torrlagd och återfinnas dessa värden i värderingslängden kolumn 5.

Markens nuvarande värde däremot är huvudsakligen beroende dels av det blivande värdet efter torrläggningen d.v.s. av jordens naturliga godhet och beskaffenhet och dels av markens höjdläge i förhållande till den försumpande vattenytan i floddiket d.v.s. av markens nuvarande vattenskada.

Mark med sådant höjdläge att den ligger högre än kurvan för vattenskadan, sedan likväl nödigt avdrag för fall och sättning beräknats har höjdlägesgraden 1.0. Den anses sålunda vara värd 1.0 av vad den såsom fullt torrlagd framdeles bör bli värd d.v.s. den är alldeles oberoende av regleringen. Den mark däremot, som ligger så lågt att den nu ej kan vara värd något alls har höjdlägesgraden 0 och i detta företag har denna grad blivit lagd i samma nivå som sommarvattenytan i floddiket. Höjdsalan varierar således emellan 1.0 och 0.0 och de olika tiondedelsgraderna i denna skala äro beroende av markens höjdläge.

Beträffande markens värde efter regleringen har denna värdering skett under förutsättning, att marken skulle bli fullständigt torrlagd. För all den mark som så ej blir har en reducering av de åsatta blivande värdena skett genom torrläggningsgrader, vilka beräknats efter

samma grunder, som vad ovan beskrivits om höjdlägesgraderna.-För övrigt hänvisas till värderingslängden, varrest dessa grader återfinnas i kolumn 6 och 10.

I samma längd återfinnas var och en delägares förbättringsvärde eller i avrundat tal såsom repartitionstal.

Företagets omfattning är beroende på ansökan jämte yrkandena i sammanträdesprotokollet §§ 3-5, i vilka såväl sökanden som två av sakägarna yrka på att diket helst skulle göras täckt. Då emellertid en väsentlig skillnad i kostnaden uppstår om diket göres öppet eller täckt hava 3 alternativa förslag uppgjorts.

dels alt. I med öppet dike å hela sträckan A-F

dels " II med täckt ledning genom sökandens mark, å sträckan

A-B-C-D och öppet från D-E och

dels alt. III med täckt ledning såväl genom sökandens mark, som genom

deras, som yrkat täckt dike eller å sträckan A-D-E samt öppet

från E-G.

För att den beräknade jordförbättringen skall uppkomma måste regleringen verkställas i full överensstämmelse med något av dessa alternativa förslag. Dessa äro upprättade med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markytans lutningsförhållande, jordens sättning och annat, som på en ändamålsenlig anordning av vattenavledningen kunna inverka.

Vattenområdena hava med ledning av tekniska kartverkets kartor nogga uppgåtts och befunnits utgöra vid A = 195 har och vid C = 270.- Avrinningen har beräknats till 1.0 liter pr sek. och har.

Rördimensioner har beräknats efter Hessles formel för vattnets hastighet $v = k(1+0.5R) \sqrt{Ri}$ med ett värde på den i formeln ingående koeficienten $k = 50$.—Efter dessa beräkningsgrunder och med hänsyn tagen till förefintliga fallförhållanden skulle således ett 60 c.m.rör vara nödigt å sträckan A-B-C-D och ett 80 c.m.från sträckan D-E. För öppet dike är en bottenbredd av 0.3 m.med sidoslänt 1:1.25 fullt tillräcklig även för minsta bottenlutningen av 0.5:1000.—

För öppet dike har även varit nödigt föreslå ombygget av 2 ägovägstrummor en vid 7+15 med ett 0.80 c.m. cementrör och en vid 11+60 med ett 1.00 m.cementrör enligt upprättade ritningar.—Vid kröarna A,B,C och D har även ansetts nödigt att föreskriva stensättningar i botten och slänter till 1.0 m.vertikal höjd samt till 3.0 m.längd omse sidor om kröen.—Rören äro beräknade som fullgoda cementrör med falsar till priser efter gällande priskurant,men utan fraktkostnader,då de beräknats kunna gjutas å platsen. Vid 3+70,4+50, 7+20 och 9+50 samt vid 10+65 och 11+25 äro föreskrivna intagningsbrunnar som gjutas av cement för de 4 förstnämnda med en dimension 0.8*0.6 och för de 2 sistnämnda med en dimension 1.0*0.6 samt med botten som förlägges 0.5 m.under rörets underkant.Alla brunnar förses med lock av tjärad plank.Framför brunnen vid A sättes ett stående galler,varjämte diket framför stensättes i botten och slänter till 1.0 m.vertikal höjd på en längd av 3.0 meter.—Där rörsträngen slutar ommuras röret med sten i cement varjämte det öppna diket därmed stensättes på samma sätt,som vad ovan beskrivits vid rörets början.

Som synes av de olika alternativa kostnadsförslagen uppgår såväl alt. II som alt. III till betydligt mera än alt. I eller öppet dike å hela sträckan. - Någon särskild nytta av att diket göres täckt hava endast sökanden och de som detta yrkat, men övriga sakägare endast därigenom att det årliga underhållet av det öppna diket praktiskt taget bortfaller. - På grund härav hava synmännen ej ansett sig kunna pålägga de sakägare, som ej yrkat täckt större kostnad därför än vad som belöper sig på deras kostnader för öppet dike med tillägg av en efter 0.25 kr. pr meter beräknad årlig ränsningskostnad kapitaliserad efter 5%. - För alt. II gäldar sökanden själv överskjutande kostnad och för alt. III utom sökanden även de som detta yrkat varvid fördelningen av denna för sträckan D-E lämpligast bör göras efter var och ens dike-längd och så att i räkning tager varje rägranne hälften.

För övrigt få synmännen hänvisa till plan och profilritningen jämte kostnadsförslag och grävningslista. Jämlikt föreskrifterna i 43 § gällande dikningslag få synmännen angående ifrågavarande företag vidare bestämma:

1/ att det skall, om sökanden vill fullfölja sin talan, utföras i överensstämmelse med förenkända av förrättningsmannen upprättade förslag vare sig alt. I, II eller III, vilket förslag noggrant skall följas vid arbetets utförande såväl med hänsyn till plan- som profilritningen.

2/ att det skall påbörjas inom ett år efter sedan denna förrättning vunnit laga kraft eller om odlingslån till arbetets utförande kommer att sökas sedan detta av Kungl. Maj:t beviljats samt vara bragt

till slut inom ett år efter dess början;

- 3/ att kostnaden för ej mindre regleringen än framtida underhållet av ifrågavarande dikessträckor i överensstämmelse med hithörande förslag alt. I, II eller III skall av delägarna gäldas efter av synemännen med hänsyn till båtnaden bestämda grunder och återfinnas vars och ens deltagningsskyldighet i de alternativa kostnadsfördelningslängderna;
- 4/ att arbetet skall å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud överlämnas till utförande åt den minstbjudande, vilken därtill provas lämplig och med vilken kontrakt skall upprättas i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande; entreprenören bör kunna sätta godkänd borgen för sitt åtagande;
- 5/ att ersättning för jord, som åtgår till utvidgningen skall utgivas och äro beloppen därtill berättigad jordägare i de alternativa jordersättningslängderna uppförda;
- 6/ att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmre kanten än 0.6 m. och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar där så erfordras för ytvattnets fria avlopp;
- 7/ att ersättning för de uppkastade dikesvallarnas upplagsplats årligen skall utgå efter 5% å de respektive ägofigurernas blivande värde, så länge de kvarligga, dock högst i 3 år för de vallar, som kunna anses som jordförbättringsmedel, skotande upplagsplatsens storlek efter företagets utförande bestämmas av tvenne ojäviga män, eller om dessa ej kunna åsämjas av lantbruksingenjören i länet;

- 8/ att årliga ränsningar av den öppna dikesträckan skola verkställas och vara utförda på tid så ingen skada därigenom tillskyndas växande gröda;
- 9/ att de brotrummar, som nu föreslagits till utförande skola bekostas av dikelaget, men sedan underhållas av den eller de som denna skyldighet hittills ålegat;
- 10/ att innan entreprenören erhåller slutlikvid för åtaget arbete, skall detta avsynas och godkännas av lantbruksingenjören i länet; om alt. II eller III kommer till utförande på rören dess förrinnan ej täckas;
- 11/ att förrättningskostnaden skall utgå efter de respektive reparationstalen, men nu om så skulle erfordras av sökanden förskjutas.

Katrinetorp den 8 oktober 1920.

på tjänstens vägnar:

Ernst Berggren.

Biträdande gode män:

Eric Jönsson

Joh. P. Persson.

Att misnöje mot den

att denna äre i förestående handling
 innefattade *förrättningen* icke blivit hos Hingst. Maj:
 befälningshavande inom laga tid *anmält* *anfördes* betygat

Malmö i landshövdingens den *9 december 1920*


Lösen 1:—

Stämpel 0:50

Sma. Fr. 1:50

Å tjänstens vägnar

Sven Hallberg



Beskrivnings- och Huvdeförteckningslängd över mark, som kommer att för-
bättras genom torrläggning av mark till Katrinetorp m.fl. hemman uti Bunke-
flo, Fosie, Lockarps och Glostorps socknar av Oxie härad och Malmöhus län;
upprättad vid laga syneförrättning år 1920.

Laga synförrättningen.	Hemmanets eller lägen- hetens nummer och namn samt ägarens namn.	Åker tomtar			Äng och od.			Tillodling			Summa			Tillodling			Impe- diment- ter.		
		och dylikt.			långsmark			stjälmark			Åker, tomtar och dylikt.			Äng och od- lingsmark			stjälmark		
		har	ar	kum.	har	ar	kum.	har	ar	kum.	har	ar	kum.	har	ar	kum.	har	ar	kum.
	1 mtl. N:3 och 11 Lockarp.																		
	Kungl. Maj: t o kronan.																		
	arr. Lars Jacobsson.																		
1	åker		29	-															
2	do		149	-								178	-						
	Katrinetorp.																		
	Kai Larsen.																		
3	åker		202	-															
4	do		185	0															
5	do		250	-															
6	do		232	50															
7	do		115	-															
8	do		80	-															
9	do		240	-															
10	do		116	-															
11	do		394	-															
12	do		194	-															
13	väg imp.																	08	-
14	vattenhåla imp.																	03	50
15	backe imp.											1842	-					02	-
	N:4 Fjärdingslöv.																		
	Trpt											2020	-						1350

[illegible]

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG

för torrläggning av mark till Katrinetorp m.fl.hemman uti Bunkeflo, Fosie, och
 i Kuntorp
 Lockarps socknar av Oxie härad och Malmöhus län; upprättat vid laga syneförrätt-
 ning år 1920.

Läge	Längd i meter	Arbete m.m.	Antal	i Kronor.	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Alternativ I (öppet dike). ----- Dikessträckan A-B-C-D-E-F. -----								
3+70-10+65 A,B,C,D	695	mylla på lera och grus kbm. stensättn. eller cementgjutn. i botten och slänter till 1.0 m. vertikal höjd och på 3.0 m. längd ömse sidor om kröken. m.	2200	2.50	5500	-				
7+15		ombyggnad av en ägovägstrum. med 0.80 m. betongkulvert med flankmurar av betong enl. rit. grävning utöver dikessektion 12 lm. à 3.- 36.- 80 cm. cementrör med frakt 4 m. à 50 - 200:- frontmurar av betong 7 kbm. à 50 - 350:- stensättn. 24 kvm. à 3 - 72:- fyllning m.m. 42:-	80	3.-	240	-				
					700.-	700 -	6440	-		
10+65-14 11+60	335 1030	mylla på lera och grus kbm. ombyggnad av ägovägstrumma med 1.00 m. betongkulvert med flankmurar av betong enl. rit.	1430	3.-	4290	-				
					850	-	5140	-		
		Trpt.					11580	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Trpt.					11580 -			
		för oförutsedda fall m.m.					115760			
		för jordersättningar					87240		1361000	
		om dikessträckan A-B-C-D kom-								
		mer att täckas med rör bort-								
		faller så gott som hela årlig-								
		ga underhållet för denna sträck-								
		ka, vilket kan beräknas till								
		0.25 kr.pr.m.kapitaliserad								
		efter 5% utgör	lm. 695				3475 00			
		ovanskrivna kostnad					13610 -		1708500	
		om dikessträckan A-B-C-D-E								
		kommer att täckas med rör								
		bortfaller likaledes så gott								
		som hela årliga underhållet								
		för denna sträcka, vilket ef-								
		ter ovanskrivna beräknings-								
		grunder och kapitalisering								
		skulle utgöra	lm. 918				4590 -			
		jämte ovanskrivna kostnad					13610 -		18200 -	
		<u>Alternativ II. (delvis täckt dike .</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F.</u>								
3+70-10+65	695	60 cm. cementrör	lm. 695	17.-	11815 -					
		för grävning, rörens läggning								
		och igenfyllning	lm. 695	3.-	2085 -					
3+70,4+50	}	intagningsbr. av betong av								
7+20 o 9+50		dim. 0.8*0.6 med botten 0.5 m.								
		under rörets underkant samt								
		försedda med lock av tjärad								
		plank	st. 4	75.-	300 -					
3+70		stående galler framför brun-								
		nen med stensättning i det								
		öppna diket till 1.0 m. verti-								
		kal höjd och 3.0 m. längd					70 -			
		Trpt.					14270 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Trpt.			14270,-					
10+65	695	omurnning av röret med sten i cement samt stensättning i det öppna diket till 1.0 m. vertikal höjd och 3.0 m.längd			50 -					
10+65-14+70	405	mylla på lera och grus kbm. 2100	3.-	6300 -						
11+60	1700	ombyggnad av en ägovägstrum- ma med 1.0 m.betongkulvert för oförutsedda fall m.m.			850 -	21470 -				
		för jordersättningar				2130 -	2360000			
							288 -			
							Sma.	23888 -		
		Alternativ III(huvudsakligen täckt dike).								
		Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G.								
3+70-10+65	695	lika föregående			14270 -					
10+65-12+88	223	80 cm.cementrör 1m.	223	32.-	7136 -					
		för grävning, rörens läggning och igenfyllning	223	4.-	892 -					
10+65, 11+25		intagningsbrunnar av betong av dim.1.0x0.6 med botten 0.5 m.under rörets underkant samt försedda med lock av tjärad plank	2	100.-	200 -					
12+88		omurnning av rör lika föreg.			50 -					
12+88-15	212	mylla på lera och grus kbm. 760	3.-	2280 -	24828 -					
	1130	för oförutsedda fall m.m.				250140	2732940			
		för jordersättningar					8960			
		Katrinetorp den 8 Okt.1920.							2741900	
		på tjänstens vägnar:								
		Ernst Berggren.								

Grävningslista

för torrläggning av mark till Katrinetorp m.fl.hemman uti Bunkeflo, Fosie, Loc-
kars och Glostorps socknar av Oxie Härad och Malmöhus län; upprättad vid laga
syneförrättning år 1920.

Dikets beteckning	Grävningspälarnas nr	Längd mellan pälarna	Dikets				Anm.
			sidelängd	djup	bottenbredd	dagbredd	
1	2	3	4	5	6	7	8
Alternativ I. (öppet dike).							
Dikessträckan A-B-C-D-E-F.	3+70	-	1.25	1.75	0.3	4.7	
	4	30	"	2.00	"	5.3	
	+50	50	"	2.35	"	6.2	
	5	50	"	1.70	"	4.55	
	+50	50	"	1.70	"	4.55	
	6	50	"	1.80	"	4.8	
	+50	50	"	1.85	"	4.9	
	7	50	"	2.00	"	5.3	
	+50	50	"	1.75	"	4.7	
	8	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	2.00	"	5.3	
	9	50	"	1.90	"	5.05	
	+50	50	"	1.50	"	4.05	
	10	50	"	2.10	"	5.55	
	+50	50	"	2.20	"	5.8	
	11	50	"	2.40	"	6.3	
	+50	50	"	2.20	"	5.8	F.P. = 9.47
	12	50	"	2.40	"	6.3	
	+50	50	"	2.50	"	6.55	
	13	50	"	2.95	"	7.7	
	+50	50	"	2.45	"	6.4	
	14	50	"	1.70	"	4.55	
		030					

1	2	3	4	5	6	7	8
Alternativ II (delvis täckt dike).							
<u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F.</u>	3+70	-		1.75			
	4	30		2.00			
	+50	50		2.35			
	5	50		1.70			
	+50	50		1.70			
	6	50		1.80			
	+50	50		1.85			
	7	50		2.00			
	+50	50		1.75			
	8	50		1.90			
	+50	50		2.00			
	9	50		1.90			
	+50	50		1.50			
	10	50		2.20			
	+50	50		2.30			
	+65	15		2.45			
			1:1.25	2.60	0.3	6.8	
	11	35	"	2.70	"	7.1	
	+50	50	"	2.55	"	6.7	F.P. = 9.47
	12	50	"	2.70	"	7.1	
	+50	50	"	2.80	"	7.3	
	13	50	"	3.30	"	8.6	
	+50	50	"	2.75	"	7.2	
	14	50	"	2.00	"	5.3	
	+50	50	"	1.25	"	3.4	
	+70	20	"	1.10	"	3.05	
		1100					
Alternativ III (huvudsakligen							
<u>täckt dike).</u>							
<u>Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G.</u>	3+70	-		1.75			
	4	30		2.00			
Trpt.		30					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Trpt.		30					
	+50	50		2.35			
	5	50		1.70			
	+50	50		1.70			
	6	50		1.80			
	+50	50		1.85			
	7	50		2.00			
	+50	50		1.75			
	8	50		1.90			
	+50	50		2.00			
	9	50		1.90			
	+50	50		1.50			
	10	50		2.20			
	+50	50		2.30			
	+65	15		2.45			
	11	35		2.60			
	+50	50		2.40			
	12	50		2.65			
	+50	50		2.80			
	+88	38		3.05			
				3.15			
				0.3			
	13	12	"	3.30	"	8.55	
	+50	50	"	2.80	"	7.3	
	14	50	"	2.00	"	5.3	
	+50	50	"	1.30	"	3.55	
	15	50	"	1.15	"	3.2	
		1130					
Katrinetorp den 8 oktober 1920. på tjänstens vägnar: Ernst Berggren.							

F.P. = 9.47

Kostnadsfördelningslängd för torrläggning av mark till Katrinetorp m.fl. hemman uti Bunkeflo, Fosie, Lockarps och Glostorps socknar av Oxie härad och Malmöhus län; upprättad vid laga syneförrättning år 1920.

Hemmanets													
mbl.	nir	namn	Delägarens namn.	Repartitionstal.	Repartitionstal i procent	Dikningskostnad		Dikningskostnad med tillägg för kapitaliserad vänsning		Dikningskostn. med tillägg för kapitaliserad vänsning		Förrentningskostnad.	
						Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.	Kr.	ö.
<u>Alternativ I.(öppet dike).</u>													
1	3811	Lockarp	Kungl.Maj:t och Kronan arr.Lars Jacobsson	2023	747	101667	127625	135954				2374	
		Katrinetorp	Kai Larsen	17883	6608	899349	1128977	1202656				20999	
4		Fjärdingslöf	Kungl.Maj:t och Kronan arr.Olof Jönsson	6950	2568	349505	438743	467376				8160	
283		do	Jöns Jönsson	208	077	10479	13155	14014				245	
						27064100:-	-13610	-17085	-18200	-		31778	
<u>Alternativ II (delvis täckt dike).</u>													
1	3811	Lockarp	Kungl.Maj:t och Kronan arr.Lars Jacobsson	2023	747	127625							
		Katrinetorp	Kai Larsen	17883	6608	1809277							
4		Fjärdingslöf	Kungl.Maj:t och Kronan arr.Olof Jönsson	6950	2568	438743							
283		do	Jöns Jönsson	208	077	13155							
						27064100:-	-23888	-					
<u>Alternativ III (huvudsakligen täckt dike.</u>													
1/220		Fosieby	Fröken Mathilda Andersson	133	lm	5964 %	2105	89				210589	
1	3811	Lockarp	Kungl.Maj:t och Kronan arr.Lars Jacobsson	2023	60	lm	2691 %	950	191359	54		230973	
		Katrinetorp	Kai Larsen	17883	30	lm	1345 %	474	92			1818948	
						100:-%	3531	-					
Trpt.				19906								2260510	

[illegible]

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, av Konungens Befallningshavande i länet blivit förordnad att, jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag, förrätta syn för torrläggning av mark tillhörande Katrinetorp m.fl. hemman uti Bunkeflo, Fosie, Lockarps och Glostorps socknar och Oxie härad, kommer, i och för handläggning av denna förrättning, allmänt sammanträde att hållas å Katrinetorp onsdagen den 22 innev. september kl. 10 förmiddagen; och varda härigenom kallade alla de, som därvid hava sin egen eller annans rätt att bevaka att vid laga ansvar detta sammanträde övervara.

Lund den 8 september 1920.

Ernst Berggren.

Uppläst i Glostorps sockens kyrka söndagen den 12 september 1920, intygas av

Holmberg.

v. P.

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad, -----

----- å Katrinetorp onsdagen den 22 innev. september kl. 10 förmiddagen;

Lund den 8 september 1920.

Ernst Berggren.

Uppläst i Bunkeflo sockens kyrka söndagen den 12 september 1920, intygas

av

Karl Lindquist

P. 2

KUNGÖRELSE.

Sedan undertecknad, - - - - -

- - - - - å Katrinetorp onsdagen den 22 innev.september kl.10 förmiddagen;

Lund den 8 september 1920.

Ernst Berggren.

Uppläst i Fosie och Lockarps socknars kyrkor söndagen den 12 september
1920, intygas av

Emil Norrman.

p.l.

KALLELSE.

Nedanskrivna sakägare varda härigenom kallade att själva eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig kommer att hållas å Katrinetorp onsdagen den 22 innevarande september kl. 10 f.m. angående av Konungens Befallningshavande i länet förordnad syn för torrläggning av mark tillhörande Katrinetorp m.fl. hemman uti Bunkeflo, Fosie, Lockarp och Glostorps socknar av Oxie härad och Malmöhus län.

Kallelsen hörsammas vid laga påföljd.

Lund den 8 September 1920.

Ernst Berggren.


Statens lantbruksingeniör.

		Förestående kallelse är mig delgiven, som härmed erkännes:
Fosieby	Petter Andersson	Peter Andersson
do	Frök. Mathilda Andersson	Mathilda Andersson
do	Arr. Lars Jacobsson	Lars Jacobsson
Lockarp	Arr. Olof Jönsson	Olof Jönsson
Fjärdingslöv	Jöns Jönsson	J. Jönsson

Att ovan beskrivna personer blivit delgivna denna kallelse intyga:

Einar Birger. Martin Roskvist.

Förutlunda Petter (30) skrifna sidan vidt m.m.
ex officio
Ernst Berggren



162

M

1-0040

560

St. Lantbruksingenjörerna
den 9 JUNI 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 juni 1922 för
torrläggning av mark inom hemmanen Katrinetorp i Bunkeflo socken, Fjär-
dingslöv i Glostorps socken samt Lockarp i Lockarps socken av
MALMÖHUS LÄN,



ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Ernst Berggren
den 1 april 1921 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat dels lån med tretusentrehundranittio / 3.390:-/
kronor att utgå från odlingslånefonden och dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med
ettusensexhundranittio / 1.690:-/ kronor att utgå från
allmänna avdiktningsskatten, varav hela beloppet kronor
utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, ha

undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse förtroendeman för företaget
under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade
bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager
och förbinder mig oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må
besluta,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas;

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1922 ,
att fullborda samma arbete senast den 1 september 1923 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag} ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammats utförande medgivits av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig} ~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Katrimtorp den 25 augusti 1922.

W. H. Hall

Nuvarande ägare av Katrimtorp (Väntris n: 3, 7, 8, 10 och 11)

Att Herr Hov Hall

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Sten Carlén

E. E. E. E.

Adress: Wollmingsgatan 28.
Healund.

Adress: Brynkegatan 15
Stalmo

Med stöd av Kungl. brevet den 9 juni
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 25 januari 1923.

Carl M. M. M.

Alfred Smith

h

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.


Får härmed angående av Kungl. Maj:t den 9 och 15 juni 1922 beviljade lån och statsbidrag till arbetsföretagen:

2) torrläggning av mark till Katrinetorp m.fl. hemman uti Glosertorp och Lockarps socknar bägge i Malmöhus län.

7) ansökningar till Kungl. Statskontoret om erhållande av första delen av statsbidragen och lånen, varjämte jag får intyga att bägge ovanskrivna arbetsföretag redan äro utförda.

Lund den 8 januari 1923.

Ernst Berggren.



142/22

D. 500

20700

Inkom till

Godkänt den 3 januari 1924

H. Lantbruksstyrelsen

den 13 DEC. 1923

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavledningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 17 september 1923 angående det företag, som avser torrläggning av mark inom hemmanen Katrine-
torp i Bunkeflo socken, Fjärdingslöv i Glostorps socken samt Lockarp i Lockarps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 9 juni 1922 med det tillägg att företaget må utföras enligt vilket som helst av de föreliggande alternativa förslagen .

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med 1690:- kronor,
lån av odlingslånefonden med 3390:- kronor.


Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 januari 1923.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1923..

Vid den av undertecknad den 6 december 1923 verkställda avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med förslag alternativ III av den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Lund den 6 december 1923.

Ernst Perren



Stämpel en krona.

