


"Dilerningsföretaget Tirnjo-DjurnsLöb av år 1933"
uti Tottens socken av Malmörens Län.
Luporättat vid synförrättning år 1933 av

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 juni 1934 fastställd till
öfterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 juli 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.



C. H. Hall.

2★0401

M

Nr 318 Malmöhus 2 rit.

26401

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 juni 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 juli 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar;
Hjalmar Forsman.


Profil- och sektionsskizningar.

Förslag
till


"Djerringsföretaget Tinnar-Djurslövs av år 1933"
uti Tettarps socken av Tinnaröfvens län.
Läroplanen vid symföreläsningen år 1933 av

Olav H. H. H. H.
Statens Lantbruksingenjör.


Förslag till byggnad.
Skala 1:50.



Förslag till ombyggnad vid påle 1+48.
Skala 1:50.




Skala 1:50



Vidmaras KTN.Nr 002

6. H. H. H.
2. 0401

Ar. 318 Malmöfvens 2 rit



M

2*0401

DIARIE Nr 16349

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

21 AUG. 1934

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Tirup-Djurslöv

av år 1933"

uti Tottarps socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Tirup-Djurslöv
av år 1933"
uti Tottarps socken, Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1933.

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning angående torrlägg-
ning av mark till Tirup nr 1 m.fl. fas-
tigheter uti Tottarps socken av Malmö-
hus län.

År 1933 den 27 oktober inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Märten Pålsson, Stanstorp nr 7, Staffanstorp, och Nils Jönsson, Stanstorp nr 5, Staffanstorp, hos arrendatorn Nils Pålsson i Tirup för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark till Tirup nr 1 m.fl. fastigheter uti Tottarps socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 5 innevarande oktober översänt till pastorsämbetet i Tottarps församling, och hade denna kungörelse enligt densamma tecknat bevis söndagen den 8 oktober upplästs i Tottarps kyrka /Bil. nr 2/. Då av förrättningen torde beröras marker under den Görslövs församling tillhöriga fastigheten 1 mtl. Djurslöv 1 i Tottarps socken, hade förrättningsmannen den 5 oktober 1933 jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 till länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte lördagen den 7 oktober 1933 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kända sakägare hade förrättningsmannen den 9 oktober översänt underrättelser om förrättningens företagande, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning upprättats /Bil. nr 3/.

Följande hade tillstådeskommit:Sökanden till förrättningen:

Nils Persson, Tirup nr 1, äg $1/4$ mtl. Tirup 1³ och 1⁴ eller $1/8$ mtl. Tirup 1³ och $1/8$ mtl. av Tirup 1⁴, biträdd av mågen Nils Pålsson, Tirup nr 1.

Av övriga sökare:

Sissa Jönsson, Tottarp nr 4, äg. $76/351$ mtl. Tottarp nr 4, $41/356$ mtl. Tottarp nr 4, $2/48$ mtl. Tirup nr 1 och $1/48$ mtl. Tirup nr 1 eller $2/117$ mtl. Tottarp 4², $10/117$ mtl. Tottarp 4³, $3/13$ mtl. Tottarp 4⁴ och $1/16$ mtl. av Tirup 1⁴ genom sonen Anders Jönsson, Tottarp nr 4 utan fullmakt;

Hans Svensson, Djurslöv nr 1, arr. den Görslövs församling tillhöriga fastigheten 1 mtl. Djurslöv 1¹;

Anders Svensson, Tirup nr 1, äg. $3/16$ mtl. Tirup 1¹⁷;

Sven Svensson, Djurslöv nr 8, arr. den Anders Svensson tillhöriga fastigheten $3/16$ mtl. Tirup 1¹⁷;

Jöns Jönssons sterbhusdelägare genom förenämnde Anders Jönsson samt förmyndaren för sterbhusdelägaren Maria Jönsson, lantbrukaren Hans Håkansson, Kabbarp per Åkarp;

Bara häradss vägstyrelse genom godsägare Måns Bellander i Vinninge;

Nils Andersson, Tottarp nr 4, arr. de Sissa Jönsson tillhöriga fastigheterna i Tottarp nr 4 och Tirup nr 1;

Kontraktsprosten R.V.T. Hedqvist i Skabersjö såsom ombud för stiftsnämnden i Lunds stift, enligt förordnande /Bil. nr 4/.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Goda männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodeman.

§ 3.

Laga hinder vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde tänkas berörda av förrättningen, ävensom profilritning över den sträcka, där sökanden vid förundersökningarna yrkat att avlopp skulle upptagas. Även meddelade förrättningsmannen att sakägarna vid de yrkande och framställningar, som under förrättningen komme att göras, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å plankartan och å profilritningen angivna pålarna.

§ 5.

Det upplystes att delägare i Jöns Jönssons sterbhus vore änkan fru Sissa Jönsson, Tottarp nr 4, sonen herr Anders Hjalmar Jönsson, Tottarp nr 4, dottern fru Anna Paulina Holmström, Göteborg, samt dottern fröken Maria Jönsson, Tottarp nr 4. Dottern

Maria vore omyndig med lantbrukaren Hans Håkansson, Kabbarp per Åkarp såsom förmyndare.

§ 6.

Det upplystes, att Sissa Jönsson numera, sedan hennes man Jöns Jönsson år 1924 avlidit, ensam vore ägare till fastigheterna 1/3 mtl. Tottarp nr 4 och 1/16 mtl. Tirup nr 1.

§ 7.

Nils Pålsson förklarade å Nils Perssons vägnar, att denne med förrättningen avsåge att få vissa delar av sin fastighet nöjaktigt torrlagda. Han yrkade därför att avlopp skulle upptagas dels från påle 12+28 söder ut utmed rågången mellan Tirup 1⁴ och Tirup 1¹⁷ till den punkt, där erforderligt fall erhöles, dels från påle 12+28 till påle 12+97, där stamdiket från ett större täckdikessystem utmynnade. Pålsson yrkade vidare att de påfordrade avloppen skulle utföras som täckta diken åtminstone i de delar, desamma berörde Nils Perssons fastighet.

§ 8.

Hans Svensson meddelade, att han erhållit tillstånd av Stiftsnämnden i Lunds stift att såsom sökande biträda förrättningen /Bil. nr 5/. Han förklarade sig villig att nu ingå i förrättningen såsom sökande samt undertecknade härom särskild föreningshandling /Bil. nr 6/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt.

§ 9.

Hans Svensson yrkade, att det av Nils Persson påfordrade avloppet skulle utsträckas söder ut genom allmänna vägen Arlov-Staffans-

torp till påle 1+48, där avloppet för Norra företaget inom "Krono-
slätts dikningsföretag av år 1931" slutar. Vidare påfordrade Hans
Svensson, att avlopp skulle upptagas från påle 8+22 öster ut i rå-
gången mellan Tirup 1¹⁷ och Görslov 1¹ till allmänna vägen från
Djurslov till Lilla Uppåkra. Svensson framhöll, att samtliga av
honom påfordrade dikessträckor borde upptagas såsom täckta avlopp.

§ 10.

Beträffande den nuvarande trumman för allmänna vägen mellan
pålarna 5+87 och 6+3 anförde Anders Svensson, att densamma byggdes
under den tid han gick i skolan. Svensson kunde dock ej uppgiva
vilket år trumman byggdes. Han meddelade emellertid att han vore
född år 1867 samt att han slutade skolan vid 14 års ålder.

§ 11.

Godsägare Bellander förklarade, att Bara härads vägdistrikt
åtog sig att i egen regi och på egen bekostnad ombygga den i § 12
här ovan omnämnda trumman samt därvid utföra densamma till det
djup och med de dimensioner i övrigt, som vid syneförrättningen
komme att föreskrivas. Han ansåg nämligen att sannolikheten vore
lika stor för att trumman tillkommit efter år 1880 som att den an-
lagts före denna tidpunkt.

§ 12.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 13.

Ingen ytterligare förklarade sig vilja såsom sökande biträ-
da förrättningen.

§ 14.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe torsdagen den 23 instundande november kl. 5 e.m.

Tirup den 27 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

M. Pålsson

Nils Jönsson

Gode män.

År 1933 den 23 november inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Nils Pålsson i Tirup för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillstädeskommit:

Nils Persson, Tirup nr 1, biträdd av mågen Nils Pålsson,

Hans Svensson, Djurslöv nr 1,

Anders Svensson, Tirup nr 1,

Sven Svensson, Djurslöv nr 8,

Sissa Jönsson, Tottarp nr 4 genom sonen Anders Jönsson utan fullmakt;

Nils Andersson, Tottarp nr 4,

Hans Håkansson, Kabbarp per Djurslöv,

Bara härads vägstyrelse genom godsägare Måns Bellander i Vinninge,

Kontraktsprosten R.V.T. Hedquist i Skabersjö såsom ombud för Stiftsnämnden i Lunds stift.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att han från Anders Svensson mottagit en den 1 november 1933 dagtecknad skrivelse /Bil. nr 7/, vari Svensson förklarade sig villig att, såsom sökande biträda förrättningen samt påfordrade, att avlopp skulle upptagas till punkten 19+35.

Svensson förklarade, att han vidhölle vad han i skrivelsen anfört samt undertecknade den föreningshandling /Bil. nr 6/, som Hans Svensson förut underskrivit, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt.

§ 16.

Redogjorde förrättningsmannen för det förslag till det planerade dikningsföretagets utförande, som nu upprättats samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 17.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom bevär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 18.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L.

11:85.

§ 19.

Meddelades, att till förrättningen och dikningsföretaget hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Nils Pålsson, Tirup nr 1 per Djurslöv.

§ 20.

Överlämnades till Nils Pålsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 21.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Pålsson, Tirup nr 1 per Djurslöv att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 22.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart välja arbetsstyrelse, utsågos till ledamöter i styrelsen lantbrukarne Nils Pålsson, Tirup nr 1, tillika ordförande, Hans Svensson, Djurslöv nr 1, och Sven Svensson, Djurslöv nr 8, samtliga med postadress Djurslöv.

Till revisorer valdes lantbrukarne Hans Håkansson, Kabbarp per Djurslöv och Anders Jönsson, Tottarp per Djurslöv.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Tirup den 23 november 1933.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

M. Pålsson

Nils Jönsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för statens lantbruksingeniör att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande fastigheten 1/4 mtl. Tirup nr 1 uti Tottarps socken, Malmöhus län. Av förrättningen torde jämväl beröras marker tillhörande Hans Svenssons sth. för Tirup nr 1, Jöns Jönssons sth. för Tottarp nr 4 samt Görslövs kyrka för Djurslöv nr 1.

Tirup per Djurslöv den 4 januari 1933.

Nils Pålsson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 7 januari 1933.

Fr. Ramel

Hj. Kjäll.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Tirup nr 1 m.fl. fastigheter uti Tottarps socken av Malmöhus län kommer att hållas hos arrendatorn Nils Pålsson i Tirup fredagen den 27 oktober 1933 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Tirup ³ 1, ⁴ 1, ¹⁷ 1, Djurslöv ¹ 1 samt Tottarp ³ 4 och ⁴ 4, dels allmänna vägen Arlöf-Staffanstorp inom Bara härads väghållningsdistrikt.

Malmö den 5 oktober 1933.

O.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Förestående kungörelse uppläst den 8/10-1933 för Tottarps församling i dess kyrka betygar:

Oskar W. Lewan

kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av mark till Tirup nr 1 m.fl. fastighe-

ter uti Tottarps socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens av- sändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Tottarps församling, /kungörelse/,	Lund	5/10 1933
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Lantbrukaren Mårten Pålsson, /god man/, Stanstorp nr 7,	Staffanstorp	" "
Lantbrukaren Nils Jönsson, /god man/, Stanstorp nr 5,	"	" "
Lantbr. Nils Persson, Tirup nr 1,	Djurslöv	9/10 "
Arr. Nils Pålsson, " " 1,	"	" "
Lantbr. Anders Svensson, Tirup nr 1,	"	" "
Arr. Sven Svensson, Äppelgården,	"	" "
Jöns Jönssons sterbhusdelägare, Tottarp nr 4,	Djurslöv	" "
Lantbr. Hans Håkansson, Kabbarp,	Åkarp,	" "
Redaktör Thorsten Holmström, Burgårdsgat. 13, Göteborg,	"	" "
Arr. Nils Andersson, Tottarp nr 2,	Djurslöv	" "
Kyrkorådet i Görslövs församling, Ordf. kyrkoherde Karl Gustaf Kock,	Nordana	" "
Arr. Hans Svensson, Djurslöv nr 1,	Djurslöv	" "
Ordf. i Bara härads vägstyrelse, Direktör W. de Sharengrad,	Lomma	" "

Malmö den 9 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.Resolution E.d. nr 39 fol. 75.

Översändes till Stiftsnämnden i Lunds stift. Malmö i landskontoret den 6 oktober 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

S. Dahlrup

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. d:r R.V.T. Hedqvist eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom stiftsnämndens ombud närvara vid i inneliggande kungörelse omförmäld förrättning. Lunds stiftsnämnd den 10 oktober 1933.

Å stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

A. Neuman

Bil. nr 5.

Lunds stiftsnämnd.

Avskrift.

D:nr 1662 S.

Lunds stiftsnämnds resolution angående ansökning av arrendatorn av Görslövs kyrka tillhöriga hemman i mantal Djurslöv nr 1 i Tottarps socken om tillstånd att ansöka om syneförrättning för torrläggning av mark; Given i Lund den 23 oktober 1933.

I hit inkommen ansökning har arrendatorn av ovannämnda kyrkohemman H. Svensson anhållit om tillstånd att i och för torrläggning av vissa områden under den av honom arrenderade fastigheten få biträda syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Tirup m.fl. hemman uti Tottarps socken.

Över ansökningen hava yttranden avgivits av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér, vederbörande församling och boställsnämndsordförande.

Stiftsnämnden prövar skäligt lämna arrendatorn Svensson det begärda medgivandet under förutsättning, att varken stiftsnämnden eller församlingen tillskyndas några kostnader för företaget ifråga. Lunds stiftsnämnd som ovan.

Å stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe.

Tage Gynnerstedt.

Rätt avskrivet betygar:

I tjänsten

Walter Karlén.

Bil. nr 6.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Tirup nr 1 m.fl. fastigheter uti Tottarps socken.

Tirup den 27 oktober 1933.

Hans Svensson.

Bevittnas:

C.H. Wallér

M. Pålsson

Nils Jönsson

Tirup den 23 november 1933.

And. Svensson

Bevittnas:

C.H. Wallér

M. Pålsson

Nils Jönsson.

Bil. nr 7.

Herr

Lantbruksingeniör C.H. Wallér.

Malmö.

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden för torrläggning

av mark till Tirup nr 1 m.fl. hemman 1 och för framdragande av ledning längs vägen till Tirup eller till punkt 19+35 å kartan.

Tirup den 1 november 1933.

And. Svensson.

Ägare till 3/16 mtl. nr 1 Tirup.

Anders Svenssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Knut Augustsson

Ture Sällberg.

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tottarps s:n.</u> <u>Avdelning I.</u> Djurslövs	¹ 1		1		<u>Äg. Görslövs församling.</u> <u>arr. Hans Svensson.</u> 1 Åker, m.p.lättl. 2 D:o d:o 3 Tomt, d:o 4 Åker, d:o 5 D:o d:o <u>Summa</u>
Tottarp	⁴ 4		3/13		<u>Äg. Sissa Jönsson.</u> <u>arr. Nils Andersson.</u> 6 Åker, m.p.lättl. <u>Summa</u>
Tottarp	³ 4		¹⁰ 117		<u>Äg. Sissa Jönsson.</u> <u>Arr. Nils Andersson.</u> 7 Åker, m.p.lättl. 8 D:o d:o 9 D:o d:o 10 D:o d:o 11 D:o d:o <u>Överföres</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				12	Åker, m.p.lättl.
				13	D:o d:o
					Summa
Djurslöv	1 1		1		Äg. Görslövs församling. arr. Hans Svensson.
				14	Åker, m.p.lättl.
				15	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
					Summa
Tirup	4 av 1		1/16		Äg. Sissa Jönsson. arr. Nils Andersson.
				20	Åker, m.p.lättl.
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
					Summa
Avdelning II.					
Tirup	4 av 1		1/16		Äg. Sissa Jönsson. arr. Nils Andersson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2	31								4109	-		4620	-		511	-
	58							1400	812	-	2000	1160	-	600	348	-
	83							1400	1162	-	2000	1660	-	600	498	-
3	72								6083	-		7440	-		1357	-
	33							1900	627	-	2000	660	-	100	33	-
	29							1700	493	-	2000	580	-	300	87	-
	94							1900	1786	-	2000	1880	-	100	94	-
1	28							1700	2176	-	2000	2560	-	300	384	-
1	09							1400	1526	-	2000	2180	-	600	654	-
	50							1200	600	-	2000	1000	-	800	400	-
4	43								7208	-		8860	-		1652	-
	08							1500	120	-	2000	160	-	500	40	-
	08							1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
	07							1900	133	-	2000	140	-	100	7	-
23									389	-		460	-		71	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tirup	av 1 ⁴		1/8	23	Åker, m.p.lättl.
				24	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Nils Persson.</u>
				25	Åker, m.p.lättl.
Tirup	1 ³		1/8	26	D:o d:o
				27	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Nils Persson.</u>
				28	Åker, m.p.lättl.
Tirup	1 ¹⁷		3/16	29	D:o d:o
				30	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Äg. Anders Svensson.</u>
					<u>arr. Sven Svensson.</u>
Tirup				31	Åker, m.p.lättl.
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
08								1700	136	-	2000	160	-	300	24	-
66								1700	1122	-	2000	1320	-	300	198	-
74									1258	-		1480	-		222	-
65								1700	1105	-	2000	1300	-	300	195	-
91								1800	1638	-	2000	1820	-	200	182	-
38								1900	722	-	2000	760	-	100	38	-
1 94									3465	-		3880	-		415	-
1 28								1900	2432	-	2000	2560	-	100	128	-
97								1700	1649	-	2000	1940	-	300	291	-
45								1600	720	-	2000	900	-	400	180	-
2 70									4801	-		5400	-		599	-
25								1700	425	-	2000	500	-	300	75	-
36								1800	648	-	2000	720	-	200	72	-
38								1800	684	-	2000	760	-	200	76	-
06								1700	102	-	2000	120	-	300	18	-
1 05									1859	-		2100	-		241	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Avdelning III.</u>					
Djurslövs	1 ¹ 1		1		<u>Äg. Görelövs församling.</u> <u>arr. Hans Svensson.</u> 35 a Åker, m.p.lättl. 35 b D:o d:o
					<u>Summa</u>
Tirup	1 ¹⁷ 1		3/16		<u>Äg. Anders Svensson.</u> <u>arr. Sven Svensson.</u> 36 Åker, m.p.lättl. 37 D:o d:o 38 D:o d:o 39 D:o d:o 40 D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>Tottarps s:n.</u>					<u>Sammandrag.</u>
<u>Avdelning I.</u>					
Djurslövs	1 ¹ 1		1	1-5	{ Äg. Görelövs församling arr. Hans Svensson
				14-19	
Tottarp	4 ⁴ 4		3/13	6	{ Äg. Sisse Jönsson arr. Nils Andersson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	66							1400	924	-	2000	1320	-	600	396	-
	20							1700	340	-	2000	400	-	300	60	-
	86								1264	-		1720	-		456	-
	44							1700	748	-	2000	880	-	300	132	-
	24							1900	456	-	2000	480	-	100	24	-
	59							1800	1062	-	2000	1180	-	200	118	-
	56							1600	896	-	2000	1120	-	400	224	-
	41							1400	574	-	2000	820	-	600	246	-
	2 24								3736	-		4480	-		744	-
	6 88								11625	-		13760	-		2135	-
	33								594	-		660	-		66	-
	7 21								12219	-		14420	-		2201	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Tottarp	³ 4		¹⁰ 117	7-13	{ Äg. Sissa Jönsson arr. Nils Andersson
Tirup	av 1 ⁴		1/16	20-22	{ Äg. Sissa Jönsson arr. Nils Andersson
					<u>Summa för avd. I</u>
<u>Avdelning II.</u>					
Tirup	av 1 ⁴		1/16	23,24	{ Äg. Sissa Jönsson arr. Nils Andersson
Tirup	av 1 ⁴		1/8	25-27	Nils Persson
D:o	1 ³		1/8	28-30	Dens.
D:o	1 ¹⁷		3/16	31-34	{ Äg. Anders Svensson arr. Sven Svensson
					<u>Summa för avd. II.</u>
<u>Avdelning III.</u>					
Djurslöv	1 ¹		1	35 a, 35 b,	{ Äg. Görslövs församling arr. Hans Svensson
Tirup	1 ¹⁷		3/16	36-40	{ Äg. Anders Svensson arr. Sven Svensson
					<u>Summa för avd. III</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Tirup den 23 november 1933. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. M. Pålsson Nils Jönsson Gode män.

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
1+48-2+ +57	109	<u>Inköp</u> av 12" cementrör med								
		muff m.	109	2.40	261	60				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	109	0.80	87	20	348	80		
		<u>Ommurning</u> av utloppet vid								
		påle 1+48 st.	1	30.-	30	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 0.6 m.								
		inre diam.; vid påle								
		2+57 st.	1	35.-	35	-	65	-		
		<u>För oförutsedda</u> fall, ar-								
		betets tillsyn m.m.								
		tillägges ca 10 % med					46	20	460	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
2+57-5+ +87	330	<u>Inköp</u> av 15" cementrör med								
		muff m.	330	3.20	1056	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	330	1.50	495	-				
5+87-6+3	16	<u>Ombyggnad</u> med 15" cement-								
		rör av trumman för all-								
		männa vägen Arlöv-Staf-								
		fanstorp. Arbetet utfö-								
		res och bekostas av Ba-								
Övf.	455	Överföres			1551	-			460	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	455	Överfört			1551	-			460	-
		ra härads vägdistrikt.								
6+3-7+14	111	<u>Inköp</u> av 15" cementrör								
		med muff m.	111	3.20	355	20				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	111	1.30	144	30	2050	50		
		<u>Brunner</u> av betong med 0.6								
		m. inre diam.; vid på-								
		larna 4+40, 5+87, 6+85								
		och 7+14 st.	4	35.-			140.-			
		<u>Brunn</u> av betong med 0.6 m.								
		inre diam.; vid påle 6+3								
		jämte igenfyllning av								
		landsvägstrumman i samma								
		brunn samt i brunnen vid								
		påle 5+87. Arbetet utfö-								
		res och bekostas av Bara								
		härads vägdistrikt.								
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betets tillsyn m.m.								
		tillägges ca 10 % med					219	50	2410	-
		<u>Dikessträcken C-D.</u>								
7+14-8+ +22=15	108	<u>Inköp</u> av 10" cementrör								
Övf.	674	Överföres							2870	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	674	Överfört							2870	-
		med muff m.	108	1.90	205	20				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	108	0.90	97	20	302	40		
		<u>Brunn</u> av betong med 0.6 m.								
		inre diam. vid påle								
		8+22 st.	1	35.-			35	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges ca 10 % med					32	60	370	-
		<u>Dikessträckan D-E-F.</u>								
8+22=15- -12+28	406	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med								
		muff m.	406	1.50	609	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	406	0.85	345	10	954	10		
		<u>Brunn</u> av betong med 0.6 m.								
		inre diam.; vid pålarna								
		9+50, 10+22, 11+20 och								
		12+28 st.	4	30.-			120	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges ca 10 % med					105	90	1180	-
Övf.	1080	Överföres							4420	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1080	Överfört							4420	-
		<u>Dikessträckan F-G.</u>								
12+28-12+97	69	<u>Inköp</u> av 240 st. tegelrör å 280.- kr. per 1000 st.				67 20				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	69	0.55	37 95		105 15			
		<u>Brunn</u> av betong med 0.6 m. inre diameter; vid påle 12+97 st.	1	30.-			30 -			
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. till- lägges ca 10 % med					14 85		150	-
		¹ <u>Dikessträckan D-D .</u>								
8+22=15-17+35	235	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med muff m.	235	1.50	352 50					
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	235	0.70	164 50		517 -			
		<u>Brunnar</u> av betong med 0.6 m. inre diam.; vid på- larna 16+20 och 17+35 st.	2	30.-			60 -			
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. till- lägges ca 10 % med					53 -		630	-
Övf.	1384	Överföres							5200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1384	Överfört							5200	-
		1 2 <u>Dikessträckan D -D .</u>								
17+35- 19+35	200	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med								
		muff m.	200	1.50	300	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	200	0.80	160	-	460	-		
		<u>Brunn</u> av betong med 0.6								
		m. inre diam.; vid påle								
		19+35 st.	1	30.-			30	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges ca 10 % med					50	-	540	-
<u>Summa</u>	<u>1584 meter</u>				<u>Summa kostnad</u>				<u>5740</u>	<u>-</u>

Tirup den 23 november 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan A-B.</u>							
1+48	-	1.20				13.-	12" rör mellan pålarna 1+48 och 2+57.
1+55	7	1.20				15.13 : 1000	Fixpkt: Kors och järndubb i det östra av Hjälmagårdens södra uthus, 25 cm. fr. S.Ö. knuten och 28 cm. över marken i Ö. långsidans cement- grund; belägen på höjden + 15.16.
2	45	1.74					
+57	57	1.47				14.65	
Summa	109	meter					
<u>Dikessträckan B-C.</u>							
2+57	-	1.47				14.65	15" rör mellan pålarna 2+57 och 7+14.
3	43	1.79				12.0 : 1000	
+50	50	1.88					
4	50	1.94				14.85	
+40	40	2.08					
+50	10	2.01				12.0 : 1000	
5	50	2.05					
+50	50	2.06				15.04	
+87	37	2.23					
6+3	16	1.88				15.06	
6+50	47	1.69				12.0 : 1000	
7	50	1.42					
+14	14	1.46				15.20	
Summa	457	meter					

[illegible]

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	22						
+97	47	1.39				20.50	
Summa	69	meter					
		1 Dikessträckan D-D .					
8+22=15	-	1.44				16.-	8" rör mellan pålarna 8+22=15 och
15+50	50	1.19					17+35.
16	50	1.34				3.82 : 1000	
+50	50	1.19					
17	50	1.49					
+35	35	1.50				16.90	
Summa	235	meter					
		1 2 Dikessträckan D -D .					
17+35	-	1.50				16.90	8" rör mellan pålarna 17+35 och
+50	15	1.53					19+35.
18	50	1.60				1.50 : 1000	
+50	50	1.44					
19	50	1.37					
+35	35	1.38				17.20	
Summa	200	meter					

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallór

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Tirup nr 1 m.fl. fastigheter uti Tottarps socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 7 januari 1933 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Tirup nr 1 m.fl. fastigheter uti Tottarps socken av Malmöhus län. Under förrättningsgången har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande fastigheter under Tirup nr 1, Tottarp nr 4 och Djurslöv nr 1 uti Tottarps socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningshandläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör Segeåns nederbördsområde nr 90, är beläget omedelbart norr och öster om Tottarps kyrka samt 6.- km. öster om Arlövs municipalsamhälle. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

De vattenskadade markerna avvattnas f.n. genom ett öppet dike, som avleder vattnet söder ut genom allmänna vägen Arlöv-Staf-

fanstorp till ett större, öppet avlopp vid Hjälmagården eller

Djurslöv nr 1, där även avloppet för "Norra företaget" inom "Kronslätts dikningsföretag av år 1931" utmynnar. Det öppna diket har

emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, varför de

marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma och i

synnerhet de, som ligga omedelbart norr om allmänna vägen Arlöv-

Staffanstorp, nu besväras av vatten. Synemännen hava därför med be-

aktande av de yrkanden, som under förrättningen framstälts, upp-

rättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt med

det djup och de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda

markernas rationella torrläggning.

Vid förslagets upprättande hava synemännen i första hand prö-

vat i vilken omfattning de nya avloppen böra utföras som täckta di-

ken. Synemännen hava därvid efter besiktning på marken samt efter

jämförande, preliminära kostnadsberäkningar funnit att fördelarna

bliva betydande ur såväl teknisk som ekonomisk synpunkt, därest samt-

liga dikessträckor komma till utförande såsom täckta ledningar, fram-

för om samtliga eller vissa dikessträckor skulle utföras som öppna

diken. Då synemännen därjämte anse att fara ej föreligger för de oli-

ka dikessträckornas framtida bestånd, därest de komma till utförande

som täckta ledningar, enär det av analyser av vatten från närliggande

och likartade trakter framgätt, att vattnet, som skall avledas genom

avloppen, ej torde innehålla på betong skadligt inverkande ämnen, ha-

va synemännen vid förslagets upprättande utgått ifrån att samtliga di-

kessträckor skola utföras som täckta avlopp.

Enligt det av synmännen nu upprättade förslaget skola följande dikessträckor upptagas.

1. Dikessträckan A-B-C-D från det öppna avloppet vid Hjälmagården eller från påle 1+48 till påle 8+22=15 eller till den punkt, där rägångarna mellan fastigheterna Tirup 1⁴, Tirup 1¹⁷ och Djurslöv 1¹ sammanstöta. Avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande öppna diket.
2. Dikessträckan D-E-F-G från påle 8+22=15 till påle 12+97. Avloppet skall mellan pålarna 8+22 och 12+28 följa nuvarande öppet dike väster om rägången och pilevallen mellan fastigheterna Tirup 1⁴ och Tirup 1¹⁷ samt mellan pålarna 12+28 och 12+97 förläggas utmed södra sidan av den ägoväg, som nu markerar gränsen mellan fastigheterna Tirup 1³ och Tirup 1¹⁷.
3. Dikessträckan D-D -D från påle 8+22=15 till påle 19+35. Avloppet skall mellan pålarna 15 och 17+35 förläggas i rägångsdiket mellan fastigheterna Djurslöv 1¹ och Tirup 1¹⁷ samt mellan pålarna 17+35 och 19+35 följa vägdiket utmed västra sidan av allmänna vägen Djurslöv - Lilla Uppåkra.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt liksom även de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner ha-

va synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter på avloppen, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.2 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag förskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Företagets genomförande medför ombyggnad av den nuvarande trumman mellan pålarna 5+87 och 6+3 för allmänna vägen Arlöf-Staffanstorp. Enligt eget åtagande vid sammanträdet den 27 sistlidne oktober skall Bara härads vägdistrikt i egen regi och på egen bekostnad ombygga trumman, därvid vägdistriktet äger beakta, att trumman skall utföras av rör med minst 15" inre diameter. Även skall vägdistriktet såsom anslutningsanordning till trumman nybygga och bekosta en

brunn omedelbart uppströms trumman vid påle 16+3. Denna brunn skall byggas med minst 0.6 m. inre diameter, utföras med försänkt botten - 0.5 m. under utloppsrörets underkant - samt förses med ordentligt lock.

Under hänvisning till vad sålunda här ovan anförts stadga synemännen att sökandena, därest de vilja fullfölja denna syneför rättning, äga att utföra dikningsföretaget i enlighet med det nu upprättade förslaget, därvid de jämväl äga att beakta de närmare bestämmelser, som framgå här nedan av detta utlåtande.

I avloppen får ej inledas spillvatten förrän detsamma blivit i erforderlig grad rehat. Enskilda täckdikesledningar få kopplas endast i vederbörande brunnar.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För att utröna värdet av den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt jordens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden, som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet.

Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning

för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

Då de i företaget eller dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika avlopp och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas emellan vissa områden, hava synemännen uppdelat samfälligheten i tre olika avdelningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning, varom förmåles i V.L. 7:24, skall företagas eller ej. Här nedan redogöres närmare för de områden eller ägofigurer, som ingå i de olika avdelningarna. Avdelningarnas omfattning framgår även av värderingslängden /Bil. Litt. A/.

För att avdelning I, omfattande ägofigurer 1-22 skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 3240.- kr.

För att avdelning II, omfattande ägofigurer 23-34, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan D-E-F-G utföras, dels viss del av det nuvarande öppna diket upprensas och fördjupas nedströms punkten D. Kostnaderna för avdelningens torrläggning hava beräknats till /1300.- kr. + 200.- kr./ 1530.- kr.

För att avdelning III, omfattande ägofigurer 35 a - 40, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan D-D¹-D² utföras, dels viss del av det nuvarande öppna diket upprensas nedströms punkten D. Kostnaderna för avdelningens torrläggning hava beräknats till /1170.- kr. + 200.- kr./ 1370.- kr.

Torrläggas dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till oli-

ka avdelningar, belöper relativa kostnaden till det belopp, som framgår av efterstående utredning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	3629.- kr.		
II	1477.- "		
III	1200.- "		
Summa	6306.- kr.	5740.- kr.	0.910244.

Torrläggas varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till de belopp, som framgår av efterstående utredning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	3629.- kr.	3240.- kr.	0.892807
II	1477.- "	1530.- "	1.035883
III	1200.- "	1370.- "	1.141666.

Torrläggas viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till de belopp, som framgår av efterstående utredning.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I + II	5106.- kr.	4570.- kr.	0.895025
I + III	4829.- "	4410.- "	0.913232
II + III	2677.- "	2700.- "	1.00859.

Av förestående utredning framgår, att avdelningen I erhåller den lägsta relativa kostnaden, därest den torrläggas utan hjälp av övriga avdelningar. Då jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:24 ej på någon avdelning får läggas större del av kostnaderna för samfällighe-

tens torrläggning än som svarar mot förhållandet mellan kostnaderna för torrläggning allenast av den till avdelningen hörande marken å ena sidan samt kostnaderna för samfällighetens torrläggning i sin helhet å den andra, skall jämkning enligt bestämmelserna i förenämnda lagrum alltså företagas. Avdelning I, påföres därför en kostnad om 3240.- kr., varigenom denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0.892807. Av återstående del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning 2500.- kr. påföres 1330.- kr. avdelningen II, varigenom denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0.900473, samt 1170.- kr. avdelning III, vars relativa kostnad då belöper till 0.975000.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats samt bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas, men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall utgå för i samband

med företagets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

I övrigt skola ersättningar ej utgå, vare sig för skador å jord eller för intrång, som vid arbetets utförande möjligen kunna åsamkas delägare i företaget. Skulle emellertid genom företagets utförande annan skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, välles någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Nom. 6.

Företagets utförande m.m.

Företaget må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse. Företaget skall vara fullbordat inom fem år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid företagets utförande, vilket lämpligen bör utlämnas på entreprenad, är i övrigt att iakttaga:

att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare,

som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare;

att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med

hål för vattnets tilliedande samt väl omskolas med sten och groft grus;

att de brunnar, som ligga på raksträcka, få utföras som täckta brunnar, därest fyllningen över brunnens lock göres minst 0.6 m. djup samt därest vederbörande jordägare själv ikläder sig risken och kostnaderna för i framtiden möjligen inträffande olycksfall på grund av att brunnens lock brister eller fördärras;

att ommurningen - ögat - vid påle 1+48 skall grundläggas till frostfritt djup, gjutas i betong 1:3:5 samt i övrigt utföras så, att fara för underskärning ej uppstår;

att det skall åligga vederbörande jordägare att i så god tid, att dikningsarbetet icke hindras, rothugga och bortföra de träd, som måste borttagas i samband med företagets utförande;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 7.Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola handhavas av en styrelse,

bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarne på allmänt

sammanträde. Styrelsen åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid såväl allmänna som egna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 8.Avsättning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna blive föreskrivna vid statsunderstö-

dets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för de olika dikessträckornas framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden/Bil. Litt. Db/. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp på avloppen eller därtill hörande brunnar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Skulle "stopp" uppkomma i någon av de täckta ledningarna på grund av att spillvatten tillföres avloppen, åligger det den eller dem, från vilkas områden spillvattnet avrunnit, att omedelbart reparera den skadade ledningen. Försummas detta, äger även i detta fall företagets styrelse eller ock den, som tillskyndas skada av att "stopp" uppkommit, att instämma vederbörande till häradsrätten och där föra talan mot honom.

Mom. 10.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Tirup-Djurslöv av år 1933". Styrelsen skall hava sitt säte i Totterps socken.

Avgift, varom förmåles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 11.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvärerna med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Tirup den 23 november 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

M. Pålsson

Nils Jönsson.

Gode män.

	Gradtabell.										
Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
2	14.30	14.45	14.60	14.75	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50	15.65	15.80
+ 50	14.90	15.05	15.20	15.35	15.50	15.65	15.80	15.95	16.10	16.25	16.40
3	15.30	15.45	15.60	15.75	15.90	16.05	16.20	16.35	16.50	16.65	16.80
+ 50	15.55	15.70	15.85	16.-	16.15	16.30	16.45	16.60	16.75	16.90	17.05
4	15.80	15.95	16.10	16.25	16.40	16.55	16.70	16.85	17.-	17.15	17.30
+ 50	15.85	16.-	16.15	16.30	16.45	16.60	16.75	16.90	17.05	17.20	17.35
5	15.90	16.05	16.20	16.35	16.50	16.65	16.80	16.95	17.10	17.25	17.40
+ 50	15.95	16.10	16.25	16.40	16.55	16.70	16.85	17.-	17.15	17.30	17.45
6	16.-	16.15	16.30	16.45	16.60	16.75	16.90	17.05	17.20	17.35	17.50
+ 50	16.05	16.20	16.35	16.50	16.65	16.80	16.95	17.10	17.25	17.40	17.55
7	16.10	16.25	16.40	16.55	16.70	16.85	17.-	17.15	17.30	17.45	17.60
+ 50	16.30	16.45	16.60	16.75	16.90	17.05	17.20	17.35	17.50	17.65	17.80
8	16.60	16.75	16.90	17.05	17.20	17.35	17.50	17.65	17.80	17.95	18.10
+ 50	17.25	17.40	17.55	17.70	17.85	18.-	18.15	18.30	18.45	18.60	18.75
9	18.45	18.60	18.75	18.90	19.05	19.20	19.35	19.50	19.65	19.80	19.95
+ 50	19.25	19.40	19.55	19.70	19.85	20.-	20.15	20.30	20.45	20.60	20.75
10	19.85	20.-	20.15	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90	21.05	21.20	21.35
+ 50	20.10	20.25	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-	21.15	21.30	21.45	21.60
11	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90	21.05	21.20	21.35	21.50	21.65	21.80
+ 50	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-	21.15	21.30	21.45	21.60	21.75	21.90
12	20.75	20.90	21.05	21.20	21.35	21.50	21.65	21.80	21.95	22.10	22.25

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
+ 50	21.15	21.30	21.45	21.60	21.75	21.90	22.05	22.20	22.35	22.50	22.65
+ 97	21.25	21.40	21.55	21.70	21.85	22.-	22.15	22.30	22.45	22.60	22.75
15=8+22	16.80	16.95	17.10	17.25	17.40	17.55	17.70	17.85	18.-	18.15	18.30
+ 50	16.95	17.10	17.25	17.40	17.55	17.70	17.85	18.-	18.15	18.30	18.45
16	17.20	17.35	17.50	17.65	17.80	17.95	18.10	18.25	18.40	18.55	18.70
+ 50	17.40	17.55	17.70	17.85	18.-	18.15	18.30	18.45	18.60	18.75	18.90
17	17.60	17.75	17.90	18.05	18.20	18.35	18.50	18.65	18.80	18.95	19.10
+ 50	17.95	18.10	18.25	18.40	18.55	18.70	18.85	19.-	19.15	19.30	19.45
18	18.-	18.15	18.30	18.45	18.60	18.75	18.90	19.05	19.20	19.35	19.50
+ 50	18.05	18.20	18.35	18.50	18.65	19.80	18.95	19.10	19.25	19.40	19.55
19	18.10	18.25	18.40	18.55	18.70	18.85	19.-	19.15	19.30	19.45	19.60
+ 35	18.15	18.30	18.45	18.60	18.75	18.90	19.05	19.20	19.35	19.50	19.65

Tirup den 23 november 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingenjör.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<u>Kostnadsfördelningslängd.</u>									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Tottarps s:n.</u>				
1	¹ 1		Djurslöv; Äg. Görslövs församl.				
			arr. Hans Svensson	sök.	1-5, 14-19	11625.-	13760.-
					35a, 35b	1264.-	1720.-
³ ~~13~~	⁴ 4		Tottarp ; Äg. Sissa Jönsson				
			arr. Nils Andersson		6	594.-	660.-
¹⁰ ~~117~~	³ 4		D:o ; Des.		7-13	6083.-	7440.-
¹ ~~16~~	⁴ av 1		D:o ; Des.		20-22	389.-	460.-
					23, 24	1258.-	1480.-
¹ / ₈	⁴ av 1		D:o ; Nils Persson	sök.	25-27	3465.-	3880.-
¹ / ₈	³ 1		D:o ; Des.	sök.	28-30	4801.-	5400.-
³ ~~16~~	¹⁷ 1		D:o ; Äg. Anders Svensson				
			arr. Sven Svensson	sök.	31-34	1859.-	2100.-
					36-40	3736.-	4480.-
					Summa	35074.-	41380.-

Förbättrings- värde.	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. Kostn.	Rel. Kostn.	Rel. Kostn.			Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	0.892807	0.900473	0.975100						
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2135.-	1906.14								
456.-			444.60			2350.74	40.95	193.59	
66.-	58.93					58.93	1.02	4.82	
1337.-	1211.54					1211.54	21.11	99.80	
71.-	63.39								
222.-		199.91				263.30	4.59	21.70	
415.-		373.70				373.70	6.51	30.78	
599.-		539.38				539.38	9.40	44.44	
241.-		217.01							
744.-			725.40			942.41	16.42	77.62	
6306.-	3240.-	1330.-	1170.-			5740.-	100.-	472.75	
Tirup den 23 november 1933. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. M. Pålsson Nils Jönsson Gode män.									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Vidimeras ex officio: <u>C. A. Malm.</u>				

M 2*0401

DIARIE Nr 16349
K LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1934

Avskrift.

Betänkande
till

"Dikningsföretaget Tirup-Djurslöv
av år 1933"

uti Tottarps socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 juni 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Hochholm den 30 juli 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Tirup-Djurslöv
av år 1933"

uti Totterps socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Sedan undertecknad handlagt syne-
förrättning för "Dikningsföretaget Tirup-
Djurslöv av år 1933" uti Tottarps socken
av Malmöhus län, har jag anmodats upprät-
ta sådana handlingar, som erfordras för sö-
kande av dels bidrag från statens avdik-
ningsanslag, dels lån från statens avdik-
ningslånefond till företagets utförande.
Med anledning härav får jag under hänvis-
ning till vid syneförrättningen upprättade
handlingar och ritningar härmed avgiva
följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsföretaget, vilket utmärktes på en, syneförrätt-
ningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart
norr och öster om Tottarps kyrka samt 6.- km. öster om Arlövs
municipalsamhälle. De berörda markerna, vilka utgöres av redan
odlad jord, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försump-
pade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med fö-
retaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 7 januari 1933 för-
ordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrätt-
ningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sam-

manträdet i ärendet den 27 oktober 1933, varefter förrättningen avslutades den 23 november samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 23 november 1933 /förrättningsprotokollets § 21/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företags utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för företags utförande sökes alltså bidrag från statens avdikningsanslag, varjämte samtliga delägare, vilka därom undertecknat särskild förening /Bil. III/ jämväl söka lån från statens avdikningslånefond. Arrendatorn av den Görslövs församling tillhöriga fastigheten 1 mtl. Djurslöv 1¹ har av Stiftsnämnden i Lunds Stift erhållit tillstånd /Bil. V/ att till bestridande av de kostnader, som för företags utförande belöpa på den av honom arrenderade egendomen, söka såväl bidrag som lån av statsmedel.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till utförande dikessträckorna A-B-C, C-D-E-G, G-H, C-C¹ -C² och F-F¹, vilkas längden och dimensioner framgå såväl av syneförrättningshandlingarna som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningssamfälligheten omfattar 20.69 har åker.

Kostnader.

Vid kostnadsförslagens upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas /se Bil. II/ och fördelas sålunda:

dikningen 5740.- kr.

syneförrättningen 472.75 "

betänkandet 121.29 "

Summa 6334.04 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 306.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen 41.380.- kr.

" före " 35.074.- "

Värdeförhöjning 6.306.- "

Kostnad 6.334.04 "

Rel. kostnad 1.00

Bidraget begränsas till hälften av båtnadsvärdet.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 6 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom fem år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1939.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3160.- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 3170.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV
Utdrag ur Lunds stiftsnämnds protokoll	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning sökes lån från statens av- dikningslånefond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII.

Malmö 1 januari 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Tabell

utrisande bidrag och läresökandes
andel i kostnaderna samt föreslag-
na bidrags- och länebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Tottarp socken.</u>			
1	1'	Gjuströ; Äg. Göstors församling avr. Hans Lönsson	1-5, 14-19 35a, 35b	6 88 86	
3/13	4 ⁴	Tottarp; Äg. Lissa Jönsson, avr. Nils Andersson	6	33	
10/117	4 ³	Gr; Grs.	7-13	3 72	
1/16	av 1 ⁴	Tung; Grs.	20-22, 23, 24	97	
1/8	av 1 ⁴	Gr; Nils Persson	25-27	1 94	
1/8	1 ³	Gr; Grs.	28-30	2 70	
3/16	1 ¹⁷	Gr; Äg. Anders Lönsson avr. Lenn Lönsson	31-34, 36-40	3 29	
		Summa		20 69	
		<u>Ref. kostnad 1.-</u>			
		<u>Bidraget</u> begränsas till hälften av värdet.			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2591 -		2350 74	193 59	49 66		2593 99	1295 50	1295 50	
66 -		58 93	4 82	1 24		64 99	33 -	~~33~~	
1357 -		1211 54	99 80	25 60		1336 94	678 50	678 50	
293 -		263 30	21 70	5 57		290 57	146 50	146 50	
415 -		373 70	30 78	7 90		412 38	207 50	207 50	
599 -		539 38	44 44	11 40		595 22	299 50	299 50	
985 -		942 41	77 62	19 92		1039 95	492 50	492 50	
6306 -		5740 -	472 75	121 29		6334 04	3153 -	3153 -	
<i>Meddelat i januari 1934.</i> <i>E. H. Walker</i> <i>Statens lantbruksingenjör.</i>									

Sammandrag af kostnaderna.

Dikningsarbejdet

^{x)}
5.100. -
5740. - kr.

Synbeforsætningen

472.75 "

Betændelsen

121.29 "

Summa 5.694.04 "

Malme i januar 1934.

C. H. Waller

Statens landbrugsingeniør.

^{x)} Bemærkningen vedlægges af Kongl. Landbrugsstyrelsen med henvisning til
fra forlagsstillerens indkomne og kostnadsberetning.

Ved arbejdsplanens fastsættelse har kostnaden
for foretaget berådnings til 5.694 kroner 4 øre,
varer i læseskoleandelen andel 5.635 kroner 96 øre,
sædvanligvis fra delaktighed i læstet mtesluts
fastholdelsen Tøttrup 4^{te}.

Stockholm den 20 juli 1934.

På Kongl. Landbrugsstyrelsen vognes:

Sejalsmar Torsmann.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Tirup-Djurslöv av år 1933" uti Tottarps socken av Malmöhus län, överenskomma

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Pålsson, Tirup nr 1,

Djurslöv:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdänig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Tirup den 23 november 1933.

Nils Persson

And. Svensson

Hans Svensson

Sissa Jönsson

Att Nils Persson, Anders Svensson och Hans Svensson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

M. Pålsson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö

Staffanstorp

Att Sissa Jönsson egenhändigt undertecknat intyga:

Anna Elvira Mårtensson Greta Sändell

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,

besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 23 novem-

ber 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dik-

ningsföretaget Tirup - Djurslöv av år 1933" uti Tottarps socken, Malmö-

hus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbyg-

dens vattendomsstols kansli den 13 mars 1934.

Ex officio:

Folke Höijer.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

Lunds Stiftsnämnd.

D:nr 1842 S.

Utdrag ur Lunds stiftsnämnds pro-

tokoll den 21 december 1933.

§ 2. Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan, att arrendatorn av Görslövs kyrka tillhöriga hemmanet 1 mantal Djurslöv nr 1 i Tottarps socken H. Svensson undertecknat förening angående sökande av dels statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Dikningsföretaget Tirup-Djurslöv av år 1933" uti Tottarps socken belöpte på den av honom arrenderade fastigheten - anhållit om godkännande av Svenssons åtgärder.

I inhämtade yttranden hade vederbörande församling och boställsnämndsordförande förklarat sig icke hava något att erinra mot åtgärderna ifråga.

Efter föredragning beslöt stiftsnämnden lämna det av lantbruksingeniören Wallér begärda godkännandet; varom vederbörande skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll. Som ovan.

I tjänsten

Walter Karlén

...the ... of ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

... the ...

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Tirup-Djurslöv av år 1933" uti Tottarps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

1	mtl.	Djurslöv	1 ¹	Äg. Görslövs församling; arr. Hans Svensson,
1/8	"	Tirup	1 ³	Nils Persson,
1/8	"	D:o	av 1 ⁴	Dens.
1/16	"	D:o	av 1 ⁴	Äg. Sissa Jönsson, arr. Nils Andersson,
10/117	"	Tottarp	4 ³	Des.
3/13	"	D:o	4 ⁴	Des.
3/16	"	Tirup	1 ¹⁷	Äg. Anders Svensson, arr. Sven Svensson.

Malmö 1 januari 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras

ex officio

C.H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Dikningsföretaget Tring - Djurslöv av år 1933
 inom *Tollarp* socken
 av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>anförordningshandlingarna</i> 12 exemplar <i>a</i>	4	-
Betänkande, sid. 4 " 3.-	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, <del> dagar</del> (2.- + 7 · 0.50) <i>a</i>	5	50
Upprättande av ansökningshandlingar, <i>skrivelse</i> <i>och utredning till stiftsämnden</i> m. m. <i>3/4</i> dagar <i>"</i>	9	-
Kopia av plankartan å väv (25.16 - 1.44)	23	72
" " profiler och sektioner " <i>samt bunnsskärningar m. m.</i> } 0.75 · 27.62 " ~~bre och trumfithningar~~	20	72
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (55 + 5 + 12) <i>"</i>	39	60
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte anförordningshandlingar o. 2 " betänkande</i>	3	25
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	121	29

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Toma och Para*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *21 mars* 1934
E. A. Malm.
 Statens lantbruksingeniör.

Kvitteras per postförskott:
E. A. Malm.

476847

M

2-0401

DIARIE Nr 16349
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 15 juni 1934 för
"dikningsföretaget Tirup - Djurslöv av år 1933" i Tottarps socken av
MÄLMÖHUS LÄN

2 handl. 2 ritn.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av tvåtusensjuhundrasjuttio (2.770)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenåttahundranittio
(2.890)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *2* undertecknad, som av
vederbörande intressenter utsetts till *styrelse* förtroendeman för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi}jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{as} och förbind^{as} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Tirup - Djurslöv av år 1933" uti Tottarps socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Pålsson, Tirup nr 1, Djurslöv;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av försökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Tirup den 23 november 1933.

Nils Persson

Anders Svensson

Hans Svensson

Sissa Jönsson

Att Nils Persson, Anders Svensson och Hans Svensson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

M. Pålsson

Lantbruksingeniör,

Skiftesgodeman,

Malmö.

Staffanstorp.

Att Sissa Jönsson egenhändigt undertecknat intyga:

Anna Elvira Mårtensson

Greta Sandell.

Vidimeras
ex officio:

C. H. Wallér.

7657/34

DIARIE Nr 16350
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 AUG. 1934

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av
vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Tirup - Djurslöv av år 1933" uti
Tottarps socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 juni 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2770.- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,
ägnade att motverka arbetslösheten 2890.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Pålsson, Tirup per
Djurslöv.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 15 augusti 1934.

Företaget befanns därvid utfört till 30 %. Kostnaderna för utfört arbete
samt övriga gäldande kostnader beräknas sålunda:

Torrlägningsarbetet 30 % x 5100.- kr. 1530.- kr.

Syneförrättningen 472.75 "

Betänkandet 121.29 "

Summa 2124.04 kr.

Föreslås att, av beviljat statsunderstöd utbetales:

av lånet 1080.- kr.

av bidraget 1040.- "

Summa 2120.- kr.

Malmö den 20 augusti 1934.

C. H. Nauré

Statens lantbruksingeniör.

5694/400
= 37%

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON

FROM THE FIRST SETTLEMENT IN 1630 TO THE PRESENT TIME
BY SAMUEL JOHNSON
IN TWO VOLUMES
VOL. II
BOSTON: PUBLISHED BY S. JOHNSON, 1790.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON
FROM THE FIRST SETTLEMENT IN 1630 TO THE PRESENT TIME
BY SAMUEL JOHNSON
IN TWO VOLUMES
VOL. II
BOSTON: PUBLISHED BY S. JOHNSON, 1790.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON
FROM THE FIRST SETTLEMENT IN 1630 TO THE PRESENT TIME
BY SAMUEL JOHNSON
IN TWO VOLUMES
VOL. II
BOSTON: PUBLISHED BY S. JOHNSON, 1790.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON
FROM THE FIRST SETTLEMENT IN 1630 TO THE PRESENT TIME
BY SAMUEL JOHNSON
IN TWO VOLUMES
VOL. II
BOSTON: PUBLISHED BY S. JOHNSON, 1790.

23497

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 NOV. 1934

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Tirup - Djurslöv av år 1933" uti
Tottarps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 juni 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 2770.- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföre-

tag, ägnade att motverka arbetslösheten 2890.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 september 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Pålsson,

Tirup per Djurslöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 21 november 1934. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan, vadan det samma av mig föreslås till godkännande.

Malmö den 21 november 1934.

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Stämpel

1.- kr.

Vidimeras
ex officio

G.H. Wallér

157/6 34

Förteckning.

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Tirup-Djurslöv av år 1933" uti Tottarps socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

1	mtl.	Djurslöv	1 ¹	; Äg. Görslövs församling,	✓
				arr. Hans Svensson,	✓
^{1/4} 1/8	"	Tirup	1 ³	; Nils Persson, (ärlig och ärlig)	✓
				arr. Hans Svensson,	✓
1/8	"	D:o	av 1 ⁴	; Des.	✓
1/16	"	D:o	av 1 ⁴	; Äg. Sissa Jönsson,	✓
				arr. Nils Andersson,	✓
10/117	"	Tottarp	4 ³	; Des.	✓
3/13	"	D:o	4 ⁴	; Des.	✓
3/16	"	Tirup	1 ¹⁷	; Äg. Anders Svensson,	✓
				arr. Sven Svensson.	

Malmö 1 januari 1934.

G. H. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

Styrelsen med till behörighet medtagen av Kungl. Högskola
1934

1934 den 6 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Tirup - Djurslöv av år 1933" i
Tottarns socken av Malmöhus län.

Lån 2.770 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 15 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Tottarns socken.</u>			
Djurslöv	1	1	ÖBrelövs församling, arr. Hans Evensson
Tirup	1/8	3	Nils Perssons skidhus
"	1/8	av 1	Dotsamme
"	1/16	av 1	Sissa Jönsson
"	3/16	17	Anders Evensson
Tottarp	10/117	3 4	Nils Andersson

Stockholm den 6 september 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Förup för Öjarslö den *15 augusti* 19*34*.
Phil. Nilsson

Att *Lantbrukaren Phil. Nilsson, Förup för Öjarslö*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Hallén
Lantbrukingenjör
Adress *Skövde*

Carl Ohlsson
Lantbrukarbiträde
Adress *Förup för Öjarslö*

Med stöd av Kungl. brevet den 15 juni
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 september 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

2000