

Lantbrukstygelsjö
Kartografiska

Förslag
till


"Dikningsföretaget Tygelsjö nr 19 av år 1932"
uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1932 av


E. S. Malm.

Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 5 oktober 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Skala 1:4000





Vidimeras
ex officio:

E. S. Malm.

NITN.Nr 001

M 20404 1


Nr 338 Malmöhus 2 rit.




Förslag till
"Dikningsföretaget Tygelsjö nr 19 av år 1932"
uti Tygelsjö socken av Malmösunds Län.
Upprättat vid synförrättning år 1932 av
E. A. K. K. K.
Ståthöfdingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 5 oktober 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.




Förslag till trumma å ägrovägen vid 3+91.
Skala 1:50.



Förslag till kringmurning av utloppet vid 15.
Skala 1:50.



Förslag till brunn
Skala 1:50.



Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 m.

Flöjds- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Vidimeras
ex officio:
E. A. K. K. K.
N. N. 002

N 20404 2
Nr 338 Malmösunds Län

M 2*0404

DIARIE N: 21543

K. LANTBRUKSBYRNELSEN

31 OKT. 1934

Komb 440 1934

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Tygelsjö n:r 19
av år 1932"

uti Tygelsjö socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1932.

Handlingar

till


"Bilningsföretaget Tygelsjö nr 19
av år 1932"

uti Tygelsjö socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1932.

Översiktskarta,



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid sammanträden

för syneförrättning angående torrlägg-
ning av mark tillhörande Tygelsjö n:r 19
och 24 uti Tygelsjö socken av Kalmö-
hus län.

År 1932 den 17 juni inställde sig undertecknad, förrätt-
ningsman, jämte skiftesgodemännen Arnold Nilsson i Agneshill och
Per Larsson i Ekebo hos lantbrukaren Magnus Larsson å Svenstorps
gård för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfär-
dade förordnande /Bil. n:r 1/ handlägga syneförrättning angående
torrläggning av mark tillhörande Tygelsjö n:r 19 och 24 uti Ty-
gelsjö socken av Kalmöhus län. Kungörelse om förrättningens före-
tagande denna dag hade förrättningsmannen den 26 sistlidne maj
översänt till pastorsämbetet i Tygelsjö församling /Bil. n:r 2/,
och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs
i Tygelsjö kyrka. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den
30 maj översänt underrättelser om förrättningen, och hade över
dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. n:r 3/ upprättats.
Kungörelsen hade tisdagen den 27 maj varit införd i "Skånska Dag-
bladet".

Följande hade tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Magnus Larsson, Åg. 5/16 mtl. Tygelsjö 24¹ ;

Nils Persson, Åg. 29/96 mtl. Tygelsjö 19¹⁰ .

Av övriga sakägare:

Lars Andersson Thyrin, äg. 47/1440 mtl. Tygelsjö 19¹² ;

Olof Nilsson, äg. 1/2 mtl. Tygelsjö 36⁸ ;

Hans Jönssons sterbhusdelägare, äg. 119/720 mtl. Tygelsjö 19¹¹

gn. änkan fru Karolina Jönsson, biträdd av sonen Harald

Jönsson, enl. fullmakt /Bil. nr 4/;

Jeppa Anderssons sterbhusdelägare, äg. 109/224 mtl. Tygelsjö 1⁶

gn. förenämnde Lars Andersson Thyrin enl. fullmakt /Bil.

nr 5/;

Nils Nilsson, äg. 1/2 mtl. Ångsholm 2¹ ;

Oxie härads vägstyrelse gn. sin ordförande lantbrukaren Anders

Cedergren i Östra Grevie;

Västra Klagstorp - Tygelsjö järnväg gn. banvakten Lars Håkansson

i Ångsholm enl. fullmakt /Bil. nr 6/;

Birger Persson, arr. Nils Persson tillhöriga 29/96 mtl. Tygelsjö

10
19 .

§ 1.

Det för undertecknad, förrättningsman, utfärdade förord-

andet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrätt-

ningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kän-

de sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed,

och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Det upplystes, att Hans Jönssons sterbhusdelägare tillhöriga fastigheten 119/720 mtl. Tygelsjö 19¹¹ numera vore delad mellan sterbhusdelägarna, samt att de olika delägarna erhållit lagfart å följande fastigheter:

Änkan Karolina Jönsson å 119/1440 mtl. av Tygelsjö 19¹¹ ;
Dottern Kristina Nilsson, gift med Gottfrid Nilsson å 119/8640 mtl.

av Tygelsjö 19¹¹ ;

Dottern Karin Jönsson å 119/8640 mtl. av Tygelsjö 19¹¹ ;
Sonen Johan Jönsson i Fjellie nr 6 å 119/8640 mtl. av Tygelsjö

11
19 ;

Sonen Harald Jönsson, Danska vägen, Malmö, å 119/8640 mtl. av

11
Tygelsjö 19 ;

Dottern Astrid Jönsson å 119/8640 mtl. av Tygelsjö 19¹¹ ;

Dotterns, avlidna fru Hilda Grankvists dotter omyndiga Inga Lisa

Grankvist, för vilken förmannen Per Larsson, St. Träd-

gårdsgatan 16, Malmö, vore förmyndare, å 119/8640 mtl. av

11
Tygelsjö 19 .

Det upplystes vidare, att samtliga fastigheter alltjämt brukades gemensamt.

§ 5.

Det upplystes att delägare i Jeppa Anderssons sterbhus vore Änkan Lovisa Andersson, sonen Arvid Andersson, sonen

Knut Andersson och dottern Greta Andersson. Av barnen vere sonen Arvid myndig, medan de övriga voro omyndiga med modern som förmyndare.

§ 6.

Magnus Larsson och Nils Persson förklarade, att de med sin ansökan om synförrättningen avsågo att få sina marker ändamålsenligt torrlagda. För den skull borde det nuvarande avloppet utvidgas och fördjupas från den vid avvägningen nedslagna pålen 0 väster ut till dess nöjaktigt fall erhöles.

Nils Persson yrkade därjämte med instämmande av Olof Nilsson att täckt avlopp skulle upptagas från påle 7+30 norr ut i rågången mellan Olof Nilssons marker å ena sidan samt Hans Jönssons sterbhus och hans egna å den andra till en i rågången belägen brunn - 240 m. norr om avloppet.

§ 7.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i Årendet komme att hållas å samma ställe lördagen den 16 instundande juli kl. 4 e.m.

Svenstorp den 17 juni 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

B. Arnold Nilsson Per Larsson.

Godkänd m.m.

År 1932 den 16 juli inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Magnus Larsson & Svenstorps gård för att fortsätta syneförrättningen. Sedan det vid föregående sammanträde utröntes att företaget komme att beröra en Aktiebolaget Hvellingeortens Elektricitetsverk tillhörig kraftledning, hade samma bolag i den för stämning stadgade ordning kallats till dagens sammanträde /Bil. n:r 7/.

Följande hade tillstådeskommit:

Magnus Larsson,

Nils Persson,

Lars Andersson Thyrin,

Olof Nilsson,

Hans Jönssons sterbhusdelägare genom änkan fru Karolina Jönsson

enl. fullmakt /Bil. n:r 4/, biträdd av sonen Harald Jönsson;

Aktiebolaget Hvellingeortens Elektricitetsverk gn. direktören Hugo

Jönsson;

Birger Persson.

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för de sedan senaste sammanträdet upprättade förslagshandlingarna och ritningarna. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A,

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B,

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 9.

Avgavs synemännens utlåtande /Bil. Litt. D jämte tillhörande underbilagor/ med tillkännagivande att den med förrättningen missnöjde ägde att densamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 10.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 11.

Meddelades att till förrättningen hörande handlingar och ritningar för framtiden skulld förvaras hos lantbrukaren Magnus Larsson, Svenstorps gård per Tygelsjö.

§ 12.

Uppdrogs åt Magnus Larsson att i föreskriven ordning kalla delägarna till sammanträde för styrelseval.

§ 13.

Överlämnades till Magnus Larsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 14.

Delägarna uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag och lån av statsmedel.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Tygelsjö den 16 juli 1932.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Per Larsson

E. Arnold Nilsson

Gode män.

Bil. n:r 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande

för vederbörlig lantbruksingeniör, att enligt gällande vattenlag

verketälla syneförrättning för torrläggning av mark till Tygel-

sjö n:r 19 samt Tygelsjö n:r 24 i Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Tygelsjö den 3 febr. 1931.

Nils Persson

Magn. Larsson

Ägare av 29/96 mtl. n:r 19

Ägare av n:r 24 Tygelsjö.

Tygelsjö.

Resolution.

Lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att,

därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i

inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 4 februari 1931.

G.V. Eiserman

T. Kinnman.

Kungörelse.

Sedan lantbrukarna Nils Persson och Magnus Larsson ansökt om synförrättning angående torrläggning av marker tillhöriga Tygelsjö nr:is 19 och 24 i Tygelsjö socken av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas hos lantbrukaren Magnus Larsson, Svens-
torps gård, Tygelsjö, fredagen den 17 juni kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras marker tillhörande följande fastigheter inom Tygelsjö socken, nämligen Tygelsjö 24¹, äg. Magnus Larsson, Tygelsjö 19¹⁰, äg. Nils Persson, arr. Birger Persson, Tygelsjö 19¹¹, äg. Hans Jönssons sterbhus, Tygelsjö 19¹², äg. Lars Andersson Thyrin, Tygelsjö 56⁸, äg. Olof Nilsson samt möjligen Tygelsjö 1⁶, äg. Jeppa Anderssons sterbhus och Ängsholm 2¹, äg. Nils Nilsson.

Av företaget torde även komma att beröras enskilda vägen Klagshamn-Tygelsjö, allmänna vägen Klagshamn-Tygelsjö samt Västra Klagstorp-Tygelsjö järnväg.

Malmö den 26 maj 1932.

A tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Tygelsjö församling i

dess kyrka betygar:

Tygelsjö 5/6 1932.

A. Sjögren

k.h.

Bil. nr 3.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhöriga Tygelsjö
nr:is 19 och 24 uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Dato för under- rättelsens av- sändande.
1.	2.	3.
Lantbr. Magnus Larsson, Svenstorps gård, Tygelsjö		30/5 1932
Lantbr. Nils Persson, Pile gård,	"	" "
Arr. Birger Persson, Tygelsjö nr 19,	"	" "
Hans Jönssons sterbhus, " " 19,	"	" "
Lars Andersson Thyrin, " " 19,	"	" "
Lantbr. Olof Nilsson, " " 56,	"	" "
Jeppa Anderssons sterbhus, " " 1,	"	" "
Lantbr. Nils Nilsson, Ängsholm " 2,	"	" "
Oxie härads vägstyrelse, Lantbr. Anders Cedergren,	Ö. Grevie	" "
Styrelsen för Västra Klagstorp-Tygelsjö järnväg, Posthuset,	Malmö	" "
Lantbr. Arnold Nilsson /god man/, Agneshill,	Hököpinge	26/5 "
Lantbr. Per Larsson /god man/, Ekebo,	"	" "
Pastorsämbetet i Tygelsjö förs., /kungörelse/, Tygelsjö		" "

Malmö den 30 maj 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.Fullmakt

för fru Karolina Jönsson eller den, hon i sitt ställe förordnar,
 att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av
 mark tillhörande Tygelsjö nr:is 19 och 24 m.fl. hemman uti Tygel-
 sjö socken av Malmöhus län föra vår talan, innefattande denna
 fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande,
 som i vattenlagen 10:58 omförmäles, ävensom att söka lån av
 statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets
 laga åtgärder godkännas.

Gottfrid Nilsson.

Kristina Nilsson född Jönsson

Harald Jönsson

Johan Jönsson

Förmyndare för Inga-Lisa Grankvist

Per Larsson

Carin Jönsson

Astrid Jönsson.

Egenhändiga namnteckningar bevitnas:

Albin Holmquist

Hans Persson.

Bil. nr 5.Fullmakt för sadelm. L.A. Thyrin att vid sammanträdet den 17/6

1932 hos lantbr. Magn. Larsson, Svenstorp, angående dikningsföre-
 taget föra min talan och bevaka min rätt.

Lovisa Anderason.

Bevittnas:

Nils Persson

L. Håkansson

Banvakt.

Bil. n:r 6.

Fullmakt

för innehavaren, att vid sammanträde hos lantbrukaren Magnus Larsson, Svenstorps gård i Tygelsjö, fredagen den 17 juni 1932 kl. 10 och vid eventuellt kommande sammanträden rörande torrläggning av marker tillhöriga n:ris 19 och 24 uti Tygelsjö socken föra Västra Klagstorp-Tygelsjö järnvägsaktiebolags talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 2 juni 1932.

Västra Klagstorp-Tygelsjö järnvägsaktiebolag

G.G. Andersson.

Bevittnas:

A. Nordström

And. Erlandsson.

Bil. n:r 7.

Kallelse.

Sedan lantbrukarna Nils Persson och Magnus Larsson ansökt om synförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Tygelsjö n:ris 19 och 24 uti Tygelsjö socken av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas hos lantbrukaren Magnus Larsson, Svenstorps gård, Tygelsjö, lördagen den 16 instundande

juli kl. 4 e.m. Då av förrättningen torde beröras en A/B. Vellinge-
ortens elektricitetsverk tillhörig kraftledning, varder förenämnda
bolag härmed till sammanträdet kallat.

Malmö den 28 juni 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

En med förestående lika lydande kallelse har A/B Hvellinge-
ortens Elektricitetsverk i Vellinge denna dag emottagit, erkännes.

Vellinge den 29 juni 1932.

Aktiebolaget Hvellingeortens Elektricitetsverk.

Hugo Jönsson.

Bevittnas:

Georg Nyqvist

Stämningssman.

Avskrift.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 11 juli 1917

beviljat registrering för Aktiebolaget Hvellingeortens Elektrici-

tetsverk att styrelsen, som har sitt säte i Vellinge socken av

Malmöhus län, enligt en den 18 september 1931 i aktiebolagsregist-

ret intagen uppgift utgöres av grosshandlaren Carl Hugo Jönsson i

Vellinge socken, lantbrukarne Frans Wilhelmsson i Eskilstorps

socken, Per Larsson i Gessie, Ivan Petersson i Torkelstorp, Västra

Kärretorps socken och Gustaf Andersson i Slätteröd, Gustafs socken,

disponenten Sven Alfred Odenberg i Hököpings socken samt köpmannen

Nils Johnsson Bonning i Håslövs socken, alla av ovannämnda län, med grosshandlaren Frans Gustaf Ljungfelt i Vellinge socken, samt lantbrukarne Per Hansson i Mellan Greve socken, Ferdinand Fredgardh & Fredshög, Rengs socken, och Magnus Larsson & Svenstorp, Tygelsjö socken, alla av nämnda län, till suppleanter, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av Jönsson, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 21 maj 1932.

Ex officio:

Gustaf Helmertz.

Rätt avskrivet intyga:

Hugo Jönsson

Nils Dahl.

the first of the month of the year 1880

the first of the month of the year 1880

the first of the month of the year 1880

the first of the month of the year 1880

the first of the month of the year 1880

the first of the month of the year 1880

the first of the month of the year 1880

the first of the month of the year 1880

the first of the month of the year 1880

the first of the month of the year 1880

the first of the month of the year 1880

the first of the month of the year 1880

the first of the month of the year 1880

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tygelsjö socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Tygelsjö	24 ¹		5/16		<u>Magnus Larsson.</u>
				1	Åker, m. p. lättlera
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
				5	Äng, odl.b. " " "
				6	" " " " "
				7	" " " " "
				8	" " " " "
				9	" " " " "
				10	" " " " "
				11	" " " " "
				12	Åker, " " "
				13	Äng, odl.b. " " "
				14	" " " " "
				15	" " " " "
				16	" " " " "
				17	" " " " "
				18	Åker, " " "
				19	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
	65							2100	1365	-	2200	1430	-	100	65	-
	65							1700	1105	-	2200	1430	-	500	325	-
	55							1350	742	50	2200	1210	-	850	467	50
	38							950	361	-	2200	836	-	1250	475	-
		35						900	315	-	1800	630	-	900	315	-
		06						1200	72	-	1800	108	-	600	36	-
		15						1100	165	-	1800	270	-	700	105	-
		40						1500	600	-	1800	720	-	300	120	-
		52						1200	624	-	1800	936	-	600	312	-
		61						1400	854	-	1800	1098	-	400	244	-
		11						1700	187	-	1800	198	-	100	11	-
	09							2150	193	50	2200	198	-	50	4	50
		24						1700	408	-	1800	432	-	100	24	-
		36						1500	540	-	1800	648	-	300	108	-
		63						1100	693	-	1800	1134	-	700	441	-
		54						900	486	-	1800	972	-	900	486	-
		29						900	261	-	1800	522	-	900	261	-
	14							1050	147	-	2200	308	-	1150	161	-
	05							1200	60	-	2200	110	-	1000	50	-
2	51	4	26						9179	-		13190	-		4011	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				20	Åker, m. p. lättlera
				21	Tomt o. trädgård, d:o
				22	" " " m. p. lättlera
				23	Åker, " " "
				24	" " "
				25	" " "
				26	" " "
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " "
					Summa
Tygelsjö	19 ¹⁰		29/96		<u>Nils Persson.</u>
					<u>Arr. Birger Persson.</u>
				32	Åker, m. p. lättlera
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	Tomt o. trädgård, " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 51	4 26								9179	-		13190	-		4011	-
43								1350	580	50	2200	946	-	850	365	50
13								2050	266	50	2200	286	-	150	19	50
14								2150	301	-	2200	308	-	50	7	-
23								1350	310	50	2200	506	-	850	195	50
15								1250	187	50	2200	330	-	950	142	50
11								1700	187	-	2200	242	-	500	55	-
26								2150	559	-	2200	572	-	50	13	-
03								1550	46	50	2200	66	-	650	19	50
20								1900	380	-	2200	440	-	300	60	-
40								1650	660	-	2200	880	-	550	220	-
41								1800	738	-	2200	902	-	400	164	-
14								2100	294	-	2200	308	-	100	14	-
5 14	4 26								13689	50		18976	-		5286	50
34								2100	714	-	2200	748	-	100	34	-
22								1900	418	-	2200	484	-	300	66	-
04								1450	58	-	2200	88	-	750	30	-
43								2100	903	-	2200	946	-	100	43	-
17								2100	357	-	2200	374	-	100	17	-
1 20									2450	-		2640	-		190	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tygelsjö	11 19		119 720		<u>Hans Jönssons sterbhus.</u> <u>Arr. Karolina Jönsson.</u>
				42	Åker, m. p. lättlera
				43	" " "
				44	Tomt o. trädgård, " " "
				45	" " " " "
				46	" " " " "
				47	Åker, " " "
				48	" " " "
				49	" " " "
				50	" " " "
				51	" " " "
				52	" " " "
				53	" " " "
				54	" " " "
				55	" " " "
				56	" " " "
					<u>Summa</u>
Tygelsjö	12 19		47 1440		<u>Lars Andersson Thyrin.</u>
				57	Åker, m. p. lättlera
				58	" " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	90							1800	1620	-	2200	1980	-	400	360	-
	31							2100	651	-	2200	682	-	100	31	-
	16							2050	328	-	2200	352	-	150	24	-
	09							2050	184	50	2200	198	-	150	13	50
	09							1900	171	-	2200	198	-	300	27	-
1	30							1900	2470	-	2200	2860	-	300	390	-
	36							2100	756	-	2200	792	-	100	36	-
	34							1450	493	-	2200	748	-	750	255	-
	47							900	423	-	2200	1034	-	1300	611	-
	92							900	828	-	2200	2024	-	1300	1196	-
	37							1350	499	50	2200	814	-	850	314	50
	46							1700	782	-	2200	1012	-	500	230	-
	10							2150	215	-	2200	220	-	50	5	-
	30							1950	585	-	2200	660	-	250	75	-
	51							1450	739	50	2200	1122	-	750	382	50
6	68								10745	50		14696	-		3950	50
1	01							1900	1919	-	2200	2222	-	300	303	-
	10							2100	210	-	2200	220	-	100	10	-
1	11								2129	-		2442	-		313	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				59	Tomt o. trädgård, m. p. lättlera
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Tygelsjö	19 ¹⁰		29/96		<u>Nils Persson.</u>
					<u>Arr. Birger Persson.</u>
				37	Åker, m. p. lättlera
				38	" " "
					<u>Summa</u>
Tygelsjö	19 ¹¹		119 720		<u>Hans Jönssons sterbhus.</u>
					<u>Arr. Karolina Jönsson.</u>
				39	Åker, m. p. lättlera
				41	" " "
					<u>Summa</u>
Tygelsjö	56 ⁸		1/2		<u>Olof Nilsson.</u>
				63	Åker, m. p. lättlera
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning III.</u>
Tygelsjö	19 ¹¹		119 720		<u>Hans Jönssons sterbhus.</u>
					<u>Arr. Karolina Jönsson.</u>
				40	Åker, m. p. lättlera
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 11								2129	-			2442	-		313	-
18								2150	387	-	2200	396	-	50	9	-
1 29								2516	-			2838	-		322	-
18								2100	378	-	2200	396	-	100	18	-
3 45								1800	6210	-	2200	7590	-	400	1380	-
3 63									6588	-		7986	-		1398	-
1 87								1800	3366	-	2200	4114	-	400	748	-
55								2100	1155	-	2200	1210	-	100	55	-
2 42									4521	-		5324	-		803	-
1 74								1800	3132	-	2200	3828	-	400	696	-
1 74									3132	-		3828	-		696	-
1 12								1800	2016	-	2200	2464	-	400	448	-
1 12									2016	-		2464	-		448	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tygelsjö	19 ¹²		~~1140~~ ⁴⁷		<u>Lars Andersson Thyrin.</u>
				60	Åker, m. p. lättlera
				61	" " "
					<u>Summa</u>
Tygelsjö	56 ⁸		1/2		<u>Olof Nilsson.</u>
				62	Åker, m. p. lättlera
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
					<u>Avdelning I.</u>
Tygelsjö	24 ¹		5/16	1-31	Magnus Larsson
"	19 ¹⁰		29/96	32-36	Nils Persson, arr. Birger Persson
"	19 ¹¹		~~720~~ ¹¹⁹	42-56	Hans Jönssons sterbhus
					Arr. Karolina Jönsson
"	19 ¹²		~~1140~~ ⁴⁷	57-59	Lars Andersson Thyrin
					<u>Sgr.</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Tygelsjö	19 ¹⁰		29/96	37, 38	Nils Persson, arr. Birger Persson
"	19 ¹¹		~~720~~ ¹¹⁹	39, 41	Hans Jönssons sterbhus
					arr. Karolina Jönsson
"	56 ⁸		1/2	63	Olof Nilsson
					<u>Sgr.</u>
					<u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
19								2100	399	-	2200	418	-	100	19	-
47								1800	846	-	2200	1034	-	400	188	-
66									1245	-		1452	-		207	-
73								1800	1314	-	2200	1606	-	400	292	-
73									1314	-		1606	-		292	-
5 14	4 26								13689	50		18976	-		5286	50
1 20									2450	-		2640	-		190	-
6 68									10745	50		14696	-		3950	50
1 29									2516	-		2838	-		322	-
14 31	4 26								29401	-		39150	-		9749	-
3 63									6588	-		7986	-		1398	-
2 42									4521	-		5324	-		803	-
1 74									3132	-		3828	-		696	-
7 79									14241	-		17138	-		2897	-
22 10									43642	-		56288	-		12646	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
					<u>Avdelning III.</u>
Tygelsjö	11 19		119 <u>720</u>	40	Hans Jönssons sterbhus arr. Karolina Jönsson
"	12 19		47 <u>1140</u>	60,61	Lars Andersson Thyrin
"	8 56		1/2	62	Olof Nilsson
					Sgr.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22	10	4	26						43642	-		56288	-		12646	-
1	12								2016	-		2464	-		448	-
	66								1245	-		1452	-		207	-
	73								1314	-		1606	-		292	-
2	51								4575	-		5522	-		947	-
24	61	4	26						48217	-		61810	-		13593	-

Tygelsjö den 16 juli 1932.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Per Larsson

E. Arnold Nilsson

Gode män.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
10+62-10	62	Mylla på grusbl, lera m ³	70	1.-	70	-				
10-9	100	Mylla på sandbl, lera m ³	220	1.10	242	-				
9-8	100	D:o d:o hårt m ³	300	1.20	360	-				
8-7+30	70	D:o d:o	200	1.20	240	-	912	-		
<u>Tills. 332 meter.</u>			<u>Tills. 790 m³.</u>							
		Stensättning vid pålarna								
		10+62, 7+86 och 7+30 till								
		1.2 m. vertikal höjd m ²	24	2.50			60	-		
		Ersättning för jord, som								
		åtgår till avloppets ut-								
		vidgning				112	70			
		Ersättning för intrång								
		genom jordupplag				111	65	224	35	
		För oförutsedda fall ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges c:a 10 % med						103	65	1300 -
		<u>Dikessträckan B-C-D.</u>								
7+30-6	130	Mylla på sandbl, lera	200	1.-	200	-				
6-5	100	D:o d:o	210	1.-	210	-				
5-4	100	D:o d:o	180	1.-	180	-				
4-3	100	D:o d:o	190	1.-	190	-				
3-2	100	D:o d:o	220	-.80	176	-				
		Överföres			956	-			1300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	530	Överfört			956	-			1300	-
2 - 1	190	Nylla på sandbl. lera	240	0.80	192	-				
1 - 0	100	D:o d:o	260	0.80	208	-	1356	-		
<u>Tills.</u>	<u>730</u>	<u>meter.</u>	<u>Tills.</u>	<u>1500</u>	<u>m.</u>					
		Trumma för utfartsvägen								
		vid påle 3+91					350	-		
		Stensättning vid påle 2+								
		+34 till 1.2 m. vertikal								
		höjd 2 m.	8	2.50			20	-		
		Ersättning för jord, som								
		åtgår till avloppets ut-								
		vidgning			122	05				
		Ersättning för intrång								
		genom jordupplag			294	-	416	05		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas o:a 10 % med					157	95	2300	-
		<u>Dikessträcken B-E.</u>								
15-17+36	236	9" cementrör med muff	m. 236	2.-	472	-				
		Sonaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning	m. 236	1.20	283	20	755	20		
		Bringurning av utloppet								
		Överföres					755	20	3600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
5		Överfört					755	20	3600	-
		vid påle 15					10	-		
		Brunnar av betong med inre diam. om 0.6 m. vid pålar- na 16+45 och 17+36, st.	2	40			80	-		
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med					54	80	900	-
						Summa kostnad			4500	-
<u>Kostnadsförslag å trumman för utfartsvägen vid påle 3+91.</u>										
		Grävning utöver kanalsekt.								
		3 m.	3	1.50	4	50				
		1.0 m. cementrör m. fals m.	5	30.-	150	-				
		Rörens läggning m.	5	4.-	20	-				
		3 Frontmurar av betong m.	3.5	25.-	87	50				
		Stensättning i botten och slänter till 1.5 m. längd								
		2 å båda sidor om trumman m.	12	2.50	30	-				
		Vägbanans iordningställan- de					10	-		
						302	-			
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till-								
		Överföres				302	-			

PETTERSONSKA BOKTR. EPTB
9 SKARA 9

Grävningstabell.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	430						
2+50	50	1.25	0.60	3.75	1:1.25		
2	50	1.45	"	4.25	"	0.5 : 1000	
1+50	50	1.40	"	4.10	"		Fixpkt. Kors och järndubb i Magn.
1	50	1.50	"	4.35	"		Larssons stallängas V. långsida 4.6
0+50	50	1.45	"	4.25	"		m. från S.V. knuten och 50 cm. under
0	50	1.40	"	4.10	"	12.50	sockelns överkant; belägen på höj- den + 15.57.
Summa	730	meter					
		<u>Dikessträcken B-E.</u>					
15		1.40				11.85	9" rör mellan pålarna 15 och 17+36.
15+32	32	1.50					
15+68	36	1.60					
16	32	1.60				1.06 : 1000	
16+45	45	1.60					
16+84	39	1.50					
17	16	1.40					
17+20	20	1.30					
17+36	16	1.30				12.10	
Summa	336	meter.					
		<u>Sammandrag.</u>					
	332	Dikessträcken A-B					
	730	"				B-C-D	
	236	"				B-E	
Summa	1298	meter.					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Tygelsjö den 16 juli 1932. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Tygelsjö nr:ris 19 och 24 uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 4 februari 1931 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Tygelsjö nr:ris 19 och 24 uti Tygelsjö socken av Malmöhus län. Under förrättningsgången har utrönts, att densamma förutom Ågor tillhörande förenämnda fastigheter jämväl berör marker tillhörande fastigheten Tygelsjö nr: 56 uti Tygelsjö socken.

Då lags hinder ej anmälts vare sig emot förrättningsmannens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelser.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr: 89/90, är beläget 2.- km. V. om Tygelsjö kyrka samt 1.5 km. V. om Tygelsjö järnvägsstation å järnvägslinjen Malmö-Trelleborg. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, varjämte vattensamlingsområdets gränser utmärkts med blå linjer.

Sökandenas marker avvattnas f.n. till ett öppet avlopp, som från trakten av Tygelsjö kyrka avrinner väster ut mot Öresund.

Verkställda undersökningar hava givit vid handen, att avloppet å den sträcka, som berör torrlägningsområdet, ej upptagits till de dimensioner, som erfordras för rationell torrläggning av sökandenas marker. Synemännen hava därför upprättat förslag till avloppets upprensande och fördjupande å viss sträcka, varjämte förslag upprättats till upptagande av täckt avlopp i gränsen mellan Olof Nilssons fastighet å ena sidan samt Hans Jönssons sterbhus- och Nils Perssons fastigheter å den andra.

I enlighet med de yrkanden, som under förrättningen framställes, föreskriva synemännen sålunda till upptagande dels öppna avloppet A-B-C-D från enskilda vägen vid påle 10+62 till den vid undersökningen nedslagna pålen O, dels täckta avloppet B-E från påle 7+30 till brunnen vid påle 17+36. Över avloppen hava särskilda profilritningar upprättats, varjämte avloppens lägen i plan närmare angivits å hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och avrinningen från detsamma som ock till avloppens fallförhållanden. Nederbördsområdets storlek har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av den ekonomiska kartan över trakten. Omfattningen av de områden, som avvattnas till olika punkter av avloppen, framgår av profilritningarna. Den vattermängd, som skall kunna avbördas genom avloppen, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek samt under antagande att avrinningen vid flod

uppgår till 1 liter per sekund och hektar.

Avloppens djup hava bestämts så, att de berörda markerna efter företagets genomförande erhålla ändamålsenlig torrläggning.

Det öppna avloppets släntlutningar hava fastställts till 1:1.25. Då jordmånen är av fast beskaffenhet, torde med dessa släntlutningar fara för framtida släntskred ej uppstå.

Avloppens dimensioner framgå f.ö. närmare av de upprättade förslagsritningarna.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning genom nymätning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvigning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts åker och odlingsbar jord, som under nuvarande förhållanden ej kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjd, har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 0.5:1000.

Företagets genomförande medför ombyggnad av trumman för ågogvägen vid påle 3+91. Trumman skall ombyggas i enlighet med upprättade förslagsritningar samt med noggrant beaktande av å ritningarna angivna mått och dimensioner.

Önsks vederbörande sakkägare ytterligare broar eller trummor över det öppna avloppet, må de själva och på egen bekostnad bygga sådana. Broar och trummor få dock under inga villkor byggas så, att de inkräktas på den fria kanalsektionen eller äventyra avloppets

framtida bestånd.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som genom torrlägningsföretaget vinnes, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat markens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande föreumpat skick. Vid uppskattningen har hänsyn tagits dels till jordens godhet beträffande matjord och slv, dels till jordens nuvarande och blivande torrlägningsförhållanden, dels ock till i orten gängsa priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Resultatet av värderingen framgår av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

På grund av olikheter i fallförhållandena, och då de berörda markerna avvattas till olika sträckor av de till upptagande föreskrivna avloppen, hava synemännen för att undersöka, huruvida sådan jämkning skall företagas, varom stadgas i V.L. 7:24, uppdelat samfälligheten i tre avdelningar, omfattande de områden, som närmare frangå av värderingslängden.

För att avdelning I skall kunna torrläggas måste avloppssträckan B-C-D upptagas, samt dessutom arbete utföras nedströms punkt B, beräknat till 600.- kr. Avdelningens egen torrlägningskostnad har sålunda beräknats till 2900.- kr.

För att avdelning II skall kunna torrläggas måste avloppssträckorna A-B och B-E upptagas, för vilka kostnaderna beräknats till 2200.- kr.

För att avdelning III skall kunna torrläggas måste avloppssträckan A-B upptagas, för vilken kostnaden beräknats till 1300.- kr.

Därest dikningssamfälligheten utföres utan hänsyn till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
---------	----------	--------------

13593.- kr.	4500.- kr.	0.331052.
-------------	------------	-----------

Därest varje avdelning torrlägges för sig utan hjälp av annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
------------	---------	----------	--------------

I	9749.- kr.	2900.- kr.	0.297466
---	------------	------------	----------

II	2897.- "	2200.- "	0.759406
----	----------	----------	----------

III	947.- "	1300.- "	1.372756.
-----	---------	----------	-----------

Därest viss avdelning sammanföres med viss annan avdelning, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
--------------------------	---------	----------	--------------

I + II	10696.- kr.	3600.- kr.	0.336574
--------	-------------	------------	----------

II + III	3844.- "	2200.- "	0.572320.
----------	----------	----------	-----------

Av förestående utredning framgår, att avdelning I erhåller

den minsta relativa kostnaden, därest den torrläggas utan hjälp av övriga avdelningar. Då jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:24 ej på någon avdelning får läggas större del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning än som svarar mot förhållandet mellan den beräknade kostnaden för torrläggning allenast av till avdelningen hörande mark å ena sidan samt den beräknade kostnaden för samfällighetens torrläggning å den andra eller i detta fall 2900.- kr., skall jämkning enligt förenämnda lagrum alltså företagas. Avdelning I påföres sålunda en kostnad av 2900.- kr. och avdelningarna II och III åtorstående del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning eller 1600.- kr. Relativa kostnaden belöper alltså för avdelning I till 0.297466 och för avdelningarna II och III till 0.416233.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägars andel i de beräknade kostnaderna för företags genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företags genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mon. 5.

Föruttningar.

Synemännen stadga, att till jordägare utmed det öppna av-

loppet A-B-C-D ersättning skall utgå såväl för jord, som åtgär till avloppets utvidgning, som för intrång genom jordupplag. Särskilda ersättningslängder hava upprättats /Bil. Litt. Dc och Bil. Litt. Dd/, varjämte vederbörliga ersättningsbelopp upptagits i kostnadsförslaget. Till jordägare utmed det täckta avloppet B-E skola däremot inga ersättningar utgå.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, välles någon, åger denne att inom 3 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattandomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Företagets genomförande torde beröra vissa stolpar för en Aktiebolaget Hvellingeortens Elektricitetsverk tillhörig kraftledning. Därest det vid dikningsarbetets utförande skulle visa sig nödvändigt att flytta någon eller några av dessa stolpar, vilka uppsatts på mark tillhörig Lars Andersson Thyrin, åger bolaget efter framställning från företagets styrelse att utan ersättning flytta stolparna till annan lämplig plats.

Mon. 6.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder, som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Upprensning av de öppna avloppssträckorna skall verkställas så snart sådan rensning

finnes av behovet påkallad.

Uppdämning i det öppna avloppet eller vidtagande av annan åtgärd, som fördyrar eller försvårar detsamma framtida underhåll, får varken göras eller tälas. Gör någon sig skyldig härtill eller till skadligt ingrepp å den täckta ledningen, och betar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse att vid vederbörande häraderätt föra talan mot den föresumlige.

Mon. 7.

Företagets utförande m.m.

Vilja sökandena fullfölja företaget, äga de rätt att utföra detsamma i enlighet med vid denna syneförrättning upprättat förslag samt med beaktande av de bestämmelser, som närmare framgå av detta utlåtande, därvid de jämväl äga att påfordra betalningsskyldighet av övriga, i företaget ingående delägare. Arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1937. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

att avloppen skola följa å marken utstakade och å plankartan angivna sträckningar;

att beträffande det öppna avloppet A-B-C-D den nuvarande sektionen utvidgas lika åt båda sidorna med undantag för sträckan mellan pålarna 3+96 och 4+52, där avloppet får att skons en del träd å tomten till Tygelsjö 19 helt utvidgas

åt vänstra sidan;

att schaktmassorna fördelas till lika godhet och mängd å båda sidor om avloppet, därest ej jordägaren medger att större del av massorna upplägges å viss sida, med undantag för sträckan mellan pålarna 3+44 och 3+91, där schaktmassorna helt uppläggas på vänstra sidan;

att dikevallarna genomgrävas vid alla tilletötande diken och svaekor, dock minst på var femtionde meter;

att stenar, som möjligen förekomma bland schaktmassorna, såvitt möjligt sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikejorden;

att krökar avrundas väl, så att skarpa hörn icke bildas, samt att stötsidorna stensättas till 2 m. längd å båda sidor om kröken;

att för den täckta avloppssträckan B-E lerrör av Höganäs-Billeholms Aktiebolags tillverkning kvalitét III eller cement- och betongrör må komma till användning;

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt, därest de äro av cement eller betong, fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit av vederbörande kontrollant godkända;

att rörledning ej må täckas förrän den blivit av vederbörande kontrollant avsynad och godkänd;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljjas

till minst 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade jordmassor skola återfyllas;

att fyllningen packas väl särskilt under och på ömse sidor om rörsträngen samt i övrigt stötes väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej må innehålla sten;

att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm. räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola väl omskolas med grus samt förses med lock av armerad betong;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att å profilritningarna och i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder;

att till ledning vid arbetets utförande och avloppets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid lage ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av diktningföretaget.

Mom. 8.

Enskild dikning.

För avledande av vatten från de å hithörande plankarta angivna ågofigurerna 32-36 samt från ovan dessa ågofigurer belägna marker berättigas ägaren av Tygelsjö 19¹⁰ att på egen bekostnad upptaga och för framtiden underhålla tvenne täckta avlopp över marker tillhörande Tygelsjö 19¹¹, nämligen dels ett avlopp utmed gränsen mellan Tygelsjö 24¹ och Tygelsjö 19¹¹, dels ett avlopp utmed den enskilda väg, som begränsar ågofigurerna 46 och 47 å plankarten i väster. Arbetet med avloppens utförande och underhåll skall utföras på sådan tid, att skador ej uppstår å marker tillhörande fastigheten Tygelsjö 19¹¹. Skulle det oskötet skada uppkomma, skall ersättning härför begärdas med belopp, som, därest överenskommelse ej kan träffas mellan vederbörande jordägare, fastställas av statens lantbruksingenjör i Kalmöhus län.

Mom. 9.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändervas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarna på allmänt sammanträde.

Styrelsen, som solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid såväl egna som allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verificationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänne sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 10.

Avsyning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 11.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Tygelsjö nr 19 av år 1932". Styrelsen skall hava sitt säte i Tygelsjö socken.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Talan emot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Tygelstj. den 16 juli 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Per Larsson E. Arnold Nilsson

Gode män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Tygelsjö.</u>				
⁵ 16	¹ 24		Tygelsjö; äg. Magnus Larsson	sök.	1-31	13689.50	18976.-
²⁹ 96	¹⁰ 19		D:o ; äg. Nils Persson	sök.	32-36	2450.-	2640.-
					37-38	6588.-	7986.-
¹¹⁹ 726	¹¹ 19		D:o ; äg. Hans Jönssons sth.		42-56	10745.50	14696.-
					39-41	6537.-	7788.-
⁴⁷ 1446	¹² 19		D:o ; äg. Lars Andersson Thyrin		57-59	2516.-	2838.-
					60-61	1245.-	1452.-
¹ 2	⁸ 56		D:o ; äg. Olof Nilsson		62-63	1446.-	5434.-
					Summa	48217.-	61810.-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för jord, som åtgår till avloppets utvidgning.</u>						
<u>Dikessträcken A-B.</u>						
Tygelsjö	56 ⁸	Olof Nilsson				
		10+62-9 h.s. 162x1.4	utom d.o.	230	22	50 60
		9-7+86 h.s. 114x1.8	62	205	18	36 90
		7+86-7+30 h.s. 56x1.2	62	70	18	12 60
Tygelsjö	19 ¹²	Lars Andersson Thyrin				
		56x1.2	61	70	18	12 60
					<u>Summa</u>	<u>112 70</u>
<u>Dikessträcken B-C-D.</u>						
Tygelsjö	19 ¹²	Lars Andersson Thyrin				
		100x0.7	61	70	18	12 60
		233x0.6	57	140	19	26 60
Tygelsjö	19 ¹¹	Hans Jönssons sth.				
		Arr. Karolina Jönsson				
		130x0.7	42	90	18	16 20
		50x0.5	43	25	21	5 25
		46x0.5	46	25	19	4 75
		27x0.5	47	15	19	2 95
		40x0.5	49	20	15	3 -
		230x0.8	50	185	9	16 65
		230x0.8	51	185	9	16 65
		113x0.5	56	60	15	9 -
Överföres						74 45
						113 65

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Tygelsjö 24 ¹	Överfört					113 65
	Magnus Larsson					
	48x0.8	18	40	11	4 40	
	48x0.8	4	40	10	4 -	8 40
					Summa	122 05
Tygelsjö den 16 juli 1932.						
Å tjänstens vägnar:						
C.H. Wallér						
Statens lantbruksingeniör.						
Per Larsson E. Arnold Nilsson						
Gode män.						

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor.	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för intrång genom jordupplag.</u>						
<u>Dikessträckan A-B.</u>						
Tygelsjö 56 ⁸	Olof Nilsson	utom d.o.				
		n.s. 162x4.4	715	7	50 05	
		9-7+86				
		n.s. 114x4.4	500	7	35 -	
		7+86-7+30				
		n.s. 56x3.4	190	7	13 30	98 35
Tygelsjö 19 ¹²	Lars Andersson Thyrin	7+86-7+30				
		v.s. 56x3.4	190	7	13 30	111 65
					Summa	111 65
<u>Dikessträckan B-C-D.</u>						
Tygelsjö 19 ¹²	Lars Andersson Thyrin	7+30-3+97				
		v.s. 333x2.9	965	7	67 55	67 55
Tygelsjö 19 ¹¹	Hans Jönssons sth.					
	Arr. Karolina Jönsson	7+30-3+97				
		n.s. 333x2.9	965	7	67 55	
		3+91-0+48				
		n.s. 343x2.9	995	7	69 65	
		3+91-0+48				
		v.s. 343x2.9	995	7	69 65	206 85
Överföres						274 40

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Överfört					274 40
Tygelsjö 24 ¹	Magnus Larsson	0+48-0				
		n.s. 48x2.9	140	7	9 80	
		0+48-0				
		v.s. 48x2.9	140	7	9 80	19 60
					<u>Summa</u>	<u>294 -</u>
		Tygelsjö den 16 juli 1932.				
		Å tjänstens vägnar:				
		C.H. Wallér				
		Statens lantbruksingeniör.				
		Per Larsson			E. Arnold Nilsson	
		Gode män.				
		Vidimeras ex officio: <i>E. A. Nilsson</i>				

M 2*0404

21543

DIARIE Nr

K. LANTMÄNNEN

31 OKT. 1934

Kont. 440/1934

Betänkande

Avskrift.

till

"Dikningsföretaget Tygelsjö n:r 19
av år 1932"

uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 5 oktober 1934 fastställt till
efterutbetalning vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Tygelsjö n:r 19

av år 1932"

uti Tygelsjö socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Sedan undertecknad handlagt syne-
förrättning för "Dikningsföretaget Tygel-
sjö n:r 19 av år 1932" uti Tygelsjö socken
av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta
sådana handlingar, som erfordras för sökan-
de av dels bidrag från statens avdiknings-
anslag, dels lån från statens avdiknings-
lånefond till företagets utförande. Med an-
ledning härav får jag under hänvisning till
vid syneförrättningen upprättade handlingar
och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningssamrådets läge och beskaffenhet.

Dikningssamfälligheten är belägen 2.- km. väster om Tygelsjö kyrka samt 1.5 km. väster om Tygelsjö järnvägsstation å järnvägslin-
jen Malmö-Trelleborg. Å översiktskartan i syneförrättningshandlingar-
na har samfälligheten utmärkts med gul färg. De berörda markerna, vil-
ka utgöres av dels redan odlad jord, dels odlingsbara ängsmarker, äro
f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga för-
bättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 4 februari 1931 förordna-
des undertecknad att i läge ordning handlägga syneförrättningen. Se-
dan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i
ärendet den 17 juni 1932, varefter förrättningen avslutades den 16
juli samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis

/Bil. III/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vaden densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Såsom närmare framgår av bilagda förening /Bil. II/ hava samtliga delägare överenskommit att till gäldande av sina kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreskrivit till upptagande dikesträckorna A-B-C och B-E, vilkas lägen och dimensioner framgå såväl av de upprättade förslageritningarna som av syneförrättningshandlingarna. Hydrografisk och teknisk utredning för avloppen lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i syneförrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningssamfälligheten omfattar 28.87 har vattenskadad mark, varav 24.61 har utgöra åker, tomt och trädgård samt 4.26 har odlingsbar äng.

Kostnader.

Kostnaderna för avloppens upptagande hava beräknats till 4500.- kronor, samt efter en ersättning av 70 öre per arbetstimme.

Kostnaderna för företagets genomförande hava beräknats sålunda:

Dikningen	3875.- ^{x)} 4500.- kr.
Syneförrättningen	465.05 "
Betänkandet	128.07 "

Summa 5093.12 kr.

¹⁾ Heimskningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstypelsen (fort. n. blad)

Fördelas kostnaderna på den i torrläggningssamfälligheten in-
gående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 176.- kronor per
har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i
detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	61810.- kr.
" före "	48217.- "
Värdeförhöjning	13593.- "
Kostnad	5093.12 "
Rel. kostnad	0.37
Bidrag i % av kostnaden	27.95 %

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande
skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1937. Med anledning
härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den
31 december 1937.

Förord.

Av förestående utredning framgår att företagets relativa kost-
nad belöper till 0.37. Jag får därför föreslå, att till företagets
utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med
1420.- kr. motsvarande 27.95 % av beräknade kostnader, dels lån från
statens avdikningslånefond med 3670.- kr. motsvarande återstående
del av kostnaderna för företagets genomförande.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Förening	Bil. II
Diariesbevis	Bil. III
Förteckning över fastigheter, till vilkas torr- läggning av-dikningslån sökes	Bil. IV
Arvodesräkningar	Bil. V och VI.

Malmö 1 oktober 1932.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

*med stöd av från förslagsställaren erhållna
uppgift angående företagets kostnader.*

*Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till
4.468 kronor 12 öre.*

*Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Lantbrukshögskolans inguar:
Albert Smith.*

~~Bil. Litt. A.~~

	Hela avdiknings- området		Låne- och anslags- sökandes andel		Anslagssökandes andel	
	Areal	Värde	Areal	Värde	Areal	Värde
	Hektar	Kronor	Hektar	Kronor	Hektar	Kronor
	1	2	3	4	5	6
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:						
Åker						
Äng och annan mark						
<u>Summa</u>						
Genom de föreslagna vattenavlednings- och av- dikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:						
Åker (förbättrad)						
» (förut äng eller annan mark)						
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)						
<u>Summa</u>						

utvisande låne- och anslagssökandes andel i

utvisande låne- och anslagssökandes andel i

kostnaderna samt låne- och anslagsbelopp.

Malmö i oktober 1932
 C. J. Wallin
 Statens Lantbruksingenjör.

~~Bil. Litt. B.~~[illegible]

Förening

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Tygelsjö n:r 19 av år 1932", överenskomma:

att utföra dikningsföretaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Magnus Larsson med postadress Svenstorps gård per Tygelsjö:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar,

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsunderstöd till företagets utförande,

att, därest statsunderstöd beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och kvittera de penningemedel, som eventuellt kunna bliva utbetalade, samt

att i övrigt företräda oss i alla frågor, som röra ifrågavarande lån och anslag.

Tygelsjö den 16 juli 1932.

Magnus Larsson

Nils Persson

L. Thyrin

Olof Nilsson

För sterbhusdelägarne efter Hans Jönsson

Karolina Jönsson

enligt fullmakt.

Bevittnas:

C.H. Wallér

Per Larsson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö

Ekebo.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 16 juli 1932 avslutad laga syneförrättning angående företaget, benämnt "Dikningsföretaget Tygelsjö n:r 19 av år 1932" uti Tygelsjö socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 september 1932.

Ex officio;

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Tygelsjö nr 19 av år 1932"
 uti Tygelsjö socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes
 lån från statens avdikningslånefond.

29/96	mtl.	Tygelsjö	19 ¹⁰	, äg. Nils Persson
119/720	"	"	19 ¹¹	, äg. Hans Jönssons sth.
47/1440	"	"	19 ¹²	, äg. Lars Andersson Thyrin
5/16	"	"	24 ¹	, äg. Magnus Larsson
1/2	"	"	56 ⁸	, äg. Olof Nilsson.

Malmö 1 oktober 1932.

C.H. wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
 ex officio:

E. H. Malm

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Drifningsföretaget Tygelsjö nr 19 av år 1932
 inom *Tygelsjö* socken
 av *Malmsjö* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	Öre
Översiktskarta i <i>egne förvaltningshandlingarna</i> ~~2 exemplar~~ <i>1</i>	4	-
Betänkande, sid. <i>4</i>	12	-
Upprättande av <i>ekonomisk utredning m. m.</i> ~~tabeller och kostnadsförslag i~~ ~~sammandrag~~ , dagar <i>1</i> à	12	-
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. <i>3/4</i> dagar "	9	-
Kopia av plankartan å väv	23	90
" " profiler och sektioner	20	92
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>55+5+10</i> "	38	50
Inhäftning av handlingar: <i>2 häften betänkan och</i> <i>1 " synehandlingar</i>	3	25
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	2	-
Summa Kronor:	128	07

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Orie rik Skytt*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmsjö den *1 oktober* 1932
E. H. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

Anteckna för postförskott.
E. H. Hallén

440
M 2-0404

(627)

21543

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 31 OKT. 1934

Sedan Kungl. Maj:t den

5 oktober 1934

för

"dikningsföretaget Tygelsjö nr 19 av år 1932" i Tygelsjö socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusentvåhundratio (3.210)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusentvåhundrafyrtio (1.240)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér

vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse

förtroende-
man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager

och förbind~~er~~ oss mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagens utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagens fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Pygebyö den 30 oktober 1934.

Mare Larsson
Lantbrukare
Skeustaf för Pygebyö

Att Lantbrukaren Magnus Larsson, Skeustaf
för Pygebyö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. S. Mallei
Lantbruksstyrelsen
Adress Malmö

Alma Ivensson
Frästen
Adress Pygebyö

Med stöd av Kungl. brevet den 5 oktober
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 november 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

E. A. Nalley

Journal of Management Education 30(6)

1. The first step is to identify the *problem* or *question* that needs to be answered. This is often done by the researcher or a group of researchers.

2. The second step is to *define* the problem or question in more detail. This involves identifying the *variables* that are relevant to the problem.

3. The third step is to *design* a study that will allow the researcher to answer the question. This involves deciding on the *methods* that will be used to collect data.

4. The fourth step is to *collect* the data. This involves gathering information from the subjects of the study.

5. The fifth step is to *analyze* the data. This involves using statistical methods to interpret the results of the study.

6. The sixth step is to *draw* conclusions from the data. This involves making a statement about the results of the study.

7. The seventh step is to *communicate* the results of the study. This involves writing a report or publishing the results in a journal.

8. The eighth step is to *evaluate* the study. This involves assessing the quality of the study and the results.

9. The ninth step is to *replicate* the study. This involves repeating the study to see if the results are consistent.

10. The tenth step is to *apply* the results of the study. This involves using the findings to inform practice or policy.

5/10 34

Förteckning över fastigheter inom "Dikningsföretaget Tygelsjö

n:r 19 av år 1932" uti Tygelsjö socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

29/96	mtl.	Tygelsjö	✓ ¹⁰ 19	,	äg. Nils Persson	✓ ₄
119/720	"	"	✓ ¹¹ 19	,	äg. Hans Jönssons sth.	✓ ₄
• 47/1440	"	"	✓ ¹² 19	,	äg. Lars Andersson Thyrin	✓ ₄
• 5/16	"	"	✓ ¹ 24	,	äg. Magnus Larsson	✓ ₄
• 1/2	"	"	✓ ⁸ 56	,	äg. Olof Nilsson.	✓ ₄

Malmö i oktober 1932.

B. A. Malm

Statens lantbruksingenjör.

1934 den 6 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvaltningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Tygelsjö nr 19 av år 1932" i Tygelsjö socken av Malåhus län.

Lån 3.210 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 5 oktober 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Rental	Register- nummer	Ägare
<u>Tygelsjö socken.</u>		10	
Tygelsjö	29/96	19	Nils Persson
"	119/720	11	Hans Jönssons sterbhus
"	47/1440	12	Lars Andersson Thyrin
"	5/16	1	Magnus Larsson
"	1/2	24	Olof Nilsson
		3	
		56	

Stockholm den 6 november 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 6/11 1934

Avskrift.

DIARIE nr 21544
LANT
31 OKT. 1934

BEVIS
~~RAPPORT~~

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt ~~Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande~~
~~den~~ rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Tygelsjö nr 19 av år 1932"
uti Tygelsjö socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 5 oktober 1934.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3210.- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1240.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande

~~Förtroendeman~~

~~Ensam-intressent~~

Lantbrukaren Magnus Larsson,

Svenstorps gård per Tygelsjö.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 2 januari 1933.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma till-
styrkes till godkännande.

Malmö den 30 oktober 1934.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Stämpel

1.- kr.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér.

