

Gunnar Hunge Skj: ts nådiga brev
den 16 november 1934 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 november 1934.
På Hunge Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Rätt arskrivet bekräftar:

David Larsson
lantbruksingenjör.

Förslag till

"Täppehusen-Ornaskärr dikning av år 1932"
i Väsby och Jonstorps socknar av Malmöhus län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1932 av

David Larsson
e. lantbruksingenjör.

Kung. Lantbruksstyrelsens
Arkivarkiv.




Likheten med originalet bekräftar: David Larsson

RIT.Nr 001


M 2-0406

Ensom Hingl. skap: s nädiga kuo
 den 16 november 1934 fastslädd till
 efterrättelse vid utöket utfrände
 Stockholm den 30 november 1934
 Pi Hingl. Landbrukslyceums vägar:
 Albul Smith.


Kitt anskivet bebygg:
 Osmu Larsson
 landbruksingenjör.




Förslag till brunn.
 Sk. 1:50.



Bygdevägstrumma vid 3+49 - 3+55.
 Skala 1:50.



Förslag till kringmurning.
 Sk. 1:50.






Förslag till

"Täppehusen-Ornakeärr dikning av år 1932"
 i Väsby och Jönstörps socknar av Malmöhus län;
 upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1932 av

David Larsson
 c. landbruksingenjör.

RITN. Nr 002



Likheten med originalen bezeugar: Osmu Larsson

M 2-0406

M

2*0406

DIARIE Nr

2113

K. LANTERUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1935

Handlingar

rörande "Täppehusen - Ornakärr
dikning av år 1932" i Jonstorps
socken av Malmöhus län.

Innehållsförteckning.

Handlingar angående betänkande.

Översiktskarta	sid. 1
Betänkande	" 2 - 4
Tabell över bidrag och lån	" 5 - 6
Kostnadsförslag i sammandrag	" 7
Förening	" 8
Arvodesräkning	" 9

Handlingar angående syneförrättning.

Protokoll	sid. 1 - 4
Ansökan och förordnande samt delgivning	" 5 - 7
Fullmakter	" 8 - 9
Utlåtande	" 10 - 16
Kostnadsförslag	" 17 - 18
Beskrivnings- och värderingslängd	" 19 - 23
Kostnadsfördelningslängd	" 24 - 26
Arvodesräkning .	" 27 - 30
Plankarta	
Profilritning.	


Genom Hingl. Maj: 10 mädiga brev
den 16 november 1934 fastställt till
eftersättelse vid arbete utifrån.
Stockholm den 30 november 1934.

Pr. Hingl. Landbrukstygelsens vägar:
Albert Smith.

Rätt arkiverat bebyggelse:

David Larsson
Landbrukstygelsens.

Översiktskarta



Skala 1:100.000.

B e t ä n k a n d e

upprättat för sökande av statsunderstöd till dikningsföretag kallat "Täppehusen - Ornakärr dikning av år 1932" i Jonstorps och Väsby socknar av Malmöhus län.

Syneförrättning.

Efter ansökan av ägaren till Krapperups fideikommiss förordnades undertecknad den 19 maj 1931 att handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark till fastigheten Bölsåkra m.fl. hemman. Förrättningen handlades och avslutades den 26 juli 1932.

Företagets läge.

Torrlägningsområdet är beläget omkring 2 km. söder om Mjöhults järnvägsstation och omkring 10 km. sydöst om Höganäs. På översiktskartan anges området med gul färgbeteckning och nederbördsområdet med en heldragen blå linje.

Areal och båtnad.

Arealen, av den mark som torrläggas omfattar 27,70 hektar varav 27,61 hektar åker. Båtnaden har av synemännen uppskattats till 6433:- kronor.

Föreslaget avlopp.

Vid syneförrättningen har föreslagits att för markens torrläggning erforderligt avlopp skall utföras som täckt dike med de rördimensioner som finnes angivna på profilritningen. Undersökning

av vattnets beskaffenhet har ej ansetts erforderligt då grundvattnet kommer från sådana jordarter att det icke torde innehålla ämnen som angripa betongrör. Däremot har i utlåtandet lämnats föreskrift att om betongrör komma till användning desamma skola uppfylla Kommunal-Tekniska föreningen meddelade bestämmelse rörande täthet.

Kostnad.

Kostnaden för föreslagen avloppsledning har beräknats till 5000:- kronor. Kostnaden för syneförrättningen utgör 231:- kronor och kostnaden för betänkande 64:20 kronor. Hela kostnaden blir alltså 5295:20 kronor och kostnaden per hektar i runt tal 190:- kronor.

Allmänna intressen.

Avloppet går vid punkt C under allmän väg. Enligt bestämmelser vid syneförrättningen skall kostnaden för en brunn på vardera sidan om vägen bekostas av vägdistriktet men övrigt arbete för avloppets fördjupning under vägen bekostas av de dikande.

Statsunderstöd.

Genom underdånig ansökan har arbetsstyrelsen till kostnaden för företaget sökt bidrag från statens avdikningsanslag. Ansökan om lån från avdikningslånefonden kommer sedermera att överlämnas då pågående lantmaterieförrättning hinnder avslutas.

I upprättad tabell öfver bidrag från statens avdikningsanslag finnes uträknat varje fastighets andel i kostnad för företaget samt andel i bidrag till företaget.

Arbetstid.

Vid syneförrättningen har bestämts att föreslagna arbeten
skola vara slutförda till den 1 september 1934.

Aktförvarare.

Aktförvarare för handlingar till företaget är lantbrukaren
Erik Thelin, Tappehusen, Mjöhult.

Lund 1 augusti 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Tabell över bidrag och lån.

socken, by och hemman.	Littera	Hemmanstal	Registernummer	Ägarernas namn.	Ägo- fig.	A - r - e - a - l .						
						Åker		Annan mark.		Summa areal		
						nr	h.	ar.	h.	ar.	h.	ar.
<u>Jönatorps s:n.</u>												
Bölsåkra a.fl. (Täppehusen)			ov 8'	Frih. Erik Gyllenstierna arr. Erik Thelin	1-4	3	61.-			3	61.-	
"			ov 8'	Frih. Erik Gyllenstierna arr. Janne Andersson	5-9	3	20.-			3	20.-	
"			4'	Frih. Erik Gyllenstierna arr. Gotth. Larsson	10-24	6	69.-	09.-		6	78.-	
<u>Väsby socken.</u>												
Ornakärr			1'	N.s. Hofvendahl	25-45	14	11.-			14	11.-	
S:ma						27	61.-	09.-	27	70.-		

Båtnad.	Kostnad.	Laga syns- för- rätt- ning m.m.	Be- tän- kande. m.m.	Summa kostn.	rel. kostn.	Bi- dra- gets stor- lek i % av kostn.	Bidrag.	Lån.
kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre			kr. öre	kr. öre
348 -	270 50	12 50	3 47	286 47	0.82	43.70	125 19	
1010 -	785 -	36 27	10 08	831 35	"	"	363 30	
3159 -	2455 50	113 44	31 53	2600 47	"	"	1136 41	
1916 -	1489 -	68 79	19 12	1576 91	"	"	689 10	887 81
6433 -	5000 -	231 -	64 20	5295 20			2314 -	887 81

Lund 1 augusti 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Kostnadsförelag

1

sammandrag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförelag	4300:- 5000:-
Arvode m.m. för syneförrättningen	231:-
Arvode m.m. för betänkande	<u>64:20</u>
	4595:20
Summa kronor	<u>5295:20</u>

Lund 1 augusti 1932.

David Larsson

s. lantbruksingenjör.

*) Skinskningen vidtagen av Kungl. Lantbrukshögskolan med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företags kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4595 kronor 20 öre, varav å läroverkens andel 1368 kronor 45 öre.

Stockholm den 30 november 1934.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Rätt avskrift bebyggas:
David Larsson
lantbruksingenjör.

Avskrift.

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i dikningsföretaget "Täppehusen - Orna-
kärr dikning av år 1932" i Väsby och Jonstorps socknar av Malmöhus
län förklara oss härmed önska erhålla lån från statens avdiknings-
lånefond till kostnader förenade med utförande av förutnämnda före-
tag och uppdraga vi åt arbetsstyrelsen för företaget
att hos Kungl. Maj:t göra framställning om största möjliga lån från
avdikningslånefonden till kostnader för företaget;
att om dylikt lån beviljas för vår räkning med vederbörande myndig-
heter upprätta kontrakt om arbetets utförande samt underteckna
alla övriga handlingar och förbindelser i samband härmed;
att uppbära och utkvittera de bidrags- och lånebelopp som kunna kom-
ma att beviljas till företaget.

Mjöhult den 26 juli 1932.

N. S. Hofvendahl.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Nils Gudmundsson.

Gustav Jönsson.

Arvodesräkning

för upprättande av betänkande samt utredning angående statsunderstöd till dikningsföretaget "Täppehusen - Ornaskärr dikning av år 1932" uti Jonstorps och Väsby socknar av Malmöhus län, upprättat enligt lantbruksingenjörstaxan.

Oversiktskarta, 2 ex. à 4:- kr.	8 -
Betänkande, sid. 2 à 3:- kr.	6 -
Upprättande av tabeller över statsunderstöd:	
grundbelopp	2 -
4 st. bidrag à 0.40 kr.	1 60
Kopia av plankarta	18 30
Kopia av profilritning	12 90
Avskrift av synhandlingar och betänkande sid. 28 à 0.55 kr.	<u>15 40</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>64 20</u>

Klander mot räkningen sker genom stämning inom 3 månader här-
efter till Luggude häraderätt.


Lund 1 augusti 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Rätt arkiverat sid. 1-9 bebyggat:

*David Larsson
lantbruksingenjör.*



Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde
vid syn enligt vattenlagen rörande torr-
läggning av mark tillhörande fastigheter-
na Bölsåkra m.fl. hemman kallat Tappe-
husen i Jonstorps socken samt Ornakärr
nr 1 i Väsby socken av Malmöhus län.

§:1

På hotellet i Mjökhult tisdagen den 26 juli 1932 kl. 4.30 e.m.

Närvarande:

undertecknad av länsstyrelsen förordnad förrättningsman, bil. 1,

skifteegodseämnarna:

Gustaf Jönsson, Bräcke, Höganäs och

Nils Gudmundsson, Tornarp, Höganäs.

Godaförvaltare Knut Clarén, som ombud för förrättningsökanden fri-
herre Eric Gyllenstierna ägare till Krupperups fideikommiss med under-
lydande fastigheter, Bil. 2,

arrendatorerna Gotthard Larsson,

Janne Andersson och

Erik Thelin, Tappehusen,

dessutom hade tillstädeskommit:

Petter Larsson, Ornakärr nr 3,

Philip Persson, " " ägare till mark nedan Ornakärr 1

Landstingsmannen P. Stenson, Vleninge, ordf. i Luggude härrads vägstyrelse.

§:2

Jäv mot synemännen anmälles icke.

§:3

Laga hinder ansågs ej föreligga mot förrättningen eller företaget.

§:4

Beträffande trumma under landsväg vid punkt C meddelade Stenson att efter vad han inhämtat trumman var byggd före år 1880. Landsvägen hade emellertid under fjolåret breddats något sannolikt 75 - 80 cm. varjämte i sam-band härmed hårdgörning verkställes å vägbanan. Stenson ansåg att detta arbete ej var av beskaffenhet att vägdistriktet var skyldigt verkställa erforderlig fördjupning utav avloppet under vägen.

§:5

Förvältare Clarén meddelade att lantmäteriförrättning pågår för att bryta ut fastigheterna nr 8 Jonstorp. Afsikten är att sedermera verkställa avstyckning utav det område som benämnas Tappehusen från nr 4 Bölsåkra samt Blåsinge. De markområden som tillhöra Krapperrup och som ingå i den förrättning varom nu är fråga komma alltså att inom en nära framtid bliva kameralt erkända fastigheter.

§:6

Medgjordes för av synemännen verkställd båtnadsbörskattning samt verkställda undersökningar och utredningar rörande kostnaden för avlop-

pets utförande såväl som öppet dike som om en rörledning anordnas i stället för det nuvarande öppna diket.

§:7

Upplästes lagbeskrivnings- och värderingslängden rörande företaget varjämte redogjordes för kostnadens fördelning på i företaget ingående fastigheter.

§:8

Avgåvo synemännen utlåtande.

§:9

Meddelades att till åtgärd för vilken dagarvode debiterats åtgått 1 dag.

§:10

Till arbetsstyrelse för företaget valdes lantbrukaren Erik Thelin, Tärpehusen, Mjöhult, samt godsägare N. S. Hofvendahl, Nybo Mjöhult.

§:11

Till aktförvarare utsågs Erik Thelin, Tärpehusen, Mjöhult.

§:12

De närvarande beslöto tillerkänna Erik Thelin en ersättning av 25 kronor för besvär i egenskap av aktförvarare och ledamot av arbetsstyrelsen för företaget.

§:13

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Nils Gudmundsson.

Gustav Jönsson.

skiftesgodemän.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt vattenlagen handlägga synförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande under Krapperups fideikommiss lydande hemman i Bölsåkra med flera hemman i Jonstorp socken av Luggude härad i Malmöhus län.

Krapperup den febr. 1931.

Eric Gyllenstierna.

R e s o l u t i o n.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 13 mars 1931.

På länstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

Th. Thege.

R e s o l u t i o n.

Sedan länstyrelsen den 13 mars 1931 förordnat lantbruksingenjören i Malmöhus län att förrätta i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, förordnar länstyrelsen härigenom lantbrukstipendiaten

David Larsson att i lantbruksingenjörens ställe vara förrättningsman.

Malmö i landekansliet den 19 maj 1931.

G. V. Eiserman.

T. Kinnman.

Delgivning.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats hand-
lägga syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till-
hörande Bölsåkra under Krupperups fideikommiss m.fl. fastigheter kommer
sammankommande av synsmännen att hållas i hotellet i Kjökhult tisdagen den
26 juli 1932 kl. 4.30 e.m. då sakkägarne hava att tillstädeskomma för ut-
förande av sin talan.

Företaget synes komma att beröra: Bölsåkra ägare Friherre Eric Gyllen-
stierna arrendator Janne Andersson, Erik Thelin och Gerda Sabina Larsson
inom Jonsteds socken samt Ornskär nr 1 ägare N. S. Hofvendahl inom Väsby
socken. Märkäte berör företaget allmän väg från landavägen mellan Allerum-
Jonsteds i väst sydvästlig riktning genom Bölsåkra, Sydåkra, Håsslebo.

Lund den 20 juli 1932.

David Larsson.

c. lantbruksingenjör.

Kallelsen delgiven, erkännes:

Eric Gyllenstierna.

Joh. Gyllenstierna, enl. fullm.

Kallelsen delgiven, erkinnes: P. Stenson.

.....

Kallelsen delgiven, erkinnes:

Gerda Sabina Larsson.

.....

Kallelsen delgiven, erkinnes:

Gotthard Larsson.

.....

Kallelsen delgiven, erkinnes:

Janne Andersson, Tappehus

.....

Kallelsen delgiven, erkinnes:

Erik L. Thelin, Tappehus.

.....

Kallelsen delgiven, erkinnes:

N. S. Hofvendahl.

.....

Kallelsen delgiven, erkinnes:

Nr 3 Ornamerr d. 23 juli 1932, Peter Larsson.

avskrift.

Fullmakt för Friherre Johan Gyllenstierna & spannarup att i avseende
å de till fideikommisssegendomarna Krapperup och Bjersegård underlydande
fastigheter avtala och handla med alldeles samma befogenhet, som kan mig
själv tillkomma; egande således detta mitt ombud i kraft av denna full-
makt att uppsäga nyttjanderättsavtal om fast egendom, avsluta nya nytt-
janderättsavtal beträffande fast egendom, bestämma och sluta avtal om av-
verkning av skog och om den avverkade skogens försäljning och angående
allt övrigt, som angår skötsel och vård av skogarna, ävensom att vid
domstolar och exekutivmyndigheter föra talan om utbekommande av nyttjande-
rättsgälder och fordringar för avverkad skog samt angående avhysning eller
vräkning, uppbära avgälder för fast egendom, under vilken benämning av-
gälden än utgår, vid av- och tillträdesavsnar, vid lantmateriförrättningar
av varje slag och vid förrättningar enligt vattenlagen den 28 juni 1918.

Utöver vad ovan anges, äger mitt ombud ej föra talan vid domstol
och ej heller belasta fast egendom med inteckning.

Detta mitt ombud äger att vid ett eller flera tillfällen eller för
särskilt slag av göromål sätta annan i sitt ställe och jämväl då be-
myndiga innehavare av fullmakt att företräda.

Krapperup den 12 december 1927.

Kric Gyllenstierna.

Bevittnas:

Linus Hasselberg. Louise von Friedendorff.

Vidimeras:

M. Ahernan. Frits Hermansson.

Bil. 2.

F u l l m a k t

för innehavaren att vid sammanträde i Mjöhult den 26 juli 1932
vid syn enligt vattenlagen rörande torrläggning utav mark till
Bälsåkra samt Ornakärr nr 1 inom Jonstorp och Väsby socknar av
Malmöhus län för min talan. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Eric Gyllenstierna

Joh. Gyllenstierna enl. fullm.

Friherre Joh. Gyllenstiernas egenhändiga namnteckning bevittna:

Linus Hasselberg.

Helga Hasselberg.

U t l ä t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till fastigheterna Bölsåkra m.fl. hemman kallat Tuppehusen i Jonstorp socken samt Ornakärr nr 1 i Väsby socken av Malmöhus län.

Företagets ändamål.

Företagets ändamål är att genom utförande av en tåkt avloppsledning från fastigheterna Bölsåkra över Ornakärr erhålla avlopp för ett markområde tillhörande Bölsåkra beläget mellan landsvägarna Mjöhult - Allerum; Västra Kattarp - Ingelsträde samt Håslöbo - Bölsåkra - Mjöhult dels så att översvämning ej uppkommer och dels för att erhålla möjlighet täckdika marken till 1,2 meters djup.

Nederbördsområdet.

Nederbördsområdet som bestämts med ledning av ekonomiska kartan omfattar vid punkt A 4 hektar, vid punkt B 7 hektar, vid punkt C 14 hektar, vid punkt D 30 hektar och vid punkt E 40 hektar. Avrinningen torde uppgå till högst 1 liter i sekunden från varje hektar och avbördningsförmågan hos rörledning från dikningsområdet har beräknats enligt

formeln
$$Q = \frac{\pi d^2}{4} 60 \sqrt{\left(\frac{d}{4}\right)^2 \gamma}$$

Dikning eller vattenavledning.

Företaget har av synsätten hänförs till dikning varom i 7 kap. vattenlagen närmare stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder mot företaget har icke under förrättningen anmälts och ej heller hava synsätten funnit något sådant föreligga.

Undersökningar och fixpunkter.

De marker, som genom företaget anses vinna förbättring hava kartlagts och ytavvägts samt avfattats å detta utlåtande bifogade plankarta.

Höjderna anges å densamma i meter över 0-planet för rimsta precisionsavvägning. Till ledning vid arbetenas utförande hava fixpunkter inhuggits i jordfasta stenar å ställen och med höjdlägen som anges å plankartan och profilritning.

Föreslagen avloppsledning.

För avvikning av den vattenskadade marken har föreslagits, att en täckt avloppsledning skall framdragas över mark till Bölsåsa m.fl. fastigheter sträckan A-B-C med fortsättning över Ornåskär till dess avlopp erhålles vid punkt F. För att erhålla nöjaktigt avlopp för tjockdikessystem om marken dikas till 1,2 meters djup erfordras att avloppet fördjupas vid punkt C till bottenläget + 29.30 meter. Med en släntlutning av 1:1.25 samt en bottenbredd = 0,3 meter och en lutning = 0,5:1000 måste om avloppet skall uppgrävas såsom öppet dike uppschaktas på sträckan A-B-C 1400 kubm. och på sträckan C-F 1600 kubm. Beräknat efter en kostnad av 70 öre pr kubikmeter för sträckan A-B-C och 1.75 kr. pr kubm. för sträckan C-F skulle alltså ett öppet avlopp draga en kostnad av 3780 kronor varav på sträckan C-F 2800 kr. Härtill kommer ersättning för mark till avloppets utvidgning samt för jordupplag och kostnad för ombyggnad av

1 st. ägovägsbro på sträckan A-B, 1 på sträckan B-C samt 2 st. ägovägsbroar på sträckan C-F. Slutliga kostnaden för ett öppet dike kommer därför icke att bli lägre än kostnaden för ett täckt dike enligt synmännens mening föreligger därför inget skäl för att någon sträcka utav avloppet skulle utföras som öppet dike. Synmännen få därför föreskriva att företaget skall utföras med hela avloppet som täckt dike med rördimensioner och höjdlägen som anges på profilritningen tillhörande utlåtandet.

Läget i plan av den föreslagna ledningen anges med en heldragen röd linje på den upprättade plankartan. Lägen av brunnar anges på plankartan med en röd cirkel. Om flera brunnar utföras än som finnes upptagna i förslaget skola dessa bekostas av den som framställer yrkande härom. Brunnarna få ej utföras så att vattnets avrinning hämmas.

På profilritningar finnes angivet de brunnar som skola gå upp till markytan samt de brunnar som få täckas med 0,5 m. jord för att markens brukning ej skall kunna hindras. Om för brunnarnas ränning erfordras att jorden måste borttagas ^{här} är de täckta brunnarna skall ersättning därför icke utgå.

BROAR.

Företaget berör vid punkt C landsvägen mellan Mjöhult - Håsalebo, Farhult. I samband med vägens breddning och hördgöring har under senare åren trumman sannolikt förlängt något. Ombyggnaden synes emellertid vara av sådan omfattning att vägdistriktet är skyldigt bestrida hela

kostnaden för avloppets förändring genom vägen. synemännen har därför funnit lämpligt föreskriva att vägdistriktet skall bekosta anordnandet av brunnar på ömse sidor om vägen men att arbetet i övrigt skall bekostas av de dikande. Om vägstyrelsen gör framställning härvid skola brunnarna utföras i samband med företaget på vägdistriktets bekostnad.

Om hela avloppet i övrigt blir täckt behöver särskilda anordningar ej vidtagas för överkörsl.

Båtnad.

Den båtnad, som uppkommer genom att föreslagen täckt avloppsledning utföres består i ökning av jordens säkringsförmåga dels därigenom att högvattenytan sänkas så att översvämning ej behöver befäras samt dels däri att marken kan täckdikas till 1,2 meters djup. Båtnaden har av synemännen uppskattats jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 60 § vattenlagen med tillämpning av i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder. I beskrivnings- och värderingslängden finnes närmare angivet för varje ågofigur dels dess värde före företagets utförande dels värdet efter företagets utförande samt skillnaden mellan dessa värden = båtnadsvärdet. All den båtnad som uppkommer utgöres av jordförbättring varför anstånd med betalningsskyldigheten icke föreligger vid detta företag.

Ersättningar.

Några ersättningar skola icke erläggas i samband med företagets utförande.

Avgift till vattendomstol.

Avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas.

Kostnadsfördelning.

Skall för företagets uppdelning i andelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen har icke ansetts föreligga, varför samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas på delägarna i företaget i direkt förhållande till det i företaget uppskattade jordförbättringsvärdet och efter de procenttal, som finnas uträknade i bifogade kostnadsfördelningslängd.

Underhåll.

Samtliga till företaget hörande rörledningar och brunnar skola på gemensam bekostnad underhållas med andelar proportionella mot i kostnadsfördelningslängden angivna procenttal, de brunnar som nå upp till markytan skola rännas minst 1 gång om året före förste oktober.

Öhämning får ej ske nedanför utloppet så att avrinningen från rörledningen förhindras.

Företagets utförande.

I fråga om företagets utförande få styresmännen bestämma:
att detsamma skall utföras enligt plan- och profilritningar tillhörande detta utlåtande;
att detsamma må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft

- samt skall vara fullbordat senast den 1 september 1934;
- att till rörledningar må användas cementrör med muffar och av så god kvalitet, att dessamma utan att skadas kunna belastas med 15 kg. per centimeter längd av röret i vått tillstånd längs den översta och understa generatrisen av det horisontalt anbragta röret;
- att rören dessutom skola vara homogena och täta i godset att v.y. i ett fyllt rör efter 1 dygn ej sjunker mera än 1 mm per timme samt att rören dessutom skola vara fria från gjutfel och med släta ytor;
- att till rörledningar även må användas glaserade lerrör Höganäs kvalitét III;
- att rören ej få läggas och rörsträngarna ej täckas förrän dessamma godkännts av lantbruksingenjör;
- att rörledningar ej få tillkopplas ledningarna annat än vid brunnar;
- att företaget skall benämnas "Täppehusen - Ornäs kyrka dikning av år 1932".

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Höderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingifna inom 60 dagar från nedanstående datum.

Mjöhult den 26 juli 1932.

David Larsson.

c. lantbruksingenjör.

Nils Gudmundsson.

Gustaf Jönsson.

skiftesgodemän.

Att, såvitt framgår av häslädes fört vederbörligt diarium
besvär icke inom laga tid anförts som föreslående synre-
suvättning, det viden härtmed till bevis meddelat. Stock-
holm i Söderbygdens vattensnustals kansli den 13 oktober 1934.

ex officio:

Sven Andlund.

Lösa redov. gm. afsl. 0.50

Stämpel 1.-

Summa kronor 1.50

Härt avskrivet bezeugt:

David Larsson
lantbruksingenjör.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Jonstorps socken.</u>					<u>Lg. Frih. Eric Gyllenstierna,</u>
Bölsåkra m.fl.	av 8'				<u>arr. Erik Thelin.</u>
				1	Åker, mylla på lerbotten
				2	" " "
				3	" " "
				4	" " "
					<u>Lg. Frih. Eric Gyllenstierna</u>
Bölsåkra (Täppehusen)	av 8'				<u>arr. Janne Andersson</u>
				5	Åker, mylla på lerbotten
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	grav, lap.
					<u>Lg. Frih. Eric Gyllenstierna</u>
Bölsåkra (Täppehusen)	4'				<u>arr. Gerdh Sabina Larsson</u>
				10	Åker, mylla på lerbotten
				11	" " "
				12	" " "
				13	" " "
				14	" " "
				15	äng, " "
				16	väg, " "
				17	avlopp, " "
				18	trädgård, " "
				19	" " "
				20	tomt, " "
				21	Åker, " "
				22	" " "
				23	" " "
				24	väg, lap.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 16-				900	1044	-	1200	1392	-	300	348	-				
82-																
1 08-																
55-																
3 61-				1044	-	1392	-	348	-							
87-				1000	870	-	1200	1044	-	200	174	-				
80-				800	640	-	1200	960	-	400	320	-				
57-				800	456	-	1200	684	-	400	228	-				
96-				900	864	-	1200	1152	-	300	288	-				
			08													
3 20-			08	2830	-	3840	-	1010	-							
1 24-				750	930	-	1200	1488	-	450	558	-				
68-				750	510	-	1200	816	-	450	306	-				
30-				900	270	-	1200	360	-	300	90	-				
1 73-				650	1124	50	1200	2076	-	550	951	50				
79-				850	671	50	1200	948	-	350	276	50				
	09-			500	45	-	900	81	-	400	36	-				
			42-													
			07-													
08-				750	60	-	1200	96	-	450	36	-				
09-				750	67	50	1200	108	-	450	40	50				
			14-													
51-				750	382	50	1200	612	-	450	229	50				
39-				700	273	-	1200	468	-	500	195	-				
88-				700	616	-	1200	1056	-	500	440	-				
			265													
6 69-	09-		895	4950	-	8109	-	3159	-							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Väsby socken.</u> Ornskär	1'				<u>Godsäg. N. S. Hofvendahl.</u> 25 Åker, mylla på lerbotten 26 väg, lap. 27 " " 28 Åker, mylla på lera och grus 29 " " " " 30 " " " " 31 " " " " 32 " " " " 33 " " " " 34 " " " " 35 " " " " 36 " " lerbotten 37 " " " lap. 38 " " " " 39 " " " " 40 " " " " 41 " lap. 42 " " 43 backe " 44 dike, " 45 " "
<u>Jonstorps socken.</u> Bölsåkra /Täppehusen/m. fl. 1-5'					<u>Sammandrag.</u> 1-4 Frih. N. Gyllenstierna, arr. Erik Thelin 5-9 " " " arr. Janne Andersson. 10-24 " " " arr. G. S. Larsson
<u>Väsby socken.</u> Ornskär	1'				25-45 Godsäg. N. S. Hofvendahl
					<u>Summa:</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 22-				1000	1220	-	1200	1464	-	200	244	-				
				20-												
				07-												
56-				950	532	-	1200	672	-	250	140	-				
1 94-				1000	1940	-	1200	2328	-	200	388	-				
1 32-				1000	1320	-	1200	1584	-	200	264	-				
2 60-				1050	2730	-	1200	3120	-	150	390	-				
91-				1050	955	50	1200	1092	-	150	136	50				
1 24-				1100	1364	-	1200	1488	-	100	124	-				
27-				1100	297	-	1200	324	-	100	27	-				
3 08-				1150	3542	-	1200	3696	-	50	154	-				
97-				1150	1115	50	1200	1164	-	50	48	50				
				1 22-												
				1 47-												
				1 10-												
				54-												
				06-												
				095												
				09-												
				08-												
				135												
14 11-				5 06-				15016	-		16932	-		1916	-	
3 61-								1044	-		1392	-		348	-	
3 20-				08				2830	-		3840	-		1010	-	
6 69-	09			895				4950	-		8109	-		3159	-	
14 11-				5 06-				15016	-		16932	-		1916	-	
27 61-	09			6 035				23840	-		30273	-		6433	-	

Mjöhult den 26 juli 1932.

David Larsson.

Nils Gudmundsson. Gustav Jönsson.

K o s t n a d s f ö r s l a g

för dikningsföretaget "Täppehusen - Ornäs" dikning av år 1932"

<u>L ä g g e</u>	<u>Längd</u>	<u>A r b e t e m.m.</u>	<u>Antal</u>	<u>å kr.</u>	<u>Kostnad</u>	<u>summa</u>
0-0+75	75	Rör med inre diam.15 cm.6" 1m.	75	1.25	93 75	
		Grävn.lägg.och igenfylln. "	75	0.50	37 50	
0+75-3+49	274	Rör med inre diam.22.5 cm.9"	274	1.75	479 50	
0+75-2+80	205	Grävn.lägg.och igenfylln. "	205	1.-	205 -	
2+80-3+49	69	Grävn.lägg.och igenfylln. "	69	1.50	103 50	
0,0+75,1+62, 2+80,3+49		Brunnar med inre diam.60 cm.24"	5	30.-	150 -	
3+49-3+55	6	Rör med inre diam.30 cm.12"1m.	6	2.25	13 50	
		Grävn.lägg.och igenfyllning samt vägbanan bordningsställande	6	5.-	30 -	1112 75
3+55-10	645	Rör med inre diam.30 cm.12"	645	2.25	1451 25	
3+55-5	145	Grävn.lägg.och igenfylln.1m.	145	1.25	181 25	
5-6+20	120	" " " "	120	2.-	240 -	
6+20-8+60	240	Grävn.lägg.och igenfylln. i skiffer, grus och sten	240	4.-	960 -	
8+60-9	40	Grävn.lägg.och igenfylln.	40	4.50	180 -	
9-10	100	" " " "	100	2.-	200 -	
10-10+50	50	Rör med inre diam.37.5 cm.15"	50	3.-	150 -	
		Grävn.lägg.och igenfylln.	50	2.50	125 -	
10+50-10+84	34	Rör med inre diam.37.5 cm.15"	34	3.-	102 -	
		Grävn.lägg.och igenfylln.	34	1.-	34 -	
4+50,6+20,7+ 50,9,10,10+50		Brunnar med inre diam.0.6 m.24"	6	30.-	180 -	
		Kringmurning			30 -	
		Mänsling av öppet dike			3 75	3837 25
		För arbetets tillsyn				110 -
						<u>Summa kronor</u> 5060 -

Kostnaden för brunnar vid O kr. 60:- bestrides av vägdistriktet varför på delägarna fördelas kronor 5000:-

Mjöhult den 26 juli 1932.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Jonstorp socken.</u>				
			Bölsåkra m.fl. Frh. Eric Gyllenstierna				
	01		arr. Erik Thelin		1-4	1044:-	1392:-
			" " " "				
	04		arr. Janne Andersson		5-9	2830:-	3840:-
			" " " "				
			arr. Gerda Sabina Larsson		10-24	4950:-	8109:-
			<u>Väsby socken.</u>				
	1		Ornskär, Godtg. R. S. Hofvendahl		25-45	15016:-	16932:-
					Summa:	23840:-	30273:-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
348:-						270:50	5.41	12:50		
1010:-						785:-	15.70	36:27		
3159:-						2455:50	49.11	113:44		
1916:-						1489:-	29.78	68:79		
6433:-						5000:-	100.-	231.-		
Mjöhult den 26 juli 1932. David Larsson. Nils Gudmundsson. Gustav Jönsson.										

ARVODESRÄKNING

för laga spneförrättning angående "Täppehusen - Ornakerrik dikning av år 1932"

uti Jonstorp och Väaby ^{nr} socken och ^{nr} Malöhus län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr. öre		Kr. öre	
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	6	0,50			3	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6-10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	1	1,50	1	50		
		krokinje "	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ar st.	28	0.36	9	48		
		har	276	0.54	14	90		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10-15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		övriga regalarblad						
		Överföres			35	88	3	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			35 88 10	-
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1	12,00	12	-
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	276	0,50	13	80
		avvägda punkter st.	165	0,03	4	95
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2	2,00	4	-
		i annan mark "		5,00		70 63
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ar, st.	28	0,07	1	96
		har	276	0,06	1	65 3 61
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	28	0,04	1	12 1 12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	-
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	28	0,06	1	68
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	28	0,12	3	36 5 04
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1	3,50	3	50
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	10	0,22	2	20
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3	- 8 70
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	-
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "	1	10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	25	0,03		75 1 75
		Överföres				109 89

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				109 85
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 —	8 —
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00		18 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		6 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning "	1	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för: Summa kronor				151 05
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan blad			7 —	
		övriga regalkartor blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 99 ar ägofigurer st.	28 010		2 80	
		h	276 008		2 20	
		Överföres			12 —	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12	-
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	165	0,02	3	30
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1	75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1	25
						18 30
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1	6	6	-
					2	20
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3	-
						11 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	18	0,55		9 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				45 40
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 80
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				8 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d. Hofvanderahl 13:50				
		G. Larsson 11:25				24 75
		Summa kronor				34 55
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				151 05
		Lösen för kopior och avskrifter				45 40
		Övriga förrättningskostnader				34 55
		Summa kronor				231 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till **Lugade** häradsrätt.

njöhult den **26 juli** 19 **32**

David Larsson

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

Rätt avskrift bidrag 30 betyga den 19

David Larsson
lantbruksingenjör.

492

326

34

M

2-0406

2113

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

16 november 1934

för

"Täppehusen - Ornakärr dikning av år 1932" i Jonstorps och Väsby sock-
nar av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av sjuhundrasjuttio (770)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusen (2.000)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör D. Larsson
vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
~~hava~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, ~~med~~
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ~~oss~~ ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sjöpershus, Njöhult den 10 jan. 1935

Erik G. Tuellin
n: 8 Jönköping

N. S. Hufvudman
Nybo Gård Njöhult

Att

Erik Tuellin via N. S. Hufvudman

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Louis Engelmank
Njöhult

Adress

Per Andersson
Pläninge p. Håganäs

Med stöd av Kungl. brevet den 16 november
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 februari 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sjöberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

16/11/34

Förteckning

över fastighet tillhörande torrlägningsföretaget " Täftehusen - Orna-
kärr dikning av år 1932" till vilken lån från avdikningslånefonden
söktes.

Hemmanets		Ägares namn
Namn	Register- nummer	
Väsby socken		
Ornakärr	3/4 ¹ / ₁	N.S. Hofvendahl

Umeå den 22 september 1934.

David Larsson

lantbruksingenjör.

✓

1935 den 2 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Täpphusen - Ornakärr dikning av År 1932" i Jonstorps och Väsby socknar av Malmöhus län.

Lån 770 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 16 november 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastighet.

Socken, by
och hertman

Kantal

Register-
nummer

Ägare

Väsby socken,

Ornakärr

3/4

1
1

N.S. Hofvendahl

Stockholm den 2 februari 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 2 febr. 1935

DIARIE Nr 2114
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JAN. 1935

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget "Täppehusen -
Ornakärr dikning av år 1932", uti Jonstorps och Väsby socknar av
Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 november 1934.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.000:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 770:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Aktförvarare och medlem av arbetsstyrelsen: Lantbrukaren Erik
Thelin, Täppehusen, Mjöhult.

Vid verkställda kontroller i samband med företagets utförande
samt slutlig avsyning av företaget, verkställd av undertecknad
efter detsammans fullbordande, har befunnits att arbetet utförts i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes
till godkännande.

Höör den 15 december 1934.

Tom Nyman

statens e.lantbruksingenjör.