Kopia.

Blad 1.
Plan.

Förslag
till utförande av

Dikningsföretaget Vanstad n:r 16
beläget uti Vanstads socken, Malmöhus län.

Förslaget upprättat vid syneförrättning år 1931 av

Chas. Henrik Wallén.

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 april 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 april 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

RITN.Nr 001 Vidimeras
ex officio:
M 2*0411 C. H. Wallén 1

Nr 314 Malmöhus 2 rätn

Kopia.

Blad 2.

Profil-och sektionsritningar.



Förslag
till utförande av

Dikningsföretaget Vanstad nr 16

beläget uti Vanstads socken, Malmöhus län.

Förslaget upprättat vid syneförrättning år 1931 av

Elon Henrik Malm.

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 april 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 april 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv

Förslag till brunn.
Skala 1:50.



Förslag till kringmurning av utloppet vid 4+65. Skala 1:50.



Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd-och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9m.

Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Vidimeras
ex officio:
KTN. Nr 002
E. H. Malm.

M 2:0411

2

Nr 314 Malmöhus 2 sft

_M___2★0411

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Vanstad n:r 16"

uti Vanstads socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:t nådiga brev
den 6 april 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 april 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

Dikningsföretaget Vanstad n:r 16

uti Vanstads socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Vanstad nr 16"uti Vanstads socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar och ritningar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag med bifogande av vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet är beläget uti Vanstads socken, 4 km. sydväst om Vanstads kyrka samt 7 km. sydost om Sjöbo köping å järnvägslinjen Malmö-Simrishamn. Å översiktskartan i syneförrättningshandlingarna har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg. Inom torrläggningsområdet, som omfattar såväl åker som odlingsbara områden, utgöres jordmånen av mylla på sandblandad lera. Jordmånen är av god beskaffenhet, men i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 11 december 1930 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 30 oktober 1931, varefter förrättningen avslutades den 28 november 1931. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. V/ har besvär

emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup, hava synemännen föreskrivit till upptagande avloppet A-B-C-D-E, vilkets läge och dimensioner framgå såväl av de upprättade förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna.

Hydrografisk och teknisk utredning för avloppet lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i syneförrättningshandlingarna.

Broar.

Företagets genomförande medför ej om- eller nybyggnad av broar för vare sig enskilda eller allmänna vägar.

Areal.

Företaget omfattar tillsammans 5.56 har åker och 0.20 har annan duglig mark.

Kostnader.

Kostnaderna för upptagande av avloppet A-B-C-D-E hava jämlikt kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ i syneförrättningshandlingarna beräknats till 1380.- kr. De egentliga arbetskostnaderna hava därvid beräknats efter en ersättning av 60 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör till i orten gängse priser å fullgoda cementrör.

Jämlikt det detta betänkande bilagda kostnadsförslaget /Bil. III/ beräknas sålunda kostnaderna för själva dikningsarbetet till 1380.- kr., vartill komma kostnaderna för syneförrättningen med 287.18 kr. samt kostnaderna för detta betänkande med tillhörande ritningar och handlingar med 82.61 kr., vadan samtliga kostnader för företaget beräknas

till 1749.79 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 304.- kr. per har.

Sökande av bidrag och lån.

Såsom närmare framgår av bilagda förening /Bil. IV/ have samtliga delägare överenskommit att till gäldande av sina kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag av statens avdikningsanslag, dels lån av statens avdikningslånefond.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av de i detta betänkande åtföljande tabellerna a och b samt kostnadsförslag /Bil. I, II och III/ framgår beträffande företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	7408.-	kr.
" före "	5777.-	"
Värdeförhöjning	1631.-	"
Kostnad	1749.79	"

Fördelning av bidrag och lån.

Därest Kungl. Maj:t beviljar bidrag och lån till företagets utförande, skola de penningemedel, som komma att utfalla, fördelas vederbörande sakägare emellan i enlighet med de grunder, som närmare framgå av kol. 20 och 21 i tabell b, Bil. II.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande /Mom. 5/ skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1936. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1936.

Förord.

Väger man samtliga beräknade och redan gjorda kostnader för företagets genomförande mot den uppskattade båtnaden, finner man att företaget ej är ekonomiskt lönande. Medräknar med däremot ej syneförrättningskostnaderna samt kostnaderna för detta betänkande vid en sådan jämförelse, finner man åter att företaget är lönande. Då av bestämmelserna i V.L. 10:80 framgår, att syneförrättningskostnader ej skola medräknas vid bedömande av ett företags bärighet, då den inom företaget belägna odlade jorden ej kan bibehållas såsom åker, därest torrläggningsföretaget ej kommer till stånd, då samtliga delägare inom företaget äro jordbrukare, vilka för sin utkomst äro beroende av att deras åkerareal ej minskas och då tillgången på odlingsbara marker är ytterst ringa inom denna trakt, får jag förorda att till "Dikningsföreteget Vanstad n:r 16" beviljas såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

Under hänvisning till förestående utredning får jag sålunda tillstyrka, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 810.- kr. dels lån från statens avdikningslånefond med 820.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabeller a och b	Bil. I och II
Kostnadsförslag	" III
Förening	" IV
Diariebevis	" V
Arvodesräkningar	" VI och VII
Syneförrättningshandlingar	

Plan- och profilritningar i tre blad.

Malmö i maj 1932.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	5	56							5	56						
Annan mark		20								20						
Påräknad landvinning																
Summa	5	76	5777	-	7408	-	1631	-	5	76	5777	-	7408	-	1631	-

Malmö i maj 1932.
C. H. Wallér
Statens lantbruksingenjör.

HJ:TERSONSKA BOKTR. EFTR.
STAMP 3

Tabell

Socken by och hemman	Ägolittera	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Båtnad		Andel	
						Åker		Annan mark						Dikningen	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11	
Vamstads socken.															
Vamstad		25/512	mr16	Jöns Nilsson	1-10	2	29			2	29	540	-	456	90
Gr		77/1024	mr16	Nils Olsson	11-20	3	27	-	20	3	47	1091	-	923	10
				Summa		5	56	-	20	5	76	1631	-	1380	-

Anmärkning:

1) Bidraget storlek framgår till hälften av båtnaden.

b

Bil. II.

i kostnaden för

Laga syneförrättning m. m.		Beträkande m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
95	09	27	35	579	34	1.07	1/2	270	-	270	-
192	09	55	26	1170	45	"		545	50	545	50
287	18	82	61	1749	79			815	50	815	50

Malmö i maj 1932.

C. H. Hallén

Statens Lantbruksingenjör.

Bil. III.

Kostnadsförslag.

	x) 1242.46
Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	~~1380.-~~ kr.
Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95	
Arvode m. m. för syneförrättningen	287.18 "
Kostnader i understälnings- besvärs- mål	
Arvode m. m. för betänkande	82.61 "
Summa Kronor	~~1749.79~~ kr. 1.614.25

Malmö den 5 maj 1932.
C. G. Walker.

Statens Lantbruksingenjör

x) Beräkningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 1.614 kronor 25 öre.
Stockholm den 20 april 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. IV.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Vanstad n:r 16" överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1931 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels lån av statens avdikningslånefond, dels anslag av statens avdikningsanslag;

och uppdraga vi åt förrättningsmannen att upprätta för sökande av sådant lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar.

Vanstad per Sjöbo den 28 november 1931.

Nils Olsson, Jöns Nilsson,

Att Nils Olsson och Jöns Nilsson egenhändigt undertecknat föreståend förening betyga:

Vanstad den 28 november 1931.

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Hans Nilsson
Skiftesgodeman
Vanstad.

Bil. V.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 28 november 1931 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Vanstad n:r 16" uti Vanstads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 mars 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

Bil. VI.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Dikningsföretaget Vanstad nr 16"

inom Vanstads socken

av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 ~~exemplar~~ synehandlingarna	à	4	—
Betänkande, sid. 4	"	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1/2	à	6	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/4 dagar	"	3	—
Kopia av plankartan å väv 13.41 − 0.56		12	85
" " profiler och sektioner } 3 + 2.52 +			
" " bro- och trumritningar } + 0.75(2.40+2.52+6)		13	71
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 28+8+9	"	24	75
Inhäftning av handlingar: 1 häftе synehandlingar, 2 häftен betänkanden		3	—
Diariebevis, utlägg		2	30
Kommissionärsarvode		1	—
Summa Kronor:		82	61

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Fars häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 3 juni 1932.

C. A. Nauté

Statens lantbruksingeniör.

Uttaxeras per postförskott.
C. A. Nauté

Vidimeras
ex officio:
C. A. Nauté

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30251

M 2*0411

Avskrift.

Handlingar

till

Dikningsföretaget Vanstad n:r 16;

beläget uti Vanstads socken

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1931.

Avskrift.

Handlingar

till

Dikningsföretaget Vanstad n:r 16,

beläget uti Vanstads socken

av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning

år 1931.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokäll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Vanstad n:r 16 uti Vanstads socken av Malmöhus län.

År 1931 den 30 oktober inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen, lantbrukarne Hans Nilsson i Vanstad och Lars Persson i Vanstad, hos lantbrukaren Nils Olsson i Vanstad för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. n:r 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Vanstad n:r 16 uti Vanstads socken av Malmöhus län. Av förrättningen berörda sakägare hade i den för stämning stadgade ordning underrättats om förrättningens företagande denna dag /Bil. n:r 2/.

Följande hade tillställeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Nils Olsson i Vanstad n:r 16; äg. $\frac{77}{1024}$ mtl. av Vanstad 16[5];

Jöns Nilsson i Vanstad n:r 16; äg. $\frac{25}{512}$ mtl. av Vanstad 16[6].

Av övriga sakägare:

Gustaf Göransson i Vanstadstorp n:r 9; äg. 5/96 mtl. i Vanstadstorp n:r 9 och 1/24 mtl. i Vanstadstorp n:r 11.

Mårten Rasmusson i Vanstadstorp n:r 9; äg. del av Vanstads-

torp nsr 9 och nsr 11 genom sönen John Mårtensson utan fullmakt.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet /Bil. nsr 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmannen eller gode männen hade ingen att anmäla. Förrättningsmannen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare.

Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets genomförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Nils Olsson förklarade, att han med syneförrättningen avsåge att få sina markerv tervlagda till ändamålsenligt djup. För den skull borde det nuvarande avloppet upptagas från den vid förundersökningen nedslagna pålen 4+65 i kröken å Mårten Rasmussons mark till pålen 1+5 i rågången mellan Nils Olssons och Sönns Nilssons fastighe-

ter. Avloppet borde göras täckt samt upptagas till de dimensioner, som erfordrades för hans markers torrläggning.

§ 5.

Jöns Nilsson instämde med Nils Olsson men yrkade dessutom, att avloppet skulle rätas mellan pålarna 4+65 och 4+10. Även yrkade Nilsson, att brunn skulle anläggas vid påle 2+88 samt i övrigt å platser, som betingades av företagets utförande.

§ 6.

Gustaf Göransson yrkade att bliva befriad från kostnader för företagets genomförande, enär han redan nu hade sina marker nöjaktigt torrlagda genom avlopp, som avledde vattnet från hans fastighet norr ut.

§ 7.

John Mårtensson yrkade å Mårten Rasmussons vägnar, att denne ej måtte åläggas deltaga med några kostnader i företagets genomförande. Beträffande den av Jöns Nilsson påyrkade rätningen av avloppet mellan pålarna 4+65 och 4+10, hade John Mårtensson inget att erinra i den mån rätningen berörde Mårten Rasmussons mark. Ej heller fordrade John Mårtensson att hans huvudman skulle tillerkännas någon ersättning för sådant möjligen inträffande intrång eller för sådan skada, som föranleddes av avloppets rätning.

§ 8.

Nils Olsson och Jöns Nilsson överenskomma, att ersätt-
ning ej skulle utgå vare sig för jordupplag eller för jord,
som åtgår till avloppets utförande.

§ 9.

Meddelades, att förrättningsmännen omedelbart komma
att företaga synegången.

§ 10.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkän-
des dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med
tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att
hållas å samma ställe lördagen den 28 instundande november
kl 1 e.m.

Vanstad den 30 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Lars Persson. Hans Nilsson.

Gode män.

År 1931 den 28 november inställde sig synemännen åter
hos lantbrukaren Nils Olsson i Vanstad för att fortsätta
förrättningen.

Följande sakägare hade tillträdeskommit:

Nils Olsson, Vanstad,

Jöns Nilsson, Vanstad.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för de sedan senaste sammanträdet upprättade förslagsritningarna och handlingarna. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A;

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B;

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 12.

Avgavs synemännensutlåtande /se Bil. Litt. D med tillhörande bilager/ med tillkännagivande att talan mot förrättningen och detta utlåtande finge föras genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 13.

Meddelades, att till förrättningen hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Nils Olsson, Vanstad per Sjöbo.

§ 14.

Överlämnades till Nils Olsson ett exemplar av arvodesräkningen. Beträffande efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 15.

Upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen avslutades och sammanträdet upplöstes.

Vanstad den 28 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Hans Nilsson. Lars Pehrsson.

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Härmed få vi vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig tjänsteman att jämlikt lagen om dikning och annan avledning av vatten, förrätta syn m.m. så att våra egendomar kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Vanstad den 8 december 1930.

Nils Olsson, 16 Vanstad.

Jöns Nilsson, 16 Vanstad.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av

John Jönsson, 16 Vanstad.

Oscar Olsson, 16 Vanstad.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 11 december 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

A. Adler. Oscar Rud-Olsson.

Bil. n:r 2.

Kallelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Vanstad n:r 16 uti Vanstads socken av Malmöhus län, kommer sammanträde i ärendet att hållas hos lantbrukaren Nils Olsson i Vanstad fredagen den 30 innevarande oktober kl. 10 f.m. Av förrättningen torde beröras marker tillhörande i efterstående kallelselista upptagna personer, vilka härigenom kallas att personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud tillstädeskomma vid sammanträdet.

Malmö den 14 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Kallelselista.

Förestående kallelse är mig delgiven, vilket härmed erkännes.

Nils Olsson, Vanstad n:r 16, Nils Olsson.

Mårten Rasmusson, Vanstatorp n:r 9, Mårten Rasmusson.

Gustaf Göransson, Vanstatorp. Gustaf Göransson.

Jöns Nilsson, Vanstad n:r 16, Jöns Nilsson.

Att förestående personer delgivits denna kallelse intyga:

Vanstad den 19 okt. 1931.

Carl Qvist.
Stämningsman.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Mtvdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vanstads s:n.					
Vanstad	av 16 6		25 512		**Jöns Nilsson.**
				1	åker, m.p.lerbl. sand
				2	do " " "
				3	do " " "
				4	do " " "
				5	do " " "
				6	do " " "
				7	do " " "
				8	do " " "
				9	do " " "
				10	do " " "
					Summa
Vanstad.	av 16 5		77 1624		Nils Olsson.
				11	åker, m. p. lerbl. sand
				12	odlingsmark, högländ mark m.p.lerbl. sand imp.
				13	do m.p.lerbl. sand
				14	do högländ mark m.p.lerbl.sand imp.
				15	åker, m. p. lerbl. sand
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. GÄVLE

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							1200	96	-	1300	104	-	100	8	-
	04							1000	40	-	1300	52	-	300	12	-
	05							1000	50	-	1300	65	-	300	15	-
	05							1200	60	-	1300	65	-	100	5	-
	24							1200	288	-	1300	312	-	100	24	-
	30							1200	360	-	1300	390	-	100	30	-
1	26							1000	1260	-	1300	1638	-	300	378	-
	05							900	45	-	1300	65	-	400	20	-
	09							1200	108	-	1300	117	-	100	9	-
	13							1000	130	-	1300	169	-	300	39	-
2	29								2437	-		2977	-		540	-
	24							1200	288	-	1300	312	-	100	24	-
						14										
		20						650	130	-	900	180	-	250	50	-
						18										
1	03							900	927	-	1300	1339	-	400	412	-
1	27	20				32			1345	-		1831	-		486	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				16	åker, m. p. lerbl. sand.
				17	do " " "
				18	do " " "
				19	do " " "
				20	do " " "
					Summa
					Sammandrag.
Vanstad	sv 16 6		25/512		Jöns Nilsson
do	sv 16 5		77/1024		Nils Olsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	27-	.	20-				32-		1345	-		1831	-		486	-
	22-							1200	264	-	1300	286	-	100	22	-
	03-							1200	36	-	1300	39	-	100	3	-
	78-							900	702	-	1300	1014	-	400	312	-
	40-							1200	480	-	1300	520	-	100	40	-
	57-							900	513	-	1300	741	-	400	228	-
3	27-		20-				32-		3340	-		4431	-		1091	-
2	29-								2437	-		2977	-		540	-
3	27-		20-				32-		3340	-		4431	-		1091	-
5	56-		20-				32-		5777	-		7408	-		1631	-

Vanstad den 28 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

Statens lanthruksingeniör.

Hans Nilsson. Lars Pehrsson.

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
E. SVARD

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diketssträckan A-B-C-D-E.								
4+65-2+90	156	30 cm /12"/ cementrör med muff lm.	156	2.75	429	-				
4+65-4+10		Grävning av mylla, grus och sten,rörens läggning samt höljning lm.	36	2.25	81	-				
4+10-2+90		Grävning av grus,ngt sten, rörens läggning och höljning lm.	120	1.-	120	-				
2+90-2+5	85	20 cm /8"/ cementrör med muff lm.	85	1.75	148	75				
		Grävning av sand, ngt sten rörens läggning och höljning lm.	85	0.75	63	75				
2+5-1+5	100	15 cm /6"/ cementrör med muff lm	100	1.25	125	-				
		Grävning av sand,rörens läggning och höljning lm.	100	0.50	50	-				
4+65		Kringmurning av utlopp st.	1	75.-	75	-				
3+58,2+90		Brunnar av betong med 0.60								
2+5,1+5		m inre diam.försedda med lock av armerade betongski-								
	341	Överföres			1092	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	341	Överfört			109250					
		vers bottnen försänkt 0.5								
		m. under utloppsröret	4	40.-	160	-	1252	50		
		För oförutsedda fall, arbe-								
		tets tillsyn m.m. tilläggas								
		c:a 10 % med					127	50		
Tills.	341	Summa kostnad					1380	-		

Vanstad den 28 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Grävningstabell.

Bil. Litt. C.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
Diketssträckan A-B-C-D-E.							
4+65		0.80					Fixpkt: Kors och järndubb i jordfast
4+10	36	1.40					sten, belägen 15 m söder om diket i
4	10	1.45					rågången mellan Mårten Rasmussons och
3+50	50	1.75					Jöns Nilssons ägor; 0.55 m över mark-
3	50	2.55					ytan samt på höjden + 89.16.
2+90	10	2.70 2.60					
2+50	40	1.95					
2+5	45	1.60					
2	5	1.50					
1+50	50	1.50					Fixpkt: Kors oon järndubb i Nils Ols-
1+5	45	1.60					sons svinhus, V. långsidans sockel, 0.08
Sma.	341 meter						m från NV knuten, 0.15 m under soc-
							kelns ovankant, 0.45 m över markytan
							samt belägen på höjden + 94.69.

30 cm. (12") rör

20 cm. (8") rör

15 cm. (6") rör

Vanstad den 28 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30247

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Vanstad nr 16 uti Vanstads socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens resolution av den 11 december 1930 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Vanstad nr 16 uti Vanstads socken av Malmöhus län. Då det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till "dikning", och då något lag hinder emot företaget ej blivit anmält, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med för dikning i vattenlagen givna bestämmelser.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget 4 km. sydväst om Vanstads kyrka samt 1 km. söder om landsvägen Sjöbo - Åsperöd. Å hithörande översiktskarta har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Över torrläggningsområdet har särskild plankarta, angivande jämväl markens niväförhållanden, upprättats, därvid såsom vattenskadad ansetts all åker och odlingsbar jord, som ligger 1,5 m. eller därunder över medelvattenståndet under vegetationstiden i nuvarande avlopp. Det nuvarande avloppet har närmare undersökts, och har över detsamma upprättats särskilda profil- och sektionsritningar.

Då det nuvarande avloppet är otillräckligt för kringliggande markers torrläggning, föreskriva synemännen med beaktande av de yrkanden, som under förrättningen framställts, samt sedan yttrande inhämtats från Almarps kemiska laboratorium, /Bil. Litt. Da/, rörande förekomsten i grundvattnet av sådana ämnen, som kunna skadligt inverka på betong, att dikessträckan A-B-C-D-E skall fördjupas och igenläggas med cementrör av de dimensioner, som närmare framgå av förslagsritningarna.

Den täckta ledningens dimensioner hava bestämts med hänsyntagande till nederbördsområdets storlek, avrinningen vid flod, samt avloppets fallförhållanden. Nederbördsområdet har uppgåtts å marken samt för företaget i dess helhet beräknats till 50 har, varav 10 har. avbördas vid punkt E och 15 har. vid punkt D. Då avrinningen vid flod uppskattats till 1 liter per sekund och hektar, skall avloppet sålunda vid flöden kunna avbörda:

dikessträckan A-B-C 50 l/sek.

" C-D 15 "

" D-E 10 "

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som genom torrläggningsföretaget vinnes, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat markens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick.

Vid uppskattning av markens blivande värde har hänsyn tagits dels till jordens godhet beträffande matjord och alv, dels till jordens blivande torrläggningsförhållanden, dels ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Markens nuvarande värde åter har ej direkt uppskattats utan beräknats som en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och dess nuvarande försumpningsgrad. Resultatet av värderingen framgår av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

All mark, som vinner båtnad genom företagets utförande,

skall i avseende på detta utgöra en dikningsamfällighet, och skall varje sakägare taga del i kostnaderna för samfällighetens torrläggning i mån av värdet å den båtnad hans mark därigenom beredes. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats, vilken bifogas detta utlåtande som Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av samma längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Mom. 5.

Företagets utförande m.m.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:62 få synemännen beträffande företagets utförande samt handhavandet av de med företaget förenade gemensamma angelägenheterna föreskriva:

att torrläggningsarbetet skall utlämnas på entreprenad, samt utföras för gemensam räkning av därtill skickad person,

att arbetet må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft, och skall detsamma vara fullbordat innan utgången av år 1936,

att beträffande förlängd arbetstid sakägarna hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7:58,

att avloppet å sträckan A-B eller emellan pålarna 4:65 och 4:80 skall förläggas i ny sträckning, men i övrigt följa

muvarande dike,

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt uppfylla de fordringar, beträffande hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Svenska - Kommunaltekniska Föreningens Handlingar,

att inga rör få nedläggas förrän de blivit av vederbörande kontrollant godkända,

att rörledningen ej må täckas, förrän densamma blivit av vederbörande kontrollant avsynad och godkänd,

att rörledningen efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant,

att bottnen i brunnarna skall försänkas 50 cm, räknat från utloppsrörets underkant,

att brunnarna skola väl omskolas med grus,

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att skada därav uppstår,

att de massor, som eventuellt komma att uppschaktas i samband med arbetets utförande, fördelas till lika beskaffenhet och mängd å båda sidor om avloppet, därest ej jordägaren medgiver, att större del av massorna upplägges å hans mark eller å viss sida,

att upptagna stenar så vitt möjligt sammanföras i särskilda rösen och ej blandas med den lösa dikesjorden,

att å förslagsritningarna angivna mått och dimensioner nega sko-

la följas med iakttagande av att å förslagsritningarna och i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å samma ritningar samt i grävningstabellen angivna djupsiffror,

att till ledning för arbetets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan- och profil framgå av förslagsritningarna,

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas,

att företagets angelägenheter skola av sakägarna gemensamt omhänderhavas.

Mom. 6

Avsyning m.m.

Sedan dikningsarbetet blivit utfört, skall detsamma avsynas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör, och anses företaget fullbordat, när avsyningsförrättaren avlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget understötts med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga sakägare bindande.

Mom. 7.

Företagets namn.

Synemännen föreskriva att företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Vanstad n:r 16".

Mom. 8.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, dit besvären med iakttagande av bestämmelserna i vattenlagen 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Vanstad den 28 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Hans Nilsson. Lars Pehrsson.

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Alnarps Kemiska Laboratorium, Åkarp. No 256 D.

Analysattest.

Prov å vatten

från Lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö,

märkt Vanstad n:r 16, Prov vid påle n:r 2.

förvarat i 2 st. literflaskor.

Förseglat:

Vid undersökning av detta prov befanns detsamma

innehålla:

Aggresiv kolsyra /CO_2/ 8 mg/lit.

Anm. Temporär hårdhet 11 tyska grader.

Svavelsyra /som sulfat,ber. som SO_3/ understiger

50 mg/lit.

vilket intygas, Alnarp den 25 november 1931.

Erik Ohlsson.

föreståndare.

Obs. Till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontrollanstalten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick offentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott.

Avgift enl. taxa Kr. 10:-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Vanstads socken.				
25/512	6 av16		Jöns Nilsson, Vanstad	sök.	1-10	2437.-	2977.-
77/1024	5 av16		Nils Olsson, do	sök.	11-20	3340.-	4431.-
			Summa			5777.-	7408.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets ~~avdelningar~~ utförande					Delaktighet i kostnaderna för			
	Relkostnad 08461/					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
540.-	45690					456.90	33.11	95.09	
1091.-	92310					923.10	66.89	192.09	
1631.-	1380.-					1380.-	100.-	287.18	

Vanstad den 28 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingenjör.

Hans Nilsson. Lars Pehrsson.

Gode män.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil.Litt. Dc.

Graderingstabell.

åker.

Påle nr	m.v.y.	Höjd över m.v.y. 0.10	0.20	0.30	0.40	0.50	0.60	0.70	0.80	0.90	1.-	1.10	1.20	1.30	1.40	1.50
		Markvärde i % av grundvärdet.. 7	13	20	27	33	40	47	53	60	67	73	80	87	93	100
1	9.-	9.10	9.20	9.30	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.-	10.10	10.20	10.30	10.40	10.50
1+50	8.60	8.70	8.80	8.90	9.-	9.10	9.20	9.30	9.40	9.50	9.60	9.70	9.80	9.90	10.-	10.10
2	8.20	8.30	8.40	8.50	8.60	8.70	8.80	8.90	9.-	9.10	9.20	9.30	9.40	9.50	9.60	9.70
2+50	8.05	8.15	8.25	8.35	8.45	8.55	8.65	8.75	8.85	8.95	9.05	9.15	9.25	9.35	9.45	9.55
3	7.90	8.-	8.10	8.20	8.30	8.40	8.50	8.60	8.70	8.80	8.90	9.-	9.10	9.20	9.30	9.40
3+50	7.75	7.85	7.95	8.05	8.15	8.25	8.35	8.45	8.55	8.65	8.75	8.85	8.95	9.05	9.15	9.25
4	7.20	7.30	7.40	7.50	7.60	7.70	7.80	7.90	8.-	8.10	8.20	8.30	8.40	8.50	8.60	8.70

Vanstad den 28 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Fidimus
ex officio:
C.H. Wallér.

447

M 2•0411

9792

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 april 1934 för

"dikningsföretaget Vanstad nr 16" i Vanstads socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av åttahundratio (810) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av åttahundra (800) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad~~e~~, ~~som av vederbörande~~ enige intressenter ~~utsetts till styrelse förtroende-~~ ~~man för~~ företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtag~~e~~ och förbind~~e~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
28934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Jäerstad sen Fjöbo den 17 maj 1934.

Nils Olsson — Jöns Nilsson

Lantbrukare — Lantbrukare

Mellstad nr 16 i Jäerstads s:n. — Mellstad nr 16 i Jäerstads s:n.

Att Lantbrukarne Nils Olsson och Jöns Nilsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. H. Ranén — G. J. Ahlberg

Lantbruksingenjör — Kamrerare

Adress Malmö — Adress Göteborg

Med stöd av Kungl. brevet den 6 april 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 29 maj ***19*** 34.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Axel Forsblad

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

6/4 34

Förteckning över fastigheter inom "Dikningsföretaget Vanstad n:r 16" uti Vanstads socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

25/512 mtl. Vanstad av 16[6], äg. Jöns Nilsson

77/1024 " " " av 16[5], äg. Nils Olsson.

Malmö den 3 juni 1932.

C A Nauté

1934 den 29 maj.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "dikningsföretaget Vanstad nr 16" i Vanstads socken av Malmöhus län.

Lån 810 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:t beslut den 6 april 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Rote:r	Ägares namn
Vanstads socken.			
Vanstad	77/1024	av 16 5	Nils Olsson
"	25/512	av 16 6	Jöns Nilsson

Stockholm den 29 maj 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Aoskrift

9792

STADS- O.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MAJ 1934

Bil. IV.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Vanstad nr 16" överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1931 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels lån av statens avdikningslånefond, dels anslag av statens avdikningsanslag;

och uppdraga vi åt förrättningsmannen att upprätta för sökande av sådant lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar.

Vanstad per Sjöbo den 28 november 1931.

Nils Olsson Jöns Nilsson

Att Nils Olsson och Jöns Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

Vanstad den 28 november 1931.

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö

Hans Nilsson
Skiftesgodeman
Vanstad.

Vidimeras
ex officio:

248/34

Godk. 29/5 1934 BEVIS

9733

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande förtroendeman.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Vanstad n:r 16" uti Vanstads socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 6 april 1934

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 800.- kr.

Lån från statens avdikningskånefond 810.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935

Förlängd arbetstid till den

Förtroendeman: lantbrukaren Nils Olsson, Vanstad n:r 16 per Sjöbo.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 23 september 1932.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Malmö den 18 maj 1934.

C. H. Hamé.

Statens lantbruksingeniör.