

Förslag

zill

"Vansås-Lassaröds dikeföretag av år 1932"

uti Vansås socken, Hallands län.

zillprövat vid synförrättning åren 1931-1932 av

E. A. Naur.


Statens Lantbruksingenjör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 februari 1934 fastställt till
effektuell vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smilk.



Vidimeras
ex officio:

E. A. Naur

RITN. Nr. 001

M

4*0413

1

nr 305 Malinöms 4 rith.

6084

Förelag

2:22

"Vansbäds-Lassaröds dikeeringsföretag av år 1932"

221 Vanstaads socken, Malmöhus Län.

Upprättat vid synförrättningen åren 1931-1932 av

Clara Maria Weller

Statens Lantbruksingenjör.

Auskunft.


Genom Kungl. Maj:ts nädiga brev
den 23 februari 1934 fastställt till
efferrättelss vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1934.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:


About Smith.

Föreläsning IV.

Avul. I.



Scale 1:4000



Violinners
ex officio:

C. S. Macmillan 902

002

M

4-04132

Nr 305 Malinobus 4 riter

Försälag

2:22

"Varnstads-Lassaröds diätningförening av år 1932"

uzi Varszags socken, 772 Gulmörkus bärr.

22770702202 viel synförrüchzig daren 1931-1932 au

Chas. Lewis Harris

Statens Lantbruksingenjör.



Föreläsning I.

Unterschrift.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 februari 1934 förstådd sin
effektutbetalning vid arbetslöshets utförande.

Stockholm den 9 mars 1934.

På Kungl. Landbrukshögskolens vägnar:
Albert Smith.




Förslag till kringmurning vid **B** och **E**. Skala 1:50.




57c62c 1:50

1 0.5 1 2 3 m

Нотен-очен сепарационска 1:100



L 6672 G 2572 C 26 1:4000



Vickinzers
ex officio N. Nr 003

L. H. Mann

4*0413

No. 205 *Malvastrum coccineum*

Förslag

Li22

"Vanslöds-Lassareds dikeföreläggning av år 1932"

uti Vanslöds socken, Malmöhus Län.



Upprättad vid synförräddning åren 1931-1932 av

C. A. Maur.

Statsens landbruksingenjör

Kung. Landbruksstyrelsens
Rättsavdelning.

Förslag till dike.
Skala 1:50.



Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.

Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Utlämnas
ex officio:

NITN.Nr 004

C. A. Maur.

4*0413 4

Nr 305 Malmöhus 4:10

Arskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 februari 1934 fastsläddt till
effektuell och arbets utförande.

Stockholm den 9 mars 1934.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Sten Mikk.

Föreläggning IV.

I.

30 har

4 har

9 har

Brunn.

Brunn.

Brunn.

Brunn.

Brunn.

Brunn.

K.

I.

Ägöväg.

14 har



29 har

Brunn.

Brunn.

Ägöväg.

Begränsningskurva.



M.

Föreläggning IV.

K.

9 har

14 har

Brunn.

Brunn.

Brunn.

Brunn.


Ägöväg.

Ägöväg.

Ägöväg.

Ägöväg.

Begränsningskurva.



M

4*0413

6081

Handlingar

Avskrift.

till

"Vanstads-Lassaröds dikningsföretag
av år 1932"

uti Vanstads socken,
Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
åren 1931-1932.

Handlingar

till

"Vanstads-Lassaröds dikningsföretag


av år 1932"

uti Vanstads socken,

Malmöhus län.

Upprättade vid synförrättningen åren 1931-1932.

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Protokoll, fört vid sammanträden för syne-

förrättning angående torrläggning av marker

tillhörande Vanstad n:r 23 uti Vanstads socken

av Malmöhus län.

År 1931 den 9 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Sven Andersson i Heinge och Anders Nilsson i Ry & Esperöds hotell för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. n:r 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vanstad n:r 23 uti Vanstads socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 13 sistlidne oktober översänt till pastorsämbetet i Vanstads församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs för Vanstads församling /Bil. n:r 2/. Ett exemplar av kungörelsen hade likaledes den 13 oktober översänts till länsstyrelsen i Malmöhus län, varjämte kungörelsen tisdagen den 13 oktober 1931 varit införd i Skånska Dagbladet.

Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 13 oktober 1931 översänt underrättelse om förrättningens företagande, över vilka försändelser i lag föreskriven förteckning upprättats /Bil. n:r 3/.

Följande sakägare hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Hans Nilsson i Vanstad; Åg. 221/2048 mtl. Vanstad 23⁷.

Av övriga sakägare:

Nils Nilsson i St. Lassaröd; Äg. 1/16 mtl. St. Lassaröd 1⁵;

Nils Månsson i L:a Lassaröd; Äg. gatuhus L:a Lassaröd 1¹; ett torp;

Karl Malm i Davidstorp; Äg. 25/256 mtl. Kuddetorp 1¹;

Jöns Nilsson i Vanstad; Äg. 109/2048 mtl. av Vanstad 15⁴;

Otto Ekelund i Vanstad; Äg. 109/2048 mtl. Vanstad 15⁶;

Alma Svensson i Vanstad, delägare i Nils Svenssons sterbhus tillhöriga
29/512 mtl. Vanstad 15¹⁰;

Alfred Ström i St. Lassaröd; Äg. 1/16 mtl. St. Lassaröd 1²;

Johanna Nilsson i Vanstad; Äg. hälften av 25/512 mtl. Vanstad 23⁶ genom

sonen Nils M. Nilsson enl. fullmakt/Bil.nr 4/;

Nils Persson i Vanstad; Äg. 7/128 mtl. av Vanstad 23²;

Anders Nilsson i Vanstad; Äg. tillsammans med sin hustru Johanna Nils-

son 25/512 mtl. Vanstad 23⁶ genom förmyndarne

Edvard Nilsson i Everöd per Tomelilla och Hans

Nilsson i Vanstad;

Nils Karlsson i Vanstad; arr. ett skogstorp tillhörande lönebestället

1/2 mtl. Vanstad 1¹;

Såsom ^{at}pastorsombud för Vanstads och Tolånga församlingar inställde sig

lantbrukaren Hans Nilsson i Vanstad nr 23 enligt fullmakt

/Bil. nr 5/.

Såsom konsistorieombud inställde sig kyrkoherden M. Lindström jämlikt

Domkapitlets i Lunds stift förordnande /Bil. nr 6/.

Såsom ombud för Färs härads vägstyrelse inställde sig vägstyrelsens

ordförande Anders Nilsson i Klasaröd samt ledamoten av samma

styrelse Ola Svensson i Lövstad.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.

Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodmän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Framlades den vid för undersökningen upprättade plankarten över de vattenskadade områdena liksom även profil- och sektionsritningar över vederbörliga avlopp.

§ 5.

Hans Nilsson meddelade, att han med sin ansökan om syneförrättning avsåg att få sina odlade marker torrlagda till ändamålsenligt djup. Nilsson anförde vidare, att hans marker avvattnades åt två olika håll, varigenom dikningsföretaget komme att uppdelas i ett sydligt och ett nordligt dikningsområde.

Beträffande det södra dikningsområdet borde avlopp upptagas

dels från påle 53 + 85 över påle 52 + 80 = 60 till påle 63 + 74, dels från påle 52 + 80 till påle 45.

Beträffande det norra dikningsområdet yrkade Hans Nilsson att avlopp skulle upptagas från påle 40 + 22 norr ut över Nilssons mark samt över nedanför liggande marker till dess erforderligt avfall erhöles.

§ 6.

Nils Nilsson i St. Lassaröd och Nils Månsson i L:a Lassaröd förklarade, att de vore villiga ingå förening med sökanden. Denna förening biträdde även av Nils M. Nilsson & Johanna Nilssons vägnar samt av Edvard Nilsson och Hans Nilsson såsom förmyndare för Anders Nilsson, varefter samtliga undertecknade särskild förenings-handling /Bil. nr 7/, vilken av synemännen vitsordades. Alla de, som undertecknat föreningen, förklarade, att de biträdde Hans Nilssons förslag till avlopps upptagande.

§ 7.

Meddelades, att förrättningsmännen omedelbart skulle företaga syngång, varför sammanträdet ajournerades till kl. 4 e.m.

§ 8.

Då sammanträdet åter upptogs, yrkade Nils Nilsson och Nils Månsson att avlopp skulle upptagas inom det av Hans Nilsson omnämnda ^{norra} dikningsområdet från vid förundersökningen nedslagna pålen 65 = 38 + 62 över Nilssons och Månssons marker till påle 69 + 70.

§ 9.

Sökanden, jämte de, som förenat sig med honom, yrkade att avloppen genom deras marker gjordes täckta.

§ 10.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe tisdagen den 9 februari 1932 kl. 11. fm.

Esperöd den 9 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Sven Andersson

And. Nilsson

Gode män,

År 1932 den 9 februari inställde sig synemännen åter å Esperöds hotell för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillstådeskommit:

Hans Nilsson, Vanstad n:r 23,

Jöns Nilsson, Vanstad n:r 15,

Otto Ekelund, Vanstad n:r 15,

Nils Månsson, L:å Lassaröd,

Nils Nilsson, St. Lassaröd,

Karl Malm, Davidstorp,

Johanna Nilsson, Vanstad n:r 23 genom sonen

Nils M. Nilsson enligt fullmakt /Bil.nr 4/

Anders Nilsson i Vanstad n:r 23 genom förmyndaren

förenämnde Hans Nilsson,

Nils Persson i Vanstad n:r 23,

Nils Karlsson i Vanstad n:r 1,

Alfred Ström i St. Lassaröd,

Kyrkoherden M. Lindström i Vanstad såsom konsistorieombud /Bil.nr 6/.

Edvard Nilsson i Everöd, förmyndare jämte Hans Nilsson för Anders

Nilsson i Vanstad n:r 23 genom Nils M. Nilsson enligt fullmakt

/Bil. n:r 8/.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för sedan senaste sammanträdet upprättade förelagsritningar och handlingar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförelaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande /Bil. Litt. D med tillhörande bilagor/ med tillkännagivande, att den med förrättningen och utlåtandet missnöjde ägde desamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vatten-domstol.

§ 13.

Meddelades att till förrättningen hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Hans Nilsson, Vanstad n:r 23 per Esperöd.

§ 14.

Uppdrogo synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:72 åt Hans Nilsson i Vanstad nr 23 att i vederbörlig ordning kalla delägarna till sammanträde för styrelseval.

§ 15.

Överlämnades till Hans Nilsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen, och redogjorde förrättningsmannen för varje delägars andel i förrättningskostnaderna. Beträffande efter dagervode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 16.

Sakägarna uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande söka och erhålla lån och anslag av statsmedel.

§ 17.

Upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Esperöd den 9 februari 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Sven Andersson

And. Nilsson

Gode män.

Bil. n:r 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad anhåller härmed vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa laga syn å tvenne avloppsdiken, av vilka det ena går från n:r 23 Vanstad genom n:r 15 Vanstad, samt det andra från n:r 23 Vanstad genom St. Lassaröd.

För den händelse undertecknad så önskar förbehållas rätten att återkalla ansökan beträffandedet sistnämnda avloppsdiket.

Vanstad n:r 23 den 17 nov. 1930.

Hans Nilsson

Ägare av 221/2648 mtl. n:r 23 Vanstad.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Oläsligt.

Oläsligt.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 17 november 1930.

T. Kinnman,

G.V. Eiserman.

Bil. n:r 2.Kungörelse.

Sedan undertecknad av Länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vanstad n:r 23 uti Vanstads socken av Malmöhus län, kommer

sammantråde i ärendet att hållas å Esperöds hot ell måndagen den 9
instundande november kl. 1 e.m., då vederbörande sakägare hava att
tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade
ombud.

Av förrättningen torde beröras allmänna vägen Vanstad - Tryde
samt marker tillhörande följande jordägare:

Hans Nilsson,

Vanstad,

Karl Malm,

Kuddetorp,

Nils Månsson,

Lilla Lassaröd,

Nils Nilsson,

Stora Lassaröd,

Alfred Ström,

d:o

Anders och Johanna Nilsson,

Vanstad,

Nils Persson,

d:o

samt

Ecklesiastika hemmanet, lönebostället Vanstad n:r 1.

Malmö den 10 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Vanstads församling i

kyrka betygar:

Martin Lindström

p.l.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av mark tillhörande Vanstad nr 23 uti Van-
stads socken av Malmöhus län.

Adressat.		Adress.	Dato för under- rättelsens av- sändande.
1.		2.	3.
Hans Nilsson,	Vanstad nr 23,	Esperöd	13/10 1931.
Johanna Nilsson,	" " 23,	"	" "
Hans Nilsson,	" " 23,	"	" "
Edvard Nilsson, förm. för Anders Nilsson.	" " 23,	"	" "
Nils Nilsson,	St. Lassaröd nr 1,	"	" "
Alfred Ström,	" " " 1,	"	" "
Nils Persson,	Vanstad nr 23,	"	" "
Nils Karlsson,	" " 1,	"	" "
Nils Månsson,	Lta Lassaröd nr 1,	"	" "
Karl Malm,	Ruddetorp nr 1,	"	" "
Kyrkorådet i Vanstads förs.,		"	" "
Sven Andersson /god man/	Heinge nr 19,	Lövestad,	" "
Anders Nilsson /god man/	Ry nr 1,	"	" "
Länsstyrelsen /kungörelse/		Malmö	" "
Pastorsämbetet i Vanstad /kungörelse/		Esperöd	" "
Ordf. i Pärns härads vägst. And. Nilsson,		Klasaröd	" "

Malmö den 13 oktober 1931.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. n:r 4.

Fullmakt

för Nils M. Nilsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vanstad n:r 23 m.fl. hemman i Vanstads socken och Malmöhus län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skogsdala den 8 nov. 1931.

Johanna Nilsson

Bevittnas:

Alfr. Ström

Ines Green.

Bil. n:r 5.

Protokoll fört vid gemensam

kyrkostämman med Vanstads och Tö-

långa förs. d. 8/11 1931.

§ 2. Till pastoratsombud vid syneförrättning angående torrläggning av marker, som beröra ecklesiastiska hemmanet Vanstad n:r 1 d. 9/11 1931 utsågs åbon Hans Nilsson, n:r 23 Vanstad.

Vanstad och Tolånga som ovan

Martin Lindström

Kyrkost. ordf.

Justerat:

Ola Nilsson,

Karl Andersson,

Per Nilsson

Vidimeras:

Martin Lindström

Kyrkoherde.

Bil. nr 6.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Sedan jag av länsstyrelsen förordnats handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vanstad nr 23 uti Vanstads socken, har sammanträde i krendet utsatts att hållas på Esperöds hotell i Vanstads socken måndagen den 9 instundande november kl. 10 f.m. Då av förrättningen torde beröras marker tillhörande ecklesiastika hemmanet, lönebostället Vanstad nr 1 uti Vanstads socken, får jag härmed jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 vördsamt översända ett exemplar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 12 oktober 1931.

C.H. Wallér.

Remissresolution H.d. n:r 45 fol. 113.

Översändes till Domkapitlet i Lunds stift.

Malmö i landskontoret den 14 oktober 1931.

På tjänstens vägnar:

Sven Wiegert.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. B.O. Widén eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid i inneliggande handlingar omförmälda förrättning.

Lunds domkapitel den 21 oktober 1931.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

Herr Kyrkoherde M. Lindström förordnas att i mitt ställe närvara vid ovan omförmälda förrättning.

Bror O. Widén

Helge Arfvidsson

Kontraktsprost.

Bil. n:r 7.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med Hans Nilsson i Vanstad såsom sökande till syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vanstad n:r 23 uti Vanstads socken av Malmöhus län.

Esperöd den 9 november 1931.

Nils Månsson

Nils Nilsson

Johanna Nilsson

gm. Nils M. Nilsson enl. fullmakt

Edvard Nilsson

förmyndare för Anders Nilsson

Hans Nilsson

förmyndare för Anders Nilsson

Förestående förening vitsordas:

Esperöd den 9 november 1931.

C.H. Wallér,

Sven Andersson,

And. Nilsson.

Bil. n:r 8.

Fullmakt.

för Nils M. Nilsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vanstad n:r 23 m.fl. hemman i Vanstads socken och Malmöhus län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå för-
ening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles,
ävensom att söka lån av statsmedel till andel i kostnaderna
för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Esperöd den 9/11 1931.

Edvard Nilsson.

Bevittnas:

G. Elmqvist

H. Elmqvist.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägars namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Venstads socken.</u> Venstad	15 ⁶		109 2048	1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	<u>Företag I.</u> <u>Otto Ekelund,</u> Åker, ej berörd " " " " " " " mylla på lera " ej berörd " " " Odlingssmark, ej berörd " " " " " " Åker, " " " mylla på lera <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
						09										
						09										
						06										
06								1500	90	-	1700	102	-	200	12	-
09								1000	90	-	1700	153	-	700	63	-
02								700	14	-	1700	34	-	1000	20	-
01								700	7	-	1700	17	-	1000	10	-
02								1000	20	-	1700	34	-	700	14	-
02								1000	20	-	1700	34	-	700	14	-
						02										
						01										
						03										
						01										
						02										
						02										
07								1500	105	-	1700	119	-	200	14	-
29						35			346	-		493	-		147	-

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vanstad	av15 ⁴		109 ~~2048~~		<u>Jöns Nilsson.</u> 17 Åker, mylla på lera 18 " " " " 19 " " " " 20 " " " " 21 " " " " <u>Summa</u>
Vanstad	23 ⁷		221 ~~2048~~		<u>Hans Nilsson.</u> 22 Åker, mylla på lera 23 " " " " 24 " " " " 25 " " " " 26 " " " " 27a " " " " 27b " " " " 28 " " " " 29 " " " " 30 " " " " 31 " " " " 32 " " " " Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	04							1550	62	-	1800	72	-	250	10	-
	05							1000	50	-	1800	90	-	800	40	-
	03							900	27	-	1800	54	-	900	27	-
	11							1000	110	-	1800	198	-	800	88	-
	13							1550	201	50	1800	234	-	250	32	50
	36								450	50		648	-		197	50
	15							1500	225	-	1800	270	-	300	45	-
	18							950	171	-	1800	324	-	850	153	-
	20							500	100	-	1800	360	-	1300	260	-
	07							500	35	-	1800	126	-	1300	91	-
	16							950	152	-	1800	288	-	850	136	-
	10							1500	150	-	1800	180	-	300	30	-
	02							1500	30	-	1800	36	-	300	6	-
	04							1500	60	-	1800	72	-	300	12	-
	01							1100	11	-	1800	18	-	700	7	-
	03							1000	30	-	1700	51	-	700	21	-
	14							1500	210	-	1800	252	-	300	42	-
	15							950	142	50	1800	270	-	850	127	50
	1 25								1316	50		2247	-		930	50

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	25								1316	50		2247	-		930	50
	02							600	12	-	1800	36	-	1200	24	-
	14							1500	210	-	1800	252	-	300	42	-
	01							1000	10	-	1700	17	-	700	7	-
1	42								1548	50		2552	-		1003	50
	03							1530	45	90	1800	54	-	270	8	10
	03							1530	45	90	1800	54	-	270	8	10
	01							1620	16	20	1800	18	-	180	1	80
	37							1530	566	10	1800	666	-	270	99	90
	54							1000	540	-	1800	972	-	800	432	-
	03							540	16	20	~~1800~~ ¹⁵⁰⁰	45	-	960	28	80
	08							720	57	60	~~1800~~ ¹⁵⁰⁰	120	-	780	62	40
	08							1530	122	40	1800	144	-	270	21	60
	15							1350	202	50	1800	270	-	450	67	50
	15							1080	162	-	1800	270	-	720	108	-
1	47								1774	80		2613	-		838	20
	03							720	21	60	~~1800~~ ¹⁴⁴⁰	43	20	720	21	60
	03							720	21	60		43	20		21	60

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				46	Åker, mylla på lera
				47	" " " "
					<u>Summa</u>
					<u>Företag III.</u>
Vanstad	23 ⁷		221 2048		<u>Hans Nilsson.</u>
				48	Åker, mylla på lera
				49	" " " "
				50	" " " "
				51	" " " "
				52	" " " "
				53	" " " "
				54	" " " "
				55	" " " "
				56	" " " "
				57	" " " "
				58	" " " "
				59	" " " "
				60	" " " "
				61	" " " "
				62	" " " "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	03								21	60		43	20		21	60
	74							1000	740	-	1800	1332	-	800	592	-
	45							1530	688	50	1800	810	-	270	121	50
1	22								1450	10		2185	20		735	10
	04							1530	61	20	1800	72	-	270	10	80
	05							1000	50	-	1800	90	-	800	40	-
	09							1000	90	-	1800	162	-	800	72	-
	13							1530	198	90	1800	234	-	270	35	10
	05							1530	76	50	1800	90	-	270	13	50
	02							720	14	40	1800	36	-	1080	21	60
	06							180	10	80	~~1800~~ ¹⁰⁰⁰	60	-	820	49	20
	27							450	121	50	~~1800~~ ¹³⁵⁰	364	50	900	243	-
	04							900	36	-	1800	72	-	900	36	-
	10							1000	100	-	1800	180	-	800	80	-
	14							1530	214	20	1800	252	-	270	37	80
	06							450	27	-	~~1800~~ ¹²⁶⁰	75	60	810	48	60
	08							450	36	-	~~1800~~ ¹²⁶⁰	100	80	810	64	80
	08							1000	80	-	1800	144	-	800	64	-
	07							1530	107	10	1800	126	-	270	18	90
1	28								1223	60		2058	90		835	30

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kuddetorp	¹ 1		²⁵ 256		<u>Karl Malm.</u> 63 Åker, mylla på lera 64 " " " " 65 " " " " <u>Summa</u>
L. Lassaröd	¹ 1		Gth.		<u>Nils Månsson.</u> 66 Åker, mylla på lera 67 " " " " 68 " " " " 69 " " " " 70 " " " " 71 " " " " 72 " " " " <u>Summa</u>
St. Lassaröd	³ 1		1/16		<u>Nils Nilsson.</u> 73 Åker, mylla på lera 74 " " " " 75 " " " " 76 " " " " 77 " " " " 78 " " " " <u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							1530	107	10	1800	126	-	270	18	90
	04							1000	40	-	1800	72	-	800	32	-
	02							720	14	40	1800	36	-	1080	21	60
	13								161	30		234	-		72	30
	17							1000	170	-	1800	306	-	800	136	-
	07							1000	70	-	1800	126	-	800	56	-
	10							1530	153	-	1800	180	-	270	27	-
	07							360	25	20	1800	126	-	1440	100	80
	08							360	28	80	1800	144	-	1440	115	20
	05							1530	76	50	1800	90	-	270	13	50
	02							1530	39	60	1800	36	-	270	5	40
	56								554	10		1008	-		453	90
	03							1530	45	90	1800	54	-	270	8	10
	10							900	90	-	1800	180	-	900	90	-
	02							630	12	60	1800	36	-	1170	23	40
	11							1530	168	30	1800	198	-	270	29	70
	05							630	31	50	1800	90	-	1170	58	50
	10							1000	100	-	1800	180	-	800	80	-
	41								448	30		738	-		289	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				79	Åker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
<u>Vanstads socken.</u>					<u>Företag IV.</u>
	²				<u>Avd. I.</u>
St. Lassaröd	1		1/16		<u>Alfred Ström.</u>
				80	Åker, mylla på lera
				81	" " " "
				82	" " " "
				83	Tomt o. trädgård, mylla på lera
				84	" " " " " "
					<u>Summa</u>
	³				
St. Lassaröd	1		1/16		<u>Nils Nilsson.</u>
				85	Åker, mylla på lera
				86	" " " "
				87	" " " "
				88	" " " "
				89	" " " "
				90	" " " "
				91	" " " "
				92	" " " "
				93	" " " "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
41									448	30		738	-		289	70
05								1530	76	50	1800	90	-	270	13	50
46									524	80		828	-		303	20
01								1100	11	-	1800	18	-	700	7	-
06								1200	72	-	1800	108	-	600	36	-
07								1600	112	-	1800	126	-	200	14	-
04								1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
02								1400	28	-	2000	40	-	600	12	-
20									295	-		372	-		77	-
04								1440	57	60	1800	72	-	360	14	40
12								1530	183	60	1800	216	-	270	32	40
14								1530	214	20	1800	252	-	270	37	80
10								1080	108	-	1800	180	-	720	72	-
03								900	27	-	1800	54	-	900	27	-
37								1000	370	-	1800	666	-	800	296	-
08								1530	122	40	1800	144	-	270	21	60
13								1530	198	90	1800	234	-	270	35	10
06								630	37	80	1800	108	-	1170	70	20
1 07									1319	50		1926	-		606	50

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				94	Åker, mylla på lera
				95	" " " "
				96	Tomt o. trädgård, mylla på lera
				97	" " " " " "
				98	Åker, mylla på lera
				99	" " " "
				100	" " " "
				101	" " " "
				102	" " " "
					<u>Summa</u>
Vanstad	23 ⁶		25 512		<u>Anders och Johanna Nilsson.</u>
				103	Åker, mylla på lera
				104	" " " "
				105	" " " "
				106	" " " "
				107	" " " "
				108	" " " "
				109	" " " "
				110a	" " " "
				110b	" " " "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 07									1319 50			1926 -			606 50	
26								1530	397 80		1800	468 -		270	70 20	
09								1700	153 -		1800	162 -		100	9 -	
05								1700	85 -		2000	100 -		300	15 -	
04								1150	46 -		2000	80 -		850	34 -	
17								950	161 50		1800	306 -		850	144 50	
15								1530	229 50		1800	270 -		270	40 50	
01								450	4 50		~~1800~~ 1600	11 -		650	6 50	
19								950	180 50		1800	342 -		850	161 50	
09								1530	137 70		1800	162 -		270	24 30	
2 12									2715 -			3827 -			1112 -	
04								1530	61 20		1800	72 -		270	10 80	
14								950	133 -		1800	252 -		850	119 -	
03								700	21 -		1800	54 -		1100	33 -	
03								700	21 -		1800	54 -		1100	33 -	
32								950	304 -		1800	576 -		850	272 -	
30								1530	459 -		1800	540 -		270	81 -	
17								1530	260 10		1800	306 -		270	45 90	
30								1000	300 -		1800	540 -		800	240 -	
08								1530	122 40		1800	144 -		270	21 60	
1 41									1681 70			2538 -			856 50	

Söcken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vanstad	av23 ²		7/128		<u>Nils Persson,</u> 111 Högland mark 112 " " <u>Summa</u>
Vanstad	23 ⁷		~~221~~ 2048		<u>Hans Nilsson,</u> 113 Åker, mylla på lera 114 " " " " 115 Tomt o. trädgård, mylla på lera 116 " " " " " " 117 Vattenhåla imp. 118 Tomt o. trädgård, mylla på lera 119 " " " " " " 120 " " " " " " 121 Åker, mylla på lera 122 " " " " <u>Summa</u>
Vanstad	23 ⁶		25 512		<u>Avd. II,</u> <u>Anders och Johanna Nilsson,</u> 123 Åker, mylla på lera 124 " " " " 125 " " " " Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						02										
						03										
						05										
	04							1000	40 -	¹⁵⁵⁰ ~~1800~~		62 -		550	22 -	
	03							1530	45 90	1800		54 -		270	8 10	
	03							1700	51 -	2000		60 -		300	9 -	
	02							1100	22 -	¹⁷⁰⁰ ~~2000~~		34 -		600	12 -	
						03										
	03							800	24 -	¹⁴⁰⁰ ~~2000~~		42 -		600	18 -	
	04							1100	44 -	2000		80 -		900	36 -	
	05							1700	85 -	2000		100 -		300	15 -	
	10							1530	153 -	1800		180 -		270	27 -	
	08							950	76 -	1800		144 -		850	68 -	
	42					03			540 90			756 -			215 10	
	10							1530	153 -	1800		180 -		270	27 -	
	11							1000	110 -	1800		198 -		800	88 -	
	13							1000	130 -	1800		234 -		800	104 -	
	34								393 -			612 -			219 -	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				126	Åker, mylla på lera
				127	Tomt, " " "
				128	" " " "
				129	Åker, " " "
				130	" " " "
				131	" " " "
				132	" " " "
				133	" " " "
				134	Odlingsmark, mylla på lera, stenig
				135	" " " "
				136	" " " "
				137	Åker, mylla på lera
				138	" " " "
				139	Odlingsmark, mylla på lera, stenig
				140	" " " "
				141	" " " "
				142	Äng, högländ mark imp.
				143	" " " "

Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
34									393	-		612	-		219	-
16								1530	244	80	1800	288	-	270	43	20
04								1900	76	-	2000	80	-	100	4	-
05								1700	85	-	2000	100	-	300	15	-
07								1530	107	10	1800	126	-	270	18	90
19								1530	290	70	1800	342	-	270	51	30
05								1080	54	-	1800	90	-	720	36	-
09								1000	90	-	1800	162	-	800	72	-
10								1530	153	-	1800	180	-	270	27	-
		08						850	68	-	1000	80	-	150	12	-
		03						650	19	50	1000	30	-	350	10	50
		06						850	51	-	1000	60	-	150	9	-
06								1530	91	80	1800	108	-	270	16	20
01								1440	14	40	1800	18	-	360	3	60
		14						550	77	-	1000	140	-	450	63	-
		06						440	26	40	800	48	-	360	21	60
		02						680	13	60	800	16	-	120	2	40
						02										
						04										
1	16	39				06			1855	30		2480	-		624	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
St. Lassaröd	1 ³		1/16		<u>Nils Nilsson.</u>
				144	Åker, mylla på lera
				145	" " " "
				146	" " " "
				147	" " " "
				148	" " " "
				149	" " " "
					<u>Summa</u>
<u>Vanstads socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
					<u>Företag I.</u>
Vanstad	6 15		109 <u>2048</u>	1-16	Otto Ekelund
"	4 av 15		109 <u>2048</u>	17-21	Jöns Nilsson
"	7 23		221 <u>2048</u>	22-35	Hans Nilsson
					<u>Summa</u>
					<u>Företag II.</u>
Vanstad	7 23		221 <u>2048</u>	36-44	Hans Nilsson
Kuddetorp	1 1		25 <u>256</u>	45-47	Karl Malm
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	27							1530	413	10	1800	486	-	270	72	90
	54							1000	540	-	1800	972	-	800	432	-
	09							630	56	70	~~1800~~ ¹³⁵⁰	121	50	720	64	80
	12							630	75	60	1800	216	-	1170	140	40
	27							1000	270	-	1800	486	-	800	216	-
	10							1530	153	-	1800	180	-	270	27	-
1	39								1508	40		2461	50		953	10
	29					35			346	-		493	-		147	-
	36								450	50		648	-		197	50
1	42								1548	50		2552	-		1003	50
2	07					35			2345	-		3693	-		1348	-
1	47								1774	80		2613	-		838	20
1	22								1450	10		2185	20		735	10
2	69								3224	90		4798	20		1573	10

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Företag III.</u>
Vanstad	23 ⁷		221 ~~2048~~	48-62	Hans Nilsson
Kuddetorp	1 ¹		25 ~~256~~	63-65	Karl Malm
L. Lassaröd	1 ¹		0th.	66-72	Nils Månsson
St. Lassaröd	1 ³		1/16	73-79	Nils Nilsson
					<u>Summa</u>
					<u>Företag IV.</u>
<u>Vanstads socken.</u>					<u>Avd. I.</u>
St. Lassaröd	1 ²		1/16	80-84	Alfred Ström
"	1 ³		1/16	85-102	Nils Nilsson
Vanstad	23 ⁶		25 ~~512~~	103-110b	Anders och Johanna Nilsson
"	av 23 ²		7 ~~128~~	111, 112	Nils Persson
"	23 ⁷		221 ~~2048~~	113-122	Hans Nilsson
					<u>Summa</u>
					<u>Avd. II.</u>
Vanstad	23 ⁶		25 ~~512~~	123-143	Anders och Johanna Nilsson
St. Lassaröd	1 ³		1/16	144-149	Nils Nilsson
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 28									1223	60		2058	90		835	30
13									161	50		234	-		72	50
56									554	10		1008	-		453	90
46									524	80		828	-		303	20
2 43									2464	-		4128	90		1664	90
20									295	-		372	-		77	-
2 12									2715	-		3827	-		1112	-
1 41									1681	70		2538	-		856	30
						05										
42						03			540	90		756	-		215	10
4 15						08			5232	60		7493	-		2260	40
1 16		39				06			1855	30		2480	-		624	70
1 39									1508	40		2461	50		953	10
2 55		39				06			3363	70		4941	50		1577	80

Esperöd den 9 februari 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Sven Andersson	And. Nilsson	Gode män.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal m ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Företag I.</u>								
		<u>Dikessträcken A-B-C.</u>								
31-32	100	Känning 100 m. å 0,25 kr.			25	-				
32-33	100	Mylla på lera o. grus	100	1.-	100	-				
33-33+75	75	37.5 cm. /15"/ cementrör med fals; 75 m. å 3.50 kr.			262	50				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 75 m. å 1.25 kr.			93	75				
33+75-34 +50	75	25 cm. /10"/ cementrör med fals; 75 m. å 2.25 kr.			168	75				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 75 m. å 0,60 kr.			45	-				
		Plankunderlägg av 1 st. 2" x 4" plankor; 75 m. å 0,05 kr.			3	75				
34+50-35 +52	102	25 cm. /10"/ cementrör med fals; 102 m. å 2.25 kr.			229	50				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 102 m. å 0,70 kr.			71	40				
	1/42	Överföres			999	65				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal <i>m</i> ³	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	452	Överfört			999 65					
34+50-34 +80		Underlägg av 2"x4" plank; 30 m. å 0,05 kr.			1 50		1001 15			
Tills	452	meter								
		Kringmurning av utloppet vid påle 33			40 -					
		Brunn av betong med inre diam. om 0,6 m., försedd med lock av armerad be- tongskiva, botten för- sänkt 0,5 m. under utlopps- röret vid påle 33+75			40 -					
		Intag av betong vid påle 35+52			80 -		160 -			
		Ersättning till Nils Eke- lund för jord, som åtgår till avloppets utvidgning; 40 m ² å 0,10 kr.			4 -					
		Ersättning för jord, som åtgår till upplag 500 m ² å 0,09 kr.			45 -		49 -			
		För oförutsedda fall, arbet- ets tillsyn m.m. till-								
		Överföres					1210 15			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal <i>m³</i>	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1210	15		
		lägges c:a 10 % med					114	85	1325	-
					Summa kostnad				1325	-
		<u>Företag II.</u>								
		<u>Dikessträcken D-E-F.</u>								
36+50-37 +50	100	Mylla, grus o. lera, ngt sten	60	1.25	75	-				
		Lerskiffer	35	5.-	175	-				
37+50-38 +62	112	Mylla, grus o. lera, ngt sten	160	1.25	200	-				
		Lerskiffer	30	5.-	150		600	-		
38+62-39 +50	88	30 cm. /12"/ cementrör med fels; 88 m. å 2.75 kr.				242	-			
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 88 m. å 0,80 kr.					70	40		
39+50-40 +22	72	30 cm. /12"/ cementrör med fels; 72 m. å 2.75 kr.				198	-			
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 72 m. å 0,80 kr.					57	60		
		Underlägg av 2"x1" plank; 100 m. å 0,05 kr.				5	-	573	-	
Tills.	372	meter	285	3 m					1173	-
		Överföres								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1173	-		
		Kringmurning av utlopp vid påle 38+62			40	-				
		Brunnar av betong med inre diam. om 0,6 m. försedda med lock av armerade be- tongskivor, botten för- sänkt 0,5 m. under utlopps- röret; vid pålarna 39+8 o. 40+22; 2 st. à 30.- kr. Ersättning till Hans Nils- son för jord, som åtgår till jordupplag; 100 m ² à 0,99 kr. För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m till- lägges o:s 10 % med			60	-				
					90	-	190	-		
							137	-	1500	-
					Summa kostnad				1500	-
		<u>Företag III.</u>								
		<u>Dikessträcken E - H.</u>								
65-66	100	15 cm. /6"/ cementrör med muff; 100 m. à 1.20 kr.			120	-				
	100	Överföres			120	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	100	Överfört			120	-				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 100 m. å 0.80 kr.			80	-				
66-67	100	15 cm. /6"/ cementrör med muff; 100 m. å 1.20 kr.			120	-				
66-66+70		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 100 m. å 0,80 kr.			80	-				
66+70-67		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning samt vägens iordningställande; 30 m. å 1.25 kr.			37	50				
67-68	100	15 cm. /6"/ cementrör med fals; 100 m. å 1.20 kr. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 100 m. å 1.- kr.			120	-				
					100	-				
68-69	100	10 cm. /4"/ tegelrör; 100 m. å 0,55 kr. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 100 m. å 0,80 kr.			55	-				
					80	-				
	400	Överföres			792	50				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	400	Överfört			792	50				
69-69+70	70	10 cm. /4"/ tegelrör; 70 m. å 0,55 kr. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 70 m. å 0,60 kr.			38	50				
					42	-	873	-		
Tills. 470	meter	Kringmurning av utloppet vid påle 65 Brunner av betong med inre diam. om 0,6 m. försedda med lock av armerade be- tongskivor, bottnen för- sänkt 0,5 m. under utlopps- röret, vid pålarna 67, 68+ 40 och 69+70; 3 st. å 40.- kr. Brunner av betong med inre diam. om 0,6 m. försedda med lock av armerade be- tongskivor, bottnen för- sänkt 0,5 m. under utlopps-			20	-				
		Överföres			140	-	873	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			140	-	873	-		
		röret vid pålarna 66+50								
		och 68, 2 st. å 30.- kr.			60	-	200	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges oca 10 % med					127	-	1200	-
					Summa kostnad		1200		-	
		<u>Företag IV.</u>								
		<u>Dikessträcken I-K.</u>								
53+85-52 +80	105	30 cm. /12"/ cementrör med								
		muff; 105 m. å 2.75 kr.			288	75				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning; 105 m.								
		å 1.00 kr.			105	-	393	75		
Tills.	105	meter								
		Brunn av betong med inre								
		diam. om 0,6 m., försedd								
		med lock av armerad be-								
		tongskiva, botten för-								
		sänkt 0,5 m. under utlopps-								
		röret; vid påle 52+80			40	-				
		Kringmurning av utloppet								
		Överföres			40	-	393	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			40 -		393	75		
		vid påle 53+85			40 -		80	-		
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med					46	25	520	-
		<u>Dikessträcken K-L.</u>								
52+80-51 +72	108	20 cm /8"/ cementrör med muff; 108 m. å 1.70 kr. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 108 m. å 0.40 kr.			183	60				
51+72-50 +77	95	20 cm /8"/ cementrör med muff; 95 m. å 1.70 kr. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 95 m. å 1.00 kr.			161	50				
50+77-50 +15	62	20 cm /8"/ cementrör med muff; 62 m. å 1.70 kr. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 62 m. å 1.00 kr.			105	40				
50+15-49 +16	99	20 cm /8"/ cementrör med			62 -					
	364	Överföres			650	70			520	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	364	Överfört			650	70			520	-
		muff; 99 m. å 1.70 kr.			168	30				
		Schaktning, rörens lägg- ning i flytsand, lös och hård lerskiffer samt hölj- ning; 99 m. å 3.- kr.			297	-				
49+16-48	116	20 cm /8"/ cementrör med muff; 116 m. å 1.70 kr.			197	20				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 116 m. å 0,40 kr.			46	40				
48+47+58	42	20 cm /8"/ cementrör med muff; 42 m. å 1.70 kr.			71	40				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 42 m. å 0,40 kr.			16	80				
47+58-46 +32	126	12.5 cm /5"/ cementrör med muff; 126 m. å 1.- kr.			126	-				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 126 m. å 0,80 kr.			100	80				
46+32-45	132	12.5 cm /5"/ cementrör med muff; 132 m. å 1.- kr.			132	-				
	780	Överföres			1806	60			520	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	780	Överfört			1806	60			520	-
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 132 m. å 0,25 kr.			33	-	1839	60		
Tills.	780	meter								
		Brunnar av betong med inre diam. om 0,6 m. försedda med lock av armerade be- tongskivor, bottnen för- sänkt 0,5 m. under utlopps- röret; vid pålarna 51+72, 50+77, 47+58 och 45; 4 st. å 30.- kr.			120	-				
		Brunnar med inre diam. om 0,6 m. försedda med lock av armerade betongskivor, bottnen försänkt 0,5 m. under utloppsröret, vid pålarna 49+16 o. 46+32, 2 st. å 40.- kr.			80	-	200	-		
		För oförutsedda fall, arbet- ets tillägn m.m. till- läggas ena 10 % med					190	40	2230	-
		Överföres							2750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							2750	-
		<u>Dikessträcken K-M.</u>								
60-61	100	20 cm /8"/ cementrör med muff; 100 m. å 1.70 kr. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 100 m. å 0,90 kr.			170	-				
61-61+43	43	20 cm /8"/ cementrör med muff; 43 m. å 1.70 kr. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 43 m. å 0,90 kr.			73	10				
61+43-62 +50	107	15 cm /6"/ cementrör med muff; 107 m. å 1.20 kr. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 107 m. å 0,50 kr.			128	40				
62+50-63 +74	124	15 cm /6"/ cementrör med muff; 124 m. å 1.20 kr. Schaktning, rörens lägg- ning och höljning; 124 m. å 0,30 kr.			148	80				
					37	20	739	70		
Tills.	374	meter	Överföres				739	70	2750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					739	70	2750	-
		Brunnar av betong med inre diam. om 0,6 m. försedda med lock av armerade be- tongskivor, botten för- sänkt 0,5 m. under utlopps- röret; vid pålarna 61+43, 62+50 o. 63+74; 3 st. à 40.- kr. För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges o:a 10 % med						120	-	
							90	30	950	-
					Summa kostnad				3700	-
		<u>Alt. förslag.</u>								
		<u>Förslag II.</u>								
		<u>Dikessträcken D-E-F.</u>								
36+50-38 +62	212	50 cm /12"/ cementrör med fals; 212 m. à 2.75 kr. Schaktning, rörens lägg- ning och hüljning; 212 m. à 2.50 kr.					583	-		
							530	-		
38+62-40 +22	160	50 cm /12"/ cementrör med fals; 160 m. à 2.75 kr.					440	-		
	372	Överföres					1553	-		

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övr.	150						
+50	50	2.35	0.3	5.-	1:1	0.47 : 1.000	
+62	12	{2.15 2.05	"	4.60	"	7.10 7.20	
39	38	0.80					Fixpkt: Kors och järndubb i jord-
+50	50	1.15				1.35 : 1.000	fast sten i rågingen mellan Hans
40	50	1.30					Nilssons egendom och lönebostället
+22	22	1.40				7.40	samt en meter norr om gränspunkten
Summa	372	meter					Vanstad nr 1 och 23 och Kuddetorp
							nr 1; belägen på höjden + 90.43.
Företag III.							
Dikessträcken B-H.							
65	-	1.40				7.90	
65+50	50	1.-					
66	50	1.70				2. : 1.000	
+50	50	0.90				8.20	
+90	40	1.60				2.9 : 1.000	
67	10	1.75				9.65	
+50	50	1.50				1.5 : 1.000	
68	50	{1.10 1.-				9.80 9.90	
+40	40	{1.15 0.85				10.5 : 1.000 10.40	
+75	35	2.-					
69	25	1.60					
+50	50	1.10				2.31 : 1.000	
Övr.	450						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	450					2.31: 10.70	
+70	20	1.15				10.70	
Summa	470	meter					
		Företag IV.					
	Dikessträcken I - K.						
53+85	-	0.95				7.30	
53+50	35	1.-					
53	50	1.20				1.1000	
52+80	20	1.30				7.40	
Summa	105	meter					
	Dikessträcken K-L.						
52+80	-	1.20				7.50	Fixpkt: Kors och järndubb i grund-
52+50	30	1.50					stenen till Alfred Ströms bonings-
52	50	1.40					längas västra kortsida; 8 cm. från
51+72	28	0.95					södra knuten; 7 cm. väster ut från
51+50	22	1.15					muren och 15 cm. över marken samt
51	50	1.25					belägen på höjden + 89.92.
50+77	23	1.05				8.05	
50+50	27	1.05					
50+15	35	1.25				8.80	
50	15	1.55					
49+50	50	1.80					
Övf.	330						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	330						
49	50	2.15					
48+50	50	1.40					
48	50	1.25					
47+58	42	1.10 1.-					
47	58	1.10					
46+50	50	1.45					
46+32	18	1.30					
46	32	1.15					
45+50	50	1.20					
45	50	1.-					
Summa	780	meter					
Dikessträckan K-M.							
60	-	1.20					
+50	50	1.-					
61	50	0.90					
+45	43	1.30 1.25					
62	57	1.75					
+50	50	1.30					
63	50	1.20					
+74	74	1.45					
Summa	374	meter					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Sammandrag.</u>					
		<u>Företag I.</u>					
452		Dikessträcken A-B-C.					
		<u>Företag II.</u>					
372		Dikessträcken D-E-F.					
		<u>Företag III.</u>					
470		Dikessträcken E-H.					
		<u>Företag IV.</u>					
105		Dikessträcken I-K.					
780				"	K-L.		
374				"	K-M.		
<u>Summa</u>		2553		meter			
Esperödd den 9 februari 1932.							
Å tjänstens vägnar:							
O.H. Wallör							
Statens lantbruksingeniör.							

Utlåtande

avgivit vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Vanstad n:r 23 uti Vanstads socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 17 november 1930 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Vanstad n:r 23 uti Vanstads socken av Malmöhus län. Under förrättningsens gång har uträknats, att densamma förutom förenämnda fastighet jämväl berör marker tillhörande fastigheterna Vanstad n:r 15, Kuddetorp samt Stora och Lilla Lassaröd. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelser.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör Käflingeåns nederbördsområde, n:r 92, är beläget omkring 2 km. söder om Vanstads kyrka samt 3 km. väster om Esperöds järnvägsstation. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, varjämte vattensamlingsområdets gränser utmärkts med blåa linjer.

De vattenskadade markerna, vilka i kostnadshänseende hän-

föras till fyra av varandra helt oberoende dikningssamfälligheter kallade "Företag I", "Företag II", "Företag III" och "Företag IV", hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark belägen 1,5 m. eller därunder över modelvattenståndet under vegetationstiden i nuvarande avlopp. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd, har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till respektive avlopp, därvid fallförlusten beräknats till 0,5:1000. Samtliga de avlopp, som sökandena påyrkat till upptagande, hava närmare undersökts, och har över desamma upprättats särskilda profil- och sektionsritningar.

Slutligen hava synemännen med hänsyn-tagande till de yrkanden och förslag, som av sökanden och av dem, som förenat sig med honom, framställets vid sammanträdet den 9 november 1931, samt sedan yttranden inhämtats från Alnarps Kemiska station angående förekomsten i grund- och dagvattnet av sådana ämnen, som kunna skadligt inverka på betong, upprättat fullständiga förslag till avlopps upptagande. Synemännen stadga sålunda att, därest sökandena vilja fullfölja förrättningen, avlopp skola upptagas i enlighet med upprättade förslageritningar samt med iakttagande av de särskilda bestämmelser, som framgå av förrättningshandlingarna.

Vid bestämmande av de olika avloppens dimensioner hava synemännen beaktat såväl nederbördsområdets omfattning och avrinningen från det samma som ock avloppens fallförhållanden. Avrinningen vid flod har uppskattats till 1 lit. per sek. och har. Storleken av de områden, som av-

vattnas till olika punkter å avloppen, framgår av profilritningarna.

Beträffande de olika företagen är följande att anföra.

Företag I, som omfattar marker tillhörande Otto Ekelund, Jöns Nilsson och Hans Nilsson, skall utföra avloppet A-B-C, vilket genom Otto Ekelunds skifte utföres såsom öppet dike, men i övrigt såsom täckt ledning. I samband med avloppets upptagande skall den nuvarande brunnen vid påle 33+75 ombyggas i enlighet med vederbörliga ritningar. Denna brunn, som nu är av mindre ändamålsenlig beskaffenhet, har byggts av Jöns Nilsson samtidigt som Nilsson över sitt skifte anlagt en täckt ledning av 12" cementrör, vars utlopp ur brunnen ligger på + 82,80. Då denna ledning emellertid på grund av dels för små dimensioner, dels uppgrundning i det öppna avloppet nedströms påle 33 ej kan på ett tillfredsställande sätt avbörda vattnet, hava synemännen ansett att Nilssons marker beredas bätnad genom företaget, vadan han ålagts deltaga i kostnaderna för detsamma genomförande. De 12" rör, som av Nilsson nedlagts, och som vid arbetets utförande komma att upptagas, äro givetvis Nilssons egendom. Skulle Otto Ekelund förklara sig villig att ensam gälda de ökade kostnader, som betingas av avloppets genom hans skifte igenläggande med rör mellan pålarna 31 och 33, må avloppet även å sagda sträcka utföras som täckt ledning, därvid avloppet skall läggas med 18" cementrör i lutning 0,5:1000, varjämte öppna diket nedströms påle 31 skall upprensas, så att bottnen ligger vid påle 31 på + 82,35 och vid påle 30 på + 82,25. Merkostnaderna härför hava beräknats till 1300 kr.

Företag II, som omfattar marker tillhörande Hans Nilsson och Karl Malm,

skall utföra avloppet D-E-F, vilket mellan pålarna 36 + 50 och 38 + 62 utföres som öppet dike, men i övrigt som täckt ledning. Avloppet må dock å förenämnda sträcka mellan pålarna 36 + 50 och 38 + 62 utföras som täckt ledning, därest Hans Nilsson förklarar sig villig att ensam gälla de härav förorsakade, ökade kostnader, vilka beräknats till 500 kr. Därvid skall avloppet läggas med 12" cementrör i lutning 1,5:1000.

Företag III, som omfattar marker tillhörande Hans Nilsson, Karl Malm, Nils Månsson och Nils Nilsson, skall bekosta avloppet E-H, vilket i hela sin sträckning utföres som täckt ledning.

Företag IV, omfattar de marker, tillhörande Hans Nilsson, Nils Nilsson, Anders och Johanna Nilsson samt Alfred Ström, vilka nu avvattnas åt söder och öster till det öppna dike, som genom Alfred Ströms skifte avripar söder ut genom marker tillhörande Lassaröd och Kuddetorp. Företaget skall upptaga avloppen I-K, K-L och K-M, vilka samtliga skola utföras som täckta ledningar.

Mem. 3.

Broar.

Företagens genomförande medför ej ombyggnad av broar eller trummor vare sig för enskilda eller allmänna vägar. Dock berör "Företag III" i sin allmänna vägen Lassaröd - Vanstad, att rörledning skall framdragas genom vägen mellan pålarna 66 + 92 och 66 + 98, ett arbete som skall ombesörjas och bekostas av dikningsföretaget.

Mom. 4.Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, have synemännen jämligt bestämmelserna i vattenlagen 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat markens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Vid uppskattning av markens blivande värde har hänsyn tagits dels till jordens godhet beträffande matjord och alv, dels till jordens blivande torrlägningsförhållanden, dels ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Markens nuvarande värde har ej direkt uppskattats utan beräknats som en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och dess nuvarande försumpningsgrad. Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt.A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 5.Kostnadernas fördelning.

Såsom ovan nämnts har torrlägningsföretaget ur kostnadssynpunkt uppdelats i fyra av varandra helt oberoende företag nämligen "Företag I", "Företag II", "Företag III" och "Företag IV". Av värderingslängden /Bil. Litt. A./ samt av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B./ framgår såväl de områden, som hänföras till respektive företag, som ock de arbeten, som för de olika företagens torrläggning måste utföras.

Inom "Företagen I, II och III" skola sakägarna taga del i kostnaderna för företagens utförande i mån av den båtnad, som därigenom beredes deras mark, vadan kostnadsfördelningen alltså skall verkställas enligt huvudregeln i vattenlagen 7:23. Beträffande "Företag IV" åter har utredning verkställts, huruvida sådan jämkning, som omförmäles i vattenlagen 7:24, skall företagas, och har företaget med anledning härav uppdelats i tvenne avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden.

För att avdelning I skall kunna torrläggas måste dikessträckorna I-K och K-L utföras, beräknade till 2750 kr.

För att avdelning II skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna I-K och K-M utföras, beräknade till 1470 kr.

Därest båda avdelningarna utföras gemensamt belöper relativa kostnaden enligt efterstående till 0,963993.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
3838.20 kr.	3700 kr.	0.963993.

Därest varje avdelning utföres för sig utan hjälp av annan avdelning belöper relativa kostnaden enligt efterstående till 1,21659 för avdelning I och till 0,931677 för avdelning II.

Båtnad	Kostnad	Rel.kostnad
Avdelning I 2260.40 kr.	2750 kr.	1.21659
Avdelning II 1577.80 "	1470 "	0.931677.

Av förestående utredning framgår, att avdelning II erhåller den minsta relativa kostnaden därest den utföres ensam utan hjälp av avdelning I. Då jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 7:24 ej på någon avdel-

ning får läggas större del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning än som svarar mot förhållandet mellan den beräknade kostnaden för torrläggning allenast av till avdelningen hörande mark å ena sidan samt den beräknade kostnaden för samfällighetens torrläggning å den andra eller i detta fall 1470 kr., skall alltså sådan jämkning, varom förmåles i förenämnda lagrum företagas. Avdelning II påföres sålunda en beräknad kostnad om 1470 kr. och avdelning I återstående del av beräknade kostnader för samfällighetens torrläggning eller 2230 kr. Relativa kostnaden blir då för avdelning I 0,986551 och för avdelning II 0,931677.

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen 10:67 har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats, bifogad detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av samma längd anges varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för de olika företagens torrläggning och i kolumn 16 slutligen de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagens genomförande skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning liksom övriga för de olika företagen gemensamma kostnader såsom utgifter för dikningsföretagets framtida administration, skötsel m.m. skola fördelas företagen emellan efter båtnadsvärdet eller så att "Företag I" gäldar 16 %, "Företag II" 18.68 %, "Företag III" 19.76 % och "Företag IV" 45.56 %. Inom företagen skola kostnaderna sedan fördelas jämlikt procenttalen i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 6.Ersättningar.

Synemännen stadga att ersättning skall utgå till Otto Ekelund såväl för jord, som åtgår till utvidgning av det nuvarande avloppet genom hans mark som ock för intrång genom jordupplag, och skall sådan ersättning gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kostnadsförslaget. Skulle i samband med utförandet av Företagen I och IV skada förorsakas å växande gröda inom Jöns Nilssons och Alfred Ströms skiften, skall ersättning härför gäldas med belopp, som, därest överenskommelse ej kan träffas mellan vederbörande jordägare och företagets styrelse, fastställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör. I övrigt föreskriva synemännen att ersättning för sådan skada å jord och växande gröda, som möjligen orsakas av dikningsarbetet, ej skall utgå.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, välles någon, åger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 7.Framtida underhållet.

Kostnaderna för de olika företagens framtida underhåll skola gäldas av varje företag för sig samt inom företagen fördelas efter samma grunder, som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Öfr någon sig skyldig till skadligt

ingrepp å ledning eller brunnar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 8.

Företagets utförande m.m.

De olika företagen skola utföras oberoende av varandra. Innan "Företagen I och II" påbörjas skall styrelsen av Otto Ekelund och Hans Nilsson inhämta slutligt, definitivt besked, huruvida de vilja begagna sig av den rätt att utföra dikessträckorna 31 - 33 samt 36 + 50 - 38 + 62 som täckta ledningar, varom stadgas i mom. 2. här ovan. Inom varje företag skall arbetet utföras för gemensam räkning samt lämpligen utlämnas på entreprenad till därför skickad person. Arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall detsamma för samtliga företag vara fullbordat inom utgången av år 1937. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

att avlopp skall följa å marken utstakad och å plenkarten angiven sträckning;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens handlingar.

att inga rör få nedläggas förrän de blivit av vederbörande kontrollant godkända;

att rörledning ej må täckas förrän den blivit av vederbörande kontrollant avsynad och godkänd;

att rörledning efter sådant godkännande omödelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utlopps- rörets underkant;

att brunnarna skola väl omskolas med grus;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid lege snövar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingenjör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörerna i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Hon. 9.

Arbetsstyrelse K.M.

Företagets angelägenheter skola omhänderhavas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarna på allmänt sammanträde.

Styrelsen, som solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger;

att, när så påfordras, kalla delägarna till sammanträde i den ordning,

varom stadgas i vattenlagen 7:64;

att såväl vid egna som allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna

i vattenlagen 3:15, 3:17 - 21 samt 7:61 - 65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i vattenlagen 3:22 - 25.

Mom. 10.

Avsyrning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe förordnar.

Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 11.Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Vanstads - Lassaröds dikningsföretag av år 1932". Styrelsen skall hava sitt säte i Vanstads socken.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola fördelas de olika företagen emellan enligt de föreskrifter, som finnas angivna i mom. 5 av detta utlåtande samt inom företagen gäldas av delägarna efter samma grunder, som övriga kostnader för företagens genomförande. Därest så påfordras, skola syneförrättningskostnaderna omedelbart av sökandena förskjutas. Avgift, varom förmäles i vattenlagen 11:95, skall ej utgå.

Mom. 12.Besvärshänvisning.

Talen mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, dit besvärerna med beaktande av bestämmelserna i vattenlagen 11:85, skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Vanstad den 9 februari 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Hallér

Statens lantbruksingeniör.

Sven Andersson

And. Nilsson

Gode män.

Gradtabel.

Pålarnas.	Torrlägningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
31+50	2.80	2.95	3.10	3.25	3.40	3.55	3.70	3.85	4.00	4.15	4.30
32	2.95	3.10	3.25	3.40	3.55	3.70	3.85	4.00	4.15	4.30	4.45
32+50	3.05	3.20	3.35	3.50	3.65	3.80	3.95	4.10	4.25	4.40	4.55
33	3.40	3.55	3.70	3.85	4.00	4.15	4.30	4.45	4.60	4.75	4.90
33+75	3.45	3.60	3.75	3.90	4.05	4.20	4.35	4.50	4.65	4.80	4.95
34	3.60	3.75	3.90	4.05	4.20	4.35	4.50	4.65	4.80	4.95	5.10
34+50	3.95	4.10	4.25	4.40	4.55	4.70	4.85	5.00	5.15	5.30	5.45
35	4.25	4.40	4.55	4.70	4.85	5.00	5.15	5.30	5.45	5.60	5.75
35+50	4.60	4.75	4.90	5.05	5.20	5.35	5.50	5.65	5.80	5.95	6.10
36+50	7.00	7.15	7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50
37	7.75	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25
37+50	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.00	9.15	9.30
38	7.85	8.00	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20	9.35
38+50	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40
39	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.00	9.15	9.30	9.45
39+50	8.02	8.17	8.32	8.47	8.62	8.77	8.92	9.07	9.22	9.37	9.52
40	8.08	8.23	8.38	8.53	8.68	8.83	8.98	9.13	9.28	9.43	9.58
40+22	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.00	9.15	9.30	9.45	9.60
65	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40
65+50	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40
66	8.85	9.00	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35
66+50	8.85	9.00	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35
66+90	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.00	11.15	11.30	11.45	11.60	11.75
67	10.65	10.80	10.95	11.10	11.25	11.40	11.55	11.70	11.85	12.00	12.15
68	10.70	10.85	11.00	11.15	11.30	11.45	11.60	11.75	11.90	12.05	12.20
68+50	11.00	11.15	11.30	11.45	11.60	11.75	11.90	12.05	12.20	12.35	12.50

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
68+75	11.60	11.75	11.90	12.05	12.20	12.35	12.50	12.65	12.80	12.95	13.10
69+70	11.65	11.80	11.95	12.10	12.25	12.40	12.55	12.70	12.85	13.00	13.15
52+80	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.00	9.15
52+50	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.00	9.15	9.30
52	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55
51+50	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50	9.65	9.80
51	8.55	8.70	8.85	9.00	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05
50+50	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85	10.00	10.15	10.30
50	9.00	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50
49+50	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85	10.00	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75
49	9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.00
48+50	9.55	9.70	9.85	10.00	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90	11.05
48	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50	10.65	10.80	10.95	11.10
47+50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.00	11.15
47	9.70	9.85	10.00	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20
46+50	10.20	10.35	10.50	10.65	10.80	10.95	11.10	11.25	11.40	11.55	11.70
45	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.00	11.15	11.30	11.45	11.60	11.75
60	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.00	9.15
60+50	7.90	8.05	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40
61	8.20	8.35	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70
61+50	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50	9.65	9.80	9.95
62	8.55	8.70	8.85	9.00	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05
62+50	8.70	8.85	9.00	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20
63	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85	10.00	10.15	10.30
63+50	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85	10.00	10.15	10.30	10.45
63+74	9.00	9.15	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50

Esperöd den 9 februari 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

con 8.16

Förbättrings- värde	de olika företagen och deras Beräknad andel i kostnaden för försöks- avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			18	
	Relativ Kostnad 0.982938	Relativ Kostnad 0.983410	Relativ Kostnad 0.980764	Relativ Kostnad 0.986551	Relativ Kostnad 0.931677	Arbetets utförande m. m.		Synför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.		öre
Kronor	0.982938	0.983410	0.980764	0.986551	0.931677	Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
147.-	144.49					144.49	10.91	10.18		
197.50	194.13					194.13	14.65	13.67		
1003.50	986.38					986.38	74.44	69.46		
1348.-	1325.-					1325.-	100.-	93.31		
838.20		799.15				799.15	53.28	58.04		
735.10		700.85				700.85	46.72	50.90		
1573.30		1500.-				1500.-	100.-	108.94		
835.30			602.05			602.05	50.17	57.81		
72.50			52.26			52.26	4.36	5.03		
453.90			327.15			327.15	27.26	31.41		
303.20			218.54			218.54	18.21	20.98		
1664.90			1200.-			1200.-	100.-	115.23		
77.-				75.96		75.96	2.05	5.45		
1112.-				1097.05						
953.10					887.98	1985.03	53.65	142.55		
2142.10				1173.01	887.98	2060.99	55.70	148.-		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
					Överfört	4518.40	6660.50
25 512	6 23		Vanstad; Anders o. Johanna Nilsson	sök.	103-110	1681.70	2538.-
					123-141	1855.30	2480.-
221 2048	7 23		Vanstad; Hans Nilsson	sök.	113-122	540.90	756.-
					Summa	8596.30	12434.50

Förbättrings- värde	de olika företagen och deras Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
				Relativ Kostnad 0.986551	Relativ Kostnad 0.991677	Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2142.10				1173.01	887.98	2060.90	55.70	148.-	
856.30				844.78					
624.70					582.02	1426.80	38.56	102.45	
215.10				212.21		212.21	5.74	15.25	
3838.20				2230.-	1470.-	3700.-	100.-	265.70	
Esperöd den 9 februari 1932.									
Å tjänstens vägnar:									
C.H. Wallér									
Statens lantbruksingeniör.									
Sven Andersson					And. Nilsson.				

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

¹
Bil.Litt.Do .

Alnarps Kemiska Laboratorium, Åkarp.

N:r 262 D.

Analysattest.

Prov å vatten

från lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö

märkt Vanstad n:r 23. Prov vid påle 48+50

förvarat i 2 st. literflaskor

förseglat:

Vid undersökning av detta prov befanns detsamma innehålla:

Aggressiv kolsyra /CO₂/ 12 mg/lit.

Svavelsyra /som sulfat, ber.som SO₃/ 81 "

Anm. Temporär hårdhet 15 tyska grader.

vilket intygas, Alnarp den 25 november 1931.

Erik Ohlsson

föreståndare.

Obs. till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontroll-
anstalten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick of-
fentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott.

Avgift enl. taxa Kr. 15:-.

Alnarps Kemiska Laboratorium, Åkarp.

Nr 261 D.

Analysattest.

Prov å vatten

från Lantbruksingeniör C.H. Wallér, Malmö,

märkt Vanstad nr 23. Prov vid påle 39+50.

förvarat i 2 st. literflaskor

förselat:

Vid undersökning av detta prov befanns detsamma innehålla:

Aggressiv kolsyra /CO /
2

2 mg/lit.

Svavelsyra /som sulfat, ber.som SO / 215
3

Anm. Temporär hårdhet 13 tyska grader.

vilket intygas, Alnarp den 25 november 1931.

Erik Ohlsson

föreståndare.

Obs. Till förekommande av vilseledande missbruk få ej vid kontroll-
anstalten verkställda analyser i avkortat eller förändrat skick of-
fentliggöras.

Malmöhus läns Hushållningssällskaps Förvaltningsutskott.

Avgift enl. taxa Kr. 15:-.

*Lidius**ex officio.**C. A. Hansén.*

M

4*0413

CHARTER

6084

STADEN

27 MRS 1934

Avskrift.

Betänkande

till

"Vanstads-Lassaröds dikningsföretag
av år 1932"

uti Vanstads socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Betänkande

till

Vanstads-Lassaröds dikningsföretag av år 1932

uti Vanstads socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bren
den 23 februari 1934 fastställt län
styrelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 mars 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Sedan undertecknad handlagt syneförrätt-
ning för "Vanstads-Lassaröds dikningsföretag av
år 1932" uti Vanstads socken av Kalmöhus län,
har jag anmodats upprätta sådana handlingar och
ritningar, som erfordras för sökande av dels bi-
drag från statens avdikningsanslag, dels lån
från statens avdikningslånefond till företagets
utförande. Med anledning härav får jag med bi-
fogande av vid syneförrättningen upprättade
handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet är beläget uti Vanstads socken, 2 km. söder
om Vanstads kyrka samt 3 km. väster om Äsperöds järnvägsstation å järn-
vägen Ystad-Eslöv. Å översiktskartan i syneförrättningshandlingarna har
torrlägningsområdet utmärkts med gul färg. Torrlägningsområdet, som om-
fattar dels redan odlade marker, dels odlingsbara områden, är f.n. i hög
grad försumpad samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med
företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 17 november 1930 förordnades
undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan veder-
börlige fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 9
november 1931, varefter förrättningen avslutades den 9 februari 1932. En-
ligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. VI/ har besvär

emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vaden densamma alltså tagit åt sig laga kraft.

På grund av väsentliga nivåskillnader samt särskilda omständigheter har företaget i kostnadshänseende uppdelats i fyra av varandra helt oberoende, mindre företag eller 100 - procentiga avdelningar kallade "Företag I", "Företag II", "Företag III" och "Företag IV", varjämte "Företag IV" uppdelats i tvenne avdelningar.

Dikningen.

För att de av torrlägningsföretaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup, hava synemännen föreskrivit till upptagande avloppen A-B-C, D-E-F, E-H, I-K-L och K-M, vilkas lägen och dimensioner framgå såväl av de upprättade förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna.

Hydrografisk och teknisk utredning för de avlopp, som skola upptagas, lämnas i mom. 2, av synemännens utlåtande i syneförrättningshandlingarna.

Broar.

Utförandet av dikessträckan E-H för "Företag III" nödvändiggör framdragande av rörledning genom allmänna vägen Lassaröd-Varstad inom Färs härads vägdistrikt. Vägstyrelsen, som varit kallad till syneförrättningen och därvid företrätts av sin ordförande, har ej haft något att erinra emot det upprättade förslaget.

Areal.

Företaget omfattar tillsammans 13.89 har åker och 0.39 har annan mark, fördelade på de olika företagen sålunda:

	Företag I	Företag II	Företag III	Företag IV
Åker	2.07 har	2.69 har	2.43 har	6.70 har
Annan mark	_____	_____	_____	0.39 "
Summa	2.07 har	2.69 har	2.43 har	7.09 har.

Kostnader.

Kostnaderna för upptagande av avloppen hava jämligt kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ i syneförrättningshandlingarna beräknats till 7725.- kr. De egentliga arbetskostnaderna hava därvid beräknats efter en ersättning av 60 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör.

Jämligt det detta betänkande bilagda kostnadsförslaget /Bil.III/ beräknas sålunda kostnaderna för själva dikningsarbetet till 7725.- kr., vartill komma kostnaderna för syneförrättningen med 583.18 kr. samt kostnaderna för detta betänkande med tillhörande ritningar och handlingar med 163.63 kr., vadan samtliga kostnader för torrlägningsföretaget sålunda beräknas till 8471.81 kr.

Beträffande de olika företagen fördelas kostnaderna sålunda:

	Diknings- kostnader.	Syneför- rättningen.	Betän- kandet.	Sum- ma.
Företag I	1325.- kr.	93.31 kr.	26.18 kr.	1444.49 kr.
Företag II	1500.- "	108.94 "	30.57 "	1639.51 "
Företag III	1200.- "	115.23 "	32.33 "	1347.56 "
Företag IV	_____	_____	_____	_____
Transport	4025.- kr.	317.48 kr.	89.08 kr.	4431.56 kr.

Transport	4025.- kr.	317.48 kr.	89.08 kr.	4431.56 kr.
Avd. I	2230.- "	160.14 "	44.93 "	2435.07 "
Avd. II	<u>1470.- "</u>	<u>105.56 "</u>	<u>29.62 "</u>	<u>1605.18 "</u>
Summa	<u>7725.- kr.</u>	<u>583.18 kr.</u>	<u>163.63 kr.</u>	<u>8471.81 kr.</u>

Fördelas kostnaderna för respektive företag på i desamma ingående arealer, belöper torrläggningkostnaderna för "Företag I" till 698.- kr., för "Företag II" till 609.- kr., för "Företag III" till 555.- kr., för "Företag IV", Avd. I ^{till} 587.- kr. och för "Företag IV", Avd. II till 546.- kr. per har. Sammanför man åter samtliga företag, belöpa torrläggningkostnaderna till 593.- kr. per har.

Sökande av bidrag och lån.

Såsom närmare framgår av bilagda förening /Bil. IV/ hava samtliga delägare överenskommit att till gäldande av kostnaderna för företagens utförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Ekonomisk utredning.

Av synförrättningshandlingarna samt av de detta betänkande såsom Bil. II och III åtföljande tabell b och kostnadsförelag framgår beträffande företagens ekonomiska utbyte följande:

	Jordvärde efter torrläggningen.	Jordvärde före torrläggningen.	Värdeför- höjning.	Kost- nad.
Företag I	3693.- kr.	2345.- kr.	1348.- kr.	1444.49 kr.
Företag II	4798.20 "	3224.90 "	1573.30 "	1639.51 "
Företag III	<u>4128.90 "</u>	<u>2464.- "</u>	<u>1664.90 "</u>	<u>1347.56 "</u>
Transport	12620.10 kr.	8033.90 kr.	4586.20 kr.	4431.56 kr.

Transport	12620.10 kr.	8033.90 kr.	4586.20 kr.	4431.56 kr
Företag IV				
Avd. I	7493.- "	5232.60 "	2260.40 "	2435.07 "
Avd. II	<u>4941.50 "</u>	<u>3363.70 "</u>	<u>1577.80 "</u>	<u>1605.18 "</u>
Summa för he- la företaget	<u>25054.60 kr.</u>	<u>16630.20 kr.</u>	<u>8424.40 kr.</u>	<u>8471.81 kr</u>

Fördelning av bidrag och lån.

Därest Kungl. Maj:t beviljar bidrag och lån till företagets ut-
förande, skola de penningemedel, som komma att utfalla, fördelas före-
tagen och vederbörande sakägare emellen i enlighet med de grunder, som
finnas närmare angivna i kolumnerna 21 och 22 av tabell b, Bil. II.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande /Mom. 8/ skall
företaget vara fullbordat inom utgången av år 1937. Med anledning här-
av föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 decem-
ber 1937.

Förord.

Väger man samtliga beräknade och redan gjorda kostnader för
företagens genomförande mot den uppskattade båtnaden, finner man att
endast "Företag III" är ekonomiskt lönande. Medräknar man däremot ej
syneförrättningskostnaderna samt kostnaderna för detta betänkande vid
en sådan jämförelse, finner man åter att samtliga ^{företag}äro lönande. Då av
bestämmelserna i V.L. 10:80 framgår att syneförrättningskostnader ej
skola medräknas vid bedömande av ett företags bärighet, då den inom
företagen belägna odlade jorden ej kan bibehållas såsom åker, därest
torrlägningsföretaget ej kommer till stånd, då samtliga delägare inom

företagen äro jordbrukare, vilka för sin utkomst äro beroende av att deras åkerareal ej minskas, och då tillgången på odlingsbara marker är ytterst ringa inom denna trakt, får jag förorda att till "Vanstads-Lassaröds diktningensföretag av år 1932" beviljas såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.

Under hänvisning till förestående utredning får jag sålunda tillstyrka, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3960.- kr. dels lån från statens avdikningslånefond med 4140.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabeller a och b	Bil. I och II
Kostnadsförslag	" III
Förening	" IV
Utdrag av Skånska Hovrättens utslag	" V
Diariesbevis	" VI
Arvodesräkningar	" VII och VIII
Syreförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i ^{fyra} ~~tre~~ blad.	

Malmö 1 maj 1932.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Tabell a

	Hela förväggningsområdet								Länsröskans andel							
	Areal		Värde				Påskad		Areal		Värde				Påskad	
			före		efter						före		efter			
			Förväggnings								Förväggnings					
	Har	ar	Kr.	ör	Kr.	ör	Kr.	ör	Har	ar	Kr.	ör	Kr.	ör	Kr.	ör
Åker	13	89							13	89						
Annan mark		39								39						
Påskad landvinning																
Summa	14	28	16630	20	25054	60	8424	40	14	28	16630	20	25054	60	8424	40

Malmö i maj 1932.

E. A. Hållén.

Statens lantbruksingenjör.

Socken by och hemman	Kyrkorten	Hemmans- nummer	Egendoms- nummer	Ägarers namn	Kyrkorten	Areal				Summa		Bidrag	Andel	
						Härad		Annan		Summa			Förslag	
						nr	Are	nr	Are	nr	Are		nr	Are
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Väststad.														
Förslag I.														
Väststad		109/2048	15 ⁶	Otto Ekstrand	49, 16	29		29	147	-	144	49		
Gr		109/2048	15 ⁷	Jens Nilsson	17-21	36		36	197	50	194	13		
Gr		221/2048	23 ⁷	Kam Nilsson	22-35	142		142	1003	50	986	38		
Förslag II.														
Väststad		221/2048	23 ⁷	Kam Nilsson	36-44	147		147	838	20				
Kuddetorp		25/256	1 ¹	Karl Malm	45-47	122		122	735	10				
Förslag III.														
Väststad		221/2048	23 ⁷	Kam Nilsson	48-62	128		128	835	30				
Kuddetorp		25/256	1 ¹	Karl Malm	63-65	13		13	72	50				
L. Larpavärd		qth.	1 ¹	Nik Nilsson	66-72	56		56	453	90				
St. Larpavärd		46	1 ³	Nik Nilsson	73-79	46		46	303	20				
Förslag IV.														
St. Larpavärd		46	1 ²	Rolfred Ström	80-84	20		20	77	-				
Gr		46	1 ³	Nik Nilsson	85-102	212		212	1112	-				
					144-149	139		139	953	10				
Väststad		25/512	23 ⁶	Anders o. Johanna Nilsson	103-110	141		141	856	30				
					123-141	116	39	155	624	70				
Gr		221/2048	23 ⁷	Kam Nilsson	113-122	42		42	215	10				
Summa						1389	39	1428	8424	40	1325	-		
Bemärkning.														
1) Bidraget begränsas till hälften av värdet.														

b.

9.
Bil. II.

i kassan för														Relativ kassan	Bidragets andelen i fonden av kassan				
Förstag II		Förstag III		Förstag IV				daga nyttför- ställning m. m.		Prestän- kande m. m.		Summa kassan				Bidrag		Lån	
Arb. I		Arb. II																	
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18		19	20	21		22	
								10 18		2 86		157 53		1.07	11	73 50		73 50	
								13 67		3 83		211 63		"	11	98 75		98 75	
								69 46		19 49		1075 33		"	11	501 75		501 75	
										26 18									
799 15								58 04		16 29		873 48		1.04	11	419 10		419 10	
700 85								50 90		14 28		766 03		"	11	367 55		367 55	
										20 57									
		602 05						57 81		16 22		676 08		0.81	43.35	293 08		383 -	
		52 26						5 03		1 41		58 70		"	"	25 45		33 25	
		327 15						31 41		8 81		367 37		"	"	159 25		208 12	
		218 54						20 98		5 89		245 41		"	"	106 39		139 02	
										21 00									
				75 96				5 45		1 53		82 94		1.08	11	38 50		38 50	
				1097 05				78 78		22 10		1197 93		"	11	556 -		556 -	
						887 98		63 77		17 89		969 64		1.02	11	476 55		476 55	
				844 78				60 66		17 02		922 46		1.08	11	428 15		428 15	
						582 02		41 79		11 73		635 54		1.02	11	312 35		312 35	
				212 21				15 25		4 28		231 74		1.08	11	107 55		107 55	
1500 -		1200 -		2230 -		1470 -		583 18		71 55		8471 81				3963 92		4143 14	

Malm i maj 1932.

L. S. Hallén.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Dikningskostnad enl. vid syneförrätt-

ningen upprättat kostnadsförslag

Företag I	x) 1205:- 1325.-	kr.		
Företag II	x) 1370:- 1500.-	"		
Företag III	x) 1010:- 1200.-	"		
Företag IV				
Avd. I	x) 1815:- 2230.-	kr.		
Avd. II	x) 1200:- 1470.-	"	3015 3700.-	6600:- 7725.- kr.
Syneförrättningen				583.18 "
Betänkandet m.m.				163.63 "
Summa kostnad				<u>7346.81</u> <u>8171.81</u> kr.

Malmö 1 maj 1932.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

x) Minsteringen vidtagen av Kungl. Lantbruksskyddsen med stöd av från
frågelagställdarna erhållen uppgift angående företags kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget
beräknats till 7346 kronor 81 öre.

Hörsholm den 9 mars 1934.
På Kungl. Lantbruksskyddsens vägnar:
Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Vanstads-Lassaröds dikningsföretag av år 1932" överenskomma:

att utföra dikningsföretaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av våra kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond,

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Hans Nilsson med postadress Vanstad n:r 23 per Äsperöd;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar,

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om statsunderstöd till företagets utförande,

att, därest statsunderstöd beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt kunna bli utanordnade, samt

att i övrigt företräda oss i alla frågor, som röra ifrågavarande lån och anslag.

Äsperöd den 9 februari 1932.

Hans Nilsson för egen del och såsom förmyndare för Anders Nilsson,

Johanna Nilsson gm. Nils M. Nilsson enl. fullmakt,

Edvard Nilsson, förmyndare för Anders Nilsson genom Nils M. Nilsson enl.

fullmakt,

Nils Nilsson,

Nils Månsson,

Karl Malm,

Alfr. Ström,

Otto Ekelund,

Jöns Nilsson.

Att Hans Nilsson, Nils M. Nilsson för Johanna Nilsson och för
Edvard Nilsson, Nils Nilsson, Nils Månsson, Karl Malm, Alfr. Ström, Otto
Ekelund och Jöns Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening
intyga:

Äsperöd den 9 februari 1932.

C.H. Wallér

E.H. Monkell

Lantbruksingeniör.

Ingeniör

Malmö.

Malmö.

Avskrift.

Kungl. Maj:ts och Rikets hovrätts över Skåne
och Blekinge utslag på de besvär, lantbrukaren An-
ders Nilsson i Skogsdala anført över Färs härads-
rätts beslut den 16 januari 1920 i ärende angående
Anders Nilssons försättande i omyndighetstillstånd;
givet i Malmö den 19 mars 1920.

Av handlingarne i målet inhämtas:

.....

Häradsrätten yttrade i överklagade beslutet:

som det av vad i ärendet förekommit framginge, att Anders Nilsson till
följd av sin sinnesbeskaffenhet vore ur stånd att vårda sitt gods, för-
klarade häradsrätten Anders Nilsson omyndig, och förordnade till förmy-
ndare för honom lantbrukaren Hans Nilsson i Vanstad och ovannämnde Edvard
Nilsson för vilka förordnande skulle i förmynderskapsprotokollet utfär-
das. Kungörelse om Anders Nilssons försättande i omyndighetstillstånd
skulle införas i post- och inrikestidningar.

Anders Nilsson har sökt ändring.

Kungl. hovrätten som tagit målet i övervägande, finner ej skäl
göra ändring i häradsrättens beslut.

.....

Att besvär över detta utslag icke blivit inom behörig tid hit
ingivna varder i enlighet med härstädes fört diarium intygat.

Stockholm och Kungl. Justitierevisionen den 22 juni 1920.

Ex Officio

A. Ekelund.

Rätt avskrivet betygar:

Ola Nilsson

John Bertoft

Nämndeman för Vanstads socken.

Vanstad.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 9 febru-
ari 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
"Vanstads - Lassaröds dikningsföretag av år 1932" uti Vanstads socken,
Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i
Söderbygdens vattendomstols kansli den 31 maj 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören C.H. Wallér, p.b.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
 "Vamstads-Lagarslöds Likhetsföretag av år 1932"
 inom Vamstads socknen
 av Neahröms-län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2~~ ^{synehandlingar} exemplar à	4	—
Betänkande, sid. 7 "	21	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1 à	12	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{4}$ "	3	—
Kopia av plankartan å väv (34.39-3.18)	31	21
" " profiler och sektioner } $6 + 0.75(21.43 + 4)$	25	07
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $77 + 18 + 16$ "	61	05
Inhäftning av handlingar } 1 häfte ^{synehandlingar} 2 häften ^{betänkan}	3	—
Diariebevis, utlägg	2	30
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	163	63

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till Färn
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Neahrö den 18 juni 1932.
E. H. Nauri

Statens lantbruksingeniör.

Wäner för fastfästelse
E. H. Nauri

För länets orskrift sid 1-16 bestyckes
Stjämten
E. H. Nauri

449
216/34

M 4-0413

6084
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MRS. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 23 februari 1934 för
"Vanstads - Lassaröds dikningsföretag av år 1932" i Vanstads socken av
MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusensjuhundrafemtio (3.750) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenfemhundranittio (3.590) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende- man för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagat oss och förbind oss mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1935, att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Malung den 16 mars 1934.

Lantbrukaren

Lantbrukaren

tautad m 23 per Åsperöd

Att Lantbrukaren Hans Nilsson, taustad m 23
per Åsperöd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Nilsson
Lantbrukare
Adress Malung

P. Grön
Kulturskolan
Adress Lund

Med stöd av Kungl. brevet den 23 februari
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 10 april 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Lantbruksstyrelsen

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

23/234


Förteckning över fastigheter inom "Vanstads-Lassaröds diknings-
företag av år 1932" uti Vanstads socken, Malmöhus län, till vil-
ken torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

2.	109/2048	mtl.	Vanstad	✓ 15 ⁶	, Otto Ekelund ✓
1.	109/2048	"	"	av ✓ 15 ⁴	, Jöns Nilsson ✓
4. °	221/2048	"	"	✓ 23 ⁷	, Hans Nilsson ✓
5. °	25/256	"	Kuddetorp	✓ 1 ¹	, Karl Malm ✓
	~~261/2048~~	~~"~~	~~Vanstad~~	~~✓ 23⁷~~	~~, Hans Nilsson ✓~~
6. °	gth.		L:a Lassaröd	✓ 1 ¹	, Nils Månsson ✓
8. °	1/16	"	St. Lassaröd	✓ 1 ³	, Nils Nilsson ✓
7. °	1/16	"	"	✓ 1 ²	, Alfred Ström ✓
3.	25/512	"	Vanstad	✓ 23 ⁶	, Anders och Johanna Nilsson. ✓

h. h. m. Malmö den 18 juni 1932.

E. H. Malm

Statens lantbruksingenjör.



1934 den 10 april.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 154).

Företagets namn: "Vanstads - Lassaröds dikningsföretag av år 1932" i Vanstads socken av Kalmar län.

Lån 3.750 kronor från statens avdikningslånerond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 23 februari 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Hantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Vanstads socken.</u>			
Vanstad	109/2048	av 15 ⁴	Jöns Nilsson
"	109/2048	15 ⁶	Otto Ekolund
"	25/512	23 ⁶	Anders och Johanna Nilsson
"	221/2048	23 ⁷	Hans Nilsson
Kuddetorp	25/256	1 ¹	Karl Malm
S:n Lassaröd	gth.	1 ¹	Mils Månsson
St. Lassaröd	1/16	1 ²	Alfred Ström
"	1/16	1 ³	Mils Nilsson

Stockholm den 10 april 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Frédholm.



DIARIE Nr 6084

Förening.

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

27 MRS. 1934

Undertecknade, delägare i "Vanstads-Lassaröds dikningsföretag av år 1932 överenskomma:

att utföra dikningsföretaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H.Wallér vid synförrättning år 1932 upprättade förslaget samt att till bestridande av vår kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Hans Nilsson med postadress Vanstad nr, 23 per Äsperöd:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av lån och anslag erforderliga handlingar och ritningar,

att å våra vägnar ingå till Kungl.Maj:t med underdåning ansökan om statsunderstöd till företagets utförande,

att, därest statsunderstöd beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande samt uppbära och utkvittera de penningmedel, som eventuellt kunna bli utanordnade, samt

att i övrigt företräda oss i alla frågor, som röra ifrågavarande lån och anslag.

Äsperöd den 9 februari 1932.

Hans Nilsson för egen del samt såsom förmyndare för Anders Nilsson, Johanna Nilsson gm. Nils M.Nilsson enl. fullmakt, Nils Nilsson, Nils Månsson, Karl Malm, Alfr.Ström, Otto Ekelund, Jöns Nilsson.

Att Hans Nilsson, Nils M. Nilsson för Johanna Nilsson och för Edvard Nilsson, Nils Nilsson, Nils Månsson, Karl Malm, Alfr.Ström, Otto Ekelund och Jöns Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

Äsperöd den 9 februari 1932.

C.H.Wallér.

E.H.Monkell.

Lantbruksingeniör.

Ingeniör.

Malmö.

Malmö.

Vidmaras

ex Officio:

B. H. Næver

Godk. 10/4 1934

216/34

DIARIE Nr 6085
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 MAR. 1934

B E V I S
RAPPORT

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt ~~Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande~~
~~den~~ rekvisition av vederbörande dikningsintressenter
Företagets namn "Vanstads-Lassaröds dikningsföretag av år 1932"
uti Vanstads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 23 februari 1934

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens ordineringslånefond 3750 kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3590 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande Lantbrukaren Hans Nilsson

Förtroendemän Vanstad nr 23, Esperöd


Ensam intressent

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 oktober 1933. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan, vadan detsamma av mig föreslås till godkännande.

Malmö den 16 mars 1934.

B. G. Nilss.

Statens lantbruksingeniör.



1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880

1880