




Kopia.

Förslag
till Viggurum dikning av år 1933
i Långaröd socken av Malmöhus län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av
Ivar Nyman.
statens c. lantbruksingenjör.


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Rättningsarkiv.




Förslag till ågavägsbro vid 9+92
Skala 1:50.



Förslag till brunnar.
Skala 1:50.




Förslag till rörutlopp vid 8+27.
Skala 1:100.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga bür den 11 maj
1934 fastställt till offentliggörande vid arbetets
utförande.
Stockholm den 25 maj 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith
Vidimarer ex officio: Ivar Nyman.

Längdskala 1:4000.



Höjd- och sektionsskala 1:100.



Vidimarer ex officio: Ivar Nyman.

RITH.Nr 001
RITH.Nr 005

M 10414

Nr 324 Malmöhus län

M 1*0414
11343

Viggarum dikning av år 1933.

Långaröd socken.

Malmöhus län.

Forhopp.

Genom Kongl. Maj:ts nådiga brev den
11 maj 1934 fastställt till efterrättelse vid
statens utförande.

Stockholm den 25 maj 1934

På Kongl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Viktorin & officier:
Jon Nyman.

Avskrift av

Handlingar

för sökande av statsbidrag och lån till utförande av

Viggarum dikning av år 1933

uti Långaröd socken av Malmöhus län

upprättade år 1933 av

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingeniör.

Innehåller 8 skrivna och paginerade sidor.

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

B e t ä n k a n d e

rörande "Viggarum dikning av år 1933" uti Långaröd socken av Malmöhus län, avgivet i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser bättre torrläggning av mark inom fastigheter tillhörande Viggarums by nr. 2 och 3. Avdikningsområdet är beläget omkring 4 kilometer västnordväst om Långaröd sockens kyrka. Å den synhandlingarna tillhörande översiktskartan har områdets läge och ungefärliga utsträckning angivits med röd färgläggning.

Rättslig utredning.

Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt vattenlagen. Därvid upprättade handlingar och ritningar hava här bifogats i avskrift. Nämnda syneförrättning har, enligt bifogade bevis från vattendomstolen, numera vunnit laga kraft.

Teknisk utredning.

Angående avloppsdimensioner, hydrografiska förhållanden samt företagets omfattning i övrigt hänvisas till vid syneförrättningen avgivet utlåtande samt till de i samband därmed upprättade ritningarna.

Statsbidrag och lån.

Delägarna hava beslutat att gemensamt söka statsbidrag från statens avdikningsanslag till alla kostnader för företagets genomförande. Av bifogad skrivelse den 22 september 1933 framgår att ägaren av

fastigheten 45/256 mantal Viggerum nr. 2⁵ önskar komma i åtnjutande
jämväl av lån från statens avdikningslånefond.

Areal.

Av företaget beröres en areal av 10,32 hektar. Huru densamma för-
delar sig på olika ågoslag för hela området samt för lånesökandens an-
del däri framgår av nedanstående uppställning.

Ågoslag.		Hela området.	Lånesökandens andel.
Åker	hektar	7,43	7,05
Äng och odlingsmark	"	2,89	2,89
Summa hektar		10,32	9,94

Båtnad och kostnad.

Den beräknade jordförbättringen genom företagets utförande uppgår
enligt synehandlingarna till 4.808:- kronor. Kostnaderna för arbetets
utförande samt övriga kostnader för företagets genomförande hava enligt
bifogade kostnadssammandrag beräknats till 4.821:- kronor. Av nedanstå-
ende uppställning framgår beräknade bidrags- och lånebelopp.

Hela företaget. Lånesökandens andel			
Jordförbättring	kr.	4.808:-	4.713:-
Kostnad	"	4.821:-	4.725:54
Relativ kostnad		1,002	1,002
Statsbidrag i procent			
av båtnaden	%	50,00	50,00
Beräknat statsbidrag	kr.	2.404:-	2.356:50
Beräknat lånebelopp	"		2.356:50

4

Arbetstid.

Företaget torde kunna beräknas vara slutfört före den 1 september 1934.

Tillstyrkan m.m.

Med stöd av vad sålunda blivit utrett får jag härmed tillstyrka att till ifrågavarande företags utförande beviljas statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för företagets genomförande. Visserligen uppgå de sammanlagda beräknade kostnaderna för företagets genomförande till ett belopp, som något överstiger den beräknade jordförbättringen, men de verkliga kostnaderna komma att ställa sig något lägre än densamma.

Då företaget är påbörjat och arbetena å detsamma pågå, är det samma ägnat att motverka rådande arbetslöshet.

Bilagor.

- 1/. Kostnadssammandrag.
- 2/. Skrivelse om sökande av lån från statens avdikningslånefond.
- 3/. Förteckning över lånesökande delägare.
- 4/. Laga kraftbevis.
- 5/. Arvodesräkning.
- 6/. Avskrift av laga synehandlingar.
- 7/. Kopia av ritningar, 1 blad.

Höör i november 1933.

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingeniör.

Kostnadssammandrag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen

upprättat kostnadsförslag

Kr. ~~4.440:-~~ ^{4.723:-}

Arvode m.m. för syneförrättningen

310:-

" för betänkandet med tillhörande bilagor

71:-

Summa Kronor4.804:-
4.821:-

Höör 1 november 1933.

Ivar Nyman.

Postskrift

Hj Minnsvärdningen vidtagna av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd
av från förslagsställaren inkommen ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förslaget beräknats till 4.804 kronor, varav å löne-
vårdens andel 4.708 kronor 88 öre.

Stockholm den 25 maj 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar,

Albert Smith.

Vidminns ex officio: Ivar Nyman.

6

Undertecknade, delägare i "Viggarum dikning av år 1933" uti
Långaröd socken av Malmöhus län, förklara oss härmed önska komma i
åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till med företagets
utförande förenade kostnader, och befullmäktigas företagets styresman
att hos Kungl. Maj:t göra underdånig framställning därom,
att uppbära och utkvittera nämnda lån.

Viggarum den 22 september 1933.

Anders Olsson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Ola Svensson.

Anders Brorsson.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar för sökande av bidrag och lån från statens avdikningsanslag och avdikningslånefond till "Viggarum dikning av år 1933", upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Betänkande § 45 med sammanfattning av kostnad

kostnadsförslag	Kr.	12:-
Laga kraftbevis		3:-
Ansökningshandlingar och diverse skrivelser		6:-
Kommissionärsarvode		0:90
<u>Avskrifter och kopior:</u>		
Plankarta § 51, 1 och 3 mom.		19:-
Profiler och andra ritningar enligt spec.		
1 synehandl. arv.räkning 75 % därav		8:45
Avskrift av handlingar § 55		16:50
Översiktskarta		4:-
Inbindningar av handlingar		1:15
<u>Summa Kronor</u>		<u>71:-</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader efter delfäendet klander därå anställa genom stämning till Färs häradsrätt.

Höör i november 1933.

Ivar Nyman.

Förestående sidor nr. 1-8 vidimeras ex officio:

Ivar Nyman.

1

Avskrift av

Förslag

till Viggarum dikning av år 1933

i Långaröd socken av Malmöhus län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1933 av

Ivar Nyman.

statens e. lantbruksingeniör.

Innehåller 30 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 1 ritning.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll fört vid sammanträde
rörande torrläggning av mark inom Viggarums by i Långaröd socken av Malmöhus län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Anders Olsson, Viggarum, fredagen den 8 september 1933 kl. 1 em. hade sakägarna kallats genom kungörelse, som blivit uppläst i sockenkyrkan (Bil.B¹) och införd i tidningen Mellersta Skåne (Bil.B²), varjämte särskild underrättelse tillsänts varje känd sakägare enligt förteckning (Bil.B³).

Närvarande:

Undertecknad, förrättningsman,

Skiftesgodemannen Ola Svensson, Viggarum,

" Anders Brorsson, Buus,

Vägmästaren Alfred Persson, såsom ombud för vägstyrelsen, enligt fullmakt, (Bil.C).

Anders Olsson, såsom sökande till förrättningen och ägare till hemmanet Viggarum nr. 2⁵,

Nils Nilsson, såsom ägare till hemmanet Viggarum nr. 3²,

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet (Bil. A¹ - A⁴).

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Laga hinder mot förrättingens handläggning eller mot företagets utförande anfördes ej.

4

§ 4.

Hävdens genomgicks och godkändes.

§ 5.

Förrättningsökanden yrkade att företaget utfördes så att full torrläggning erhöles å hans mark.

§ 6.

Antecknades att allmänna vägen mellan Önnköping och Huaröd var enskild före år 1903 samt att vägtrumman vid 4+84 - 4+90 ombyggdes år 1920 av dåvarande ägaren av hemmanet Viggårum nr. 2⁵, samt att markerna ovan vägen voro odlade före år 1900.

§ 7.

Enhälligt beslöto sakägarna att några ersättningar ej skulle utgå för skador eller intrång i samband med företagets utförande.

§ 8.

Delägarna beslöto att välja Anders Olsson, Viggårum pr. Önnköping, till styresman för företaget och uppdrogs åt densamme att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Delägarna befullmäktigade den valde styresmannen att söka statsbidrag till alla kostnader för företagets genomförande samt att med vederbörande myndigheter upprätta erforderliga kontrakt och förbindelser för statsbidragets erhållande samt att utkvittera detsamma.

§ 10.

Meddelade förrättningsmannen att nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe fredagen den 22 september 1933 kl. 1 em, och att

5

några ytterligare kallelser ej kommer att lämnas därom.

§ 11.

Upplästes dagens protokoll, som lämnades utan anmärkning.

Viggarum den 8 september 1933.

Ivar Nyman.

e.lantbruksingeniör.

Ola Svensson.

Anders Brorsson.

biträdande godemän.

2
Fredagen den 22 september 1933 kl. 1 em. inställde sig ånyo förut angivna synemän hos lantbrukaren Anders Olsson, Viggarum, för fortsatt handläggning av förevarande syneförrättning.

Såsom sakägare hade Anders Olsson, Viggarum, inställt sig.

§ 12.

Förrättningsmannen företedde de upprättade ritningarna och handlingarna, samt redogjorde i huvudsak för det upprättade förslaget.

§ 13.

Anders Olsson meddelade, att han önskade lån från statens avdikningslånefond till de kostnader, som överstego det statsbidrag, som kunde beviljas.

§ 14.

Synemännen redogjorde för arvoden och förrättningskostnader, varvid beträffande dagarvoden hänvisades till arvodesräkningen.

§ 15.

Upplästes synemännens utlåtande.

§ 16.

Upplästes dagens protokoll, som lämnades utan anmärkning, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Viggarum den 22 september 1933.

Ivar Nyman.

e.lantbruksingeniör.

Ola Svensson.

Anders Brorsson.

godeman.

godeman.

Bil. A¹.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till Viggarum nr. 2 m.fl. hemman uti Långaröds socken av Färs härad.

Viggarum pr. Önneköp den 7 maj 1931.

Anders Olsson.

Bil. A².

Resolution.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan företagna förrättning. Malmö i landskansliet den 18 maj 1931.

G.V.Eiserman.

T. Kinnman.

Resolution nr. 2053.

Extra lantbruksingeniören David Larsson förordnas att, därest laga hinder icke möter, övertaga och lagligen handlägga den åt lantbruksingeniören i Malmöhus län, enligt för honom den 18 maj 1931 utfärdad förordnande, uppdragna, i bilagda förteckning omförmälda förrättning för torrläggning av mark tillhörande Viggarrum nr. 2 m.fl. hemman i Långaröds socken, Färs härad. Malmö i landskansliet den 13 juli 1932.

På Länsstyrelsens vägnar:

T. Thege.

E. Wassman.

Resolution nr. 1212.

Extra lantbruksingeniören Ivar Nyman förordnas att, därest laga hinder icke möter, övertaga och lagligen handlägga den åt extra lantbruksingeniören David Larsson enligt förordnande den 13 juli 1932, uppdragna, i inneliggande ansökan omförmälda förrättning. Malmö i landskansliet den 6 maj 1933.

På Länsstyrelsens vägnar:

T. Thege.

Einar Andersson.

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning en-

8

ligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Viggarrums by i Långaröds socken av Malmöhus län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Anders Olsson, Viggarrum, fredagen den 8 september 1933 kl. 1 em., då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Av torrläggningen beröres hemmanen nr. 2⁵ och 3² samt allmän väg.

Höör den 17 augusti 1933.

Ivar Nyman.

Statens e.lantbruksingeniör.

Uppläst i Långaröd sockens kyrka söndagen den 20 augusti 1933,
betygar:

K. Forsberg.

p.l.

Bil. B².

Lika lydande kungörelse i tidning.

/Tidningsurklipp/

Införd i tidningen Mellersta Skåne den 22 augusti 1933.

Bil. B³.

Förteckning

Över avsända underrättelser om sammanträde hos lantbrukaren Anders Olsson, Viggarrum, fredagen den 8 september 1933 kl. 1 em.

Underrättelser avsända den 24 augusti 1933 till:

Skiftesgodemannen Ola Svensson,

Viggarrum pr. Önneköp.

9
Skiftesgodemannen Anders Brorsson, Buus pr. Önnköping.

Anders Olsson, Viggårum nr. 2 pr. "

Nils Nilsson, " nr. 3 pr. "

Vägstyrelsen för Färs härads vägdistrikt

adr. Landsfiskal C.G.Sjöström, pr. Bjärsjölagård.

Höör den 24 augusti 1933.

Ivar Nyman.

Bil. C.

Fullmakt för vägmästaren Alfred Persson att föra vägstyrelsens talan och bevaka dess rätt vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Viggårums by nr. 2 och 3 den 8 september 1933.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bjärsjölagård den 5 september 1933.

Vägstyrelsen i Färs härads väghållningsdistrikt

C.G.Sjöström.

Vägstyrelsens sekreterare.

Bevittnas:

P.Kristensson.

Sven Fogelberg.

Bil. D.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
												</					

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Långaröd</u> Viggårum	32	Ca	1/64	1	<u>Nils Nilsson</u> Åker, lavmylla/sand, grus, sten
				2	" " "
					Summa
.	25	Bb	45/256	3	<u>Anders Olsson</u> Ång, lavmylla/sand, grus, sten
				4	Åker, " "
				5	" " "
				6	" " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	Odlingsmark "
				10	Åker " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	" " "
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	" " "
				19	" " "
				20	" " "
				21	" " "
				22	" " "
				23	" " "
				24	" " "
				25	" " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
14								550	77	—	800	112	—	250	35	—
24								"	132	—	"	192	—	"	60	—
38									209	—		304	—		95	—
	26							350	91	—	600	156	—	250	65	—
4								400	16	—	800	32	—	400	16	—
10								300	51	—	"	136	—	500	85	—
14								450	18	—	"	32	—	350	14	—
14								300	42	—	"	112	—	500	60	—
34								450	139	50	"	248	—	350	108	50
	21							350	73	50	600	126	—	350	52	50
20								550	110	—	900	180	—	350	70	—
20								400	60	—	800	120	—	400	60	—
14								"	56	—	"	112	—	400	56	—
8								350	28	—	"	64	—	450	36	—
10								"	35	—	"	80	—	450	45	—
42								600	252	—	900	378	—	300	126	—
18								350	63	—	800	144	—	450	81	—
10								400	24	—	"	48	—	400	24	—
2								"	8	—	"	16	—	400	8	—
9								"	36	—	900	81	—	500	45	—
39								"	156	—	"	351	—	500	195	—
20								"	80	—	"	180	—	500	100	—
40								"	16	—	1.000	40	—	600	24	—
34								500	155	—	"	310	—	500	155	—
6								550	33	—	"	60	—	450	27	—
14								"	77	—	"	140	—	450	63	—
3 28	47								1.630	—		3.146	—		1.516	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transport</i>
				26	<i>Skur, torvmylla/sand, grus, sten</i>
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30	<i>Odlingemark.</i>
				31	" "
				32	<i>Ing</i> "
				33	" "
				34	" "
				35	<i>Skur</i> "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	<i>Ing</i> "
				40	<i>Skur</i> "
				41	<i>Ing</i> "
				42	" "
				43	<i>Skur</i> "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	<i>Odlingemark</i> "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	28		47						1.630	—		3.146	—		1.516	—
	23							550	126	50	1.000	230	—	450	103	50
	15							450	67	50	"	150	—	550	82	50
	6							"	27	—	"	60	—	550	33	—
	28							700	196	—	"	280	—	300	84	—
			12					450	54	—	700	84	—	250	30	—
			13					400	52	—	"	91	—	300	39	—
			35					300	105	—	1.000	350	—	700	245	—
			40					350	140	—	"	400	—	650	260	—
			4					650	26	—	800	32	—	150	6	—
	23							600	138	—	1.000	230	—	400	92	—
	13							400	52	—	"	130	—	600	78	—
	8							"	32	—	"	80	—	600	48	—
	3							500	15	—	"	30	—	500	15	—
			23					350	80	50	"	230	—	650	149	50
	25							250	62	50	850	212	50	600	150	—
			5					300	15	—	700	35	—	400	20	—
			43					250	107	50	"	301	—	450	193	50
	37							250	92	50	850	314	50	600	222	—
	46							350	161	—	1.000	460	—	650	299	—
	40							550	220	—	"	400	—	450	180	—
	33							450	148	50	"	330	—	550	181	50
	3							500	15	—	"	30	—	500	15	—
	36							"	180	—	"	360	—	500	180	—
	38							"	190	—	"	380	—	500	190	—
		1	13					400	52	—	800	104	—	400	52	—
			20					300	60	—	"	160	—	500	100	—
			25					350	87	50	"	200	—	450	112	50
			9					400	36	—	"	72	—	400	36	—
7	05	2	89						4.169	—		8.882	—		4.713	—

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
<u>Sammandrag</u> Nils Nilsson Anders Olsson <u>Summa</u>			Ca 1/64 Bb 45/256	32 25	Viggarnum .

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	38								209	-		304	-			95	-
7	05	2	89						4.169	-		8.808	-			4.713	-
7	43	2	89						4.378	-		9.886	-			4.808	-
									4.378			9.886				4.808	
Viggarna den 22 september 1933. Tor Nymän. s. landbruksingenjör. Ola Svensson biträdande godemän. Anders Brönsson																	

Bil. E.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Kostnadsförslag.</u> för Viggårus dikning av år 1933.						
		<u>Avloppet A-B-C-D.</u>						
0 - 0+84	84	Rör, 12,5 cm. (5") lm.	84	1:-	84	-		
		Grävning,läggning, igenfylln. "	84	0:50	42	-		
0, 0+84		Brunnar, 45 cm. (18") st.	2	20:-	40	-		
0+84-2+25	141	Rör, 17,5 cm. (7") lm.	141	1:40	197	40		
		Grävning,läggning,igenfylln. "	141	1:-	141	-		
1+50,2+25		Brunnar, 45 cm. (18") st.	2	20:-	40	-		
2+25-4+84	259	Rör 22,5 cm. (9") lm.	259	1:70	440	30		
		Grävning,läggning,igenfylln. "	259	1:-	259	-		
3+12,3+76, 4+36,4+84		Brunnar, 45 cm. (18") st.	4	20:-	80	-		
4+84-4+90	6	Avlopp genom allmän väg			-	-		
4+90 - 6	110	Rör 22,5 cm. (9") lm.	110	1:70	187	-		
		Grävning,läggning,igenfylln. "	110	0:90	99	-		
6 - 7+50	150	Rör 45 cm. (18") lm.	150	4:-	600	-		
		Grävning,läggning,igenfylln. "	150	1:50	225	-		
6,7		Brunnar 70 cm. (28") st.	2	35:-	70	-		
7+50-8+27	77	Rör 45 cm. (18") lm.	77	4:-	308	-		
		Grävning,läggning,igenfylln. "	77	2:-	154	-		
8+27		Kringgjutning och stensättning			40	-		
8+27- -10+58	251	Lera,grus och sten	800	1:25	1000	-		
	1058	Transport			4006	70		

Ivar Nyman.

Bil. F.[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Långaröd</u>				
N/64	32	Ca	Viggarum				
			Nils Nilsson		1-2	209:-	304:-
45/256	25	Bb	Viggarum				
			Anders Olsson	sök	3-53	4,169:-	8,882:-
			<u>Summa</u>			4,378:-	9,186:-

[illegible]

U t l å t a n d e

rörande Viggarrum dikning av år 1933

uti Långaröd socken av Malmöhus län.

Mom. 1. Företagets belägenhet och omfattning.

Torrlägningsområdet är beläget inom Viggarrums by och omkring 4 kilometer västnordväst om Långaröd sockens kyrka. Å den synhandlingarna bifogade översiktskartan har områdets ungefärliga läge och utsträckning angivits med röd färgläggning.

Företaget är beläget mellan de i K.K. den 13 april 1922 med nr. 88 och 89 betecknade nederbördsområdena.

Den mark, som beräknas bli förbättrad genom företagets utförande, har upptagits å hithörande plankarta och utgör en areal av 10,32 hektar, som angives i den förslaget tillhörande ägobeskrivningen.

Mom. 2. Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens i Malmöhus län resolution den 6 maj 1933 förordnades undertecknad att handlägga ifrågavarande förrättning, och har på grund därav, och i anslutning till sökandens framställda yrkanden, föreliggande förslag till torrläggning upprättats.

Mom. 3. Laga hinder.

Något laga hinder mot förrättningen har ej anmälts, och har något sådant ej heller kunnat utrönas,

Mom. 4. Företagets beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till dikning, varom i kap. 7 vattenlagen stadgas.

Mom. 5. Företagets benämning.

Företaget skall benämnas Vigarum dikning av år 1933.

Mom. 6. Vattenmängd och föreslagna dimensioner.

Nederbördsområdet för de olika avloppssträckorna har beräknats med ledning av direkta undersökningar på platsen. För hela företaget utgör detsamma omkring 60 hektar, motsvarande en beräknad högsta avrinning av 0,06 kbm. per sek. Avloppens dimensioner framgå av de förslaget tillhörande profilritningarna.

Å plankartan hava de föreslagna avloppssträckorna angivits med heldragna röda linjer.

Mom. 7. Broar och trummor.

Avloppet A - B går mellan avvägningarna 4+34 - 4+90 under allmänna vägen mellan Långaröd och Huaröds byar. Den därstädes befintliga stentrumman ligger för högt för att medge full torrläggning av ovanförliggande marker. Genom den föreslagna täckta rörledningen blir trumman obehövlig. Med stöd av bestämmelserna i kap. 7, §§ 8 och 18 vattenlagen finna synmännen skäligen bestämma att denna del av avloppet skall bekostas av vägstyrelsen. Arbetet därmed skall utföras så fort nedanförliggande avloppssträcka blivit upptagen till föreskrivet djup samt av vägstyrelsen, såvida ej denna hellre vill överlämna arbetet åt de dikande.

En enskild ägovägsbro har föreslagits till utförande vid avvägningsspunkt 9+92.

Mom. 8. Båtnad, kostnad och kostnadsfördelning.

Plankartan i skala 1:4000 är upprättad genom nymätning av de av företaget berörda markerna, och utvisar densamma den mark, som kan beräknas erhålla båtnad genom företagets utförande. Markerna hava av synemännen värderats och hava i kolumn 14 av värderingslängden införts de värden, som jorden beräknats erhålla efter företagets utförande. I kolumn 16 har angivits den beräknade jordförbättringen, vilken för hela företaget sålunda uppgår till 4.808:- kronor.

Kostnaderna för arbetenas utförande hava beräknats till 4.440:- kronor. Desamma skola fördelas i förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Enligt denna grund har varje fastighets andel uträknats och angivits i procent i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Någon anledning till uppdelning i avdelningar inom samfälligheten med åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. §§ 24 - 26 vattenlagen har ej funnits föreligga. Förrättningskostnader och andra för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas efter ovan nämnda procenttal.

Mom. 9. Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå i samband med detta företags utförande.

Mom. 10. Arbetets utförande m.m.

Företaget skall, om sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade försla-

get med tillhörande ritningar. Det må påbörjas så snart denna förrätt-
ning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast inom fyra år
efter nämnda tidpunkt.

Vid arbetenas utförande iakttages:

- att till rörledningar må användas endera glacerade lerrör, ej sämre
än Höganäs kvalitet III, eller cementrör med muffar och av så
god beskaffenhet, att desamma utan att skadas kunna i vått till-
stånd belastas för rördimensioner under 25 cm. med 15 kg. och öv-
riga med 18 kg. per centimeter längd av röret längs den översta
och understa generatrisen av det horisontellt anbragta röret,
- att cementrören dessutom skola vara så täta och homogena i godset att
vattenytan i ett fyllt rör efter ett dygn ej sjunkit mera än 1
millimeter per timme,
- att rörledningar ej få tillkopplas ledningarna annat än vid brunnar,
- att up öppet avlopp uppkastad massa lägges minst 1,0 meter från slän-
ten ^{m/} så att jordvallarna genomgrävas på lämpliga ställen för till-
rinnande ytvatten.

Mom. 11. Framtida underhållet.

Företaget skall omsorgsfullt underhållas, och skola erforderliga
rensningar vidtagas så ofta det är erforderligt. Kostnaderna för under-
hållsarbetena skola fördelas efter samma grunder, som gälla för avlop-
pens första upptagande.

Mom. 12. Vattendomstolsavgift.

Någon dylik avgift skall ej utgå för detta företag.

Mom. 13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till hemmanet Viggårum nr. 2⁵. /Anders Olsson/.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den, som icke åtnöjes med synemannens i detta utlåtande meddelade beslut, ingive inom sextio dagar härfter i tre exemplar sina till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ställda besvär, skolandet i besvären upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid desamma fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Viggårum den 22 september 1933.

Ivar Nyman.

e.lantbruksingeniör.

Ola Svensson.

Godeman.

Anders Brorsson.

Godeman.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				41 55
		Avvägning :				
april	19.20 24.25	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 1/2 punkter pr har har	10.3	0.50	5 15	
		avvägda punkter st.	125	0.03	3 75	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark km.	2.4	2,00	4 80	
		i annan mark "		5,00		43 70
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19 ar, st.	53	0.05	2 65	
		har	10.3	0.10	1 -	3 65
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	53	0,04	2 10	2 10
		Markvärdering :				
sept	8	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	106	0,06	6 35	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	53	0,12	6 35	22 70
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 :				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.3	3:-	90	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	0.8	3:50	2 80	3 70
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	4	0.25	1 -	
		"				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	4 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	13 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	28	0,03	80	1 80
		Överföres				138 70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				138 70
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 —	8 —
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
					5 —	5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	125	0,01	1 25	1 25
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	2	0,30	60	2 60
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00	15 —	15 —
sept. 8.22		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
april 24.25		Särskild utredning, § 46, mom. 2 ang. nederbördsmått dagar	1	12,00	12 —	12 —
maj 2		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning, <i>summa</i> "	2	12,00	6 —	
		slamficka "		12,00		
						6 —
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	53	0,07	3 70	
		har har	10.3	0,14	1 40	
		Överföres			12 10	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 10	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 25	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	125	0,02	2 50
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	28	0,06	1 40	19 -
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”	0.3	5:-	1 50
		ändring av befintligt avlopp	”	0.8	6:-	4 80
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor,	”			
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	7 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	”		12,00	4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	22	0,55	12 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				46 30
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 80	
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	15 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			32 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				32 -
		Summa kronor				47 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				216 55
		Lösen för kopior och avskrifter				45 65
		Övriga förrättningskostnader				47 80
		Summa kronor				310 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Färs härads häradsrätt.

Viggarn den 22 september 1933.

Ivar Nyman
Statens/lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förstämde sidor nr 1-30 vidimmar u officiis: Jon Björns
Kronor kvitteras:

den 19.....

689
38 M 1-0414
11343

450

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 11 maj 1934 för
"Viggarum dikning av år 1933" i Långaröds socken av
_____ MALMÖHUS LÄN _____

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av tvåtusentrehundrafemtio (2.350) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfyrhundra (2.400) kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör I. Nyman vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Viggam den *5 juni* 19*37*.

Anders Olsson

Lantbrukare

Hö/256 msk Viggam nr 2

Att

Lantbrukaren Anders Olsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Jon Gjerm

Wiggen

Adress

Hön

Adress

Wiggam

Med stöd av Kungl. brevet den *11 maj*
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *31 juli* *1934*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1130-1

11/5 34

Förteckning

Över fastigheter och ägare, för vilka lån sökts från statens avdikningslånefond.

45/256 mantal Viggårur nr. 2⁵ litt. Bb uti Långaröd socken av Malmöhus län.

Ägare: Anders Olsson (lagfart enl. § 27 den 12 januari 1928).

Höör i november 1933.

Tor Nyman

statens e.lantbruksingeniör.

1934 den-^{31 juli}~~15-juni~~--

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Viggarum dikning av år 1923" i Långaröds socken av
Nalmsåhus län.

Lån 2.350 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 11 maj 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående Sotsarnas
upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Litt. Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Långaröds socken</u>			
Viggarum	Bb	45/256	Anders Olsson, lagf.d. 12/1 1920, 57

Stockholm den ^{31 juli}~~15-juni~~ 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



26.


malinöms län

A. K. fög. i Nr. 33.

Nu inbudsman Otho Nilsen Låbo
via diktning av dikesföretag
"Nygården diktning av år 1933" har i detta
alltså företag anställt 7 stycken ^{arbetare} till att arbeta
utgå från stycken hos arbetslöshets kommitté
inom Långvård socken anmälde och inspe-
derade arbetslösa. Vilket nämnda på
begäran intygas.

Nygården den 24 November 1933

Ola Sørensen
Ordf. Långvård socken arbetslöshets kommitté



3.
11/1. 34.

Arbetslöshetsföretag

DIARIE Nr 4585
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 FEB. 1934

Uppgift om verkliga kostnaden för "Viggarum dikning av år 1933" uti Långaröd socken av Malmöhus län.

Företaget är ännu ej helt fullbordat, varför de nedan angivna kostnaderna delvis äro grundade på av mig verkställd ny kostnadsberäkning.

För syneförrättningen	kr.	310:-
" betänkande m.m.		71:-
" arbetskostnader		4.230:-
" diverse utgifter, entreprenadannons m.m.		30:-
" arbetsledning och arbetskontroll		133:-
" räntekostnader		30:-
Summa kronor		4.804:-

27 33
12

30697/33

Höör den 26 februari 1934.

Tom Hyman.

1. The first part of the report is a general introduction to the subject.

2. The second part is a detailed description of the methods used.

3. The third part is a discussion of the results obtained.

1. The first part of the report is a general introduction to the subject.	1. The first part of the report is a general introduction to the subject.
2. The second part is a detailed description of the methods used.	2. The second part is a detailed description of the methods used.
3. The third part is a discussion of the results obtained.	3. The third part is a discussion of the results obtained.
4. The fourth part is a conclusion.	4. The fourth part is a conclusion.
5. The fifth part is a list of references.	5. The fifth part is a list of references.

4. The fourth part is a conclusion.

5. The fifth part is a list of references.

CLARE No 12501

R. LANDINGSSTYRELSEN

29 JUN 1934

63

Antskrift av räkenskaperna av "Viggarnum"

Täkomskr

1933

Av Gælle. Nils Nilsson Viggarnum 3
" Gælle. Anders Olofson Viggarnum 2

n	ör
94	05
4655	95
4750	-

Räkning av år 1933 "Hångaröds socken Malmåhus län"

Utgifter

1933

Per	Fabrikör Otto E. Åsman Gjöva (Landsvägs kommunstyrelse)	✓	4180	-
"	Lager synförsäkring	✓	278	-
"	Betänksamt i arvodeberäkning för räkenskaper av bidrag	-	-	-
"	och lån	✓	71	-
"	Gästmannens arvode	✓	30	-
"	Ingångens arvode för kontroll av diket	✓	100	-
"	Arvode i Skånska Dagbladet	✓	~~78~~	~~50~~
"	Beräknad räntefördelat	✓	78	50
			4750	-

Granskad och godkänd

Tjugen minskad enf. Bel.

26 34 f
 7
 Viggörum den 26/6 1934

Anders Östman

Styrelseman för Viggörum Räkning av år 1933

Åsman Viggörum på Örnsteds

Inskädes vidrömt om återvändande av verifikationsmedel

Godk. 31/7 1934 ⁶⁸⁹/₇₄

11344

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget "Viggarum dikning av år 1933" uti Långaröd socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 11 maj 1934.

Statsbidrag från anslaget för 1933/1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 2.400:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.350:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935.

Styresman; Lantbrukaren Anders Olsson, Viggarum pr Önnköping.

Vid verkställda kontroller i samband med företagets utförande samt slutlig avsyning av företaget, verkställd av undertecknad efter detsammas fullbordande, har befunnits att arbetet utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Höör den 6 juni 1934

Ton Nyman

statens e.lantbruksingeniör.

eg. arbete baserat 2140 hr

avskat de pscuhen 470

dagverksamhet $\frac{2140}{470} = 4.50$

ber. kostn. 42000

avskat de pscuhen

avskat de pscuhen 4700 hr

avskat de pscuhen 99% av ber.

avskat de pscuhen

Luf av rikskassan