Genom Kungl. Majits nådiga beslut den 16 november 1934 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 november 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith

Detta överensstämmer med originalet bekräftar
David Larsson
lantbruksingenjör

Förslag till
"Västerstad n:r 1 dikning av år 1931"
i Västerstads socken av Malmöhus län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1931 av

David Larsson.
e. lantbruksingenjör


RITN. Nr 001

Längdskala 1:4000. M 2*0416

100 50 0 100 200 300 m.

Likheten med originalet bekräftar David Larsson

Nr 397 Malmöhus 2 rote


Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 16 november 1934 godkändes till efterrättelse vid arbetets utförande
Förhandlat den 30 november 1934
På Kungl. Vattenöverdomstolens vägnar
Albert Smith
Vattenöverdomsnotarie
David Larsson
Vattenhushållningsingenjör
Förslag till inlag. Skala 1:50.
Längdskala 1:4000.
Höjd- och sektionsskala 1:100.
Förslag till
"Västerstad nr 1 dikning av år 1931"
i Västerstads socken av Malmöhus län;
upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1931 av
David Larsson
ciantörukesingenjör
RITN.Nr 002
M 2*0416
Skala 1:50.
Likheten med originalet bevygar David Larsson
Kringmurning. Skala 1:50.
Brunn 1.0 m. diam. Sk. 1:50.
Brunn 0.6 m. diam. Sk. 1:50.
Rör inre diam. 30 cm. = 12"
Rör inre diam. 37.5 cm. = 15"
Rör inre diam. 45 cm. = 18"
Rör inre diam. 52.5 cm. = 21"
Rör inre diam. 70 cm. = 28"
Rör inre diam. 15 cm. = 6"
Rör inre diam. 22.5 cm. = 9"
2 Ar 397 Malmöhus Län

M 2•0416

26688

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1934

Handlingar

angående "Västerstad nr 1 dikning av år 1931" uti Västerstads socken av Malmöhus läm, upprättade vid syn enligt vattenlagen år 1931.

Innehållsförteckning.

Betänkande.

Översiktskarta	sid.	1
Betänkande	"	2 - 4
Bidrags- och lånetabell	"	5 - 7
Förening	"	8
Arvodesräkning	"	9

Synehandlingar.

Protokoll	"	10 - 19
Ansökan, resolution, kungörelse	"	20 - 26
Förteckning	"	27 - 29
Utlåtande	"	30 - 36
Beskrivnings- och värderingslängd	"	37 - 53
Kostnadsförslag	"	54 - 55
Kostnadsfördelningslängd	"	56 - 58
Arvodesräkning	"	59 - 62

Översiktskarta.

Skala 1:20.000.





Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 16 november 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 november 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith

Rätt avskrivet Erlygg.

David Larsson
lantbruksingenjör

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

B e t ä n k a n d e

upprättat för sökande av statsunderstöd till dikningsföretaget "Västerstad nr 1 dikning av år 1931" i Västerstad socken av Malmöhus län.

Företagets läge m.m.

Företaget är beläget omedelbart nordöst om Västerstad kyrka och omkring 1 mil söder om Hörby kyrka. På bifogade översiktskarta återgives ängsmarken med grön färgbeteckning och åkermarken med gul färg.

Jordmånen består huvudsakligen av torvmylla på torv eller sand samt sand blandad med lera.

Syneförrättning.

Syneförrättning rörande företaget har handlagts och avslutades den 19 oktober 1931. Mot förrättningen har besvär icke anförts.

Allmänna intressen.

Några allmänna intressen beröras icke av företaget.

Föreslagna arbeten.

De arbeten, som ingå i företaget finnas angivna i utlåtandet tillhörande syneförrättningen och återgives dessutom på till utlåtandet hörande plankarta och profilritning. Nästan samtliga till företaget hörande marker hava för närvarande ett mycket ringa torrläggningsdjup, varför avloppen inom torrläggningsområdet i allmänhet måste fördjupas omkring 1 meter. för att en nöjaktig

torrläggning skall erhållas. Avloppen utföras därför bäst och billigast såsom täckta ledningar. Den avgift som skall erläggas av markägaren på sträckan 12+30-16+60 är därför ingen mellanskillnad mellan kostnad för täckt och öppet dike utan en avgift som erlägges därför att fastigheten ansetts erhålla fördel utav att diket anordnas som rörledning.

Markareal som torrlägges samt båtnad och kostnad.

Den markareal, som torrlägges genom utförande av de föreslagna arbetena omfattar 68,935 hektar åker och äng samt 2,24 hektar skogsmark. Båtnaden har på åker och äng uppskattats till 21987:77 kronor . Kostnaden för företagets utförande har beräknats uppgå till 22150:- kronor. Härav skall dock vissa fastighetsägare kontant erlägga 1150:- kronor enligt i utlåtandet meddelad bestämmelse varför på delägarna skall fördelas efter uppskattad båtnad 21000 kronor. Kostnaden för synesförrättningen uppgår till 750:- kronor och kostnaden för betänkandet till 128:- kronor. Den andel i totala kostnaden som skall erläggas av åker och äng uppgår alltså till 21767:08 kronor eller per hektar i runt tal 350:- kronor.

Statsunderstöd.

Genom förening ingången den 19 oktober 1931 hava flertalet sakägare förklarat sig önska erhålla såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond till kostnader förenade med företagets utförande. De bidrags- och lånebelopp som med nu gällande bestämmelser synes kunna beviljas till företaget finnes angivna

i bifogade tabell över bidrags- och lånebelopp. Medgivande för arrendatorn av kyrkoherdebostället att söka och vinna andel i bidrag och lån kommer senare att översändas.

För den del av båtnaden som uppkommer på ägofig. 234 och 235 har ingen andel i bidrag av statsmedel medtagits. Båtnaden på nämnda ägofigurer består nämligen i höjning av jordens alstringsförmåga med hänsyn till skogsväxt.

Arbetstid.

Företaget synes kunna fullbordas till den 1 september 1936.

Beskaffenheten av cementrör i föreslagna ledningar.

Körande beskaffenheten av cementrör i föreslagna ledningar finnes intaget bestämmelser i utlåtandet under rubriken "företagets utförande". Några ytterligare åtgärder härutöver synes icke behöva vidtagas med hänsyn till rörens varaktighet och beständighet mot åverkan av grundvatten.

Lund i jan. 1932.

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Västerlads socken.			
	8 39	Västerstad Anders Johansson	229 - 232	89.-	
lagf. den 4/10 1910 § 78	8	" Carl Henrik Andersson	233a - b	96.-	
	8 30	" " "	333 - 335		1 61.-
	8 41	" " " "	338 - 342		1 21.-
	1'	" Kyrkeb. förv. Kyrkofonden	236 - 332	16 43.5	7 51.5
	8 42	" Ola Jönsson	336 - 337		93.-
	8 40	" Johan Olsson	343 - 345	2 61.-	
	9 29	" " "	346 - 356	6 50.-	
	8 28	" Ernst Persson	357 - 363	2 75.-	
	8 27	" "	364 - 371	4 19.-	
	8 26	" Lars Teodor Jönsson	372a - 379	8 21.-	
	22 2	" Ernst Larsson	380 - 382	3 34.-	
år 10	Ärgås	Johannes Dahlberg	384 - 388	1 57.5	
4 28	Västerstad	Oskar Andersson	384	60.-	
	22 3	" Simeon Isaksson	389 - 394	1 94.-	
	22 4	" Gerhard Fiberg	395 - 398	2 97.-	
	22 5	" Wilhelm Persson	399 - 402	2 00.-	
	14 2	" Per Nilsson.	403, 404	2 80.-	
		" Gunnar Ahlsson	405	56.-	
		Summa		57 67.-	11 26.5

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15		
224 –		212 10	7 58	1 30		220 98	109 72	111 26	0.99	49.65
240 –		228 90	8 18	1 40		238 48	118 41	120 07	"	"
438 –		415 80	14 85	2 55		433 20	215 08	218 12	"	"
363 –		344 40	12 30	2 11		358 81	178 15	180 06	"	"
8247 50		7837 20	279 90	48 02		8165 12	4053 98	4111 14	"	"
232 50		220 50	7 88	1 35		229 73	114 06	115 67	"	"
966 –		917 70	32 78	5 62		956 10	474 70	481 40	"	"
3322 –		3156 30	112 73	19 34		3288 37	1632 68	1655 69	"	"
1263 50		1201 20	42 90	7 36		1257 46	621 35	630 11	"	"
1922 –		1827 –	65 25	11 19		1903 44	945 06	958 38	"	"
2448 –		2326 80	83 10	14 26		2424 16	1209 60	1220 56	"	"
929 –		882 –	31 50	5 40		918 90	456 23	462 67	"	"
513 25		487 20	17 40	2 99		507 59	252 02	255 57	"	"
330 –		312 90	11 17	1 92		325 99	161 85		"	"
99 75		94 50	3 37		58	98 45	48 88		"	"
129 25		121 80	4 35		75	126 90	63 –		"	"
50 –		48 30	1 72		29	50 31	24 98		"	"
70 –		67 20	2 40		41	70 01	34 76		"	"
200 –		191 10	6 82	1 16		199 08	98 85		"	"
21.987 75		20.892 90	746 18	128 –		21767 08	10862 76	10521 30		

Lund i januari 1931.

David Larsson.

e. Lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

Förläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat förslag	18.462:- × ~~21.000:-~~
Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95	22:-
Arvode m.m. för syneförrättningen	750:-
Kostnader i understättnings- besvärs- mål	
Arvode m.m. för Ledamöter	128:-
Summa kronor	~~21.878:-~~ 19.362:-

Lund i januari 1932

David Larsson

Lantbruksingenjör

× Minskningen vidlagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående förslagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förelagd åtgärds bil 19.362 kronor vara å lämnadernas andel 18.492 kronor 65 öre.

Stockholm den 30 november 1934

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrift bekygar

David Larsson

Lantbruksingenjör

F Ö R E N I N G.

Undertecknade delägare i "Västerstad nr 1 dikning av år 1931" uti Västerstad socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar; samt

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp.

Västerstad den 19 oktober 1931.

And. Johansson.

Ernst Persson.

Ernst Larsson.

Henrik Andersson.

Johan Olin.

Theodor Jönsson,

Johannes Dahlberg.

Ola Jönsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Olof Mårtensson. Anders Nilsson.

Till

Domkapitlet i Lund.

Den 19 oktober 1931 avslutades syneförrättning rörande torrläggningsföretag kallat Västerstad nr 1 dikning av år 1931 i Västerstads socken. I företaget ingår kyrkoherdebostället ½ mtl. Västerstad nr. 1 med andel som finnes närmare angivet i bifogat utdrag ur synehandlingarna.

Genom förening den 19 oktober 1931 hava fleråtalet delägare förklarat sig önska erhålla såväl bidrag från Statens avdikningsanslag som lån från Statens avdikningslånefond till kostnader förenade med företagets utförande. Med hänvisning till förut omnämnt utdrag ur synehandlingarna får undertecknad härmed vördsamt anhålla om domkapitlets medgivande att söka och vinna andel i bidrag och lån av statsmedel till den del av kostnaderna för företagets utförande som kommer att åvila kyrkoherdebostället.

Västerstad den 27 juli 1932.

Nils Mårtensson

arrendator av kyrkoherdebostället Västerstad 1:

Nils Mårtenssons egenhändiga namnteckning bevittnar:

Ernst Persson. Henrik Knudsson.

Rätt avskrivet bevygar: David Larsson

lantbruksingenjör.

Avskrift.

Utdrag ur Lunds stiftsnämnds pro-

tokoll den 4 maj 1934.

§ 2. Statens lantbruksingenjör David Larsson, Umeå, hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan att arrendatorn av lönebostället 1/2 mantal Västerstad nr 1 i Västerstads socken Nils Mårtensson undertecknat förening angående sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförande av dikningsföretaget "Västerstad nr 1 dikning av år 1931" i Västerstads socken belöpte på ovannämnda fastighet - anhållit om godkännande av Mårtenssons åtgärder.

I inhämtade yttranden hade vederbörande pastorat och boställsnämndsordförande tillstyrkt åtgärderna ifråga.

Efter föredragning beslöt stiftsnämnden lämna det av Lantbruksingenjören Larsson begärda godkännandet, varom vederbörande skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll. Som ovan.

I tjänsten

Walter Korlén.

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson

lantbruksingenjör.

Arvodesräkning

för upprättande av betänkande till torrläggningsföretaget "Västerstad nr 1 dikning av år 1931".

Betänkande	2 sid. à 3:- kr.		6:-
Översiktskarta	2 ex. à 4:- "		8:-
Tabell över låne- och bidragsbelopp:			
Grundbelopp			2:-
13 st. fastigheter à 50 öre			6:50
6 " " à 40 "			2:40
Kopia av plankarta			43:15
" " profil- och sektionsritning		46:20	
Avgår 25% för ritning å kalkerväv		11:55	34:65
Avskrift av handlingar 46 sid. à 55 öre			25:30
		Summa kronor	128:-

Klander mot räkningen föres vid Frosta häraderätt inom 3 månader härefter.

Lund i januari 1932.

David Larsson.
e. lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträde rörande torrläggning av mark till fastigheterna Västerstad nr 1, 3, 4, 8, 14 och 22, Måholm, Högås och Amalietorp i Västerstads socken, Åsa, Östraby nr 2, 6 och 8, Oderup nr 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12 och 13 i Östraby socken av Malmöhus län.

§:1.

I kommunalrummet i Västerstad torsdagen den 8 oktober 1931 kl. 4 e.m.

Närvarande: undertecknad förrättningsman,

skiftesgodemännen:

Olof Mårtensson, Alestad och

Anders Nilsson, Björröd, Björsjögård,

Kyrkoherde John N. Rundgren, enl. förordnande, bil. 4,

Kronojägaren N.S. Sjöstedt, enl. förordnande, bil. 5,

ordföranden i Färs härads vägstyrelse Anders Nilsson, Klasaröd,

samt av övriga sakägare:

Godsäg. Anders Johansson, Västerstads gård, Askeröd,

Handl. Carl Henrik Andersson, " " "

Lantbr. Johan Olin, " " "

" Ola Jönsson, " " "

" Nils Vilh. Mårtensson, Västerstad nr 1, Askeröd,

Lantbr. And. sigfr. Tågström, Västerstad nr 3, Askeröd,

" Oskar Alfr. Andersson, " 4 "

" Ernst Viktor Persson " 8 "

" Lars Teodor Jönsson " 8 "

" Per Nilsson " 14 "

" Edgard Möller " 14 "

" Ernst Oskar Larsson " 22 "

" Amandus Isaksson " 22 "

" Gerhard Friberg " 22 "

" William Persson " 22 "

" Otto Andersson " Måholm "

" Per Johansson " " "

" Johannes Dahlberg, Högås nr 1, "

Komm.nämnd.ordf. Magnus Olsson för ålderdomshemmet, Granehem, Västerstad,

Disp. Johan Bengtsson, Påarp, Askeröd,

Godsäg. Nils Oskar Nilsson, Amalietorp, "

Lantbr. Per Gottfrid Persson, " "

" Nils Karlsson, Åsa, Östraby,

" Anders Andersson, " "

" Johannes Lindblad, " "

August Håkansson som ombud för Håkan Nilssons sterbhus,

Lantbr. Axel Jönsson, Åsa, Östraby,

" Nils Jönsson, Östraby nr 2, " ,

Lantbr. Sven Andersson, Östraby nr 4, Östraby,

" Nils Jönsson, " 6, "

" Nils Persson, " 8, "

" Axel Nilsson som ombud för Nils Hanssons sterbhus, do do

" Janne Björholm, Östraby nr 8, Östraby,

" Anders Karlsson, Bromölla, "

" Per Nilsson, Oderup nr 1, "

"" Knok Johansson, " 5, "

§:2.

Jäv mot synemännen anmäldes icke.

§:3.

Laga hinder ansågs ej föreligga mot företaget.

§:4.

Sök. till förrättningar avseende torrläggning av mark till Västerstad nr 1 samt Västerstad nr 4 och Östraby nr 6 och 8 förklarade att de önskade företagen utförda så att deras marker kunde torrläggas till nöjaktigt djup.

§:5.

Arnst Persson och Johan Olin yrkade, att avlopp anordnades i rågång mellan deras fastigheter från Åkessons fastighet ned till föreslagen tänkt ledning.

§:6.

Anders Isakeson uppvisade plankarta och profilritning till-

hörande företag benämnt "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till nr 18 och 22 Västerstad upprättade vid laga syn år 1900".

Isaksson ansåg, att de fastigheter, som berördes av detta företag hade fullt nöjaktig torrläggning för närvarande utan att fördjupa avloppet nedanför företaget. Bestred att delaktighet påfördes de fastigheter, som tillhörde det nämnda företaget.

§:7.

Ernst Persson yrkade, att avloppet skulle upptagas till rågång mellan hans fastighet och Olins fastighet.

§:8.

Kyrkoherde Rundgren yrkade, att rätt medgavs inleda spillvatten dels från de la Gardieska skolan och dels från prästgården i de avlopp, som komma att anordnas.

Karl Henrik Andersson yrkade, att en ledning anordnades längs utfartsvägen från lönebostället fram till landsvägen. Den nuvarande trumman under landsvägen är förlagd på tillräckligt djup.

Otto Andersson yrkade, att avloppet fördjupades vid punkt 20 och att stensättningen verkställdes i botten och slänter efter fördjupningen.

Nils Karlsson ombud för Erik Edvin Nilsson yrkade, att avlopp framdroges till Nilssons fastighet.

Närv. ägare till fig. 30 - 39 yrkade att avlopp bereddes från deras fastigheter så att de ej utestängdes på grund av rätning av bäcken.

§:9.

Anders Karlsson yrkade, att på hans fastighet fig. 52 bäcken skulle utvidgas åt norr och icke åt huset till och att nödig förstärkning skulle anordnas.

§:10.

Det upplystes att bro vid 28+47 var ombyggd efter 1880. Anders Nilsson meddelade, att vägdistriktet hade för avsikt ombygga vägen och flytta bron från sitt nuvarande läge. Anhöll att förslag till bro översändes till vägdistriktet.

§:11.

Då avloppen framgå genom flytsand ansågo de närvarande att samtliga avlopp borde stensättas i botten och slänter för så vitt de ej kunde anordnas såsom täckta avlopp.

§:12.

Otto Andersson yrkade, att 2 broar skulle anordnas över avloppet på hans fastighet. För Västerstads ålderdomshem framställdes yrkande om utförande av en bro.

Edgar Höller yrkade, att en bro skulle utföras på hans fastighet.

Nils Oskar Nilsson yrkade att 2 broar skulle utföras på hans fastighet.

Nils Jönsson yrkade att en bro skulle utföras och Sven Andersson att en bro skulle utföras över avloppet på deras fastigheter.

§-13.

Anders Andersson påpekade att spillvatten från mejeriet förorenade bäcken. Ansåg det önskvärt om någon åtgärd kunde vidtagas för att motverka föroreningen.

Möller hade samma yrkande.

§:14.

Johan Bengtsson ville framhålla att mejerivattnet ständigt utsläppts i bäcken. Vatten, som utsläppes är endast tvättvatten. Om någon åtgärd föreslogs och kostnaderna ej blir för stora skulle icke mejeriföreningen motsätta sig erläggand e utav kostnad härför för så vitt det kunde påvisas att mejeriet hade skyldighet härtill.

§:15.

För mark till avloppets utvidgning samt för jordupplag begärdes ersättning.

§:16.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats måndagen den 19 oktober 1931 kl. 2 e.m. Vid sammanträdet skulle jämväl verkställas val av arbetsstyrelse för företagen.

Ett ex. av förslag till utförande av företagen skulle senast torsdagen den 15 oktober utläggas till påseende i Västerstads kommunalrum samt i Västerstads mejeri.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.
e. lantbruksingeniör.

Anders Nilsson. Olof Mårtensson.

skiftesgodemän.

§:17.

I kommunalrummet i Västerstad måndagen den 19 oktober 1931 kl. 2 e.m.

Närvarande:

förestående synemän

samt av delägarna:

Lantbrukaren	Sven Andersson,	Östraby nr 4,	Östraby,
"	Olof Bengtsson,	" 6,	"
"	Janne Sjöholm,	" 8,	"
Godsägare	Anders Johansson,	Västerstads gård,	Askeröd,
Kyrkoh.	John N. Rundgren,	Västerstad,	"
Handl.	Carl Henrik Andersson,	"	"
Lantbrukare	Johan Olin,	"	"
"	Ola Jönsson,	"	"
"	Nils Vilh. Mårtensson,	" nr 1,	"
"	Karl Emil Pettersson,	" 3,	"
"	And. Sigfr. Tågström,	" 3,	"
"	Oskar Alfr. Andersson,	" 4,	"
"	Ernst Viktor Persson,	" 8,	"
"	Lars Teodor Jonsson,	" 8,	"
"	Per Nilsson,	" 14,	"
"	Ernst Oskar Larsson,	" 22	"
"	Amandus Isaksson,	" 22,	"

Lantbrukaren Gerhard Friberg, Västerstad nr 22, Askeröd,

" William Persson, " 22, "

" Otto Andersson, " Maholm, "

" Per Johansson, " " "

" Johannes Dahlberg, Högås nr 1, "

Komm.nämnd.ordf. Magnus Olsson för Ålderdomshemmet, Granehem, Västerstad,

Disp. Johan Bengtsson, Påarp, Askeröd,

Godsäg. Nils Oskar Nilsson, Amalietorp, Askeröd,

Lantbr. Nils Karlsson, Åsa, Östraby,

" Johannes Lindblad, " "

" Anders Andersson, " "

" Gunnar Åkesson, Västerstad.

§:18.

Förrättningsmannen redogjorde för av synemännen verkställd båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning tillhörande företag benämnt "Västerstads nr 1 dikning av år 1931".

§:19.

Amandus Isaksson ville framhålla att då någon fördjupning utav avloppet från punkt K/och/till hans samt bortom hans fastighet belägna marker icke skulle ingå i företaget erhöllo de ingen nytta genom att företaget utfördes. Den olägenhet, som nu förefanns består väsentligen i att under kortare tid vid vårflöden uppdämning igenom is och snö åstadkommer höjning av vattenståndet i avloppet.

§:20.

Kedogjordes för verkställd båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning m.m. rörande företag benämnt "Östraby - Oderup dikning av år 1931".

§:21.

Avgåvo synemännen utlåtande rörande företag benämnt "Västerstad nr 1 dikning av år 1931".

§:22.

Avgåvo synemännen utlåtande rörande företag benämnt "Östraby - Oderup dikning av år 1931".

§:23.

Meddelades att till åtgärd för vilken dagarvode debiteras åtgått för "Västerstad nr 1 dikning av år 1931" 4 dagar och för "Östraby - Oderup dikning av år 1931" 5 dagar.

§:24.

Till arbetsstyrelse för "Västerstad nr 1 dikning av år 1931" utsågos:

Ernst Persson, Västerstad nr 8,

Nils Mårtensson, " 1,

Ernst Larsson, " 22,

Karl Henrik Andersson, Västerstad nr 8,

Oskar Andersson, " 4.

§:25.

Till sakförvarare för "Västerstad nr 1 dikningsav år 1931" utsågo synemännen:

Ernst Persson, Västerstad nr 8, Askeröd.

§:26.

Till arbetsstyrelse för "Östraby - Oderup dikning av år 1931" utsågos:

Anders Tågström, Västerstad nr 3,

Sven Nilsson, Östraby nr 8,

Otto Andersson, Maholm,

Oskar Nilsson, Amalietorp,

Sven Andersson, Östraby nr 4,

§:27.

Till sakförvarare för "Östraby - Oderup dikning av år 1931" utsågo synemännen:

Anders Tågström, Västerstad nr 3, Askeröd.

§:28.

Förrättningarna förklarades avslutade.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.
e. lantbruksingeniör.

Anders Nilsson. Olof Mårtensson.

Skiftesgodemän.

Till

Länsstyrelsen i Kalmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingenjören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för torrläggning av mark till lösbostället f. kyrkoherdebostället 1/2 mantal Västerstad nr 1 m.fl. hemman uti Västerstad socken av Färs härad.

Västerstad den 24 dec. 1928.

Nils Mårtensson.

LUNDS DOMKAPITEL.

Utdrag ur Lunds domkapitels

boställsprotokoll den 30 januari 1929

§ 21. I skrivelse till domkapitlet den 24 januari 1929 hade statens lantbruksingenjör Ernst Berggren - under förmälan att arrendatorn av lönebostället, f. kyrkoherdebostället 1/2 mantal Västerstad nr 1 m.fl. hemman i Västerstads socken Nils Mårtensson ansökt om laga syneförrättning för torrläggning av mark till omskrivna hemman - anhållit om tillstånd för arrendatorn härtill; och beslöt domkapitlet det begärda tillståndet meddela; varom protokollsutdrag meddelas. Ut supra.

In fidem

Fr. Callmer.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören E. Berggren förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 25 januari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

A. Adler. T. Kinnman.

R E S O L U T I O N.

Sedan länsstyrelsen den 25 januari 1929 förordnat lantbruksingenjören E. Berggren att förrätta i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, förordnar länsstyrelsen härigenom, med återkallande av förordnandet för Berggren, t.f. lantbruksingenjören David Larsson till förrättningsman.

Malmö i landskansliet den 19 augusti 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Hj. Kjäll. Carl Nielsen.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande av vederbörlig lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag förrätta laga

syneförrättning och torrläggning av mark till nr 4 Västerstad m.fl. hemman uti Västerstads socken av Färs härad i Malmöhus län.

Västerstad den 20 oktober 1930.

Oskar Andersson. Ernst Persson.

Jöns Dahlberg. Theodor Jönsson.

Ernst Larsson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 11 november 1930.

G. V. Eliasson.

T. Kinnman.

R E S O L U T I O N.

Sedan länsstyrelsen den 11 november 1930 förordnat lantbruksingenjören i Malmöhus län att företaga i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, förordnar länsstyrelsen härigenom ingenjören David Larsson att i lantbruksingenjörens ställe vara förrättningsman.

Malmö i landskansliet den 9 februari 1931.

G. V. Eliasson.

T. Kinnman.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till fastigheterna Västerstad nr 1, 3, 4, 8, 14, 20, 22, 29 och Högås nr 1 i Västerstad socken, Östraby nr 2, 4, 6, Oderup nr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 och 13 i Östraby socken av Malmöhus län kommer sammanträde av synemännen att hållas i Västerstads kommunalrum i De la Gardieska skolan torsdagen den 8 oktober 1931 klockan 4 e.m. då vederbörande sakägare have att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Lund den 16 sept. 1931.

David Larsson.
e. lantbruksingenjör.

Bl.a. berörES skogen tillhörande Västerstads kyrkoherdeboställe, i Västerstads socken av Malmöhus län.

Överlämnas till Jägmästaren i Södra Skånes revir för kännedom.

Stockholm den 29 september 1931.

På Kungl. Domänstyrelsens befallning:

Erik Wadman.

DOMÄNVERKET
Jägmästaren
i
Södra Skånes revir.

Till Kronojägaren N. S. Sjöstedt.

Jag får härmed anmoda kronojägaren att närvara å i nämnda kungörelse angifna sammanträde i Västerstads kommunalrum torsdagen den 8 dennes klockan 4 e.m. Kronojägaren har att vid sammanträdet bevaka skogens tillhörande Västerstads kyrkoheidebostället rätt och bästa.

Rapport om förrättningen införväntas framdeles. Höör den 6 oktober 1931,

Olof Coos.

Till Domkapitlet i Lund.

Översänder härmed kungörelse rörande syneförrättning i Västerstad och anhålles vördsamt att konsistorieombud måtte förordnas.

Lund den 23 sept. 1931.

David Larsson.
e. lantbruksingenjör.

R E S O L U T I O N.

Herr kontraktsprosten m.m. B. O. Widén eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorie-ombud närvara vid i nämnda kungörelse omförmälda förrättning.

Lunds domkapitel den 30 september 1931.

I dombapitlets vägnar:

Edv. Rodhe.

Helge Arfvidsson.

Kyrkoherden John W. Rundgren förordnas att i mitt ställe ss. Konsistoriesombud närvara vid ifrågavarande förrättning.

Lövestad den 2/10 1931.

Brox Widén.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till fastigheterna Västerstad nr 1, 3, 4, 8, 14, 20, 22, 29 och Högås nr 1 i Västerstad socken, Östraby nr 2, 4, 6, Oderup nr 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12 och 13 i Östraby socken av Malmöhus län kommer sammanträde av synemännen att hållas i Västerstads kommunalrum i De la Gardieska skolan torsdagen den 8 oktober 1931 klockan 4 e.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Lund den 16 september 1931.

David Larsson
e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Östraby kyrka söndagen den 20 september 1931, betygar:

John W. Rundgren

Kyrkoh. p.l.

.-.

Uppläst i Västerstads kyrka söndagen den 20 september 1931, betygar:

John W. Rundgren

Kyrkoh. p.l.

.-.

Införd i tidningen "Mellersta Skåne" onsdagen den 23 september 1931,

betygar:

Förteckning

över avsända underrättelser.

Avsändningsdag den 23 sept. 1931.

Godsäg.	Anders Johansson,	Västerstads gård,		Askeröd.
Kyrkoh.	John. V. Lundgren,	Västerstad,		"
Handl.	Carl Henrik Andersson,	"		"
Lantbr.	Johan Olin,	"		"
"	Ola Jönsson,	"		"
"	Nils Vilh. Mårtensson,	"	nr 1,	"
"	Karl Emil Petterssn,	"	3,	"
"	And. Sigfr. Tågström,	"	3,	"
"	Oskar Alfr. Andersson,	"	4,	"
"	Ernst Viktor Persson,	"	8,	"
"	Lars Teodor Jönsson,	"	8,	"
"	Per Nilsson,	"	14,	"
"	Edgard Möller	"	14,	"
"	Ernst Oskar Larsson,	"	22,	"
"	Amandus Isaksson,	"	22,	"
"	Gerhard Friberg,	"	22,	"
"	William Persson,	"	22,	"
"	Otto Andersson,	"	Maholm,	"
"	Per Johansson,	"	"	"
"	Johannes Dahlberg,	Högås nr 1,		"
Komm.nämnd.	ordf.Magn.Olsson,	Granehem,	Västerstad	för Ålderdomshemmet.
Disp.	Johan Bengtsson,	Påarp,		Askeröd,
Godsäg.	Nils Oskar Nilsson,	Amalietorp,		"
Lantbr.	Per Gottfri Persson,	"		"
"	Nils Karlsson,	Åsa		Östraby,
"	Erik Edvin Nilsson,	"		"
"	Johannes Lindblad,	"		"
"	Håkan Nilssons sterbhus,	"		"
Fru	Bengta Jönsson,	"		"
Lantbr.	Nils Oskar Åkesson,	"		"
"	Anders Andersson,	"		"
"	Axel Jönsson	"		"
"	Emil Olsson,	"		"

Lantbr.	Lars Olsson,	Åsa,		Östruby,
"	Jöns Petter Sandgren	"		"
"	Johan Nilsson	"		"
Fröken	Elsa Tågström,	Östruby nr	2	"
Lantbr.	Janne Tågström,	"	2	"
"	Anders Tågströms sterbhus	"	2	"
"	Nils Larsson,	"	2	"
"	Nils Jönsson	"	2	"
"	Sven Andersson,	"	4	"
"	Nils Jönsson,	"	6	"
"	Olof Bengtsson,	"	6	"
"	Nils Olssons sterbhus	"	6	"
"	Nils Persson,	"	8	"
Byggm.	Sven Pålsson,	"	8	"
Lantbr.	Nils Hanssons sterbhus	"	8	"
"	Axel Nilsson	"	8	"
"	Janne Björholm,	"	8	"
Lärarinnan	Agda Lindell	Brunslövs skola		"
Lantbr.	Anders Karlsson	Bromölla		"
"	Per Nilsson	Oderup nr	1	"
"	Olof Hjalmar Nilsson	"	1	"
"	Josef Nilsson,	"	2	"
"	Per A. Jönsson	"	4	"
"	Knok Johansson	"	5	"
"	Martin Alfr. Åkelund,	"	5	"
"	Ivar Jönsson,	"	6	"
"	Janne E. Ström	"	7	"
"	Leonard Nilsson,	"	7	"
"	Olof Nilsson,	"	7	"
"	Johan Frank,	"	9	"
Handl.	Ola Hansson Flygare,	"	9	"
Lantbr.	Anders Samuel Larsson,	"	9	"
"	Otto Olsson,	"	9	"
"	Nils Olssons sterbhus,	"	12	"
f.g.nämndeman	Anders Persson,	"	12	"
Fr.	Gerda Nilsson,	"	12	"
Fr.	Anna Nilsson,	"	12	"

Fr.	Hilda Nilsson,	Oderup nr 12,	Ostraby,
Lantbr.	Gunnar Persson,	" 12,	"
"	Emil Nilsson,	" 12,	"
"	Oskar Andersson,	" 13,	"
Kvarnäg.	Nils Larsson,	" 13,	"
Fru	Anna Hansson,	Orås,	Askeröd,
Herr	Anders Nilsson,		Klasaröd,
Fröken	Johanna Tågström,		Lockarp,
"	Ida "	Tågagatan 45,	Hälsingborg,
	Per Osterlinds sterbhus,	K.Krookag. 77	"
Lantbr.	Anders Nilsson,	O.Härrstorp 5	Bjärsjölagård.

Lund den 23 september 1931.

David Larsson.

e. lantbruksingeniör.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark tillhörande Västerstad n:r 1, 4, 8, 14 och 22 i Västerstads socken av Malmöhus län.

Företagets belägenhet.

Företaget omfattar torrläggning av vattensjuka marker belägna norr och öster om Västerstads kyrka och tillhörande Västerstads löneboställe samt väster om lönebostället belägna fastigheter inom Västerstad.

Företagets ändamål.

Företaget avser sänkning utav vattenytan i de öppna avloppen som går igenom området till så stort djup att täckdikning kan verkställas på markerna. På grund av jordarternas beskaffenhet flyta de öppna avloppen igen då de fördjupas så att för närvarande är torrläggningen på större delen utav området knappast mer än en halv meter. Vid större nederbörd översvämmas en stor del utav området. På grund härav ha avloppen föreslagits utförda såsom täckta ledningar.

Ansökan.

Efter ansökan dels av arrendatorn på Västerstads löneboställe och dels av 5 st. fastighetsägare inom Västerstad nr 4, 8 och 22 förordnades undertecknad handlägga förrättningar som avsågos med nämnda ansökningar. Då de båda företagen syntes bliva berörande

av varandra hade vid förrättningen sammanförts till ett företag.

Dikning eller vattenavledning.

Företaget har av synemännen hänförts till dikning varom i 7 kap. vattenlagen närmare stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder mot företaget har icke under förrättningen anmälts och ej heller hava synemännen funnit något sådant föreligga.

Undersökningar och fixpunkter.

De mark er, som genom företaget anses vinna förbättring hava kartlagts och ytavvägts samt avfattats å detta utlåtande bifogade plankarta.

Höjderna angives å densamma i meter över O-planet för rikets precisionsavvägning. Till ledning vid arbetenas utförande hava fixpunkter inhuggits i jordfasta stenar å ställen och med höjdlägen som angives å plankartan och profilritning.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden består i den ökning av jordens alstringsförmåga samt möjlighet till ökning av jordens alstringsförmåga, som erhållas genom vattenavsändets sänkning.

Jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemännen med tillämpning av i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder uppskattat den genom företagets utförande åstadkomna båtnaden av jordens alstringsförmåga. Sålunda har i upprättad beskrivnings- och värderingslängd en detaljerad

framställning lämnats av varje ägofigurs uppskattade värde före och efter företagets utförande samt förbättringsvärde.

Någon båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet, varom stadgas i 7 kap. 29 § vattenlagen, förekommer icke i d-etta företag.

För fig. 389 - 404 består båtnaden i den möjlighet till ökad torrläggning som erhålles efter utförande av de arbeten, som ingå i företaget därigenom att vattenytan sänkes vid punkt R.

I företaget ingående arbeten.

Företaget skall omfatta anläggning utav de täckta avlopp, som upptages i nedanstående tabell:

Sträcka		Längd	Rördiameter i cm.	Vattensamlingsområde i hektar.
A - B	0-2+80	280	30	
B - C	2+80-5+30	250	37.5	80
C - D	5+30-8+15	285	45	115
D - E - F	8+15-12+10	395	52.5	190
F - G	12+10-17+70	560	70	280
G - H		öppet avlopp		
D - M	190-194+25	425	30	35
M - O	194+25-199+14	489	22.5	20
M - P			15	7
B - S			15	
C - I - K	200-204+34	434	15	16.5

Sträcka		Längd	Rördiameter i cm.	Vattensamlingsområdet i hektar.
I - M	205-207+24	224	15	13
E - T	180-181+54	154	15	
F - R	170-172+12	212	37.5	95

Därjämte skall anordnas intag, brunnar och kringmurning som upptagas i kostnadsförslaget.

Täckdikesledningen, som utmynna i de nuvarande öppna dikena få av markägaren ledas länge det nya rördiket till närmaste brunn.

På sträckan N - R hava 2 brunnar föreslagits utförda så att de täckas av ett minst 30 cm. tjockt jordlager.

Kostnaden för utförande av dessa arbeten hava beräknats till 22'150 kronor. Härav skall erläggas 1'150 kronor i bidrag till kostnaden enligt längre fram meddelade bestämmelser. Återstående kostnad har fördelats efter uppskattad båtnad.

Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå i samband med företagets utförande.

Avgift till vattendomstol.

Avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomstolens organisation och verksamhet skall erläggas med ett belopp av 22 kronor 5 öre.

Kostnadsfördelning.

Skäl för företagets uppdelning i avdelningar med ty åtföljande

jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen har icke ansetts föreligga, varför samtliga med företaget förenade kostnader efter avdrag utav 1150 kronor som erläggas i form av bidrag skola fördelas på delägarna i företaget i direkt förhållande till det i företaget uppskattade jordförbättringsvärdet och efter de procenttal, som finnas uträknade i bifogade kostnadsfördelningslängd.

Ersättning till företaget från markägare på sträckan 12+30-16+60.

Genom utförande utav täckt ledning på sträckan 12+30-16+60 kommer markägaren att erhålla fördel jämfört med förhållandena före företagets utförande bestående dels i att marken över diket kan nyttjas till växtodling och dels däri att bruknings n å någon mån underlättas. Synemännen hava ansett att markägaren därför till företaget bör erlägga ett kontant bidrag av 350 kronor. Detta bidrag skall dock ej medföra andel i underhållet till företaget.

Erläggande av bidrag till företaget från Västerstads kyrkoherdeboställe samt Västerstads skola.

Som ersättning för att rätt medgives inleda spillvatten i företaget dels från kyrkoherdebostället och Västerstads ålderdomshem och dels från Västerstads skola hava synemännen funnit skäligt bestämma att från kyrkoherdebostället och ålderdomshemmet till företaget bör erläggas ett belopp av 300 kronor för vardera eller sammanlagt 600 kronor och att från De la Gardieska skolan skall er-

läggas ett belopp av 200 kronor. Dessa avgifter skola dock icke medföra andel i underhåll av företaget.

Företagets utförande.

I fråga om företagets utförande få synemännen bestämma:

att detsamma skall utföras enligt plan- och profilritningar tillhörande detta utlåtande;

att detsamma må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast den 1 september 1936;

att till rörledningar må användas cementrör med muffar och av så god kvalitet, att desamma utan att skadas kunna belastas med 15 kg. per centimeter, längd av röret i vått tillstånd länga den översta och understa genératrisen av det horisontalt anbragta röret;

att rören dessutom skola vara homogena och täta i godset att v.y. i ett fyllt rör efter ett dygn ej sjunker mera än 1 mm. per timme samt att rören dessutom skola vara fria från gjutfel och med släta ytor;

att till rörledningar istället för cementrör må användas glaserade lerrör ej sämre än Höganäs kvalitet III;

att rören ej få läggas och rörsträngarna ej täckas förrän desamma godkänts av lantbruksingenjör;

att rörledningar ej få tillkopplas ledningarna annat än vid intag och brunnar;

att till företaget hörande brunnar skola genom arbetsstyrelsens försorg, på delägarnas bekostnad, ränsas vid behov, dock minst en gång om året före den 1 september;

att om brunnar vid 206÷50 samt T behöver ränsas oftare, denna ränsning skall verkställas av de som inleda spillvatten i brunnarna;

att företaget skall benämnas "Västerstad nr.1 dikning av år 1931".

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap.85 § vattenlagen skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående datum.

Västerstad den 19 oktober 1931.

David Larsson.

e.lantbruksingenjör.

Anders Nilsson. Olof Mårtensson

Skiftesgodemän.

Att såvitt framgår av handlingarna fått vederbörligt diarium, bevis icke inom laga tid anhålla om förelämnande sympförrättning, det vardera härmed till bevis meddelat. Stockholm d. Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 oktober 1934.

Sekr. officiv.
Sven Nordlund

Lösen erhöv. gm. Kpl. 0:50
Stämpel 1:-
Summa kronor 1:00

Rätt avskrivet intygar
David Larsson
lantbruksingenjör

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västerstads socken					
Västerstad (Västerstads gård)	8 39				Andere Johansson
				229	åker, mylla på lera
				230	" " "
				231	" " "
				232	" " "
					Summa:
Västerstad	8 30				Karl Henrik Andersson
				233a	åker, mylla på lera
				233b	väg,
					Summa:
"	1 1				Kyrkoherdebost.Domänstyrelsen.
				234	skogsmark
				235	" "
					Summa:
"	1 1				Kyrkoherdebost.Kyrkofonden arr.Nils Vilhelm Mårtensson
				236	åker, mylla på sand och lera
				237	väg,
				238	åker, mylla på sand och lera
				239	imp.
				240	åker, " " "
				241	" " " "
				242	väg,
				243	åker, " " "
				244	" " " "
				245	" " " "
				246	" " " "
				247	" " " "
				248	" " " "
				249	imp.
				259	åker, " " "
				251	" " " "
					Trpt.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har.	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14-							500	70	-	700	98	-	200	28	-
	09-							500	45	-	700	63	-	200	18	-
	13-							450	58	50	800	104	-	350	45	50
	53-							450	238	50	700	371	-	250	132	50
	89-								412	-		636	-		224	-
	96-						06-	450	432	-	700	672	-	250	240	-
	96-						06-		432	-		672	-		240	-
					64-			50	32	-	100	64	-	50	32	-
				1	60-			50	80	-	100	160	-	50	80	-
				2	24-				112	-		224	-		112	-
	20-						08-	400	80	-	700	140	-	300	60	-
1	36-						19-	300	408	-	700	952	-	400	544	-
	94-							650	611	-	700	658	-	50	47	-
	06-						02-	600	36	-	700	42	-	100	6	-
	33-							200	66	-	700	231	-	500	165	-
	32-							300	96	-	700	224	-	400	128	-
	32-							300	96	-	700	224	-	400	128	-
	38-							250	95	-	700	266	-	450	171	-
	31-							200	62	-	700	217	-	500	155	-
	36-							350	126	-	700	252	-	350	126	-
	51-						02-	250	127	50	700	357	-	450	229	50
	47-							250	117	50	700	329	-	450	211	50
5	56-						31-		1921	-		3892	-		1971	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				252	imp.
				253	åker, mylla på sand och lera
				254	" " " "
				255	" " " "
				256	" " " "
				257	impp
				258	äng, mylla på sand och lera
				259	" " " "
				260	" " " "
				261	" " " "
				262	" " " "
				263	" " " "
				264	" " " "
				265	" " " "
				266	" " " "
				267	dike,
				268	åker, mylla på sand och lera
				269	" " " "
				270	" " " "
				271	" " " "
				272	" " " "
				273	" " " "
				274	" " " "
				275	" " " "
				276	" " " "
				277	" " " "
				278	" " " "
				279	imp.
				280	väg,
				281	åker, mylla på sand och lera
				282	" " " "
					Trpt.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	56-						31-		1921	-		3892	-		1971	-
							06-									
	22-							250	55	-	700	154	-	450	99	-
	145							250	36	25	700	101	50	450	65	25
	13-							250	32	50	700	91	-	450	58	50
	03-							300	9	-	700	21	-	400	12	-
							03-									
			15-					250	37	50	700	105	-	450	67	50
			08-					250	20	-	700	56	-	450	36	-
			05-					250	12	50	700	35	-	450	22	50
			065					250	16	25	700	45	50	450	29	25
			045					250	11	25	700	31	50	450	20	25
			035					250	8	75	700	24	50	450	15	75
			06-					350	21	-	700	42	-	350	21	-
			055					350	19	25	700	38	50	350	19	25
			035					350	12	25	700	24	50	350	12	25
							22-									
1	18-							500	590	-	700	826	-	200	236	-
	48-							400	192	-	700	336	-	300	144	-
	14-							250	35	-	700	98	-	450	63	-
	15-							250	37	50	700	105	-	450	67	50
	15-							250	37	50	700	105	-	450	67	50
	18-							250	45	-	700	126	-	450	81	-
	14-							250	35	-	700	98	-	450	63	-
	28-							250	70	-	700	196	-	450	126	-
	37-							200	74	-	600	222	-	400	148	-
	60-							200	120	-	600	360	-	400	240	-
	07-							200	14	-	400	28	-	200	14	-
							01-									
							20-									
	14-							200	28	-	700	98	-	500	70	-
	15-							300	45	-	700	105	-	400	60	-
10	115		575				83-		3535	50		7365	-		3829	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				283	åker, mylla på sand och lera
				284	" " " "
				285	" " " "
				286	" " " "
				287	" " " "
				288	imp.
				289	åker, mylla på sand och lera
				290	imp.
				291	åker, mylla på sand och lera
				292	" " " "
				293	" " " "
				294	" " " "
				295	" " " "
				296	äng, torvmylla på sand och lera
				297	" " " "
				298	" " " "
				299	" mylla på sand och lera
				300	" " " "
				301	" " " "
				302	" " " "
				303	dike,
				304	åker, mylla på sand och lera
				305	imp.
				306	åker, lermylla på sand och lera
				307	" " " "
				308	" " " "
				309	" " " "
				310	" " " "
				311	åker, mylla på sand och lera
				312	" " " "
				313	" " " "
					Trpt.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	115		575				83-		3535	50		7365	-		3829	50
	15-							300	45	-	700	105	-	400	60	-
	15-							300	45	-	700	105	-	400	60	-
	15-							350	52	50	700	105	-	350	52	50
	19-							350	66	50	700	133	-	350	66	50
	31-							400	124	-	700	217	-	300	93	-
							04-									
	47-							200	94	-	700	329	-	500	235	-
							02-									
	25-							200	50	-	700	175	-	500	125	-
	47-							200	94	-	700	329	-	500	235	-
	48-							400	192	-	700	336	-	300	144	-
	36-							200	72	-	700	252	-	500	180	-
	40-							200	80	-	700	280	-	500	200	-
			37-					50	18	50	500	185	-	450	166	50
			42-					50	21	-	500	210	-	450	189	-
			34-					50	17	-	500	170	-	450	153	-
			31-					100	31	-	500	155	-	400	124	-
			34-					150	51	-	500	170	-	350	119	-
			33-					100	33	-	500	165	-	400	132	-
			45-					200	90	-	500	225	-	300	135	-
							09-									
	40-							200	80	-	500	200	-	300	120	-
							04-									
	31-							150	46	50	600	186	-	450	139	50
	32-							150	48	-	600	192	-	450	144	-
	29-							150	43	50	600	174	-	450	130	50
	32-							150	48	-	600	192	-	450	144	-
	29-							150	43	50	600	174	-	450	130	50
	17-							150	25	50	500	85	-	350	59	50
	18-							200	36	-	400	72	-	200	36	-
	13-							50	6	50	500	65	-	450	58	50
15	905	3	135			1	02-		5089	50		12351	-		7261	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Tnpt.
1	2	3	4	5	6	
				314	åker, mylla på sand och lera	
				315	äng, " " "	
				316	imp.	
				317	äng, mylla på sand och lera	
				318	" " " "	
				319	" " " "	
				320	" " " "	
				321	" " " "	
				322	" " " "	
				323	" " " "	
				324	" torvmylla på sand	
				325	" " "	
				326	" " "	
				327	" " "	
				328	" " "	
				329	" " "	
				330	åker, mylla på sand och lera	
				331	" " " "	
				332	äng, " " "	
						Summa:
Västerstad	8 30				Carl Henrik Andersson	
				333	äng, torvmylla på torv	
				334	" " "	
				335	" " "	
						Summa:
"	8 42				Ola Jönsson	
				336	äng, torvmylla på torv	
				337	" " "	
						Summa:
Västerstad	8 41				Carl Henrik Andersson	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
15	905	3	135			1	02-		5089	50		12351	-		7261	50
	17-							200	34	-	400	68	-	200	34	-
			15-					50	7	50	500	75	-	450	67	50
							045									
			22-					50	11	-	400	88	-	350	77	-
			26-					100	26	-	300	78	-	200	52	-
			07-					50	3	50	400	28	-	350	24	50
			06-					50	3	-	400	24	-	350	21	-
			14-					50	7	-	400	56	-	350	49	-
			18-					50	9	-	400	72	-	350	63	-
			30-					50	15	-	300	90	-	250	75	-
			24-					50	12	-	400	96	-	350	84	-
			33-					50	16	50	400	132	-	350	115	50
			61-					100	61	-	300	183	-	200	122	-
			43-					50	21	50	200	86	-	150	64	50
			70-					50	35	-	100	70	-	50	35	-
			29-					100	29	-	150	43	50	50	14	50
	13-							600	78	-	700	91	-	100	13	-
	23-							550	126	50	700	161	-	150	34	50
			40-					50	20	-	150	60	-	100	40	-
16	435	7	515			1	065		5605	-		13852	50		8247	50
			90-					100	90	-	350	315	-	250	225	-
			51-					50	25	50	350	178	50	300	153	-
			20-					50	10	-	350	70	-	300	60	-
		1	61-						125	50		563	50		438	-
			75-					50	37	50	300	225	-	250	187	50
			18-					50	9	-	300	54	-	250	45	-
			93-						46	50		279	-		232	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				338	äng, torvmylla på torv
				339	" " "
				340	" " "
				341	" " "
				342	väg,
					Summa:
Västerstad (Västerstads gård)	8 40				Johan Olin,
				343	åker, torvmylla på lera
				344	" " "
				345	" " "
					Summa:
Västerstad	8 29				Johan Olin,
				346	väg,
				347	åker, torvmylla på sand och lera
				348	" " " "
				349	" " " "
				350	" " " "
				351	" mylla på sand och lera
				352	" " " "
				353	" " " "
				354	" " " "
				355	" " " "
				356	" " " "
					Summa:
Västerstad	8 28				Ernst Pärsson,
				357	åker, mylla på sand och lera
				358	" " " "
				359	" " " "
				360	" " " "
				361	" " " "
				362	" " " "
				363a	imp.
				363b	väg,
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			35-					50	17	50	350	122	50	300	105	-
			40-					50	20	-	350	140	-	300	120	-
			30-					50	15	-	350	105	-	300	90	-
			16-					50	8	-	350	56	-	300	48	-
							19-									
		1	21-				19-		60	50		423	50		363	-
	65-							200	130	-	700	455	-	500	325	-
1	10-							200	220	-	700	770	-	500	550	-
	26-							450	117	-	800	208	-	350	91	-
2	01-								467	-		1433	-		966	-
							02-									
	26-							450	117	-	800	208	-	350	91	-
	71-							250	177	50	800	- 568	-	550	390	50
2	70-							250	675	-	800	2160	-	550	1485	-
1	15-							250	287	50	800	920	-	550	632	50
	52-							350	182	-	800	416	-	450	234	-
	32-							250	80	-	700	224	-	450	144	-
	18-							250	45	-	700	126	-	450	81	-
	16-							300	48	-	700	112	-	400	64	-
	21-							300	63	-	700	147	-	400	84	-
	29-							300	87	-	700	203	-	400	116	-
6	50-						02-		1762	-		5084	-		3322	-
	53-							250	132	50	700	371	-	450	238	50
	60-							200	120	-	700	420	-	500	300	-
	38-							300	114	-	700	266	-	400	152	-
	34-							200	68	-	700	238	-	500	170	-
	43-							200	86	-	700	301	-	500	215	-
	47-							300	141	-	700	329	-	400	188	-
							055									
							07-									
2	75-						12.5		661	50		1925	-		1263	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västerstad	8 27				Ernst Persson.
				364	imp.
				365	åker, mylla på sand och lera
				366	" " " "
				367	dike,
				368	åker, " " "
				369	" " " "
				370	" " " "
				371	" " " " "
					Summa:
Västerstad	8 26				Lars Teodor Jönsson.
				372a	åker, mylla på sand och lera
				b	" " " "
				373	" " " "
				374	" " " "
				375	" " " "
				376	" " " "
				377	väg,
				378	åker, " " "
				379a	"
				b	imp.
					Summa:
Västerstad	22 2				Ernst Larsson.
				380	åker, mylla på sand och lera
				381	" " " "
				382	" " " "
					Summa:
Västerstad	4 28				Oskar Andersson.
				383	åker, mylla på sand och lera Summa:
Högås	av 1 10				Johannes Dahlberg.
				384	åker, mylla på sand och lera
				385	" " " "
					Trpt.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. BORÅS

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							05-									
	59-							400	236	-	800	472	-	400	236	-
	47-							200	94	-	800	376	-	600	282	-
							09-									
	52-							200	104	-	800	416	-	600	312	-
	55-							500	275	-	800	440	-	300	165	-
1	23-							250	307	50	700	861	-	450	553	50
	83-							250	207	50	700	581	-	450	373	50
4	19-						14-		1224	-		3146	-		1922	-
	75-							150	112	50	700	525	-	550	412	50
	70-							150	105	-	700	490	-	550	385	-
1	33-							300	399	-	800	1064	-	500	665	-
	85-							250	212	50	700	595	-	450	382	50
1	45-							700	1015	-	900	1305	-	200	290	-
1	16-							800	928	-	900	1044	-	100	116	-
							085									
1	02-							800	816	-	900	918	-	100	102	-
	95-							800	760	-	900	855	-	100	95	-
							06-									
8	21-						145		4348	-		6796	-		2448	-
	87-							800	696	-	900	783	-	100	87	-
	77-							800	616	-	900	693	-	100	77	-
1	70-							350	595	-	800	1360	-	450	765	-
3	34-								1907	-		2836	-		929	-
	60-							250	150	-	800	480	-	550	330	-
	43-							300	129	-	800	344	-	500	215	-
	45-							400	180	-	800	360	-	400	180	-
	88-								309	-		704	-		395	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Trpt.
1	2	3	4	5	6	
				386	åker, mylla på sand och lera	
				387	" " " "	
				388	" " " "	
					Summa:	
Västerstad	22 3				Amandus Isaksson.	
				389	åker, mylla på sand och lera	
				390	" " " "	
				391	" " " "	
				392	" " " "	
				393	" " " "	
				394	" " " "	
					Summa:	
Västerstad	22 4				Gerhard Friberg.	
				395	åker, mylla på sand och lera	
				396	" " " "	
				397	" " " "	
				398	" " " "	
					Summa:	
Västerstad	22 5				William Persson.	
				399	imp.	
				400	åker, mylla på sand och lera	
				401	" " " "	
				402	imp.	
					Summa:	
Västerstad	14 2				Per Nilsson	
				403	åker, mylla på sand och lera	
				404	" " " "	
					Summa:	
					Gunnar Åkesson.	
				405	åker, mylla på lera	Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	88-								309	-		704	-		395	-
	50-							600	300	-	800	400	-	200	100	-
	17-							700	119	-	800	136	-	100	17	-
	025							750	18	75	800	20	-	50	1	25
1	575								746	75		1260	-		513	25
	45-							825	371	25	900	405	-	75	33	75
	20-							850	170	-	900	180	-	50	10	-
	13-							875	113	75	900	117	-	25	3	25
	49-							875	428	75	900	441	-	25	12	25
	39-							850	331	50	900	351	-	50	19	50
	28-							825	231	-	900	252	-	75	21	-
1	94-								1646	25		1746	-		99	75
	46-							875	402	50	900	414	-	25	11	50
1	10-							875	962	50	900	990	-	25	27	50
1	10-							825	907	50	900	990	-	75	82	50
	31-							875	271	25	900	279	-	25	7	75
2	97-								2543	75		2673			129	25
							47-									
	90-							875	787	50	900	810	-	25	22	50
1	10-							875	962	50	900	990	-	25	27	50
							37-									
2	00-						84-		1750	-		1800	-		50	-
1	45-							875	1268	75	900	1305	-	25	36	25
1	35-							875	1181	25	900	1215	-	25	33	75
2	80-								2450	-		2520	-		70	-
0	50-							400	200	-	800	400	-	400	200	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Västerstads socken.					**S a m m a n d r a g.**
Västerstad	8^{38}			229-232	Anders Johansson
"	8^{30}			233a,b	Karl Henrik Andersson
"	1^{1}			234,235	Kyrkoh.bost.Domänstyrelsen
"	1^{1}			236-332	" " Kyrkofonden,arr.Nils Vilhelm Mårtensson
"	8^{30}			333-335	Carl Henrik Andersson
"	8^{42}			336-337	Ola Jönsson
"	8^{41}			338-342	Carl Henrik Andersson
"	8^{40}			343-345	Johan Olin
"	8^{29}			346-356	Johan Olin
"	8^{28}			357-363b	Ernst Persson
"	8^{27}			364-371	Ernst Persson
"	8^{26}			372a-379b	Lars Teodor Jönsson
"	22^{2}			380-382	Ernst Larsson
"	4^{28}			383	Oskar Anderesson
Högås	av 1^{10}			384-388	Johannes Dahlberg
Västerstad	22^{3}			389-394	Amandus Isaksson
"	22^{4}			395-398	Gerhard Friberg
"	22^{5}			399-402	William Persson
"	14^{2}			403,404	Per Nilsson
				405	Gunnar Åkesson
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	89-								412	-		636	-		224	-
	96-						06-		432	-		672	-		240	-
				2	24-				112	-		224	-		112	-
16	435	7	515			1	065		5605	-		13852	50		8247	50
		1	61-						125	50		563	50		438	-
			93-						46	50		279	-		232	50
		1	21-				19-		60	50		423	50		363	-
2	01-								467	-		1433	-		966	-
6	50-						02-		1762	-		5084	-		3322	-
2	75-						125		661	50		1925	-		1263	50
4	19-						14-		1224	-		3146	-		1922	-
8	21-						145		4348	-		6796	-		2448	-
3	34-								1907	-		2836	-		929	-
	60-								150	-		480	-		330	-
1	575								746	75		1260	-		513	25
1	94-								1646	25		1746	-		99	75
2	97-								2543	75		2673	-		129	25
2	oo-						84-		1750	-		1800	-		50	-
2	80-								2450	-		2520	-		70	-
	50-								200	-		400	-		200	-
57	67-	11	265	2	24-	2	585		26649	75		48749	50		22099	75

Västerstad den 19 oktober 1931.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Anders Nilsson. Olof Mårtensson.

skiftesgodemän.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

"Västerstad nr. 1 dikning av år 1931 "

Timpenning: ..... *kronor.*

NYHETERNAS TRYCKERI, UMEÅ

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
		A - B - C - D - E - F - G - H.							
0-2+80	280	30 cm.(12") rör	lm.	280	2.25	630	-		
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	"	280	1.-	280	-		
2+80-5+30	250	37.5 cm. (15") rör	"	250	2.75	687	50		
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	"	250	1.25	312	50		
5+30-8+15	285	45 cm. (18") rör	"	285	4.50	1282	50		
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	"	285	2.-	570	-		
8+15-12+10	395	52.5 cm. (21")	"	395	5.50	2172	50		
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	"	395	3.-	1185	-		
12+10-17+70	560	70 cm. (28") rör	"	560	8.-	4480	-		
		Grävning, rörens läggning samt igenfyll ning	"	560	5.-	2800	-		
0,1+80,2+80 6+80,4+80 5+30		Brunnar 60 cm.	st.	6	35.-	210	-		
		" 80 "	"	4	45.-	180	-		
		" 1.00 m.	"	4	60.-	240	-		
		Grävning av öppet dike	kbm.	200	1.-	200	-	15230	-
		D - N - O.							
190-192+50	250	30 cm. (12")	lm.	250	2.50	625	-		
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	"	250	1.25	312	50		
192+50-194+25	175	30 cm. (12")	"	175	2.50	437	50		
		Grävning, rörens läggningsamt igenfyllning	"	175	2.-	350	-		
194+25-195+88		22.5 cm. (9") rör	"	163	1.75	285	25		
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning	"	163	1.25	203	75		
			Trpt.			2214	-	15230	-

1	2	3	4	5	6	7
		Trpt.			2214 -	15230 -
195+88–197+58	170	22.5 cm. (rör) lm.	170	1.75	297 50	
		Grävning, rörens läggning samt				
		igenfyllning "	170	1.50	255 -	
197+58–199+14	156	22.5 cm. (9") rör "	156	1.75	273 -	
		Grävning, rörens läggning samt				
		igenfyllning "	156	1.-	156 -	
		Brunnar med inre diam. 0.6 m.	7	35.-	245 -	3440 -
N - P	100	5 cm. (6") rör "	100	1.-	100 -	
		Grävning, rörens läggning samt				
		igenfyllning "	100	0.75	75 -	
		Brunn med inre diam. 0.6 m. st.	1	35.-	35 -	210 -
		F - R.				
170–172+12	212	37.5 cm. (15") lm.	212	2.75	583 -	
		Grävning, rörens läggning samt				
		igenfyllning "	212	1.50	318 -	
170+80, 171+40, 172		Brunnar med inre diam. 0.6 m. st.	3	30.-	90 -	
172+12		Intag			100 -	1091 -
B - S	100	15 cm. (6") Rör lm.	100	1.-	100 -	
		Grävning, rörens läggning samt				
		igenfyllning	100	0.75	75 -	
		Brunn med inre diam. 0.6 m. st.	1	35.-	35 -	210 -
T - E	154	15 cm. (6") rör lm.	154	1.-	154 -	
		Grävning, rörens läggning samt				
		igenfyllning "	154	1.-	154 -	
		Brunn med inre diam. 0.6 m. st.	1	35.-	35 -	343 -
I - M	224	15 cm. (6") rör lm.	224	1.-	224 -	
		Grävning, rörens läggningsamt				
		igenfyllning "	224	0.75	168 -	
		Brunnar med inre diam. 0.6 m. st.	2	35.-	70 -	
C - I - K	434	15 cm. (6") rör lm.	434	1.-	434 -	
		Grävning, rörens läggning samt				
		igenfyllning	434	0.75	325 50	
		Brunnar med inre diam. 0.6 m. st.	3	35.-	105 -	864 -
		För arbetets tillsyn tillägges				299 -
						22150 -
		Av kostnaden erlägges i form av avgifter				1150 -
		Kostnad att fördelas på delägarna				21000 -

Västerstad den 19 oktober 1931

David Larsson
lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd.

Kommunalstämmodistrikt	Registernummer	Fastighetens nummer i skiftet	Socken Hemmans och jordägare	Areal kvadratmeter	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7
			Västerstads socken.			
		8^{39}	Västerstad, Anders Johansson	229-232	412.-	636.-
		8^{30}	" Carl Henrik Andersson	233a, b	432.-	672.-
		$1'$	" Kyrkoh. brd. Domänstyrelsen	234, 235	112.-	224.-
		$1'$	" " " Kyrkofonden arr. Nils Wilh. Mårtensson	236-332	5605.-	13852.50
		8^{30}	" Carl Henrik Andersson	333-335	125.50	563.50
		8^{42}	" Ola Jönsson	336-337	46.50	279.-
		8^{41}	" Carl Henrik Andersson	338-342	60.50	423.50
		8^{40}	" Johan Olsson	343-345	467.-	1433.-
		8^{29}	" Johan Olsson	346-356	1762.-	5084.-
		8^{28}	" Ernst Persson	357-363½	661.50	1925.-
		8^{27}	" " "	364-371	1224.-	3146.-
		8^{26}	" Lars Teodor Jönsson	372a-379b	4348.-	6796.-
		22^{2}	" Ernst Larsson	380-382	1907.-	2836.-
		428	" Oskar Andersson	383	150.-	480.-
		av 1^{10}	Ingås Johannes Dahlberg	384-388	746.75	1260.-
		22^{3}	Västerstad Amandus Isaksson	389-394	1646.75	1746.-
		22^{4}	" Gerhard Fiberg	395-398	2543.75	2673.-
		22^{5}	" Wilhelm Persson	399-402	1750.-	1800.-
		142	" Per Nilsson	403, 404	2450.-	2520.-
			" Gunnar Ahlsson	405	200.-	400.-
			Summa		26.649.75	48.749.50

Försäkringsvärde Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar.					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Tjänstförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	Öre
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
224.—						212.10	1.01	7.58	
240.—						228.90	1.09	8.18	
112.—						107.10	0.51	3.82	
8247.50						7837.20	37.32	279.90	
438.—						415.80	1.98	14.85	
232.50						220.50	1.05	7.88	
363.—						344.40	1.64	12.30	
966.—						917.70	4.37	32.78	
3322.—						3156.30	15.03	112.73	
1263.50						1201.20	5.72	42.90	
1922.—						1827.—	8.70	65.25	
2448.—						2326.80	11.08	83.10	
929.—						882.—	4.20	31.50	
330.—						312.90	1.49	11.17	
513.25						487.20	2.32	17.40	
99.75						94.50	0.45	3.37	
129.75						121.80	0.58	4.35	
50.—						48.30	0.23	1.72	
70.—						67.20	0.32	2.40	
200.—						191.10	0.91	6.82	
22.099.75						21.000.—	100.—	750.—	

Västerstad den 19 oktober 1931.

Anders Nilsson. Alf Karlsson.
skiftesgrodeman.

David Larsson.
e. lantbrukskompanjon.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Västerstad ar. 1 dikning år år 1931"

inom Västerstad *socken och* Malmöhus *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	40	0,50			20	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	5	3,00	15	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	1	6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 57 ar st.	114	0.36	41	04		
		har	57.67	0.54	31	14		
		äng och odlingsmark, medelareal 28 ar st.	40	0.18	7	20		
		har	11.26.5	0.58	6	53		
		annan mark och impediment, medelareal 18 ar st.	27	0.05	1	35		
		har	4.82.5	0.78	3	76		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~bladet~~ regalarket			4	-		
		övriga regalark / blad					116	02
		Överföres					136	02

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				136 02
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... *dagar*	3	12,00	36 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4 *punkter pr har* ... *har*	74	0.50	37 —	
		avvägda punkter ... *st.*	320	0.03	9 60	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	5	2,00	10 —	
		i annan mark ... *„*		5,00		92 60
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* ... *ar,* ... *st.*	181	0.05	9 05	
		... *har*	73.76	0,10	7 38	16 73
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	181	0,04		7 24
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	½	12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	154	0,06	9 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	154	0,12	18 48	33 72
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	4.1	3.50	14 35	
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*	18	0.22	3 96	
		... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	18	0.22	3 96	
		... *„*				
		... *„*				
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	1	3,00	3 —	21 31
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			1 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
		dagar ...	1	12,00	12 —	12 —
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*	1.	6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ ... *„*	2.9	10,00	29 —	35 —
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	100	0,03	3 —	4 —
		Överföres				358 32

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					358	32
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	3.9	4,00	15	60		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			20	17	35	77
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen *st.*		4,00				
		Grundförstärkning *m²*		0,10				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	320	0,01			3	20
		Översiktskarta *§ 41*					4	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter *st.*	18	0,30	5	40		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar *„*		0,20			7	40
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* *sid.*	6	3,00			18	—
okt. 1931	8-19	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* *dagar*	1	12,00			12	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* *dagar*		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* *dagar*	2	12,00			24	—
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* *„*	3	~~3.-~~ 12,00	9	—		
		utlopp för täckt ledning *„*	1	~~3.-~~ 12,00	3	—		
		slamficka *„*	1	~~3.-~~ 12,00	3	—		
							15	—
		Lösen för: *Summa kronor*					477	69
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7	—		
		övriga regalark blad						
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 41 *ar ägofigurer* *st.*	181	0.07	12	67		
		har	73.74	0.14	10	33		
		Överföres			30	—		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					30	–
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %						
		3) insättning av höjdlägestal	*st.* 320	0,02	6	40		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	100	0,05	5	–	13	15
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	*km.*					
		befintligt vattendrag el. vall	*„*					
		nytt avlopp el. vall	*„*					
		ändring av befintligt avlopp	*„* 4,1	6.–	24	60		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3	96		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	*st.* 1	3,00	3	–	31	56
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,*	*dagar*	12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka	*„* 5	3.– ~~12,00~~			15	–
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55*	*sid.* 40	0,55			22	–
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*					4	–
		Summa kronor					115	71
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					3	60
		Annonskostnader ang. sammanträden					8	–
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar						
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			45	–		
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			100	–		
							145	–
		Summa kronor					156	60
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					477	69
		Lösen för kopior och avskrifter					115	71
		Övriga förrättningskostnader					156	60
		Summa kronor					750	–

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Fronta *häradsrätt.*

Västerstad *den* 19 oktober 1931

David Larsson.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Anders Nilsson Olof Mårtensson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 30613

Rätt avskrivet sid. 5 – 62 betygar: David Larsson

M 2•0416

DIARIE N:r 26688
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 november 1934 för "Västerstad nr 1 dikning av år 1931" i Västerstads socken av MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av niotusentrehundratio (9.310) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av niotusensexhundratio (9.610) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör D.Larsson vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha vi undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ——— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
28934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Västerstad den 17 december 1937.

Ernst Persson
Västerstad n:r 8
Ernst Larsson ~~n:r 22~~
Västerstad N:r 22

Carl Henrik Andersson
Västerstad N:r 8
Nils Mårtensson
Valbystad N:r 1

Artur Andersson
Västerstad n:r 4

Att Ernst Persson, Carl Henrik Andersson, Ernst Larsson, Nils Mårtensson och Artur Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ivar Ljung Bengt Mårtensson

Adress Hön Adress Västerstad

Med stöd av Kungl. brevet den 16 november 1934 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 3 januari ***1935.***

Erik Svensson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

324/34 term 6.

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 FEB 1951
DIARIE NR 365

Protokoll (andra exemplaret)

fört vid sammanträde med delägarna i dikningsföretaget Västerstad n:r 1 dikning av år 1931 i Malmöhus län. Tisdagen den 30/1 1951 i Västerstads kommunalrum. Till sammanträdet hade skriftlig kallelse utfärdats som varje delägare underteknat. Därvid fattades följande beslut.

1) att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Erik Jönsson och Edgard Möller

2) ansvarsfrihet beviljades för den tiden revisionen omfattade

3) till aktförvarare och ordförande utsågs Edvin Vendel Västerstad n:r 1 pr Åsberöd
övriga styrelseledamöter Erik Jönsson, Magnus Olsson, Gunnar Åkesson och Kurt Dahlberg

4) till revisorer valdes Henrik Andersson och Sigvard Andersson

Västerstad den 30/1 1951

Ernst Persson

Justeras

Edvard Möller

Erik Jönsson

Intygas fört i special-protokoll 13.2.51 /AL

324/34 Landb. 368/38 kvm

Västerstad den 5/2 1951

LANTBRUKSSTYRELSEN
6 FEB 1951
DIARIE-NR U 365
SAK NR

Kungl Lantbruksstyrelsen

I anledning av min försäljning av fastigheten får jag härmed anmäla nyval av styrelse enligt närslutna protokoll

Ernst Persson
Västerstad nr 8 Askeröd

Intet

16/11 31

Förteckning

över fastigheter tillhörande ditchningsföretaget "Västerstad nr 1 ditchning av år 1931" till vilken båt från avdikningsområdet räknas

Register-nummer.	Hemmanets namn.	Ägares namn.
Västerstads socken		
8 39 1	Västerstad	Anders Johansson " 1
8 39 1	"	Carl Henrik Andersson " 1
8 35 1	"	" " " 1
8 41 1	"	" " " " 1
1 1	"	Kyrkeb. best. Kyrkeförvalt (Anders Nils Persson)
8 42 1	"	Ola Jönsson " 1
8 40 1	"	Johan Olsson " 1
9 29 1	"	" " 1
8 28 1	"	Ernst Persson " 1
8 27 1	"	" " " 1
8 26 1	"	Lars Teofil Jönsson " 1
22 2 1	" 1/16	Ernst Larsson " 1
ar 1 10 1	Hagås	Johannes Dahlberg " 1

Lund i jan 1932

David Larsson

e. lantmätningsingenjör

1935 den 3 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Västerstad nr 1 dikning av år 1931" i Västerstads socken av Malmöhus län.

Lån 9.310 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 16 november 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Registernummer	Ägare
Västerstads socken.		
Västerstad	1:1	Kyrkoherdeboställe, Kyrkofonden, arr. Nils Mårtensson
"	8:26	Lars Teodor Jönsson
"	8:27	Ernst Persson
"	8:28	Densamme
"	8:30	Carl Henrik Andersson
"	8:39	Anders Johansson
"	8:40	Johan Olin
"	8:41	Carl Henrik Andersson
"	8:42	Ola Jönsson
"	~~29~~ 9:29 S	Johan Olin
"	22:2	Ernst Larsson
Hägås	av 1:10	Johannes Dahlberg

Stockholm den 3 januari 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Anders. med Olöv införd m.fl.

Sodle. 3/1 1935

DIARIE Nr 26689
K LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1934

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrläggningsföretaget "Västerstad nr 1 dikning av år 1931", uti Västerstad socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 16 november 1934.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9.610:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 9.310:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Aktförvarare och medlem av arbetsstyrelsen: Lantbrukaren Ernst Persson, Västerstad, Askeröd.

Vid verkställda kontroller i samband med företagets utförande samt slutlig avsyning av företaget, verkställd av undertecknad efter detsammas fullbordande, har befunnits att arbetet utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Höör den 15 december 1934.

Ivar Hyman.

statens e.lantbruksingenjör.

6