

30583

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 5 oktober 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Förslag
till

"Dikringsföretaget Västra Vemmenhög nr 15 av år 1932"
uti Västra Vemmenhögs socken av Malmöhus Län.

Upprättat vid synförrättning år 1932 av

E. A. H. H. H.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio:

RITN. Nr. 001

E. A. H. H.

M 2*0420

Nr 344 Malmöhus Län

M

2*0420

23206

DIARIE Nr

K. LANTERBROKEN PÅ ELSÉN

17 NOV 1934

Betänkande Avskrift.

till

"Dikningsföretaget V. Vemmenhög n:r 15
av år 1932"

uti V. Vemmenhögs socken

av Malmöhus län.

Upprättat år 1932.

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev
den 5 oktober 1934 fastställd till
efterväntelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 oktober 1934.
På Kungl. Landtmåsteriets vägnar:
Albert Smith.

Betänkande


till

"Dikningsföretaget V. Vemmenhög nr 15

av år 1932"

uti V. Vemmenhögs socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1932.



Sedan undertecknad handlagt syneför-
rättning för "Dikningsföretaget Västra Vem-
menhög nr 15 av år 1932" uti Västra Vemmen-
högs socken av Malmöhus län, har jag anmo-
dats upprätta sådans handlingar, som erfor-
dres för sökande av dels bidrag från sta-
tens avdikningsanslag, dels lån från sta-
tens avdikningslånefond till företagets ut-
förande. Med anledning härav får jag under
hänvisning till vid syneförrättningen upp-
rättade handlingar och ritningar härmed av-
ge följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningssamfälligheten är belägen 7.- km. söder om Skurups
järnvägsstation & järnvägslinjen Malmö-Ystad samt omedelbart öster
om Västra Vemmenhögs kyrka. Å översiktskartan i syneförrättnings-
handlingarna har samfälligheten utmärkts med gul färg. De berörda
markerna, vilka utgöres av dels redan odlad jord, dels ängsmarker,
äro f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga
förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 15 december 1930 förord-
nades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen.
Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i

Ärendet den 6 september 1932, varefter förrättningen avslutades den 24 september samma år. Enligt ^{av}Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. III/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Såsom närmare framgår av bilagda förening /Bil. II/ hava två delägare, representerande tillsammans 71.18 % i företaget, överenskommit att till gäldande av sina kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond. Till de jordägare, som undertecknat förenämnda förening, föreslås sålunda såväl bidrag som lån av statsmedel, medan till övriga delägare endast bidrag torde utgå.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreslagit till upptagande dikestrücken A-B-C, vilkens läge och dimensioner framgå såväl av de upprättade förslagsritningarna som av syneförrättningshandlingarna. Hydrografisk och teknisk utredning för avloppet lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningssamfälligheten omfattar tillsammans 7.98 har, varav

4.19 har åker och 3.79 har äng, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	3.18 har åker	1.04 har äng
Endast bidragssökande	1.01 " "	2.75 " "

Kostnader.

Kostnaderna för avloppets upptagande hava beräknats till 2400.- kronor, därvid de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en ersättning av 60 öre pr timme.

Kostnaderna för företags genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i Låne- och bi-	Endast bidrags-
	sin helhet. dragssökandes	sökandes andel.
	andel.	
Dikningen	2400.- kr. 1708.31 kr.	691.69 kr.
Syneförrättningen	374.51 " 266.53 "	107.93 "
Betänkandet	108.38 " 77.15 "	31.23 "
Summa	2882.89 kr. 2052.04 kr.	830.85 kr.

Fördelas kostnaderna på den i torrlägningsföretaget ingående arealen belöps torrlägningskostnaderna till 361.- kronor per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande fremgår angående företags ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i dess helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	12934.50 kr.
" före "	2138.- "
Värdeförhöjning	4446.50 "
Kostnad	2882.89 "

Rel. kostnad	0.65
Bidrag 1 % av kostnaden	37.75 %

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter terrläggningen	7855.50 kr.
" före "	4690.50 "
Värdeförhöjning	3165.- "
Kostnad	2052.04 "

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter terrläggningen	5079.- kr.
" före "	3797.50 "
Värdeförhöjning	1281.50 "
Kostnad	830.85 "

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1937. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1937.

Förord.

Av förestående utredning framgår, att företagets relativa kostnad belöper till 0.65. Jag får därför föreslå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdiktningsslag med 1080.- kr., motsvarande 37.75 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdiktningsslånefond med 1280.- kr., motsvarande återstående del av kostnaderna för företagets utförande.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Förening	Bil. II
Diariebevis	Bil. III
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdiktningsslånefond	Bil. IV
Arvodesräkningar	Bil. V och VI.

Malmö 1 november 1932.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Tabell.

~~Bil. Litt. A~~

[illegible]

utvisande låne- och anslagssökandes andel i

Anmärkning.
1) Löser ej län.

Deltager i kostnaden för					Laga syne- förrättningen	Betänkan- det	Summa kostnad	Anslag Bidrag	Lån
~~Kanalsträckan~~ ~~Dikningen~~									
Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor	Kronor
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
75 57					11 80	3 41	90 78	34 27 1/2	- -
53 98					8 43	2 44	64 85	24 48 1/2	- -
1022 02					159 47	46 15	1227 64	463 43	764 21
686 29					107 11	31 -	824 40	311 22	513 18
281 33					59 51	17 22	458 06	172 92 1/2	- -
153 02					23 85	6 90	183 77	69 37 1/2	- -
27 79					4 34	1 26	33 39	12 60 1/2	- -
2400 -					374 51	108 38	2882 89	1088 29	1277 39

Malms i november 1932.
 G. H. Waller
 Statens lantbruksingenjör.

Malme i november 1932.
C. H. Waller.
Statens lantbruksingenjör.

Bil. Litt. B.

Littera & kartan	Mantal	Jordregisternummer	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn	Areal				Jordförbättringsvärde		
				Tomt och åker	Till odling föreslagen mark	Annan mark	Summa	genom avdikningen	genom odling och tegdikning per hektar	& hemmanet eller lägenheten
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<u>Hostnadsammanslag.</u>					2089	50	4
			Vikningen					2410		
			Lagneföretningen					374	51	
			B. storkhandlet					108	38	
								2882	89	
								2572	39	
Minnsningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstypelsen med stöd av från förelagställden utvalden uppgift angående företags lantmarker. Vid arbetsplanens fastställande har lantmarkerna för företaget bestämts till <u>2.572 hektar 39 öre</u>, varav i läroverksamheten andel 1.831 hektar 3 öre. Stockholm den 19 oktober 1934. På Kungl. Lantbrukstypelsens vägnar: Albert Smith.										

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Västra Vemmenhög n:r 15 av år 1932" uti Västra Vemmenhögs socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Olsson, V. Vemmenhög n:r 13 med postadress Skurup:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

V. Vemmenhög den 24 september 1932

Johannes Persson

Anders Olsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Bengt P. Lundstedt

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö.

Önnarp.

Bil. III.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 24
september 1932 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
nämnt "Dikningsföretaget Västra Vemmenhög n:r 15 av.år 1932" och av-
seende torrläggning av mark uti Västra Vemmenhögs socken, Malmöhus
län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
Vattendomstols kansli den 30 november 1932.

Ex officio:

Sven Nordlund

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören Claes-Henric Wallér, p.b.

Förteckning

öfver fastigheter inom "Dikningsföretaget Västra Vemmenhög n:r 15
av år 1932" uti Västra Vemmenhögs socken, Malmöhus län, till vil-
kas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

1/6 mtl. V. Vemmenhög 13², äg. Anders Olsson

60/1152 " " " av 15⁹, äg. Johannes Persson.

Malmö 1 november 1932.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Steningsförslaget Västra Hemmenhög nr 15 av år 1932.
 inom *Västra Hemmenhög* socken
 av *Malmsläns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	Öre
Översigtskarta i ~~2 exemplar~~ <i>konferenshandlingarna</i> à	4	—
Betänkande, sid. 5 "	15	—
Upprättande av ~~tabeller och kostnadsförslag i~~ <i>ekonomisk utredning m. m.</i>		
~~sammandrag~~ , dagar 1 à	12	—
Upprättande av ansökningshandlingar		
m. m. $\frac{1}{2}$ dagar "	6	—
Kopia av plankartan à väv	18	45
" " profiler och sektioner	11	13
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och		
betänkande m. m. sidor <i>44 + 7 + 10</i> "	33	55
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte synehandlingar</i>	3	25
Diariebevis, utlägg <i>2 " Betänkande</i>	3	—
Kommissionärsarvode	2	—
Summa Kronor:	108	38

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Hemmenhög, länets och deputerade*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmsläns den *9 december* 1932.

C. H. Hallén.

Statens lantbruksingeniör.

Beviljans för förfäst.

Malmsläns den 9 december 1932

C. H. Hallén.

M 2*0420

DIARIE Nr 23206
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV 1934

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget V. Vemmenhög n:r 15
av år 1932"

uti V. Vemmenhögs socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning

år 1932.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Västra Vemmenhög nr 15

av år 1932"

uti Västra Vemmenhögs socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1932.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för
syneförrättning angående torrläggning av
marker tillhörande Västra Vemmenhög n:r 15
m.fl. hemman uti Västra Vemmenhögs socken
av Malmöhus län.

År 1932 den 6 september inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Bengt P. Lundstedt i Önnarp och Nils Mårtensson i Västra Vemmenhög i Västra Vemmenhögs kommunalrum för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Västra Vemmenhög n:r 15 m.fl. hemman uti Västra Vemmenhögs socken av Malmöhus län /Bil. n:r 1/.

Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 15 sistlidne augusti översänt till pastorsämbetet i Västra Vemmenhögs församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis söndagen den 21 augusti upplästs i Västra Vemmenhögs kyrka /Bil. n:r 2/. Jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 hade förrättningsmannen den 15 augusti 1932 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt underrättelse om kungörelsens innehåll. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 16 augusti 1932 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 16 augusti 1932 översänt underrättelser om förrättningen /Bil. n:r 3/.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Johannes Persson, V. Vemmenhög n:r 15; Åg. 60/1152 mtl. av V. Vem-

menhög 15⁹ ;

Av övriga sakägare:

Anders Olsson, V. Vemmenhög n:r 13, äg. 1/6 mtl. V. Vemmenhög

13² ;

Otto Vickström, V. Vemmenhög n:r 13, äg. 1/6 mtl. V. Vemmenhög

13³ ;

Lars Hansson, V. Vemmenhög n:r 17, äg. 1/8 mtl. V. Vemmenhög 17² ;

Johannes Persson, V. Vemmenhög n:r 17, äg. 1/8 mtl. V. Vemmenhög

17³ ;

Thorsten Hedin, V. Vemmenhög n:r 1, äg. 35/8656 mtl. av V. Vemmen-

hög 1¹² samt gth. V. Vemmenhög 24¹ ;

V. Vemmenhögs kommun, förande talen för en V. Vemmenhögs by till-

hörig allmänning, genom f. nämndemannen Lars Månsson, Ka-

stanienborg enl. fullmakt /Bil. n:r 4/ ;

Kantor Hugo Holmgren i Ö. Vemmenhög, innehavande fastigheten V.

Vemmenhög 25¹ , utgörande klockarens löningsjord ;

Nils Jönsson, Ö. Vemmenhög n:r 27, arr. förenämnda fastighet

V. Vemmenhög 25¹ ;

Olof Jakobsson i V. Vemmenhög n:r 9, äg. 3/8 mtl. V. Vemmenhög 9³ ,

genom brodern Johan Jakobsson utan fullmakt ;

Nils Sjöström i V. Vemmenhög n:r 9, arr. förenämnda fastighet V.

Vemmenhög 9³ ;

V. Vemmenhögs församling förande talen för V. Vemmenhögs försam-

lings nya skolhustomt genom f. nämndemannen Lars Månsson,

Kastanienborg enl. fullmakt /Bil. n:r 5/ ;

Såsom konsistorieombud jämlikt Domkapitlets i Lunds stift förordnande /Bil. n:r 6/ inställde sig komminister Albert Lindberg i Tullstorp.

§ 1.

Det för förrättningsmännen utfärdade förordnandet upplästes och bilades handlingarna såsom Bil. n:r 1.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningen hade ingen att anmäla.

§ 4.

Johannes Persson å n:r 15 förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåg att få sin jord nöjaktigt torrlagd. För den skull borde ån, som genomflyter hans marker, upprensas och fördjupas från den vid avvägningen nedslagna pålen 9, belägen mitt för gränsen mellan byns allmänning och hans egen fastighet, till dess erforderligt fall erhöles.

§ 5.

Lars Hansson förklarade sig villig ingå förening med sökanden samt yrkade att företaget skulle utsträckas så långt att hans marker kunde nöjaktigt torrläggas.

§ 6.

Vidtog synegången. Under densamma gjordes följande yrkanden

och uttalanden.

Johannes Persson å n:r 15, Anders Olsson, Otto Wickström,

Lars Hansson och Johannes Persson å n:r 17 förklarade sig beredda, att, därest företaget komme till stånd, själva borttaga de träd, som nu stå i åkanten, och vilka måste borttagas för åns utvidgning. I åtagandet inginge dock ej rethuggning av träden.

Lars Hansson yrkade, att avloppet genom hans mark gjordes i möjligaste mån rakt samt att den nya kanalkanten så vitt möjligt följde den nuvarande åkerkanten.

Lars Hansson och Johannes Persson å n:r 17 förklarade sig villiga att mot en ersättning av 125.- kr. till vardera själva och på egen bekostnad ombygga sina broar över ån.

Samtliga jordägare, genom vars marken ån skulle fördjupas och upprennas, förklarade att de ej påfordrade ersättning vare sig för jord, som åtgår till avloppets utvidgning, eller för intrång genom jordupplag.

§ 7.

Efter återkomsten till sammanträdeslokalen undertecknade Lars Hansson särskild förening /Bil. n:r 7/, vilken av synemännens vitsordades och prövades lämplig.

§ 8.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å samma ställe lördagen den 24 innevarande september kl. 10 f.m.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bengt P. Lundstedt

Nils Wårtensson

Gode män.

År 1932 den 24 september inställde sig synemännen åter i Västra Vemmenhöggs kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillstådeskommit:

Johannes Persson, V. Vemmenhög n:r 15;

Anders Olsson, V. Vemmenhög n:r 13;

Lars Hansson, V. Vemmenhög n:r 17;

Johannes Persson, V. Vemmenhög n:r 17;

Otto Wickström, V. Vemmenhög n:r 13;

V. Vemmenhöggs kommun genom f. nämndemannen Lars Månsson, Kastanienborg;

Såsom konsistorieombud komministern Albert Lindberg

i Tullstorp.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det nu upprättade förslaget till bäckens upprensande och fördjupande. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 10.

Avgavs synemännens utlåtande - Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde att detsamma klandras genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 12.

Meddelades, att till förrättningen hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Johannes Persson, V. Vemmenhög n:r 15 per Skurup.

§ 13.

Sedan delägarne förklarat sig beredda att omedelbart skrida till styrelseval, valdes till arbetsstyrelse lantbrukarne Anders Olsson, V. Vemmenhög n:r 13, Johannes Persson, V. Vemmenhög n:r 15 och Lars Hansson, V. Vemmenhög n:r 17, samtliga med postadress Skurup. Till ordförande och kassör i arbetsstyrelsen utsågs Anders Olsson.

Till revisorer valdes Johannes Persson, V. Vemmenhög n:r 17 och Otto Wiekström, V. Vemmenhög n:r 13.

§ 14.

Överlämnades till Johannes Persson, V. Vemmenhög n:r 15 ett exemplar av arvodesräkningen. Angående efter dagervode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 15.

Delägarne uttalade sig för önskvärdheten att till företa-

gets utförande erhålla statsunderstöd till företagets utförande och uppdrogs åt lantbrukaren Anders Olsson, V. Vemmenhög n:r 13 per Skurup att vidtaga härför erforderliga åtgärder. Anders Olsson och Johannes Persson å V. Vemmenhög n:r 15 undertecknade jämväl förening angående sökande av lån från statens avdikningslånsfond.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

V. Vemmenhög den 24 september 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bengt P. Lundstedt Nils Mårtensson

Skiftesgodeman. Skiftesgodeman.

Bil. n:r 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt begära, att enligt vattenlagen få länsstyrelsens förordnande för statens lantbruksingeniör, att förrätta syn å mitt m.fl. hemman för upprensning av den å inom Västra Vemmenhöga s:n som genomflyter desamma.

Västra Vemmenhög, Skurup 10 Dec. 1930.

Johannes Persson n:r 15

hem.äg.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 15 december 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Thege

Oscar Rud. Olson.

Bil. n:r 2.

Kungörelse.

Sedan Johannes Persson i Västra Vemmenhög n:r 15 ansökt om syneförrättning för upprepning av den å, som genomflyter hans fastighet, kommer sammanträde i ärendet att hållas i Västra Vemmenhögs kommunalrum tisdagen den 6 september 1932 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras marker tillhörande följande fastigheter inom Västra Vemmenhögs hemman: 15⁹ äg. Johannes Persson, 13² äg. Anders Olsson, 13³ äg. Otto Wickström, 17² äg. Lars Hansson, arr. Eric Persson, 17³ äg. Johannes Persson, 25¹ utgörande Mlockarens löningsjord, innehavare kantor Hugo Holmgren, arr. Nils Jönsson, 9³ äg. Johan Jakobsson, arr. Nils Sjöström, 1²² och 24¹ äg. Thorsten Hedin, avs. från 15⁹ äg. Anders Jönsson, tomten till Västra Vemmenhögs skola ävensom en allmänning till Västra Vemmenhögs by samt möjligen bygdevägen n:r 3 inom Vemmenhögs härrads vägdistrikt.

Malmö den 15 augusti 1932.

Å tjänstens vägnar:

Glaes-Henric Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Västra Vemmenhög församling 21/8 32 i V. Vemmenhög kyrka betygar:

N. Bergentz

khde.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som översänts vid syneför-
rättning angående upprepning av ån genom Västra Vemmenhög i Väs-
tra Vemmenhög församling av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Dato för under- rättelsens av- sändande.
1.	2.	3.
Lantbr. Johannes Persson, V. Vemmenhög nr 15,	Skurup	16/8 1932
Lantbr. Anders Olsson, V. Vemmenhög nr 13, Skurup		" "
" Otto Wickström,	" 13,	" "
" Lars Hansson,	" 17,	" "
Arr. Eric Persson,	" 17,	" "
Lantbr. Johannes Persson,	" 17,	" "
Kantor Hugo Holmgren, Ö. Vemmenhög, Tofthög.		" "
Arr. Nils Jönsson,	" "	" "
Lantbr. Johan Jakobsson, V. Vemmenhög nr 9, Skurup		" "
Arr. Nils Sjöström,	" 9,	" "

1.

2.

3.

Smedmäst. Thorsten Hedin, V. Vemmenhög nr 1, Skurup 16/8 1932.

Anders Jönsson, " " 15, " " "

Skolrådet i V. Vemmenhögs församling, " " "

Kommunalnämndsordf. Mauritz Bengtsson, Stavberg, Skurup " "

Vägstyr. ordf. riksdagsman Axel Persson, Bramstorp, Södra Åby " "

Handl. Bengt P. Lundstedt, /god man/, Önnarp, Skurup 15/8 "

Lantbr. Nils Mårtensson, /god man/, V. Vemmenhög, Skurup " "

Länsstyrelsen /avskrift av kungörelse/, Malmö " "

Pastorsämbetet i Västra Vemmenhögs församling, /kungörelse/, Tofthög " "

Malmö den 16 augusti 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Avskrift.

Protokoll vid extra kommu-

naletämna med V. Vemmenhögs kom-

mun söndagen den 28 augusti 1932.

§ 1.

Till socknens ombud att närvara vid samtliga sammanträdeⁿ an-

gående upprepning av ån inom V. Vemmenhögs socken valdes nämnde-

mannen Lars Månsson, Kastenjeberg, och till suppleant Lantbr. Kau-

ritz Bengtsson i Stavberg.

§ 2.

Att justera protokollet valdes Lantbr. Bror Jönsson och

Smedmäst. Torsten Hedin.

Som ovan

Mauritz Bengtsson.

Justeras.

Bror Jönsson, Torsten Hedin.

Rätt avskrivet intygar:

V. Vemmenhög den 3 sept. 1932.

Mauritz Bengtsson

stäm. ordf.

Bil. nr 5.

A V S K R I F T av Protokoll vid kyrkostämman med Västra Vemmen-
högs församling, i kommunalrummet sönd. d. 28
aug. 1932.

§ 1.

Stämman utsåg till ombud att närvara vid syneförrättning
den 6 sept. kl. 10 f.m. rörande reglering av ån genom byn, att
företräda de intressen, skolan tillhörigt område kan hava i sa-
ken, f.d. nämndeman Lars Månsson å Kestaniensborg samt till hans
suppleant kom.ordf. Mauritz Bengtsson å Stavberg; och skulle
protokollssavskrift meddelas den valde att tjäna såsom fullmakt.

§ 2.

Till att justera detta protokoll valdes lantbr. Bror Jöns-
son och smedmäst. Torsten Hedin.

Västra Vemmenhög som ovan

H. Bergentz

ordförande.

justerat: Bror Jönsson Torsten Hedin

Rätt avskrivet betygar:

Ex Officio

H. Bergentz

kyrkoherde.

Bil. nr 6.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Sedan jag av länstyrelsen förordnats handlägga syneförrätt-
ning angående uppränsning av ån genom Västra Venmenhög, har samman-
träde i ärendet utsatts att hållas i Västra Venmenhögs kommunalrum
tisdagen den 6 september 1932 kl. 10 f.m. Då av förrättningen torde
beröras marker tillhörande fastigheten Västra Venmenhög 25¹, vilken
utgör löningsjord till klockaren i Västra Venmenhögs församling, får
jag jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 vördsamt översända ett exem-
plar av den utfärdade kungörelsen.

Malmö den 15 augusti 1932.

C.H. Wallér.

Översändes till Biskopsämbetet i Lunds stift. Malmö i lands-
kontoret den 16 augusti 1932.

På tjänstens vägnar:

Sven Wiegert.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. B. Wessberg eller, vid förfall
för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom kon-

sistorieombud närvara vid i inneliggande handlingar omförmälda
förrättning. Lunds domkapitel den 24 augusti 1932.

Å domkapitlets vägnar:

Yngve Brilioth

Tage Gynnerstedt.

Komminister Albert Lindberg förordnas att i mitt ställe
vid förrättningen närvara.

Böringe d. 1 sept. 1932.

E. Wessberg

kontraktsprost.

Bil. n:r 7.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden, Johannes
Persson & V. Vemmenhög n:r 15, till den syneförrättning, som av-
ser torrläggning av marker tillhörande V. Vemmenhög n:r 15 m.fl.
hemman uti V. Vemmenhögs socken.

V. Vemmenhög den 6 september 1932.

Lars Hansson.

Att Lars Hansson egenhändigt undertecknat förestående
förening vitsorda.

V. Vemmenhög den 6 september 1932.

C.H. Wallér

Bengt P. Lundstedt

Nils Mårtensson.

1. The first of these is the fact that the

second of these is the fact that the

third of these is the fact that the

fourth of these is the fact that the

fifth of these is the fact that the

sixth of these is the fact that the

seventh of these is the fact that the

eighth of these is the fact that the

ninth of these is the fact that the

tenth of these is the fact that the

eleventh of these is the fact that the

twelfth of these is the fact that the

thirteenth of these is the fact that the

fourteenth of these is the fact that the

fifteenth of these is the fact that the

sixteenth of these is the fact that the

seventeenth of these is the fact that the

eighteenth of these is the fact that the

nineteenth of these is the fact that the

twentieth of these is the fact that the

twenty-first of these is the fact that the

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>V. Vemmenhög s:n.</u>					
V.Vemmenhög bys allm.					
<u>Jordägare inom V. Vemmenhög hemman.</u>					
				1	Äng, m.p.l.
					<u>Summa</u>
V. Vemmenhög	av 15 ⁹		18g.		<u>And. Jönsson.</u>
				2	Tomt
					<u>Summa</u>
V. Vemmenhög	av 15 ⁹		~~1152~~ ⁶⁰		<u>Johannes Persson.</u>
				3	Äng, m.p.l.
				4	Äker, d:o
				5	D:o d:o
				6	Tomt
				7	Äker d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
					<u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		14						500	70	-	¹⁵⁰⁰ ~~1700~~	210	-	1000	140	-
		14							70	-		210	-		140	-
	08							1150	92	-	²⁴⁰⁰ ~~2500~~	192	-	1250	100	-
	08							1150	92	-		192	-		100	-
		04						500	20	-	¹⁵⁰⁰ ~~1600~~	60	-	1000	40	-
	07							900	63	-	2000	140	-	1100	77	-
	02							1650	33	-	2000	40	-	350	7	-
	10							2300	230	-	2500	250	-	200	20	-
	14							1350	189	-	2000	280	-	650	91	-
	05							1000	50	-	2000	100	-	1000	50	-
	14							1700	238	-	2000	280	-	300	42	-
	05							1450	72	50	2000	100	-	550	27	50
	46							1000	460	-	2000	920	-	1000	460	-
	13							950	123	50	2000	260	-	1050	136	50
	04							1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
	13							1400	182	-	1600	208	-	200	26	-
	24							1050	252	-	1800	432	-	750	180	-
1	57	04							1985	-		3150	-		1165	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				16	Åker, m.p.l.
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
					~~Summa~~
V. Vemmenhög	13 ²		1/6		<u>Anders Olsson.</u>
				20	Odlingssmark, m.p.l.
				21	D:o d:o
				22	Åker, d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	Odlingssmark, kärrtorv p.l.
				29	D:o d:o
				30	Åker, m.p.l.
				31	D:o d:o
				32	Äng, kärrtorv p.l.
				33	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
1	57		04						1985	-		3150	-		1165	-
	54							850	459	-	2000	1080	-	1150	621	-
	04							900	36	-	2000	80	-	1100	44	-
	07							1350	94	50	2000	140	-	650	45	50
	12							1850	222	-	2000	240	-	150	18	-
2	34		04						2796	50		4690	-		1893	50
			06					900	54	-	2000	120	-	1100	66	-
			03					900	27	-	2000	60	-	1100	33	-
	07							1000	70	-	2000	140	-	1000	70	-
	03							1650	49	50	2000	60	-	350	10	50
	14							1000	140	-	2000	280	-	1000	140	-
	16							1850	296	-	2000	320	-	150	24	-
	10							1850	185	-	2000	200	-	150	15	-
	10							1100	110	-	2000	200	-	900	90	-
			09					550	49	50	1400	126	-	850	76	50
			13					350	45	50	1400	182	-	1050	136	50
	09							1350	121	50	2000	180	-	650	58	50
	08							1900	152	-	2000	160	-	100	8	-
			46					650	299	-	1450	667	-	800	368	-
			19					650	123	50	1450	275	50	800	152	-
77			96						1722	50		2970	50		1248	-

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
V. Vemmenhög	17 ²		1/8		Överfört
				34	Äng, m.p.l.
				63	Åker, d:o
				64	D:o d:o
					Summa
					<u>Äg. Lars Hansson.</u>
					<u>Arr. Eric Persson.</u>
				35	Äng, m.p.l.
				36	D:o d:o
				37	D:o kärrtorv p.l.
				38	D:o d:o
				39	D:o m.p.l.
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	Åker, d:o
				43	Äng, d:o
				44	D:o kärrtorv p.l.
				45	D:o m.p.l.
				46	Åker, d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	77	96							1722	50		2970	50		1248	-
		04						1100	44	-	1450	58	-	350	14	-
	02							1500	30	-	~~1850~~ 2000	37	-	350	7	-
	05							1950	97	50	2000	100	-	50	2	50
	84	1	-						1894	-		3165	50		1271	50
		08						1350	108	-	1400	112	-	50	4	-
		12						1050	126	-	1400	168	-	350	42	-
		07						700	49	-	1400	98	-	700	49	-
		14						400	56	-	~~950~~ 1000	133	-	550	77	-
		06						800	48	-	1000	60	-	200	12	-
		04						950	38	-	1000	40	-	50	2	-
		15						1350	202	50	1600	240	-	250	37	50
	08							1800	144	-	2000	160	-	200	16	-
		14						750	105	-	~~1450~~ 1600	203	-	700	98	-
		32						750	240	-	~~1450~~ 1600	464	-	700	224	-
		04						550	22	-	~~1250~~ 1600	50	-	700	28	-
	10							1800	180	-	2000	200	-	200	20	-
	14							1350	189	-	2000	280	-	650	91	-
	12							1950	234	-	2000	240	-	50	6	-
	44	1	16						1741	50		2448	-		706	50

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							1700	119	-	2000	140	-	300	21	-
			09					750	67	50	~~1600~~ ¹³⁰⁰	108	-	450	40	50
			74					750	555	-	~~1600~~ ⁹⁵⁰	703	-	200	148	-
	13							1900	247	-	2000	260	-	100	13	-
	07							1950	136	50	2000	140	-	50	3	50
			14					750	105	-	~~1600~~ ⁹⁵⁰	133	-	200	28	-
			28					650	182	-	~~1600~~ ⁷⁵⁰	210	-	100	28	-
			03					650	19	50	~~1600~~ ⁷⁰⁰	21	-	50	1	50
	27	1	28						1431	50		1715	-		283	50
			11					650	71	50	~~1600~~ ⁷⁰⁰	77	-	50	5	50
	03							1450	43	50	~~2000~~ ¹⁶⁵⁰	49	50	200	6	-
	02							1900	38	-	2000	40	-	100	2	-
	08							1900	152	-	2000	160	-	100	8	-
	09							1450	130	50	~~2000~~ ¹⁶⁵⁰	148	50	200	18	-
			06					450	27	-	~~1600~~ ⁶⁵⁰	39	-	200	12	-
	22	17							462	50		514	-		51	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>V. Vemmenhög s:n.</u>					<u>Sammandrag.</u>
V. Vemmenhög bys allm.				1	Jordäg. inom V. Vemmenhög hemman
V. Vemmenhög	av 15 ⁹		14g.	2	And. Jönsson
D:o	av 15 ⁹		60 1152	3-19	Johannes Persson
D:o	13 ²		1/6	20-21 63, 64	Anders Olsson
D:o	17 ²		1/8	35-48	Äg. Lars Hansson, arr. Eric Persson
D:o	17 ³		1/8	49-56	Johannes Persson
D:o	13 ³		1/6	57-62	Otto Wickström
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			14						70	-		210	-		140	-
	08								92	-		192	-		100	-
2	34		04						2796	50		4690	-		1893	50
	84	1	-						1894	-		3165	50		1271	50
	44	1	16						1741	50		2448	-		706	50
	27	1	28						1431	50		1715	-		283	50
	22		17						462	50		514	-		51	50
4	19	3	72						8488	-		12934	50		4446	50

V. Vemmenhög den 24 september 1932.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bengt P. Lundstedt

Hils Kårtensson

Gode män.

Kostnadsförelag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
8+70-7	170	Upprensning av det nuvarande avloppet samt borttagning av buskar och rötter	170	0.50	85	-				
7-6	100	Mylla på grusbl. lera ngt stubbar och rötter	3 m. 150	0.80	120	-				
6-5	100	D:o d:o	3 m. 240	0.90	216	-				
5-4	100	Mylla och kärrtorv på grusbl. lera, ngt stubbar och rötter	3 m. 290	1.-	290	-				
4-3	100	D:o d:o	3 m. 300	1.-	300	-				
3-2	100	D:o d:o	3 m. 260	1.-	260	-				
		Borttagning av stensättning mellan pålarna 2+10 och 2+35	m. 25	0.50	12	50				
2-1	100	Mylla och kärrtorv på grusbl. lera, stubbar och rötter	3 m. 330	1.20	396	-				
1-0	100	Mylla på grusbl. lera, stubbar och rötter	3 m. 220	1.20	264	-	1943	50		
<u>Tills.</u>	<u>870</u>	<u>meter</u>		1985						
		Erskättning för försvårad överkörsel till Lars Hans-								
		Överföres					1943	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1943	50		
		son och Johannes Persson								
		Å nr 17; 125.- kr. till								
		vardera					250	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas c:a 10 % med					206	50	2400	-
					Summa kostnad				2400	-

V. Vemmenhög den 24 september 1932.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>							
8+70	-	0.75	0.8	3.05	1:1.5		
8+50	20	0.75	"	3.05	"		
8	50	0.80	"	3.20	"	5.08	
7+50	50	0.60	"	2.60	"		
7	50	0.95	"	3.65	"		
6+50	50	1.10	"	4.10	"		
6	50	1.15	"	4.25	"		
5+50	50	1.30	"	4.70	"		
5	50	1.40	"	5.-	"		
4+70	30	1.85	"	6.35	"		
4+50	20	1.50	"	5.30	"	2.90 / 1000.	
4	50	1.50	"	5.30	"		
3+50	50	1.70	"	5.90	"		
3	50	1.30	"	4.70	"		
2+50	50	1.55	"	5.45	"		
2	50	1.75	"	6.05	"		
1+50	50	1.95	"	6.65	"		
1	50	1.40	"	5.-	"		
0+50	50	1.50	"	5.30	"		
0	<u>50</u>	1.30	"	4.70	"	7.40	Fixpkt: Kors och järndubb i N.Ö. hörnet av Johannes Perssons boningshus, 15 cm. över marken; belägen på höjden + 10.-.
<u>Summa 870 meter</u>							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							V. Vemmenhög den 24 september 1932. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Västra Vemmenhög n:r 15 m.fl. hemman uti Västra Vemmenhögs socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 15 december 1930 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Västra Vemmenhög n:r 15 m.fl. hemman uti Västra Vemmenhögs socken av Malmöhus län. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör nederbördsområdet n:r 89/90, är beläget omedelbart öster om Västra Vemmenhögs kyrka samt 7.- km. söder om Skurups järnvägsstation å järnvägslinjen Malmö-Ystad. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg, varjämte vattensamlingsområdets gränser utmärkts med blåa linjer.

Sökandenas marker avvattnas f.n. till en mindre bäck, som från trakten norr och väster om Örnarps kyrka avrinner söder och

öster ut till Dybäcksan. Under nuvarande förhållanden stiger bäcken å den sträcka, som berör torrlägningsområdet, vid flöden över sina bräddar, därvid de lägre liggande markerna översvämmas. Även vid medelavrinning besväras markerna av vatten dels på grund av högt medelvattenstånd i bäcken, dels på grund av den ojämna vattenföringen, i det att det väster om allmänna vägen n:r 3 belägna vattenverket vissa tider uppdämmer vattnet, vissa tider åter framläpper mera vatten än som motsvarar den naturliga avrinningen. I enlighet med de yrkanden, som under förrättningen framställdes, hava synmännen därför nu upprättat förslag till bäckens upprensande och fördjupande å viss sträcka.

Enligt det av synmännen upprättade förslaget skall bäcken upprensas och fördjupas å sträckan A-B-C eller mellan de vid avvägningen nedslagna pålarna 8+70 och 0, därvid bottenbredden skall upptagas till 0.80 m. samt slänterna givas en lutning om 1:1.50. Med dessa dimensioner beräknas bäcken kunna avbörda flödesvattenmängden vid 0.75 m. vattendjup och medelvattenmängden vid 0.25 m. vattendjup.

Vid bestämmande av bäckens dimensioner hava synmännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek, avrinningen från detsamma och avloppets fallförhållanden, som ock till den ojämna vattenföring, som betingas av förenämnda vattenverk. Nederbördsområdets storlek har med ledning dels av särskilda undersökningar på marken, dels av den ekonomiska kartan över trakten beräknats till 1000 har. Den vattenmängd, som bäcken vid flöden skall kunna

avbörda, har beräknats med ledning av nederbördsområdets storlek samt under antagande att avrinningen vid flod uppgår till 1 liter per sek. och har.

Avloppets djup har bestämts så, att sökandenas marker efter företagets genomförande erhålla ändamålsenlig torrläggning.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning genom nymätning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts åker, äng och odlingsbar jord, som under nuvarande förhållanden ej kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 0.5:1000.

Företagets genomförande medför ej ombyggnad på gemensam bekostnad av vare sig enskilda eller allmänna broar. Önska vederbörande jordägare ombygga de broar, som komma att upprivas i samband med företagets utförande, eller nybygga broar över avloppet, må de själva och på egen bekostnad bygga broar, därvid de äga beakta, att broarna under inga villkor få byggas så, att de inkräkta på den fria kanalsektionen eller äventyra avloppets framtida bestånd. Byggas broar med vertikala landfästen, skall avståndet mellan dessa vara minst 2.25 m.

Till Lars Hansson & Västra Vemmenhög n:r 17 samt till Johannes Persson likaledes & Västra Vemmenhög n:r 17 eller deras rätts-

innehavare skall utgå ersättning för förvärad överkörsel med 125.- kr. till vardera, vilka ersättningsbelopp upptagits i kostnadsförslaget.

Mem. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För utrönande av värdet å den båtnad, som genom torrläggningsföretaget vinnes, hava syesmännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat markens värde dels efter företagets genomförande, dels i nuvarande försumpat skick. Vid uppskattningen har hänsyn tagits dels till jordens godhet beträffande motjord och alv, dels till jordens nuvarande och blivande torrläggningsförhållanden, dels ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet. Resultatet av värderingen framgår av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i företaget ingående markerna.

Mem. 4.

Kostnadernas fördelning.

All mark, som vinner båtnad genom företagets utförande, skall i avseende på detta utgöra en dikningssamfällighet. Då anledning ej förefinnes att uppdelas samfälligheten i avdelningar, skall varje delägare taga del i kostnaderna för samfällighetens torrläggning i mån av värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats, bifogad

detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, av sökandena omedelbart förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 5.

Ersättningar.

Sedan samtliga jordägare, vilkas marker gränsa intill bäcken å den sträcka, där densamma skall upprensas och fördjupas, förklarar sig ej påfordra ersättning vare sig för jord, som åtgår till bäckfårans utvidgning, eller för intrång genom jordupplag - förrättningsprotokollets § 6 - stadga synemännen, att ersättning ej skall utgå för sådan skada, varom här ovan förmäles.

Till Lars Hansson och Johannes Persson, båda å Västra Vemmenhög nr 17 skall jämlikt bestämmelserna i mom. 2 av detta utlåtande utgå ersättning för förvärad överkörsel med 125.- kronor till vardera.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, välles någon, äger denna, att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fallbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Nom. 6.Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder, som kostnaderna för företagets företa utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Upprensning av bäcken skall verkställas så snart sådan rensning finnes av behovet påkallad.

Uppdämning i bäcken eller vidtagande av annan åtgärd, som fördyrar eller försvårar densammes framtida underhåll, får verken göras eller talas. Gör någon sig skyldig härtill, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, åger företagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den förseumlige.

Nom. 7.Företagets utförande m.m.

Vilja sökandena fullfölja företaget, åga de rätt att utföra detsamma i enlighet med det förslag, som upprättats vid denna synförrättning, samt med beaktande av de bestämmelser, som närmare framgå av detta utlåtande, därvid de jämväl åga att påfordra betalningsskyldighet av övriga, i företaget ingående delägare. Arbetet må påbörjas så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall företaget vara fullbordat inom utgången av år 1937. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i vattenlagen 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttagas:

att avloppet skall följa den nuvarande bäckfåran;

att bäckfåran med undantag för här nedan angivna sträcka i regel utvidgas lika åt båda sidor, därest det ej, på grund av att marken är lägre på ena sidan eller för att i möjligaste mån borttaga mindre krökar, skulle visa sig fördelaktigare att till huvudsaklig del utvidga bäcken åt viss sida;

att bäckfåran mellan pålarna 6+50 och 4, där densamma angränsar Lars Hanssons och Johannes Perssons å ner 17 åkrar, till huvudsaklig del utvidgas åt högra sidan med beaktande av att bäcken göres i möjligaste mån rak, så att vänstra slänten följer den nuvarande åkerkanten;

att schaktmassorna fördelas till lika godhet och mängd å båda sidor om avloppet, därest ej jordägarne överenskomma att större del av eller samtliga massor skola uppläggas på viss sida;

att dikesvallarna genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter;

att stenar, som möjligen förekomma bland schaktmassorna, såvitt möjligt sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikesjorden;

att vallarna ej förläggas närmare de nya dikeskanterna än 0.6 m., ej till större höjd än 1.- m. och ej med brantare slänt än 1:1;

att alla krökar, som ej kunne borttagas, avrundas väl, så att skarpa hörn icke bildas;

- att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;
- att å profilritningarna och i förhållande till jämförelseplanen angivet höjdläge å bottenlinjen samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna och i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder;
- att till ledning vid arbetets utförande och avloppets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;
- att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare eller arrendator borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändervhas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarne på allmänt sammanträde.

Styrelsen, som solidariskt ansvrar för sin förvaltning, åligger:

- att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;
- att vid såväl egna som allmänna sammanträden föra protokoll;
- att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med veri-

fiktioner försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Kom. 9.

Avsättning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understöjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Kom. 10.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Västra Vemmenhög n:r 15 av år 1932". Styrelsen skall hava sitt säte i Västra Vemmenhög socken.

Avgift, varom förmåles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Kom. 11.

Besvärshänvisning.

Talen mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvärren med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Västra Vemmenhög den 24 september 1932.

Å tjänstens vägnar


C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bengt P. Lundstedt Nils Mårtensson

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradkurva.

V. Vemmenhög den 24 september 1932.


Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

1881. 1882. 1883.

Dr. J. J. J.



Asymptote of the curve is y=100.

1. Vermehrung der Bevölkerung 1881.

A. J. J. J.

C. E. J. J.

Statistik der Bevölkerung.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>V. Vemmenhögss s:n.</u>				
			V. Vemmenhögss bys allmänning;				
			Jordägare inom V. Vemmenhögss				
			hemman		1	70.-	210.-
18g. avl ⁹	15 ⁹		V. Vemmenhög; And. Jönsson		2	92.-	192.-
60 1152	avl ⁹ 15 ⁹		D:o ; Johannes Persson		3-19	2796.50	4690.-
1/6	13 ²		D:o ; Anders Olsson		20-34 63,64	1894.-	3165.50
1/8	17 ²		D:o ; Äg. Lars Hansson,				
			arr. Eric Persson		35-48	1741.50	2448.-
1/8	17 ³		D:o ; Johannes Persson		49-56	1431.50	1715.-
1/6	25 ³		D:o ; Otto Wickström		57-62	462.50	514.-
					<u>Summa</u>	<u>8488.-</u>	<u>12954.50</u>

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

456

300
34

M 2-0420

23206

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 oktober 1934 för
"dikningsföretaget Västra Vemmenhög nr 15 av år 1932" i Västra Vem-
menhögs socken av
MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett *län* av ettusenettihundrafyrtio (1.140)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av niohundrasjuttio (970)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör C.H. Wallér*
vid syneförrättning år 1932 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till *styrelse* förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *en*
och förbind *oss* mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen, med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1936,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,
att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

J. J. J. J. J. den *3/10* 19*34*.

Anders Olsson

Att

Lantbrukaren Anders Olsson, J. J. J. J. J.
nr 13 på Skarps.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. H. H.
Lantbruksingenjör
Adress *Helsingfors*

N. H. H. H.
Lantbrukare
Adress *Kastanjenborg, Skarps*

Med stöd av Kungl. brevet den 5 oktober
1934. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 23 november 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Anders Olsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Askipt.

23206
~~MAJ 1932~~
~~Förening~~
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 NOV 1932

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Västra Vemmenhög nr 15 av år 1932" uti Västra Vemmenhögs socken av Malmöhus län, överenskomma:

- att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Olsson, Västra Vemmenhög nr 13 med postadress Skurup:

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
- att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
- att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
- att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

V. Vemmenhög den 24 september 1932.

Johannes Persson

Anders Olsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Bengt P. Lundstedt

Lantbruksingeniör,

Skiftesgodeman

Malmö.

Önnarp.

Vidmeras
ex officio

C.H. Wallér

1. The first part of the paper is devoted to a

discussion of the general principles of the

theory of the structure of the

crystal lattice and the

properties of the

crystal lattice

and the properties of the

crystal lattice

and the properties of the

crystal lattice

and the properties of the

crystal lattice

and the properties of the

2

1. The first part of the paper is devoted to a

discussion of the general principles of the

theory of the structure of the

crystal lattice and the

properties of the

crystal lattice

and the properties of the

crystal lattice

and the properties of the

crystal lattice

and the properties of the

3

4

57/10 34

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Västra Vemmenhög nr 15
av år 1932" uti Västra Vemmenhög socken, Malmöhus län, till vil-
kas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.


1/6	mtl. V. Vemmenhög	2 13	äg. Anders Olsson
60/1152	" " "	9 av 15	äg. Johannes Persson.

Malmö den 9 december 1932.

Å tjänstens vägnar:

C. H. Mann

Statens lantbruksingeniör.



1934 den 5 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Västra Vemmenhög nr 15 av år 1932"
i Västra Vemmenhögs socken av Malmöhus län.

Lån 1.140 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 5 oktober 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Kantal	Register- nummer	Ägare
Västra Vemmenhög socken.		2	
Västra Vemmenhög	1/6	13	Anders Olsson
" "	60/1152	av 15 ⁹	Johannes Persson

Stockholm den 5 oktober 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 23/11 1934 $\frac{300}{34}$

Avskrift.

23207
DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 NOV 1934

B E V I S
RAPPORT

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt ~~Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande~~
~~den~~ rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse

Företagets namn "Dikningsföretaget Västra Vemmenhög nr 15 av år
1932" uti Västra Vemmenhögs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 5 oktober 1934

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1140.-

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 970.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande

~~Förtroendeman~~ } Lantbrukaren Anders Olsson,
V. Vemmenhög nr 13, Skurup.

~~Ensam-intressent~~

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 1 juni 1933. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan, vadan detsamma av mig föreslås till godkännande.

Malmö den 12 november 1934.

C.H. Wallér

Stämpel

1.- kr.

Vidmeras
ex officio,

C.H. Wallér

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20