KOPIA

Blad 1.
Plan.

Förslag
till
"Öjadals dikningsföretag av år 1933"
uti Öja socken av Malmöhus län
upprättat vid syneförrättning år 1933 av

Elov. Henric Wallin.

Statens lantbruksingeniör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 april 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 april 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Till St. Herrestad

Från Ystad

Skala 1:2000

100 50 0 100 200 m.

Vidimeras
ex officio:
M
C. A. Wallin.

RITN.NR 001
3·0421
1

Nr 315 Malmöhus 3 rite

KOPIA

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 april 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 april 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

Förslag
till
"Öjadals dikningsföretag av år 1933"
uti Öja socken av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1933 av

Claes Henrik Thalén
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv

Alternativ II och III

Alternativ I och III.

Alternativ I.

K. G. F. E. D. C. B. A.

3 har 4 har 5 har 7 har 25 har 27 har 29 har 30 har 240 har

Brunn. Ägodiv.

Fixpkt +16,94

Fixpkt +6,79

3,13:1000 3,21:1000 5,22:1000 22,8:1000 19,48:1000

6" rör 8" rör 10" rör 8" rör 10" rör

Ho.+10-m. kv.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Förslag till brunn
Skala 1:50

Förslag till kringmurning av utloppet
vid påle 8+8. Skala 1:50.

Skala 1:50

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:2000

Ägodro vid påle 8+45

Landsvägstrumma mellan
pålarna 8+8 och 8+14

Ägodro vid påle 9+71

Vidimeras
ex officio
STYR. Nr 002
C. A. Thalén

N 3·0421

Nr 215 Malmöhus 3 pr.

KOPIA

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 6 april 1934 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 20 april 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Blad 3.

Profil- och sektionsritningar.


Förslag
till
"Öjadals dikningsföretag av år 1933"
uti Öja socken av Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning år 1933 av

Chas. Henric Wallis.

Statens lantbruksingeniör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.





Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:2000

100 50 0 100 200 m.

Vidimeras
ex officio:
C. H. Wallis.

RITN. Nr 003

M 3*0421 3

Av 315 Malmöhus 3 ritn

M 3★0421

Avskrift.

Handlingar

till

"Öjadals dikningsföretag av år 1933"

uti Öja socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning


år 1933.

Avskrift.

Handlingar
till
"Öjadals dikningsföretag
av år 1933"
uti Öja socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1933.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av mark till Öjadal nr 13 m.fl. fastigheter uti Öja socken av Malmöhus län.

År 1932 den 22 december inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Albrekt Fredriksson, Karlsfält, St. Herrestad, och Alfred Andersson, Bussjö, Ystad, i Öja sockens kommunalrum för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark till Öjadal nr 13 m.fl. fastigheter uti Öja socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade av förrättningsmannen den 29 sistlidne november översänts till pastorsämbetet i Öja församling, och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Öja kyrka /Bil. nr 2/. Kungörelsen hade därjämte onsdagen den 30 november 1932 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 7 december 1932 översänt underrättelser om förrättningen /Bil. nr 3/.

Följande hade tillstädeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Nils Bengtsson, Öjadal nr 13, äg. lägenheten Öjadal 13^{1}.

Av övriga sakägare:

Ola Nilsson, Öja nr 17, äg. 11/192 mtl. Öja 9^{7}, 11/32 mtl. Öja $17^{4, 5, 7, 18, 13}$ /av Öja 17^{18}/, 104107/1689600 mtl. Öja

$17^{15, 16}$ /av Öja 17^{18} /, 286939/563200 mtl. Öja $17^{2, 10, 11, 12, 14}$ /av Öja 17^{18} / samt 6401/422400 mtl. Öja 17^{17};

Axel Persson, Almehög pr Skivarp, äg. avsöndringen Öja 9^{11};

Henry Berglund, Öjadal nr 14, äg. lägenheten Öjadal 14^{2};

Anders Dufvander, Öjadal nr 15, äg. lägenheten Öjadal 15^{1};

Axel Andersson, Öjadal nr 12, äg. tillsammans med Karna Jönsson läg. Öjadal 12^{1};

Karna Jönsson, Öjadal nr 12, äg. tillsammans med Axel Andersson läg. Öjadal 12^{1}, genom förenämnde Axel Andersson utan fullmakt;

Nils Larsson, Öjadal nr 10, äg. läg. Öjadal 10^{1};

Öja kommun, äg. läg. Öjadal 7^{1}, avs. litt. Sg, avsöndrad från Öja n:ris 2, 4, 9, 11, 19, 21 och 23, samt gamla skolhustomten eller Skolhustomt 1^{1}, genom lantbrukaren Gösta Andersson, Öja nr 2 enligt fullmakt /Bil. nr 4/;

Öja församlings skolråd, förande talan för Öja församling tillhöriga 6/295 mtl. Öja 24^{7} /nya skolhustomten/ genom kyrkovärden Jöns Jönsson, Öja nr 4 enligt fullmakt /Bil. nr 6/;

Lars Olsson, Öjadal nr 3, äg. lägenheten Öjadal 3^{1} samt 39/1024 mtl. Öja 13^{5};

Viktor Andersson, Öja nr 24, äg. 197/295 mtl. Öja 24^{8} samt 121/3200 mtl. Öja 16^{12};

Nils Svensson, Öja nr 24, äg.

121/3200 mtl. Öja 16^{13},

121/3200 " " 16^{14},

121/3200 " " 16^{15},

121/3200 mtl. Öja 16^{16},

23/295 " " 24^{3},

23/295 " " 24^{4},

23/295 " " 24^{5},

23/295 " " 24^{6};

Martin Nilsson, Öja nr 4, äg. tillsammans med sina syskon Bengta Nilsson, Agda Nilsson och Kristina Ingvarsson lägenheten Öjadal 4^{1}, samt tillsammans med sin moder Berta Nilsson /11/96 mtl./ och sina syskon Bengta Nilsson /11/384 mtl./, Agda Nilsson /11/384 mtl./ och Kristina Ingvarsson /11/384 mtl./ 11/48 mtl. Öja 4^{2}. Nilsson för talan för egen del samt för sin moder och sina syskon enl. fullmakt /Bil.nr 7/

Åke Åkesson, Öja nr 16, äg. 403/1280 mtl. Öja 16^{7} och av 16^{6};

Mårten Nilsson, Öja nr 16, äg. avs. från Öja nr 16;

Mårten Svensson, Öjadal nr 1, äg. lägenheten Öjadal 1^{1};

Anders Nilsson, Bussjödal, äg. lägenheten Öjadal 2^{1}, genom kommunalordföranden Andreas W. Persson i Högestad enligt fullmakt /Bil. nr 5/;

Hanna Svenssons sterbhusdelägare /Nils Svensson och hans barn/, Öjadal nr 6, äg. lägenheten Öjadal 6^{1} genom Nils Svensson;

Bengta Svensson, Öjadal nr 5, äg. tillsammans med sterbhusdelägarne efter sin syster Agda Svensson lägenheten Öjadal 5^{1};

Jöns Jönsson, Öja nr 4, äg. 11/48 mtl. Öja 4^{3};

Herrestads härads vägstyrelse genom sin ledamot, kommunalordföranden Andreas W. Persson i Högestad.

§ 1.

Det för underteckned, förrättningsman, utfärdade förordnandet upplästes och bilades handlingarna /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde en plankarta över de områden, som kunde tänkas berörda av det planerade dikningsföretaget, ävensom profilritningar över vissa avvägda sträckor.

§ 5.

Sökanden, Nils Bengtsson, förklarade att han med sin ansökan om syneförrättning avsåge att få sina marker nöjaktigt torrlagda. För den skull borde täckt avlopp upptagas från Johan Berglunds norra gräns söder och öster ut till dess erforderligt fall erhölles.

§ 6.

Anders Dufvander yrkade att avloppet skulle upptagas till vägen vid påle 0 eller till hans övre gräns. Han förklarade sig villig ingå förening med sökanden, och underteckande han härom särskild förening /Bil. nr 8/, vilken av synemännen vitsordades och prövades lämplig.

§ 7.

Martin Nilsson förklarade sig ej villig ingå förening med sökandena.

§ 8.

Andreas W. Persson, ombud för Herrestads härads vägstyrelse, förklarade att de rör, som av vägstyrelsen nedlagts utmed västra sidan av allmänna vägen Ystad - St. Herrestad eller mellan pålarna 8+8 och 6+18, skulle tillfalla dikningsföretaget, därest företaget nedlade andra och större rör i samma sträckning.

§ 9.

Ombudet för Öja kommun, Gösta Andersson, och ombudet för Öja församlings skolråd, Jöns Jönsson, tillstyrkte att avlopp skulle upptagas i den sträckning, vattnet nu avrinner, eller öster ut till allmänna vägen.

§ 10.

Nils Bengtsson föreslog att det gamla avloppet, som nu följer enskilda vägen genom Öjadals by ej skulle fördjupas, utan att nytt avlopp skulle upptagas i ny, rak sträckning mellan pålarna 1+57 och 0.

§ 11.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på samma ställe fredagen den 27 januari 1933 kl. 10.30 f.m.

Öjadal den 22 december 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Albr. Fredriksson Alfred Andersson

Gode män.

År 1933 den 27 januari inställde sig synemännen åter i Öja socken kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillträdeskommit:

Nils Bengtsson, Öjadal nr 13,

Ola Nilsson, Öja nr 17,

Henry Berglund, Öjadal nr 14,

Anders Dufvander, Öjadal nr 15,

Axel Andersson, Öjadal nr 12,

Nils Larsson, Öjadal nr 10,

Lars Olsson, Öjadal nr 3,

Nils Svensson, Öja nr 24,

Martin Nilsson, Öja nr 4,

Mårten Nilsson, Öja nr 16,

Mårten Svensson, Öjadal nr 1,

Jöns Jönsson, Öja nr 4,

Öja kommun genom Gösta Andersson, Öja nr 2,

Öja församlings skolråd genom förenämnde Jöns Jönsson.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade att han, sedan den vid sammanträdet den 22 sistlidne december närvarande skiftesgodemannen Alfred An-

dersson förklarat sig förhindrad tillstädeskomma, som skiftesgodeman i Anderssons ställe tillkallat handlanden Nils Larsson, St. Herrestad.

§ 13.

Jäv emot Nils Larsson hade ingen att anmäla. Larsson visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Larsson förklarade att han avlagt föreskriven ed, och att han innehade uppdrag att vara skiftesgodeman.

§ 14.

Förrättningsmannen förklarade, att han sedan senaste sammanträdet upprättat tvenne alternativa förslag till avlopps upptagande samt redogjorde närmare för de upprättade förslagen. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 15.

Nils Svensson, Öja nr 24, tillstyrkte utförandet av förslaget alternativ II.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde att detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 18.

Meddelades, att till förrättningen hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos Nils Bengtsson, Öjadal nr 13 per Ystad.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart skrida till styrelseval utsågs till styrelse trädgårdsmästare Nils Bengtsson, Öjadal nr 13, tillika ordförande i styrelsen, lantbrukaren Nils Svensson, Öja nr 24 och vägarbetaren Johan Berglund, Öjadal nr 14 med arbetaren Anders Dufvander, Öjadal nr 15 som suppleant; samtliga med postadress Ystad.

Till revisorer utsågos nämndemannen Martin Nilsson, Öja nr 4 och lantbrukaren Ola Nilsson, Öja nr 17.

§ 20.

Samtliga närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag av statsmedel. De uppdrogo åt Nils Bengtsson, Öjadal nr 13 att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 21.

Överlämnades till Nils Bengtsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Öjadal den 27 januari 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Albr. Fredriksson N. Larsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag förrätta laga syneförrättning för torrläggning av mark till nr 13 Öjadal m.fl. hemman uti Öja socken och Herrestads härad.

Öja pr Ystad den 16 december 1931.

Nils Bengtsson

Öjadal nr 13

Johan Berglund

Öjadal nr 14.

Resolution.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att med biträde av gode män företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 21 december 1931.

G.V. Eiserman

T. Kinnman.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Öjadal nr 13 m.fl. hemman uti Öja socken av Malmöhus län, kommer att hållas i Öja sockens kommunalrum torsdagen den 22 instundande december kl. 1 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillständeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras samtliga de marker, som för sin torrläggning äro beroende av avloppet från Öjadal öster ut över Öja nr 16 och 24 ävensom allmänna vägen Ystad - Herrestad samt enskilda vägen genom Öjadal.

Malmö den 29 november 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Öja församling d. 4 dec. 1932 i Öja kyrka betygar:

Aug. Ahlner

kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Förteckning

över kallelser och underrättelser, som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av mark till Öjadal nr 13 m.fl. hemman uti Öja

socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Dato för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Lantbr. Ola Nilsson, Öja nr 17,	Ystad	7/12 1932
Lantbr. Axel Persson, Almehög,	Skivarp	" "
Henry Berglund, Öjadal nr 14,	Ystad	" "
Johan Berglund, " " 14,	"	" "
Anders Dufvander, " " 15,	"	" "
Nils Bengtsson, " " 13,	"	" "
Axel Andersson, " " 12,	"	" "
Fröken Karna Jönsson, Öjadal nr 12,	"	" "
Nils Larsson, " " 10,	"	" "
Fru Elna Mårtensson, adr. smedmäst. Kristian Hallgren, Abbekås,	Skivarp	" "
Ordf. i Öja sockens kommunalnämnd, nämndeman Martin Nilsson, Öja nr 4,	Ystad	" "
Ordf. i Öja sockens kommunalstämma, Erland Salomonsson, Öja nr 1,	"	" "
Ordf. i Öja församlings skolråd, kyrkoherde August Ahlner,	St. Herrestad	" "
Lantbr. Lars Olsson, Öjadal nr 3,	Ystad	" "
Ryttmästare Nils Liedberg, Öja slott,	"	" "
Lantbr. Jöns Jönsson, Öja nr 4,	"	" "
Nils Nilssons sterbhus, Öja nr 4,	"	" "
Fröken Bengta Svensson, Öjadal nr 4,	"	" "
Hanna Svenssons sterbhusdelägare,	Öjadal nr 6, Ystad	" "
Jöns Svenssons sterbhusdelägare,	Öjadal nr 8, Ystad	" "

Landstingsman Anders Nilsson, Bussjödal, Ystad 7/12 1932

Nils Salomonsson, Mossby Skivarp " "

Mårten Svensson, Öjadal nr 1, Ystad " "

Mårten Nilsson, Öja nr 16, " " "

Lantbr. Nils Svensson, Öja nr 24, " " "

Lantbr. Viktor Andersson, Öja nr 24, " " "

Lantbr. Åke Åkesson, Öja nr 16, " " "

Herrestads härads vägstyrelse, Bussjödal, " " "

Pastorsämbetet i Öja församling, /kungörelse/, St. Herrestad 29/11 1932

Lantbr. Albrekt Fredriksson, /god man/, Karlsfält nr 41, St. Herrestad " "

Lantbr. Alfred Andersson, /god man/, Bussjö nr 5, Ystad " "

Malmö den 7 december 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Öja nr 1 pr Ystad den 21 december 1932.

Utdrag ur protokollet fört vid årets tredje ordinarie kommunalstämma med Öja kommun den 18 december 1932.

§ 11.

Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér har genom kungörelse kallat Öja socken till sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Öjadal nr 13 m.fl. hemman uti Öja soc-

ken av Malmöhus län, att hållas i Öja sockens stuga torsdagen den 22 december kl. 1 e.m.

Att representera kommunen vid detta och följande sammanträden för denna förrättning valdes lantbrukaren Gösta Andersson, Öja nr 2, med lantbrukaren Per Ivarsson, Öja nr 11, som suppleant. Ombudet befullmäktigas att kommunens talan föra och rätt bevaka.

Som ovan

Erland Salomonsson.

stämmans ordförande .

Rätt utdraget betygas:

Datum som ovan

Erland Salomonsson.

Bil. nr 5.

Fullmakt

för kommunalordföranden Andreas R. Persson i Högestad, att vid sammanträde för vattenreglering i Öja by den 22 dennes föra min talan, godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Bussjödal den 19 december 1932.

Anders Nilsson.

Bevittnas:

B.V. Bengtsson Gösta Beckman

Bil. nr 6.

Utdrag ur protokoll hållet vid Öja skolråds sammanträde den 18 dec. 1932.

§ 1.

Till ombud för skolrådet vid sammanträden inför statens lantbruks-ingeniör för syneförrättning angående torrläggning av mark till Öjadal nr 13 m.fl. hemman uti Öja socken valdes med acklamation kyrkoherde Aug. Ahlner och till suppleant för honom kyrkovärden Jöns Jönsson. ----

---

Rätt utdraget betygar

Ex officio

Aug. Ahlner

Bil. nr 7.

Fullmakt

för nämndemannen Martin Nilsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt V.L. för torrläggning av mark tillhörande Öjadal nr 13 m.fl. hemman uti Öja socken och Malmöhus län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets lagа åtgärder godkännas.

Öja den 1932.

Berta Nilsson Bengta Nilsson

Stina Ingvarsson f. Nilsson Agda Nilsson

Bevittnas:

Alfred Andersson Edit Persson

Bil. nr 8.

Förening.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark till Öjadal nr 13 m.fl. fastigheter uti Öja socken, Malmöhus län.

Öjadal den 22 december 1932.

Anders Duvander.

Att förestående sakägare egenhändigt undertecknat denna förening vitsordar:

C.H. Wallér

förrättningsman.

Albr. Fredriksson Alfred Larsson

Gode män.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Alternativ I.					
Avdelning I.					
Öja	4 2		11/48		**Berta Nilsson, Bengta Nilsson,**
					Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson
					och Martin Nilsson.
				1.	Tomt och trädgård
				2	D:o d:o
					Summa
Öja	9 7		11/192		**Ola Nilsson.**
				3	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Öja	av 17 18		11/32		**Ola Nilsson.**
				4	Tomt och trädgård
					Summa
Öja	9 11		avs.		**Axel Persson.**
				5	Tomt och trädgård
					Summa
Öjadal	15 1		läg.		**Axel Dufvander.**
				6	Tomt och trädgård
				7	Åker, m.p.lättlera
				8	D:o d:o
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							2200	66	-	3000	90	-	800	24	-
	08							2600	208	-	3000	240	-	400	32	-
	11								274	-		330	-		56	-
	06							1700	102	-	2000	120	-	300	18	-
	06								102	-		120	-		18	-
	03							2800	84	-	3000	90	-	200	6	-
	03								84	-		90	-		6	-
	11							3800	418	-	5000	550	-	1200	132	-
	11								418	-		550	-		132	-
	07							2500	175	-	5000	350	-	2500	175	-
	05							1500	75	-	3000	150	-	1500	75	-
	02							2400	48	-	3000	60	-	600	12	-
	14								298	-		560	-		262	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Öjadal	14 2		läg.		Henry Berglund.
				9	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Öjadal	14 1		läg.		Johan Berglund.
				10	Åker, m.p.lättlera
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	Tomt och trädgård
					Summa
Öjadal	5 1		läg.		Bengta Svensson och sterbhusdel-
					ägarne efter Agda Svensson.
				15	Åker, m.p.lättlera
				16	Tomt och trädgård
				17	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Öjadal	8 1		läg.		Jöns Svenssons sterbhus.
				18	Tomt och trädgård
					Summa
Öja	1 av 2 m.fl.		avs.		Öja kommun.
				19	Tomt och trädgård
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01							2400	24	-	3000	30	-	600	6	-
	01								24	-		30	-		6	-
	01							2400	24	-	3000	30	-	600	6	-
	05							1500	75	-	3000	150	-	1500	75	-
	01							1500	15	-	3000	30	-	1500	15	-
	01							1500	15	-	3000	30	-	1500	15	-
	05							2500	125	-	5000	250	-	2500	125	-
	13								254	-		490	-		236	-
	04							2200	88	-	3000	120	-	800	32	-
	09							3800	342	-	5000	450	-	1200	108	-
	09							2600	234	-	3000	270	-	400	36	-
	22								664	-		840	-		176	-
	02							4500	90	-	5000	100	-	500	10	-
	02								90	-		100	-		10	-
	02							4000	80	-	5000	100	-	1000	20	-
	02								80	-		100	-		20	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Jöns Svenssons sterbhus.
Öjadal	9 1			20	Tomt och trädgård
					Summa
Öjadal	7 1		läg.		**Öja kommun.**
				21	Tomt och trädgård
					Summa
Öjadal	6 1		läg.		**Nils Svensson och hans barn.**
				22	Tomt och trädgård
					Summa
Öjadal	13 1		läg.		**Nils Bengtsson.**
				23	Tomt och trädgård
				24	Åker, m.p.lättlera
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
					Summa
Öjadal	12 1		läg.		**Axel Andersson och Karna Jönsson.**
				27	Åker, m.p.lättlera
				28	Tomt och trädgård
				29	Åker, m.p.lättlera
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01							3000	30	-	5000	50	-	2000	20	-
	01								30	-		50	-		20	-
	01							3000	30	-	5000	50	-	2000	20	-
	01								30	-		50	-		20	-
	02							3000	60	-	5000	100	-	2000	40	-
	02								60	-		100	-		40	-
	03							2000	60	-	5000	150	-	3000	90	-
	11							1200	132	-	3000	330	-	1800	198	-
	14							1500	210	-	3000	420	-	1500	210	-
	09							2400	216	-	3000	270	-	600	54	-
	37								618	-		1170	-		552	-
	03							2400	72	-	3000	90	-	600	18	-
	02							4000	80	-	5000	100	-	1000	20	-
	05							1500	75	-	3000	150	-	1500	75	-
	03							1500	45	-	3000	90	-	1500	45	-
	08							1500	120	-	3000	240	-	1500	120	-
	21								392	-		670	-		278	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				32	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Öjadal	10 1		läg.		Nils Larsson..
				33	Åker, m.p.lättlera
				34	Tomt och trädgård
					Summa
Öjadal	11 1		läg.		Elna Mårtensson.
				35	Tomt och trädgård
					Summa
Öjadal	2 1		läg.		Anders Nilsson, Bussjödal.
				36	Åker, m.p.lättlera
				37	Tomt och trädgård
					Summa
Öjadal	3 1		läg.		Lars Olsson.
				38	Tomt och trädgård
					Summa
Öjadal	1 1		läg.		Mårten Svensson.
				39	Åker, m.p.lättlera
				40	Tomt och trädgård
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21								392	-		670	-		278	-
	03							2400	72	-	3000	90	-	600	18	-
	24								464	-		760	-		296	-
	03							2400	72	-	3000	90	-	600	18	-
	06							2500	150	-	5000	300	-	2500	150	-
	09								222	-		390	-		168	-
	01							2500	25	-	5000	50	-	2500	25	-
	01								25	-		50	-		25	-
	05							2000	100	-	4000	200	-	2000	100	-
	05							3500	175	-	5000	250	-	1500	75	-
	10								275	-		450	-		175	-
	06							4500	270	-	5000	300	-	500	30	-
	06								270	-		300	-		30	-
	06							2500	150	-	4000	240	-	1500	90	-
	04							3000	120	-	5000	200	-	2000	80	-
	10								270	-		440	-		170	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Öja	1 / ev 16		avs.		Mårten Nilsson.
				41	Tomt och trädgård
					Summa
Skolhustomt	1 / 1		läg.		Öja kommun.
				42	Tomt och trädgård
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
					Summa
Öja	5 / 13		39 / 1024		Lars Olsson.
				45	Åker, m.p.lättlera
				46	D:o d:o
					Summa
Öja	7 / 24		6 / 295		Öja församling.
				47	Tomt och trädgård
					Summa
Öja	8 / 24		197 / 295		Viktor Andersson.
				48	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Öja	12 / 16		121 / 3200		Viktor Andersson.
				49	Åker, m.p.lättlera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							4000	240	-	5000	300	-	1000	60	-
	06								240	-		300	-		60	-
	07							4500	315	-	5000	350	-	500	35	-
	04							4500	180	-	5000	200	-	500	20	-
	13							3500	455	-	5000	650	-	1500	195	-
	24								950	-		1200	-		250	-
	32							2200	704	-	2400	768	-	200	64	-
	61							1500	915	-	2400	1464	-	900	549	-
	92								1619	-		2232	-		613	-
	03							4500	135	-	5000	150	-	500	15	-
	03								135	-		150	-		15	-
	07							1700	119	-	2000	140	-	300	21	-
	07								119	-		140	-		21	-
	21							1500	315	-	2000	420	-	500	105	-
	21								315	-		420	-		105	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Öja	16 16		121/3200		**Nils Svensson.**	
				50	Åker,	m.p.lättlera
				51	D:o	d:o
				52	D:o	d:o
				53	D:o	d:o
				54	D:o	d:o
				55	D:o	d:o
				56	D:o	d:o
				57	D:o	d:o
				58	D:o	d:o
						Summa
Öja	16 15		121/3200		**Nils Svensson.**	
				59	Åker,	m.p.lättlera
				60	D:o	d:o
				61	D:o	d:o
						Summa
Öja	16 13		121/3200		**Nils Svensson.**	
				62	Åker,	m.p.lättlera
				63	D:o	d:o
						Summa
Öja	16 14		121/3200		**Nils Svensson.**	
				64	Åker,	m.p.lättlera
						Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							1300	65	-	2000	100	-	700	35	-
	02							1300	26	-	2000	40	-	700	14	-
	07							1300	91	-	2000	140	-	700	49	-
	02							1300	26	-	2000	40	-	700	14	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	02							1600	32	-	2000	40	-	400	8	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	01							1600	16	-	2000	20	-	400	4	-
	37								544	-		740	-		196	-
	08							1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
	13							1600	208	-	2000	260	-	400	52	-
	14							1300	182	-	2000	280	-	700	98	-
	35								518	-		700	-		182	-
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	02							1800	36	-	2000	40	-	200	4	-
	12								196	-		240	-		44	-
	05							1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
	05								90	-		100	-		10	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Avdelning II.					
Öja	16 16		121/3200		**Nils Svensson.**
				65	Åker, m.p.lättlera
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
				70	D:o d:o
				71	Tomt och trädgård
				72a	D:o d:o
				72b	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Öja	16 15		121/3200		**Nils Svensson.**
				73	Tomt och trädgård
				74	Åker, m.p.lättlera
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	05							1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
	08							1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
	11							1600	176	-	2000	220	-	400	44	-
	06							2600	156	-	3000	180	-	400	24	-
	07							2600	182	-	3000	210	-	400	28	-
	02							1600	32	-	2000	40	-	400	8	-
	56								1026	-		1250	-		224	-
	01							2600	26	-	3000	30	-	400	4	-
	04							1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
	01							1600	16	-	2000	20	-	400	4	-
	19							1600	304	-	2000	380	-	400	76	-
	16							1600	256	-	2000	320	-	400	64	-
	18							1600	288	-	2000	360	-	400	72	-
	04							1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
	63								1018	-		1270	-		252	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Avdelning III.					
Öja	24 5		23/295		**Nils Svensson.**
				80	Åker, m.p.lättlera
				81	D:o d:o
				82a	D:o d:o
				82b	D:o d:o
					Summa
Öja	24 6		23/295		**Nils Svensson.**
				83	Åker, m.p.lättlera
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
				86	Tomt och trädgård
				87	D:o d:o
				88	D:o d:o
				89	Åker, m.p.lättlera
				90	D:o d:o
					Summa
Öja	24 3		23/295		**Nils Svensson.**
				91	Åker, m.p.lättlera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02							1600	32	-	2000	40	-	400	8	-
	06							1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
	06							1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
	01							1800	18	-	2000	20	-	200	2	-
	15								266	-		300	-		34	-
	09							1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
	01							1600	16	-	2000	20	-	400	4	-
	02							1600	32	-	2000	40	-	400	8	-
	02							2800	56	-	3000	60	-	200	4	-
	06							2800	168	-	3000	180	-	200	12	-
	02							2800	56	-	3000	60	-	200	4	-
	04							1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
	08							1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
	34								664	-		780	-		116	-
	04							1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
	04								72	-		80	-		8	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Öja	24 4		23/295		Nils Svensson.
				92	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Öja	24 8		197/295		Viktor Andersson.
				93	Åker, m.p.lättlera
					Summa
					Sammandrag.
Avdelning I.					
Öja	4 2		11/48	1,2	Berta Nilsson, Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson och Martin Nilsson
D:o	9 7		11/192	3	Ola Nilsson
D:o	av 17 18		11/32	4	Dens.
D:o	9 11		ava.	5	Axel Persson
Öjadal	15 1		läg.	6-8	Axel Dufvander
D:o	14 2		läg.	9	Henry Berglund
D:o	14 1		läg.	10-14	Johan Berglund
D:o	5 1		läg.	15-17	Bengta Svensson och sterbhusdel-ägarne efter Agda Svensson
D:o	8 1		läg.	18	Jöns Svenssons sth.
Öja	av 2 1 m.fl.		ava.	19	Öja kommun
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
	06								108	-		120	-		12	-
	09							1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
	09								144	-		180	-		36	-
	11								274	-		330	-		56	-
	06								102	-		120	-		18	-
	03								84	-		90	-		6	-
	11								418	-		550	-		132	-
	14								298	-		560	-		262	-
	01								24	-		30	-		6	-
	13								254	-		490	-		236	-
	22								664	-		840	-		176	-
	02								90	-		100	-		10	-
	02								80	-		100	-		20	-
	85								2288	-		3210	-		922	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Öjadal	9 1			20	Jöns Svenssons sth.
D:o	7 1		läg.	21	Öja kommun
D:o	6 1		läg.	22	Nils Svensson och hans barn
D:o	13 1		läg.	23-26	Nils Bengtsson
D:o	12 1		läg.	27-32	Axel Andersson och Karna Jönsson
D:o	10 1		läg.	33,34	Nils Larsson
D:o	11 1		läg.	35	Elna Mårtensson
D:o	2 1		läg.	36,37	Anders Nilsson Bussjödal
D:o	3 1		läg.	38	Lars Olsson
D:o	1 1		läg.	39,40	Mårten Svensson
Öja	ev 16 1		ews.	41	Mårten Nilsson
Skolhustomt	1 1		läg.	42-44	Öja kommun
Öja	13 5		39/1024	45,46	Lars Olsson
D:o	24 7		6/295	47	Öja församling
D:o	24 8		197/295	48	Viktor Andersson
D:o	16 12		121/3200	49	Dens.
D:o	16 16		121/3200	50-58	Nils Svensson
D:o	16 15		121/3200	59-61	Dens.
D:o	16 13		121/3200	62,63	Dens.
D:o	16 14		121/3200	64	Dens.
					Sgr.

PETTERSONS A. BORTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	85								2288	-		3210	-		922	-
	01								30	-		50	-		20	-
	01								30	-		50	-		20	-
	02								60	-		100	-		40	-
	37								618	-		1170	-		552	-
	24								464	-		760	-		296	-
	09								222	-		390	-		168	-
	01								25	-		50	-		25	-
	10								275	-		450	-		175	-
	06								270	-		300	-		30	-
	10								270	-		440	-		170	-
	06								240	-		300	-		60	-
	24								950	-		1200	-		250	-
	92								1619	-		2232	-		613	-
	03								135	-		150	-		15	-
	07								119	-		140	-		21	-
	21								315	-		420	-		105	-
	37								544	-		740	-		196	-
	35								518	-		700	-		182	-
	12								196	-		240	-		44	-
	05								90	-		100	-		10	-
4	28								9278	-		13192	-		3914	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Avdelning II.					
Öja	16 16		121/3200	65--72b	Nils Svensson
D:o	16 15		121/3200	73-79	Dens.
					Sgr.
Avdelning III.					
Öja	24 5		23/295	80--82b	Nils Svensson
D:o	24 6		23/295	83-90	Dens.
D:o	24 3		23/295	91	Dens.
D:o	24 4		23/295	92	Dens.
D:o	24 8		197/295	93	Viktor Andersson
					Sgr.
					Summa för samtliga avdelningar

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	56								1026	-		1250	-		224	-
	63								1018	-		1270	-		252	-
1	19								2044	-		2520	-		476	-
	15								266	-		300	-		34	-
	34								664	-		780	-		116	-
	04								72	-		80	-		8	-
	06								108	-		120	-		12	-
	09								144	-		180	-		36	-
	68								1254	-		1460	-		206	-
6	15								12576	-		17172	-		4596	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Alternativ II.					
Avdelning I.					
Denna avdelning överensstämmer till alla delar med avdelning I i alternativ I.					
Avdelning II.					
Öja	16 16		121/3200		Nils Svensson
				65	Åker, m.p.lättlera
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
				70	D:o d:o
				71	Tomt och trädgård
				72a	D:o d:o
				72b	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Öja	16 15		121/3200		Nils Svensson.
				73	Tomt och trädgård
				74	Åker, m.p.lättlera
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	05							1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
	08							1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
	11							1600	176	-	2000	220	-	400	44	-
	06							2600	156	-	3000	180	-	400	24	-
	07							2600	182	-	3000	210	-	400	28	-
	02							1600	32	-	2000	40	-	400	8	-
	56								1026	-		1250	-		224	-
	01							2600	26	-	3000	30	-	400	4	-
	04							1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
	01							1600	16	-	2000	20	-	400	4	-
	19							1600	304	-	2000	380	-	400	76	-
	25								410	-		510	-		100	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				77	Åker, m.p.lättlera
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
					Summa
Öja	16 13		121/3200		Nils Svensson.
				94	Åker, m.p.lättlera
				95	D:o d:o
				96	D:o d:o
					Summa
Öja	16 14		121/3200		Nils Svensson.
				97	Åker, m.p.lättlera
				98	D:o d:o
				99	D:o d:o
				100	D:o d:o
					Summa
Öjadal	3 1		1åg.		Lars Olsson.
				101	Åker, m.p.lättlera
				102	D:o d:o
				103	Odlingsmark, d:o
				104	Åker, d:o
				105	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25								410	-		510	-		100	-
	16							1600	256	-	2000	320	-	400	64	-
	18							1600	288	-	2000	360	-	400	72	-
	04							1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
	63								1018	-		1270	-		252	-
	05							1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
	08							1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
	24							1500	360	-	2000	480	-	500	120	-
	37								552	-		740	-		188	-
	09							1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
	12							1300	156	-	2000	240	-	700	84	-
	06							1300	78	-	2000	120	-	700	42	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	33								474	-		660	-		186	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	05							1300	65	-	2000	100	-	700	35	-
			08					1000	80	-	1600	128	-	600	48	-
	02							1300	26	-	2000	40	-	700	14	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	19		08						363	-		508	-		145	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Öjedal	4 1		läg.		Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson och Martin Nilsson.
				106	Åker, m.p.lättlera
				107	Odlingsmark, d:o
				108	Åker, d:o
				109	D:o d:o
					Summa
Öja	4 2		11/48		Berta Nilsson, Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson och Martin Nilsson.
				110	Åker, m.p.lättlera
				111	D:o d:o
				112	Odlingsmark, d:o
				113	D:o d:o
				114	Åker, d:o
				115	D:o d:o
				116	Odlingsmark d:o
				117	D:o d:o
				118	Åker, d:o
				119	D:o d:o
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. A

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08							1600	128	-	2000	160	-	400	32	-
			08					1000	80	-	1600	128	-	600	48	-
	03							1300	39	-	2000	60	-	700	21	-
	05							1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
	16		08						327	-		448	-		121	-
	02							1300	26	-	2000	40	-	700	14	-
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
			10					1000	100	-	1600	160	-	600	60	-
			06					1000	60	-	1600	96	-	600	36	-
	08							1300	104	-	2000	160	-	700	56	-
	43							1600	688	-	2000	860	-	400	172	-
			11					1000	110	-	1600	176	-	600	66	-
			27					1200	324	-	1600	432	-	400	108	-
	28							1800	504	-	2000	560	-	200	56	-
	27							1600	432	-	2000	540	-	400	108	-
1	18		54						2508	-		3224	-		716	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				120	Åker, m.p.lättlera
				121	D:o d:o
				122	D:o d:o
					Summa
Öja	4^{3}		$\frac{11}{48}$		Jöns Jönsson.
				123	Åker, m.p.lättlera
				124	D:o d:o
				125	D:o d:o
					Summa

Sammandrag.

Avdelning I.

Denna avdelning överensstämmer till alla delar med avdelning I i alternativ I.

					Sgr.
Avdelning II.					
Öja	16^{16}		$\frac{121}{3200}$	65--72b	Nils Svensson
D:o	16^{15}		$\frac{121}{3200}$	73-79	Dens.
D:o	16^{13}		$\frac{121}{3200}$	94-96	Dens.
D:o	16^{14}		$\frac{121}{3200}$	97-100	Dens.
Öjadal	3^{1}		läg.	101--105	Lars Olsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	18		54						2508	-		3224	-		716	-
	07							1300	91	-	2000	140	-	700	49	-
	05							1600	80	-	~~2000~~ 1800	90	-	200	10	-
	13							1600	208	-	~~2000~~ 1800	234	-	200	26	-
1	43		54						2887	-		3688	-		801	-
	11							1800	198	-	2000	220	-	200	22	-
	02							1800	36	-	2000	40	-	200	4	-
	04							1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
	17								306	-		340	-		34	-
4	28								9278	-		13192	-		3914	-
4	28								9278	-		13192	-		3914	-
	56								1026	-		1250	-		224	-
	63								1018	-		1270	-		252	-
	37								552	-		740	-		188	-
	33								474	-		660	-		186	-
	19		08						363	-		508	-		145	-
2	08		08						3433	-		4428	-		995	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Öjadal	4 1		1äg.	106- -109	Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson och Martin Nilsson
Öja	4 2		11/48	110- -122	Berta Nilsson, Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson och Martin Nilsson
D:o	4 3		11/48	123- -125	Jöns Jönsson
					Sgr.
					Summa för båda avdelningarna.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	08		08						3433	-		4428	-		995	-
	16		08						327	-		448	-		121	-
1	43		54						2887	-		3688	-		801	-
	17								306	-		340	-		34	-
3	84		70						6953	-		8904	-		1951	-
8	12		70						16231	-		22096	-		5865	-

Öjadal den 27 januari 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Albr. Fredriksson N. Larsson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bil. Litt. B.

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativ I.								
		Dikessträckan A-B.								
8+8-7+25	83	Inköp av 10" cementrör med muff m.	83	2.-	166	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning samt upptagning av äldre rör	83	0.80	66	40				
7+25-6+18	107	Inköp av 8" cementrör med muff m.	107	1.50	160	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning samt upptagning av äldre rör m.	107	1.30	139	10	532	-		
		Ommurning av utloppet vid påle 8+18 st.	1		30	-				
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diameter; vid pålarna 7+25 o. 6+18 st.	2	30.-	60	-	90	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % med					78	-	700	-
		Dikessträckan B-C.								
6+18-5+50	68	Inköp av 8" cementrör med muff m.	68	1.50	102	-				
Övf.	258	Överföres			102	-			700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	258	Överfört			102	-			700	-
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	68	1.50	102	-	204	-		
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diameter; vid påle 5+50 st.	1				40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % med					36	-	280	-
		Dikesträckan C-D.								
5+50-5	50	Inköp av 8" cementrör med muff m.	50	1.50	75	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	50	1.50	75	-	150	-		
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diameter; vid påle 5 st.	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % med					30	-	220	-
		Dikesträckan D-E.								
5-4	100	Inköp av 8" cementrör med muff m.	100	1.50	150	-				
Övf.	408	Överföres			150	-			1200	-

PETTERSONSKA BOKTR. ÅTTA

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	408	Överfört			150	-			1200	-
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	100	1.10	110	-	260	-		
		Brunn av betong med 0.6 m. inre diameter; vid påle 4 st.	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillläggas c:a 10 % med					50	-	350	-
		Dikessträckan E-F.								
4-2+66	134	Inköp av 10" cementrör med muff m.	134	2.-	268	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	134	1.50	201	-	469	-		
		Brunn av betong med 0.6 m. inre diameter; vid påle 2+66 st.	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillläggas c:a 10 % med					41	-	550	-
		Dikessträckan F-G-H.								
2+66-1+57=26+28	109	Inköp av 8" cementrör med muff m.	109	1,50	163	50				
Övf.	651				163	50			2100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	651	Överfört			163	50			2100	-
2+66-1+ +94		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	72	1.10	79	20				
1+94-1+ +57		D:o d:o m.	37	2.-	74	-				
1+57=26+ +28-0	144	Inköp av 6" cementrör med muff m.	144	1.10	158	40				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	144	1.10	158	40	633	50		
		Brunnar av betong med 0.6 m. inre diameter; vid pålarna 1+94, 1+89, 1+ +57, 25+88, 25+40, 25 och 0 st.	7	40.-			280	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % med					86	50	1000	-
Summa	795	meter.	Summa kostnad						3100	-

311831

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Alternativ II.								
		Dikessträckan I-K.								
19+50-19	50	Upprensning av äldre av-								
		loppm.	50	0.25	12	50				
19-18+50	50	Schaktning, m.p.s.bl.								
		lera m^3.	150	0.70	105	-				
18+50-17+78	72	D:o d:o m^3.	300	0.90	270	-	387	50		
		Ersättning till ägarne av								
		11/48 mtl. öja 4^2; för in-								
		tång genom jordupplag								
		/700 m^2. á 0.06 kr./			42	-				
		för jord, som åtgår till								
		avloppets utvidgning								
		/350 m^2. á 0.18 kr./			38	-	80			
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas c:a 10 % med					32	50	500	-
		Dikessträckan K-L.								
17+18-16+30	148	Inköp av 12" cementrör med								
		muffm.	148	2.50	370	-				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljningm.	148	1.70	251	60	621	60		
Övf.	320	Överföres					621	60	500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	320	Överfört					621	60	500	-
		Ommurning av utloppet vid								
		pâle 17+78 st.	1	40.-	40	-	-			
		Brunnar av betong med 0.6								
		m. inre diameter; vid på-								
		larna 17+29 o. 16+30 st.	2	40.-	80	-	120	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas c:a 10 % med					58	40	800	-
		Dikessträckan L-D.								
16+30- -15=5	130	Inköp av 8" cementrör med								
		muff m.	130	1.50	195	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	130	1.20	156	-	351	-		
		Brunnar av betong med 0.6								
		m. inre diameter; vid på-								
		larna 15+96 och 15 st.	2	40.-			80	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas c:a 10 % med					69	-	500	-
		Dikessträckan D-E.								
15=5-4	100	Se alternativ I							350	-
Övf.	550	Överföres							2150	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	550	Överfört							2150	-
		Dikessträckan E-F.								
4-2+66	134	Se alternativ I							550	-
		Dikessträckan F-G-H.								
2+66-0	253	Se alternativ I							1000	-
Summa	937	meter		Summa kostnad					3700	-

Öjadal den 27 januari 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Bil. Litt. C.

Grävningstabell.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
		Alternativ II.					
		Diksesträckan I-K.					
19+50	-	0.60	0.3	1.80	1:1.25	7.95	
19+28	22	1.-	"	2.80	"	18.4:1000	
19	28	1.10	"	3.05	"	8.87	
18+75	25	1.55	"	4.20	"		
18+50	25	1.85	"	4.95	"	1:1000	
18	50	1.80	"	4.80	"		
17+78	22	1.80	"	4.80	"	9.-	
Summa	**172**	**meter**					
		Diksesträckan K-L.					
17+78	-	1.65				9.15	12" rör mellan pålarna 17+78 och
17+50	28	1.65				1.69:1000	16+30.
17	50	1.45					
16+50	50	1.35					
16+30	20	1.75				9.40	
Summa	**148**	**meter**					
		Diksesträckan L-D.					
16+30	-	1.65				9.50	8" rör mellan pålarna 16+30 och
16	30	1.65				12.30:1000	15 = 5.
15+50	50	1.50					
15=5	50	1.40				11.10	
Summa	**130**	**meter**					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikesstäckan D-E.					
5	-	1.40				11.10	8" rör mellan pålarna 5 och 4.
4+50	50	1.20				28:/1000	
4	50	1.35				13.90	
Summa	**100 meter**						
		Dikesstäckan E-F.					
4	-	1.35				13.90	10" rör mellan pålarna 4 och 2+66.
3+50	50	1.90				5.22:/1000	
3	50	1.50					
2+66	34	1.65				14.60	
Summa	**134 meter**						
		Dikesstäckan F-G-H.					
2+66	-	1.55				14.70	8" rör mellan pålarna 2+66 och 1+
2+50	16	1.55					+57.
2	50	1.80				3.41:/1000	
1+84	16	1.90					
1+57m 26+28	27	1.45 1.40				15.05 15.10	6" rör mellan pålarna 26+28 och 0.
26	28	1.55					Fixpkt. Kors och järndubb i grun-
25+64	36	1.70				3.13:/1000	den till Nils Bengtssons bonings-
25+40	24	1.45					hus, södra kortsidan, 3.65 m. från
25=0+16	40	1.50				15.50	S.Ö. knuten, 24 cm. under sockelns
0	16	1.20				16.-	överkant; belägen på höjden + 16.96.
Summa	**253 meter.**						

PETTERSONSKA BOKTR. AFTR. SKARA
30247

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sammandrag.					
	172	Diksesträckan			I-K		
	148		"		K-L		
	130		"		L-D		
	100		"		D-E		
	134		"		E-F		
	253		"		F-G-H.		
Summa	937	meter					

Öjadal den 27 januari 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30247

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Öjadal nr 13 m.fl. fastigheter uti Öja socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 21 december 1931 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Öjadal nr 13 m.fl. fastigheter uti Öja socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har utrönts, att densamma berör marker tillhörande ett flertal fastigheter inom Öjadals och Öja byar uti Öja socken av Malmöhus län. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, och då synemännen anse att företaget huvudsakligen avser avledande av vatten för torrläggningsändamål, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 89/90, är beläget omkring 4.- km. nordost om Ystad samt 0.4 km. nordost om Öja kyrka. Å hithörande översiktskarta har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Vattnet från sökandenas marker avrinner f.n. genom ett

täckt
dike söder ut längs enskilda vägen genom Öjadals by till den å hithörande ritningar med P betecknade punkten eller till påle 2+66. Härifrån avledes vattnet rakt öster ut genom ett täckt avlopp, som för åtskilliga år sedan upptagits över fastigheten Öja 16 16, till allmänna vägen Ystad - St. Herrestad vid punkten B, varifrån det i ett täckt dike avrinner åt nordost utmed västra sidan av samma väg till vägtrumman vid punkten A. Det täckta diket utmed allmänna vägen, dikessträckan A-B, har för något år sedan anlagts av Herrestads härads vägdistrikt, därvid avloppet enligt uppgift utförts av dels 8" dels 6" släta, ofalsade cementrör. Det ungefärliga läget av det täckta avloppet genom fastigheten Öja 16 16 har å plankartan utmärkts med en rakt mellan punkterna B och P dragen och med svart prickad linje. Som synes av plankartan har Nils Svensson, ägare av fastigheten Öja 16 16, då han för en del år sedan nybyggde sin gård, anlagt sina byggnader rakt över detta avlopp.

Verkställda undersökningar hava givit vid handen, att det nuvarande avloppet ej kan på ett tillfredsställande sätt avbörda vattnet, enär avloppet tydligen ej utförts vare sig med tillbörlig omsorg eller med rör av erforderliga dimensioner. De berörda markerna besväras därför nu av vatten, i synnerhet de, som ligga närmast väster och öster om enskilda vägen genom Öjadals by, vilka även vid mindre flöden översvämmas. I enlighet med de yrkanden, som under förrättningen framställts, hava synemännen därför upprättat förslag till upptagande av nytt avlopp.

Då av företagna avvägningar framgått, att vattnet å viss

sträcka kan avrinna åt två olika håll, hava alternativa förslag upprättats. Förslaget alternativ I avser upptagande av dikessträckorna A-B, B-C-D, D-E-F och F-G-H, vilka i huvudsak följa det nuvarande avloppets sträckning. Då det emellertid är olämpligt och för övrigt förenat med betydande svårigheter att framdraga avlopp genom Nils Svenssons tomt och under hans byggnader, hava nämnda dikessträckor i den mån de beröra fastigheterna Öja 16^{16} och Öja 16^{15} förlagts i en båge norr om Nils Svenssons gård. Enligt förslaget alternativ I skola sålunda följande dikessträckor upptagas:

1/ Dikessträckan A-B utmed västra sidan av allmänna vägen Ystad - St. Herrested från vägtrummän vid påle 8+8 till påle 6+18.

2/ Dikessträckan B-C-D från påle 6+18 väster ut över fastigheterna Öja 16^{16} och Öja 16^{15} till påle 5.

3/ Dikessträckan D-E-F från påle 5 väster ut över fastigheterna Öja 16^{15} och Öja 16^{16} till enskilda vägen genom Öjadals by vid påle 2+66.

4/ Dikessträckan F-G-H från påle 2+66 norr ut till påle 0. Denna dikessträcka följer mellan pålarna 2+66 och 1+94 östra sidan av enskilda vägen genom Öjadals by, korsar samma väg mellan pålarna 1+94 och 1+89, följer densammas västra sida mellan pålarna 1+89 och 1+57 samt förlägges slutligen i nyskärning rakt mellan pålarna 1+57 och 0.

Genom särskilda avvägningar har det utrönts, att vattnet

från sökandenas fastigheter med fördel skulle kunna avledas från punkten D eller påle 5 norr ut över marker tillhörande Nils Svensson, Lars Olsson samt Martin Nilsson och hans meddelägare i fastigheterna Öjadal 4^{1} och Öja 4^{2} till ett öppet dike, som nu över fastigheten Öja 4^{2} avleder vattnet från ett betydande nederbördsområde till vägtrumman vid punkten A. Särskilt förslag, alternativ II, har därför upprättats för vattnets avledande denna väg. Enligt förslaget alternativ II skola sålunda följande dikessträckor upptagas.

1/ Dikessträckan I-K, vilken upptages som öppet dike mellan pålarna 19+50 och 17+78 genom utvidgning och fördjupning av det nuvarande öppna avloppet.

2/ Dikessträcken K-L-D från påle 17+78 söder ut till påle 15 = påle 5.

3/ Dikessträckan D-E-F lika med förslaget alternativ I.

4/ Dikessträcken F-G-H lika med förslaget alternativ I.

Förslaget alternativ II sammanfaller alltså beträffande dikessträckorna D-E-F och F-G-H med förslaget alternativ I, men i övrigt avse de alternativa förslagen upptagande av olika dikessträckor. Båda förslagen avse dock vattnets avledande till samma punkt eller till vägtrumma vid punkten A, ehuru avlopp enligt förslaget alternativ II på grund av förhanden varande förhållanden ej behöver framdragas ända till denna punkt.

Fullständiga profilritningar hava upprättats beträffande de avlopp, som enligt de olika alternativa förslagen skola komma till

utförande, med angivande av såväl avloppens djup och föreslagna dimensioner i övrigt som ock de brunnar och ommurningar, som skola utföras. För brunnar och ommurningar hava därjämte särskilda förslagsritningar uppgjorts. Inre diametern på de brunnar, som tarvas vid olika punkter på avloppen, angives i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.

Beträffande framtida beståndet av de täckta ledningarna, därest dessa komma att utföras av cementrör, anse synemännen med hänsyn till den erfarenhet, som vunnits genom analyser av vatten från närliggande och likartade trakter, att det grund- och dagvatten, som skall avbördas genom avloppen, ej kan innehålla på betong skadligt inverkande ämnen.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och avrinningen från detsamma som ock till avloppens fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika punkter på avloppen, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall avbördas genom avloppen, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid flod uppgår till 1 liter per sek. och har.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som

ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till 1.2 m. djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För att utröna värdet av den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet beträffande mat jord och alv samt jordens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet och kulturform.

Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängder /Bil. Litt. A/, vilka jämväl utgöra hävdeförteckningar för de i dikningsföretaget ingående markerna. Då företaget berör i viss omfattning olika områden, därest detsamma kommer till utförande enligt förslaget alternativ I än om förslaget alternativ II kommer att följas, hava särskilda värderingslängder upprättats för de olika alternativa förslagen.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

Enär nivåskillnaden är väsentlig mellan olika av företaget berörda marker, hava synemännen beträffande båda de alternativa förslagen uppdelat dikningsamfälligheterna i avdelningar, omfattande de områden, som närmare framgå av de olika värderingslängderna. Oaktat sökandenas marker hava gott avfall, anse dock synemännen att avlopp skall upptagas till punkten A, därest företaget kommer till utförande enligt förslaget alternativ I, och till punkten I, därest förslaget alternativ II kommer till stånd, enär skada i annat fall skulle uppkomma för nedanför liggande marker. Synemännen stadga därför att jämkning, varom förmäles i V.L. 7:24, ej skall företagas, utan skall varje delägare i mån av båtnaden taga del i kostnaderna för företagets utförande enligt det alternativa förslag, som synemännen kunna komma att fastställa.

Särskilda kostnadsfördelningslängder hava upprättats för båda de alternativa förslagen, bifogade i detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av dessa längder angives varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets genomförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, av sökandena omedelbart förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med

belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängderna.

Mom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga att ersättning ej skall utgå för i samband med företagets utförande möjligen uppkommande olägenheter med undantag för skada å växande gröda. Sådan skada skall gäldas med belopp, som, därest överenskommelse ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar. Skulle företaget komma till utförande enligt förslaget alternativ II, skall dock ersättning utgå till ägare av fastigheten Öja 4^{2} dels för jord, som åtgår till utvidgning av öppna dikessträckan I-K, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. De ersättningsbelopp, som i så fall skola gäldas, finnas närmare angivna i kostnadsförslaget.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Företagets tillåtlighet.

Vid avgörande av frågan om vilket av de alternativa förslagen, som bör komma till utförande, hava synemännen noga övervägt

de olika fördelarna av att det ena eller det andra förslaget kommer till stånd. Ur de jordägares synpunkt, vilkas utmed enskilda vägen genom Öjadals by belägna marker beröras av företaget, är det tämligen likgiltigt, vilket av förslagen, som kommer att utföras, enär detta ej inverkar på torrläggningen av deras jord, ej heller i nämnvärd grad på deras kostnader. Men för övriga jordägare är det av betydelse om företaget kommer att utföras enligt det ena eller det andra förslaget.

Utföres företaget enligt förslaget alternativ I kommer all jord under Nils Svensson tillhörige fastigheterna Öja 16^{15} och Öja 16^{16} att tillskyndas båtnad liksom även vissa Svensson tillhöriga områden under Öja nr 24 /Öja 24^{3}, 24^{4}, 24^{5} och 24^{6}/. Sistnämnda områden äro emellertid redan nu tämligen väl torrlagda, deras båtnad genom företagets utförande blir relativt ringa och de skulle, om vattnet från ovanliggande marker ej avleddes denna väg eller enligt förslaget alternativ I, kunna fullständigt torrläggas, därest det nuvarande avloppet, dikessträckan A-B, med bibehållande av redan nedlagda rör något fördjupades. Utföres åter företeget enligt förslaget alternativ II komma liksom beträffande förslaget alternativ I samtliga Nils Svensson tillhöriga marker under Öja 16^{15} och Öja 16^{16} att tillskyndas båtnad samt dessutom betydande områden tillhöriga samme Nils Svensson /Öja 16^{13} och 16^{14}/, Lars Olsson /Öjedal 3^{1}/, Martin Nilsson och hans meddelägare /Öjedal 4^{1} och Öja 4^{2}/ samt i obetydligare omfattning Jöns Jönsson /Öja 4^{3}/. De marker, som så-

lunda tillskyndas båtnad om förslaget alternativ II utföres, men däremot ej om förslaget alternativ I kommer till stånd, besväras f.n. i hög grad av vatten och vissa delar hava på grund av rådande torrläggningsförhållanden ej heller kunnat odlas. Det är också synemännens åsikt att dessa marker inom en snar framtid måste bliva föremål för torrläggningsåtgärder.

De direkta kostnaderna för utförande av förslaget alternativ I hava beräknats till något lägre belopp än kostnaderna för utförande av förslaget alternativ II. Tager man åter hänsyn till de relativa kostnaderna, ställer sig förslaget alternativ II något fördelaktigare än förslaget alternativ I. Då företaget sålunda ställer sig fördelaktigast ur allmän, ekonomisk synpunkt, därest det utföres enligt förslaget alternativ II, och då genom utförande av förslaget alternativ II vissa, relativt omfattande, nu i hög grad försumpade marker komma att torrläggas, vilka ej kunna avdikas, därest förslaget alternativ I kommer till stånd, anse synemännen att företaget bör utföras enligt förslaget alternativ II.

Synemännen stadga sålunda att, därest sökandena vilja fullfölja företaget, de äga att utföra detsamma i enlighet med det nu upprättade förslaget alternativ II, därvid de jämväl äga påfordra betalningsskyldighet av övriga i företaget ingående delägare, allt i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande.

I avloppet får ej inledas spillvatten eller annan flytande orenlighet förrän detsamma blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 7.

Företagets utförande m.m.

Företaget må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall detsamma vara fullbordat inom fem år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande, vilket lämpligen bör utlämnas på entreprenad, är i övrigt att iakttaga:

att avloppet skall följa å marken utstakade och å plankartan närmare angivna sträckningar;

att beträffande dikessträckan I-K det nuvarande avloppet utvidgas lika åt båda sidor samt att schaktmassorna fördelas till lika godhet och mängd på ömse sidor om avloppet, därest ej jordägaren påfordrar att samtliga schaktmassor eller större delen därav skola uppläggas på viss sida;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att såväl cementrör som lerrör av Höganäs-Billesholms A/B. tillverkning må användas, dock ej lerrör av lägre kvalitét än kvalitét III;

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt, därest de äro av cement eller betong, fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl särskilt under och på ömse sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att bottnen i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tillledande samt väl omskolas med sten och grov grus;

att ommurningen vid punkten I skall grundläggas till frostfritt djup samt utföras av betong 1:3:5 med högst 20 % spersten och på sådant sätt, att fara för underskärning ej uppstår;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida

underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 8.

Företagets framtida underhåll.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp på ledningar eller brunnar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse att vid allmän underrätt föra talan mot den försumlige.

Mom. 9.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhänderhavas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarne på allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid såväl egna som allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 10.

Avsyning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 11.

Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Öjadals dikningsföretag av år 1933". Styrelsen skall have sitt säte i Öja socken. Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Öjadal den 27 januari 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Albr. Fredriksson M. Larsson.

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0	16.50	16.70	16.90	17.10	17.30	17.50	17.70	17.90	18.10	18.30	18.50
+ 50	16.33	16.53	16.73	16.93	17.13	17.33	17.53	17.73	17.93	18.13	18.33
1	16.15	16.35	16.55	16.75	16.95	17.15	17.35	17.55	17.75	17.95	18.15
+ 50	15.98	16.18	16.38	16.58	16.78	16.98	17.18	17.38	17.58	17.78	17.98
2	15.80	16.-	16.20	16.40	16.60	16.80	17.-	17.20	17.40	17.60	17.80
+ 50	15.30	15.50	15.70	15.90	16.10	16.30	16.50	16.70	16.90	17.10	17.30
3	15.15	15.35	15.55	15.75	15.95	16.15	16.35	16.55	16.75	16.95	17.15
+ 50	15.-	15.20	15.40	15.60	15.80	16.-	16.20	16.40	16.60	16.80	17.-
4	14.30	14.50	14.70	14.90	15.10	15.30	15.50	15.70	15.90	16.10	16.30
+ 50	12.70	12.90	13.10	13.30	13.50	13.70	13.90	14.10	14.30	14.50	14.70
5	11.50	11.70	11.90	12.10	12.30	12.50	12.70	12.90	13.10	13.30	13.50
+ 50	11.-	11.20	11.40	11.60	11.80	12.-	12.20	12.40	12.60	12.80	13.-
6	9.20	9.40	9.60	9.80	10.-	10.20	10.40	10.60	10.80	11.-	11.20
+ 50	8.30	8.50	8.70	8.90	9.10	9.30	9.50	9.70	9.90	10.10	10.30
7	7.20	7.40	7.60	7.80	8.-	8.20	8.40	8.60	8.80	9.-	9.20
+ 50	6.-	6.20	6.40	6.60	6.80	7.-	7.20	7.40	7.60	7.80	8.-
8	5.80	6.-	6.20	6.40	6.60	6.80	7.-	7.20	7.40	7.60	7.80
5 = 15	11.50	11.70	11.90	12.10	12.30	12.50	12.70	12.90	13.10	13.30	13.50
+ 50	11.-	11.20	11.40	11.60	11.80	12.-	12.20	12.40	12.60	12.80	13.-
16	10.50	10.70	10.90	11.10	11.30	11.50	11.70	11.90	12.10	12.30	12.50

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
+ 50	10.10	10.30	10.50	10.70	10.90	11.10	11.30	11.50	11.70	11.90	12.10
17	10.-	10.20	10.40	10.60	10.80	11.-	11.20	11.40	11.60	11.80	12.-
+50	9.90	10.10	10.30	10.50	10.70	10.90	11.10	11.30	11.50	11.70	11.90
18	9.80	10.-	10.20	10.40	10.60	10.80	11.-	11.20	11.40	11.60	11.80
+ 50	9.50	9.70	9.90	10.10	10.30	10.50	10.70	10.90	11.10	11.30	11.50
19	8.70	8.90	9.10	9.30	9.50	9.70	9.90	10.10	10.30	10.50	10.70

Öjadal den 27 januari 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Alternativ I.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Öja s:n.				
11/48	4 2		Öja ; Berta Nilsson, Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson och Martin Nilsson		1,2	274.-	330.-
11/192	9 7		D:o ; Ola Nilsson		3	102.-	120.-
11/32	av 17/18		D:o ; Dens.		4	84.-	90.-
avs.	9 11		D:o ; Axel Persson		5	418.-	550.-
läg.	15 1		Öjadal ; Axel Dufvander		6-8	298.-	560.-
läg.	14 2		D:o ; Henry Berglund		9	24.-	30.-
läg.	14 1		D:o ; Johan Berglund		10-14	254.-	490.-
läg.	5 1		D:o ; Bengta Svensson och sterbhusdelägarne efter Agda Svensson		15-17	664.-	840.-
läg.	8 1		D:o ; Jöns Svenssons sth.		18	90.-	100.-
avs.	av 2 mfl.		Öja ; Öja kommun		19	80.-	100.-
	9 1		Öjadal ; Jöns Svenssons sth.		20	30.-	50.-
läg.	7 1		D:o ; Öja kommun		21	30.-	50.-
läg.	6 1		D:o ; Nils Svensson och hans barn		22	60.-	100.-
läg.	13 1		D:o ; Nils Bengtsson		23-26	618.-	1170.-

Överföres

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Pel. Kostn. 0.674500.					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
56.-	37.77					37.77	1.22			
18.-	12.14					12.14	0.39			
6.-	4.05					4.05	0.13			
132.-	89.03					89.03	2.87			
262.-	176.72					176.72	5.70			
6.-	4.05					4.05	0.13			
236.-	159.18					159.18	5.13			
176.-	118.71					118.71	3.83			
10.-	6.74					6.74	0.22			
20.-	13.49					13.49	0.44			
20.-	13.49					13.49	0.44			
20.-	13.49					13.49	0.44			
40.-	26.98					26.98	0.87			
552.-	372.32					372.32	12.01			
1554.-	1048.16					1048.16	33.82			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört				
läg.	12 1		Öjadal ; Axel Andersson och Karna Jönsson		27-32	464.-	760.-
läg.	10 1		D:o ; Nils Larsson		33,34	222.-	390.-
läg.	11 1		D:o ; Elna Mårtensson		35	25.-	50.-
läg.	2 1		D:o ; Anders Nilsson, Bussjödal		36,37	275.-	450.-
läg.	3 1		D:o ; Lars Olsson		38	270.-	300.-
läg.	1 1		D:o ; Mårten Svensson		39-40	270.-	440.-
ävs.av	16 1		Öja ; Mårten Nilsson		41	240.-	300.-
läg.	1 1		Skolhustomt; Öja kommun		42-44	950.-	1200.-
39/1024	13 5		Öja ; Lars Olsson		45,46	1619.-	2232.-
6/295	24 7		D:o ; Öja församling		47	135.-	150.-
197/295	24 8		Öja ; Viktor Andersson		48,93	263.-	320.-
121/3200	16 12		D:o ; Dens.		49	315.-	420.-
121/3200	16 16		D:o ; Nils Svensson		50-58, 65-72b	1570.-	1990.-
121/3200	16 15		D:o ; Dens.		59-61, 73-79	1536.-	1970.-
121/3200	16 13		D:o ; Dens.		62,63	196.-	240.-
121/3200	16 14		D:o ; Dens.		64	90.-	100.-
23/295	24 5		D:o ; Dens.		80-82b	266.-	300.-
23/295	24 6		D:o ; Dens.		83-90	664.-	780.-
23/295	24 3		D:o ; Dens.		91	72.-	80.-
			Överföres				

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. Kostn. 0.674500					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
1554.-	1048.16					1048.16	33.82			
296.-	199.65					199.65	6.44			
168.-	113.32					113.32	3.66			
25.-	16.86					16.86	0.54			
175.-	118.04					118.04	3.81			
30.-	20.24					20.24	0.65			
170.-	114.67					114.67	3.70			
60.-	40.47					40.47	1.30			
250.-	168.63					168.63	5.44			
613.-	413.47					413.47	13.34			
15.-	10.12					10.12	0.33			
57.-	38.45					38.45	1.24			
105.-	70.82					70.82	2.28			
420.-	283.29					283.29	9.14			
434.-	292.73					292.73	9.44			
44.-	29.68					29.68	0.96			
10.-	6.74					6.74	0.22			
34.-	22.93					22.93	0.74			
116.-	78.24					78.24	2.52			
8.-	5.40					5.40	0.17			
4584.-	3091.91					3091.91	99.74			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört				
~~23~~ ~~295~~	24 4		Öja § Nils Svensson		92	108.-	120.-
			Summa			12576.-	17172.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. Kostn. 0.674500.					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
4584.-	3091.91					3091.91	99.74			
12.-	8.09					8.09	0.26			
4596.-	3100.-					3100.-	100.-			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd.

Alternativ II.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Öja s:n.				
11/48	4 2		Öja ; Berta Nilsson, Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson och Martin Nilsson		1,2	274.-	330.-
11/192	9 7		D:o ; Ola Nilsson		3	102.-	120.-
11/32	av 17 18		D:o ; Dens.		4	84.-	90.-
ovs.	9 11		D:o ; Axel Persson		5	418.-	550.-
läg.	15 1		Öjadal; Axel Dufvander		6-8	298.-	560.-
läg.	14 2		D:o ; Henry Berglund		9	24.-	30.-
läg.	14 1		D:o ; Johan Berglund		10-14	254.-	490.-
läg.	5 1		D:o ; Bengta Svensson och sterbhusdelägarne efter Agda Svensson		15-17	664.-	840.-
läg.	8 1		D:o ; Jöns Svenssons sterbhus		18	90.-	100.-
ovs.	av 2 mfl.		Öja ; Öja kommun		19	80.-	100.-
	9 1		Öjadal; Jöns Svenssons sterbhus		20	30.-	50.-
läg.	7 1		D:o ; Öja kommun		21	30.-	50.-
läg.	6 1		D:o ; Nils Svensson och hans barn		22	60.-	100.-
läg.	13 1		D:o ; Nils Bengtsson		23-26	618.-	1170.-
			Överföres			3026.-	4580.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. Kostn. 0.630861					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
56.-	35.33					35.33	0.96	5.35	
18.-	11.35					11,35	0.31	1.72	
6.-	3.79					3,79	0.10	0.58	
132.-	83.27					83,27	2,25	12.54	
262.-	165.29					165,29	4.47	24.92	
6.-	3.79					3.79	0.10	0.58	
236.-	148.88					148,88	4,02	22,41	
176.-	111.03					111,03	3.-	16,72	
10.-	6.31					6,31	0.17	-.95	
20.-	12.62					12,62	0,34	1,90	
20.-	12.62					12,62	0.34	1,90	
20.-	12.62					12,62	0,34	1,90	
40.-	25.23					25,23	0,68	3.78	
552.-	348.24					348.24	9.41	52.46	
1554.-	980.37					980.37	26.49	147.71	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			3026.-	4580.-
läg.	12 1		Öjadal ; Axel Andersson och Karna Jönsson		27-32	464.-	760.-
läg.	10 1		D:o ; Nils Larsson		33,34	222.-	390.-
läg.	11 1		D:o ; Elna Mårtensson		35	25.-	50.-
läg.	2 1		D:o ; Anders Nilsson, Bussjödal		36,37	275.-	450.-
läg.	3 1		D:o ; Lars Olsson		38	270.-	300.-
läg.	1 1		D:o ; Mårten Svensson		39,40	270.-	440.-
avs. av	16 1		Öja ; Mårten Nilsson		41	240.-	300.-
läg.	1 1		Skolhustomt ; Öja kommun		42-44	950.-	1200.-
39/1024	13 5		Öja ; Lars Olsson		45,46	1619.-	2232.-
6/295	24 7		D:o ; Öja församling		47	135.-	150.-
197/295	24 8		Öja ; Viktor Andersson		48	119.-	140.-
121/3200	16 12		D:o ; Dens.		49	315.-	420.-
121/3200	16 16		D:o ; Nils Svensson		50-58, 65-72b	1570.-	1990.-
121/3200	16 15		D:o ; Dens.		59-61, 73-79	1536.-	1970.-
121/3200	16 13		D:o ; Dens.		62,63, 94-96	748.-	980.-
121/3200	16 14		D:o ; Dens.		64, 97-100	564.-	760.-
läg.	3 1		Öjadal ; Lars Olsson		101-105	363.-	508.-
läg.	4 1		D:o ; Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristi-				
			Överföres			12711.-	17620.-

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. Kostn. 0.630861.					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1554.-	980.37					980.37	26.49	147.71	
296.-	186.73					186.73	5.05	28.15	
168.-	105.98					105.98	2.87	16.-	
25.-	15.77					15.77	0.43	2.40	
175.-	110.40					110.40	2.98	16.61	
30.-	18.93					18.93	0.51	2.84	
170.-	107.25					107.25	2.90	16.17	
60.-	37.85					37.85	1.02	5.69	
250.-	157.72					157.72	4.26	23.75	
613.-	386.72					386.72	10.45	58.25	
15.-	9.46					9.46	0.26	1.45	
21.-	13.25					13.25	0.36	2.01	
105.-	66.24					66.24	1.79	9.98	
420.-	264.96					264.96	7.16	39.91	
434.-	273.79					273.79	7.40	41.25	
232.-	146.36					146.36	3.96	22.08	
196.-	123.65					123.65	3.34	18.61	
145.-	91.47					91.47	2.47	13.77	
4909.-	3096.90					3096.90	83.70	466.63	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			12711.-	17620.-
			; na Ingvarsson och Martin Nilsson		106-109	327.-	448.-
11/48	4 2		Öja ; Berta Nilsson, Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson och Martin Nilsson		110-122	2887.-	3688.-
11/48	4 3		D:o ; Jöns Jönsson		123-125	306.-	340.-
			Summa			16231.-	22096.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Rel. Kostn. 0.630841					Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
4909.-	3096.90					3096.90	83.70	466.63		
121.-	76.33					76.33	2.06	11.48		
801.-	505.32					505.32	13.66	76.15		
34.-	21.45					21.45	0.58	3.23		
5865.-	3700.-					3700.-	100.-	557.49		

Öjadal den 27 januari 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör

Albr. Fredriksson N. Larsson

Gode män.

Vidimeras:

ex officio:

C.H. Wallér

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

_M___3★0421

Avskrift.

Betänkande

till

"Öjadals dikningsföretag av år 1933"

uti Öja socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 6 april 1934 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 april 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Betänkande

till

"Öjadals dikningsföretag av år 1933

uti Öja socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1933.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Öjadals dikningsföretag av år 1933" uti Öja socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsföretaget är beläget omkring 0.4 km. nordost om Öja kyrka samt 4.- km. nordost om Ystad. Å översiktskartan i syneförrättningshandlingarna har dikningsområdet utmärkts med gul färg. De berörda markerna, vilka till väsentlig del utgöras av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses. De i värderingslängden i syneförrättningshandlingarna såsom tomt och trädgård upptagna områdena brukas nu huvudsakligen som kökträdgårdsland för odling av rotfrukter och grönsaker. Även sistnämnda områden äro i stort behov av torrläggning.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 21 december 1931 förordna-

des undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 22 december 1932, varefter förrättningen avslutades den 27 januari 1933. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. III/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 27 januari 1933 /förrättningsprotokollets § 20/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för företagets utförande sökes alltså bidrag från statens avdikningsanslag, varjämte ett flertal delägare, vilka därom undertecknat särskild förening /Bil. II/, jämväl söka lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

Av vid syneförrättningen upprättade alternativa förslag till avlopps upptagande have synemännen föreskrivit, att förslaget alternativ II skall komma till utförande. För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas skall alltså dikessträckan I-K-L-D-E-F-G-H utföras, vilkens läge och dimensioner framgå såväl av syneförrättningshandlingarna som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 8.12 har åker, tomt och trädgård

samt 0,70 har äng eller tillsammans 8,82 har inägojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	7.20 har
Endast bidragssökande	1.62 "
Summa	8.82 har

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser å fullgoda cementrör. Enligt kostnadsförslaget i syneförrättningshandlingarna /Bil. Litt. B/ beräknas sålunda kostnaderna för utförande av avloppet till 3700.- kr., vartill komma kostnaderna för syneförrättningen med 557.49 kr. samt kostnaderna för detta betänkandet med tillhörande handlingar och ritningar med 167.33 kr. Samtliga kostnader för företagets genomförande hava alltså beräknats till 4425.02 kr., fördelade sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningen	3700.- kr.	2730.37 kr.	969.63 kr.
Syneförrättningen	557.49 "	411.39 "	146.10 "
Betänkandet	167.53 "	123.64 "	43.89 "
Summa	4425.02 kr.	3265.40 kr.	1159.62 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen belöpa torrläggningskostnaderna till 502.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i dess helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	22096.-	kr.
" före "	16231.-	"
Värdeförhöjning	5865.-	"
Kostnad	4425.02	"
Rel. kostnad	0.75	"
Bidrag i % av kostnaderna	41.25.	

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	16136.-	kr.
" före "	11808.-	"
Värdeförhöjning	4328.-	"
Kostnad	3265.40	".

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	5960.-	kr.
" före "	4423.-	"
Värdeförhöjning	1537.-	"
Kostnad	1159.62	".

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom 5 år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1938.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1820.- kr., motsvarande 41.25 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 1920.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I.
Förening	Bil. II
Diariebevis	Bil. III
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. IV
Arvodesräkningar	Bil. V o. VI

Malmö i juni 1933.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Kostnadssammandrag. x)

Dikningen	3.325.- ~~3.700.-~~
Syneförrättn.	557.49
Betänkandet	167.53
	4.050.02
Summa kr.	~~4.495.02~~

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av företedda påvenskaper angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för före-

Lånet beräknats till 4.050. kronor 2 öre, varav
å låntagarnas andel 2.988 kronor 91 öre.

Stockholm den 20 april 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bil. I.

Tabell.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderr

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal	
				Åker	Annan ma
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		Öja socken.			
11/48	4 2	Öja ; Berta Nilsson, Bengta Nilsson, Agda Nils-			
		son, Kristina Ingrasson o. Karlin Nilsson	1, 2.	11	
11/192	9 7	do ; Ola Nilsson	3	06	
11/32	arv 17 8	do ; Dens.	4	03	
arv.	9 11	do ; Axel Persson	5	11	
läg.	15 1	Öjadal ; Axel Enfvander	6-8	14	
läg.	14 2	do ; Henry Berglund	9	01	
läg.	14 1	do ; Johan Berglund	10-14	13	
läg.	5 1	do ; Bengta Svensson och sterbhusdelägare			
		efter Agda Svensson	15-17	22	
läg.	8 1	do ; Jöns Svenssons sterbhus	18	02	
arv.	arv 2 1 m. fl.	Öja ; Öja kommun	19	02	
	9 1	Öjadal ; Jöns Svenssons sterbhus	20	01	
läg.	7 1	do ; Öja kommun	21	01	
läg.	6 1	do ; Nils Svensson och hans barn	22	02	
läg.	13 1	do ; Nils Bengtsson	23-26	37	
läg.	12 1	do ; Axel Andersson och Kajsa Jönsson	27-32	24	
läg.	10 1	do ; Nils Larsson	33, 34	09	
läg.	11 1	do ; Elna Mårtensson	35	01	
läg.	2 1	do ; Andrs Nilsson, Bussjödal	36, 37	10	
läg.	3 1	do ; Lars Olsson	38	06	
läg.	1 1	do ; Mårten Svensson	39, 40	10	
arv.	arv 16 1	Öja ; Mårten Nilsson	41	06	
läg.	1 1	Skolhemmet ; Öja kommun	42-44	24	
39/1024	13 5	Öja ; Lars Olsson	45, 46	92	
6/295	24 7	do ; Öja församling	47	03	
197/295	24 8	do ; Viktor Andersson	48	07	
121/3200	16 12	do ; Dens.	49	21	
		Överföres		3 39	

amt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
56 -		35 33	5 35	1 61		42 29	17 44	24 85	
18 -		11 35	1 72	52		13 59	5 61		
6 -		3 79	58	17		4 54	1 87		
132 -		83 27	12 54	3 77		99 58	41 08		
262 -		165 29	24 92	7 49		197 70	81 55	116 15	
6 -		3 79	58	17		4 54	1 87		
226 -		148 88	22 41	6 73		178 02	73 43		
176 -		111 03	16 72	5 03		132 78	54 77		
10 -		6 31	95	28		7 54	3 11		
20 -		12 62	1 90	57		15 09	6 22		
20 -		12 62	1 90	57		15 09	6 22		
20 -		12 62	1 90	57		15 09	6 22		
40 -		25 23	3 78	1 14		30 15	12 44		
552 -		348 24	52 46	15 76		416 46	171 79	244 67	
296 -		186 73	28 15	8 46		223 34	92 13	131 21	
168 -		105 98	16 -	4 81		126 79	52 30		
25 -		15 77	2 40	72		18 89	7 79		
175 -		110 40	16 61	4 98		131 99	54 45		
30 -		18 93	2 84	85		22 62	9 33	13 29	
170 -		107 25	16 17	4 86		128 28	52 92	75 36	
60 -		37 85	5 69	1 71		45 25	18 67		
250 -		157 72	23 75	7 14		188 61	77 80		
613 -		386 72	58 25	17 51		462 48	190 77	271 71	
15 -		9 46	1 45	44		11 35	4 68		
21 -		13 25	2 01	60		15 86	6 54		
105 -		66 24	9 98	3 -		79 22	32 68		
3482 -		2196 67	331 07	99 46		2627 14	1083 68	877 24	

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderr

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal	
				Åker	Annan m
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		Överfört		3 39	
121/3200	16 16	Öja ; Nils Svensson	50-58, 65-72	93	
121/3200	16 15	Dº ; Dens.	59-61, 73-79	98	
121/3200	16 13	Dº ; Dens.	62, 63, 94-96	49	
121/3200	16 14	Dº ; Dens.	64, 97-100	38	
läg.	3 1	Öjadal ; Lars Olsson	101-105	19	
läg.	4 1	Dº ; Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson och Martin Nilsson	106-109	16	
11/48	4 2	Öja ; Berta Nilsson, Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson o. Martin Nilsson	110-122	1 45	5
11/48	4 3	Dº ; Jöns Jönsson	123-125	17	
		Summa		8 12	7

amt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
3482 -		2196 67	331 01	99 46		2627 14	1083 68	877 24	
420 -		264 96	39 91	12 -		316 87	130 72	186 15	
434 -		273 79	41 25	12 40		327 44	135 07	192 37	
232 -		146 36	22 08	6 63		175 07	72 22	102 85	
196 -		123 65	18 61	5 60		147 86	60 99	86 87	
145 -		91 47	13 77	4 14		109 38	45 12	64 26	
121 -		76 33	11 48	3 45		91 26	37 65	53 61	
801 -		505 32	76 15	22 88		604 35	249 29	355 06	
34 -		21 45	3 23	97		25 65	10 58		
5865 -		3700 -	557 49	167 53		4425 02	1825 32	1918 41	

Malmö i juni 1933.
C. G. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Öjadals dikningsföretag av år 1933" uti Öja socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt trädgårdsmästaren Nils Bengtsson, Öjadal nr 13 per Ystad;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Öjadal den 27 januari 1933.

Nils Bengtsson
Nils Svensson
Axel Andersson
Anders Duvander
Lars Olsson
m.h.pp.
Martin Nilsson för egen del samt för Berta Nilsson, Bengta Nilsson, Agda Nilsson och Kristina Ingvarsson enligt fullmakt.
Mårten Svensson
m.h.p.p.

Förestående namnteckningar bevittna:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

N. Larsson
Skiftesgodeman
St. Herrestad.

Karna Jönsson.

Karna Jönssons egenhändiga namnteckning bevittnas av:

N. Larsson
Skiftesgodeman
St. Herrestad

Albr. Fredriksson
Skiftesgodeman
St. Herrestad.

Bil. III.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 27 januari 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Öjadals dikningsföretag av år 1933" uti Öja socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 juli 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Löseb redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingeniören Claes-Henric Wallér, p.b.

Förteckning över fastigheter inom "Öjadals dikningsföretag av år 1933" uti Öja socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

läg.		Öjadal	4 1	Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson och Martin Nilsson,
11/48	mtl.	Öja	4 2	Berta Nilsson, Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson och Martin Nilsson,
121/3200	"	"	16 13	Nils Svensson,
121/3200	"	"	16 14	Dens. ,
121/3200	"	"	16 15	Dens. ,
121/3200	"	"	16 16	Dens. ,
läg.		Öjadal	1 1	Mårten Svensson,
"		"	3 1	Lars Olsson,
"		"	12 1	Axel Andersson och Karna Jönsson,
"		"	13 1	Nils Bengtsson,
39/1024	mtl.	Öja	13 5	Lars Olsson,
läg.		Öjadal	15 1	Axel Dufvander.

Malmö i juni 1933.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. V.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Öjadals dikningsföretag av år 1933

inom Öja sock.en av Kalmöhns län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar synförättningshandlingarna	à	4	—
Betänkande, sid. 5	"	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2	à	24	—
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/4	"	3	—
Kopia av plankartan å väv 40. kr. - 3.84		36	16
" " profiler och sektioner " " bro- och trumritningar } 0.75 · (24.02 × 6.-)		22	52
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 73+16+13 á 0.55	"	56	10
Inhäftning av ~~handlingar~~: 1 häfte synehandlingar 2 " betänkande		3	25
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	—
Summa Kronor:		167	53

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vemmenhögs, Sjunits och Ljunits häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 20 juli 1933.

C. A. Wallin

Statens lantbruksingeniör.

Skrifteras per postförskott.

C. A. Wallin.

Vidimeras
ex officio:

C. A. Wallin

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
30251

2Y6-
JY

M 3:0421
9790

457

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 april 1934 för "Öjadals dikningsföretag av år 1933" i Öja socken av MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av ettusensjuhundrafemtio (1.750) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av ettusensexhundrasjuttio (1670) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
38934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Öjadal per Ystad den 17 maj 1934.

Nils Bengtsson.
Trädgårdsmästare.
Öjadal per Ystad.

Att Trädgårdsmästaren Nils Bengtsson Öjadal per Ystad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Nilsén.
Fastighetsingenjör
Malmö.
Adress

Gunnar Nilsson
Hemmansägare
Öjadal per Ystad
Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 6 april 1934 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 29 maj 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

6/4 34 22305

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUNI 1933

Förteckning över fastigheter inom "Öjadals dikningsföretag av år 1933" uti Öja socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

läg.		Öjadal	4 1	Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson och Martin Nilsson,
11/48	mtl.	Öja	4 2	Berta Nilsson, Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson och Martin Nilsson,
121/3200	"	"	16 13	Nils Svensson,
121/3200	"	"	16 14	Dens. ,
121/3200	"	"	16 15	Dens. ,
121/3200	"	"	16 16	Dens. ,
läg.		Öjadal	1 1	Mårten Svensson,
"		"	3 1	Lars Olsson,
"		"	12 1	Axel Andersson och Karna Jönsson,
"		"	13 1	Nils Bengtsson,
39/1024	mtl.	Öja	13 5	Lars Olsson,
läg.		Öjsdal	15 1	Axel Dufvander.

Malmö i juni 1933.

C. A. Nauu

Statens lantbruksingeniör.

1934 den 29 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Öjadals dikningsföretag av år 1933" i Öja socken av Malmöhus län.

Lån 1.750 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 6 april 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Öja socken.			
Öja	11/48	4 2	Berta Nilsson, Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson och Martin Nilsson
"	39/1024	13 5	" Lars Olsson
"	121/3200	16 13	" Nils Svensson
"	121/3200	16 14	" Densamme
"	121/3200	16 15	" Densamme
"	121/3200	16 16	" Densamme
Öjadal	lägd.	1 1	Mårten Svensson
"	"	3 1	" Lars Olsson
"	"	4 1	Bengta Nilsson, Agda Nilsson, Kristina Ingvarsson och Martin Nilsson
"	"	12 1	Axel Andersson och Karna Jönsson
"	"	13 1	" Nils Bengtsson
"	"	15 1	" Axel Dufvander

Stockholm den 29 maj 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

9780

Avskrift.

Bil. II.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Öjadals dikningsföretag av år 1933" uti Öja socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1932 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, ~~dels lån från statens avdikningsanslag~~, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt trädgårdsmästaren Nils Bengtsson, Öjadal nr 13 per Ystad:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Öjadal den 27 januari 1933.

Nils Bengtsson

Nils Svensson

Axel Andersson

Anders Duvander,

Lars Olsson, m.h.pp.

Martin Nilsson för egen del samt för Berta Nilsson, Bengta Nilsson, Agda Nilsson och Kristina Ingvarsson enligt fullmakt /syneförrättningshandlingarna sid. 14/

Mårten Svensson m.h.pp.

Förestående namnteckningar bevittna:

C.H. Wallår
Lantbruksingeniör
Malmö

N. Larsson
Skiftesgodeman
St. Herrestad.

Karna Jönsson.

Karna Jönssons egenhändiga namnteckning bevittnas av:

N. Larsson,
Skiftesgodeman
St. Herrestad.

Albr. Fredriksson
Skiftesgodeman
St. Herrestad.

Vidimeras
ex officio:

246/34

9. dli. 29/5 1934

9791
KLANTBRUKSSTYRELSEN

BEVIS
~~RAPPORT~~

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt ~~Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande~~ ~~den~~ rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse.

Företagets namn: "Öjadals dikningsföretag av år 1933" uti Öja socken av Malmöhus län

Planen fastställd den 6 april 1934

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1750.- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1670.- *kr.*

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande Trädgårdsmästaren Nils Bengtsson

~~Förtroendeman~~


~~Ensam intressent~~ Öjadal nr 13 per Ystad

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 8 januari *19* 34. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan, vadan detsamma av mig föreslås till godkännande.

Malmö den 18 maj 1934.

C. A. Mauée.

Statens lantbruksingeniör.



8. 1931. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
95031