

Förslag

LII

"Dilningsföretaget Allerum-Tornhult av år 1934"


uti Allerums socken av 772 almöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1934 av

Blas. Henric Wallin.

Statens landbruksingenjör

Kungl. Landbruksstyrelsens
Förordning



Nr 402 Malinöhus 5:17

M 5.0425

Vidimeras
ex officio
L.H. Wallin.

Nr 402 Malinöhus 5:17

Förslag

Lill

"Dilningsföretaget Allernum-Tornhult av år 1934"


uti Allernums socken av Malmöhus län.

Uppgrädat vid synförrätning år 1934 av

Olav. Henric Wahl.

Statens Landbruksingeniör.

Kungl. Landbruksstyrelsen
Rikshushälsö.



Vidimeras
ex officio
5-9425
B. H. Wahl.
2

Nr 402 Malmöhus län

Förslag

L/LL


"Diluvningsföretaget Allerum-Tornhult av år 1934"

uti Allerums socken av Hallands län.

Upprättat vid synförrättning år 1934 av

Elev. Henrik Wahl.

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbrukstyrelsen
Ritningsavd.

M.Nr 003

Vidimeras
ex officio

5-0425

E. Wahl

3

Nr 402 Hallands län

Förslag

till


Kungl. Lantbruksstyrelsens Rättsavdelning. "Djurringsföretaget Allerum-Tornhult av år 1934"

uti Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning år 1934 av

Blas. Henric Waurin.

Ståtens lantbruksingeniör.



Vidimärkas
ex officio

B. H. Waurin

50425

4

St 402 Malmöhus 5 m

Lånat fr

den

Lbrsln 1044

irelsens arkiv

M

5*0425

4186

DIARIE Nr

K.LANTBRUKSSTYRELSEN

23 FEB. 1936

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Allerum-Tornhult

av år 1934"

uti Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1934.

„Allerums socken“

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Allerum-Tornhult

av år 1934"


uti Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1934.

„Allerums socken“

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning angående
torrläggning av marker tillhörande
Allerum nr:is 4 och 5 m.fl. fastig-
heter uti Allerums socken av Malmö-
hus län.

År 1934 den 14 november inställde sig undertecknad förrätt-
ningsman jämte skiftesgodemännen Sven P. Gato, Lundsgården och Erik
Larsson, Fleninge, i Allerums kommunalrum för att jämlikt Länssty-
relsens för förrättningsmannen utfärdade förordnanden /Bil. nr:is 1
och 2/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker
tillhörande Allerum nr:is 4 och 5 m.fl. fastigheter uti Allerums soc-
ken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna
dag hade förrättningsmannen den 6 oktober 1934 översänt till pastors
ämbetet i Allerums församling och hade denna kungörelse /Bil. nr 3/
upplästs i Allerums kyrka söndagen den 14 oktober. Kungörelsen hade
därjämte måndagen den 8 oktober varit införd i Skånska Dagbladet. Då
förrättningen torde beröra den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga
fastigheten 2/3 mtl. Allerum nr 9, hade förrättningsmannen den 6 ok-
tober till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av
kungörelsen. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 9 okto-
ber översänt underrättelser om förrättningen, över vilka särskild
förteckning upprättats. /Bil. nr 4/.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Arvid Svensson, Allerum nr 4, Åg. 9/32 mtl. Allerum 4⁵ och 107/512

mtl. Allерum 4¹³;

August Boson, Allерum nr 5, Hg. 29/512 mtl. Allерum 5¹⁰ och torpet
Ljunghus 7¹, kallat "Ljungen";

Nils Perssons sterbhusdelägare, Allерum nr 12, Hg. 1/144 mtl. Allерum 11¹⁴, 1/54 mtl. Allерum 12³, 1/54 mtl. Allерum 12⁴, 1/54 mtl. Allерum 12⁹ och 1/216 mtl. Allерum 12²² genom sterbhusdelägarna

Hnkan Elna Persson samt hennes söner Nils P. Nilsson, Huldrik Persson och Valfrid Persson;

Nils P. Nilsson, Allерum nr 12; Hg. 1/80 mtl. Allерum 11¹³, och 1/54 mtl. Allерum 12⁵ och 1/120 mtl. Allерum 12²¹;

Fru Signe Olsson, Tornhult nr 2, Hg. 1/16 mtl. La Tornhult 2⁸ samt Soldatlyckan litt. A;

Nils Ewaldsson, Allерum nr 11, Hg. 1/144 mtl. Allерum 11⁹, 1/72 mtl. Allерum 11¹⁰, 19/720 mtl. Allерum 11¹¹, 1/108 mtl. Allерum 12¹⁸ och 19/1080 mtl. Allерum 12¹⁹.

Av övriga sakägare och ombud:

Anders Nilsson, Allерum nr 5, Hg. 33/256 mtl. Allерum 5⁶;

Ludvig Olsson, Allерum nr 6, Hg. 7/32 mtl. Allерum 6⁵ och 1/16 mtl. Allерum 6⁶;

Birger Jönsson, Allерum nr 9, arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga f. sergeantsbostället 2/3 mtl. Allерum 9¹;

Joel Svensson, Allерum nr 10, Hg. 7/48 mtl. Allерum 10³;

Johannes Nilsson, Allерum nr 5, Hg. 1/80 mtl. Allерum 11¹² och 1/120 mtl. Allерum 12²⁰ genom förmyndaren kommunalordföranden Gustaf

Nelson, Allерum nr 3;

Vilhelm Persson, Allерum nr 12, Hg. 9/256 mtl. Allерum 11⁸, 1/72 mtl.

Allerum 11¹⁸, 1/54 mtl. Allerum 12⁶, 1/54 mtl. Allerum 12⁸,

11/864 mtl. Allerum 12¹⁴ och 1/108 mtl. Allerum 12²⁶;

Adolf Tengvall, Allerum nr 12, Hg. 1/80 mtl. Allerum 11¹⁵, 1/144

mtl. Allerum 11¹⁶, 1/80 mtl. Allerum 11¹⁷, 1/54 mtl. Allerum

12⁷, 1/120 mtl. Allerum 12²³, 1/216 mtl. Allerum 12²⁴ och 1/120

mtl. Allerum 12²⁵;

Fröknarna Betty, Olga och Emmy Persson, Allerum nr 11, Hg. gemensamt

5/256 mtl. Allerum 11²¹ genom brodern Ludvig Persson, Tornhult

nr 1 utan fullmakt;

Nils P. Olsson, Tornhult nr 2, Hg. 5/256 mtl. Allerum 11²⁰ samt avs.

La Tornhult 2¹⁰;

Greve Otto Wachtmeister, Kulla Gunnarstorp, Hg. 1/3 mtl. Tornhult

1¹ samt 1/2 mtl. Ry 1¹ och 5/16 mtl. Ry 2¹ gemensamt Hg. vidd ge-

nom bokhållaren Axel Månsson enl. fullmakt /Bil. nr 5/;

Ludvig Persson, Tornhult nr 1, arr. greve Otto Wachtmeister tillhö-

riga 1/3 mtl. Tornhult 1¹;

Landsfiskalen i Ramlösa distrikt, M. Swedenborg, såsom ombud för

Kungl. Maj:t och Kronan /Bil. nr 6/.

§ 1.

Tvenne till Länsstyrelsen i Malmöhus län ingivna ansökningar

om förordnande för behörig förrättningsman att handlägga syneför-

rättning samt Länsstyrelsens i anledning härav meddelade förordnan-

den upplästes /Bil. nr 1 och 2/. Förrättningsmannen meddelade,

att de i förenämnda ansökningar avsedda syneförrättningarna hade

omedelbart samband med varandra, varför de komme att handläggas ge-

mensamt såsom en syneförrättning.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen meddelade, att hinder föreläge för arrendatern Birger Jönsson, Allerum nr 9, vilken undertecknat ansökan om synförrättningen /Bil. nr 1/, att såsom sökande biträda densamma, enär han ej därtill erhållit vederbörligt tillstånd. I anledning härav förklarade Jönsson, att han för sin del återkallade sin ansökan. Övriga sökande hade intet att häremot invända.

§ 5.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde tänkas beröras av förrättningen, hvensom profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, vilkas upptagande sökandena påyrkat vid förundersökningarna. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden och framställningar angående avlopps upptagande, som under förrättningen komme att göras, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å plan- och profilritningarna utmärkta pålarna.

§ 6.

Arvid Svensson förklarade med instämmande av övriga sökande, att

de med sina ansökningar om syneförrättning avsåge att få vissa nu vattenskadade marker nöjaktigt torrlagda. De yrkade därför i första hand att det nuvarande huvuddiket, dikessträcken 0-20, skulle upptagas från påle 0 så långt som erfordrades för torrläggning av deras marker samt att samma dikessträcka skulle utföras som täckt avlopp i den utsträckning, som ur ekonomisk synpunkt vore lämplig.

§ 7.

Följande sakägare yrkade, att nedannämnda sidodiken skulle upptagas som täckta avlopp:

- 1/ Arvid Svensson, dikessträcken 13+10=30-39+86;
- 2/ August Boson, dikessträcken 1+93=70-71+49;
- 3/ Nils Evaldsson, dikessträcken 7+5=40-48+21;
- 4/ Elna Persson, såsom ombud för Nils Perssons sterbhusdelägare, dikessträckorna 46+9=75-75+35 och 14+32=60-64+76.

§ 8.

Meddelades, att delägare i Nils Perssons sterbhus vore Ankan

Elna Persson samt myndiga barnen Nils P. Nilsson, Huldrik Persson, Valfrid Persson och Hulda Nilsson.

§ 9.

Kommunalnämndsordföranden Gustaf Nelson, förmyndare för Johannes Nilsson, meddelade, att hans myndling enligt taxeringslängden för Allerums socken ägde 44/2560 mtl. Allerum nr 11 och 1/120 mtl. Allerum nr 12 /12 /, vilka han erhållit i arv efter sina föräldrar Bengt Nilsson och hans hustru Bothilda.

§ 10.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 11.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i Hrendet komme att hållas i Allerums kommunalrum fredagen den 21 december 1934 kl. 12 middagen.

Allerum den 14 november 1934.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Sven P. Gato

Erik Larsson

Gede män.

År 1934 den 21 december inställde sig synemännen åter i Allerums kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakkägare och ombud hade tillstädeskommit:

Arvid Svensson, Allerum nr 4,

August Olsson, Allerum nr 5,

Nils Perssons sterbhusdelägare, Allerum nr 12, gn Unkan Elina Persson

samt hennes söner Nils P. Nilsson, Huldrik Persson och Valfrid

Persson,

Förenämnde Nils P. Nilsson, Allerum nr 12, för egen del,

Signe Olsson, Tornhult nr 2,

Nils Evaldsson, Allerum nr 11,

Joel Svensson, Allerum nr 10,

Johannes Nilsson, Allerum nr 5, gn förmyndaren, kommunalordföranden

Gustaf Nelson, Allerum nr 3,

Vilhelm Persson, Allerum nr 12,

Adolf Tengvall, Allerum nr 12,

Betty, Olga och Emy Persson, Allerum nr 11, gn brodern Ludvig Persson, Tornhult nr 1,

Förenämnde Ludvig Persson, Tornhult nr 1, för egen del såsom arren-

dator av Tornhult¹ 1;

Greve Otto Wachtmeister, Kulla Gunnarstorp,

Landsfiskalen i Ramlösa distrikt, M. Swedenborg, såsom ombud för

Kungl. Maj:it och Kronan.

§ 12.

Till protokollet skulle antecknas följande yrkanden och uttalanden, gjorda vid synegången den 14 sistlidne november.

- 1/ Då det torde bliva förenat med betydande svårigheter att utvidga och fördjupa den nuvarande dikessträckan 18+8-16+89, föreslugo synemännen att denna dikessträcka skulle utgå samt ersättas med ett täckt dike, som upptages rakt mellan pålarna 18+8 och 16+89. Förslaget biträdde av närvarande sakägare.
- 2/ Beträffande den av Elna Persson påyrkade dikessträckan 60-64+76 /förrättningsprotokollets § 7/ ansågs det fördelaktigast, att förlägga sträckan 60-61+58 i nyskärning 2 å 3 m. söder om gränsen mellan Allerums och Tornhults hemman. Å förenämnda sträcka finnes visserligen nu ett mindre dike omedelbart intill gränsen, liggande mellan pålarna 60 och 61+17 norr om rågången och mellan pålarna 61+17 och 61+58 söder om densamma. Då i rågången finnes ett med träd och buskar bevuxet stenrös, vore det emellertid olämpligt att förlägga ett nytt avlopp i samma sträckning, som det nuvarande diket, i synnerhet som det nya avloppet därigenom skul-

le erhålla en krokig sträckning.

3/ Signe Olsson yrkade att dikessträckorna 55-56+6=58 och 56+6=58-58+52 skulle upptagas.

4/ Det ansågs lämpligt att för torrläggning av sökanden Olof A. Petterssons marker upptaga ett nytt avlopp i sträckan 56+6-57+28. Komme denna dikessträcka till utförande, vore det ej erforderligt att upptaga avlopp i sträckan 50-51+44, där Pettersson nu hade ett mindre tåkt dike.

5/ Beträffande den nuvarande dikessträckan 30-34+24 föreslago synemännen, att nytt tåkt avlopp skulle upptagas rakt mellan pålarna 30 och 34+24, att det nuvarande diket å sträckan 30-32+32 skulle fördjupas och igenläggas med rör samt att sträckan 32+32-34+24 ej skulle upptagas. Förslaget biträdde av närvarande sakägare.

6/ Sedan förrättningsmännen förklarar, att Anders Nilsson såsom ägare av fastigheten Allerum ⁶ 5 antagligen komme att påföras ytterst obetydlig del av kostnaderna för utförandet av dikessträckan 70-71+49, förklarade August Boson, att han återkallade sitt yrkande /förrättningsprotokollets § 7/ om upptagandet av denna dikessträcka.

7/ Nils Evaldsson framhöll beträffande den av honom påyrkade dikessträckan 40-48+21 /förrättningsprotokollets § 7/, att ett nytt avlopp lämpligen borde givas en annan planläggning än det nuvarande diket. För undvikande av en skarp krök vid påle 41+36 - mellan pålarna 41+7 och 41+36 vore diket utfört som tåkt dike av 7" tegelrör - borde det nya avloppet således förläggas i rak sträckning från påle 7+5=40 åt sydväst till och genom Ägovägen. Härifrån borde det nya avloppet förläggas i lämplig sträckning väster om Ägovägen och ej följa det nu-

varande diket, som låge omedelbart öster om samma väg, enär det säkerligen komme att möta vissa svårigheter att utföra ett nytt dike i samma sträckning som det gamla. Evaldssons förslag biträdades av Vilhelm Persson, Adolf Tengvall, Nils P. Nilsson, Huldrik Persson och Valfrid Persson.

8/ Joel Svensson yrkade, att det av Nils Evaldsson påfordrade diket skulle utsträckas från påle 48+21 till påle 48+59 i räkningen mot hans fastighet Allorum 10³. Blevet detta yrkande av synemännen bifallet, vore han villig att såsom sökande biträda förrättningen

9/ Vilhelm Persson framhöll, att hans fastighet Allorum 12⁶ ej kunde beredas någon nytta av det planerade dikningsföretaget. Södra delen av denna fastighet vore nämligen redan avdikad genom ett omkring 70.- m. långt täckt dike - 3" tegelrör - som upptagits över Adolf Tengvalls fastighet Allorum 12⁷ till påle 43+30 och norra delen av fastigheten låge så högt, att den nu måste anses nöjaktigt torrlagd.

10/ Adolf Tengvall framhöll, att sydöstra delen av hans fastighet Allorum 12⁷ besvärades av vattnet från Vilhelm Perssons fastighet Allorum 12⁶, enär Persson ej utfört avloppet från densamma till erforderligt djup, ej heller till erforderlig utsträckning. Vidare framhöll Tengvall, att hela hans fastighet Allorum 12⁷ avvattades genom ett omkring 180.- m. långt täckt dike - 3" tegelrör - som upptagits från påle 7+5=40 rakt väster ut över Vilhelm Perssons fastigheter Allorum 11¹⁸ och Allorum 12⁴ till och genom Ägövägen.

11/ Vilhelm Persson påfordrade, att en täckt brunn skulle utföras

ungefär vid påle 40+114, därest det nya avloppet i enlighet med Nils Evaldssons förslag komme att utföras i rak sträckning från påle 7+5=40 åt sydväst till Ägovägen.

§ 13.

Till protokollet skulle vidare antecknas, att Nils P. Nilsson, Huldrik Persson och Valfrid Persson vid de kompletterande avvägningar, som på förrättningsmannens uppdrag utförts av förste assistenten G. Bengtsson den 22 - 24 sistlidne november, framhållit att sidoavlopp måste upptagas till vissa Nils Perssons sterbhus tillhöriga fastigheter, därest avloppet mellan pålarna 40 och 48+59 i enlighet med Nils Evaldssons förslag komme att förläggas väster om Ägovägen. Komme synemännen att biträda Evaldssons förslag, yrkade de därför att tåkta sidoavlopp skulle upptagas i sträckorna $40+414=100-100+20$ och $40+517=105-105+20$, under vilken förutsättning de återkallade Elna Perssons yrkande /förrättningsprotokollets § 7/ om sidoavlopps upptagande i strökan $46+9=75-75+35$.

§ 14.

Joel Svensson undertecknade särskild föreningshandling /Bil. nr 7/, vilket av synemännen vitsordades.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande ritningar och handlingar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande i se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:8.

§ 18.

Överlämnade förrättningsmannen till lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum nr 4, per Ödåkra, ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 19.

Närvarandesakägare uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag eller annat liknande anslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum nr 4 per Ödåkra, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 20.

Sedan närvarande sakägare förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse för företaget, valdes till ledamöter i styrelsen lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum nr 4 per Ödåkra, tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukarne Vilhelm Persson, Allerum nr 12 och Nils Evaldsson, Allerum nr 11 med Adolf Tengvall, Allerum nr 12 till suppleant.

§ 21.

Till revisorer av företagets räkenskaper valdes lantbrukarne
Ludvig Persson, Tornhult nr 1 och Joel Svensson, Allerum nr 10 med
arrendatorn Birger Jönsson, Allerum nr 9, till suppleant.

§ 22.

Förrättningsmannen meddelade att till företaget hörande hand-
lingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i mom. 10 av synemännens
utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså hos
lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum nr 4 per Ödåkra.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens
protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Allerum den 21 december 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Eric Larsson

Sven P. Gato

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman
att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrlägg-
ning av marker tillhörande Allerum nr:is 4, 5, 9, 11 och 12 m.fl. hem-
man uti Allerums socken av Malmöhus län.

Allerum den 31 aug. 1934.

Arvid Svensson Peter Christiansson

Allerum nr 4, Allerum nr 11,

Olof A. Pettersson N. P. Nilsson,

Tornhult nr 2, Allerum nr 12, 11

Nils Perssons sterbhus, Birger Jönsson,

Elna Persson, Allerum nr 9,

Allerum nr 12,

Aug. Boson,

Signe Olsson,

Allerum nr 5,

Tornhult nr 2.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 22 september 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman,

T. Thege.

Bil. nr 2.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Allerum nr:is 11 och 12 m.fl. fastigheter uti Allerums socken av Malmöhus län.

Allerum den 19 mars 1934.

Nils Evaldsson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 21 mars 1934.

På länstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

T. Thege.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Allerum nr:is 4 och 5 m.fl. fastigheter uti Allerums socken av Malmöhus län, kommer att hållas i Allerums kommunalrum onsdagen den 14 instundande november kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Allerum

5, 11, 13, 6, 10, 5-6, 1, 3, 8-18, 20-22, 4-9, 14
4, 4, 4, 5, 5, 6, 9, 10, 11, 11, 12, 12,
18-26, 1, 1, 2-3, 8-10, 1-2
12, Ljunghus 7, Tornhult 1, Tornhult La 2, 2 och Ry 1,

dels dikningsföretaget "Allerum nr:is 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 12 samt Tornhult nr 1 av år 1890".

Malmö den 6 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 14 oktober 1934 för Allerums församling i Allerums kyrka betygar:

Albin G. Bergstrand

p.1.

Bil.-nr 1.Förteckning.

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker tillhörande Allerum nr:ris 4 och
5 m.fl. fastigheter uti Allerums socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för un- derrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Allerums församling, /kungörelse/	Allerum	6/10-1934
Länsstyrelsen i Malmöhus län, /av- skrift av kungörelsen/	Malmö	" "
Nämndeman Sven P. Cato, /god man/ Lundsgården,	Hälsingborg	" "
Lantbr. Eric Larsson, /god man/, Fleninge, Kattarp	"	" "
Lantbr. Arvid Svensson, Allerum nr 4,	Ödåkra	9/10 "
Lantbr. Gustav Olsson, " " 4,	"	" "
Lantbr. Anders Nilsson, " " 5,	"	" "
Lantbr. August Boson, " " 5,	"	" "
Lantbr. Ludvig Olsson, " " 6,	"	" "
Lantbr. Birger Jönsson, " " 9,	"	" "
Lantbr. Joel Svensson, " " 10,	"	" "
Lantbr. Johannes Nilsson, " " 5,	"	" "
Lantbr. Gustav Nelson, " " 3,	"	" "
Lantbr. Nils Evaldsson, " " 11,	"	" "
Nils Perssons sterbhusdelägare, Allerum nr 11,	"	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Nils P. Nilsson, Allerum nr 11,	Ödåkra	9/10 1934
Lantbr. Adolf P. Tengvall, " " 11,	"	" "
Lantbr. Vilhelm Persson, " " 12,	Allerum	" "
Lantbr. B.P. Kristiansson, " " 11,	"	" "
Lantbr. Nils P. Olsson, " " 11,	"	" "
Arr. Gustav Pålsson, Bröda	"	" "
Arr. Ludvig Persson, Tornhult nr 1,	"	" "
Pru Signe Olsson, Tornhult nr 2,	"	" "
Lantbr. Olof A. Pettersson, Tornhult nr 2,	"	" "
Frök. Betty Persson, Allerum nr 11,	"	" "
Frök. Olga Persson, " " 11,	"	" "
Frök. Emy Persson, " " 11,	"	" "
Greve Otto Wachtmeister, Kulla Gunnarstorp, Hålsingborg,	"	" "
Lantbr. Knut Nilsson, Tornhult nr 2, Allerum,	"	" "

Malmö den 9 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Kulla Gunnarstorp
Hålsingborg.

Fullmakt för borkhållare Axel Månsson att vid torrlägnings-
sammanträde inför statens lantbruksingeniör i Allerums kommunalrum
onsdagen den 14 november 1934 min talan föra och min rösträtt utöva,
godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Kulla Gunnarstorp den 13 november 1934.

Otto Wachtmeister

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Joel Hofgren

Walter Möller

Bil. nr 6.

Länsstyrelsen
1
Malmöhus län.

Till

Herr lantbruksingenjören C.H. Wallér.

För Eder kännedom meddelas att länsstyrelsen förordnat landsfiskalen i Ramlösa distrikt att såsom kronombud närvara vid den förrättning, berörande bl.a. kronoegendomen 2/3 mantal Allerum nr 9 i Allerums socken, som av Eder utsatts att äga rum den 14 instundande november. Malmö i landskontoret den 23 oktober 1934.

På tjänstens vägnar:

Gunnar Andersson.

Bil. nr 7.Förening.

Undertecknad förenar sig härmed och gör gemensam sak med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Allerum nr:is 4 och 5 m.fl. fastigheter uti Allerums socken av Malmöhus län.

Allerum den 21 december 1934.

Joel Svensson

Förestående namnteckning vitsorda:

C.H. Wallér,

Sven P. Cato,

Erik Larsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Värderingslängd</u> och <u>Huvdeförteckning.</u>																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Allerums socken.</u> Ternhult	1 ¹ 1		1/3		<u>Avdelning I.</u> <u>Otto Wachtmeister.</u> <u>arr. Ludvig Persson.</u> 1 Tomt, vinner ej båtnad 2 Åker, d:o 3 Betesmark, d:o 4 D:o d:o 5 D:o d:o 6 D:o d:o 7 Åker, m.p.låttlara 8 D:o vinner ej båtnad 9 D:o d:o 10 D:o d:o 11 D:o m.p.låttlara 12 D:o vinner ej båtnad <u>Summa</u>
					<u>Avdelning II.</u> <u>Otto Wachtmeister.</u> <u>arr. Ludvig Persson.</u> 13 Åker, m.p.låttlara <u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							12									
							07									
							1 44									
							1 19									
							82									
							1 19									
	34							1300	442	-	1600	544	-	300	102	-
							13									
							24									
							53									
1	38							1500	2070	-	1600	2208	-	100	138	-
							1 -									
1	72						6 73		2512	-		2752	-		240	-
1	28							1200	1536	-	1400	1792	-	200	256	-
1	28								1536	-		1792	-		256	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				14	Betesmark, högländ
					<u>Summa</u>
Ry	1 1 1, 2		1 + 5/16	gem. äg.	Otto Wachtmeister. arr. Gustav Pålsson.
				15a	Åker, m.p.sand o. grus
				15b	D:o d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18a	Äng, m.p. kärrtorv
				18b	D:o d:o
				19	Åker, m.p. sand o. grus
				20	Torvgrav
					<u>Summa</u>
Allerum	12 ⁹		1/54		<u>Nils Perssons sterbhusdelägare.</u>
				21	Åker, m.p. lättilera
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25a	Äng, d:o
				25b	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 28									1536 -			1792 -			256 -	
						12										
1 28						12			1536 -			1792 -			256 -	
21								600	126 -	¹⁰⁰⁰ ~~1200~~		210 -		400	84 -	
13								700	91 -	¹⁰⁰⁰ ~~1200~~		130 -		300	39 -	
16								600	96 -	¹⁰⁰⁰ ~~1200~~		160 -		400	64 -	
11								400	44 -	800		88 -		400	44 -	
		47						200	94 -	⁵⁰⁰ ~~600~~		235 -		300	141 -	
		08						300	24 -	600		48 -		300	24 -	
25								700	175 -	1000		250 -		300	75 -	
						11										
86		55				11			650 -			1121 -			471 -	
31								1100	341 -	1400		434 -		300	93 -	
14								1300	182 -	1400		196 -		100	14 -	
26								1100	286 -	1400		364 -		300	78 -	
24								900	216 -	1400		336 -		500	120 -	
		23						300	69 -	⁹⁰⁰ ~~1000~~		207 -		600	138 -	
		06						300	18 -	⁹⁰⁰ ~~1000~~		54 -		600	36 -	
95		29							1112 -			1591 -			479 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				26	Äng, m. p. lättlera
				27	D:o d:o
				28	Torvgrav
				29	D:o
				30	Äker, m. p. sand o. grus
				31	D:o d:o
				32	D:o m. p. lättlera
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
					Summa
Allerum	11 ²¹		<u>5</u> 256		Betty, Olga och Emy Persson.
				36	Äker, m. p. lättlera
					Summa
					Avdelning III.
Allerum	11 ²¹		<u>5</u> 256		Betty, Olga och Emy Persson.
				37	Äker, m. p. lättlera
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	Tomt
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
95	29							1112 -			1591 -			479 -		
	07							300	21 -		⁹⁰⁰ ~~1000~~	63 -		600	42 -	
	02							100	2 -		400	8 -		300	6 -	
					04											
					02											
25								1000	250 -		1200	300 -		200	50 -	
79								1000	790 -		1200	948 -		200	158 -	
49								1000	490 -		1400	686 -		400	196 -	
17								900	153 -		1400	238 -		500	85 -	
54								1000	540 -		1400	756 -		400	216 -	
07								900	63 -		1400	98 -		500	35 -	
3 26	38		06					3421 -			4688 -			1267 -		
39								1200	468 -		1600	624 -		400	156 -	
39									468 -			624 -			156 -	
1 03								1500	1545 -		1600	1648 -		100	103 -	
78								1100	858 -		1600	1248 -		500	390 -	
32								1100	352 -		1600	512 -		500	160 -	
05								1300	65 -		1600	80 -		300	15 -	
2 18									2820 -			3488 -			668 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				41	Åker, m. p. lättilera
				42	D:o d:o
				43	Tomt
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning IV.</u>
Tornhult Lilla	2 ⁸		1/16		<u>Signe Olsson.</u>
				44	Åker, m. p. lättilera
					<u>Summa</u>
Tornhult Lilla	2 ²		1/16		<u>Olof A. Pettersson o. h. barn</u>
					<u>Henning och Alda Pettersson.</u>
				45	Åker, m. p. lättilera
					<u>Summa</u>
Tornhult Lilla	2 ³		1/32		<u>Olof A. Pettersson o. h. barn</u>
					<u>Henning och Alda Pettersson.</u>
				46	Åker, m. p. lättilera
				47	D:o d:o
				48	Betesmark, höglund
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
2	18								2820	-		3488	-		668	-
	11							1200	132	-	1600	176	-	400	44	-
	03							1200	36	-	1600	48	-	400	12	-
	12							1300	156	-	1600	192	-	300	36	-
2	44								3144	-		3904	-		760	-
	71							1100	781	-	1600	1136	-	500	355	-
	71								781	-		1136	-		355	-
	83							1200	996	-	1600	1328	-	400	332	-
	83								996	-		1328	-		332	-
	43							1200	516	-	1600	688	-	400	172	-
	38							1100	418	-	1600	608	-	500	190	-
							23									
							28									
							16									
	81						67		934	-		1296	-		362	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Tornhult Lilla	2 ¹⁰		avs.		<u>Nils P. Olsson.</u>
				51	Åker, m. p. lättilera
				52	Tomt
				53	Tomt
					Summa
Allerum	11 ²⁰		5 256		<u>Nils P. Olsson.</u>
				54	Tomt
				55	Åker, m. p. lättilera
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
					Summa
					Avdelning V.
Allerum	11 ²⁰		5 256		<u>Nils P. Olsson.</u>
				60	Åker, m. p. lättilera
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
				109	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
73								1100	803 -		1600	1168 -		500	365 -	
08								1100	88 -		1600	128 -		500	40 -	
02								1100	22 -		1600	32 -		500	10 -	
83									913 -			1328 -			415 -	
07								1100	77 -		1600	112 -		500	35 -	
24								1100	264 -		1600	384 -		500	120 -	
15								1100	165 -		1600	240 -		500	75 -	
17								1100	187 -		1600	272 -		500	85 -	
20								1100	220 -		1600	320 -		500	100 -	
20								1300	260 -		1600	320 -		300	60 -	
1 03									1173 -			1648 -			475 -	
49								1100	539 -		1600	784 -		500	245 -	
49								1100	539 -		1600	784 -		500	245 -	
48								1300	624 -		1600	768 -		300	144 -	
33								1100	363 -		1600	528 -		500	165 -	
1 79									2065 -			2864 -			799 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Allerum	9 ¹		2/3		<u>Kungl. Maj:t och Kronan.</u> <u>arr. Birger Jönsson.</u>
				63	Åker, m. p. lättlera
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Allerum	10 ³		7/48		<u>Joel Svensson.</u>
				66	Åker, m. p. lättlera
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning VI.</u>
Allerum	10 ³		7/48		<u>Joel Svensson.</u>
				67	Åker, m. p. lättlera
				68	D:o d:o
				69	D:o högländ
					<u>Summa</u>
Allerum	9 ¹		2/3		<u>Kungl. Maj:t och Kronan.</u> <u>arr. Birger Jönsson.</u>
				70	Åker, m. p. lättlera
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
				73	D:o högländ
					<u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
2	76							1500	41140	-	1600	4416	-	100	276	-
1	10							1300	1430	-	1600	1760	-	300	330	-
1	34							1300	1712	-	1600	2144	-	300	402	-
5	20								7312	-		8320	-		1008	-
86								1100	946	-	1600	1376	-	500	430	-
86									946	-		1376	-		430	-
88								1100	968	-	1600	1408	-	500	440	-
95								1300	1235	-	1600	1520	-	300	285	-
						2	09									
1	83					2	09		2203	-		2928	-		725	-
1	-							1100	1100	-	1600	1600	-	500	500	-
58								1100	638	-	1600	928	-	500	290	-
52								1100	728	-	1600	832	-	200	104	-
						2	29									
2	10					2	29		2466	-		3360	-		894	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				74	Åker, högländ
				75	D:o m. p. lättlera
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
				81	Betesmark, högländ
				82	Märgelgrav
				83	D:o
				84	D:o
				85	Stenröse
					Summa
Allerum	6 ⁵		7/32		Ludvig Olsson.
				86	Åker, m. p. lättlera
					Summa
Allerum	6 ⁶		1/16		Ludvig Olsson.
				87a	Åker, m. p. lättlera
				87b	D:o högländ
				88	D:o m. p. lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
2	10					2	29		2466	-		3360	-		894	-
						1	07									
41								1500	615	-	1600	656	-	100	41	-
76								1300	988	-	1600	1216	-	300	228	-
31								1100	341	-	1600	496	-	500	155	-
02								1100	22	-	1600	32	-	500	10	-
98								1200	1176	-	1600	1568	-	400	392	-
1	25							1300	1625	-	1600	2000	-	300	375	-
						73										
						03										
						03										
						07										
						03										
5	83					4	25		7233	-		9328	-		2095	-
15								1500	225	-	1600	240	-	100	15	-
15									225	-		240	-		15	-
1	08							1400	1512	-	1600	1728	-	200	216	-
						03										
60								1300	780	-	1600	960	-	300	180	-
1	68					03			2292	-		2688	-		396	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				89	Åker, m. p. lättlera
				90	D:o d:o
				91	Märgelgrav
				92	D:o
					Summa
Allerum	10 5		29 512		August Boson.
				93	Åker, m.p.lättlera
				94	D:o d:o
				95	D:o d:o
				96	D:o d:o
				97	D:o d:o
				98	Märgelgrav
				99	D:o
				100	D:o
					Summa
Allerum	11 4		5/64		Gustav Olsson.
				101	Åker, m.p.lättlera
				102	D:o d:o
				103	D:o d:o
				104	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 68				03	2292 -	2688 -	396 -									
1 20					1200	1440 -	400	1600	1920 -							
87					1300	1131 -	300	1600	1392 -							
				03												
				07												
3 75				13	4863 -	6000 -	1137 -									
87					1300	1131 -	300	1600	1392 -							
69					1200	828 -	400	1600	1104 -							
64					1300	832 -	300	1600	1024 -							
85					1400	1190 -	200	1600	1360 -							
50					1500	750 -	100	1600	800 -							
				03												
				02												
				02												
3 55				07	4731 -	5680 -	949 -									
58					1300	754 -	300	1600	928 -							
47					1200	564 -	400	1600	752 -							
75					1300	975 -	300	1600	1200 -							
1 51					1400	2114 -	200	1600	2416 -							
3 31						4407 -			5296 -						889 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigrens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				105	Märgelgrav
					~~Summa~~
Allerum	4 ⁵		9/32		<u>Arvid Svensson.</u>
				106	Åker, m.p.lättlera
				107	D:o d:o
				108	D:o d:o
					~~Summa~~
					<u>Avdelning VII.</u>
Allerum	11 ²²		¹¹⁸ 2560		<u>Peter Christiansson.</u>
				110	Åker, m.p.lättlera
				111	D:o d:o
				112	D:o d:o
				113	D:o d:o
				114	D:o d:o
				115	D:o d:o
				116	D:o d:o
				117	D:o d:o
				118	D:o högland
				119	D:o d:o
					~~Summa~~

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
3	31								4407	-		5296	-		889	-
3	31								4407	-		5296	-		889	-
	97							1300	1261	-	1600	1552	-	300	291	-
1	29							1500	1935	-	1600	2064	-	100	129	-
	48							1300	624	-	1600	768	-	300	144	-
2	74								3820	-		4384	-		564	-
	27							1100	297	-	1600	432	-	500	135	-
	60							1200	720	-	1600	960	-	400	240	-
	40							1200	480	-	1600	640	-	400	160	-
	31							1200	372	-	1600	496	-	400	124	-
1	57							1400	2198	-	1600	2512	-	200	314	-
	59							1400	826	-	1600	944	-	200	118	-
	55							1400	770	-	1600	880	-	200	110	-
	35							1500	525	-	1600	560	-	100	35	-
							37									
							93									
4	64					1	30		6188	-		7424	-		1236	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Allerum	11 ⁸		$\frac{9}{256}$	120	<u>Vilhelm Persson.</u> Åker, m.p.låttlera
				121a	D:o d:o
				121b	D:o d:o
				122	D:o d:o
				123	D:o d:o
				124	D:o d:o
				125	D:o d:o
				126a	D:o d:o
				126b	D:o d:o
				127	D:o högländ
					Summa
Allerum	12 ⁸		1/54	128	<u>Vilhelm Persson.</u> Åker, m.p.låttlera
					Summa
Allerum	12 ¹⁴		$\frac{11}{864}$	129	<u>Vilhelm Persson.</u> Åker, m.p.låttlera
				130a	D:o d:o
				130b	D:o d:o
				131	D:o d:o
				132	D:o högländ
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
	75							1500	1125	-	1600	1200	-	100	75	-
1	04							1200	1248	-	1600	1664	-	400	416	-
	15							1100	165	-	1600	240	-	500	75	-
	38							1200	456	-	1600	608	-	400	152	-
	15							1500	225	-	1600	240	-	100	15	-
	10							1500	150	-	1600	160	-	100	10	-
	65							1200	780	-	1600	1040	-	400	260	-
	26							1100	286	-	1600	416	-	500	130	-
	07							1100	77	-	1600	112	-	500	35	-
						13										
3	55					13		4512	-		5680	-		1168	-	
	08							1500	120	-	1600	128	-	100	8	-
	08								120	-		128	-		8	-
	25							1500	375	-	1600	400	-	100	25	-
	24							1300	312	-	1600	384	-	300	72	-
	30							1300	390	-	1600	480	-	300	90	-
	30							1400	420	-	1600	480	-	200	60	-
						27										
1	09					27		1497	-		1744	-		247	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Allerum	11 ¹⁸		1/72		<u>Vilhelm Persson.</u>
				133	Åker, m.p.lättlera
				134	D:o d:o
				135	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Allerum	12 ²⁶		1/108		<u>Vilhelm Persson.</u>
				136	Åker, m.p.lättlera
				137	D:o d:o
				138	D:o högländ
					<u>Summa</u>
Allerum	12 ⁷		1/54		<u>Adolf Tengvall.</u>
				139	Åker, m.p.lättlera
				140	D:o högländ
				141	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Allerum	12 ²⁵		1/120		<u>Adolf Tengvall.</u>
				142	Åker, m.p.lättlera
				143	D:o högländ
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
44								1300	572 -		1600	704 -		300	132 -	
04								1300	52 -		1600	64 -		300	12 -	
50								1400	700 -		1600	800 -		200	100 -	
98									1324 -			1568 -			244 -	
23								1400	322 -		1600	368 -		200	46 -	
14								1500	210 -		1600	224 -		100	14 -	
						12										
37						12			532 -			592 -			60 -	
39								1500	585 -		1600	624 -		100	39 -	
						60										
						24										
39						84			585 -			624 -			39 -	
11								1500	165 -		1600	176 -		100	11 -	
						33										
11						33			165 -			176 -			11 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Allerum	10 ³		7/48		<u>Avdelning VIII.</u> <u>Joel Svensson.</u> 144 Åker, m.p.lättlera 145 D:o d:o 146 D:o d:o 147 D:o d:o 148 D:o högländ <u>Summa</u>
Allerum	9 ¹		2/3		<u>Kungl. Maj:t och Kronan.</u> <u>err. Birger Jönsson.</u> 149 Åker, m.p.lättlera 150 D:o d:o 151 D:o d:o 152 D:o d:o 153 D:o d:o 154 D:o d:o 155 D:o d:o 156 D:o d:o <u>Summa</u>
Allerum	6 ⁵		7/32		<u>Ludvig Olsson.</u> 157 Åker, m.p.lättlera Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
1 07								1300	1391	-	1600	1712	-	300	321	-
70								1100	770	-	1600	1120	-	500	350	-
30								1200	360	-	1600	480	-	400	120	-
51								1500	765	-	1600	816	-	100	51	-
						2 23										
2 58						2 23			3286	-		4128	-		842	-
35								1500	525	-	1600	560	-	100	35	-
26								1200	312	-	1600	416	-	400	104	-
82								1100	902	-	1600	1312	-	500	410	-
1 22								1300	1586	-	1600	1952	-	300	366	-
1 16								1300	1508	-	1600	1856	-	300	348	-
93								1100	1023	-	1600	1488	-	500	465	-
09								1200	108	-	1600	144	-	400	36	-
52								1500	780	-	1600	832	-	100	52	-
5 35									6744	-		8560	-		1816	-
34								1500	510	-	1600	544	-	100	34	-
34									510	-		544	-		34	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				158	Åker, m.p.lättlera
				159	D:o d:o
				160	D:o d:o
					Summa
Ljunghus	¹ 7		18g.		<u>August Beson.</u>
				161	Åker, m.p.lättlera
				162	D:o d:o
				163	D:o högländ
					Summa
Allerum	¹⁰ 5		²⁹ 512		<u>August Beson.</u>
				164	Åker, m.p.lättlera
				165	D:o d:o
				166	D:o d:o
				167	D:o d:o
				168	D:o d:o
				169	D:o d:o
				170	D:o högländ
					Summa
Allerum	¹¹ 4		5/64		<u>Gustaf Olsson.</u>
				171	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
34									510 -			544 -			34 -	
07								1200	84 -		1600	112 -		400	28 -	
1 06								1100	1166 -		1600	1696 -		500	530 -	
1 21								1300	1573 -		1600	1936 -		300	363 -	
2 68									3333 -			4288 -			955 -	
30								1200	360 -		1600	480 -		400	120 -	
22								1500	330 -		1600	352 -		100	22 -	
						79										
52						79			690 -			832 -			112 -	
1 07								1300	1391 -		1600	1712 -		300	321 -	
1 08								1100	1188 -		1600	1728 -		500	540 -	
08								1200	96 -		1600	128 -		400	32 -	
08								1200	96 -		1600	128 -		400	32 -	
26								1500	390 -		1600	416 -		100	26 -	
10								1500	150 -		1600	160 -		100	10 -	
						55										
2 67						55			3311 -			4272 -			961 -	
15								1500	225 -		1600	240 -		100	15 -	
15									225 -			240 -			15 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägaress namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
			-	172	Åker, m.p.lättlera
			-	173	D:o d:o
			-	174	D:o d:o
			-		~~Summa~~
Allerum	5 4		9/32		<u>Arvid Svensson.</u>
			-	175	Åker, m.p.lättlera
			-	176	D:o d:o
			-	177	D:o d:o
			-	178	D:o d:o
			-	179	D:o d:o
					~~Summa~~
					<u>Avdelning IX.</u>
Allerum	18 11		1/72		<u>Vilhelm Persson.</u>
			-	180	Åker, m.p.lättlera
			-	181	D:o d:o
					~~Summa~~
Allerum	26 12		1/108		<u>Vilhelm Persson.</u>
			-	182	Åker, m.p.lättlera
			-	183	D:o d:o
					~~Summa~~

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har.	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
15								225	-		240	-		15	-	
12								1200	144	-	1600	192	-	400	48	-
1 14								1100	1254	-	1600	1824	-	500	570	-
94								1300	1222	-	1600	1504	-	300	282	-
2 35									2845	-		3760	-		915	-
92								1300	1196	-	1600	1472	-	300	276	-
1 11								1100	1221	-	1600	1776	-	500	555	-
17								1500	255	-	1600	272	-	100	17	-
36								1500	540	-	1600	576	-	100	36	-
67								1100	737	-	1600	1072	-	500	335	-
3 23									3949	-		5168	-		1219	-
20								1300	260	-	1600	320	-	300	60	-
05								1300	65	-	1600	80	-	300	15	-
25									325	-		400	-		75	-
14								1300	182	-	1600	224	-	300	42	-
19								1300	247	-	1600	304	-	300	57	-
33									429	-		528	-		99	-

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Allerum	12 ²⁵		1/120		<u>Adolf Tengvall.</u>
				184a	Åker, m.p.lättlera
				184b	D:o d:o
				185	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Allerum	11 ¹⁷		1/80		<u>Adolf Tengvall.</u>
				186	Åker, m.p.lättlera
				187	D:o d:o
				188	Tomt
				241	Åker, högländ
				242	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Allerum	12 ²⁴		$\frac{1}{216}$		<u>Adolf Tengvall.</u>
				189	Tomt
				243	Åker, högländ
				244	D'o d:o
					<u>Summa</u>
Allerum	12 ⁷		1/54		<u>Adolf Tengvall.</u>
				190	Ång, m.p.lättlera
				191	Åker, d:o
				192a	D'o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
11								1300	143 -		1600	176 -		300	33 -	
19								1300	247 -		1600	304 -		300	57 -	
02								1300	26 -		1600	32 -		300	6 -	
32									416 -			512 -			96 -	
07								1300	91 -		1600	112 -		300	21 -	
12								1300	156 -		1600	192 -		300	36 -	
03								1300	39 -		1600	48 -		300	9 -	
						14										
						1 02										
22						1 16			286 -			352 -			66 -	
06								1200	72 -		1600	96 -		400	24 -	
						05										
						30										
06						35			72 -			96 -			24 -	
		13						200	26 -		400	52 -		200	26 -	
07								700	49 -		1400	98 -		700	49 -	
20								700	140 -		1400	280 -		700	140 -	
27		13							215 -			430 -			215 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägöbeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				192b	Äker, m.p. lätölara
					<u>Summa</u>
Allerum	12 ⁶		1/54		<u>Vilhelm Persson.</u>
				193	Äker, m.p. lätölara
				194	D:o d:o
				195	D:o d:o
				196	Äker, vinner ej bätöad
				197	D:o d:o
				198	D:o m.p. lätölara
				199	D:o d:o
				200	Äker, vinner ej bätöad
				201	D:o m.p. lätölara
					<u>Summa</u>
					<u>Ävdelning X.</u>
Allerum	12 ⁶		1/54		<u>Vilhelm Persson.</u>
				202	Äker, vinner ej bätöad
				203	D:o m.p. lätölara
				204	D:o d:o
				205	D:o d:o
				206	Märgelgrav
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
27	13							215 -			430 -			215 -		
10								700	70 -		1400	140 -		700	70 -	
37	13							285 -			570 -			285 -		
06								1300	78 -		1400	84 -		100	6 -	
05								1000	50 -		1400	70 -		400	20 -	
06								1000	60 -		1400	84 -		400	24 -	
						05										
						07										
07								1000	70 -		1400	98 -		400	28 -	
09								1000	90 -		1400	126 -		400	36 -	
						12										
02								900	18 -		1400	28 -		500	10 -	
35						24		366 -			490 -			124 -		
						40										
46								1200	552 -		1400	644 -		200	92 -	
04								1000	40 -		1400	56 -		400	16 -	
05								1000	50 -		1400	70 -		400	20 -	
						02										
55						42		642 -			770 -			128 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Allerum	11 ¹⁶		1/144		<u>Adolf Tengvall.</u>
			-	207	Tomt
				245	Åker, högländ
				246	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Allerum	12 ²³		1/120		<u>Adolf Tengvall.</u>
				208	Åker, m.p.lättlera
				247	D:o högländ
				248	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Allerum	11 ¹⁵		1/80		<u>Adolf Tengvall.</u>
				209	Åker, m.p.lättlera
				249	Åker, högländ
				250	D:o d:o
				251	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Allerum	12 ²²		1/216		<u>Nils Perssons sterbhus.</u>
				210	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
Allerum	11 ¹⁴		1/144		<u>Nils Perssons sterbhus.</u>
				211	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
09						12		1200	108 -		1600	144 -		400	36 -	
						14										
09						56			108 -			144 -			36 -	
10						17		1200	120 -		1600	160 -		400	40 -	
						38										
10						55			120 -			160 -			40 -	
24						24		1200	288 -		1600	384 -		400	96 -	
						14										
						48										
24						86			288 -			384 -			96 -	
35								1100	385 -		1600	560 -		500	175 -	
35									385 -			560 -			175 -	
43								1100	473 -		1600	688 -		500	215 -	
43									473 -			688 -			215 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Allerum	12 ²¹		1/120		<u>Nils P. Nilsson.</u>
				212	Åker, m.p.låttlera
				213	Tomt
				214	D:o
					<u>Summa</u>
Allerum	11 ¹³		1/80		<u>Nils P. Nilsson.</u>
				215	Åker, m.p.låttlera
					<u>Summa</u>
Allerum	12 ⁵		1/54		<u>Nils P. Nilsson.</u>
				216	Ång, m.p.låttlera
				217	D:o d:o
				218	D:o d:o
				219	D:o d:o
				220	f.d. Tomt, d:o
				221	Åker, d:o
				222	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Allerum	12 ⁴		1/54		<u>Nils Perssons storbhus.</u>
				223	Åker, m.p.låttlera
				224	D:o d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
53				1000	530 -	1600	848 -	600	318 -							
07				1000	70 -	1600	112 -	600	42 -							
02				1000	20 -	1600	32 -	600	12 -							
62					620 -		992 -		372 -							
1 05				1000	1050 -	1600	1680 -	600	630 -							
1 05					1050 -		1680 -		630 -							
	13			600	78 -	1000	130 -	400	52 -							
	62			700	434 -	1000	620 -	300	186 -							
	05			700	35 -	1000	50 -	300	15 -							
	24			800	192 -	1000	240 -	200	48 -							
12				1100	132 -	1200	144 -	100	12 -							
20				1100	220 -	1600	320 -	500	100 -							
02				1100	22 -	1600	32 -	500	10 -							
34	1 04				1113 -		1536 -		423 -							
17				1100	187 -	1600	272 -	500	85 -							
30				1500	450 -	1600	480 -	100	30 -							
47					637 -		752 -		115 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Allerum	11 ⁹ 11		1/144		<u>Nils Evaldsson.</u> 225 Åker, m.p.lättlera 226 Dio dio <u>Summa</u>
Allerum	11 ¹⁰ 11		1/72		<u>Nils Evaldsson.</u> 227 Åker, m.p.lättlera 228 Dio dio <u>Summa</u>
Allerum	12 ¹⁸ 12		1/108		<u>Nils Evaldsson.</u> 229 Åker, m.p.lättlera 230 Dio dio <u>Summa</u>
Allerum	11 ¹¹ 11		<u>19</u> 720		<u>Nils Evaldsson.</u> 231 Åker, m.p.lättlera 232 Dio dio <u>Summa</u>
Allerum	12 ¹⁹ 12		<u>19</u> 1080		<u>Nils Evaldsson.</u> 233 Åker, m.p.lättlera 234 Dio dio <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
16				1000	160 -	1600	256 -	600	96 -							
10				1500	150 -	1600	160 -	100	10 -							
26					310 -		416 -		106 -							
14				1500	210 -	1600	224 -	100	14 -							
14				1000	140 -	1600	224 -	600	84 -							
28					350 -		448 -		98 -							
13				1000	130 -	1600	208 -	600	78 -							
08				1500	120 -	1600	128 -	100	8 -							
21					250 -		336 -		86 -							
12				1500	180 -	1600	192 -	100	12 -							
41				1000	410 -	1600	656 -	600	246 -							
53					590 -		848 -		258 -							
17				1000	170 -	1600	272 -	600	102 -							
10				1500	150 -	1600	160 -	100	10 -							
27					320 -		432 -		112 -							

0160
100
100

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Allerum	12 ²⁰ 12		1/120		<u>Johannes Nilsson. förm. Gust. Mel-</u> <u>mon.</u>
				235	Åker, m.p.lättlera
				236	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Allerum	11 ¹² 11		1/80		<u>Johannes Nilsson. förm. Gust. Mel-</u> <u>mon.</u>
				237	Åker, m.p.lättlera
				238	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Allerum	10 ³ 10		7/48		<u>Joel Svensson.</u>
				239	Åker, m.p.lättlera
				240	D:o d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
	04							1500	60	-	1600	64	-	100	4	-
	05							1000	50	-	1600	80	-	600	30	-
	09								110	-		144	-		34	-
	05							1000	50	-	1600	80	-	600	30	-
	09							1500	135	-	1600	144	-	100	9	-
	14								185	-		224	-		39	-
	28							1500	420	-	1600	448	-	100	28	-
	40							1000	400	-	1600	640	-	600	240	-
	68								820	-		1088	-		268	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Allerums socken.</u>					<u>SAMMANDRAG.</u>
					<u>Avdelning I.</u>
Tornhult	¹ 1		1/3	1-12	Otto Wachtmeister arr. Ludvig Persson
					<u>Summa för avdelning I</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Tornhult	¹ 1		1/3	13, 14	Otto Wachtmeister arr. Ludvig Persson
Ry	¹ 1, 2	gem. Ägo- vidd	¹ 15/16	15a- -20	Otto Wachtmeister arr. Gustaf Pålsson
Allerum	⁹ 12		1/54	21-35	Nils Perssons sterbhusdelägare
D:o	²¹ 11		⁵ 256	36	Betty, Olga och Emy Persson
					<u>Summa för avdelning II</u>
					<u>Avdelning III.</u>
Allerum	²¹ 11		⁵ 256	37-43	Betty, Olga och Emy Persson
					<u>Summa för avdelning III</u>
					<u>Avdelning IV.</u>
Tornhult Lilla	⁸ 2		1/16	44	Signe Olsson
D:o	² 2		1/16	45	Olof A. Pettersson o. h. barn Henning och Alda Pettersson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar.	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	72					6	73		2512	-		2752	-		240	-
1	72					6	73		2512	-		2752	-		240	-
1	28					12			1536	-		1792	-		256	-
	86		55			11			650	-		1121	-		471	-
3	26		38			06			3421	-		4688	-		1267	-
	39								468	-		624	-		156	-
5	79		93			29			6075	-		8225	-		2150	-
2	44								3144	-		3904	-		760	-
2	44								3144	-		3904	-		760	-
	71								781	-		1136	-		355	-
	83								996	-		1328	-		332	-
1	54								1777	-		2464	-		687	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Tornhult Lilla	2 ³ 2		1/32	46-50	Olof A. Pettersson o. h. barn Henning och Alda Pettersson
D:o	10 2		avs.	51-53	Nils P. Olsson
Allerum	20 11		5 256	54-59	Dens.
					<u>Summa för avdelning IV</u>
					<u>Avdelning V.</u>
Allerum	20 11		5 256	60-62, 109	Nils P. Olsson
D:o	1 9		2/3	63-65	Kungl. Maj:t och Kronan arr. Birger Jönsson
D:o	3 10		7/48	66	Joel Svensson
					<u>Summa för avdelning V</u>
					<u>Avdelning VI.</u>
Allerum	3 10		7/48	67-69	Joel Svensson
D:o	1 9		2/3	70-85	Kungl. Maj:t och Kronan arr. Birger Jönsson
D:o	5 6		7/32	86	Ludvig Olsson
D:o	6 6		1/16	87a-92	Dens.
D:o	10 5		29 512	93-100	August Boson
D:o	11 4		5/64	101- -105	Gustaf Olsson
D:o	5 4		9/32	106- -108	Arvid Svensson
					<u>Summa för avdelning VI</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
1 54								1777	-		2464	-		687	-	
81						67		934	-		1296	-		362	-	
83								913	-		1328	-		415	-	
1 03								1173	-		1648	-		475	-	
4 21						67		4797	-		6736	-		1939	-	
1 79								2065	-		2864	-		799	-	
5 20								7312	-		8320	-		1008	-	
86								946	-		1376	-		430	-	
7 85								10323	-		12560	-		2237	-	
1 83						2 09		2203	-		2928	-		725	-	
5 83						4 25		7233	-		9328	-		2095	-	
15								225	-		240	-		15	-	
3 75						13		4863	-		6000	-		1137	-	
3 55						07		4731	-		5680	-		949	-	
3 31						04		4407	-		5296	-		889	-	
2 74								3820	-		4384	-		564	-	
21 16						6 58		27482	-		33856	-		6374	-	

<u>Socken, by och hemman</u>	<u>Registernummer</u>	<u>Littera å kartan</u>	<u>Hemmanstal</u>	<u>Ägofigurans nummer</u>	<u>Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning</u>
1	2	3	4	5	6
					<u>Avdelning VII.</u>
Allerum	22 11		118 2560	110- -119	Peter Christiansson
D:o	8 11		9/256	120- -127	Vilhelm Persson
D:o	8 12		1/54	128	Dens.
D:o	14 12		11 864	129- -132	Dens.
D:o	18 11		1/72	133- -135	Dens.
D:o	26 12		1 108	136- -138	Dens.
D:o	7 12		1/54	139- -141	Adolf Tengvall
D:o	25 12		1 120	142- 143	Dens.
					<u>Summa för avdelning VII</u>
					<u>Avdelning VIII.</u>
Allerum	3 10		7/48	144- -148	Joel Svensson
D:o	1 9		2/3	149- -156	Kungl. Maj:t och Kronan
					arr. Birger Jönsson
D:o	5 6		7/32	157- -160	Ludvig Olsson
Ljunghus	1 7		14g. het	161- -163	August Boson
Allerum	10 5		29 512	164- -170	Dens.
D:o	11 4		5/64	171- -174	Gustaf Olsson
D:o	5 4		9/32	175- -179	Arvid Svensson
					<u>Summa för avdelning VIII</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
4 64						1 30		6188	-		7424	-		1236	-	
3 55						13		4512	-		5680	-		1168	-	
08								120	-		128	-		8	-	
1 09						27		1497	-		1744	-		247	-	
98								1324	-		1568	-		244	-	
37						12		532	-		592	-		60	-	
39						84		585	-		624	-		39	-	
11						53		165	-		176	-		11	-	
11 21						2 99		14923	-		17936	-		3013	-	
2 58						2 23		3286	-		4128	-		842	-	
5 35								6744	-		8560	-		1816	-	
2 68								3333	-		4288	-		955	-	
52						79		690	-		832	-		142	-	
2 67						55		3311	-		4272	-		961	-	
2 35								2845	-		3760	-		915	-	
3 23								3949	-		5168	-		1219	-	
19 38						3 57		24158	-		31008	-		6850	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Avdelning IX.</u>
Allerum	11 ¹⁸		1/72	180, 181	Vilhelm Persson
D:o	12 ²⁶		$\frac{1}{108}$	182, 183	Dens.
D:o	12 ²⁵		$\frac{1}{120}$	184, 185	Adolf Tengvall
D:o	11 ¹⁷		1/80	186, 188, 241,	Dens.
D:o	12 ²⁴		$\frac{1}{216}$	242, 189,	Dens.
D:o	12 ⁷		1/54	243, 244, 190, 192b	Dens.
D:o	12 ⁶		1/54	193, 201	Vilhelm Persson
					<u>Summa för avdelning IX</u>
					<u>Avdelning X.</u>
Allerum	12 ⁶		1/54	202, 206	Vilhelm Persson
D:o	11 ¹⁶		$\frac{1}{144}$	207, 245, 246	Adolf Tengvall
D:o	12 ²³		$\frac{1}{120}$	208, 247, 248	Dens.
D:o	11 ¹⁵		1/80	209, 249, 251	Dens.
D:o	12 ²²		$\frac{1}{216}$	210	Nils Perssons sterbhus
D:o	11 ¹⁴		$\frac{1}{144}$	211	Dens.
D:o	12 ²¹		$\frac{1}{120}$	212, 214	Nils P. Nilsson
D:o	11 ¹³		1/80	215	Dens.
D:o	12 ⁵		1/54	216, 222	Dens.
D:o	12 ⁴		1/54	223, 224	Nils Perssons sterbhus,
D:o	11 ⁹		$\frac{1}{144}$	225, 226	Nils Evaldsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
25									325	-		400	-		75	-
33									429	-		528	-		99	-
32									416	-		512	-		96	-
22						1	16		286	-		352	-		66	-
06							35		72	-		96	-		24	-
37		13							285	-		570	-		285	-
35							24		366	-		490	-		124	-
1 90		13				1	75		2179	-		2948	-		769	-
55							42		642	-		770	-		128	-
09							56		108	-		144	-		36	-
10							55		120	-		160	-		40	-
24							86		288	-		384	-		96	-
35									385	-		560	-		175	-
43									473	-		688	-		215	-
62									620	-		992	-		372	-
1 05									1050	-		1680	-		630	-
34		1 04							1113	-		1536	-		423	-
47									637	-		752	-		115	-
26									310	-		416	-		106	-
4 50		1 04				2	39		5746	-		8082	-		2336	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Allerum	11 ¹⁰		1/72	227, 228	Nils Ewaldsson
D:o	12 ¹⁸		1/108	229, 230	Dens.
D:o	11 ¹¹		19/720	231, 232	Dens.
D:o	12 ¹⁹		19/1080	233, 234	Dens.
D:o	12 ²⁰		1/120	235, 236	Johannes Nilsson, förmynd. Gustaf Nelson
D:o	11 ¹²		1/80	237, 238	Dens.
D:o	10 ³		7/48	239, 240	Joel Svensson
					Summa för avdelning X
					Summa för hela företaget

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	50	1	04			2	39		5746	-		8082	-		2336	-
	28								350	-		448	-		98	-
	21								250	-		336	-		86	-
	53								590	-		848	-		258	-
	27								320	-		432	-		112	-
	09								110	-		144	-		34	-
	14								185	-		224	-		39	-
	68								820	-		1088	-		268	-
6	70	1	04			2	39		8371	-		11602	-		3231	-
82	36	2	10			24	97		103964	-		131527	-		27563	-

Allerum den 21 december 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Erik Larsson

Sven P. Cato

Gode män.

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning					
Ägöfigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman	
5	4	3	2	1	6

Kostnadsförslag.

B11. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Dikessträcken A-B.</u>								
18+8=110+ +103-100= =16+89	103	<u>Inköp av 24" cementrör m.</u>	103	6.-	618 -					
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		<u>ning och höljning m.</u>	103	3.-	309 -	927 -				
		<u>Brunn med 1.- m. inre diam.</u>								
		<u>vid påle 110+103=18+8. Sam-</u>								
		<u>mankoppling med äldre rör-</u>								
		<u>ledning st.</u>	1	90.-	90 -					
		<u>Intag vid påle 110=16+89</u>								
		<u>st.</u>	1	80.-	80 -	170 -				
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		<u>betsledning m.m. tillägges</u>								
		<u>ca 10 % med</u>				103 -		1200 -		
		<u>Dikessträcken B-C.</u>								
		<u>Schaktning.</u>								
16+89-14+ +32	257	<u>Mylla p. s.bl. lera m.</u>	535	0.80	428 -					
		<u>Grusbl. l. o. lös ler-</u>								
		<u>skiffer m.</u>	170	2.-	340 -					
		<u>Berg, sandsten, lösare</u>	45	5.-	225 -	993 -				
		<u>Tills. m.</u>	750							
		<u>Ersättning till ägaren av</u>								
		<u>Tornhult 1, Otto Wachtmeis-</u>								
		<u>ter:</u>								
		<u>Överföres</u>				993 -		1200 -		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					993	-	1200	-
		<u>För Nord, som åtgår till</u>								
		avloppets upptagande till								
		föreskriven bredd								
		/2x257x0.03/				20	-			
		<u>För intrång genom jordupp-</u>								
		lag /7x257x0.04/				70	-			
		<u>För försvårad överkörsl</u>				50	-	140	-	
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					117	-	1250	-
		<u>Dikessträcken C-D.</u>								
14+32-13+ +10	122	<u>Inköp av 24" cementrör m.</u>	122	6.-	732	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning m.	122	2.50	305	-	1037	-		
		<u>Ommurning - öga - för ut-</u>								
		loppet vid påle 14+32 st.	1	40.-	40	-				
		<u>Brunn med 1.30 m. inre dia-</u>								
		meter; vid påle 13+10 st.	1	100.-	100	-	140	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					123	-	1300	-
		Överföres							3750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							3750	-
		<u>Dikessträcken D-E.</u>								
13+10-11+ +31	179	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	179	3.75	671	25				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	179	2.60	465	40				
11+31-7+5	426	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m.	426	4.75	2023	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens läggning								
		och höljning m.	426	2.-	852	-	4012	15		
		<u>Tills. 605 meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med 0.80								
		m. inre diam.; vid pålarna								
		11+31, 10+28, 9+24, 8+12								
		och 7+5 st.	5	50.-			250	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					437	85	4700	-
		<u>Dikessträcken E-F.</u>								
7+5-3+98	307	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m.	307	3.75	1151	25				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	307	2.40	736	80				
3+98-1+10	288	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m.	288	3.-	864	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	288	2.10	604	80				
		Överföres			3356	85			8450	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	595	Överfört			3356	85	3356	85	8450	-
1+10-0	110	Inköp av 12" cementrör m.	110	2.40	264	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	110	1.40	154	-	3774	85		
Tills.	705	meter.								
		Brunnar av betong med 0.80								
		m. inre diam.; vid pålarna								
		6+31, 5+41 och 3+98 st.	3	50.-	150	-				
		Brunnar av betong med 0.60								
		m. inre diam; vid pålarna								
		2+82, 1+93, 1+10 och 0 st.	4	35.-	140	-	290	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					435	15	4500	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträcken C-G-H.								
14+32=60- -61+58	158	Inköp av 8" cementrör m.	158	1.50	237	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	158	1.40	221	20				
61+58-63+ +40	182	Inköp av 8" cementrör m.	182	1.50	273	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	182	1.50	273	-				
63+40-63+ +60	20	Upprensning genom graven m.	20	0.20	4	-				
	360	Överföres			1008	20			12950	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	360	Överfört			1008	20			12950	-
63+60-64+ +76	116	Inköp av 6" cementrör m. <u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	116	1.20	139	20				
			116	0.80	92	80	1240	20		
<u>Tills.</u>	<u>476</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> - äga - vid på-								
		larna 60 och 63+60 st.	2	25.-	50	-				
		<u>Intag</u> vid påle 63+40 st.	1	70.-	70	-				
		<u>Brunnar</u> med 0.60 m. inre								
		diameter; vid pålarna 60+								
		+58, 61+58, 63+71 och 64+								
		+76 st.	4	30.-	120	-	240	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					119	80	1600	-
		<u>Dikesströkan D-I-K.</u>								
13+10=55- -56+6	106	Inköp av 8" cementrör m.	106	1.50	159	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	106	1.20	127	20				
56+6-57+ +28	122	Inköp av 6" cementrör m.	122	1.20	146	40				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	122	0.90	109	80	542	40		
<u>Tills.</u>	<u>228</u>	<u>meter.</u>								
		Överföres					542	40	14550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m.m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					542 40		14550	-
		<u>Brunnar</u> med 0.60 m. inre diam.; vid pålarna 56+6, 56+68 och 57+28 st.	3	30.-			90	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					67 60		700	-
		<u>Dikessträcken I-L.</u>								
56+6=58- -58+52	52	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m.	52	1.20	62	40				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	52	0.90	46	80	109	20		
		<u>Brunn</u> med 0.60 m. inre dia- meter; vid påle 58+52 st.	1	30.-			30	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					10 80		150	-
		<u>Dikessträcken D-M.</u>								
13+10=30- -32+32	232	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	232	1.70	394	40				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	232	1.30	301	60	696	-		
		<u>Brunnar</u> med 0.6 m. inre diameter; vid pålarna 30+ +83, 31+50 och 32+32 st.	3	30.-			90	-		
		Överföres					786	-	15400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					786	-	15400	-
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					64	-	850	-
		<u>Dikessträcken D-N-O.</u>								
13+10=30- -30+246= =34+24	246	<u>Inköp av 12" cementrör m.</u>	246	2.40	590	40				
		<u>Schaktning, rörens läggning</u> och höljning m.	246	2.50	615	40				
30+246= =34+24- -35+73	149	<u>Inköp av 12" cementrör m.</u>	149	2.40	357	60				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	149	1.40	208	60				
35+73- -36+82	109	<u>Inköp av 9" cementrör m.</u>	109	1.70	185	30				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	109	1.10	119	90				
36+82- -38+74	192	<u>Inköp av 8" cementrör m.</u>	192	1.50	288	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	192	0.90	172	80				
38+74- -39+86	112	<u>Inköp av 6" cementrör m.</u>	112	1.20	134	40				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning m.	112	0.70	78	40	2750	40		
<u>Tills.</u>	808	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar med 0.60 m. inre</u> diam., vid pålarna 30+97,								
		Överföres					2750	40	16250	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2750	40	16250	-
		30+246=34+24 och 35+73 st.	3	35.-	105	-				
		<u>Brunnar</u> med 0.60 m. inre diam.; vid pålarna 36+82, 37+78, 38+74 och 39+86 st.	4	30.-	120	-	225	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					274	60	3250	-
		<u>Dikessträckan E-P.</u>								
7+5=40- -40+243	243	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m.	243	1.90	461	70				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	243	1.90	461	70				
40+243- -40+300	57	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	57	1.70	96	90				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	57	1.20	68	40	1088	70		
<u>Tills.</u>	<u>300</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> med 0.6 m. inre diam.; vid pålarna 40+114, 40+206, 40+243 och 40+300 st.	4	30.-			120	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. till- lägges ca 10 % med					91	30	1300	-
		Överföres							20800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							22650	-
		<u>Dikessträckan R-V.</u>								
40+414= =100-100+ +20	20	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m.	20	1.20	24	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	20	0.80	16	-	40	-		
		<u>Brunn</u> med 0.60 m. inre dia-								
		meter; vid påle 100+20 st.	1	30.-			30	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					5	-	75	-
		<u>Dikessträckan S-X.</u>								
40+517= =105-105+ +20	20	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m.	20	1.20	24	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	20	0.70	14	-	38	-		
		<u>Brunn</u> med 0.60 m. inre dia-								
		meter; vid påle 105+20, st.	1	30.-			30	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					7	-	75	-
					<u>Summa kostnad</u>				22800	-

Längd läge m.	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
103		Dikessträckan A-B			1200	-				
257		D:o B-C			1250	-				
122		D:o C-D			1300	-				
605		D:o D-E			4700	-				
705	1792	D:o E-F			4500	-	12950	-		
		<u>Sidoavlopp.</u>								
476		Dikessträckan G-G-H			1600	-				
228		D:o D-I-K			700	-				
52		D:o I-L			150	-				
232		D:o D-M			850	-				
808		D:o D-N-O			3250	-				
300		D:o E-P			1300	-				
473		D:o P-R-S-T			1850	-				
20		D:o R-V			75	-				
20	2609	D:o S-X			75	-	9850	-		
Summa	4401	meter.		Summa kostnad	22800		-			
		Allerum den 21 december 1934.								
		Å tjänstens vägnar:								
		G.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan D-E.</u>							
13+10	-	1.90				18.62	18" rör mellan pålarna 13+10 och
13	10	2.15					11+31.
12+50	50	2.15				3:1000	
12	50	2.15					
11+50	50	2.20					
11+31	19	1.95					
11	31	2.20				19.15	21" rör mellan pålarna 11+31 o. 7+5.
10+50	50	2.20					
10	50	2.15					
9+50	50	2.-				0001:1	
9	50	1.80					
8+50	50	1.70					
8	50	1.55					
7+50	50	1.70					
7+5	<u>45</u>	1.60				19.58	
Summa	605	meter.					
<u>Dikessträckan E-F.</u>							
7+5	-	1.50				19.64	18" rör mellan pålarna 7+5 och 3+98.
6+50	55	1.60					Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i
6+31	19	1.60					rågängen mellan Allerum 10 ⁵ och 11 ⁶ ,
6	31	2.-					19.- m. N. om punkt 6+31, ca 0.20 m.
5+50	<u>50</u>	1.70					över marken; bel. på höjden + 21.73.
Övf.	155						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	155						
5	50	1.95				1:1000	
4+50	50	1.90					
3+98	52	2.05				19.95	
3+98	-	2.-				20.-	15" rör mellan pålarna 3+98 och 1+10.
3+50	48	1.95					
3	50	1.80					
2+50	50	1.70				1:40:1000	
2	50	1.70					
1+50	50	1.80					
1+10	40	1.85				20.40	
1+10	-	1.80				20.45	12" rör mellan pålarna 1+10 och 0.
1	10	1.60				0001:000	
0+50	50	1.70				1:40:1000	
0	50	1.70				20.60	Fixpkt.: Kors och järndubbel jord- fast stopp i rågången mellan Aillerum 4 ⁵ och 4 ¹¹ , 47.- m. N. om punkt 0; belägen på höjden + 22.83.
Summa	705	meter.					
							<u>Sidoavlopp.</u>
							<u>Dikesströkan C-G-H.</u>
14+32= =60	-	1.45				18.55	8" rör mellan pålarna 14+32=60 och 63+40.
60+50	50	1.35					
61	50	1.65				2:1000	
+50	50	1.60					
+58	8	1.60				18.87	
Övf.	158						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	158						
62	42	1.65				000/1	
+50	50	1.80					
63	50	1.90					
+40	40	1.70				19.05	
+60	20	1.40				19.05	6" rör mellan pålarna 63+60 och
+71	11	1.55					64+76.
64	29	1.30				000/100 1.50/100	
+50	50	1.20					
+76	26	1.05					19.22
Summa	476	meter.					
Dikessträckan D-I-K.							
13+10= =55	-	1.80				18.70	8" rör mellan pålarna 13+10=55 och
55+50	50	1.45				000/1	56+6.
56	50	1.30					
+6	6	1.30					18.81
56+6	-	1.25				18.85	6" rör mellan pålarna 56+6 och 57+28.
56+50	44	1.50				000/100 1.50/100	
57	50	1.35					
+28	28	1.50					19.03
Summa	228	meter.					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan I-L.</u>							
56+6=58	-	1.25				18.85 3:1000	6" rör mellan pålarna 56+6=58 och
58+52	<u>52</u>	1.35				19.-	58+52.
Summa	52	meter.					
<u>Dikessträckan D-M.</u>							
13+10= =30	-	1.80				18.70	9" rör mellan pålarna 13+10=30 och
30+50	50	1.45					32+32.
31	50	1.55				1.30 : 1000	
+50	50	1.30					
32	50	1.50					
+32	<u>32</u>	1.60				19.-	
Summa	232	meter.					
<u>Dikessträckan D-N-O.</u>							
13+10= =30	-	1.85				18.68	12" rör mellan pålarna 13+10=30 och
30+50	50	1.85				1.50:1000	35+73.
30+97	47	1.90					18.83
30+150	53	1.60				1.50:1000	
30+200	50	1.70					
30+246= =34+24	46	1.95				19.05	
34+50	26	2.-					
35	50	1.95				1:1000	
35+50	50	1.85					
+73	23	1.75				19.20	
+73	<u>-</u>	1.70				19.25	9" rör mellan pålarna 35+73 och 36+
övf.	395						+82.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	395						
36	27	1.60				2:1000	
+50	50	1.80					
+82	32	1.95				19.47	8" rör mellan pålarna 36+82 och
37	18	2.-					38+74.
+50	50	2.-				2:1000	
38	50	1.70					
+50	50	1.75					
+74	24	1.70				19.85	
+74	-	1.65				19.90	6" rör mellan pålarna 38+74 och
39	26	1.55				2:50:1000	39+86.
+50	50	1.60					
+86	36	1.70				20.18	Fixpkt.: Kors och järndubb i jord- fast sten i vägbanan, 60 m. S. om trumman vid 39+81; belägen på höj- den + 22.075.
Summa	808	meter.					
<u>Dikessträckan E-P.</u>							
7+5=40	-	1.40				19.74	10" rör mellan pålarna 7+5=40 och
40+50	50	1.50					40+243.
40+100	50	1.35				5:1000	
40+150	50	1.40					
40+200	50	1.50					
40+243	43	1.40				20.95	
40+243	-	1.45				21.-	9" rör mellan pålarna 40+243 och
40+277	34	1.40				39:1000	40+300.
Övf.	277						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	277					39:1000	
40+300	23	1.70				23.22	
Summa	300	meter.					
Dikessträcken P-R-S-T.							
40+300	-	1.70				23.22 10:1000	9" rör mellan pålarna 40+300 och
+350	50	1.60				24.22	46+58.
+400	50	1.50					
+450	50	1.40				4:1000	
+500	50	1.70					
+517	17	1.70				24.89	
40+523 =46+9	6	1.70				21.000	
46+58	49	1.65				25.-	8" rör mellan pålarna 46+58 och
47	42	1.45					48+21.
+50	50	1.60				1.50:1000	
48	50	1.75					
+21	21	1.60				25.24	6" rör mellan pålarna 48+21 och 48+59.
+59	38	1.50				25.30	Fixpkt.: Kors och järndubb i jord- fast sten i ägogränsen mellan Alle- rum 10 ³ och 11 ¹⁵ , 8.- m. N. om punkt 48+59; belägen på höjden + 27.19.
Summa	473	meter.					
Dikessträcken R-V.							
40+414= =100	-	1.35				24.55	6" rör mellan pålarna 40+414=100
100+20	20	1.30				24.60	och 100+20.
Summa	20	meter.					

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärknin- gar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Dikessträckan S-X.</u>						
40+517= =105	-	1.60				25.-	6" rör mellan pålarna 40+517=105 och
105+20	20	1.50				25.10	105+20.
<u>Summa</u>	<u>20</u>	<u>meter.</u>					
	<u>Sammandrag.</u>						
	<u>Huvudavlopp.</u>						
103	Dikessträckan A-B						
257		"		B-C			
122		"		C-D			
605		"		D-E			
<u>705</u>		"		E-F			
<u>Summa</u>	<u>1792</u>	<u>meter.</u>					
	<u>Sidoavlopp.</u>						
476	Dikessträckan G-G-H						
228		"		D-I-K			
52		"		I-L			
232		"		D-M			
808		"		D-N-O			
300		"		E-P			
473		"		P-R-S-T			
20		"		R-V			
<u>20</u>		"		S-X			
<u>Summa</u>	<u>2609</u>	<u>meter.</u>					
<u>Tills.</u>	<u>4401</u>	<u>meter.</u>					

Vid arbetets utförande är att iakttagas:

- Att schaktmassorna utmed dikessträckan B-C skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest jordägaren ej påfordrar att samtliga massor eller större delen därav skola uppläggas på viss sida.
- Att schaktmassorna utmed dikessträckan B-C skola uppläggas med minst 1.- m. frikant, ej till större höjd än 1.- m. och ej med brantare slänt än 1:1 samt att jordupplagen skola genomgrävas vid samtliga tillstötande svackor, dock minst på var femtionde meter.
- Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- Att rörledning ej får täckas förr än den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljjas till 0.6 m. djup, räknat från ledningens överkant.
- Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor samt, om dessa massor ej äro tillräckliga genom nedschaktning från sidorna.
- Att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i

möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0.5 m. räknat från utloppsörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med större inre diam. än 0.6 m. skola utföras med till 0.6 m. inre diam., avkonande överdel.

Att brunnar med 0.6 m. inre diam. helt kunna utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diam. än 0.6 m. lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskiift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnarna skola utföras med öppningar för vattnets tillledande, exempelvis genom inhuggning på lämpliga höjder av täckdiketrör, samt vhl omskolas med sten och groft grus.

Att brunnar med 0.6 m. inre diam., vilka ligga på raksträcka och ej i rågång må utföras som täckta brunnar, därest vederbörande jordägare själv iklöder sig risken för i framtiden möjligen inträffande olycksfall, orsakade av att locket brister eller fördärvas.

Att ommurningarna och intagen skola grundläggas till frostfritt djup samt utföras av betong med blandningsförhållandet minst 1:3:5.

Att galler vid intagen skola utföras så, att de vid behov kunna borttagas.

Allerum den 21 december 1934.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Allerum nr:ris 4 och 5 m.fl. fastigheter uti Allerums socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Genom av Länsstyrelsen i Malmöhus län den 21 mars /Bil. nr 2/ och den 22 september 1934 /Bil. nr 1/ meddelade resolutioner förordnades undertecknad förrättningsman att i laga ordning handlägga tvenne syneförrättningar angående torrläggning av marker tillhörande dels Allerum nr:ris 11 och 12, dels Allerum nr:ris 4, 5, 9, 11 och 12 m.fl. fastigheter uti Allerums socken. Då omnämnda syneförrättningar hava omedelbart samband med varandra, hava de sammanförts och handlagts som en syneförrättning, vilken efter verkställda undersökningar befunnits beröra marker tillhörande Allerum nr:ris 4, 5, 6, 9, 10, 11 och 12, Ljunghus nr 7, Tornhult nr 1, La Tornhult nr 2 samt Ry nr:ris 1 och 2 uti Allerums socken av Malmöhus län. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen uträsnas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning. planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr

95, är beläget norr om allmänna vägen Allerum - Ödåkra och öster om allmänna vägen Allerum - Mjöhus, 2.- km. N.O. om Allerums kyrka och 2.5 km. N.V. om Ödåkra järnvägsstation på järnvägslinjen Helsingborg-Ängelholm. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas dels direkt, dels indirekt genom vissa såväl täkta som öppna sidediken till ett större huvuddike, som från trakten norr om allmänna vägen Allerum - Ödåkra avrinner norr ut till Vegeåns tillflöde Hasslarpsån. Då varken huvuddiket eller sidedikena utförts till erforderliga dimensioner och då sidedikena ej heller upptagits i erforderlig omfattning, besvärar de berörda markerna f.n. i hög grad av vatten. Synemännen hava därför med beaktande av under förrättningen framställda yrkanden och gjorda uttalanden nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas rationella torrläggning, samt för detta ändamål föreslagit, att följande dikessträckor skola utföras.

1. Huvudavlopp.

Dikessträckan A-B-C-D-E-F från påle 18+8=110+103, där erforderligt fall erhålles för torrläggning av sökandenas marker, till på-

le 0, belägen omedelbart öster om Ägovägen mellan fastigheterna

Allerum ¹¹ 4 och Allerum ⁵ 4. Nedströms påle 18+8 utgöres det nuvarande

avloppet av en täkt ledning av 24" rör, utförd till fullt till-

räckliga dimensioner. Det till upptagande föreslagna avloppet följer

i hela sin sträckning det nuvarande huvuddiket, med undantag för strä-

kan A-B mellan pålarna $18+8=110+103-110=16+89$, där avloppet förlagts i nyskärning över fastigheten Tornhult 1¹. Omläggningen betingas dels av svårigheten att till erforderliga dimensioner utvidga och fördjupa det nuvarande, med stenmurar utförda diket å sträckan $18+8-16+89$, dels av önskvärdheten att giva avloppet en för avbördningen ändamålsenligare planläggning.

2. Sidoavlopp.

a/ Dikessträckan C-G-H från påle $14+32=60$ till påle $64+76$ i rågången mellan Allerums och Ry hemman. Å sträckan C-G eller mellan pålarna 60 och $61+58$ förlägges avloppet i nyskärning 2 å 2.5 m. söder om rågången mellan hemmanen Allerum och Tornhult. Även mellan pålarna $63+60$ och $64+76$ upptages avloppet i nyskärning omedelbart norr om en i denna sträckning liggande stengärdesgård.

b/ Dikessträckan D-I-K från påle $13+10=55$ till påle $57+28$ i rågången mellan Allerums och La Tornhults hemman samt dikessträckan I-L från påle $56+6=58$ till påle $58+52$, likaledes i rågången mellan Allerums och La Tornhults hemman. Båda avloppen upptagas i nyskärning, sträckorna $55-56+6$ och $56+6=58-58+52$ omedelbart öster om Ägovägen och sträckan $56+6-57+28$ över fastigheten Allerum 11¹⁰.

c/ Dikessträckan D-M från påle $13+10=30$ till påle $32+32$ i gränsen mellan fastigheterna Allerum 11¹⁰ och Allerum 10³ å ena sidan samt fastigheten Allerum 9¹ å den andra. Avloppet följer i hela sin sträckning nuvarande dike i gränsen mellan

10

fastigheterna Allerum 11¹⁰ å ena sidan samt fastigheterna Allerum 11² och Allerum 10³ å den andra.

d/ Dikessträckan D-N=O från påle $13+10=30$ över påle $30+246=34+24$

till påle $39+86$, belägen i rågången mellan fastigheterna Allerum

11⁴ och Allerum 4⁵. Avloppet upptages å sträckan $30-30+246=34+24$

i nyskärning över fastigheterna Allerum 11²² och Allerum 10³, men

följer i övrigt sträckningen för nuvarande dike. Den nuvarande di-

kessträckan M-N eller sträckan mellan pålarna $32+32$ och $34+24$ kom-

mer alltså ej att ingå i det planerade dikningsföretaget.

e/ Dikessträckorna E-P och P-R-S-T från påle $7+5=40$ över pålarna $40+$

$+206=42+82$, $40+243$, $40+300$, $40+414=100$, $40+517=105$ och $40+523=46+9$

till påle $48+59$ i gränsen mellan fastigheterna Allerum 11¹² och Al-

lerum 11¹³ å ena sidan samt Allerum 10³ å den andra. Avloppet för-

lägges å sträckan mellan pålarna 40 och $40+523$ i nyskärning. Mellan

pålarna $40+523=46+9$ och $48+59$ följer avloppet åter nuvarande dike.

Sträckan $40-40+523$ ersätter alltså det nuvarande diket å sträckan

$40-41+37-42+82=40+206-43+8-46+9$, vilket å sträckan $43+8-46+9$ föl-

jer östra sidan av Ägovägen, under det att motsvarande sträcka av

det till upptagande föreslagna avloppet förlagts väster om samma väg.

Beträffande dikessträckan E-P vilja synemännen framhålla, att det

för torrläggning av sökandenas marker ej varit nödvändigt att upptaga

denna dikessträcka i hela dess omfattning. Då skador emellertid kunna

förväntas uppkomma för nedanför liggande marker, därest avlopp ej upp-

toges till punkten E, hava synemännen emellertid föreslagit, att di-

kessträckan E-P skall utföras i hela sin sträckning.

f/ Dikessträckan R-V från påle $40+414=100$ till påle $100+20$, belägen ome-

delbart öster om Ägovägen. Avloppet upptages i nyskärning utmed och i förlängningen av rågången mellan fastigheterna All⁵erum 12⁵ och All⁶erum 12⁶.

g/ Dikesströkan S-X från påle 40+517=105 till påle 105+20 i rågången mellan fastigheterna All⁴erum 12⁴ och All⁵erum 12⁵. Avloppet upptages i nyskärning utmed västra sidan av Ägovägen.

Vid förslagets upprättande hava synemännen närmare prövat i vilken omfattning de nya avloppen böra utföras som täckta ledningar och därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas därest samtliga dikesströkor med undantag för dikesströkan B-C av huvudavloppet A-B-C-D-E-F komma att utföras som täckta avlopp. Synemännen hava därför föreslagit, att samtliga dikesströkor med undantag för dikesströkan B-C skola utföras som täckta diken av cement- eller betongrör. Dikesströkan B-C skall däremot utföras som öppet dike. Vill ägaren av fastigheten Tornhult 1¹, greve Otto Wachtmeister, vilken fastighet ensam beröres av dikesströkan B-C, ikläda sig merkostnaderna för utförandet av dikesströkan B-C såsom täckt avlopp, äger han rätt att påfordra detta, därest skriftlig framställning därom göres till företagets styrelse innan företaget påbörjas. Dikesströkan B-C skall i så fall utföras av betongrör med minst 32" inre diameter samt intaget vid påle 110=16+89 och ommurningen vid påle 14+32 utbytas mot brunnar med minst 1,30 m. inre diameter.

I detta sammanhang vilja synemännen även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikesströkornas framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från närgrän-

sande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan. Ämnen.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka ange dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt, även som de brunnar, ommurningar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Utöver här ovan angivna dikessträckor äga nedannämnda sakägare eller deras rättsinnehavare rätt att på egen bekostnad och utan hinder av eller ersättning till annan jordägare upptaga följande enskilda diken.

- 1/ Nils P. Olsson Över Signe Olssons mark till brunnen vid påle 58+52.
- 2/ Adolf Tengvall Över Vilhelm Perssons mark till brunnarna vid pålarna 40+114, 40+300 och 40+350.
- 3/ Vilhelm Persson Över Adolf Tengvalls mark till brunnen vid påle 40+243.
- 4/ Nils Perssons sterbhusdelägare Över Adolf Tengvalls mark till brunnen vid påle 100+20.

Förenämnda enskilda diken skola dock utföras vid sådan tidpunkt, att skada ej uppkommer för den jordägare, över vilkens mark de upptagas.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännan tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma, som ock till förhandenvarande fallförehållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda under-

sökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Företagets genomförande medför ej om- eller nybyggnad av trummor eller broar vare sig för allmänna eller enskilda vägar. Vill ägaren eller brukaren av fastigheten Tornhult 1¹ på egen bekostnad utföra trummor eller broar över dikessträckan B-C, därest denna utföres som öppet dike, äger han därtill rätt, men få sådana trummor eller broar under inga villkor utföras så, att de inkräkta på den fria dikessektionen eller äventyra avloppets framtida bestånd. Trummor eller broar över dikessträckan B-C skola utföras med fri sektionsarea, motsvarande minst sektionsarean för ett

32" cirkulärt rör.

Till ägaren av fastigheten Tornhult 1¹ skall utgå ersättning för försvårad överkörsel över dikessträckan B-C med belopp, som finnes närmare angivet i mom. 4 här nedan samt i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga att, för den händelse företaget kommer till stånd, ersättning skall utgå till ägaren av fastigheten Tornhult 1¹ dels för jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av dikessträckan B-C, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. De ersättningsbelopp, som härför skola utgå, finnas upptagna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada jämväl ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

För försvårad överkörsel över dikessträckan B-C skall ersättning utgå till ägaren av fastigheten Tornhult 1¹, greve Otto Wachtmeister, med 50.- kronor.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom fem år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 5.Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 22.800.- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande, vatten-skadat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 27.563.- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas mellan vissa områden, har dikningssamfälligheten uppdelats i tio olika avdelningar, vilkas områden närmare framgå av

värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka, huruvida kostnaderna skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-12 med ett båtnadsvärde om 240.- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B och B-C utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 2450.- /1200+1250/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 13-36 med ett båtnadsvärde om 2.150.- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-G-H utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 4050.- /1200+1250+1600/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ågofigurerna 37-43 med ett båtnadsvärde om 760.- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-D utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 3.750.- /1200+1250+1300/ kronor.

För att avdelning IV, omfattande ågofigurerna 44-59 med ett båtnadsvärde om 1.939.- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-I-K och I-L utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 4.600.- /1200+1250+1300+700+150/ kronor.

För att avdelning V, omfattande ågofigurerna 60-66 och 109 med ett båtnadsvärde om 2.237.- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D och D-M utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 4.600.- /1200+1250+1300+850/ kronor.

För att avdelning VI, omfattande ågofigurerna 67-108 med ett båtnadsvärde om 6,374.- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträ-

korna A-B, B-C, C-D och D-N-O utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 7.000.- /1200+1250+1300+3250/ kronor.

För att avdelning VII, omfattande Höföfigurerna 110-143 med ett båtnadsvärde om 3.013.- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D och D-E utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 8.450.- /1200+1250+1300+4700/ kronor.

För att avdelning VIII, omfattande Höföfigurerna 144-179 med ett båtnadsvärde om 6.850.- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C, C-D, D-E och E-F utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 12.950.- /1200+1250+1300+4700+4500/ kronor.

För att avdelning IX, omfattande Höföfigurerna 180-201 med ett båtnadsvärde om 769.- kr., skall kunna torrläggas, måste avlopp upptagas i sträckningen E-P samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten P. Kostnaderna härför hava beräknats motsvara kostnaderna för upptagandet av dikessträckan E-P eller 1300.- kronor.

För att avdelning X, omfattande Höföfigurerna 202-240 med ett båtnadsvärde om 3.231.- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna P-R-S-T, R-V och S-X utföras samt dessutom visst arbete nedströms punkten P, beräknat till 600.- kr. Kostnaderna för erforderliga torrlägningsarbeten hava beräknats till 2.600.- /1850+75+75+600/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningsamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.

Kostnad.

Rel.kostnad.

27.563.- kr.

22.800.- kr.

0.827196.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	240.- kr.	2450.- kr.	1.020833
II	2150.- "	4050.- "	1.883721
III	760.- "	3750.- "	4.934211
IV	1939.- "	4600.- "	2.372357
V	2237.- "	4600.- "	2.056325
VI	6374.- "	7000.- "	1.098211
VII	3013.- "	8450.- "	2.804514
VIII	6850.- "	12950.- "	1.890511
IX	769.- "	1300.- "	1.690507
X	3231.- "	2600.- "	0.804704.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I-II	2390.- kr.	4050.- kr.	1.694561
I-III	3150.- "	5350.- "	1.698413
I-IV	5089.- "	6200.- "	1.218314
I-V	7326.- "	7050.- "	0.962326
I-VI	13700.- "	10300.- "	0.751825
I-VII	16713.- "	15000.- "	0.897505

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I-VIII	23563.- kr.	19500.- kr.	0.827569
I-IX	24332.- "	20800.- "	0.854841
I+III	1000.- "	3750.- "	3.750000
I+III+IV-VI	11550.- "	8700.- "	0.753247
I+III+IV-VII	14563.- "	13400.- "	0.920140
I+III+IV-VIII	21413.- "	17900.- "	0.835941
I+III+IV-IX	22182.- "	19200.- "	0.865567
I+III+IV-X	25413.- "	21200.- "	0.834219
I+III+VII	4013.- "	8450.- "	2.105657
I+III+VII+VIII	10863.- "	12950.- "	1.192120
I+III+VII+IX	11632.- "	14250.- "	1.225069
I+III+VII+IX+X	14863.- "	16250.- "	1.093319.

Av förestående utredning framgår att avdelningarna I-VI erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt utan hjälp av övriga avdelningar. Avdelningarna I-VI kunna därför endast påföras kostnaderna för sin egen gemensamma torrläggning eller 10.300.- kr., varigenom dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0.751825.

Återstående del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning eller 12.500.- kr. fördelas sålunda. Avdelningarna VII och VIII påföras gemensamt kostnaderna för upptagande av avlopp inom dessa avdelningar /dikessträckorna D-E och E-F/ eller 9.200.- kr., då dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0.932779. Avdelning X påföras kostnaderna för sin egen torrläggning eller 2.600.- kr. motsvarande en relativ kostnad om 0.804704

och avdelning IX slutligen återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 700.- kr., motsvarande relativa kostnaden 0.937081.

Sedan varje avdelnings delaktighet i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning sålunda blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägares fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är dock ej skyldig att till detsammas utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas samtliga delägare emellan att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Sådana omständigheter, som omförmälas i V.L. 7:6, 7:25-26 samt 7:28-30 föreligga icke vid detta företag.

Mom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till detsammas utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, ut-

föras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrätt-
ning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare be-
stämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas
så snart syneförrättningen tagit åt sig laga kraft samt anmälan
om styrelseval gjorts till Länstyrelsen i Malmöhus län och skall
arbetet vara fullbordat inom sju år efter det förrättningen fast-
ställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna
i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/ Är vid arbetets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera
därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för del-
ägare mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäk-
ringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt
förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest
blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgiva-
re, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställ-
da arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan
närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att
växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från
gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar beträffande
hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska

Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för letans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande och företags framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hållas i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täkta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat

Mom. 10.Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott

skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare an-

gives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgiften föra fullständiga och med verifika-

tioner försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola fram-

läggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kal-

la delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i

V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för

företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid

beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Allerum-Tornhult av år 1934". Styrelsen skall hava sitt säte i Allerums socken.

Nom. 11.

Domstolsavgift.

Avgift, som omförmäles i V.L. 11:95, skall utgå med 41.34 kr.,

vilket belopp sökandena äga inbetala till Länstyrelsen i Malmöhus

län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företa-

get kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarne i fö-

retaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och

ens mark.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där- till och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Allerum den 21 december 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Eric Larsson

Sven P. Cato

Code män.

Bil. Litt. Da.

Graddtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0	21.20	21.35	21.50	21.65	21.80	21.95	22.10	22.25	22.40	22.55	22.70
+ 50	21.10	21.25	21.40	21.55	21.70	21.85	22.-	22.15	22.30	22.45	22.60
1	21.-	21.15	21.30	21.45	21.60	21.75	21.90	22.05	22.20	22.35	22.50
+ 50	20.95	21.10	21.25	21.40	21.55	21.70	21.85	22.-	22.15	22.30	22.45
2	20.90	21.05	21.20	21.35	21.50	21.65	21.80	21.95	22.10	22.25	22.40
+ 50	20.85	21.-	21.15	21.30	21.45	21.60	21.75	21.90	22.05	22.20	22.35
3	20.80	20.95	21.10	21.25	21.40	21.55	21.70	21.85	22.-	22.15	22.30
+ 50	20.75	20.90	21.05	21.20	21.35	21.50	21.65	21.80	21.95	22.10	22.25
4	20.70	20.85	21.-	21.15	21.30	21.45	21.60	21.75	21.90	22.05	22.20
+ 50	20.65	20.80	20.95	21.10	21.25	21.40	21.55	21.70	21.85	22.-	22.15
5	20.60	20.75	20.90	21.05	21.20	21.35	21.50	21.65	21.80	21.95	22.10
+ 50	20.55	20.70	20.85	21.-	21.15	21.30	21.45	21.60	21.75	21.90	22.05
6	20.50	20.65	20.80	20.95	21.10	21.25	21.40	21.55	21.70	21.85	22.-
+ 50	20.45	20.60	20.75	20.90	21.05	21.20	21.35	21.50	21.65	21.80	21.95
7	20.40	20.55	20.70	21.85	21.-	21.15	21.30	21.45	21.60	21.75	21.90
+ 50	20.35	20.50	20.65	20.80	20.95	21.10	21.25	21.40	21.55	21.70	21.85
8	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90	21.05	21.20	21.35	21.50	21.65	21.80
+ 50	20.25	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-	21.15	21.30	21.45	21.60	21.75
9	20.20	20.35	20.50	20.65	20.80	20.95	21.10	21.25	21.40	21.55	21.70
+ 50	20.15	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90	21.05	21.20	21.35	21.50	21.65
10	20.10	20.25	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-	21.15	21.30	21.45	21.60

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
10 +50	20.-	20.15	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90	21.05	21.20	21.35	21.50
11	19.90	20.05	20.20	20.35	20.50	20.65	20.80	20.95	21.10	21.25	21.40
+ 50	19.80	19.95	20.10	20.25	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-	21.15	21.30
12	19.70	19.85	20.-	20.15	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90	21.05	21.20
+ 50	19.55	19.70	19.85	20.-	20.15	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90	21.05
13	19.40	19.55	19.70	19.85	20.-	20.15	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90
+ 50	19.20	19.35	19.50	19.65	19.80	19.95	20.10	20.25	20.40	20.55	20.70
14	19.10	19.25	19.40	19.55	19.70	19.85	20.-	20.15	20.30	20.45	20.60
15	19.05	19.20	19.35	19.50	19.65	19.80	19.95	20.10	20.25	20.40	20.55
16	19.-	19.15	19.30	19.45	19.60	19.75	19.90	20.05	20.20	20.35	20.50
+ 50	18.90	19.05	19.20	19.35	19.50	19.65	19.80	19.95	20.10	20.25	20.40
17	18.70	18.85	19.-	19.15	19.30	19.45	19.60	19.75	19.90	20.05	20.20
+ 50	18.40	18.55	18.70	18.85	19.-	19.15	19.30	19.45	19.60	19.75	19.90
18	17.80	17.95	18.10	18.25	18.40	18.55	18.70	18.85	19.-	19.15	19.30
30-13+ +10	19.40	19.55	19.70	19.85	20.-	20.15	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90
31	19.45	19.60	19.75	19.90	20.05	20.20	20.35	20.50	20.65	20.80	20.95
32	19.50	19.65	19.80	19.95	20.10	20.25	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-
33	19.55	19.70	19.85	20.-	20.15	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90	21.05
34	19.60	19.75	19.90	20.05	20.20	20.35	20.50	20.65	20.80	20.95	21.10
+ 50	19.65	19.80	19.95	20.10	20.25	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-	21.15
35	19.70	19.85	20.-	20.15	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90	21.05	21.20
+ 50	19.75	19.90	20.05	20.20	20.35	20.50	20.65	20.80	20.95	21.10	21.25
36	19.80	19.95	20.10	20.25	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-	21.15	21.30

№	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
36+50	19.95	20.10	20.25	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-	21.15	21.30	21.45
37	20.10	20.25	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-	21.15	21.30	21.45	21.60
+50	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90	21.05	21.20	21.35	21.50	21.65	21.80
38	20.35	20.50	20.65	20.80	20.95	21.10	21.25	21.40	21.55	21.70	21.85
+50	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-	21.15	21.30	21.45	21.60	21.75	21.90
39	20.45	20.60	20.75	20.90	21.05	21.20	21.35	21.50	21.65	21.80	21.95
+50	20.60	20.75	20.90	21.05	21.20	21.35	21.50	21.65	21.80	21.95	22.10
+86	20.70	20.85	21.-	21.15	21.30	21.45	21.60	21.75	21.90	22.05	22.20
55=13+ +10=30	19.40	19.55	19.70	19.85	20.-	20.15	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90
+50	19.45	19.60	19.75	19.90	20.05	20.20	20.35	20.50	20.65	20.80	20.95
56	19.50	19.65	19.80	19.95	20.10	20.25	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-
+50	19.55	19.70	19.85	20.-	20.15	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90	21.05
57	19.60	19.75	19.90	20.05	20.20	20.35	20.50	20.65	20.80	20.95	21.10
+28	19.65	19.80	19.95	20.10	20.25	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-	21.15
58=56+6	19.50	19.65	19.80	19.95	20.10	20.25	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-
+52	19.55	19.70	19.85	20.-	20.15	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90	21.05
60=14+ +32	19.10	19.25	19.40	19.55	19.70	19.85	20.-	20.15	20.30	20.45	20.60
+50	19.20	19.35	19.50	19.65	19.80	19.95	20.10	20.25	20.40	20.55	20.70
61	19.40	19.55	19.70	19.85	20.-	20.15	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90
+50	19.60	19.75	19.90	20.05	20.20	20.35	20.50	20.65	20.80	20.95	21.10
62	19.80	19.95	20.10	20.25	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-	21.15	21.30
+50	20.-	20.15	20.30	20.45	20.60	20.75	20.90	21.05	21.20	21.35	21.50
63+50	20.05	20.20	20.35	20.50	20.65	20.80	20.95	21.10	21.25	21.40	21.55

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
64+50	20.10	20.25	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-	21.15	21.30	21.45	21.60
40=7+5	20.40	20.55	20.70	20.85	21.-	21.15	21.30	21.45	21.60	21.75	21.90
+50	20.80	20.95	21.10	21.25	21.40	21.55	21.70	21.85	22.-	22.15	22.30
41	21.-	21.15	21.30	21.45	21.60	21.75	21.90	22.05	22.20	22.35	22.50
+50	21.20	21.35	21.50	21.65	21.80	21.95	22.10	22.25	22.40	22.55	22.70
42	21.40	21.55	21.70	21.85	22.-	22.15	22.30	22.45	22.60	22.75	22.90
+50	21.60	21.75	21.90	22.05	22.20	22.35	22.50	22.65	22.80	22.95	23.10
43	21.80	21.95	22.10	22.25	22.40	22.55	22.70	22.85	23.-	23.15	23.30
+50	22.30	22.45	22.60	22.75	22.90	23.05	23.20	23.35	23.50	23.65	23.80
44	24.50	24.65	24.80	24.95	25.10	25.25	25.40	25.55	25.70	25.85	26.-
+50	24.75	24.90	25.05	25.20	25.35	25.50	25.65	25.80	25.95	26.10	26.25
45	25.-	25.15	25.30	25.45	25.60	25.75	25.90	26.05	26.20	26.35	26.50
+50	25.30	25.45	25.60	25.75	25.90	26.05	26.20	26.35	26.50	26.65	26.80
46	25.60	25.75	25.90	26.05	26.20	26.35	26.50	26.65	26.80	26.95	27.10
+50	25.90	26.05	26.20	26.35	26.50	26.65	26.80	26.95	27.10	27.25	27.40
47	25.95	26.10	26.25	26.40	26.55	26.70	26.85	27.-	27.15	27.30	27.45
+50	26.-	26.15	26.30	26.45	26.60	26.75	26.90	27.05	27.20	27.35	27.50
48	26.05	26.20	26.35	26.50	26.65	26.80	26.95	27.10	27.25	27.40	27.55
+50	26.10	26.25	26.40	26.55	26.70	26.85	27.-	27.15	27.30	27.45	27.60

Allerum den 21 december 1954.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

[illegible]

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase by 1.5 billion, from 1.1 billion in 1990 to 2.6 billion in 2010. The number of people aged 65 and over is expected to increase by 1.1 billion, from 350 million in 1990 to 1.4 billion in 2010. The number of people aged 15-64 is expected to increase by 1.5 billion, from 2.5 billion in 1990 to 4.0 billion in 2010. The number of people aged 65 and over is expected to increase by 1.1 billion, from 350 million in 1990 to 1.4 billion in 2010. The number of people aged 15-64 is expected to increase by 1.5 billion, from 2.5 billion in 1990 to 4.0 billion in 2010.

the 1990s, the number of people in the world who are under 15 years of age is expected to increase from 1.1 billion to 1.5 billion. The number of people aged 65 and over is expected to increase from 200 million to 400 million. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion. The number of people aged 15 and over is expected to increase from 3.5 billion to 4.5 billion.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Sökan- dem liksällida	Ägofigur	Markens uppskattade värde		
					Nuvarande värde	Blivande värde	
					Kronor	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Allerums socken.</u>				
1/3	1		Tornhult; Otto Wachtmeister <i>Bror Persson</i> arr. Ludvig Persson + hustru;	1-14	4048.-	4544.-	
1/3	1	1 1 gen. 1, 2 Ågo- vidd	Ry ; Otto Wachtmeister <i>Bror Persson</i> arr. Gustaf Nilsson	15a-20	650.-	1121.-	
5/256	11	21	Allerum ; Betty, Olga och Remy <i>arr av Bror Persson</i> Persson	36-43	3612.-	4528.-	
1/16	2	8	Tornhult Lilla ; Signe Olsson	sök. 44	781.-	1136.-	
1/16	2	2	D:o ; Olof A. Pettersson o.h. <i>Henning och Alda</i> Pettersson	sök. 45	996.-	1328.-	
1/32	2	3	D:o ; Des.	sök. 46-50	934.-	1296.-	
avs. 2	10		D:o ; Nils P. Olsson <i>Anna Olsson</i> <i>arr. Bertil J. Jönsson</i>	51-53	913.-	1328.-	
5/256	11	20	Allerum ; Des.	54-62, 109	3238.-	4512.-	
2/3	9	1	D:o ; Kungl. Maj:t o. Kronan, <i>arr. Birger Jönsson</i> <i>arr. Erik Eriksson</i>	63-65, 70-85	14545.-	17648.-	
				149-156	6744.-	8560.-	
7/48	10	3	D:o ; Joel Svensson <i>Gunnar Jönsson</i>	sök. 66-69	3149.-	4304.-	
				144-148	3286.-	4128.-	
				239, 240	820.-	1088.-	
7/32	6	5	D:o ; Ludvig Olsson <i>arr. Gunnar Olsson</i>	86	225.-	240.-	
				157-160	3333.-	4288.-	
			Överföres		47274.-	60049.-	

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor	Relativ kostnad				Arbetets utförande m. m.		Syreför- rättningen	
		0.751825	0.932779	0.910273	0.804704	Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
496.-	372.90					372.90	1.64	23.78	
471.-	354.10					354.10	1.55	22.48	
916.-	688.67					688.67	3.02	43.79	
355.-	266.90					266.90	1.17	16.97	
332.-	249.61					249.61	1.09	15.81	
362.-	272.16					272.16	1.19	17.26	
415.-	312.01					312.01	1.37	19.87	
1274.-	957.83					957.83	4.20	60.90	
3103.-	2332.91								
1816.-		1693.93				4026.84	17.66	256.07	
1155.-	868.36								
842.-		785.40							
268.-				215.66		1869.42	8.20	118.89	
15.-	11.28								
955.-		890.80				902.08	3.96	57.42	
12775.-	6636.73	3370.13		215.66		10272.52	45.05	653.24	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			47274.-	60049.-
1/16	6 ⁶		Allerum ; Ludvig Olsson		87a-92	4863.-	6000.-
~~29~~ 512	10 ⁵		D:o ; August Boson <i>Sten</i>	sök.	93-100	4731.-	5680.-
					164-170	3311.-	4272.-
14g.	1 ⁷		Ljunghus; Dens.	sök.	161-163	690.-	832.-
5/64	11 ⁴		Allerum ; Gustaf Olsson <i>Ragnar Carlsson</i>		101-105	4407.-	5296.-
					171-174	2845.-	3760.-
9/32	5 ⁴	428	D:o ; Arvid Svensson <i>Bengt Svensson</i>	sök.	106-108	3820.-	4384.-
					175-179	3949.-	5168.-
1/54	9 ¹²		D:o ; Nils Perssons sth.deläg. <i>Vilhelm Persson</i>	sök.	21-35	3421.-	4688.-
~~1~~ 216	22 ¹²		D:o ; Des. <i>Nilsen</i>	sök.	210	385.-	560.-
~~1~~ 114	14 ¹¹		D:o ; Des.	sök.	211	473.-	688.-
1/54	4 ¹²		D:o ; Des.	sök.	223, 224	637.-	752.-
~~118~~ 2560	22 ¹¹		D:o ; Peter Christianssen <i>af Erik Petersson</i>	sök.	110-119	6188.-	7424.-
~~9~~ 256	8 ¹¹		D:o ; Vilhelm Persson <i>san Hec Petersson</i>		120-127	4512.-	5680.-
1/54	8 ¹²		D:o ; Dens.		128	120.-	128.-
~~11~~ 864	14 ¹²		D:o ; Dens.		129-132	1497.-	1744.-
1/72	18 ¹¹		D:o ; Dens.		133-135	1324.-	1568.-
					180, 181	325.-	400.-
~~1~~ 108	26 ¹²		D:o ; Dens.		136-138	532.-	592.-
					182, 183	429.-	528.-
1/54	6 ¹²		D:o ; Dens.		193-201	366.-	490.-
			Överföres			96099.-	120683.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	<i>Relativ kostnad</i>					Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	0.751825	0.932779	0.910273	0.804704					
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
12775.-	6686.73	3370.13		215.66		10272.52	45.05	653.24	
1137.-	854.83					854.83	3.75	54.38	
949.-	713.48								
961.-		896.40				1609.88	7.06	102.36	
142.-		132.45				132.45	0.58	8.41	
889.-	668.37								
915.-		853.49				1521.86	6.67	96.71	
564.-	424.03								
1219.-		1137.06				1561.09	6.85	99.32	
1267.-	952.56					952.56	4.18	60.61	
175.-				140.82		140.82	-.62	8.99	
215.-				173.01		173.01	-.76	11.02	
115.-				92.54		92.54	-.40	5.80	
1236.-		1152.91				1152.91	5.06	73.37	
1168.-		1089.49				1089.49	4.78	69.31	
8.-		7.46				7.46	-.03	-.44	
247.-		230.40				230.40	1.01	14.65	
244.-		227.60							
75.-			68.27			295.87	1.30	18.85	
60.-		55.97							
99.-			90.12			146.09	-.64	9.28	
124.-			112.87						
24584.-	10300.-	9153.36	271.26	622.03		20233.78	88.74	1286.74	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			96099.-	120683.-
					202-206	642.-	770.-
1/54	12 ⁷		Allerum ; Adolf Tengvall <i>av Berth. Jacobsson are. fru</i>		139-141	585.-	624.-
					190-192b	285.-	570.-
1/120	12 ²⁵		D:o ; Dens.		142, 143	165.-	176.-
					184a-185	416.-	512.-
1/80	11 ¹⁷		D:o ; Dens.		186-188, 241, 242	286.-	352.-
1/216	12 ²⁴		D:o ; Dens.		189, 243, 244	72.-	96.-
1/144	11 ¹⁶		D:o ; Dens.		207, 245, 246	108.-	144.-
1/120	12 ²³		D:o ; Dens.		208, 247, 248	120.-	160.-
1/80	11 ¹⁵		D:o ; Dens.		209, 249- 251	288.-	384.-
1/120	12 ²¹		D:o ; Nils P. Nilsson <i>Waldfrid Nilsson</i>	sök.	212-214	620.-	992.-
1/80	11 ¹³		D:o ; Dens.	sök.	215	1050.-	1680.-
1/54	12 ⁵		D:o ; Dens.	sök.	216-222	1113.-	1536.-
1/144	11 ⁹		D:o ; Nils Evaldsson <i>son Sven Evaldsson</i>	sök.	225, 226	310.-	416.-
1/72	11 ¹⁰		D:o ; Dens.	sök.	227, 228	350.-	448.-
1/720	11 ¹¹		D:o ; Dens.	sök.	231, 232	590.-	848.-
1/108	12 ¹⁸		D:o ; Dens.	sök.	229, 230	250.-	336.-
1/1080	12 ¹⁹		D:o ; Dens.	sök.	233, 234	320.-	432.-
1/120	12 ²⁰		D:o ; Johannes Nilsson <i>Erik Nilsson</i> förmynd. Gust. Nelson		235, 236	110.-	144.-
1/80	11 ¹²		D:o ; Dens.		237, 238	185.-	224.-
Summa						103964.-	131527.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor	<i>Relativ kostnad</i>				Arbetets utförande m. m.		Synerför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
24584.-	10300.-	915336	271.26	622.03		20233.78	88.74	1286.74	
128.-				103.-		215.87	-.95	13.78	
39.-		36.38							
285.-			259.43			295.81	1.30	18.85	
11.-		10.26							
96.-			87.38			97.64	-.43	6.24	
66.-			60.08			60.08	-.26	3.77	
24.-			21.85			21.85	-.10	1.45	
36.-				28.97		28.97	-.13	1.89	
40.-				32.19		32.19	-.14	2.03	
96.-				77.25		77.25	-.34	4.93	
372.-				299.35		299.35	1.31	19.-	
630.-				506.96		506.96	2.22	32.19	
423.-				340.39		340.39	1.49	21.61	
106.-				85.30		85.30	-.37	5.37	
98.-				78.86		78.86	-.35	5.08	
258.-				207.62		207.62	-.91	13.20	
86.-				69.21		69.21	-.30	4.35	
112.-				90.13		90.13	-.40	5.80	
34.-				27.36		27.36	-.12	1.74	
39.-				31.38		31.38	-.14	2.03	
27563.-	10300.-	9200.-	700.-	2600.-		22800.-	100.-	1450.05	

M 5*0425

DIARIE Nr.

4186

K.LANDBRUKSSTYRELSEN

29 FEB 1936

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Allerum-Tornhult

av år 1934"

uti Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1935.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Allerum-Tornhult
av år 1934"
uti Allerums socken av Malmöhus län.
Upprättat år 1935.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 december 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 januari 1936.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Sedan undertecknad handlagt
syneförrättning för "Dikningsföretaget Allerum-Tornhult av år 1934" uti
Allerums socken av Malmöhus län, har
jag anmodats upprätta sådana handlingar,
som erfordras för sökande av dels
bidrag från statens avdikningsanslag,
dels lån från statens avdikningslånefond
till företagets utförande. Med anledning
härav får jag under hänvisning till
vid syneförrättningen upprättade
handlingar och ritningar härmed avgiva
följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget 2,- km N.O. om Allerums kyrka samt 2,5 km N.V. om Ödåkra järnvägsstation på järnvägslinjen Hälsingborg-Ängelholm. De berörda områdena, vilka utgöres av dels redan odlad jord, dels ängs- och odlingsbara marker, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolutioner den 21 mars och den 22 september 1934 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första

sammanträdet i ärendet den 14 november 1934, varefter förrättningen avslutades den 21 december samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 21 december 1934 /förrättningsprotokollets § 19/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare, representerande 96,55 % i företaget, hava därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ angående sökande jämväl av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för de delägare, vilka undertecknat förenämnda föreningshandling. Arrendatorn av Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 2/3 mtl. ¹ Allorum 9 har medgivits tillstånd /Bil. V/ att söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå därjämte såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 82,36 har åker samt 2,10 har äng och odlingsmark eller tillsammans 84,46 har inägojord, fördelade sålunda

	Åker.	Ängs- och odlingsmark.	Summa.
Låne- och bidragssökande	78,27 har	1,55 har	79,82 har
Endast bidragssökande	4,09 "	0,55 "	4,64 "
Summa	82,36 har	2,10 har	84,46 har

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckor-
nas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en
arbetsförtjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av er-
forderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör.
Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas
sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bi- dragssökandes andel.	Endast bi- dragssökandes andel.
Torrlägningsarbete	22.800,- kr.	22.014,26 kr.	785,74 kr.
Syneförrättning	1.450,05 "	1.400,02 "	50,03 "
Betänkande	283,85 "	274,06 "	9,79 "
Vattendomstolsavgift	41,34 "	39,93 "	1,41 "
Summa	24.575,24 kr.	23.728,27 kr.	846,97 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, be-
löpa torrlägningskostnaderna till 291,- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ 1
detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte föl-

jande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	131.527,- kr.
" före "	103.964,- "
Värdeförhöjning	27.563,- "
Kostnad	24.575,24 "
Rel. kostnad	0,89
Bidrag i % av kostnaderna	46,15 .

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	125.494,- kr.
" före "	98.971,- "
Värdeförhöjning	26.523,- "
Kostnad	23.728,27 "

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	6.033,- kr.
" före "	4.993,- "
Värdeförhöjning	1.040,- "
Kostnad	846,97 kr.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1942.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdik-

ningsanslag med 11.340,- kr., motsvarande 46,15 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 12.780,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Avskrift av Kungl. Maj:ts brev den 5 juli 1935	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar 1 5 blad.	

Malmö 1 juni 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och läresökandes andel i kostnaderna
samt föreslagna bidrag- och länebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	S O C K E N		Ägo- figurer	Areal	
		Fastighet och ägare			Aker	Annan mark
		Ha	Ha			
1	2	3		4	5	6
		Allmänna socken.				
$\frac{1}{3}$	1'	Tomhult;	Otto Wachtmeister			
			au. Andriq Persson	1-14	3-	
gem. låg- vadd	$\frac{1}{2} + \frac{5}{16}$	1', 2'	Ry ; Otto Wachtmeister			
			au. Ernstaf Persson	15a-20	86	55
17-19	$\frac{5}{256}$	11 ²¹	Allmän ; Betty, Olga och Emma Persson	36-43	283	
5	$\frac{1}{16}$	2 ⁸	Tomhult da ; Ligne Olsson	44	71	
22 23 24	$\frac{1}{16}$	2 ²	Gr ; Olof A. Pettersson och hans barn			
			Henning och Alda Pettersson	45	83	
22	$\frac{1}{32}$	2 ³	Gr ; Grs.	46-50	81	
16	ans.	2 ¹⁰	Gr ; Nils P. Olsson	51-53	83	
16	$\frac{5}{256}$	11 ²⁰	Allmän ; Grs.	54-62, 109	282	
21	$\frac{2}{3}$	9'	Gr ; Kungl. Maj: t och Kronan			
			au. Bringer Jonsson	63-65, 70-85		
				149-156	1638	
3	$\frac{7}{48}$	10 ³	Gr ; Joel Lomsson	66-69		
				144-148	595	
				239, 240		
14	$\frac{7}{32}$	6 ⁵	Gr ; Andriq Olsson	86		
				157-160	283	
14	$\frac{1}{16}$	6 ⁶	Gr ; Grs.	87a-92	375	
12	$\frac{29}{512}$	5 ¹⁰	Gr ; August Brön	93-100		
				164-170	622	
12	lågentr.	7'	Ljungsås ; Grs.	161-163	52	
13	$\frac{5}{64}$	4''	Allmän ; Ernstaf Olsson	101-105		
				171-174	566	
1	$\frac{9}{32}$	4 ⁵	Gr ; Arvid Lomsson	106-108		
				175-179	597	
Överfördes					5997	55

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenav- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
496 -		372 90	23 78	4 65	68	402 01	185 53	—	— Söker ej lån.
471 -		354 10	22 48	4 40	64	381 62	176 12	—	— Söker ej lån.
916 -		688 67	43 79	8 57	1 25	742 28	342 56	399 72	
355 -		266 90	16 97	3 32	48	287 67	132 75	154 92	
332 -		249 61	15 81	3 09	45	268 96	124 13	144 83	
362 -		272 16	17 26	3 38	49	293 29	135 35	157 94	
415 -		312 01	19 87	3 89	57	336 34	155 22	181 12	
1274 -		957 83	60 90	11 92	1 74	1032 39	476 45	555 94	
4919 -		4026 84	256 07	50 13	7 30	4340 34	2003 07	2337 27	
2265 -		1869 42	118 89	23 28	3 39	2014 98	929 91	1085 07	
970 -		902 08	57 42	11 24	1 64	972 38	448 75	523 63	
1137 -		854 83	54 38	10 64	1 55	921 40	425 23	496 17	
1910 -		1609 88	102 36	20 04	2 92	1735 20	800 79	934 41	
142 -		132 45	8 41	1 65	24	142 75	65 88	76 87	
1804 -		152 186	96 71	18 93	2 76	1640 26	756 98	883 28	
1783 -		1561 09	99 32	19 44	2 83	1682 68	776 56	906 12	
19551 -		15952 63	1014 42	198 57	28 93	17194 55	7935 28	8837 29	

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare		Ägo- figurer	Areal	
					Aker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
7-11	$\frac{1}{54}$ 12 ⁹	Allemum	Nils Persson	Örefors	59 97	55
7-11	$\frac{1}{216}$ 12 ²²	Ja	Dens.	21-35	3 26	38
7-11	$\frac{1}{144}$ 11 ¹⁴	Ja	Dens.	210	35	
7-11	$\frac{1}{54}$ 12 ⁴	Ja	Dens.	211	43	
15	$\frac{118}{2560}$ 11 ²²	Ja	Peter Christansson	223, 224	47	
2	$\frac{9}{256}$ 11 ⁸	Ja	Vilhelm Persson	110-119	4 64	
2	$\frac{1}{54}$ 12 ⁸	Ja	Dens.	120-127	3 55	
2	$\frac{11}{864}$ 12 ¹⁴	Ja	Dens.	128	08	
2	$\frac{1}{72}$ 11 ¹⁸	Ja	Dens.	129-132	1 09	
2	$\frac{1}{108}$ 12 ²⁶	Ja	Dens.	133-135		
2	$\frac{1}{54}$ 12 ⁶	Ja	Dens.	180, 181	1 23	
6	$\frac{1}{54}$ 12 ⁷	Ja	Adolf Tengvall	136-138		
6	$\frac{1}{120}$ 12 ²⁵	Ja	Dens.	182, 183	70	
6	$\frac{1}{80}$ 11 ¹⁷	Ja	Dens.	193-201		
6	$\frac{1}{216}$ 12 ²⁴	Ja	Dens.	202-206	90	
6	$\frac{1}{144}$ 11 ¹⁶	Ja	Dens.	139-141		
6	$\frac{1}{120}$ 12 ²³	Ja	Dens.	190-192	76	13
6	$\frac{1}{80}$ 11 ¹⁵	Ja	Dens.	142, 143		
20	$\frac{1}{120}$ 12 ²¹	Ja	Nils P. Nilsson	184a-185	43	
20	$\frac{1}{80}$ 11 ¹³	Ja	Dens.	{ 186-188 241, 242	22	
20	$\frac{1}{54}$ 12 ⁵	Ja	Dens.	189, 243, 244	06	
4	$\frac{1}{144}$ 11 ⁹	Ja	Nils Carlsson	207, 245, 246	09	
4	$\frac{1}{72}$ 11 ¹⁰	Ja	Dens.	208, 247, 248	10	
				209, 249-251	24	
				212-214	62	
				215	1 05	
				216-222	34	1 04
				225, 226	26	
				227, 228	28	
			Örefors		81 12	2 10

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenav- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
19551 -		15952.63	101442	19857	2893	17194.55	793528	883729	
1267 -		952.56	6061	1186	173	102676	47385	55291	
175 -		14082	899	176	26	15183	7007	8176	
215 -		173.01	1102	216	31	18650	8607	10043	
115 -		92.54	580	114	17	9965	4599	5366	
1236 -		1152.91	7337	1435	209	124272	57352	66920	
1168 -		108949	6931	1357	198	117435	54196	63239	
8 -		746	44	09	01	8	369	431	
247 -		23040	1465	287	42	24834	11461	13373	
319 -		29587	1885	369	54	31895	14720	17175	
159 -		14609	928	182	26	15745	7266	8479	
252 -		21587	1378	270	39	23274	10741	12533	
324 -		29581	1885	369	54	31889	14717	17172	
107 -		9764	624	122	18	10528	4859	5669	
66 -		6008	377	74	11	6470	2986	3484	
84 -		2185	145	28	04	2362	1090	1272	
36 -		2897	189	37	05	3128	1444	1684	
40 -		3219	203	40	06	3468	16	1868	
96 -		7725	493	97	14	8329	3844	4485	
372 -		29935	19	372	54	32261	14888	17373	
630 -		50696	3219	630	92	54637	25215	29422	
423 -		34039	2161	423	62	36685	16930	19755	
106 -		8530	537	105	15	9187	4240	4947	
98 -		7886	508	99	14	8507	3926	4581	
27034 -		2237430	142293	27854	4058	2411635	1112970	1256467	

Sammandrag av beräknade kostnader.

Truläggningsarbetet	22.800.- kr.
Lyneförädlningen	1450.05 "
Wettärhandlet	283.85 "
Domstolsavgift	41.34 "
Summa	24575.24 kr.

Malmö i maj 1935.

C. H. Mæll.

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 24.575 kronor 24 öre, varav å lantagarnas andel 23.629 kronor 9 öre, sedan från delaktighet i länet utskutits fastighetserna $\frac{1}{144}$ mantal Allium 11¹⁶, $\frac{1}{54}$ mantal Allium 12⁸, $\frac{1}{120}$ mantal Allium 12²³ och $\frac{1}{216}$ mantal Allium 12²⁴.

Stockholm den 10 januari 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Allerum-Tornhult av år 1934" uti Allerums socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum nr 4 per Ödåkra:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Allerum den 21 december 1934

1 Arvid Svensson

2 Vilh. Persson

3 Joel Svensson

4 Nils Evaldsson

5 Signe Olsson

6 A.P. Tengvall

Att Arvid Svensson, Vilh. Persson, Joel Svensson, Nils Evaldsson, Signe Olsson och A.P. Tengvall egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

C.H. Wallér

Sven P. Cato

Lantbruksingeniör.

Nämndeman

Malmö

Lundsgården, Hälsingborg.

7 Nils Petter Nilsson

8 Elna Persson

9 Hulda Persson

10 Huldrik Persson

11 Walfrid Persson

Att Nils Petter Nilsson, Elna Persson, Hulda Persson, Huldrik Persson och Walfrid Persson egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

Sture Nilsson

Agda Nilsson

Målare

Allerum.

Allerum.

72 Aug. Boson

73 Gustaf Olsson

74 Ludv. Olsson

Att Aug. Boson, Gustaf Olsson och Ludvig Olsson egenhändigt
undertecknat förestående förening betyga:

Sture Paulsson

Nils S. Svensson

75 Peter Christiansson 76 N.P. Ohlsson

77 Olga Persson 78 Betty Persson 79 Emmy Persson

80 N.P. Nilsson egen del

81 Birger Jönsson

82 Olof A. Pettersson

Att Petter Christiansson, N.P. Olsson, Olga Persson, Betty
Persson, Emmy Persson, N.P. Nilsson, Birger Jönsson, Olof A. Petters-
son egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

Ivar Becker

Sture Paulsson

83 Henning Pettersson

84 Alda Pettersson

Bevittnas:

Nils Gylling

Gunnar Persson

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 de-
cember 1934 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföreta-
get Allerum-Tornhult av år 1934" uti Allerums socken, Malmöhus län;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vat-
tendomstols kansli den 19 mars 1935.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75.

Kungl.
Domänstyrelsen

N:r J: 1538. år 1935.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en utav Birger Jönsson, såsom arrendator av kronoegendomen 2/3 mantal Allerum nr 9 i Allerums socken av Malmöhus län, till länsstyrelsen i länet ingiven, av länsstyrelsen med skrivelse den 4 juni 1935 jämte yttranden av vederbörande domänintendent och statens lantbruksingeniör överlämnad ansökning, varöver domänstyrelsen den 14 i samma månad avgivit infordrat utlåtande, medgiver Kungl. Maj:t sökanden tillstånd att för ifrågavarande kronoegendom jämte övriga deltagare i "dikningsföretaget Allerum - Tornhult av år 1934" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för sökanden att, därest lån varder beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å kronoegendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens utgång den 14 mars 1951 då ännu oguldena andelar av samma lån; dock att, därest sökanden efter denna tid fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid samt att, i händelse vid hans avgång från det förnyade arrendet någon del av kronoegendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 5 juli 1935.

Erland Falk.

Angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Allerum nr 9 i Malmöhus län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

N. Olofsson.

Vidimeras
ex officio:

E. A. Hallén

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's annual message to Congress.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 10, 1862. It contains information about the land and resources of the United States.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Treasury, dated January 15, 1862. It contains information about the financial state of the United States.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the War, dated January 20, 1862. It contains information about the military forces of the United States.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 25, 1862. It contains information about the naval forces of the United States.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Interior, dated February 1, 1862. It contains information about the land and resources of the United States.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Treasury, dated February 5, 1862. It contains information about the financial state of the United States.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the War, dated February 10, 1862. It contains information about the military forces of the United States.

9. The ninth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Navy, dated February 15, 1862. It contains information about the naval forces of the United States.

10. The tenth part of the document is a report from the Secretary of the Department of the Interior, dated February 20, 1862. It contains information about the land and resources of the United States.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Allerum-Tornhult av år 1934" uti Allerums socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

1/16	mtl.	La Tornhult	2 ²	; Olof A. Pettersson och hans barn Henning och Alda Pettersson,
1/32	"	D:o	2 ³ 8	; Des.
1/16	"	D:o	2 ¹⁰	; Signe Olsson,
avs.	"	D:o	2 ²⁰	; Nils P. Olsson,
5/256	"	Allerum	11 ⁵	; Dens.
9/32	"	D:o	4 ¹¹	; Arvid Svensson,
5/64	"	D:o	4 ¹⁰	; Gustaf Olsson,
29/512	"	D:o	5 ¹	; August Boson,
lågenh.	"	Ljunghus	7 ⁵	; Dens.
7/32	"	Allerum	6 ⁶	; Ludvig Olsson,
1/16	"	D:o	6 ¹	; Dens.
2/3	"	D:o	9	; Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Birger Jönsson,
7/48	"	D:o	10 ³ 8	; Joel Svensson,
9/256	"	D:o	11 ¹⁸	; Vilhelm Persson,
1/72	"	D:o	11 ⁶	; Dens.
1/54	"	D:o	12 ⁸	; Dens.
~~1/54~~	~~"~~	~~D:o~~	~~12~~	~~; Dens.~~
11/864	"	D:o	12 ¹⁴	; Dens.
1/108	"	D:o	12 ²⁶	; Dens.
1/144	"	D:o	11 ⁹ 10	; Nils Evaldsson,
1/72	"	D:o	11 ¹¹	; Dens.
19/720	"	D:o	11 ¹⁸	; Dens.
1/108	"	D:o	12 ¹⁹	; Dens.
19/1080	"	D:o	12 ¹³	; Dens.
1/80	"	D:o	11 ⁵	; Nils P. Nilsson
1/54	"	D:o	12 ²¹	; Dens.
1/120	"	D:o	12 ¹⁴	; Dens.
1/144	"	D:o	11 ⁴	; Nils Perssons sterbhusdelägare,
1/54	"	D:o	12 ⁹	; Des.
1/54	"	D:o	12 ²²	; Des.
1/216	"	D:o	12	; Des.

1/80	mtl. Allerum	11	15 ; Adolf Tengvall,
		16	
~~1/144~~	~~" D:o~~	~~11~~	~~16 ; Dens.~~
		17	
1/80	" D:o	11	17 ; Dens.
		7	
1/54	" D:o	12	7 ; Dens.
		23	
~~1/120~~	~~" D:o~~	~~12~~	~~23 ; Dens.~~
		24	
~~1/216~~	~~" D:o~~	~~12~~	~~24 ; Dens.~~
		25	
1/120	" D:o	12	25 ; Dens.
		21	
5/256	" D:o	11	21 ; Betty, Olga och Emmy Persson,
		22	
118/2560	" D:o	11	22 ; Peter Christiansson.

Malmö 1 maj 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

B. H. Wallér.

Stämningar med blå beteckning utförda av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vidimeras
ex officio:

B. H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

Rekryteringsföretaget Alkum - Trambilt av år 1934

inom *Alkum* socken

av *Medelmörs* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>syneförhållningshandlingarna</i>	4	—
Betänkande, sid. 5	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>(2. + 40 × 0.50 + 4 × 0.40)</i> å	23	60
Upprättande av ansökningshandlingar <i>skrivelse och P. h. ang. lantegendommen Alkum</i> 9 m. m. <i>1 dag</i>	12	—
Kopia av plankartan å väv <i>(75.85 - 8.31)</i>	67	54
" " profiler och sektioner	71	16
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>(121 + 11 + 20) · 0.55</i>	83	60
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte synehandlingar</i>	3	25
Diariebevis, utlägg	2	70
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	283	85

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den samma klandra genom stämning till *Inggude* häradsrätt inom tre månader härefter.

Medelmö den *24 juli* 1935
E. S. Kallén

Statens lantbruksingeniör.

Skritteras per postförskott.
E. S. Kallén

15950

359

35 M

5-0423

273

818

DIARIE Nr 4186

K LANTBRUKSSTYRELSEN

29 FEB. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

13 december 1935

för

"dikningsföretaget Allerum - Tornhult av år 1934" i Allerums socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föränleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tolv tusensjuhundratjugo (12.720) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av elvatusentrehundrafyrtio (11.340) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-man för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

x) Lånet minskat genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 maj 1936 till 11.480 kronor.

xx) Bidraget minskat genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 maj 1936 till 10.230 kronor.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

.....Allerum..... den 31 januari 1936.....

Arvid Svensson

Att lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum per Ödåkra

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. A. Hallén
Lantbruksingeniör
Adress Malmö.

Gunnar Thun
Lantbrukare
Adress Allerum per Ödåkra.

Med stöd av Kungl. brevet den 13 december
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 maj 1936.

Carl Linder

Carl Linder

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Allerum-Tornhult av år 1934" uti Allerums socken av Malmöhus län, överenskomma:

- att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum nr 4 per Ödåkra:

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
- att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
- att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
- att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Allerum den 21 december 1934.

1. Arvid Svensson	2. Wilh. Persson
3. Joel Svensson	4. Nils Evaldsson
5. Signe Olsson	6. A.P. Tengvall.

Att Arvid Svensson, Wilh. Persson, Joel Svensson, Nils Evaldsson, Signe Olsson och A.P. Tengvall egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

C.H. Wallér	Sven P. Cato
Lantbruksingeniör,	Nämndeman
Malmö.	Lundsgården, Hälsingborg.

7. Nils Petter Nilsson	8. Elna Persson
9. Hulda Persson	10. Huldrik Persson
11. Walfrid Persson	

Att Nils Petter Nilsson, Elna Persson, Hulda Persson, Huldrik Persson och Walfrid Persson egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

Sture Nilsson	Agda Nilsson
Målare	Allerum.
Allerum.	

12. August Boson	
13. Gustaf Olsson	14. Ludv. Olsson

Att Aug. Boson, Gustaf Olsson och Ludvig Olsson egenhändigt
undertecknat förestående förening betyga:

Sture Paulsson

Nils S. Svensson

15. Peter Christiansson

16. N.P. Ohlsson

17. Olga Persson 18. Betty Persson 19. Emmy Persson

20. N.P. Nilsson egen del

21. Birger Jönsson

22. Olof A. Pettersson

Att. Petter Christiansson, N.P. Olsson, Olga Persson, Betty
Persson, Emmy Persson, N.P. Nilsson, Birger Jönsson, Olof A. Petters-
son egenhändigt undertecknat förestående förening betyga:

Ivar Becker

Sture Paulsson

23. Henning Pettersson

24. Alda Pettersson

Bevittnas:

Nils Gylling

Gunnar Persson.

Vidimeras
ex officio:

E. J. M. M. M.

✓ 1/80	mtl. Allerum	14 11 ¹⁵	; Adolf Tengvall,	✓
~~1/144~~	"	D:o 11 ¹⁶	; Dens.	
✓ 1/80	"	D:o 15 11 ¹⁷	; Dens.	
✓ 1/54	"	D:o 22 12 ⁷	; Dens.	
~~1/120~~	"	D:o 12 ²³	; Dens.	
~~1/216~~	"	D:o 12 ²⁴	; Dens.	
✓ 1/120	"	D:o 28 12 ²⁵	; Dens.	
✓ 5/256	"	D:o 18 11 ²¹	; Betty, Olga och Emmy Persson,	✓
✓ 118/2560	"	D:o 19 11 ²²	; Peter Christiansson.	✓

Malmö i maj 1935.

*ledet
m.*

B. H. Naur.

Statens lantbruksingeniör.

Ansökan med bilaga beteckning utifrån av Kungl. Lantbruksstyrelsen

13/12 35

DIARIE Nr 15534

Förteckning

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Allerum-formult" av år 1935
 uti Allerums socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes 1
 från statens avdikningslånefond.

✓	1/16	mtl. La Tornhult	2	2	Olof A. Pettersson och hans ba
					Henning och Alda Pettersson,
✓	1/32	"	D:o	2	Des.
✓	1/16	"	D:o	2	Signe Olsson,
✓	avs.	"	D:o	2	Nils P. Olsson,
✓	5/256	"	Allerum	17	Dens.
✓	9/32	"	D:o	1	Arvid Svensson,
✓	5/64	"	D:o	2	Gustaf Olsson,
✓	29/512	"	D:o	3	August Boson,
✓	lügenh.	Ljunghus		7	Dens.
✓	7/32	"	Allerum	4	Ludvig Olsson,
✓	1/16	"	D:o	5	Dens.
✓	2/3	"	D:o	6	Kungl. Maj:t och Kronan,
					arr. Birger Jönsson,
✓	7/48	"	D:o	7	Joel Svensson,
✓	9/256	"	D:o	8	Vilhelm Persson,
✓	1/72	"	D:o	16	Dens.
✓	1/54	"	D:o	21	Dens.
~~✓~~	~~1/54~~	~~"~~	~~D:o~~	~~12~~	~~Dens.~~
✓	11/864	"	D:o	24	Dens.
✓	1/108	"	D:o	29	Dens.
✓	1/144	"	D:o	9	Nils Evaldsson,
✓	1/72	"	D:o	10	Dens.
✓	19/720	"	D:o	11	Dens.
✓	1/108	"	D:o	18	Dens.
✓	19/1080	"	D:o	19	Dens.
✓	1/80	"	D:o	26	Nils P. Nilsson
✓	1/54	"	D:o	12	Dens.
✓	1/120	"	D:o	20	Dens.
✓	1/144	"	D:o	13	Nils Perssons sterbhusdelägare,
✓	1/54	"	D:o	12	Des.
✓	1/54	"	D:o	23	Des.
✓	1/216	"	D:o	27	Des.

11 rum	5/256	21 11	Betty, Olga och Emmy Persson
"	118/2560	22 11	Peter Christansson
"	1/54	4 12	Nils Perssons sterbhusdel- ägare
"	1/54	5 12	Nils P. Nilsson
"	1/54	6 12	Vilhelm Persson
"	1/54	7 12	Adolf Tengvall
"	1/54	9 12	Nils Perssons sterbhus del- ägare
"	11/864	14 12	Vilhelm Persson
"	1/100	18 12	Nils Evaldsson
"	19/1080	19 12	Nils Evaldsson
"	1/120	21 12	~~Dirig~~ Nils T. Nilsson
"	1/216	22 12	Nils Perssons sterbhusdel- ägare
"	1/120	25 12	Adolf Tengvall
"	1/108	26 12	Vilhelm Persson
Ljunghus	lägenhet	1 7	August Bozon

Stockholm den 27 maj 1936.

Å Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Uppgift följande stadgandet 1 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningeföretaget Allerum - Tornhult av år 1934" i Allerums socken av Malmöhus län.

Lån 12.720 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl.

Maj:ts beslut den 13 december 1935. Lånet minskat genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 maj 1936 till 11.480 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Kantal	Reg.nir	Lånans namn
<u>Allerums socken.</u>			
Lia Tornhult	1/16	2 2	Olof A. Pettersson och hans barn Henning och Alda Pettersson
" "	1/32	3 2	Dima
" "	1/16	3 2	Signe Olsson
" "	avg.	10 2	Nils P. Olsson
Allerum	9/32	5 4	Arvid Svensson
"	5/64	11 4	Gustaf Olsson
"	39/512	10 5	August Eoson
"	7/32	5 6	Ludvig Olsson
"	1/16	6 6	Dima
"	2/3	1 9	Kungl. Maj:ts och Kronans arr. Birger Jönsson
"	7/48	3 10	Joel Svensson
"	9/256	8 11	Vilhelm Persson
"	1/144	9 11	Nils Evaldsen
"	1/72	10 11	Dima
"	19/720	11 11	Dima
"	1/80	13 11	Nils P. Nilsson
"	1/144	14 11	Nils Perssons sterthus- delägare
"	1/80	15 11	Adolf Tengvall
"	1/80	17 11	Dima
"	1/72	16 11	Vilhelm Persson
"	5/256	30 11	Nils P. Olsson

359
35
Gocle. 27/5 1936

DIARIE Nr 8244
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1936

R A P P O R T

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Allerum-Tornhult av år 1934" uti Allerums socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 13 december 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 12720,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 11340,- " .

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Arvid Svensson,

Allerum nr 4 per Ödåkra. 1936 P

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 9 maj 1935. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan och föreslås till godkännande.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Torrlägningsarbetet, däri inräknat vid syneförrättningen fastställda ersättningsbelopp

20400,- kr.

Syneförrättningen 1450,05 kr. ✓

Betänkandet 283,85 " ✓

Domstolsavgift 41,34 " ✓ 1775,24 " ✓

Summa 22175,24 kr.

Malmö den 12 maj 1936.

E. J. Waller

Statens lantbruksingeniör.

P. ref. uppgift pr. telefon av Waller 27/5 36