

Blad 8781
Plan
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR 1935


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 mars 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 5 april 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Förslag
till

"Djurringsföretaget Ellestorp nr 1 av år 1933"
uti Långseröds socken av Malmöhus Län.
Upprättat vid synförrättning år 1933 av

Olav. Gunnar Wahl.
Statens lantbruksingenjör.



Skallat 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.


Vidimeras
ex officio: RITN.Nr 001

O. G. Wahl.

M 2*0428


370 Malmöhus Län

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Förslag
till
"Djenningsförelaget Ellestorp nr 1 av år 1933"
uti Långareds socken av Malmöhus Län.
Rapporterat vid symföreläsning år 1933 av
Blas. Henrik Nauri,
Stårens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 15 mars 1935 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 5 april 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



RIT.Nr 002

Vidimeras
ex officio

Blas. Henrik Nauri

M 2*0428 2

Nr 370 Malmöhus 2 rit

M

2-0428

8781

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 APR 1935

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Ellestorp nr 1

av år 1933"

uti Långaröds socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1933.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Ellestorp nr 1
av år 1933"
uti Långaröds socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1933.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträdenför syneförrättning angående torrläggningav marker tillhörande Ellestorp nr 1 utiLångaröds socken av Malmöhus län.

År 1933 den 30 juni inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Bengt Nilsson, Trulshärad och Anders Brorsson, Baus hos lantbrukaren Per Persson, Ellelund för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ellestorp nr 1 uti Långaröds socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 1 innevarande juni översänt till pastorsämbetet i Långaröds församling, och hade denna kungörelse /Bil. nr 2/ enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Långaröds kyrka söndagen den 11 juni. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 2 juni varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 7 juni översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Följande sakägare hade tillstädeskommit.Sökanden till förrättningen:

Per Persson, Ellelund eller Ellestorp nr 1, äg. 11/240 mtl. Ellestorp ¹⁸ 1 och 19/240 mtl. Ellestorp ²⁰ 1 eller tillsammans 1/8 mtl. Ellestorp nr 1.

Av övriga sakägare:

Nils Mårtensson, Ellestorp nr 1, äg. 1/24 mtl. Ellestorp

¹⁹
1 genom sonen Anders Nilsson utan fullmakt;

Hans Olsson, Ellestorp nr 1, äg. 11/1536 mtl. Ellestorp 1¹⁴ ;

Per Persson d.ä., Ellestorp nr 1, äg. avs. Ellestorp 1²¹ genom

sonen Anders Persson, utan fullmakt;

Ola Sörensson, Härderup nr 2 per Vollsjö, äg. 309/1536 mtl. Ellestorp 1¹³ ;

Ola Persson, Buus per Örnköping, äg. 1/24 mtl. Ellestorp 1⁵ ;

Per Nilsson, Ellestorp nr 2, äg. 3/32 mtl. av Ellestorp 2² ;

Pröken Karna Olsson, Ellestorp nr 2, äg. 7/96 mtl. Ellestorp 2¹³

och 1/96 mtl. Ellestorp 2¹⁴ genom Alfred Olsson i Trulshärad

enl. fullmakt /Bil. nr 4/;

Olof Bengtsson, Ellestorp nr 2, äg. 1/12 mtl. Ellestorp 2⁸ ;

Nils Jakobsson, Ormastorp nr 2, delägare i dikningsföretaget "Ny-

grävning av floddiket genom och från ägorna till 1/12 mtl. nr

2 Ellestorp och nr 1 Bönhult i Långaröds socken samt nr 3 Harp-

hult i Svenstorps socken".

§ 1.

Det för undertecknad, förrättningsmen, utfärdade förordnandet
upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste
sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode män-
nen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade
uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Lage hinder vare sig emot förrättningsens handläggande eller

det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen företedde en plankarta över de marker, som kunde tänkas berörda av förrättningen, ävensom profilritningar över nuvarande avlopp.

§ 5.

Per Persson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att få sina marker nöjaktigt torrlagda. Avlopp borde därför upptagas från gränsen mellan hans egen och Per Nils sons fastigheter väster ut till dess erforderligt fall erhöles. Persson framhöll vidare att avloppet lämpligen kunde utföras som täckt ledning. Blev detta förhållandet, kunde det nuvarande öppna avloppet rätas på ett flertal sträckor.

§ 6.

Ola Sörensson framhöll, att det borde utredas, vilket som bleve billigast, antingen att utföra avloppet såsom täckt dike i enlighet med Per Perssons förslag, eller att upprensa och utvidga det nuvarande avloppet.

§ 7.

Karna Olsson, genom sitt ombud Alfred Olsson, samt Olof Bengtsson förklarade, att vattnet från deras fastigheter nu avleddes norr ut genom ett öppet dike, som uppgrävts över Karna Olssons mark, till det avlopp, som upptagits i samband med utförandet av företaget "Nygrävning av floddiket genom och från ägorna till 1/12 mtl. nr 2 Ellestorp m.m." Då något vatten från deras fastigheter alltså ej nu

och ej heller i framtiden komme att avrinna över Per Perssons fastighet, yrkade de att bliva helt befriade från det nu planerade dikhningsföretaget.

§ 8.

Per Nilsson förklarade att jämväl han leder vattnet från sin fastighet genom det dike, som omnämnes i § 7 här ovan, eller gemensamt med Karna Olsson och Olof Bengtsson. Nilsson yrkade därför att bliva befriad från kostnader i det planerade dikhningsföretaget.

§ 9.

Det upplystes, att trummor för bygdevägen mellan pålarna 5+87 och 5+94 tillbyggdes med omkring 2.- m. år 1929 i samband med att vägen breddades av dåvarande ägare. Villkoret för att Färs härads vägstyrelse skulle övertaga underhållet av vägen från och med sagda år vore nämligen att vägen befunno sig i visst, godtagbart skick.

§ 10.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 11.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Per Persson, Ellelund tisdagen den 18 instundande juli kl. 4 e.m.

Ellelund den 30 juni 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bengt Nilsson

Anders Brorsson

Gode män.

År 1933 den 18 juli inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren Per Persson, Ellelund för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakägare hade tillstädeskommit:

Per Persson, Ellelund eller Ellestorp nr 1,

Ola Sörensson, Härderup per Vollsjö,

Hans Olsson, Ellestorp nr 1,

Per Persson d.ä.. Ellestorp nr 1 genom sonen Anders Persson,

Ola Persson, Buus per Önnköping.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande, som nu upprättats, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen såsom Bil. Litt. C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens vattendomstol.

§ 14.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L.

§ 15.

Meddelades, att till förrättningen och dikningsföretaget nö-
rande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos
lantbrukaren Per Persson, Ellelund eller Ellestorp nr 1 per Önnköping.

§ 16.

Överlämnades till Per Persson, Ellelund ett exemplar av arvo-
desräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad
ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 17.

Samtliga närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till fö-
retagets utförande erhålla bidrag från statens svdiktningssanslag. De
uppdrogo åt lantbrukaren Per Persson, Ellelund per Önnköping att vidta-
ga därför erforderliga åtgärder.

§ 18.

Sedan de närvarande förklarat sig beredde att omedelbart utse
styrelse, valdes till ensam styrelseledamot lantbrukaren Per Persson,
Ellelund.

Till revisorer utsågos lantbrukarna Ola Persson, Buus och Hans
Olsson, Ellestorp

§ 19.

Till protokollet skulle antecknas, att Per Persson vid syne-
gången den 30 sistlidne juni förklarat sig ej påfordra att avlopp
upptoges längre än till hans västra gräns eller till rågången mellan
Ola Sörenssons och hans egen fastighet, därest de av Karna Olsson,
Olof Bengtsson och Per Nilsson framställda yrkandena att bliva befria-

de från kostnader i det planerade dikningsföretaget /förrättnings-
protokollets §§ 7 och 8/ komma att av synemännen bifallas.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens
protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ellelund den 18 juli 1933.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bengt Nilsson

Anders Brorsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed värdsamt anhålla om förordnande för
vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande lag förrätta syn
för torrläggning av mark till nr 1 Ellestorp uti Långaröds socken,
Färs härad.

Ellelund, Ellestorp nr 1

den 4 januari 1933.

Per Persson.

Hemmansägare, nr 1 Ellestorp

Postadr. Örneköp.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom

att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i
innehållande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 7 januari 1933.

Fr. Ramel.

Hj. Kjäll.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark
till Ellestorp nr 1 uti Långaröds socken, Malmöhus län, kommer att
hållas hos lantbrukaren Per Persson, Ellelund, fredagen den 30 juni
1933 kl. 10 f.m., då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma
personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fas-
tigheterna Ellestorp ^{5 13 14 18 19 21 2 13 14} 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2 och
⁸ 2 samt Bönhult ¹³ 1, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiket
genom och från ägorna till 1/12 mtl. nr 2 Ellestorp och nr 1 Bönhult
i Långaröds socken, samt nr 3 Harphult i Svensköps socken av år 1901",
dels allmänna vägen Bönhult-Långaröd inom Färs härads vägdistrikt.

Malmö den 1 juni 1933.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 11 juni 1933 för Långaröds
församling i Långaröds kyrka botygar:

K. Forsberg

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneför-
rättning angående torrläggning av mark till Ellestorp nr 1 uti
Långaröds socken, Malmöhus län.

Adressat.

Adress. Datum för under-
rättelsens av-
sändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Långaröds församling,
/kungörelse/,

Hörby

1/6 1933

Nämndeman Bengt Nilsson, /god man/,
Trulshärad,

Önneköp

" "

Lantbrukaren Anders Brorsson, /god man/,
Buus,

"

" "

Lantbr. Per Persson, Ellestorp,

"

7/6 "

Lantbr. Ola Sörensson, Härderup,

Vollsjö

" "

Lantbr. Ola Persson, Buus,

Önneköp

" "

Lantbr. Hans Olsson, Ellestorp,

"

" "

Lantbr. Nils Mårtensson, Ellestorp,

"

" "

Per Persson d.ä., Ellestorp,

"

" "

Lantbr. Per Nilsson, Ellestorp,

"

" "

Frk. Karna Olsson,

"

"

" "

Lantbr. Olof Bengtsson,

"

"

" "

Lantbr. Emil Andersson, Bönhult

"

" "

Ordf. i Färs härads vägdistrikt,
lantbr. And. Nilsson, Klesaröd,

Vollsjö

" "

Malmö den 7 juni 1933.

Å tjänstens vägnar:

1.

2.

3.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas lantbr. Alfr. Olsson i Trulshärad att
å mins vägnar närvara vid utlysta dikningssammanträde hos Per Pers-
son, Ellelund den 30 juni 1933, att därvid föra min talan och å mi-
na vägnar underskriva och godkänna eventuella handlingar.

Ellestorp den 30 juni 1933.

Kerna Olsson.

På en gång närvarande vittnen:

Olof Bengtsson

Nils Nilsson

Ellestorp.

Ellestorp.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Långaröds socken.</u>					
Ellestorp	18 1		11 240		<u>Per Persson.</u>
				1	Väg, imp.
				2	D:o d:o
				3	Åker, m. och dym.p.lerbl.s.
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Ellestorp	13 1		309 1536		<u>Ola Sörensson.</u>
				7	Åker, m. och dym.p.lerbl.s.
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				20	Betesmark
					<u>Summa</u>
Ellestorp	21 1		avs.		<u>Per Persson d.ä.</u>
				10	Åker, m.p.lättl.
				11	D:o d:o
				12	Betesmark
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						03										
						03										
	08							1000	80	-	1200	96	-	200	16	-
	48							550	264	-	1200	576	-	650	312	-
	92							550	506	-	1200	1104	-	650	598	-
	15							1000	150	-	1200	180	-	200	30	-
1	63					06			1000	-		1956	-		956	-
	50							550	275	-	1200	600	-	650	325	-
	60							550	330	-	1200	720	-	650	390	-
	12							1000	120	-	1200	144	-	200	24	-
			58					200	116	-	250	145	-	50	29	-
1	22		58						841	-		1609	-		768	-
	03							1200	36	-	1400	42	-	200	6	-
	05							800	40	-	1400	70	-	600	30	-
			09					180	16	20	200	18	-	20	1	80
	08		09						92	20		130	-		37	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ellestorp	1 ¹⁴		11 1536		<u>Hans Olsson.</u>
				13	Åker, m.p.lättl.
				14	D:o d:o
				15	Betesmark
				16	D:o
					<u>Summa</u>
Ellestorp	1 ⁵		1/24		<u>Ola Persson.</u>
				17	Åker, m.p.grus och sand
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Långaröds socken.</u>					
Ellestorp	1 ¹⁸		11 240	1-6	Per Persson
D:o	1 ¹³		309 1536	7-9,20	Ola Sörenson
D:o	1 ²¹		avs.10-12		Per Persson d.ä.
D:o	1 ¹⁴		11 1536	13-16	Hans Olsson
D:o	1 ⁵		1/24	17-19	Ola Persson
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
61				800	488 -	1400	854 -	600	366 -							
11				1200	132 -	1400	154 -	200	22 -							
	05			180	9 -	200	10 -	20	1 -							
	10			200	20 -	300	30 -	100	10 -							
72	15				649 -		1048 -		399 -							
32				500	160 -	~~800~~ ⁶⁰⁰	192 -	100	32 -							
23				500	115 -	~~800~~ ⁶⁰⁰	138 -	100	23 -							
38				500	190 -	~~800~~ ⁶⁰⁰	228 -	100	38 -							
93					465 -		558 -		93 -							
1 63			06		1000 -		1956 -		956 -							
1 22	58				841 -		1609 -		768 -							
08	09				92 20		130 -		37 80							
72	15				649 -		1048 -		399 -							
93					465 -		558 -		93 -							
4 58	82		06		3047 20		5301 -		2253 80							

Ellelund den 18 juli 1933.

Å tjänstens vägnar:

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Anders Brorsson Bengt Nilsson Gode män.					

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
10+50-8+ 64=36+54	186	Upprensning av det auvaran- de avloppet, nedskärning av slänterna på vänstra sidan samt på högra sidan, där stensättning ej förekommer, förstärkning av stensätt- ningen på högra sidan, där så erfordras, borttagning av sten, buskar, träd och stubbar	m.	186	0.80		148	80		
8+64=36+ +54-35= =6+76	154	<u>Inköp</u> av 9" cementrör med muff	m.	154	1.75	269	50			
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning	m.	154	1.-	154	-	423	50	
		<u>Ommurning</u> av utloppet vid påle 36+54	st.	1	35.-	35	-			
		<u>Brunn</u> av betong med 21" inre diam.; vid påle 35	st.	1	30.-	30	-	65	-	
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. till- lägges o:a 10 % med						62	70	700 -
Övf.	340	Överföres								700 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
övf.	340	Överfört							700	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
35=6+76- -5+94	82	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med muff m.	82	1.55	127	10				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	82	0.90	73	80				
5+94-5+87	7	<u>Ombyggnad</u> av trumma för allmän väg; utföres med rör av minst 8" inre diam. samt bekostas av Färs hä- rads vägdistrikt.								
5+87-4+ +39=31+33	148	<u>Inköp</u> av 8" cementrör med muff m.	148	1.55	229	40				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	148	1.10	162	80	593	10		
		<u>Brunnar</u> av betong med 21" inre diam., vid pålarna 5+87, 5+45 och 4+39 st.	3	30.-			90	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 % med					66	90	750	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
4+39=31+ +33-30= -2+15	133	<u>Inköp</u> av 6" cementrör med muff m.	133	1.20	159	60				
	710	Överföres			159	60			1450	-

Grävningstabell.

Bil. Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>							
10+50	-	1.55	0.3			9.90	Fixpkt. = 11.17. Kors i jordfast sten
10	50	1.65	"				13 i fastigheten Ellestorp 1 ¹³ , 16.0 m.
9+50	50	1.70	"				söder om punkt 11+40.
9	50	1.40	"				
8+64= =36+54	36	1.20	"			10.-	
8+64= =36+54	-	1.-				10.20	9" rör mellan pålarna 8+64=36+54 och
36	54	1.-				1.30 : 1000.	35=6+76.
35+50	50	0.95					
35=6+76	50	1.05				10.40	
Summa	340	meter					
<u>Dikessträckan C-D.</u>							
35=6+76	-	1.05				10.40	8" rör mellan pålarna 35=6+76 och 4+39=31+33.
6+50	26	1.20					Fixpkt.= 12.40. Kors i jordfast
6	50	1.95					13 sten i egendomen Ellestorp 1 ¹³ , 35.-
5+87	13	1.80				1.68 : 1000.	m. söder om punkt 6+76 och 13.- m.
5+45	42	2.-					öster om punkt 7+20.
5	45	1.90					
4+39= =31+33	61	1.40				10.80	
Summa	237	meter.					
<u>Dikessträckan D-E.</u>							
4+39= =31+33	-	1.35				10.85	6" rör mellan pålarna 4+39=31+33 och
31	33	1.50					30=2+15.
Övf.	33						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	33						
30+50	50	1.45					Fixpkt. = 15.00. Järndubb i jord-
30=2+15	50	1.40				11.05	fast sten i ägogränsen mellan El-
<u>Summa</u>	<u>133</u>	<u>meter</u>					lestorp 1 ¹⁸ och 1 ¹³ , 60.- m. söder
							om punkt 2+15.
							Ellelund den 18 juli 1933.
							Å tjänstens vägnär:
							C.H. Wallér
							Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Ellestorp nr 1 uti Långaröds socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 7 januari 1933 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Ellestorp nr 1 uti Långaröds socken av Malmöhus län. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör Rönneåns nederbördsområde nr 96, är beläget omkring 5.- km. norr om Långaröds kyrka samt 14.- km. öster om Hörby köping. Å hithörande översiktskarta har torrläggningsområdet utmärkts med gul färg.

Sökandens marker avvattnas f.n. till ett öppet avlopp, som avleder vattnet väster ut genom allmänna vägen Bönhult-Långaröd. Detta avlopp har emellertid ej upptagits till de dimensioner, som erfordras för de berörda markernas torrläggning, vadan dessa i hög grad besväras av vatten. I enlighet med framställda yrkanden hava

synemännen därför nu upprättat förslag till avlopps upptagande, därvid synemännen utgått från att avloppet i möjligaste mån bör utföras som täckt dike. Synemännen hava nämligen genom preliminära beräkningar funnit att kostnaderna för avloppets utförande som täckt ledning bliva avsevärt lägre än kostnaderna för samma avlopps upptagande som öppet dike.

Enligt det av synemännen upprättade förslaget skall i första hand det nuvarande öppna diket - dikessträckan A-B - upprennas och justeras mellan pålarna 10+50 och 8+64. Bottnen skall därvid utföras till det djup, som framgår av hithörande profilritning, varjämte vänstra slänten skall nedskäras samt stenar, buskar, träd och stubbar borttagas. Även högra slänten skall i mindre omfattning eller beträffande de delar, där stensättning ej förekommer, nedskäras. Vidare skall nytt täckt avlopp av 9" rör upptagas mellan pålarna 8+64 = 36+54 och 35 = 6+76 - dikessträckan B-C - samt det nuvarande avloppet fördjupas och igenläggas med 8" rör mellan pålarna 35 = 6+76 och 4+39 = 31+33 - dikessträckan C-D -, varefter nytt täckt avlopp av 6" rör skall utföras mellan pålarna 4+39 = 31+33 och 30 = 2+15 - dikessträckan D-E -. För avloppet hava särskild profilritning och i viss omfattning även sektionsritningar upprättats, angivande avloppets djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom läget för den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För ommurningen och brunnarna hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats.

Med hänsyn till den erfarenhet, som vunnits genom analyser av vatten från närliggande och likartade trakter, anse synemännen att

det dag- och grundvatten, som skall avbördas genom avloppet, ej kan innehålla på betong skadligt inverkan ämnen. Utföres därför den täckta ledningen med fullgoda cementrör eller med rör, som fylla Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens fordringar på sådana rör, torde fara för avloppets framtida bestånd ej föreligga.

Enligt verkställda undersökningar och avvägningar skulle en del öster om sökandens fastighet belägna marker under Ellesbo nr 2 kunna avvattnas väster ut genom det avlopp, som nu föreslagits till upptagande. Vederbörande jordägare inom Ellestorp nr 2 hava emellertid under syneförrättningen förklarat /förrättningsprotokollets §§ 7 och 8/ att de nu avlede vattnet från sina marker norr ut samt yrkat att med anledning härav bliva befriade från kostnader i det nu planerade dikningsföretaget. Synemännen, som iakttagit att vattnet från berörda marker under Ellestorp nr 2 nu, i den mån det kan avrinna, avledes norr ut, hava med bifall till vederbörandes yrkanden befricat dem från delaktighet i förevarande företag. Jordägarne under Ellestorp nr 2 hänvisas därför att även i framtiden avlede vattnet från sina marker norr ut. Skulle de det oaktat hellre vilja avlede sitt vatten väster ut, äro de skyldiga att på egen bekostnad ombygga det nu till utförande föreslagna avloppet med de större dimensioner, som erfordras för avledande jämväl av deras vatten.

Det nu till upptagande föreslagna avloppet har sålunda beräknats skola avbörda vatten endast från marker, som ligga väster om gränsen mellan Ellestorp nr 1 och Ellestorp nr 2. Dess dimensioner hava bestämts med hänsyn till nederbördsområdets omfattning,

förhandenvarande fallförhållanden samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1 liter per sekund och hektar. Storleken av de områden, som avvattas till olika punkter på avloppen, framgå av profilritningen.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Företagets genomförande medför ombyggnad mellan pålarna 5+94 och 5+87 av trumman för allmänna vägen Bönhult-Långaröd. Då den nuvarande trumman åtminstone i vissa delar otvivelaktigt tillkommit efter år 1880, skola kostnaderna för densammas ombyggande till erforderligt djup samt med cementrör av minst 8" inre diameter stanna hos vägens ägare eller Färs härades vägdistrikt. Skulle vederbörande vägstyrelse ej själv vilja utföra arbetet med trummans ombyggande utan hellre vill överlämna detsamma till dikningsföretaget, skall vägstyrelsen, sedan arbetet av dikningsföretaget utförts, till dikningsföretaget påläda detsammas verkliga kostnader för trummans ombyggnad.

Under hänvisning till vad sålunda här ovan anförts stadga synemännen att sökanden, därest han vill fullfölja företaget, äger att utföra detsamma i enlighet med det av synemännen nu upprättade försla-

get, därvid han jämväl skall beakta de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För att utröna värdet av den båtnad, som vinnes genom dikningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat jordens värde dels efter företagets genomförande dels i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits såväl till jordens godhet beträffande matjord och alv samt jordens nuvarande och blivande torrlägningsförhållanden, som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av motsvarande beskaffenhet.

Resultatet av värderingen framgår i övrigt av bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 4.

Kostnadernas fördelning.

All mark, som vinner båtnad genom företagets utförande, skall i avseende på detta utgöra en dikningssamfällighet. Då anledning ej föreligger att uppdelas samfälligheten i avdelningar, skall varje delägare i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för densamma torrläggning i förhållande till värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifo-

gats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna
längd angives varje delägaros andel i de beräknade kostnaderna
för företagets genomförande och i kolumn 16 de procenttal, efter
vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets genomförande och
framti-da underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så på-
fordras, av sökanden omedelbart förskjutas men, om företaget kommer
till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som
finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 5.

Ersättningar.

Synemännen stadga att ersättning skall utgå för i samband med
företagets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Så-
dan skada skall gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom
ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare,
fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i
sitt ställe förordnar. Däremot skall ersättning ej utgå till jordäga-
re utmed dikessträcken A-B. Den obetydliga markförlust och det obe-
tydliga intrång, som tillskyndas dessa jordägare genom upprepning av
nämnda dikessträcka, anse synemännen nämligen att jordägarne, vilka
ej äro delägare i företaget för den jord, som beröres, själva skola
vidkännas såsom ersättning till dikningsföretaget för den båtnad, som
tillskyndas de dikessträcken A-B angränsande markerna genom att samma
dikessträcka uppreppas.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej

av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 6.

Företagets utförande m.m.

Företaget må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till vederbörande länsstyrelse, och skall detsamma vara fullbordat inom fem år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid företagets utförande, vilket lämpligen bör utlämnas på entreprenad, är i övrigt att iakttaga:

att avloppet skall följa på marken utstakad och på plankartan närmare angiven sträckning;

att vid upprepning av dikessträckan A-B skall iakttagas vad därom särskilt stadgas i kostnadsförslaget samt i mom. 2 här ovan;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att rören skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller den, han i sitt

ställe förordnar;

att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av i länet

tjänstgörande statens lantbruksingenjör eller den, han i sitt

ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höjas

till 60 cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;

att fyllningen skall packas väl särskilt under och på ömsa sidor

om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sätt-

ningar i möjligaste mån undvikas;

att fyllningen ej får innehålla sten;

att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från ut-

loppsrörets underkant;

att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med

hål för vattnets tilliedande samt väl omskolas med sten och groft

grus;

att ommurningen - ögat - vid påle 36+54 skall grundläggas till

frostfritt djup, gjutas i betong 1:3:5 med högst 20 % sparsten

samt i övrigt utföras så, att fara för underskärning ej uppstår;

att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet

höjdläge å bottenlinjen skall gälla framför å förelagsritningar-

na samt i grävningstabellen angivna djupsiffror;

att till ledning vid arbetets utförande och företags framtida un-

derhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och pro-

fil framgå av förelagsritningarna;

att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 7.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändervhas av en styrelse, bestående av en ledamot, vilken väljes av delägarne på allmänt sammanträde.

Styrelsen åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25,

Kom. 8.Avsättning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör, eller den, han i sitt ställe förordnar. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Kom. 9.Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Gör någon sig skyldig till skadligt ingrepp på avlopp, ledningar eller brunnar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Enskilda täckdikesledningar få kopplas endast i vederbörande brunnar.

Kom. 10.Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Ellestorp nr 1 av år 1933". Styrelsen skall hava sitt säte i Långaröds socken,

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Kom. 11.Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Ellelund den 18 juli 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Brorsson

Bengt Nilsson

Gode män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Långaröds socken.</u>				
~~11~~ 240	18 1		Ellestorp; Per Persson		1-6	1000.-	1956.-
~~309~~ 1536	13 1		D:o ; Ola Sörensson		7-9, 20	841.-	1609.-
avs.	21 1		D:o ; Per Persson d.ä.		10-12	92.20	130.-
~~11~~ 1536	14 1		D:o ; Hans Olsson		13-16	649.-	1048.-
1/24	5 1		D:o ; Cla Persson		17-19	465.-	558.-
					Summa	3047.20	5301.-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 2*0426

8781

K. LANTERKYSTYRELSEN
30 APR 1935

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Ellestorp nr 1

av år 1933"

uti Långaröds socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Ellestorp nr 1

av år 1933"

uti Långaröds socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Genom Kungl. Maj: ts nådiga be-
den 15 mars 1935 fastställd till
efterväntelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 5 april 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Sedan undertecknad handlagt syne-
förrättning för "Dikningsföretaget Elles-
torp nr 1 av år 1933" uti Långaröds so-
ken av Malmöhus län, har jag anmodats upp-
rätta sådana handlingar, som erfordras
för sökande av dels bidrag från statens
avdikningsanslag, dels lån från statens
avdikningslånefond till företagets utfö-
rande. Med anledning härav får jag under
hänvisning till vid syneförrättningen
upprättade handlingar och ritningar här-
med avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättnings-
handlingarna bilagd översiktskarta, är beläget omkring 5.- km. norr
om Långaröds kyrka samt 14.- km. öster om Hörby köping. De berörda
markerna, vilka till huvudsaklig del utgöras av redan odlad jord,
äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort
behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 7 januari 1933 förordna-
des undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Se-
dan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i
ärendet den 30 juni 1933, varefter förrättningen avslutades den 18

juli samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat be-
vis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga-
tid anmält, vaden densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 13 juli 1933 /förrättningsprotokol-
lets § 17/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till före-
tagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till
samtliga kostnader för företagets utförande sökes sålunda bidrag
från statens avdikningsanslag, varjämte tre delägare, representeran-
de 94.19 % i företaget, vilka därom undertecknat särskild förening
/Bil. III/ jämväl söka lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrlägg-
as till ändamålsenligt djup have synemännen föreslagit till utfö-
rande dikessträcken A-B-C-D-E, vilkens läge och dimensioner framgå
såväl av syneförrättningshandlingarna som av förslagsritningarna.
Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i mom. 2 av
synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 5.40 har inägojord, fördelade så-
lunda:

	Åker.	Äng.	Summa.
Låne- och bidragssökande	3.57 har	0.73 har	4.30 har
Endast bidragssökande	1.01 "	0.09 "	1.30 "
Summa	4.58 har	0.82 har	5.40 har

Kostnader.

Vid kostnadsförslagens upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas /Bil. II/ och fördelas sålunda:

	Företaget i Låne- och bi-sin helhet.	Endast bi-dragssökandes andel.	dragssökandes andel.
Dikningen	1800.- kr.	1695.53 kr.	104.47 kr.
Syneförrättningen	437.39 "	411.98 "	25.41 "
Betänkandet	100.08 "	94.26 "	5.82 "
Summa	2337.47 kr.	2201.77 kr.	135.70 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggingskostnaderna till 433.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i dess helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	5301.- kr.
" före "	3047.20 "
Värdeförhöjning	2253.80 "
Kostnad	2337.47 "
Rel. kostnad	1.04

Bidrag torde utgå med belopp, motsvarande 50 % av båtnadsvärdet.

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	4613.- kr.
" före "	2490.- "
Värdeförhöjning	2123.- "
Kostnad	2201.77 "

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	688.- kr.
" före "	557.20 "
Värdeförhöjning	130.80 "
Kostnad	135.70 "

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 6 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom fem år efter det syneförrättningen tagit åt sig laga kraft. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1938.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1130.- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 1060.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vilkas

torrläggning lån sökes från statens av-

dikningslånefond

Bil. V

Arvodesräkningar

Bil. VI och VII.

Malmö 1 januari 1934.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Tabell

ntvisande bidrags - och läresökandes
andel i kostnaderna samt föreslagna
bidrags och länebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnade

Hemmantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Kångaröds socken</u>			
$\frac{11}{840}$	1 ¹⁸	Ellerstorp ; Per Persson	1-6	1 63	
$\frac{309}{1536}$	1 ¹³	g: Ola Lörensön	7-9, 20.	1 22	58
ans.	1 ²¹	g: Per Persson d.ä.	10-12	08	09
$\frac{11}{1536}$	1 ¹⁴	g: Hans Olsson	13-16	72	15
$\frac{1}{24}$	1 ⁵	g: Ola Persson	17-19	93	
		Summa		4 58	82
<u>Relativ kostnad: 1.037.</u> <u>Bidrag</u> torde utgå med belopp, motsvarande 50 % av värdets värde. <u>Anmärkning:</u> Nils Persson äger numera den fastighet, som vid symsförädlningen innehades av Ola Lörensön.					

Sammandrag af beräknade kostnader.

1) Vikningen	1800.- kr.
2) Lyneforretningen	437.39 "
3) Betänkandet	<u>100.08 "</u>
<u>Samme kostnad 2337.47 kr.</u>	

Skalmø i januar 1934.

C. H. Waller.

Statens landbrugsingeniør.

Ved arbejdsplanens fastsættelse har kostnaden for foretaget beræknats till 2.337 kroner 47 øre, hvoraf i länesskandernas andel 2.201 kroner 66 øre.

Stockholm den 5 april 1935.

På Kungl. landbrugsstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Ellestorp nr 1 av år 1933" uti Långaröds socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid synförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Per Persson, Ellestorp per Önnköping:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdänig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ellestorpen den 18 juli 1933

Per Persson.

Per Perssons egenhändiga namnteckning bevittna:

C.H. Wallér

Bengt Nilsson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö.

Önnköping.

Nils Persson

Hans Olsson.

Undertecknade Ola Persson och Per Persson söka endast bi-
drag från statens avdikningsanslag.

Ola Persson

Per Persson.

Nils Perssons, Hans Olssons, Ola Perssons och Per Perssons
egenhändiga namnteckningar bevittna:

August Jönsson

Jenny Persson

Båda i Ellestorp.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 18 ju-
li 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
"Dikningsföretaget Ellestorp nr 1 av år 1933" uti Långaröds socken,
Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i
Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 oktober 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Lantbruksingenjören C.H. Wallér, p.b.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Ellestorp nr 1 av år 1933" uti Långaröds socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

309/1536 mtl. Ellestorp 1¹³ ; Nils Persson,

11/1536 " " 1¹⁴ ; Hans Olsson,

11/240 " " 1¹⁸ ; Per Persson.

Malmö 1 januari 1934.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C. H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Vikningsföretaget Ellerstorp nr 1 av år 1933
 inom *Långaväds* sock.
 av *Malmöhus* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>syneförhållningshandlingarna</i> ~~2 exemplar~~ <i>1</i>	4	00
Betänkande, sid. <i>4</i> "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar <i>4</i> "	4	30
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. <i>1/4</i> dagar "	3	-
Kopia av plankartan å väv <i>(26.75 - 0.54)</i>	26	21
" " profiler och sektioner	18	22
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>(37+10)</i> "	25	85
Inhäftning av ~~handlingar~~ <i>1 häfte synehandlingar</i>	3	-
Diariebevis, utlägg <i>2 häften betänkanader</i>	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	100	08

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Färs*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den *5 januari* 1934.
E. H. Navié
 Statens lantbruksingeniör.

Kvitteras per postförskott.

Malmö den 5 januari 1934.

E. H. Navié

276

639
35

M 2-0428
8781

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT.

30 APR 1935

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 15 mars 1935 för
"dikningsföretaget Ellestorp nr 1 av år 1933" i Långaröds socken av
MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusensextio (1.060)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenettihundratjugo
(1.120) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*
läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av statens
lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,
att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaflenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ellelund för Örneshöjden den 25 april 1935.
Per Persson

Att Lantbrukaren Per Persson, Ellelund
för Örneshöjden

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Persson.
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Abbo Lundsström
Lantbrukare
Adress Långåra för Örneshöjden


Med stöd av Kungl. brevet den 15 mars
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 7 maj 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Ellestorp nr 1 av år 1933" uti Långaröds socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1933 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Per Persson, Ellelund per Önnköping;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ellestorp den 18 juli 1933.

Per Persson.

Per Perssons egenhändiga namnteckning bevittna:

C.H. Wallér

Bengt Nilsson

Lantbruksingeniör,

Skiftesgodeman,

Malmö.

Önnköping.

Nils Persson

Hans Olsson

Undertecknade Ola Persson och Per Persson söka endast bidrag från statens avdikningsanslag.

Ola Persson

Per Persson.

Nils Perssons, Hans Olssons, Ola Perssons och Per Perssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

August Jönsson

Jenny Persson.

Båda i Ellestorp.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

157335

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Ellestorp nr 1 av år 1933" uti Långaröds socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslänfond.

" 309/1536 mtl. Ellestorp, ¹³ 1 ; Nils Persson, ✓ ✓

11/1536 " " ¹⁴ 1 ; Hans Olsson, ✓ ✓

11/240 " " ¹⁸ 1 ; Per Persson. ✓ ✓

*löv
m.*

Malmö 1 januari 1934.

C. H. Naver

Statens lantbruksingeniör.

1935 den 7 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om krenans förmins-
rätt för avdikningelån den 14 juni 1929(nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Mlesterp nr 1 av år 1933" i Långaröds
socken av Halmöhus län.

Lån 1.060 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl.Maj:ts be-
slut den 15 mars 1935.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Antal	Register- nummer	Ägare
Långaröds socken.			
Mlesterp	309/1536	13 1	Hils Persson
"	11/1536	14 1	Hans Olsson
"	11/240	18 1	Per Persson

Stockholm den 7 maj 1935.

På Kungl.Lantbrukestyrelsens vägnar.

Olof Fredholm



634
35
Godk. 7/5 1935

8781 I

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1935

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Ellestorp nr 1 av år 1933" uti Långaröds socken, Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 mars 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1060,- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget 1120,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förlängd arbetstid till den

Förtroendeman: Lantbrukaren Per Persson,

Ellelund per Önnköping.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 16 juli 1934. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med det vid syneförrättning år 1933 upprättade och av Kungl. Maj:t sedermera fastställda förslaget, vadan företaget föreslås till godkännande.

Malmö den 27 april 1935.

C. H. Hansen

Statens lantbruksingeniör.