

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Bilningsarkiv.

Förslag
till


"Dilleringsföretaget Glumslöv-Kvistofta
av år 1935"

uti Glumslövs och Kvistofta socknar
av Malmörens Län.

Upprättat vid synförrättning år 1935 av

Olav. Henrik Wahl.
Statens Lantmätningssingenör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 december 1935 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 januari 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 december 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 januari 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag 1088

LILL

1935

"Dilningsföretaget Glumslöv - Kvistofla
av år 1935"

uti Glumslövs och Kvistofla socknar
av Malmshus Län.

Upprättat vid synförrättning år 1935 av

Olav. Gunnar. Wallin.
Statens lantbruksingenjör.


Förslag till ommurring vid påle 15.

Skala 1:50.




Förslag till intag vid påle 40.

Skala 1:50.










Typritning för brunn med
1 m. inre diameter.

Skala 1:50.






Typritning för brunn med
0.80 m. inre diameter.

Skala 1:50.



Typritning för brunn med
0.80 m. inre diameter.

Skala 1:50.



NITH Nr 002

Vidimeras
ex officio:

Olav. Gunnar. Wallin.

3.0434

No 404 Malmshus 3 pite

Profil- och sektionsskizningar mm.
Udstra företaget.

Förslag
till





"Dilningsföretaget Glumslöv-Kvistofta"
av år 1935
uti Glumslövs och Kvistofta socknar
av 772 alm örens län.

Upprättat vid synförräktning år 1935 av

Olav. Hennie Hallén.
Statens lantbruksingenjör.

Typskizning för brunnen med
1 m. inre diameter
Skala 1:50.

Typskizning för brunnen med
0.80 m. inre diameter.
Skala 1:50.





Vidimeras
ex officio:

Olav. Hennie Hallén.
M 3*0434



Nr 003

Ar 404 Hallén 3 pite

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 december 1935 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 januari 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.




Förslag till omgärdning vid påle 6+26.
Skala 1:50.




Skala 1:50

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.


Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 m.



Förslag till intag vid påle 16+50.
Skala 1:50.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
föreläggande



M 3*0434

DIARIE Nr 8901
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 MAJ 1936

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Glumslöv-Kvistofta
av år 1935"

uti Glumslövs och Kvistofta socknar
av Malmöhus län.

Upprättat år 1935.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Glumslöv-Kvistofta av år 1935" uti Glumslövs och Kvistofta socknar av Malmöhus län, överenskomma:

- att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Hilmer Berggren, Övra Glumslöv nr 11 per Glumslöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren John Persson, Kvistofta nr 7 per Vallåkra:

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
- att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
- att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
- att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfallä.

Kvistofta den 2 april 1935.

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Peter Assarsson | 2. Claes Möller |
| 3. Jean Svensson | 4. Pilla Svensson |
| 5. Adolf Jönsson | gn Adolf Jönsson enl. fullm. |
| 6. Vera Andersson | 7. John Persson |
| 8. Johan Fr. Jönsson | 9. Hjalmar Nilsson |
| 10. Helmer Jönsson | 11. Karl Åkesson |
| 12. Hilmer Berggren | 13. Peter Månsson |
| 14. Edvard Persson | 15. Erik Andersson |
| 16. Harald Andersson | |

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| C.H. Wallér | Carl Paulsson |
| Lantbruksingeniör | Skiftesgodeman |
| Malmö | Olstorp, Vallåkra |
| 17. Mathilda Andersson | 18. Asta Andersson |

Bevittnas:

Viktor Åkerman

Ebba Andersson

Vidimeras
ex officio:

E. J. Hallie

359
35

DIARIE Nr 8902
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 MAJ 1936

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Glumslöv-Kvistofta av år 1935"

uti Glumslövs och Kvistofta socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 13 december 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 17020,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 15360,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Hilmer Berggren,

Övra Glumslöv nr 11 per Glumslöv.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 16 maj 1936.

Därvid befanns Västra företaget i sin helhet samt dikessträckan A-B-C-D av Östra företaget utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen.

Kostnaden för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å priser sålunda:

Västra företaget 9900,- kr.

Dikessträckan A-B-C-D av Västra företaget 10050,- " 19950,- kr.

Härtill kommer:

Lösen och ersättningar 70,- "

Förrättningskostnader 1514,06 "

Summa 21534,06 kr.

motsvarande omkring 67 % av hela den beräknade kostnaden 32414,06 kr.

Malmö den 19 maj 1936.

E. H. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

13/1235

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Glumslöv-Kvistofta av år 1935" uti Glumslövs och Kvistofta socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Glumslövs socken.

✓ 15	1/4	mtl. Övra Glumslöv	✓ 7 ⁹ ₂	; Eric Andersson,
✓ 12	1/6	"	D:o ✓ 11 ⁵ ₄	; Hilmer Berggren, ✓
✓ 13	74339/532800"	"	D:o ✓ 11 ⁵ ₄ av 11	; Petter Månsson,
✓ 14	7/432	"	D:o ✓ 11 ⁵ ₄ av 11	; Edvard Persson,
✓ 16-18	1/8	"	D:o ✓ 15 ¹	; Otto Petter Anderssons sth., arr. Albin Svensson,

Kvistofta socken.


✓ 7	7/128	mtl. Katslösa	✓ 5 ² ₂ av 5	; John Persson,
✓ 11	17/128	"	D:o ✓ 5 ⁶ ₆ av 5	; Karl Åkesson,
✓ 2	3/8	" Kvistofta	✓ 1 ³ ₃	; Claes Müller,
✓ 3	1/4	"	D:o ✓ 2 ⁴ ₄	; Jean Svensson,
✓ 4	1/8	"	D:o ✓ 2 ¹ ₁	; Fröken Pilla Svensson, arr. Adolf Jönsson,
✓ 1	1/2	"	D:o ✓ 5 ¹ ₁	; Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Petter Assarsson,
✓ 5	3/32	"	D:o ✓ 6 ¹ ₁ av 6	; Adolf Jönsson,
✓ 8	5/32	"	D:o ✓ 6 ¹ ₁ av 6	; Johan Fr. Jönsson,
✓ 7	1/4	"	D:o ✓ 7 ⁴ ₄	; John Persson,
10	11/64	"	D:o ✓ 8 ¹ ₁	; Helmer Jönsson,
✓ 6	1/8	"	D:o ✓ 12 ¹ ₁	; Kentorabost., inneh. fru Vera Andersson; arr. Hans Olsson,
✓ 9	2/3	"	D:o ✓ 15 ¹ ₁	; f. Kyrkoherdebostället, arr. Hjalmar Nilsson.

Malmö 1 augusti 1935.

Lev
nn.

C. G. Fauri

Statens lantbruksingeniör.



Betänkande

till

"Dikningsföretaget Glumslöv-Kvistofta
av år 1935"

uti Glumslövs och Kvistofta socknar
av Malmöhus län.

Upprättat år 1935.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 december 1935 fastställd till
efteråtseende vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 januari 1936.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Lönner.

Sedan undertecknad handlagt sy-
neförrättning för "Dikningsföretaget
Glumslöv-Kvistofta av år 1935" uti
Glumslövs och Kvistofta socknar av
Malmöhus län, har jag anmodats upprät-
ta sådana handlingar, som erfordras
för sökande av dels bidrag från statens
avdikningsanslag, dels lån från statens
avdikningslånefond till företagets ut-
förande. Med anledning härav får jag
under hänvisning till vid syneförrätt-
ningen upprättade handlingar och rit-
ningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshand-
lingarna bifogad översiktskarta, omfattar vissa marker inom Glumslövs
och Kvistofta socknar, belägna väster om allmänna vägen Glumslöv-Kvis-
tofta kyrka. De berörda områdena, vilka till huvudsaklig del utgöras
av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad för-
sumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med före-
taget avses.

Avdikningsområdet har vid syneförrättningen uppdelats i två av
varandra i kostnadshänseende helt oberoende företag eller diknings-
samfälligheter, kallade

Östra företaget och

Västra företaget,

~~samt~~ omfattande de områden, som närmare framgå av värderingslängderna

^I
/Bil. Litt. Aa och Bil. Litt. Ab / i förrättningshandlingarna.

Föregående rättlig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 19 januari 1934 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i Ärendet den 19 februari 1935, varefter förrättningen avslutades den 2 april samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 2 april 1935 /förrättningsprotokollets § 29/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare hava därjämte undertecknat förening /Bil. III/ angående sökande av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för de båda företagens utförande samt lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening.

Dikningen.

För att de av de båda företagen berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslagen
^I
/Bil. Litt. Ba och Bil. Litt. Bb /, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/
och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika

dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda för-
rättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och tek-
nisk utredning för de båda företagen lämnas i mom. 2 av synemännens
utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar i sin helhet 50,30 har åker samt
0,35 har ängs- och odlingsbara områden eller tillsammans 50,65 har in-
ägojord, fördelade på de olika företagen sålunda:

	Åker.	Ängs- och odlingsmark.	Summa.
Östra företaget	36,55 har	0,19 har	36,74 har
Västra företaget	13,75 "	0,16 "	13,91 "
Summa	50,30 har	0,35 har	50,65 har

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckor-
nas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en
arbetsförtjänst av 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erfor-
derliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga
kostnader för de båda företagens genomförande beräknas och fördelas
sålunda:

Östra företaget	21.986,57 kr.
Västra företaget	10.427,49 kr.
Summa	32.414,06 kr.

Fördelas dessa kostnader på de i respektive företag ingående
arealerna belöpa torrlägningskostnaderna per har till efterstående
belopp:

Östra företaget 598,- kr.

Västra företaget 650,- kr.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I och kostnadssammandraget Bil. II i detta betänkande framgår angående de olika företagens ekonomiska utbyte följande:

Östra företaget.

Jordvärde efter torrläggningen	72.852,- kr.
" före "	48.467,- "
Värdeförhöjning	24.385,- "
Kostnad	21.986,57"
Rel. kostnad	0,90
Bidrag 1 % av kostnaderna	46,50 .

Västra företaget.

Jordvärde efter torrläggningen	26.324,- kr.
" före "	15,726,- "
Värdeförhöjning	10.598,- "
Kostnad	10.427,49 "
Rel. kostnad	0,98
Bidrag 1 % av kostnaderna	49,30 .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skola de båda företagen vara fullbordade inom 7 år efter det syneförrättningen fastställes. Med anledning härav föreslås tiden för dikningsföretagets avsynande till den 1 september 1942.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till utförandet av "Dikningsföretaget Glumslöv-Kvistofta av år 1935" beviljas såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond med följande belopp.

	Bidrag.	Lån.
Östra företaget	10.220,- kr.	11.740,- kr.
Västra företaget	<u>5.140,- "</u>	<u>5.280,- "</u>
	Summa 15.360,- kr.	17.020,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV
Utdrag av Lunds Stiftsnämnds protokoll den 7 juni 1935	Bil. V
Avskrift av Kungl. brevet den 23 augusti 1935	Bil. VI
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond	Bil. VII
Arvodesräkningar	Bil. VIII och IX
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 3 blad.	

Malmö 1 augusti 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrags- och läresökandes andel i kost-
naderna samt föreslagna bidrags- och lärarbelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare		Ägo- figurer	Areal	
					Åker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
		<u>Östra företaget.</u> <u>Kristofsta socken.</u>				
1.	$\frac{1}{2}$ 5'	Kristofsta ;	Kongl. Maj: t och Kroman av. Petter Ararsson	1-11	121	
2.	$\frac{3}{8}$ 16	Id	; Clas Moller	12-19	175	
3.	$\frac{1}{4}$ 23	Id	; Jean Lennson	20-29	419	
	$\frac{3}{8}$ 22	Id	; Nils Johansson	30, 31	15	
4.	$\frac{1}{8}$ 24	Id	; Fröken Pilla Lennson av. Adolf Jönsson	32-46	402	
6.	$\frac{1}{8}$ 12'	Id	; Kantorsbr., Konn. fr. Vera Andersson av. Hans Ekström	47-58	186	
7.	$\frac{1}{4}$ 7'	Id	; John Persson	59-84, 92-96	819	19
8.	$\frac{5}{32}$ 6'	Id	; Johan Fr. Jönsson	85-87, 101-111	530	
5.	$\frac{3}{32}$ 6'	Id	; Adolf Jönsson	88-91, 97, 98	385	
9.	$\frac{2}{3}$ 15'	Id	; f. Hyrskherdebostället av. Bjälmar Nilsson	99, 100	88	
10.	$\frac{11}{64}$ 84	Id	; Helmer Jönsson	112-115	517	
					3655	19
Rel. kostnad 0.90.						
Bidrag i % av kostnaderna 46.50 %.						

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

[illegible]

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Västra Sörelaget.</u>			
		<u>Kristofsta socken.</u>			
7/128	nr 5 ²	Katstora ; John Persson	201, 202, 207-210	1 78	
17/128	nr 5 ²	do ; Karl Ahlsson	203-206	1 56	
1/4	7 ¹	Kristofsta ; John Persson	233-235	98	
5/32	nr 6 ¹	do ; Johan Fr. Jönsson	236	17	
		<u>Sönnarslöv socken.</u>			
1/4	3 ⁴	Öra Sönnarslöv ; Nper Larsson	211	05	
1/8	15 ¹	do ; Otto Petter Anderssons dtr. an. Albin Sjöström	212-215	2 19	
1/6	11 ²	do ; Hilmer Bruggren	216-220	2 70	
74339	11 ⁴	do ; Petter Månsson	221-232	2 70	
7432	nr 11 ⁵	do ; Edvard Persson	237-241	68	
1/4	7 ⁹	do ; Eric Andersson	242-248	94	16
				13 75	16
Ref. kostnad 0.98.					
Bidrag i % av kostnaderna 49.30 %					

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
713 -		666 04	28 33	6 10	1 07	701 54	345 86	355 68	
353 -		329 75	14 02	3 02	53	347 32	171 23	176 09	
624 -		582 90	24 79	5 34	94	613 97	302 69	311 28	
68 -		63 52	2 69	58	10	66 89	32 98	33 91	
20 -		18 68	80	17	04	19 69	9 71	—	höken ej lån.
1896 -		1771 13	75 31	16 21	2 86	1865 51	919 69	945 82	
2730 -		2550 20	108 43	23 34	4 11	2686 08	1324 23	1361 85	
2726 -		2546 46	108 26	23 30	4 10	2682 12	1322 28	1359 84	
676 -		631 48	26 85	5 78	1 02	665 13	327 91	337 22	
792 -		739 84	31 44	6 77	1 19	779 24	384 17	395 07	
10598 -		9911 -	420 92	90 61	15 96	10427 49	5140 75	5276 76	
Utgjort i juni 1935. b. H. Wallin Statens lantbruksingenjör.									

Sammandrag af beräknade kostnader.

Östra företaget.

Foulægningen	21.000.- kr.
Synreforättningen	781.70 "
Betænkandet	168.29 "
Domstolsargift	<u>36.58 " 21.986.57 kr.</u>

Västra företaget.

Foulægningen	9.900.- kr.
Synreforättningen	420.92 "
Betænkandet	90.61 "
Domstolsargift	<u>15.96 " 10.497.49 "</u>
Summa	<u>32.414.06 "</u>

Makør i juni 1935.

G. H. Waller

Statens lantbanksingeniør.

Ved arbejdsplanens faststællende har kostnaden for företaget beräknats til 32.414 kroner 6 øre, varav 2 lantbagernes andel 32.350 kroner 27 øre.

Stockholm den 10 januar 1936.

På K. Kongl. Lantbankstyrelsens vegne:

Alfred Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Glumslöv-Kvistofta av år 1935" uti Glumslövs och Kvistofta socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Hilmer Berggren, Övra Glumslöv nr 11 per Glumslöv eller vid förfall för honom åt lantbrukaren John Persson, Kvistofta nr 7 per Vallåkra:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Kvistofta den 2 april 1935.

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. Peter Assarsson | 2. Claes Möller |
| 3. Jean Svensson | 4. Pilla Svensson |
| 5. Adolf Jönsson | gn Adolf Jönsson enl. fullm. |
| 6. Vera Andersson | 7. John Persson |
| 8. Johan Fr. Jönsson | 9. Hjalmar Nilsson |
| 10. Helmer Jönsson | 11. Karl Åkesson |
| 12. Hilmer Berggren, | 13. Peter Månsson |
| 14. Edvard Persson | 15. Erik Andersson |
| 16. Harald Andersson | |

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Carl Paulsson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö.

Olstorp, Vallåkra.

17. Mathilda Andersson

18. Asta Andersson

Bevittnas:

Viktor Åkerman

Ebba Andersson

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 2 april 1935 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Glumslöv-Kvistofta av år 1935" uti Glumslövs och Kvistofta socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols kansli den 17 juni 1935.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

Bil. V.

Lunds stiftsnämnd.

D:nr 1238 S.

Utdrag ur Lunds stiftsnämnds

protokoll den 7 juni 1935.

§ 5. Lantbruksingeniören C.H. Wallér i Malmö hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan att arrendatorn av lönebostället 2/3 mantal Kvistofta nr 15 i Kvistofta socken, Hjalmar Nilsson, och innehavaren av klockarebostället 1/8 mantal Kvistofta nr 12 i Kvistofta socken, Vera Andersson, undertecknat förening angående sökande av bidrag och lån av allmänna medel till bestridande av de kostnader, som för utförande av dikningsföretaget Glumslöv-Kvistofta av år 1935 belöpte å ovannämnda boställen - anhållit om godkännande av Hjalmar Nilssons och Vera Anderssons åtgärder.

Häröver hade yttrande avgivits av kyrkorådet i Kvistofta pastorat.

Efter föredragning av ärendet beslöt stiftsnämnden lämna det av lantbruksingeniören Wallér begärda godkännandet; varom vederbörande skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll. Som ovan.

I tjänsten

Lennart Persson.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en utav domänstyrelsen med utlåtande den 2 augusti 1935 jämte yttranden av vederbörande domänintendent och statens lantbruksingeniör överlämnad ansökning av Peter Assarsson, såsom arrendator av kronoegendomen 1/2 mantal Kvistofta nr 5 i Kvistofta socken av Malmöhus län, medgiver Kungl. Maj:t sökanden tillstånd att för ifrågavarande kronoegendom jämte övriga deltagare i ett torrläggningsföretag, benämnt "Dikningsföretaget Glumslöv-Kvistofta av år 1935", söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för sökanden att, därest lån varder beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å kronoegendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens utgång den 14 mars 1940 då ännu oguldna andelar av samma lån; dock att, därest sökanden efter nämnda tidpunkt fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid samt att, i händelse vid hans avgång från det förnyade arrendet någon del av kronoegendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 23 augusti 1935.

Nils Lange.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Eric Schelin

Angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Kvistofta nr 5 i Malmöhus län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.

Vidimeras
ex officio:

C.H.Wallér.

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE UNITED STATES OF AMERICA

FROM THE FOUNDATION OF THE COLONIES

TO THE PRESENT TIME

BY JAMES M. SMITH

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NEW YORK: HARVARD UNIVERSITY PRESS

1910

Copyright, 1910, by Harvard University Press

Printed in the United States of America

By the Harvard University Press

321 CENTRE STREET, CAMBRIDGE, MASS.

AND NEW YORK, N. Y.

1910

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE UNITED STATES OF AMERICA

FROM THE FOUNDATION OF THE COLONIES

TO THE PRESENT TIME

BY JAMES M. SMITH

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

NEW YORK: HARVARD UNIVERSITY PRESS

1910

Copyright, 1910, by Harvard University Press

Printed in the United States of America

By the Harvard University Press

321 CENTRE STREET, CAMBRIDGE, MASS.

AND NEW YORK, N. Y.

1910

THE HISTORY OF THE UNITED STATES

OF THE UNITED STATES OF AMERICA

FROM THE FOUNDATION OF THE COLONIES

TO THE PRESENT TIME

BY JAMES M. SMITH

OF THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Glumslöv-Kvistofta av år 1935" uti Glumslövs och Kvistofta socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Glumslövs socken.

1/4	mtl. Övra Glumslöv	7 ⁹	; Eric Andersson,
1/6	" D:o	11 ²	; Hilmer Berggren,
74339/532800"	D:o	11 ⁴ , av 11 ⁵	; Petter Månsson,
7/432	" D:o	av 11 ⁵	; Edvard Persson,
1/8	" D:o	15 ¹	; Otto Petter Anderssons sth., arr. Albin Svensson,

Kvistofta socken.

7/128	mtl. Katslösa	av 5 ²	; John Persson,
17/128	" D:o	av 5 ²	; Karl Åkesson,
3/8	" Kvistofta	1 ⁶	; Claes Möller,
1/4	" D:o	2 ³	; Jean Svensson,
1/8	" D:o	2 ⁴	; Fröken Pilla Svensson, arr. Adolf Jönsson,
1/2	" D:o	5 ¹	; Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Petter Assarsson,
3/32	" D:o	av 6 ¹	; Adolf Jönsson,
5/32	" D:o	av 6 ¹	; Johan Fr. Jönsson,
1/4	" D:o	7 ¹	; John Persson,
11/64	" D:o	8 ⁴	; Helmer Jönsson,
1/8	" D:o	12 ¹	; Kantorsbost., inneh. fru Vera Andersson; arr. Hans Olsson,
2/3	" D:o	15 ¹	; f. Kyrkoherdebostället, arr. Hjalmar Nilsson.

Malmö 1 augusti 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

Vikningsföretaget Lummstov - Kristofta av år 1935
 inom *Lummstovs och Kristofta* socknar
 av *Medelpadens* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>synhandlingarna</i> à	4	—
Betänkande, sid. 6	18	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ $2 + 19 \times 0.50 + 2 \times 0.40$ à	12	30
Upprättande av ansökningshandlingar ~~med utred- ningar och skisser för skätsmätning och skattor till- höriga fastigheter~~ dagar $1\frac{1}{4}$ "	15	—
Kopia av plankartan å väv (56.81 - 4.67)	51	54
" " profiler och sektioner	61	96
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synhandlingar och betänkande m. m. sidor $(126 + 11 + 25) 0.55$ "	89	10
Inhäftning av handlingar, $\frac{1}{2}$ <i>häfte synhandlingar</i> $\frac{2}{2}$ <i>betänkanader</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	70
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	258	90

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Ingående*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Medelpad den *september* 1935.
E. H. Navei

Statens lantbruksingeniör.

Kritteras per postförskott.
E. H. Navei.

M 3*0434

T. 89

DIARIE Nr. 8901

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 MAJ 1936

Handlingar

Avskrift.

till

"Dikningsföretaget Glumslöv-Kvistofta
av år 1935"


uti Glumslövs och Kvistofta socknar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1935.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Glumslöv-Kvistofta
av år 1935"
uti Glumslövs och Kvistofta socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1935.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll. fört vid samman-
träden för syneförrättning angående
torrläggning av marker till Övre
Glumslöv nr 11 m.fl. fastigheter
uti Glumslövs och Kvistofta socknar
av Malmöhus län.

År 1935 den 19 februari inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Carl Paulsson, Blåseberga och Erik Andersson, Glumslöv nr 7 i Kvistofta kommunalrum för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Övre Glumslöv nr 11 m.fl. fastigheter uti Glumslövs och Kvistofta socknar av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 22 januari 1935 översänt till pastorsämbetena i Glumslövs och Kvistofta församlingar, och hade dessa kungörelser /Bil. nr 2 och 3/ upplästs i respektive kyrkor. Kungörelse hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet torsdagen den 24 januari. Då förrättningen torde beröra dels de ecklesiastika fastigheterna, f. kyrkoherdebostället 2/3 mtl. Kvistofta 15¹ och kantorsbostället 1/8 mtl. Kvistofta 12¹, dels kronoegendomen 1/2 mtl. Kvistofta 5¹, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 den 22 januari till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 26 januari översänt underrättelser om förrättningen. Över avsänta kungörelser, kallelser och underrättelser hade särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Följande hade tillståndskommitteSökanden till förrättningen

Hilmer Berggren, Övre Glumslöv nr 11, Mg. 1/6 mtl. Övre Glumslöv 11²
uti Glumslövs socken.

Övriga sökare och ombud.För fastigheter inom Glumslövs socken.

Petter Månsson, Övre Glumslöv nr 6, Mg. 74339/532800 mtl. Övre Glumslöv 11⁴ och av 11⁵ eller 1/18 mtl. Övre Glumslöv 11⁴ och 44739/532800 mtl. av Övre Glumslöv 11⁵;

Otto Petter Anderssons sth., Övre Glumslöv nr 15, Mg. 1/8 mtl. Övre Glumslöv av 15¹ genom sterbhusdelägaren Harald Andersson enl. fullmakt /Bil. nr 5/;

Albin Svensson, Övre Glumslöv nr 15, arr. Otto Petter Anderssons sterbhus tillhöriga 1/8 mtl. Övre Glumslöv av 15¹;

Bror Larsson, Övre Glumslöv nr 3, Mg. 1/4 mtl. Övre Glumslöv 3⁴.

För fastigheter inom Kvistofta socken.

Karl Åkesson, Övre Glumslöv nr 3, Mg. 17/128 mtl. Katslösa av 5²;

John Persson, Kvistofta nr 7, Mg. 7/128 mtl. Katslösa av 5² och 1/4 mtl. Kvistofta 7¹;

Karl Bengtsson, Katslösa nr 7, Mg. 3/8 mtl. Katslösa 7¹;

Johan Fr. Jönsson, Kvistofta nr 6, Mg. 5/32 mtl. Kvistofta av 6¹;

Adolf Jönsson, Kvistofta nr 6, Mg. 3/32 mtl. Kvistofta av 6¹;

Helmer Jönsson, Kvistofta nr 8, Mg. 11/64 mtl. Kvistofta 8⁴;

Hjalmar Nilsson, Kvistofta nr 15, arr. f. kyrkoherdebostället 2/3 mtl. Kvistofta 15¹;

Fru Vera Andersson, Glumslöv, i egenskap av kantor innehavare av kan-

torsbostället 1/8 mtl. Kvistofta 12¹ genom kyrkoherden Valfrid Hedin i Kvistofta enl. fullmakt /Bil. nr 6/;

Fröken Pilla Svensson, Kvistofta nr 2, äg. 1/8 mtl. Kvistofta 2⁴ genom arrendatorn, förenämnde Adolf Jönsson enl. fullmakt /Bil. nr 11/;

Nils Johansson, Kvistofta nr 2, äg. 3/8 mtl. Kvistofta 2²;

Jean Svensson, Kvistofta nr 2, äg. 1/4 mtl. Kvistofta 2³;

Clas Möller, Kvistofta nr 1, äg. 3/8 mtl. Kvistofta 1⁶;

Petter Assarsson, Gantofta boställe, arr. Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 1/2 mtl. Kvistofta 5¹;

Ola Nilsson, Gantofta nr 4, äg. 41/944 mtl. Gantofta 4⁵.

Vidare hade tillstådeskommit:

Kyrkorådet i Kvistofta församling, förande talan för f. kyrkoherdebostället 2/3 mtl. Kvistofta 15¹ och kantorsbostället 1/8 mtl. Kvistofta 12¹ genom kyrkovärden Georg Andersson, Katslösa nr 1 enligt fullmakt /Bil. nr 7/;

Kyrkoherden Valfrid Hedin i Kvistofta såsom ombud för Stiftsnämnden i Lund /Bil. nr 8/;

Landsfiskalen i Ramlösa distrikt Måns Swedenborg enl. fullmakt /Bil. nr 9/ såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan;

Luggude härads vägstyrelse genom sin ordförande, landstingsman Peter Stensson i Flenings;

Sysslomannen för dikningsföretaget Rya-Katslösa av år 1902 förenämnde Karl Bengtsson, Katslösa nr 7.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde tänkas berörda av förrättningen, ävensom profil- och sektionsritningar över de avlopp, som sökanden och andra intressenter under förundersökningarna föreslagit till upptagande. Även meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden och uttalanden angående avlopps upptagande, som under förrättningen komme att göras, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å plan- och profilritningarna utmärkte avvigningspålarna.

§ 5.

Sökanden Hilmer Berggren anförde: Han avsåge med sin ansökan om syneförrättningen att få sina marker under fastigheten Övra Glumslöv 11² nöjaktigt torrlagda. Hans marker avvattnades f.n. till ett öppet dike - dikessträckan 2+50-16+50 -, vilket avbördade det tillrinnande vattnet åt sydväst till påle 2+50 eller till slutpunkten för det öppna avlopp, som upptagits för dikningsföretaget Rya-Katslösa av år 1902. Berggren yrkade nu att dikessträckan 2+50-16+50 skulle upptagas från påle 11, belägen i rågången mellan hans och Petter Månssons fastighe-

ter eller från den högre upp belägna punkt på Petter Månssons fastighet, som synemännen kunde finna lämplig, och åt sydväst så långt som det erfordrades för torrläggning av hans marker. Även yrkade Berggren, att avloppet skulle utföras som täckt dike åtminstone i de delar detsamma berörde hans fastighet. Berggren framhöll vidare, att det nuvarande diket å sträckan 7-14+62, vilket förlagts till rågången mellan Glumslövs och Kvistofta socknar, hade ett synnerligen olämpligt planläggo, enär marken intill diket vore betydligt högre än marken väster och söder om detsamma. Det vore därför lämpligast att upptaga det nya avloppet i nyskärning över fastigheterna Övra Glumslöv 15¹ och 11² eller i den sträckning, som å plankartan markerades med pålnumren 7=70-74+59=61+76. Detta avlopp borde vidare utsträckas åt sydost samt upptagas i nyskärning över fastigheterna Övra Glumslöv 11⁴ och 11⁵ till påle 14+62 och därvid förläggas i sträckningen 74+59=61+76-64+90-14+62.

§ 6.

Karl Bengtsson, Katslösa nr 7, hade vare sig för egen del eller såsom syssloman för dikningsföretaget Rya-Katslösa av år 1902 något att invända mot det planerade dikningsföretagets utförande.

§ 7.

Johan Fr. Jönsson anförde: Hans fastighet 5/32 mtl. Kvistofta av 1
6¹ avvattnades till det öppna dike, som å plankartan angivits ligga mellan pålarna 13+50 och 40. Detta dike, som vore beläget strax norr och öster om det av Hilmer Berggren omnämnda avloppet, hade emellertid intet som helst samband med detta. Då Jönssons marker f.n. besvärades av vatten, vore han emellertid villig att såsom sökande biträda den av Hilmer Berggren sökta syneförrättningen under förutsättning att frågan

om hans markers torrläggning kunde upptagas till behandling vid denna syneförrättning.

§ 8.

Adolf Jönsson, Jean Svensson och John Persson instämde med

Johan Fr. Jönsson, John Persson, vilkens marker avvattades åt två olika håll nämligen dels till det av Hilmer Berggren påfordrade avloppet, dels till det av Johan Fr. Jönsson omnämnda diket, framhöll dock särskilt att han vore villig, att såsom sökande biträda syneförrättningen endast vad beträffar upptagandet av det av Johan Fr. Jönsson omnämnda diket.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att hinder ej mötte att vid samma syneförrättning upptaga till behandling frågorna om upptagande av såväl det av Hilmer Berggren påfordrade avloppet som det av Johan Fr. Jönsson omnämnda diket. Därest Johan Fr. Jönsson, Adolf Jönsson, Jean Svensson och John Persson såsom sökande biträdde förrättningen, skulle därför även frågan om dikessträcken 13+50-40 upptagas till behandling. Då detta dike emellertid ej hade något som helst samband med det av Hilmer Berggren påfordrade avloppet, komme dikningsföretaget att uppdelas i två av varandra i kostnadshänseende oberoende företag, kallade "Västra företaget", avseende upptagande av det av Hilmer Berggren påfordrade avloppet, och "Östra företaget", avseende upptagande av det av Johan Fr. Jönsson omnämnda diket.

§ 10.

Johan Fr. Jönsson, Adolf Jönsson, Jean Svensson och John Persson

undertecknade nu särskild föreningshandling /Bil. nr 10/, varigenom de

förklarade sig villiga att såsom sökande biträda syneförrättningen, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt. John Persson under tecknade dock föreningshandlingen endast under det förbehåll, som närmare angives i § 8 här ovan.

§ 11.

Johan Fr. Jönsson, Adolf Jönsson och John Persson yrkade, att dikessträcken 13+50-40 skulle upptagas från påle 40 väster och norr ut så långt som det erfordrades för deras markers torrläggning. Jean Svensson yrkade att omnämnda dikessträcka skulle upptagas från påle 24+66 norr ut så långt som det erfordrades för hans markers torrläggning. Samtliga yrkade, att avloppet skulle utföras som täckt dike åtminstone i de delar detsamma berörda deras fastigheter.

§ 12.

Adolf Jönsson yrkade, att ett täckt sidoavlopp skulle upptagas från påle 35+68=50 till påle 53+88 i rågången mellan Kvistofta nr 6 och nr 15.

§ 13.

Landsättingsman Petter Stensson, ordförande i Luggude härads vägstyrelse, anförde: Vägstyrelsen vare villig att i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga trumma för allmänna vägen Kvistofta-Rya samt i samband därmed såsom anslutningsanordningar till trumman utföra tvenne brunnar, en på vardera sidan om vägen. Däremot måste vägstyrelsen bestrida, att det nuvarande diket utmed västra sidan av allmänna vägen Kvistofta-Gantofta järnvägsstation ytterligare förstörades. Måste i samband med det planerade dikningsföretagets utförande dikessträcken 13+50-15+89 fördjupas, yrkade vägstyrelsen att dikningsföretaget måtte

åläggas utföra denna dikessträcka som täckt avlopp.

§ 14.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 15.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Kvistofta kommunalrum tisdagen den 19 mars 1935 kl. 10 f.m.

Kvistofta den 19 februari 1935.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Erik Andersson

Carl Paulsson

Gode män.

År 1935 den 19 mars inställde sig förrättningsmannen jämte skiftesgodemännen Carl Paulsson i Blåseberga och P.B. Håkansson i Hårslov nr 15 i Kvistofta kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakkägare och ombud hade tillstådeskommit:

Hilmer Berggren, Övra Glumslöv nr 11,

Petter Månsson, Övra Glumslöv nr 6,

Otto Petter Anderssons sth., Övra Glumslöv nr 15, genom sterbhusdelägaren Harald Andersson,

Albin Svensson, Övra Glumslöv nr 15,

Bror Larsson, Övra Glumslöv nr 3,

Karl Åkesson, Övra Glumslöv nr 3,

John Persson, Kvistofta nr 7,

Karl Bengtsson, Katslösa nr 7,

Johan Fr. Jönsson, Kvistofta nr 6,

Adolf Jönsson, Kvistofta nr 6,

Helmer Jönsson, Kvistofta nr 8,

Hjalmar Nilsson, Kvistofta nr 15,

Fru Vera Andersson, Glumslöv, genom kyrkoherde Valfrid Hedin i Kvistofta,

Fröken Pilla Svensson, Kvistofta nr 2, genom arrendatorn, förenämnde Adolf Jönsson,

Nils Johansson, Kvistofta nr 2,

Jean Svensson, Kvistofta nr 2,

Clas Möller, Kvistofta nr 1,

Petter Assarsson, Gantofta boställe,

Kyrkorådet i Kvistofta församling, genom kyrkovärden Georg Andersson, Katslösa nr 1,

Kyrkoherden Valfrid Hedin i Kvistofta såsom ombud för Stiftsnämnden i Lund,

Landsfiskalen i Ramlösa distrikt, Måns Swedenborg, såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan,

Sysslomannen för dikningsföretaget Rya-Katslösa av år 1902, förenämnde Karl Bengtsson, Katslösa nr 7,

Rönnebergs härads vägstyrelse genom sin ordförande, kantor A. Fr. Dalén enl. fullmakt /Bil. nr 12/,

Erik Andersson, Glumslöv nr 7, Mg. 1/4 mtl. Glumslöv 7⁹,

Edvard Persson, Glumslöv nr 2, Mg. 7/720 mtl. Övre Glumslöv av 11⁵ och 7/1080 mtl. Övre Glumslöv av 11⁵ eller 7/432 mtl. Övre Glumslöv av 11⁵.

§ 16.

Förrättningamannen meddelade, att förrättningen troligen komme att få sådan omfattning, att den vid sammanträdet och synegången den 19 sistlidne februari tjänstgörande skiftesgodemannen Erik Andersson bleve delägare i det planerade dikningsföretaget. Han hade därför såsom skiftesgodeman i Anderssons ställe tillkallat lantbrukaren P.B. Håkansson i Hårsålv nr 15, vilken förklarade sig hava avlagt föreskriven ed samt innehava uppdrag att vara skiftesgodeman. Jäv emot Håkansson hade ingen att anmäla. Håkansson visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.

§ 17.

Till protokollet skulle antecknas följande yrkanden och framställningar, gjorda under synegången den 19 sistlidne februari.

Angående Västra företaget.

- 1/ Hilmer Berggren yrkade med frånträdande i tillämpliga delar av sitt vid sammanträdet /§ 5/ förut gjorda yrkande, att avloppet ovanför påle 7 skulle förläggas i sträckningen $7=70-74+59=61+76$ samt, därest Petter Månsson biträdde förrättningen, utsträckas söder och öster ut till påle 14+62 och därvid förläggas i sträckningen $61+76-64+90=14+62$. Komme Petter Månsson ej att biträda förrättningen, yrkade Berggren att det nya avloppet från påle 71+59 skulle givas lämplig anslutning till det nuvarande diket.
- 2/ Harald Andersson, ombud för Otto Petter Anderssons sterbhusdelägare, och John Persson förklarade sig ej kunna biträda Berggrens yrkande om det nya avloppets sträckning. De yrkade att det nuvarande avloppet å sträckan $7-9+66=60$ skulle följa det nuvarande diket.

3/ Berggren förklarade, att han vidhöll sitt yrkande beträffande det nya avloppets läge. Kunde detta yrkande ej av synemännen bifallas, yrkade han att avloppet över hans mark skulle förläggas i sträckningen $9+66=60-61+76=71+59$.

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för de förslag till avlopps upptagande, som upprättats sedan föregående sammanträde. Beträffande Västra företaget hade tvenne alternativa förslag upprättats, nämligen förslaget alternativ I, enligt vilket avloppet skulle utföras som öppet dike nedströms påle 6+26, och förslaget alternativ II, enligt vilket avloppet skulle utföras som täckt dike nedströms påle 6+26 samt därvid förläggas till sådant djup, att samtliga marker under de Karl Åkesson och John Persson tillhöriga fastigheterna under Kvistofta nr 5 bleve fullt torrlagda.

§ 19.

Karl Åkesson och John Persson förklarade sig ej vilja som sökande biträda syneförrättningen i vad densamma berörde Västra företaget. De yrkade, att avloppet för Västra företaget skulle utföras enligt förslaget alternativ I.

§ 20.

Petter Månsson, Erik Andersson och Edvard Persson förklarade sig villiga att såsom sökande biträda syneförrättningen i vad densamma avsåge Västra företaget samt undertecknade härom särskild föreningshandling /Bil. nr 10/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt. De yrkade vidare, att täckt avlopp skulle upptagas i sträckningen $61+76-64+90=14+62-16+50$.

§ 21.

Samtliga skägare, vilka hade marker intill de avlopp, som kom-
me att upptagas, förklarade, att de skulle på egen bekostnad nedhugga
de pilträd, som växte utmed avloppen. Borttagandet av stubbar skulle
däremot inräknas i kostnaderna för företagets utförande.

§ 22.

Adolf Jönsson förklarade, att Pilla Svensson ville såsom sökan-
de biträda syneförrättningen i vad densamma avsåge Östra företaget samt
undertecknade härom å hennes vägnar förenämnda förening /Bil. nr 10/,
vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens
protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att
nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Kvistofta kommunalrum
tisdagen den 2 instundande april kl. 4 e.m.

Kvistofta den 19 mars 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Carl Paulsson

P.B. Håkansson

Gode män.

År 1935 den 2 april inställde sig synemännen åter i Kvistofta
kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Hilmer Berggren, Övra Glumslöv nr 11,

Petter Månsson, Övra Glumslöv nr 6,

Otto Petter Anderssons sth., Övra Glumslöv nr 15, genom storbhusdelägare

ren Harald Andersson,

Albin Svensson, Övra Glumslöv nr 15,

Bror Larsson, Övra Glumslöv nr 3,

Karl Åkesson, Övra Glumslöv nr 3,

John Persson, Kvistofta nr 7,

Karl Bengtsson, Katslösa nr 7,

Johan Fr. Jönsson, Kvistofta nr 6,

Adolf Jönsson, Kvistofta nr 6,

Helmer Jönsson, Kvistofta nr 8,

Hjalmar Nilsson, Kvistofta nr 15,

Fru Vera Andersson, Glumslöv,

Hans Olsson, Kvistofta nr 12,

Fröken Pilla Svensson, Kvistofta nr 2, genom arrendatorn, förenämnde

Adolf Jönsson,

Nils Johansson, Kvistofta nr 2,

Jean Svensson, Kvistofta nr 2,

Clas Möller, Kvistofta nr 1,

Petter Assarsson, Gantofta boställe,

Kyrkorådet i Kvistofta församling, genom kyrkovärden Georg Andersson,

Katslösa nr 1,

Landsfiskalen i Ramlösa distrikt, Måns Swedenberg, såsom ombud för

Kungl. Maj:t och Kronan,

Sysslomannen för dikningsföretaget Rya-Katslösa av år 1902, förenämnde

Karl Bengtsson, Katslösa nr 7,

Erik Andersson, Glumslöv nr 7,

Edvard Persson, Glumslöv nr 2.

§ 24.

Förrättningsmannen redogjorde för det definitiva förslag till företagets utförande, som nu föreläge, samt framlade till förslaget hörande ritningar och handlingar. Torrlägningsföretaget hade uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende oberoende företag, kallade Östra företaget och Västra företaget, för vilka en gemensam plan-karta upprättats. Profil- och sektionsskisser för de olika företagen hade däremot upprättats i skilda blad. Arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ vore likaledes gemensam för båda företagen. Skilda värderingslängder, kostnadsförslag, gradtabeller och kostnadsfördelningslängder föreläge däremot, nämligen:

För Östra företaget.

Värderingslängden	Bil. Litt. Aa
Kostnadsförslaget	Bil. Litt. Ba
Gradtabellen	Bil. Litt. Daa
Kostnadsfördelningslängden	Bil. Litt. Dba.

För Västra företaget.

Värderingslängden	Bil. Litt. Ab ^I
Kostnadsförslaget	Bil. Litt. Bb ^I
Gradtabellen	Bil. Litt. Dab
Kostnadsfördelningslängden	Bil. Litt. Dbb.

Även de handlingar, som utarbetats i samband med upprättandet av det alternativa förslaget för Västra företaget /Förslag alternativ II/ föreläge, nämligen:

Värderingslängden	Bil. Litt. Ab ^{II}
Kostnadsförslaget	Bil. Litt. Bb ^{II} .

§ 25.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 26.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 27.

Överlämnades till lantbrukaren Hilmer Berggren en för båda företagen gemensam arvodesräkning. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 28.

Överlämnade förrättningsmannen till Karl Bengtsson, Katslösa nr 7 2 st. ritningar och 1 häfte handlingar till dikningsföretaget Rya-Katslösa av år 1902, vilka ritningar och handlingar förste assistenten G. Bengtsson under förundersökningarna lånat av Karl Bengtsson.

§ 29.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag eller från annat liknande anslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Hilmer Berggren, Glumslöv nr 11 per Glumslöv och vid förfall för honom åt lantbrukaren John Persson, Kvistofta nr 7 per Vallåkra, att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 30.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelser för de olika företagen, valdes följande funktionärer:

För Östra företaget.

Styrelse: Lantbrukarne John Persson, Kvistofta nr 7, Jean Svensson, Kvistofta nr 2 och Johan Fr. Jönsson, Kvistofta nr 6, med Glas Möller, Kvistofta nr 1 till suppleant. Av dessa utsågs John Persson till ordförande och verkställande ledamot.

Revisorer: Arrendator Petter Assarsson, Gantofta boställe och lantbrukaren Helmer Jönsson, Kvistofta nr 8 med lantbrukaren Sigurd Jönsson, Kvistofta nr 6 till suppleant.

För Västra företaget.

Styrelse: Lantbrukarne Hilmer Berggren, Övre Glumslöv nr 11, Petter Månsson, Övre Glumslöv nr 6 samt Eric Andersson, Övre Glumslöv nr 7 med herr Harald Andersson, Övre Glumslöv nr 15 till suppleant. Av dessa utsågs Hilmer Berggren till ordförande och verkställande ledamot.

Revisorer: Lantbrukarne Karl Åkesson och Bror Larsson, båda i Övre Glumslöv nr 3 med Edvard Persson, Övre Glumslöv nr 2 till suppleant.

§ 31.

Heddelades, att till företaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras av ordföranden i styrelsen för Östra företaget eller alltså av lantbrukaren John Persson, Kvistofta nr 7 per Vallåkra.

§ 32.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Kvistofta den 2 april 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Carl Paulsson

P.B. Håkansson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Malmöhus län.

Undertecknad m.fl. ansöka vördsamt om lantbruksingeniörs syn och utredning angående ett allmänt floddikes sänkning och läggande av s.k. kulvertledning. Arbetet ifråga skulle bli en fortsättning utav gropningsföretaget Hilleshög-Glumslöv, som ingeniör Larsson hade om hand år 1932.

Arbetet vid företaget skulle ju komma socknens arbetslösa till del, så vore tacksam om ärendets snara behandling.

Förrättningen kommer att beröra nr 11 Övra Glumslöv m.fl. fastigheter i Glumslövs socken.

Åkershäll, Glumslöv den 15 januari 1934.

Hilmer Berggren.

Järnvägsstation Wallåkra.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 19 januari 1934.

Fr. Ramel

T. Kinnman

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för synförrättning angående torrläggning av marker till Övre Glumslöv nr 11 m.fl. fastigheter uti Glumslövs och Kvistofta socknar, Malmöhus län kommer att hållas i Kvistofta kommunalrum tisdagen den 19 februari 1935 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Övre Glumslöv ⁴ 3, ² 11, ⁴ 11, ⁵ 11 och ¹ 15 uti Glumslövs socken samt Katslösa ² 5 och ¹ 7, Kvistofta ⁶ 1, ² 2, ³ 2, ⁴ 2, ¹ 5, ¹ 6, ¹ 7, ⁴ 8, ¹ 12 och ¹ 15 ävensom Gantofta ⁵ 4 och ⁶ 4 uti Kvistofta socken, dels allmänna vägar Kvistofta-Rya och Kvistofta-Gantofta järnvägsstation inom Luggude härrads vägdistrikt, dels även dikningsföretaget Rya-Katslösa av år 1902.

Malmö den 22 januari 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 27 januari 1935 för Glumslövs församling i Glumslövs kyrka betygar:

Walfrid Hedin

p.

Bil. nr 3.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Övre Glumslöv nr 11 m.fl. fastigheter uti Glumslövs och Kvistofta socknar, Malmöhus län kommer att hållas i Kvistofta kommunalrum tisdagen den 19 februari 1935 kl. 10, då vederbörande sakkägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Övre Glumslöv ⁴3, ²11, ⁴11, ⁵11 och ¹15 uti Glumslövs socken samt Katslösa ²5 och ¹7, Kvistofta ⁶1, ²2, ³2, ⁴5, ¹6, ¹7, ¹8, ⁴12 och ¹15 liksom Gantofta ⁵4 och ⁶4 uti Kvistofta socken, dels allmänna vägar Kvistofta-Rya och Kvistofta-Gantofta järnvägsstation inom Luggude härads vägdistrikt, dels även dikningsföretaget Rya-Katslösa av år 1902

Malmö den 22 januari 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 27 januari 1935 för Kvistofta församling i Kvistofta kyrka betygar:

Walfrid Hedin

P.

Bil. nr 4.Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Övre Glumslöv nr 11 m.fl. fastigheter uti Glumslövs och Kvistofta socknar, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens av- sändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Kvistofta församling, /kungörelse/,	Vallåkra	22/1 1935
Pastorsämbetet i Glumslövs församling, /kungörelse/,	"	" "
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Lantbr. Karl Pålsson, /god man/, Blåseberga,	Vallåkra	" "
Lantbr. Eric Andersson, /god man/, Övra Glumslöv nr 7,	"	" "
Kyrkorådet i Kvistofta församling,	"	26/1 "
Ordf. i Luggude härads vägstyrelse, Landstingsman P. Stensson, Fleninge,	Ödåkra	" "
Lantbr. Petter Månsson, Övra Glumslöv nr 6,	Glumslöv	" "
Lantbr. Hilmer Berggren, d:o " 11,	"	" "
Fru Mathilda Andersson, d:o " 8,	"	" "
Arr. Albin Svensson, d:o " 15,	"	" "
Lantbr. Bror Larsson, d:o " 3,	"	" "
Lantbr. Karl Åkesson, d:o " 3,	Vallåkra	" "
Lantbr. Karl Bengtsson, Katslösa nr 7,	Kvistofta	" "
Lantbr. John Persson, Kvistofta nr 7,	Vallåkra	" "
Lantbr. Adolf Jönsson, " " 6,	"	" "
Lantbr. Johan Fr. Jönsson, Kvistofta nr 6,	"	" "
Lantbr. Helmer Jönsson, " " 8,	"	" "
Arr. Hjalmar Nilsson, " " 15,	"	" "
Kantorn Fru Vera Andersson, Glumslöv,	Glumslöv	" "
Arr. Hans Olsson, Kvistofta nr 12,	Vallåkra	" "
Fröken Pilla Svensson, Kvistofta nr 2,	"	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Jean Svensson, Kvistofta nr 2,	Vallåkra	26/1 1935.
Lantbr. Clas Möller, " " 1,	" "	" "
Arr. Petter Assarsson, Gantofta boställe,	Gantofta	" "
Arr. Nils Jönsson, Gantofta nr 4,	"	" "
Lantbr. Ola Nilsson, " " 4,	"	" "
Lantbr. Nils Johansson, Kvistofta nr 2,	Vallåkra	" "
Sysslomannen för dikningsföretaget Rya-Katslösa av år 1902		
Lantbr. Karl Bengtsson, Katslösa nr 7,	Gantofta	" "

Malmö den 26 januari 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Lantbr. P.B. Håkansson, /god man/, Håslöv nr 15,	Vadensjö	12/3 1935
Ordf. i Rönnebergs härrads vägstyrelse, Kantorn A. Fr. Dalén,	"	" "
Lantbr. Edvard Persson, Solhäll,	Glumslöv	" "
Eric Andersson, Övre Glumslöv nr 7,	Vallåkra	" "

Malmö den 12 mars 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Härmed befullmäktigas herr Harald Andersson, som jämte oss är ägare av jordbruksfastigheten 1/8 mtl. nr 15 Övre Glumslöv, att vid det sammanträde för syneförrättning, som denna dag äger rum inför statens lantbruksingeniör i Kvistofta kommunalrum föra vår talan och företräda

våra intressen.

Övre Glumslöv pr Glumslöv den 19.2.35.

Mathilda Andersson

Asta Andersson

Mathilda Anderssons och Asta Anderssons namnteckningar bevittna:

Alfred Jönsson

Albin Jönsson.

Bil. nr 6.

Fullmakt

för Kyrkoherden Walfrid Hedén, Kvistofta, att vid sammanträde för syne-
förrättning angående torrläggning av marker till Övre Glumslöv nr 11
m.fl. fastigheter uti Glumslövs och Kvistofta socknar, i Kvistofta kom-
munalrum tisdagen den 19 febr. 1935 föra min talan och utöva mig till-
kommande rättigheter.

Glumslöv den 17 febr. 1935.

Vera Andersson

Kantor.

Sigill.

Bil. nr 7.

Utdrag ur protokoll hållet vid sam-

manträde med Kvistofta och Glumslövs ge-

mensamma kyrkoråd den 5 februari 1935.

§ 2.

Till pastoratets ombud vid syneförrättning ang. torrläggning av
till
marker bl. a. Kvistofta nr 15 den 19 februari 1935 kl. 10 f.m. i Kvis-
tofta kommunalrum utsågs kyrkovärden Georg Andersson.

Justerat

Walfrid Hedin

Sv. Pålsson

Sture Paulsson

Rätt utdraget intygar:

Walfrid Hedin.

Bil. nr 8.

LÄNSSTYRELSEN
I
MALMÖHUS LÄN.
Landskontoret.

Översändes till Stiftsnämnden i Lunds stift, Malmö i landskontoret den 23 januari 1935.

Fr. Ramel

S. Dahlrup

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. A.W.T. Hedin eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe förordnas att såsom stiftsnämndens ombud närvara vid i inneliggande handling omförmälda förrättning. Lunds stiftsnämnd den 26 januari 1935.

Å stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

Helge Arfvidsson

Bil. nr 9.Avskrift.

Till Landsfiskalen i Ramlösa distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträde samt de ytterligare sam-

mantråden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång,
iakttaga och bevaka Kungl. Maj:ts och kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen 1/2 mtl. Kvistofta nr 5 i Kvistofta socken.

Rapport i ärendet, som bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid att kronan kan föra eventuell klandertalan. Malmö i landskontoret den 24 januari 1935.

P. Ramel.

Gunnar Andersson.

D.d. 66/50. Ang. förrättning ber. Kvistofta nr 5.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

M. Swedenborg.

Bil. nr 10.

Förening.

Undertecknade, förena sig härmed och göra gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Övre Glumslöv nr 11 m.fl. fastigheter uti Glumslövs och Kvistofta socknar av Malmöhus län.

Kvistofta den 19 februari 1935.

Johan Fr. Jönsson

John Persson

Adolf Jönsson

Jenn Svensson.

Egenhändiga namnteckningarna vitsorda:

C.H. Wallér

Erik Andersson

Carl Paulsson

Förestående förening biträdes av oss undertecknade.

Kvistofta den 19 mars 1935.

Erik Andersson

Peter Månsson

Pilla Svensson
gn Adolf Jönsson

Edv. W. Persson

Egenhändiga namnteckningarna vitsorda:

C.H. Wallér

Carl Paulsson

P.B. Håkansson.

Bil. nr 11.

Fullmakt

för lantbrukaren Adolf Jönsson, Kvistofta nr 6, eller den han i sitt ställe förordnar att vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av marker till Övra Glumslöv nr 11 m.fl. fastigheter uti Glumslövs och Kvistofta socknar av Malmöhus län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kvistofta den 25 februari 1935.

Pilla Svensson

Bevittnas:

Fru Berg

Ester Johnsson

Kvistofta

Kvistofta.

Bil. nr 12.

Utdrag av protokoll, hållet vid
vägstyrelsens i Rönnebergs härads väghållningsdistrikt sammanträde i Tågerp
den 25 augusti 1931.

§ 6.

Vägstyrelsen uppdrog åt dess ordförande eller vid förhinder av

honom åt vice ordföranden att i förekommande fall å vägstyrelsens vägnar vara närvarande och föra dess talan vid lantmäteriförrättningar samt vid förrättningar, som röra vattenrättsmål.

In fidem:

E. Kinberg.

Justerat:

A. Fr. Dalén

Håkan Håkansson

Nils Jespersson,

J.B. Nilsson,

A. Persson

Rätt utdraget, betyga:

Th. Kinberg

E. Kinberg

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kvistofta socken.</u>					<u>Östra företaget.</u>
					<u>Avdelning I.</u>
Kvistofta	¹ 5		1/2		<u>Kungl. Maj:t och Kronan.</u>
					<u>arr. Petter Assarsson.</u>
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Kvistofta	⁶ 1		3/8		<u>Glas Möller.</u>
				12	Åker, m.p.lättlera
				13a	D:o d:o
				13b	D:o d:o
				14	D:o d:o
					<u>Överföres</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				15	Åker, m.p.lättlera
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18a	D:o d:o
				18b	D:o d:o
				19	D:o d:o
					Summa
Kvistefta	2 ³		1/4		Jean Svensson.
				20	Åker, m.p.lättlera
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25a	D:o d:o
				25b	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	Vattenhåla
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	71								922	-		1420	-		498	-
	17							1600	272	-	2000	340	-	400	68	-
	19							1600	304	-	2000	380	-	400	76	-
	11							1100	121	-	2000	220	-	900	99	-
	08							800	64	-	2000	160	-	1200	96	-
	25							1100	275	-	2000	500	-	900	225	-
	24							1600	384	-	2000	480	-	400	96	-
1	75								2342	-		3500	-		1158	-
	31							1600	496	-	2000	620	-	400	124	-
	21							1100	231	-	2000	420	-	900	189	-
	31							1100	341	-	2000	620	-	900	279	-
	29							1600	464	-	2000	580	-	400	116	-
	30							1600	480	-	2000	600	-	400	120	-
	38							1100	418	-	2000	760	-	900	342	-
	08							800	64	-	2000	160	-	1200	96	-
	78							800	624	-	2000	1560	-	1200	936	-
	86							1100	946	-	2000	1720	-	900	774	-
	67							1600	1072	-	2000	1340	-	400	268	-
						03										
4	19					03			5136	-		8380	-		3244	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kvistofta	2 ²		3/8		<u>Nils Johansson.</u> 30 Åker, m.p.lättlera 31 Vattenhåla <u>Summa</u>
Kvistofta	2 ⁴		1/8		<u>Eröken Pilla Svensson.</u> <u>arr. Adolf Jönsson.</u> 32 Åker, m.p.lättlera 33 D:o d:o 34 Vattenhåla 35 Åker, m.p.lättlera 36 D:o d:o 37 D:o d:o 38 D:o d:o 39 D:o d:o 40 D:o d:o 41 D:o d:o 42 D:o d:o 43 D:o d:o 44 D:o d:o 45 D:o d:o 46 D:o d:o <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
15								1700	255 -		2000	300 -		300	45 -	
						01										
15						01			255 -			300 -			45 -	
25								1600	400 -		2000	500 -		400	100 -	
50								1100	550 -		2000	1000 -		900	450 -	
						02										
52								1600	832 -		2000	1040 -		400	208 -	
72								1100	792 -		2000	1440 -		900	648 -	
12								800	96 -		2000	240 -		1200	144 -	
24								800	192 -		2000	480 -		1200	288 -	
20								1100	220 -		2000	400 -		900	180 -	
23								1600	368 -		2000	460 -		400	92 -	
15								1600	240 -		2000	300 -		400	60 -	
23								1100	253 -		2000	460 -		900	207 -	
28								800	224 -		2000	560 -		1200	336 -	
12								800	96 -		2000	240 -		1200	144 -	
25								1100	275 -		2000	500 -		900	225 -	
21								1600	336 -		2000	420 -		400	84 -	
4 02						02		4874	-		8040	-		3166	-	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kvistofta	12 ¹		1/8		<u>Kantorsboaställe.</u>
					<u>Inneh. Fru Vera Andersson.</u>
					<u>arr. Hans Olsson.</u>
				47	Åker, m.p.lättlera
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
					<u>Summa</u>
				Kvistofta	7 ¹
	<u>John Persson.</u>				
59	Åker, m.p.lättlera				
60	D:o d:o				
				61	D:o d:o
					<u>Överföres</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				62	Åker, m.p.lättlora
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
				69	Äng, d:o
				70	D:o d:o
				71	Åker, d:o
				72	D:o d:o
				73	D:o d:o
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28								377	-		560	-		183	-
	02							800	16	-	2000	40	-	1200	24	-
	16							1100	176	-	2000	320	-	900	144	-
	19							1600	304	-	2000	380	-	400	76	-
	17							1600	272	-	2000	340	-	400	68	-
	12							1100	132	-	2000	240	-	900	108	-
	06							1100	66	-	2000	120	-	900	54	-
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
			12					1600	192	-	2000	240	-	400	48	-
			07					1100	77	-	2000	140	-	900	63	-
	08							1100	88	-	2000	160	-	900	72	-
	13							1600	208	-	2000	260	-	400	52	-
	21							1600	336	-	2000	420	-	400	84	-
	20							1100	220	-	2000	400	-	900	180	-
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	71							1600	1136	-	2000	1420	-	400	284	-
1	64							1100	1804	-	2000	3280	-	900	1476	-
	45							800	360	-	2000	900	-	1200	540	-
	20							800	160	-	2000	400	-	1200	240	-
	12							800	96	-	2000	240	-	1200	144	-
	49							1100	539	-	2000	980	-	900	141	-
5	43		19						6879	-		11240	-		4361	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				82	Åker, m.p.lättlera
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
					Summa
Kvistofta	av 6 ¹		5/32		Johan Fr. Jönsson.
				85	Åker, m.p.lättlera
				86	D:o d:o
				87	Vattenhåla
					Summa
					Avdelning III.
Kvistofta	av 6 ¹		3/32		Adolf Jönsson.
				88	Åker, m.p.lättlera
				89	D:o d:o
				90	D:o d:o
				91	D:o d:o
				97	D:o d:o
				98	D:o d:o
					Summa
Kvistofta	7 ¹		1/4		Jehn Persson.
				92	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	43		19						6879	-		11240	-		4361	-
	25							1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
	16							1600	256	-	2000	320	-	400	64	-
	24							1100	264	-	2000	480	-	900	216	-
6	08		19						7799	-		12540	-		4741	-
1	38							1100	1518	-	2000	2760	-	900	1242	-
	40							1600	640	-	2000	800	-	400	160	-
							01									
1	78						01		2158	-		3560	-		1402	-
54								1600	864	-	2000	1080	-	400	216	-
91								1100	1001	-	2000	1820	-	900	819	-
40								700	280	-	~~2000~~ ¹⁸⁰⁰	720	-	1100	440	-
64								1000	640	-	2000	1280	-	1000	640	-
1	04							1300	1352	-	2000	2080	-	700	728	-
	30							1700	510	-	2000	600	-	300	90	-
3	83								4647	-		7580	-		2933	-
20								1000	200	-	2000	400	-	1000	200	-
20									200	-		400	-		200	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				93	Åker, m.p.lättlera
				94	D:o d:o
				95	D:o d:o
				96	D:o d:o
					Summa
Kvistofta	15 ¹		2/3		<u>f. kyrkoherdebostället.</u>
					<u>arr. Hjalmar Nilsson.</u>
				99	Åker, m.p.lättlera
				100	D:o d:o
					Summa
					Avdelning IV.
Kvistofta	av 6 ¹		5/32		<u>Johan Fr. Jönsson.</u>
				101	Åker, m.p.lättlera
				102	D:o d:o
				103	D:o d:o
				104	D:o d:o
				105	D:o d:o
				106	D:o d:o
				107	D:o d:o
				108	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
20									200	-		400	-		200	-
33								1200	396	-	2000	660	-	800	264	-
69								1600	1104	-	2000	1380	-	400	276	-
38								1700	646	-	2000	760	-	300	114	-
51								1300	663	-	2000	1020	-	700	357	-
2	11								3009	-		4220	-		1211	-
48								1400	672	-	2000	960	-	600	288	-
40								1800	720	-	2000	800	-	200	80	-
88									1392	-		1760	-		368	-
21								1600	336	-	2000	420	-	400	84	-
38								1100	418	-	2000	760	-	900	342	-
28								1100	308	-	2000	560	-	900	252	-
29								1600	464	-	2000	580	-	400	116	-
33								1600	528	-	2000	660	-	400	132	-
27								1100	297	-	2000	540	-	900	243	-
70								1100	770	-	2000	1400	-	900	630	-
09								1600	104	-	2000	180	-	400	36	-
2	55								3265	-		5100	-		1835	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				109	Åker, m.p.lättlera
				110	D:o d:o
				111	D:o d:o
					Summa
Kvistofta	8 ⁴		11 ⁶⁴		Helmer Jönsson.
				112	Åker, m.p.lättlera
				113	D:o d:o
				114	D:o d:o
				115	D:o d:o
					Summa
					Sammandrag.
					Östra företaget.
					Avdelning I.
Kvistofta socken.					
Kvistofta	5 ¹		1/2	1-11	Hungl. Maj:t och Kronan arr. Petter Assarsson,
D:o	1 ⁶		3/8	12-19	Clas Möller
D:o	2 ³		1/4	20-29	Jean Svensson
D:o	2 ²		3/8	30,31	Nils Johansson
D:o	2 ⁴		1/8	32-46	Fröken Pilla Svensson Arr. Adelf Jönsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 55									3265 -			5100 -			1835 -	
21								1600	336 -		2000	420 -		400	84 -	
70								1700	1190 -		2000	1400 -		300	210 -	
06								1100	66 -		2000	120 -		900	54 -	
3 52									4857 -			7040 -			2183 -	
31								1800	558 -		2000	620 -		200	62 -	
2 74								1400	3836 -		~~2000~~ 1800	4932 -		400	1096 -	
40								1800	720 -		2000	800 -		200	80 -	
1 72								1800	3096 -		2000	3040 -		200	304 -	
5 17									8210 -			9792 -			1582 -	
1 21									1523 -			2420 -			897 -	
1 75									2342 -			3500 -			1158 -	
4 19						03			5136 -			8380 -			3244 -	
15						01			255 -			300 -			45 -	
4 02						02			4874 -			8040 -			3166 -	
11 32						06			14130 -			22640 -			8510 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Kvistofta	12 ¹		2/8	47-58	Kantorsbest., Inneh. Fru Vera Andersson, arr. Hans Olsson <u>Summa för avd. I</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Kvistofta	7 ¹		1/4	59-84	John Persson
D:o	av 6 ¹		5/32	85-87	Johan Fr. Jönsson <u>Summa för avd. II</u>
					<u>Avdelning III.</u>
Kvistofta	av 6 ¹		3/32	88-91, 97, 98	Adolf Jönsson
D:o	7 ¹		1/4	92-96	John Persson
D:o	15 ¹		2/3	99, 100	f. kyrkoherdebostället arr. Hjalmar Nilsson <u>Summa för avd. III</u>
					<u>Avdelning IV.</u>
Kvistofta	av 6 ¹		5/32	101-111	Johan Fr. Jönsson
D:o	8 ⁴		11/64	112-115	Helmer Jönsson <u>Summa för avd. IV</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
11	32					06			14130	-		22640	-		8510	-
1	86								2265	-		3720	-		1455	-
13	18					06			16395	-		26360	-		9965	-
6	08	19							7799	-		12540	-		4741	-
1	78					01			2158	-		3560	-		1402	-
7	86	19				01			9957	-		16100	-		6143	-
3	83								4647	-		7580	-		2933	-
2	11								3009	-		4220	-		1211	-
	88								1392	-		1760	-		368	-
6	82								9048	-		13560	-		4512	-
3	52								4857	-		7040	-		2183	-
5	17								8210	-		9792	-		1582	-
8	69								13067	-		16832	-		3765	-
36	55	19				07			48467	-		72852	-		24385	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Kviftefte den 2 april 1935. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Carl Paulsson P.B. Håkansson Gode män.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kvistofta socken.</u>					<u>Västra företaget.</u>
Katslösa	av 5 ²		7/128		<u>John Persson.</u>
				201	Åker, m.p.lättlara
				202	D:o d:o
				207	D:o d:o
				208	D:o d:o
				209	D:o d:o
				210	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Katslösa	av 5 ²		¹⁷ 128		<u>Karl Åkesson.</u>
				203	Åker, m.p.lättlara
				204	D:o d:o
				205	D:o d:o
				206	D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>Glumslövs socken.</u>					
Övre Glumslöv	⁴ 3		1/4		<u>Bror Larsson.</u>
				211	Åker, m.p.lättlara
					<u>Summa</u>
Övre Glumslöv	15 ¹		1/8		<u>Otto Petter Anderssons sth.</u>
					<u>arr. Albin Svensson.</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Övra Glumslöv	11 ²		1/6	212	Åker, m.p.låttlara
				213	D:o d:o
				214	D:o d:o
				215	D:o d:o
				Summa	
				Hilmer Berggren.	
				216	Åker, m.p.låttlara
				217	D:o d:o
				218	D:o d:o
				219	D:o d:o
Övra Glumslöv	11 ⁴ av 11 ⁵		74339 532800	220	D:o d:o
				Summa	
				Petter Månsson.	
				221	Åker, m.p.låttlara
				222	D:o d:o
				223	D:o d:o
				224	D:o d:o
				225	D:o d:o
				226	D:o d:o
				227	D:o d:o
				228	D:o d:o
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	58							1600	928	-	2000	1160	-	400	232	-
	74							1000	740	-	2000	1480	-	1000	740	-
	72							800	576	-	2000	1440	-	1200	864	-
	15							1600	240	-	2000	300	-	400	60	-
2	19								2484	-		4380	-		1896	-
	60							1600	960	-	2000	1200	-	400	240	-
	75							1200	900	-	2000	1500	-	800	600	-
	43							600	258	-	2000	860	-	1400	602	-
	47							600	282	-	2000	940	-	1400	658	-
	45							600	270	-	2000	900	-	1400	630	-
2	70								2670	-		5400	-		2730	-
	51							600	306	-	2000	1020	-	1400	714	-
	12							1100	132	-	2000	240	-	900	108	-
	05							600	30	-	2000	100	-	1400	70	-
	06							1100	66	-	2000	120	-	900	54	-
	12							1600	192	-	2000	240	-	400	48	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	07							1100	77	-	2000	140	-	900	63	-
	36							1600	576	-	2000	720	-	400	144	-
1	49								1699	-		2980	-		1281	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				229	Åker, m.p.lättlera
				230	D:o d:o
				231	D:o d:o
				232	D:o d:o
					Summa
<u>Kvistofta socken.</u>					
Kvistofta	¹ 7		1/4		<u>John Persson.</u>
				233	Åker, m.p.lättlera
				234	D:o d:o
				235	D:o d:o
					Summa
					<u>Johan Fr. Jönsson.</u>
Kvistofta	¹ av 6		5/32	236	Åker, m.p.lättlera
					Summa
<u>Glumslöva socken.</u>					
Övre Glumslöv	⁵ av 11		⁷ 432		<u>Edvard Persson.</u>
				237	Åker, m.p.lättlera
				238	D:o d:o
				239	D:o d:o
				240	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	49								1699	-		2980	-		1281	-
	45							1100	495	-	2000	900	-	900	405	-
	40							600	240	-	2000	800	-	1400	560	-
	06							1000	60	-	2000	120	-	1000	60	-
	30							600	180	-	2000	600	-	1400	420	-
2	70								2674	-		5400	-		2726	-
	25							1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
	43							1100	473	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	817	-	800	344	-
	30							1300	390	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	570	-	600	180	-
	98								1263	-		1887	-		624	-
	17							1600	272	-	2000	340	-	400	68	-
	17								272	-		340	-		68	-
	01							800	8	-	2000	20	-	1200	12	-
	22							800	176	-	2000	440	-	1200	264	-
	08							1300	104	-	2000	160	-	700	56	-
	20							1300	260	-	2000	400	-	700	140	-
	51								548	-		1020	-		472	-

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				241	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Övre Glumslöv	7 ⁹		1/4		Eric Andersson.
				242	Ång, skogbevuxen, m.p.lättl.
				243	D:o d:o d:o
				244	D:o d:o d:o
				245	Åker, d:o
				246	D:o d:o
				247	D:o d:o
				248	D:o d:o
					Summa
					Sammandrag.
<u>Kviatofta socken.</u>					
Katslösa	av 5 ²		7 128	201, 202, 207- -210	John Persson
D:o	av 5 ²		17 128	203- -206	Karl Åkesson
<u>Glumslöva socken.</u>					
Övre Glumslöv	4 3		1/4	211	Bror Larsson
D:o	1 15		1/8	212- -215	Otte Petter Anderssens sth.,
					arr. Albin Svensson
D:o	2 11		1/6	216- -220	Hilmer Berggren
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	51								548	-		1020	-		472	-
	17							800	136	-	2000	340	-	1200	204	-
	68								684	-		1360	-		676	-
			06					1100	66	-	1200	72	-	100	6	-
			04					1100	44	-	1200	48	-	100	4	-
			06					1100	66	-	1200	72	-	100	6	-
	20							1100	220	-	2000	400	-	900	180	-
	14							1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
	50							1000	500	-	2000	1000	-	1000	500	-
	10							1600	160	-	2000	200	-	400	40	-
	94		16						1280	-		2072	-		792	-
	1 78								2404	-		3117	-		713	-
	1 56								1915	-		2268	-		353	-
	05								80	-		100	-		20	-
	2 19								2484	-		4380	-		1896	-
	2 70								2670	-		5400	-		2730	-
	8 28								9553	-		15265	-		5712	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Övra Glumslöv	4 11 5 av 11		7/339 552800	221- -232	Petter Månsson
<u>Kvistofta socken.</u>					
Kvistofta	1 7		1/4	233- -235	John Persson
D:o	1 av 6		5/32	236	Johan Fr. Jönsson
<u>Glumslövs socken.</u>					
Övra Glumslöv	5 av 11		7 432	237- -241	Edvard Persson
D:o	9 7		1/4	242- -248	Eric Andersson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
8	28								9553	-		15265	-		5712	-
2	70								2674	-		5400	-		2726	-
	98								1263	-		1887	-		624	-
	17								272	-		340	-		68	-
	68								684	-		1360	-		676	-
	94	16							1280	-		2072	-		792	-
13	75	16							15726	-		26324	-		10598	-

Kvistofta den 2 april 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Carl Paulsson P.B. Håkansson

Gode män.

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning					
Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman	
5	4	3	2	1	6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
<u>Värderingsallmogd</u> och <u>Hävedeförteckning</u> för <u>Västra företaget.</u> <u>Förslaget alternativ II.</u> /Utföres ej/.																			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl.	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kvistofta socken.</u> Katslösa	av 5 ²		<u>7</u> <u>128</u>		<u>Västra företaget.</u>
					<u>Avdelning I.</u>
				201	Åker, m.p.lättlera
				202	D:o d:o
					<u>Summa</u>
	av 5 ²		<u>17</u> <u>128</u>		<u>Karl Åkesson.</u>
				203	Åker, m.p.lättlera
				204	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Katslösa	av 5 ²		<u>17</u> <u>128</u>		<u>Karl Åkesson.</u>
				205	Åker, m.p.lättlera
				206	D:o d:o
					<u>Summa</u>
	av 5 ²		<u>7</u> <u>128</u>		<u>John Persson.</u>
				207	Åker, m.p.lättlera
				208	D:o d:o
				209	D:o d:o
				210	D:o d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
29				1600	464 -	2000	580 -	400	116 -							
53				1200	636 -	2000	1060 -	800	424 -							
82					1100 -		1640 -		540 -							
97				1100	1067 -	2000	1940 -	900	873 -							
14				1600	224 -	2000	280 -	400	56 -							
1 11					1291 -		2220 -		929 -							
21				1600	336 -	2000	420 -	400	84 -							
24				1200	288 -	2000	480 -	800	192 -							
45					624 -		900 -		276 -							
07				1200	84 -	2000	140 -	800	56 -							
14				1600	224 -	2000	280 -	400	56 -							
24				1600	384 -	2000	480 -	400	96 -							
51				1200	612 -	2000	1020 -	800	408 -							
96					1304 -		1920 -		616 -							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Glumslövs socken.</u>					
Övre Glumslöv	⁴ 3		1/4		<u>Bror Larsson.</u>
				211	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
Övre Glumslöv	¹ 15		1/8		<u>Otto Petter Anderssons sth.</u>
					<u>arr. Albin Svensson.</u>
				212	Åker, m.p.lättlera
				213	D:o d:o
				214	D:o d:o
				215	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning III.</u>
Övre Glumslöv	² 11		1/6		<u>Hilmer Bergeren.</u>
				216	Åker, m.p.lättlera
				217	D:o d:o
				218	D:o d:o
				219	D:o d:o
				220	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Övre Glumslöv	⁴ 11 5 av 11		⁷⁴³³⁹ 532800		<u>Petter Månsson.</u>
				221	Åker, m.p.lättlera
					<u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
	05								80	-		100	-		20	-
	58							1600	928	-	2000	1160	-	400	232	-
	74							1000	740	-	2000	1480	-	1000	740	-
	72							800	576	-	2000	1440	-	1200	864	-
	15							1600	240	-	2000	300	-	400	60	-
	2 19								2484	-		4380	-		1896	-
	60							1600	960	-	2000	1200	-	400	240	-
	75							1200	900	-	2000	1500	-	800	600	-
	43							600	258	-	2000	860	-	1400	602	-
	47							600	282	-	2000	940	-	1400	658	-
	45							600	270	-	2000	900	-	1400	630	-
	2 70								2670	-		5400	-		2730	-
	51							600	306	-	2000	1020	-	1400	714	-
	51								306	-		1020	-		714	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				222	Åker, m.p.lättlera
				223	D:o d:o
				224	D:o d:o
				225	D:o d:o
				226	D:o d:o
				227	D:o d:o
				228	D:o d:o
				229	D:o d:o
				230	D:o d:o
				231	D:o d:o
				232	D:o d:o
					Summa
<u>Kvistofta socken.</u>					
Kvistofta	¹ 7		1/4		<u>Johan Persson.</u>
				233	Åker, m.p.lättlera
				234	D:o d:o
				235	D:o d:o
					Summa
Kvistofta	¹ av 6		5/32		<u>Johan Fr. Jönsson</u>
				236	Åker m.p.lättlera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	51								306	-		1020	-		714	-
	12							1100	132	-	2000	240	-	900	108	-
	05							600	30	-	2000	100	-	1400	70	-
	06							1100	66	-	2000	120	-	900	54	-
	12							1600	192	-	2000	240	-	400	48	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	07							1100	77	-	2000	140	-	900	63	-
	36							1600	576	-	2000	720	-	400	144	-
	45							1100	495	-	2000	900	-	900	405	-
	40							600	240	-	2000	800	-	1400	560	-
	06							1000	60	-	2000	120	-	1000	60	-
	30							600	180	-	2000	600	-	1400	420	-
2,70									2674	-		5400	-		2726	-
	25							1600	400	-	2000	500	-	400	100	-
	43							1100	473	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	817	-	800	344	-
	30							1300	390	-	¹⁹⁰⁰ ~~2000~~	570	-	600	180	-
	98								1263	-		1887	-		624	-
	17							1600	272	-	2000	340	-	400	68	-
	17								272	-		340	-		68	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Glumslövs socken.</u>					
Övre Glumslöv	av 11 ⁵		7 432		<u>Edvard Persson.</u>
				237	Åker, m.p.lättlerq
				238	D:o d:o
				239	D:o d:o
				240	D:o d:o
				241	D:o d:o
					Summa
Övre Glumslöv	7 ⁹		1/4		<u>Erie Andersson.</u>
				242	Äng, skogbevuxen, m.p.lättl.
				243	D:o d:o d:o
				244	D:o d:o d:o
				245	Åker, d:o
				246	D:o d:o
				247	D:o d:o
				248	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
01				800	8 -	2000	20 -	1200	12 -							
22				800	- 176 -	2000	440 -	1200	264 -							
08				1300	104 -	2000	160 -	700	56 -							
20				1300	260 -	2000	400 -	700	140 -							
17				800	136 -	2000	340 -	1200	204 -							
68					684 -		1360 -		676 -							
		06		1100	66 -	1200	72 -	100	6 -							
		04		1100	44 -	1200	48 -	100	4 -							
		06		1100	66 -	1200	72 -	100	6 -							
20				1100	220 -	2000	400 -	900	180 -							
14				1600	224 -	2000	280 -	400	56 -							
50				1000	500 -	2000	1000 -	1000	500 -							
10				1600	160 -	2000	200 -	400	40 -							
94	16				1280 -		2072 -		792 -							

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Kvistofta socken.</u>					
<u>Avdelning I.</u>					
Katslösa	av 5 ²		$\frac{7}{128}$	201, 202	John Persson
D:o	av 5 ²		$\frac{17}{128}$	203, 204	Karl Åkesson
<u>Summa för avd. I</u>					
<u>Avdelning II.</u>					
Katslösa	av 5 ²		$\frac{17}{128}$	205, 206	Karl Åkesson
D:o	av 5 ²		$\frac{7}{128}$	207-210	John Persson
<u>Glumslövs socken.</u>					
Övre Glumslöv	3 ⁴		1/4	211	Bror Larsson
D:o	15 ¹		1/8	212-215	Otto Petter Anderssons sth., arr. Albin Svensson
<u>Summa för avd. II</u>					
<u>Avdelning III.</u>					
Övre Glumslöv	11 ² 4		1/6	216-220	Hilmer Berggren
D:o	av 11 ⁵		$\frac{74339}{532800}$	221-232	Petter Månsson
<u>Kvistofta socken.</u>					
Kvistofta	7 ¹		1/4	233-235	John Persson
D:o	av 6 ¹		5/32	236	Johan Fr. Jönsson
Överföres					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
	82							1100 -			1640 -			540 -		
1	11							1291 -			2220 -			929 -		
1	93							2391 -			3860 -			1469 -		
	45							624 -			900 -			276 -		
	96							1304 -			1920 -			616 -		
	05							80 -			100 -			20 -		
2	19							2484 -			4380 -			1896 -		
3	65							4492 -			7300 -			2808 -		
2	70							2670 -			5400 -			2730 -		
2	70							2674 -			5400 -			2726 -		
	98							1263 -			1887 -			624 -		
	17							272 -			340 -			68 -		
6	55							6879 -			13027 -			6148 -		

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hänvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
<u>Glumslövs socken.</u>					
Östra Glumslöv	av 11 ⁵		$\frac{7}{132}$	237-241	Edvard Persson
D:o	7 ⁹		1/4	242-248	Eric Andersson
					<u>Summa för syd. III</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	55								6879	-		13027	-		6148	-
	68								684	-		1360	-		676	-
	94	-	16						1280	-		2072	-		792	-
8	17		16						8843	-		16459	-		7616	-
13	75		16						15726	-		27619	-		11893	-
Kvistofta den 2 april 1935. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Carl Paulsson P.B. Håkansson Gode män.																

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning					
Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	Socken, by och hemman	
5	4	3	2	1	6

Kostnadsförslag.Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Östra företaget.</u>								
		<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>								
14+50-15	50	<u>Upprensning</u> och utvidgning								
		av det nuvarande vägdiket m	50	0,50	25	-				
15-15+89	89	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m	89	5,-	445	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	89	1,70	151	30				
15+89-15+ +98	9	<u>Nybyggnad</u> av trumma för all-								
		männa vägen Rya-Kvistofta.								
		Trumman nybygges av 24" ce-								
		mentrör. Arbetet utföres								
		och bekostas av Luggude hä-								
		rads vägdistrikt st.	1		-	-				
15+98-27+ +26	1128	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m	1128	5,-	5640	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	1128	1,80	2030	40	8291	70		
		<u>Tills. 1276 meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> - öga - vid på-								
		le 15, utförd i betong 1:3:								
		:5, jämtestensättning st.	1	40,-	40	-				
		<u>Brunner</u> av betong med 1,- m								
		inre diameter; vid pålarna								
		15+89 och 15+98. Utföres								
		Överföres			40	-	8291	70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres			40	-	8291	70		
		och bekostas av Luggude								
		härads vägdistrikt st. 2	2		-	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,80								
		m inre diameter; vid pålar-								
		na 17, 17+86, 18+77, 19+63,								
		20+91, 22, 22+60, 23+68,								
		24+66, 25+29, 26+24 och								
		27+26 st. 12	12	55,-	660	-	700	-		
		<u>Nedhuggning</u> av pilträd; ut-								
		föres av vederbörande jord-								
		ägare					-	-		
		<u>Borttagning</u> av stubbar ef-								
		ter pilträd					140	-		
		<u>Ersättning</u> till fastighe-								
		ten 1/2 mtl. Kvistofta 5	1							
		dels för jord, som åtgår								
		till upprepning av dikes-								
		sträcken 14+50-15, dels								
		för intrång genom jordupp-								
		lag utmed samma dikes-								
		sträcka					10	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		Överföres					9141	70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överföres					9141	70		
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					908	30	10050	-
		<u>Dikessträckan D-E.</u>								
27+26-29+ +54	228	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	228	4,-	912	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	228	1,50	342	-	1254	-		
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,80								
		m. inre diameter; vid på-								
		larna 28+45 och 29+54 st.	2	55,-			110	-		
		<u>Borttagning</u> av stubbar ef-								
		ter pilträd					80	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					156	-	1600	-
		<u>Dikessträckan E-F-G.</u>								
29+54- -33+80	426	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m	426	5,-	2130	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	426	2,-	852	-				
33+80- -35+68=50	188	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	188	4,-	752	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	188	1,60	300	80	4034	80		
<u>Tills.</u>	614	<u>meter.</u>								
		Överföres					4034	80	11650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					4034	80	11650	-
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,80 m inre diameter; vid pålar- na 30+72, 31+92, 32+76 och 34+33 st. 4 55,- 220 -								
		<u>Brunnar</u> av betong med 1,- m inre diameter; vid pålar- na 33+80 och 35+68 st. 2 80,- 160 - 380 -								
		<u>Nedhuggning</u> av pilträd; utföres av vederbörande jordägare.								
		<u>Borttagning</u> av stubbar ef- ter pilträd							200	-
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tilläg- ges ca 10 % med							485	20 5100 -
		<u>Dikesströkan G-H.</u>								
35+68-50- -38+56	288	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	288	4,-	1152	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m	288	1,60	460	80				
38+56-40	144	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	144	3,-	432	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m	144	1,30	187	20 2232 -				
<u>Tills.</u>	<u>432</u>	<u>meter.</u>					2232	-	16750	-
		Överföres								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2232	-	16750	-
		<u>Brunn</u> av betong med 1,- m inre diameter; vid påle 36+85 st.	1	80,-	80	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,80 m inre diameter; vid pålar- na 37+70, 38+56, 39+50 och 39+93 st.	4	55,-	220	-				
		<u>Intag</u> av betong 1:3:5 en- ligt ritning; vid påle 40 st.	1	100,-	100	-	400	-		
		<u>Nedbuggning</u> av pilträd; ut- föres av vederbörande jord- ägare						-		
		<u>Borttagning</u> av stubbar ef- ter pilträd					50	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					268	-	2950	-
		<u>Dikessträcken G-G</u>								
35+68=50- -51+62	162	<u>Inköp</u> av 10" cementrör	162	1,90	307	80				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning samt upp- tagning av äldre rörledning	162	1,40	226	80				
Övf.	162	Överföres			534	60			19700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
51+62- -53+88	162	Överfört			534	60			19700	-
	226	Inköp av 6" cementrör m	226	1,20	271	20				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning samt upp- tagning av äldre rörledning m	226	1,-	226	-	1031	80		
Tills.	388	meter.								
		Brunnar av betong med 0,60 m inre diameter; vid pålar- na 50+91, 51+62, 52+64 och 53+88	4	35,-			140	-		
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					128	20	1300	-
					Summa kostnad				21000	-
		Sammandrag.								
	1276	Dikessträckan A-B-C-D					10050	-	kr.	
	228	" D-E					1600	-	"	
	614	" E-F-G					5100	-	"	
	432	" G-H					2950	-	"	
	388	" G-G					1300	-	"	
Summa	2938	meter.			Summa beräknad kostnad		21000	-	kr.	
Kvistofta den 2 april 1935.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. Bb

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
3+50-6+ +26	276	<u>Västra företaget.</u>								
		<u>Förslag alternativ I. /Utföres/.</u>								
		<u>Dikessträckan K-L-M.</u>								
		<u>Schaktning</u> , mylla på ngt								
		grusbl. lera m ³	200	1,25			250	-		
		<u>Nedhuggning</u> av pilträd; ut-								
		föres av vederbörande jord-								
		ägare.						-	-	
		<u>Borttagning</u> av stubbar ef-								
		ter pilträd					100	-		
		<u>Ersättning</u> , dels för jord,								
		som åtgår för upptagande av								
		sträckan 3+50-6+26 till fö-								
		reskriven bredd, dels för								
		intrång genom jordupplag								
		utmed samma dikessträcka								
		skall utgå till:								
		<u>Karl Åkesson</u> såsom äg. av								
		17/128 mtl. av Katslösa								
		2 5 med					30	-		
		<u>John Persson</u> såsom äg. av								
		17/128 mtl. av Katslösa 5 ²								
		med					25	-		
		Överföres					55	-	350	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			55	-	350	-		
		Karl Bengtsson såsom äg. av								
		3/8 mtl. Katslösa 7 ¹ med			5	-	60	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					40	-	450	-
		Dikesströkan M-N.								
6+26-7	74	Inköp av 24" cementrör m	74	6,20	458	80				
		Sebaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	74	1,70	125	80	584	60		
		Ommurning - öga - för rör-								
		utloppet vid påle 6+26; ut-								
		förd i betong 1:3:5 jämte								
		stensättning st.	1	40,-	40	-				
		Brunn av betong med 1,- m								
		inre diameter; vid påle 7 ^{st.}	1	80,-	80	-	120	-		
		Nedhuggning av pilträd; ut-								
		föres av vederbörande jord-								
		ägare					-	-		
		Borttagning av stubbar ef-								
		ter pilträd					60	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					764	60	450	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					764	60	450	-
		ca 10 % med					85	40	850	-
		<u>Dikessträckan N-O.</u>								
7-9+17	217	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m	217	6,20	1345	40				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	217	2,-	434	-	1779	40		
		<u>Brunnar</u> av betong med 1,-								
		m inre diameter; vid pålar-								
		na 7+78 och 9+17 st.	2	80,-			160	-		
		<u>Nedhuggning</u> av pilträd; ut-								
		föres av vederbörande jord-								
		ägare					-	-		
		<u>Borttagning</u> av stubbar ef-								
		ter pilträd					70	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					190	60	2200	-
		<u>Dikessträckan O-P-Q.</u>								
9+17-9+ +66=60	49	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m	49	6,20	303	80				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	49	2,-	98	-				
9+66=60- +61+76	176	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m	176	6,20	1091	20				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
Övf.	225	Överföres			1493	-			3500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	225	Överfört			1493	-			3500	-
		ning och höljning m	176	3,50	616	-	2109	-		
Tills.	225	meter.								
		Brunnar av betong med 1,- m inre diameter; vid pålar- na 9+66=60 och 61+76 st.	2	80,-			160	-		
		Borttagning av buskar, stubbar och rötter å strä- kan 9+17-9+66					10	-		
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					221	-	2500	-
		Dikessträkan Q-R-S.								
61+76-64+ +90=14+62	314	Inköp av 18" cementrör med muff m	314	4,-	1256	-				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m	314	3,-	942	-				
64+90=14+ +62=14+85	23	Inköp av 18" cementrör med muff m	23	4,-	92	-				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m	23	1,70	39	10	2329	10		
Tills.	337	meter.								
		Brunnar av betong med 0,80 Överföres					2329	10	6000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		<u>Sammandrag.</u>								
	276	Dikessträckan K-L-M				450	-			
	74	" M-N				850	-			
	217	" N-O				2200	-			
	225	" O-P-Q				2500	-			
	337	" Q-R-S				2800	-			
	<u>165</u>	" S-T				<u>1100</u>	-			
<u>Summa</u>	<u>1294</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa beräknad kostnad</u>	<u>9900</u>	-			
Kvistofta den 2 april 1935. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör.										

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. Bb

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Västra företaget.</u>								
		<u>Förslag, alternativ II. /Utföres ej/.</u>								
		<u>Dikessträckan I-K-L-M.</u>								
2+60-3+ +30	70	<u>Upprensning och utvidgning</u> av det nuvarande öppna di- ket	m	70	0,30	21 -				
3+30-6+ +26	296	<u>Inköp av 24" cementrör</u>	m	296	6,20	1835 20				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning	m	296	1,90	562 40	2418	60		
<u>Tills.</u>	<u>366</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning - öga - för rör-</u> utloppet vid påle 3+30; ut- förd i betong 1:3:5 jämte								
		<u>stensättning</u>	st.	1	40,-	40 -				
		<u>Brunnar av betong med 1,-</u> m inre diameter; vid pålar-								
		na 4, 5 och 6+26	st.	3	80,-	240 -	280 -			
		<u>Nedhugning av pilträd;</u> utföres av vederbörande								
		<u>jordägare</u>								
		<u>Borttagning av stubbar ef-</u> ter pilträd					100 -			
		<u>Ersättning, dels för jord</u> <u>Överföres</u>					2798	60		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2798	60		
		som åtgår för upptagande av dikessträckan 2+60-3+30 till erforderlig bredd, dels för intrång genom jordupplag utmed samma di- kessträcka skall utgå till Karl Bengtsson såsom ägare av 3/8 mtl. Katslösa ¹ 7 samt till Karl Åkesson så- som ägare av 17/128 mtl. av Katslösa ² 5 med 10,- kr. till vardera <u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med</u> <u>Dikessträckan M-N.</u>						20 -		
							<u>281</u>	<u>40</u>	3100	-
6+26-7	74	<u>Inköp</u> av 21" cementrör med muff m	74	5,-	370	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m	74	1,70	<u>125</u>	<u>80</u>	495	80		
		<u>Brunn</u> av betong med 1,- m inre diameter; vid påle 7 ^{st.}	1	80,-			<u>80</u>	-		
		Överföres					575	80	3100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					575	80	3100	-
		<u>Nedhuggning</u> av piltråd; ut- föres av vederbörande jord- ägare.					-	-		
		<u>Borttagning</u> av stubbar ef- ter piltråd					60	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					64	20	700	-
		<u>Dikessträcken N-O.</u>								
7-9+17	217	<u>Inköp</u> av 24" cementrör m	217	6,20	1345	40				
		<u>Sebaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m	217	2,-	434	-	1779	40		
		<u>Brunnar</u> av betong med 1,- m inre diameter; vid pålar- na 7+78 och 9+17 st.	2	80,-			160	-		
		<u>Nedhuggning</u> av piltråd; ut- föres av vederbörande jord- ägare					-	-		
		<u>Borttagning</u> av stubbar ef- ter piltråd					70	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					2009	40	3800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					2009	40	3800	-
		ca 10 % med					190	60	2200	-
		<u>Dikessträckan O-P-Q.</u>								
9+17-9+ +66=60	49	Inköp av 24" cementrör m	49	6,20	303	80				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	49	2,-	98	-				
9+66=60- -61+76	176	Inköp av 24" cementrör m	176	6,20	1091	20				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	176	3,50	616	-	2109	-		
		<u>Tills. 225 meter.</u>								
		Brunnar av betong med 1,-								
		m inre diameter; vid pålar-								
		na 9+66=60 och 61+76 st.	2	80,-			160	-		
		Borttagning av buskar,								
		stubbar och rötter å sträc-								
		kan 9+17-9+66					10	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					221	-	2500	-
		<u>Dikessträckan Q-R-S.</u>								
61+76-64+ +90=14+62	314	Inköp av 18" cementrör med								
		muff m	314	4,-	1256	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
Övf.	314	Överföres			1256	-			8500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	314	Överfört				1256 -			8500 -	
		ning och höljning m	314	3,-	942 -					
64+90=14+ +62-14+85	23	<u>Inköp</u> av 18" cementrör med								
		muff m	23	4,-	92 -					
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	23	1,70	39 10	2329 10				
<u>Tills.</u>	<u>337</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,80								
		m inre diameter; vid pålar-								
		na 63+30 och 64+30 st.	2	55,-	110 -					
		<u>Brunn</u> av betong med 1,- m								
		inre diameter vid påle								
		14+85 st.	1	80,-	80 -	190 -				
		<u>Borttagning</u> av buskar,								
		stubbar och rötter					20 -			
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					260 90	2800 -		
		<u>Dikessträckan S-T.</u>								
14+85-16+ +50	165	<u>Inköp</u> av 18" cementrör med								
		muff m	165	4,-	660 -					
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	165	1,40	231 -	891 -				
		Överföres					891 -	11300 -		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					891 -		11300 -	
		Intag av betong 1:3:5 enl. ritning vid påle 16+50 st.	1	100,-			100 -			
		Borttagning av buskar, stubbar och rötter					20 -			
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					89 -		1100 -	
					Summa kostnad				12400 -	
		<u>Sammandrag.</u>								
	366	Dikessträcken I-K-L-M					3100 -		kr.	
	74	" M-N					700 -		"	
	217	" N-O					2200 -		"	
	225	" O-P-Q					2500 -		"	
	337	" Q-R-S					2800 -		"	
	165	" S-T					1100 -		"	
	<u>Summa</u>	<u>1384 meter.</u>			<u>Summa beräknad kostnad</u>		<u>12400 -</u>		<u>kr.</u>	
		Kvistofta den 2 april 1935.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Östra företaget.							
Dikessträckan A-B-C-D.							
14+50	-	0,80	0,5	2,10	1:1	1,60	
15	50	1,-	"	2,50	"	{2,40 2,53	21" rör mellan pålarna 15 och 27+26.
+50	50	1,25				3:1000	
+89	39	1,50 1,45				{2,80 2,85	Fixpkt.: Kors och järndubb i front- murens ö.k. & N. sidan av allm. vä-
+98	9	1,45 1,40				{2,85 2,90	gen, 3,- m V. om trummans mittlinje, belägen på höjden + 4,63.
16	2	1,40					
+50	50	1,25					
17	50	1,65					
+50	50	1,65					
18	50	1,70					
+50	50	1,75					
19	50	1,55					
+50	50	1,45					
20	50	1,60					
+50	50	1,80					
21	50	2,25					
+50	50	2,10					
22	50	1,80					
+50	50	1,75					
23	50	1,85					
Övf.	850						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	850						
23+50	50	1,80					
24	50	1,60				2:1000	
+50	50	1,70					
+66	16	1,65				4,64	
25	34	1,75					
+50	50	1,45					
26	50	1,50				2:50:1000	
+50	50	1,55					
27	50	1,60					Fixpkt.: Kors och järndubb i grund-
+26	26	1,60				5,29	mur till logan å fastigheten Kvistof-
Summa 1276 meter.							ta nr 2, 3,35 m N. om S.V. knuten och
							0,20 m över marken; belägen på höjden
							+ 8,445.
<u>Dikessträckan D-E.</u>							
27+26	-	1,60				5,29	18" rör mellan pålarna 27+26 och 29+
+50	24	1,50					+54.
28	50	1,40				2:50:1000	
+50	50	1,70					
29	50	1,70					
+54	54	1,60				6,54	
Summa 228 meter.							
<u>Dikessträckan E-F-G.</u>							
29+54	-	1,60				6,54	21" rör mellan pålarna 29+54 och 33+
							+80.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
30	46	1,70					
+50	50	1,95					
31	50	2,-				1.50:1.000	
+50	50	2,-					
+92	42	2,20				6,90	Fixpkt.: Kors och järndubb i grund- sten å N.V. hörnet av vedboden till Johan Perssons gård, Kvistofta nr 7, belägen på höjden + 10,86.
32	8	2,20					
+50	50	2,40				1.50:1.000	
33	50	2,10					
+50	50	1,85					
+80	30	1,60				7,18	18" rör mellan pålarna 33+80 och 35+ +68=50.
34	20	1,65					
+50	50	1,85				5.00:1.000	
35	50	2,20					
+50	50	1,95					
35+68= =50	18	1,75				7,74	
Summa	614	meter.					
Dikessträcken G-H.							
35+68= =50	-	1,75				7,74	18" rör mellan pålarna 35+68=50 och 38+56.
36	32	1,90				5.00:1.000	
+50	50	1,80					
+85	35	2,20				8,33	
37	15	2,40					
+50	50	2,20				2.00:1.000	
Övf.	182						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	182						
37+70	20	1,80				8,50	
38	30	1,80				2:1000	Fixpkt.: Kers och järndubb i grundsten till legan å Joh. Jönssons gård, Kvistofta nr 6, 0,30 m V. om S.Ö. knuten och 0,25 m över marken; belägen på höjden + 12,26.
+56	56	1,75				8,67	
+56	-	1,70				8,72	15" rör mellan pålarna 38+56 och 40.
39	44	1,90				4:1000	
+50	50	2,25					
40	50	1,85				9,30	
Summa	432	meter.					
					1		
					Dikesströken G-3		
50=35+68	-	1,70				7,84	10" rör mellan pålarna 50=35+68 och 51+62.
+50	50	1,75				1:1000	
51	50	1,70					
+62	62	1,45				8,10	
52	38	1,45				4:1000	
+50	50	1,40					
+64	14	1,40				8,51	
53	36	1,55				2:1000	
+50	50	1,50					
+88	38	1,70				8,76	
Summa	388	meter.					

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan N-O.</u>							
7	-	1,70				6,75	Fixpkt.: Kors och järndubb i rågångs- sten, 4,- m S.V. om punkt 7+2 i rå- gångshörnet mellan Ö. Glumslöv 34 och Katslösa 2; belägen på höjden +8,91.
+50	50	1,80				3:1000	
+78	28	1,75				6,98	24" rör mellan pålarna 7 o. 9+17.
8	22	1,70					
+50	50	1,70				0001.5	
9	50	1,70					
+17	17	1,80				7,40	
<u>Summa 217 meter.</u>							
<u>Dikessträckan O-P-Q.</u>							
9+17	-	1,80				7,40	24" rör mellan pålarna 9+17-9+50 och 60=9+66-61+76.
+50	33	1,95				3:1000	
60=9+66	16	2,15				7,57	
60+50	50	1,85					
61	50	1,60				0001.00	
61+50	50	1,90					
61+76	26	1,85				8,19	
<u>Summa 225 meter.</u>							
<u>Dikessträckan Q-R-S.</u>							
61+76	-	1,70				8,34	18" rör mellan pålarna 61+76-64+90= =14+62.
62	24	1,75				0001.00	
+50	50	2,25				16:1000	
Övr.	74						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf. 74	74						
63	50	1,60				16:1000	
+30	30	1,55				10,80	
+50	20	1,55					
64	50	1,80				18:1000	
+30	30	1,90				12,60	
+50	20	2,-				10:1000	
64+90= =14+62	40	1,75				13,20	18" rör mellan pålarna 64+90=14+62 och 14+85.
14+85	23	1,60				13,43	Fixpkt.: Kors och järndubb i vägångs vinkeln mellan 8. Glumslöv 11 ⁵ och 7 ¹ och Kvistofta 6 ¹ , 4,5 m N. om punkt 14+85; belägen på höjden + 15,57.
Summa	337	meter.					
Dikessträcken S-T.							
14+85	-	1,50				13,52	18" rör mellan pålarna 14+85 och 16+50.
15	15	1,60					
+50	50	1,60				12:1000	
16	50	1,55					
+50	50	1,70				15,50	
Summa	165	meter.					
Sammandrag.							
276	Dikessträcken K-L-M						
74		"			M-N		
217		"			N-O		
225		"			O-P-Q		
Övf. 792	792						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	792						
	337	Dikessträckan Q-R-S					
	<u>165</u>		"		S-T		
Summa	1294	meter.					
	2938	Östra företaget					
	<u>1294</u>	Västra företaget					
Summa	4232	meter.					
<u>Vid arbetets utförande är att iakttaga:</u>							
<u>Att</u> vid utförandet av den öppna dikessträckan 14+50-15 inom Östra företaget det nuvarande diket skall utvidgas från vägen eller åt vänstra sidan samt att samtliga schaktmassor liksom skola uppläggas på vänstra sidan.							
<u>Att</u> vid utförandet av den öppna dikessträckan 3+50-6+26 inom Västra företaget det nuvarande diket skall utvidgas lika åt båda sidor samt att schaktmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om det nya avloppet.							
<u>Att</u> dikesvallarna, som komma att uppläggas utmed de öppna dikessträckorna, skola genomgrävas vid tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtiende meter.							
<u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.							
<u>Att</u> rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande							

lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.

Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor samt, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att träd, som växa i de sträckor, där avloppen skola upptagas, skola fällas av vederbörande jordägare under det att borttagandet av mindre buskar, stubbar - även äldre - och rötter skall åligga respektive dikningsföretag och kostnaderna härför alltså ingå i blivande entreprenader.

Att lüget för de brunnar, som skola utföras, i allmänhet bestämts till platser, där rörrännor nu utmynna.

Att de enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest vederbörande jordägare tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skall bekostas av vederbörande jordägare.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong.

- Att** brunnar med större inre diameter än 0,6 m skola utföras med till 0,6 m inre diameter avkonande överdel.
- Att** brunnar med 0,6 m inre diameter helt skola utföras av betongrör.
- Att** brunnar med större inre diameter än 0,6 m lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.
- Att** brunnarna skola utföras med öppningar för vattnets tilledande, exempelvis genom inhuggning på lämpliga höjder av tjäckdikesrör, samt väl omskolas med sten och groft grus.
- Att** brunnar, vilka ligga på raksträcka och ej i rågång eller invid väg, må utföras som täckta brunnar, därest vederbörande jordägare själv ikläder sig risken för i framtiden möjligen inträffande olycksfall, orsakat av att locket brister eller fördärras.
- Att** samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.
- Att** sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnseringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställes.
- Att** kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnseringens sidor samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.
- Att** ommurningarna vid påle 14+50 inom Västra företaget och vid påle 6+26 inom Östra företaget skola grundläggas till fästfritt djup samt utföras av betong med blandningsförhållandet minst 1:3:5.

Kvistofta den 2 april 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Övre Glumslöv nr 11 m.fl. fastigheter uti Glumslövs och Kvistofta socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länstyrelsens resolution den 19 januari 1934 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Övre Glumslöv nr 11 m.fl. fastigheter uti Glumslövs och Kvistofta socknar av Malmöhus län. Sedan ett flertal sakägare under handläggningen såsom sökande biträtt förrättningen, berör densamma nu marker tillhörande Övre Glumslöv nr:is 3, 7, 11 och 15 uti Glumslövs socken samt Katslösa nr 5 och Kvistofta nr:is 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12 och 15 uti Kvistofta socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 93/94, omfattar vissa marker inom Glumslövs och Kvistofta socknar, belägna väster om

allmänna vägen Glumslöv-Kvistofta kyrka. De berörda områdena avvattnas till två olika avlopp, varför dikningsområdet uppdelats i två av varandra i kostnadshänseende helt oberoende dikningssamfälligheter eller företag omfattande de områden, som närmare framgå av värderingslängderna Bil. Litt. Aa och Ab^I, samt kallade Östra företaget och Västra företaget.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. till öppna avlopp, vilka emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner. I enlighet med under förrättningen framställda yrkanden hava synemännen därför upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas rationella torrläggning, samt för detta ändamål föreslagit att följande dikessträckor skola utföras nämligen:

För Östra företaget.

- 1/ Huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H från avvägningspåle 14+50 till avvägningspåle 40. Avloppet skall förläggas i samma sträckning som det nuvarande öppna diket med undantag för sträckorna 15+68-15+89 och 29+29+54. För undvikande av ett flertal krökar skall avloppet nämligen å dessa kortare sträckor förläggas i nyskärning. Förutom sträckan 14+50-15, vilken skall upptagas som öppet dike, skall avloppet utföras som täckt dike av cementrör med föreskrivna dimensioner.

- 2/ Sidaavloppet, dikessträckan G-G¹ från avvägningspåle 35+68-50 till avvägningspåle 53+88. Avloppet skall i sin helhet utföras som täckt dike av cementrör samt förläggas i rägången mellan Kvistofta nr 6

och Kvistofta nr 7.

För Västra företaget.

3/ Dikessträckan K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T från avvigningspåle 3+50 över avvigningspålarna 9+66=60, 61+76 och 64+90=14+62 till avvigningspåle 16+50. Avloppet skall å sträckorna 3+50-9+66=60 /dikessträckan L-M-N-O-P/ och 64+90=14+62-16+50 /dikessträckan R-S-T/ förläggas i samma sträckning, som det nuvarande öppna diket, men å sträckan 9+66=60-64+90=14+62 /dikessträckan P-Q-R/ förläggas i nyskrining över fastigheterna Övra Glumslöv 11², 11⁴ och 11⁵. Avloppet skall utföras som täckt dike av cementrör med föreskrivna dimensioner med undantag för sträckan 3+50-6+26 /dikessträckan K-L-M/, vilken skall utföras som öppet dike.

I detta sammanhang vilja synemännen framhålla, att de närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande som täckta ledningar. Synemännen hava därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen utföras som täckta diken i föreslagen utsträckning, liksom att absolut hinder skulle möta att med här ovan angivet planläge utföra vissa dikessträckor som öppna avlopp. Utföras de täckta dikessträckorna av fullgoda cementrör, torde ej heller fara föreligga för desamma framtida bestånd, enär det av analys av vatten från angränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt, även som de brunnar, ommurningar och intag, som skola utföras. För sistnämnda

konstarbeten hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats.

De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plan-karta.

Utöver här ovan angivna dikessträckor för Västra företaget äga John Persson och Johan Fr. Jönsson eller deras rättsinnehavare rätt att på egen bekostnad och utan hinder av eller ersättning till ägarne av fastigheterna Övra Glumslöv 11², 11⁴ och 11⁵ upptaga täckta diken från gränsen mellan Kvistofta och Glumslövs socknar till brunnarna vid pålarna 61+76, 63+30, 64+30 och 14+85. Dessa diken få dock endast utföras vid sådan tidpunkt att skada ej uppkommer för de jordägare, över vilkas marker de skola upptagas.

Förutom de förslag till avlopps upptagande, för vilka det redogjorts här ovan, hava synemännen även upprättat ett alternativt förslag till avlopp för Västra företaget /Förslag alternativ II, se värderingslängden Bil. Litt. Ab^{II} och kostnadsförslaget Bil. Litt. Eb^{II} /.

Ägarne av fastigheten Katslösa nr 5 hava nämligen uttalat en önskan att utredning måtte förebringas beträffande kostnaderna och desamma fördelning, därest Västra företaget utsträcktes att omfatta jämväl upptagande av täckt avlopp i sträckan 4-6+26, utfört till sådant djup och med sådana dimensioner i övrigt, att samtliga deras marker bleve fullt torrlagda. Sedan förrättningsmannen vid sammanträdet den 19 sistlidne mars redogjort för detta alternativa förslag, hava vederbörande emellertid yrkat /förrättningsprotokollets § 19/, att detsamma ej skulle komma till utförande.

Emil Berggrens yrkande /förrättningsprotokollets § 17/ att avloppet för Västra företaget skulle förläggas i sträckan 7-70-74+59-

=61+76 hava synemännen ej kunnat bifalla. Dels hava nämligen ägarne av fastigheterna Katslösa ² 5 och Övre Glumslöv ¹ 15 bestritt att avloppet finge förläggas i den av Berggren påyrkade sträckningen, dels anse synemännen den av Berggren föreslagna sträckningen mindre lämplig.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mon. 3.

Breor och trummor.

Genom förändret av Östra företaget nödvändiggör nybyggnad mellan

pålarna 15+89 och 15+98 av trumma för allmänna vägen Rya-Kvistofta inom Luggude härads vägdistrikt. Enligt eget åtagande vid sammanträdet den 19 sistlidne februari /förrättningsprotokollets § 13/ skall det åligga vägstyrelsen att i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga trumman samt såsom anslutningsanordningar till densamma jämväl utföra tvenne brunnar omedelbart uppströms och nedströms densamma. Trumman skall utföras av cementrör med minst 24" inre diameter och brunnarna likaledes av cementrör med minst 40" inre diameter. Efter anmälan av dikningsföretagets styrelse åger Luggude härads vägstyrelse alltså att ombesörja och utföra förenämnda arbeten.

I övrigt medför de båda företagens genomförande ej en- eller nybyggnad av trummor eller broar vare sig för allmänna eller enskilda vägar.

Nom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga att, för den händelse företagen komma till stånd, ersättning skall utgå till vederbörande fastighetsägare eller deras rättsinnehavare dels för jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av dikessträckan 14+50-15 inom Östra företaget och dikessträckan 3+50-6+26 inom Västra företaget, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträckor. De ersättningsbelopp, som härför skola utgå, finnas upptagna i respektive kostnadsförslag /Bil. Litt.

I
Ba och Bil. Litt. Bb /. Skulle i samband med företagens utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada jämväl ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagens styrelser och vederbörande jordägare, fastställas

av lantbruksingeniören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, åger denne att inom fem år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mem. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för utförandet av Östra företaget till 21.000,- kr. och för utförandet av Västra företaget till 9.900,- kr. Särskilda kostnadsförslag hava upprättats och bifogats för rättningshandlingarna såsom Bil. Litt. Ba och Bil. Litt. Bb^I.

Mem. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande, vattenskadat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaderna mellan de blivande och de nuvarande värdena - för Östra företaget 24.385,- kr. och för Västra företaget 10.598,- kr. - utgöra de båtnadsvärden, vilka skola ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultaten av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnas i värderingslängderna Bil. Litt. Aa och Bil. Litt. Ab^I, vilka jämte ut-

göra hävdeförteckningar för de i de olika dikningssamfälligheterna ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jerdförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i Östra företaget ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas mellan vissa områden, har denna dikningssamfällighet uppdelats i fyra olika avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka huruvida kostnaderna för detta företag skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-58 med ett båtnadsvärde om 9.965,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D och D-E utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 11.650,- /10050+1600/ krenor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 59-87 med ett båtnadsvärde om 6.143,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan E-F-G upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten E, beräknat till 2.300,- kr. Kostnaderna för avdelningens torrläggning hava sålunda beräknats till 7.400,- /5100+2300/ kronor.

För att avdelning III, omfattande ågofigurerna 88-100 med ett båtnadsvärde om 4.512,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna E-F-G och G-G¹ upptagas samt dessutom visst arbete utföras nedströms punkten E, beräknat till 2.300,- kr. Kostnaderna för avdelningens torrläggning hava sålunda beräknats till 8.700,- /5100+1300+

+2300/ kronor.

För att avdelning IV, omfattande högefigurerna 101-115 med ett båtnadsvärde om 3.765,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikesströcken G-H upptagas samt dessutom arbete utföras nedströms punkten G, för vilket kostnaderna beräknats motsvara kostnaderna för upptagandet av dikesströcken E-F-G. Kostnaderna för avdelningens torrläggning hava alltså beräknats till 8.050,- /2950+5100/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till de olika avdelningarna, beräknas relativa kostnaden till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	9965,- kr.		
II	6143,- "		
III	4512,- "		
IV	<u>3765,- "</u>		
	24385,- kr.	21000,- kr.	0,861185.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, beräknas relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	9965,- kr.	11650,- kr.	1,169091
II	6143,- "	7400,- "	1,204623
III	4512,- "	8700,- "	1,928191
IV	3765,- "	8050,- "	2,138114.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, beräknas relativa kostnaderna för de sammanförda av-

delningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	16108,- kr.	16750,- kr.	1,039855
I+II+III	20620,- "	18050,- "	0,875363
I+II+IV	19873,- "	19700,- "	0,991294
II+III	10655,- "	8700,- "	0,816518
II+III+IV	14420,- "	11650,- "	0,807905
II+IV	9908,- "	10350,- "	1,044610
III+IV	8277,- "	11650,- "	1,407514.

Av förestående utredning framgår att avdelningarna II, III och IV erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt utan hjälp av avdelning I. Dessa tre avdelningar påföras därför gemensamt en kostnad om 11.650,- kr., motsvarande kostnaderna för deras egen torrläggning. Relativa kostnaderna för avdelningarna II, III och IV beräknas alltså till 0,807905. Återstående del av kostnaderna för företags utförande 9.350,- kr. påföras avdelning I, vilkens relativa kostnad då beräknas till 0,938283.

Beträffande Västra företaget föreligger ej anledning att uppdelas detsamma i avdelningar, utan skola delägarna inom denna diknings-samfällighet taga del i kostnaden för densammas torrläggning i direkt förhållande till den båtnad, som genom företagets utförande beredes deras marker.

För båda företagen hava särskilda kostnadsfördelningslängder upprättats och bilagts detta utlåtande såsom Bil. Litt. Dba och Bil. Litt. Dbh. I kolumn 15 av dessa längder angives varje delägars och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för de olika företagens

utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för vederbörande företags utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande, är dock ej skyldig att till respektive företags utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtbaden.

Syneförrättningskostnaderna liksom andra för de båda företagen gemensamma kostnader skola fördelas företagen emellan, så att Östra företaget påföres 65 % och Västra företaget 35 %.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, om så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas, men om företagen komma till stånd fördelas delägarne emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av vederbörande kostnadsfördelningslängder /Bil. Litt. Dba och Dbb/.

Sådana omständigheter, som omförmälas i V.L. 7:6, 7:25-26 och 7:28-30 föreligga icke vid dessa företag.

Mom. 7.

Företagens utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgätt, att de båda företagen äro ekonomiskt lönnande, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till desammas utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med de vid denna syneförrättning upprättade förslagen med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Företagen må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts

till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skola företagen vara fullbordade inom sju år efter det förrättningen fastställes. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid företagens utförande följande att iakttaga:

Att arbetena skola utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att företagens styrelser skola anmäla arbetena till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan desamma påörjas samt förakottsvis erlägga vederbörliga försäkringspremier, därest blivande entreprenörer ej äro att hänföra till sådana arbetsgivare, vilka själva äga ombesörja försäkring för av dem anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetenas gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullged beskaffenhet, fria från gjutfel och frestakador samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagaritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetenas utförande och företagens framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar skola gäldas av vederbörande dikningsföretag.

Komma företagen att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8.

Avsyring.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mon. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för desammas första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av

kostnadsfördelningslängderna /Bil. Litt. Dba och Dbb/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äga företagens styrelser eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mem. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av med företagen förenade angelägenheter skola delägarna inom varje företag utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelserna, vilka solidariskt ansvara för sin förvaltning, åligga:

Att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörernas arbeten - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse, att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensning- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare anges i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagens ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos ordföranden i styrelsen för Östra företaget.

Företagen skola gemensamt benämnas "Dikningsföretaget Glumslövs-Kvistofta av år 1935". Styrelsen för Östra företaget skall hava sitt säte i Kvistofta socken och styrelsen för Västra företaget i Glumslövs socken.

Mon. 11.

Domstolsavgift.

Avgifter, som omförmälas i V.L. 11:95, skola utgå med 36,58 kr. för Östra företaget och med 15,96 kr. för Västra företaget, vilka belopp sökandena äga inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företagen kommit till stånd, skola avgifterna fördelas mellan delägarna i företagen med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mon. 12.

Bevärbänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina

besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagan-
dens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas
de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Kvistofta den 2 april 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Carl Paulsson

P.B. Håkansson

Gode män.

Bil. Litt. Daa.

Gradtabel.

Pålernas	Torrlägningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
	<u>Östra företaget.</u>										
16	3,90	4,05	4,20	4,35	4,50	4,65	4,80	4,95	5,10	5,25	5,40
16+50	4,-	4,15	4,30	4,45	4,60	4,75	4,90	5,05	5,20	5,35	5,50
17	4,10	4,25	4,40	4,55	4,70	4,85	5,-	5,15	5,30	5,45	5,60
17+50	4,20	4,35	4,50	4,65	4,80	4,95	5,10	5,25	5,40	5,55	5,70
18	4,30	4,45	4,60	4,75	4,90	5,05	5,20	5,35	5,50	5,65	5,80
18+50	4,40	4,55	4,70	4,85	5,-	5,15	5,30	5,45	5,60	5,75	5,90
19	4,50	4,65	4,80	4,95	5,10	5,25	5,40	5,55	5,70	5,85	6,-
19+50	4,60	4,75	4,90	5,05	5,20	5,35	5,50	5,65	5,80	5,95	6,10
20	4,70	4,85	5,-	5,15	5,30	5,45	5,60	5,75	5,90	6,05	6,20
20+50	4,80	4,95	5,10	5,25	5,40	5,55	5,70	5,85	6,-	6,15	6,30
21	4,90	5,05	5,20	5,35	5,50	5,65	5,80	5,95	6,10	6,25	6,40

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
21+50	5,-	5,15	5,30	5,45	5,60	5,75	5,90	6,05	6,20	6,35	6,50
22	5,10	5,25	5,40	5,55	5,70	5,85	6,-	6,15	6,30	6,45	6,60
22+50	5,20	5,35	5,50	5,65	5,80	5,95	6,10	6,25	6,40	6,55	6,70
23	5,30	5,45	5,60	5,75	5,90	6,05	6,20	6,35	6,50	6,65	6,80
23+50	5,40	5,55	5,70	5,85	6,-	6,15	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90
24	5,50	5,65	5,80	5,95	6,10	6,25	6,40	6,55	6,70	6,85	7,-
24+50	5,60	5,75	5,90	6,05	6,20	6,35	6,50	6,65	6,80	6,95	7,10
25	5,70	5,85	6,-	6,15	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20
25+50	5,82	5,97	6,12	6,27	6,42	6,57	6,72	6,87	7,02	7,17	7,32
26	5,95	6,10	6,25	6,40	6,55	6,70	6,85	7,-	7,15	7,30	7,45
26+50	6,07	6,22	6,37	6,52	6,67	6,82	6,97	7,12	7,27	7,42	7,57
27	6,20	6,35	6,50	6,65	6,80	6,95	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70
27+50	6,35	6,50	6,65	6,80	6,95	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85
28	6,65	6,80	6,95	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15
28+50	6,95	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45
29	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75
29+50	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05
30	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15
+50	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25
31	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35
31+50	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45
32	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55
32+50	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65
33	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70
33+50	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75

№	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
34	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80
34+50	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85
35	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10
35+50	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35
36	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50
36+50	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65
37	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85
37+50	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05
38	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15
38+50	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25
39	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35
39+50	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45
40	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55
50=35+ +68	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35
50+50	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40
51	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45
51+50	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50
52	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65
52+50	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80
53	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95
53+50	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10
53+88	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20

Graddabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
				Västra företaget.							
3	4,60	4,75	4,90	5,05	5,20	5,35	5,50	5,65	5,80	5,95	6,10
+50	5,50	5,65	5,80	5,95	6,10	6,25	6,40	6,55	6,70	6,85	7,-
4	6,-	6,15	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50
+50	6,15	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65
5	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80
+50	6,45	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95
6	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10
+50	7,-	7,15	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50
7	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90
+50	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30
8	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50
+50	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55	9,70
9	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80
+50	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10
10	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55
+50	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85
11	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15
+50	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50
12	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90
+50	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50
13	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
13+50	12,90	13,05	13,20	13,35	13,50	13,65	13,80	13,95	14,10	14,25	14,40
14	13,75	13,90	14,05	14,20	14,35	14,50	14,65	14,80	14,95	15,10	15,25
+50	14,25	14,40	14,55	14,70	14,85	15,-	15,15	15,30	15,45	15,60	15,75
15	14,85	15,-	15,15	15,30	15,45	15,60	15,75	15,90	16,05	16,20	16,35
+50	15,35	15,50	15,65	15,80	15,95	16,10	16,25	16,40	16,55	16,70	16,85
16	15,95	16,10	16,25	16,40	16,55	16,70	16,85	17,-	17,15	17,30	17,45
+50	16,85	17,-	17,15	17,30	17,45	17,60	17,75	17,90	18,05	18,20	18,35

Kvistofta den 2 april 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söckan Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kvistofta socken.				
1/2	5 ¹		Kvistofta; Kungl.Maj:t o. Kronan				
			arr. Petter Assarsson		1-11	1523,-	2420,-
3/8	1 ⁶		D:o ; Olof Müller		12-19	2342,-	3500,-
1/4	2 ³		D:o ; Jean Svensson	sök.	20-29	5136,-	8380,-
3/8	2 ²		D:o ; Nils Johansson		30,31	255,-	300,-
1/8	2 ⁴		D:o ; Fröken Pilla Svensson				
			arr. Adolf Jönsson	sök.	32-46	4874,-	8040,-
1/8	12 ¹		D:o ; Kantersbest., Inneh.				
			Fru Vera Andersson				
			arr. Hans Olsson		47-58	2265,-	3720,-
1/4	7 ¹		D:o ; John Persson	sök.	59-84, 92-96	10808,-	16760,-
5/32	6 ¹		D:o ; Johan Fr. Jönsson	sök.	85-87, 101-111	7015,-	10600,-
3/32	6 ¹		D:o ; Adolf Jönsson	sök.	88-92, 97,98	4647,-	7580,-
2/3	15 ¹		D:o ; f. kyrkohördebest.,				
			arr. Hjalmar Nilsson		99,100	1392,-	1760,-
11 64	8 ⁴		D:o ; Helmer Jönsson		112-115	8210,-	9792,-
						~~48467,-~~	~~72852,-~~

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kvistofta socken.				
$\frac{7}{128}$	av 5 ²		Katslösa; John Persson		201, 202, 207-210	2404,-	3117,-
$\frac{17}{128}$	av 5 ²		D:o ; Karl Åkesson		203-206	1915,-	2268,-
1/4	7 ¹		Kvistofta; John Persson		233-235	1263,-	1887,-
5/32	av 6 ¹		D:o ; Johan Fr. Jönsson		236	272,-	340,-
			Glumslövs socken.				
1/4	5 ⁴		Övre Glumslöv; Bror Larsson		211	80,-	100,-
1/8	15 ¹		D:o ; Otto Petter Anderssons sth.,				
			arr. A. Svensson		212-215	2484,-	4380,-
1/6	11 ²		D:o ; Hilmer Berggren	sök.	216-220	2670,-	5400,-
$\frac{74339}{532800}$	$\frac{11}{11}$, av 11 ⁵		D:o ; Petter Månsson	sök.	221-232	2674,-	5400,-
$\frac{7}{132}$	av 11 ⁵		D:o ; Edvard Persson	sök.	237-241	684,-	1360,-
1/4	7 ⁹		D:o ; Eric Andersson	sök.	242-248	1280,-	2072,-
						15726,-	26324,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel. kostn. 0.934/38					Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
713,-	666,04					666,04	6,73	28,33	
353,-	329,75					329,75	3,33	14,02	
624,-	582,90					582,90	5,89	24,79	
68,-	63,52					63,52	-,64	2,69	
20,-	18,68					18,68	-,19	-,80	
1896,-	1771,13					1771,13	17,89	75,31	
2730,-	2550,20					2550,20	25,76	108,43	
2726,-	2546,46					2546,46	25,72	108,26	
676,-	631,48					631,48	6,38	26,85	
792,-	739,84					739,84	7,47	31,44	
<u>10598,-</u>	<u>9900,-</u>					<u>9900,-</u>	<u>100,-</u>	<u>420,92</u>	
Kvistofta den 2 april 1935. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Carl Paulsson P.B. Håkansson Gode män. Vidimeras ex officio:									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

282

359

35

M

3*0434

8901

13 MAJ 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

13 december 1935

för

"dikningsföretaget Glumslöv - Kvistofta av år 1935" i Glumslövs och Kvistofta socknar av

MALMÖHUS LÄN

3 riksv. 2 handh.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från

Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av sjuttontusentjugo (17.020)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av femtontusentrehundrasextio (15.360) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér

vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-

man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{-oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammās återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tröstofta den 16 maj 1936

*Hilmer Berggren
Lantbrukare
Glennstör.*

Att *Lantbrukaren Hilmer Berggren*
Öfve Glennstör av 11 för Glennstör

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

B. H. Wallin
Lantbrukare
Glennstör
Adress

Thorsson
Lantbrukare
Tröstofta
Adress


Med stöd av Kungl. brevet den 13 december
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 maj 1936

Carl Brander

M. Smith

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



1936 den 29 maj

Uppgift jfr likt stadgandet 1 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvärfsrätt för avdikningslån den 14 juni 1922 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Glumslöv - Kvistofta av år 1935" i Glumslövs och Kvistofta socknar av Valmøhus län.

Lån 17.020 kronor från statens avdikningslångfond enligt Kungl. Maj:ta beslut den 13 december 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Antal	Registrer- nummer	Ägare
<u>Glumslövs socken</u>			
Östra Glumslöv	1/4	7 ⁹	Eric Andersson
" "	1/8	11 ³	Hilmer Berggren
" "	74339/332800	11 ⁴ , av 11 ⁸	Petter Nilsson
" "	7/452	av 11 ⁵	Edvard Nilsson
" "	1/8	16 ¹	Otto Petter Anderssons storth.
<u>Kvistofta socken</u>			
Katelösa	7/128	av 5 ²	John Nilsson
"	17/128	av 5 ²	Karl Åkesson
Kvistofta	3/8	1 ⁶	Glaes Möller
"	1/4	2 ³	Joan Svensson
"	1/8	2 ⁴	Pilla Svensson
"	1/2	5 ¹	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Petter Assarsson
"	3/32	av 6 ¹	Adolf Jönsson
"	5/32	av 6 ¹	Johan Fr. Jönsson
"	1/4	7 ¹	John Nilsson
"	11/64	8 ⁴	Nelker Jönsson
"	1/8	12 ¹	Kantorstodtälle, inneh. Vera Andersson, arr. Hans Olsson
"	2/3	15 ¹	f. Kyrkoherdestodtället arr. Njalmer Nilsson

Stockholm den 29 maj 1936.

En Kungl. Lantbrukstyrelorens vägnar

Albert Smith

Goell, 21/9 1936

DIARIE Nr 15673
KLANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG. 1936

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Glumslöv - Kvistofta av år 1935" uti Glumslövs och Kvistofta socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 13 december 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 17020,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 15360,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 29 maj 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Hilmer Berggren,

Övra Glumslöv nr 11 per Glumslöv.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 26 augusti 1936, därvid företaget befanns utfört i enlighet med fastställd plan och föreslås till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Västra företaget.

Torrlägningskostnader, däri inräknade vid syne-

förrättningen fastställda ersättningar 9500,- kr.

Förrättningskostnader 527,49 " 10027,49 kr.

Östra företaget.

Torrlägningskostnader, däri inräknade vid syne-

förrättningen fastställda ersättningar 20000,- kr.

Förrättningskostnader 986,57 " 20986,57 "

Summa kostnader 31014,06 kr.

Malmö den 27 augusti 1936.

E. H. Navi

Statens lantbruksingeniör.

Summa kostn. 32.414,06 kr.

