

Kopia

Förslag (i 2 blad)

1111 *Haberga-Truedstorp dikning av år 1934*

uti Ekby socken ar Malmöhus län
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1934 av

Ivar Nyman

statens o. lantbruksingenjör.

Autograph.

Heurum Thunberg. Maj: ts nådiga brev den 8 mars
föreställde till efterrättelse vid arbetets utfrånk.

Stockholm den 29 mars 1935.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.


Vidimus ex officio: Tom Hyman

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag har ändring i förslaget fastställt plan medgivits i enlighet med av Styrelsen & bolagsrådet gjort påskrift.

Stockholm den 22 januari 1938.

Få Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith



Testimur ex officio: True Nymay.

No 479 Kalmöhus 2 ritn.

M

2*0436

DIARIET 21998

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 DEC. 1934

Komb 284 / 1935

Haberga - Truedstorp dikning
av år 1934.

Ekby socken.

Malmöhus län.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga barm den
8 mars 1935 fastställt till eftermiddags vid arbetets
utförande.

Stockholm den 29 mars 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith,

Vidmarer ex officio:

Jon Nyman.

Avskrift av

Handlingar

för sökande av statsbidrag och lån till utförande av

Haberga - Truedstorp dikning av år 1934

uti Ekby socken av Malmöhus län

upprättade år 1934 av

Ivar Nyman

statens e.lantbruksingeniör.

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag
dels medgivit, att utan hinder för företagens
godkännande dikena A-B-C och B-H
(Hödra samfälligheten) samt diket F-G (Norra
samfälligheten) må utgå ur den fastställda
arbetsplanen samt sträckan $17^{\circ}58' - 19^{\circ}60'$ av
diket D-E (Mellersta samfälligheten) utföras
såsom täckt ledning av 21" cementrör, var-
vid kövintag skall anordnas vid punkt D, och
på sått i den fastställda ritningen, blad 2,
angivits med grön beteckning, dels och före-

Innehåller 10 skrivna och paginerade sidor.

skrivit, att de två företagen beviljade stats-
understöden skola mätas, lånet från 4.160
kronor till 1.230 kronor och statsbidraget från

5.110 krona till 1.300 kronor.

Stockholm den 22 januari 1938.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Frick

Kän arkiverad betygs
L. P. Linderberg

B e t ä n k a n d e

rörande "Haberga - Truedstorp dikning av år 1934" uti Ekby socken av Malmöhus län, avgivet i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Företagets belägenhet och omfattning.

Företaget avser bättre torrläggning av mark inom fastigheter tillhörande Haberga by nr. 3, Backahus nr. 1 och Truedstorp by nr. 1. I företaget ingå tre skilda torrläggningssamfälligheter, belägna omkring tre kilometer öster om Ekby sockens kyrka.

Rättslig utredning.

Företaget är förberett genom syneförrättning enligt vattenlagen. Därvid upprättade handlingar och ritningar hava här bifogats i avskrift. Nämnda syneförrättning har, enligt bifogade bevis från vattendomstolen, numera vunnit laga kraft.

Tekniska utredning.

Angående avloppens dimensioner, hydrografiska förhållanden samt företagets omfattning i övrigt hänvisas till vid syneförrättningen avgivet utlåtande samt till de i samband därmed upprättade ritningarna.

Sökande av statsbidrag och lån.

Delägarna hava beslutat att gemensamt söka statsbidrag från statens avdikningsanslag till alla kostnader för företagets genomförande. Av bifogade skrivelser den 17 mars och den 30 april 1934 framgå att ägarna av fastigheterna Haberga nr. 3¹⁰, 3¹¹, 3¹² och 3¹⁴, Backahus

nr. 1⁵ samt Trudstorp nr. 1¹⁷, 1²⁰ och 1¹⁰⁵ önska komma i åtnjutande
jämväl av lån från statens avdikningslånefond.

Areal.

Av företaget beröres en areal av 34,47 hektar. Huru densamma förde-
lar sig på olika ägoslag för hela företaget samt för lånesökandenas an-
del däri framgår av nedanstående uppställning.

Ägoslag	Hela företaget		Lånesökandenas andel.
Åker och trädgård	hektar	34,36	26,32
Odlingsmark	"	0,11	0,11
<u>Summa hektar</u>		<u>34,47</u>	<u>26,43</u>

Båtnad och kostnad m.m.

Av nedanstående uppställning framgår huru de beräknade jordför-
bättringsvärderna och kostnaderna fördela sig å de olika torrlägnings-
samfälligheterna, varjämte av densamma även framgår beräknade bidrags-
och lånebelopp. Kostnadernas fördelning framgår även av det bifogade
kostnadssammandraget.

<u>Norra samfälligheten</u>	Hela området		Lånesökandes andel
Jordförbättring	kr.	1.507:-	1.507:-
Procent	%	100,00	100,00
Kostnad	kr.	1.502:76	1.502:76
Relativ kostnad		1,0	1,0
Statsbidrag 1 procent av kostnaden	%	50,00	50,00
Beräknat statsbidrag	kr.	<u>751:38</u>	751:38
Beräknat lånebelopp	kr.	-	<u>751:38</u>

<u>Mellersta samfälligheten.</u>		Hela området.	Lånesökandes andel.
Jordförbättring	kr.	2.605:25	2.472:75
Procent	%	100,000	94,910
Kostnad	kr.	2.683:50	2.546:91
Relativ kostnad		1,03	1,03
Statsbidrag begränsat till hälften av båtnadsvärdet			
Beräknat statsbidrag	kr.	<u>1.302:62</u>	1.236:37
Beräknat lånebelopp	kr.	-	<u>1.236:38</u>

<u>Södra samfälligheten.</u>			
Jordförbättring	kr.	6.128:75	4.342:25
Procent	%	100,000	70,850
Kostnad	kr.	6.547:74	4.639:07
Relativ kostnad		1,07	1,07
Statsbidrag begränsat till hälften av båtnadsvärdet			
Beräknat statsbidrag	kr.	<u>3.064:37</u>	2.171:12
Beräknat lånebelopp	kr.	-	<u>2.171:13</u>

För hela företaget utgör sålunda det beräknade statsbidraget
5.118:37 kronor och lånebeloppet 4.158:89 kronor.

Arbets tid.

Företaget torde kunna slutföras under loppet av två år efter
det statsbidrag och lån beviljats.

Tillstyrkan m.m.

Med stöd av vad sålunda blivit utrett får jag härmed tillstyrka
att till kostnaderna för ifrågavarande företags utförande beviljas
såväl statsbidrag från statens avdikningsanslag som ock lån från sta-
tens avdikningslånefond. Visserligen utvisar Mellersta och Södra

5.

samfälligheterna en relativ kostnad som är större än 1,0, men om förrättningskostnader ej medräknas kommer även för dessa samfälligheter den beräknade jordförbättringen att överstiga de beräknade kostnaderna för arbetenas utförande. Då förrättningskostnaderna skola gäldas oberoende av om företaget kommer till utförande eller ej torde ock företagets bärighet kunna prövas oberoende av dem.

Företaget synes även vara av betydelse för lindrande av den på orten rådande stora arbetslösheten.

Bilagor.

- 1/ Kostnadssammandrag.
- 2/ Skrivelse om sökande av lån från statens avdikningslånefond.
- 3/ Förteckning över ägare och fastigheter för vilka lån sökts.
- 4/ Laga kraftbevis.
- 5/ Arvodesräkning.
- 6/ Avskrift av laga synhandlingar med tillhörande ritningar, 2 blad.

Höör 1 juni 1934

Ivar Nyman

statens e.lantbruksingeniör.

Kostnadssammandrag.

Norra samfälligheten. *utgå*

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrätt-
ningen upprättat kostnadsförslag Kr. 1400:-

Kostnad för syneförrättningen 87:64

Arvode för betänkandet med tillhörande bil. 15:12 ~~1.502:76~~

Mellersta samfälligheten.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrätt-
ningen upprättat kostnadsförslag ~~2.420:-~~
~~2.500:-~~

Kostnad för syneförrättningen 156:50

Arvode för betänkandet med tillhörande bil, v 27:- ~~2.603:50~~
~~2.683:50~~

Södra samfälligheten. *utgå*

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrätt-
ningen upprättat kostnadsförslag ~~5.680:-~~
~~6.100:-~~

Kostnad för syneförrättningen 381:86

Arvode för betänkandet med tillhörande bil. 65:88 ~~6.187:74~~
~~6.547:74~~

Summa kronor ~~10.234:-~~
~~10.734:-~~
2.603:50

Höör 1 juni 1934

Ivar Nyman

Rosthult

Vändningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen

*Vid arbetsplanens fastställande har kostnader för
förtaget beräknats till 10.234 kronor, varav a
läneshandens andel 8.315 kronor 24 öre*

Stockholm den 23 mars 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

avskrift.

Vidimurs u officio: Tor Nyman.
I samband med av Kungl. Lantbruks-

Styrelsen denna dag medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 2.603 kronor 50 öre, varav å bänlagarnas andel 2.470 kronor 98 öre.

Stockholm den 22 januari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Allard Smith

På auktoriserad betyggar
L. Söderberg

Undertecknade, delägare i "Haberga - Truedstorp dikning av år 1934", uti Ekby socken av Malmöhus län, förklara oss härmed önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till de med företaget förenade kostnaderna, och befullmäktigas företagets arbetsstyrelse att med vederbörande myndigheter träffa kontrakt och förbindelser därom samt att uppbära och utkvittera nämnda lån.

Haberga, Backahus och Truedstorp den 17 mars 1934

Johan Kjellsson	Hj. G. Bengtsson	Harald Persson
Axel Öst	Karl Persson	Otto Engström
		Aug. Larsson

Egenhändiga sju namnteckningarna bevittnas:

O. Rasmusen	Nils Persson
-------------	--------------

Undertecknad, delägare i "Haberga - Truedstorp dikning av år 1934", uti Ekby socken av Malmöhus län, förklarar mig härmed önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till de med företaget förenade kostnaderna, och befullmäktigas företagets arbetsstyrelse att med vederbörande myndigheter träffa kontrakt och förbindelser därom samt att uppbära och utkvittera nämnda lån.

Truedstorp den 30 april 1934

Edvin Hansson

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Edvin Andersson	Otto Engström
-----------------	---------------

8.

Förteckning

Över fastigheter och ägare för vilka lån söks från statens avdikningslånefond till utförande av torrlägningsföretaget "Haberga - Truedstorp dikning av år 1934", uti Ekby socken av Malmöhus län.

Fastighet	Ägare.
avstyckningen Haberga nr. 3 ¹⁰	Harald Persson (lagf.enl. § 177 den 24 november 1930).
" Haberga nr. 3 ¹¹	Hjalmar G. Bengtsson (lagf.enl. § 178 den 24 november 1930).
" Haberga nr. 3 ¹²	August Larsson (lagf.enl. § 179 den 24 november 1930).
" Haberga nr. 3 ¹⁴	Johan Kjelsson (lagf.enl. § 181 den 24 november 1930).
10/100 mtl. Backahus nr. 1 ⁵	Axel Öst (lagf.enl. § 273 den 14 april 1915).
1/32 mtl. Truedstorp nr. 1 ¹⁷	Edvin Hansson (lagf.enl. § 135 den 15 mars 1926).
1/64 mtl. Truedstorp nr. 1 ²⁰	Karl Persson (lagf.enl. § 27 den 3 september 1928).
$\frac{277}{32.000}$ mtl. Truedstorp nr. 1 ¹⁰⁵	Otto Engström (lagf.enl. § 289 den 10 april 1928).

Höör 1 juni 1934

Ivar Nyman

statens e.lantbruksingeniör.

2.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 17 mars 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Haberga - Truedstorp dikning av år 1934" uti Ekby socken, Malmöhus län; det var-der härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendom-stols kansli den 2 juni 1934.

Ex officio:

(Stämpel)

Sven Nordlund.

Lösen redov.gm stpl 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar för sökande av statsbidrag och lån till
 "Haberga - Truedstorp dikning av år 1934", uti Ekby socken av Malmö-
 hus län, upprättad enligt lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni
 1930.

Betänkande § 45 med sammanfattning av

kostnadsförslag	kr.	15:-
Laga kraftbevis		3:-
Ansökningshandlingar samt diverse skrivelser		6:-
Kommissionärsarvode och porto		0:90

Avskrifter och kopior:

Plankarta § 51, 1 och 3 mom.		24:45
Profiler och andra ritningar enligt spec. 1		
synehandlingarnas arv.räkn., 75 % därav		25:65
Avskrift av handlingar § 55, 50 sid. á 0:55		27:50
Översiktskarta		4:-
Inbindningar av handlingar		1:50
	<u>Summa kronor</u>	<u>108:-</u>

Den, som icke åtnjöjes med denna räkning äger att inom tre må-
 nader efter delfåendet anställa klander därå genom stämning till
 laggude häradsrätt.

Höör 1 juni 1934

Ivar Nyman

Förestående sidor nr. 1-10 vidimeras ex officio:

Ivar Nyman

1.

Avskrift av

Förslag

till Haberga - Truedstorp dikning av år 1934

uti Ekby socken av Malmöhus län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1934 av

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingeniör.

Innehåller 47 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Ö v e r s i k t - s k a r t a.



Skala 1:100.000.

Protokoll fört vid sammanträde rörande torrläggning av mark inom Truedstorp, Backahus och Haberga byar uti Ekby socken av Malmöhus län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Hjalmar G. Bengtsson, Lundshus, onsdagen den 28 februari 1934 kl. 1 em. hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan (Bil.B¹) och dels varit införd i tidningen Skånska Dagbladet (Bil.B²), varjämte särskild underrättelse tillsänts varje känd sakägare enligt förteckning (Bil.B³).

Närvarande:

Undertecknad, förrättningsman,
Skiftesgodemannen Otto Rasmussen, Böketofta,
" Nils Persson, Elestorp pr. Kingelstad,

Såsom sökande till förrättningen:

Johan Kjellsson,
Hjalmar G. Bengtsson,
Harald Persson,
Karl Persson,
Otto Engström,

Såsom övriga delägare och intressenter:

Anders Palm,
August Larsson,
Oskar Jönsson,
Bonde Larsson,
Vägstyrelsens ordförande Petter Stensson.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet (Bil. A¹- A³).

7.

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Hävdan genomgicks och godkändes, med den anmärkningen att Karl Olsson numera var ägare till avsöndringen Truedstorp nr. 1²⁵⁵ och Vilhelm Svensson till fastigheten Truedstorp nr. 1¹⁰⁴.

§ 4.

Inställde sig godsförvaltaren Folke Ankarerona såsom ombud för godsägaren Theodor Ankarerona för fastigheten Haberga nr. 3¹.

§ 5.

Framlades de upprättade konceptritningarna, vilka uppgjorts efter verkställda förundersökningar, och genomgicks därvid den allmänna planläggningen av företaget.

§ 6.

Antecknades att samtliga berörda genomgångsöppningen för allmänna vägar voro byggda efter år 1900.

§ 7.

Under förutsättning att avloppen utfördes såsom täckta ledningar, överenskommo enhälligt delägarna i företaget med vägstyrelsens ordförande att Vägstyrelsen skulle bekosta brunnarna på ömse sidor om vägbanan, och att dikningsföretaget skulle utföra och bekosta själva rörledningarna genom de allmänna vägar, som berördes av företaget. Avståndet mellan brunnarna skulle därvid utföras med ett avstånd av minst sex meter mellan respektive övre och nedre brunnen för varje vägenomgång.

5

§ 8.

Oscar Jönsson framhöll, att synmännen borde vid uppskattningen av nyttan genom företagets utförande taga hänsyn till att en Höganäs-Billesholms Aktiebolag tillhörig gruva sträckte sig under hans mark, varför någon ytterligare dränering ej erfordrades å hans av företaget berörda mark. Nyttan av företaget för hans del inskränkte sig därför till förhindrandet av direkta översvämningar av tillrinnande vatten från ovanförliggande avloppssträcka.

§ 9.

Otto Engström framhöll, att detsamma skulle i så fall gälla alla ågarna i företagets södra del, då det var just det vatten, som påsläpptes från ovanförliggande mark, som förorsakade skada.

§ 10.

Enhälligt beslöts att några ersättningar ej skulle utgå för skada eller intrång i samband med företagets genomförande, under förutsättning att samtliga avloppssträckor ovanför avvägningspunkt 27+93 utfördes såsom täckta avlopp.

§ 11.

Meddelade förrättningsmannen att nytt sammanträde kommer att hållas å samma plats lördagen den 17 mars 1934 kl. 1 em. och att några ytterligare meddelanden ej kommer att lämnas de närvarande därom.

§ 12.

Upplästes dagens protokoll, som lämnades utan anmärkning.

Lundshus, Haberga den 28 februari 1934.

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingeniör.

O. Rasmusen.

Nils Persson.

biträdande godemän.

Lördagen den 17 mars 1934 kl. 1 em. inställde sig ånyo förut angivna synemän hos lantbrukaren Hjalmar G. Bengtsson, Lundshus, för fortsatt handläggning av förevarande syneförrättning.

Av sökandena till förrättningen hade inställt sig:

Johan Kjellsson,

Hjalmar G. Bengtsson,

Harald Persson,

Karl Persson,

Otto Engström,

Av övriga sakägare och ombud hade inställt sig:

Axel Öst,

Anders Palm,

Tage Larsson, såsom ombud för fadern August Larsson,

Oscar Jönsson,

Bonde Larsson,

August Rosenkvist.

§ 13.

Företedde förrättningsmannen de upprättade förslagshandlingarna, varvid två alternativ till utförandet av huvudavloppet framlades, dels med hela avloppssträckan 0+96 - 27+93 upptagen såsom täckt ledning, dels med samma avloppssträcka utförd såsom delvis öppen och delvis täckt, samt på så sätt att företaget indelades i tre skilda samfälligheter, varvid grävning å mellan samfälligheterna liggande delsträckor av huvudavloppet endast skulle utföras till den omfattning, som erfordrades för de särskilda samfälligheternas torrläggning.

§ 14.

Johan Kjellsson, Hjalmar G. Bengtsson, Harald Persson, Axel Öst

7.

och Anders Palm yrkade att företaget indelades i tre skilda samfälligheter eller företag så som angivits i alternativt förslag, och att delaktigheten i de skilda samfälligheternas kostnader för varje delägare begränsades till att omfatta kostnaderna för den samfällighet, hans fastighet hänförde sig till.

§ 15.

Delägarna beslöto att några enskilda broar ej skulle ingå i de föreslagna arbetena.

§ 16.

Beslöts enhälligt att några ersättningar för jordupplag eller mark till avlopp ej skulle utgå i samband med företags genomförande.

§ 17.

För nedbringande av kostnader för kopiering och avskrifter yrkade delägarna att det upprättade alternativa förslaget för huvudavloppets utförande helt såsom täckt ledning, ej skulle ingå i det synehandlingarna tillhörande förslaget.

§ 18.

Delägarna beslöto att utse fyra personer till arbetsstyrelse för företaget och valdes därtill:

Johan Kjellsson, L:a Haberga, för Norra samfälligheten,

Hjalmar G. Bengtsson, Lundshus, för Mellersta samfälligheten,

Otto Engström och Oscar Jönsson, Truedstorp, för Södra samfälligheten; samtliga pr. Ekeby.

Till aktförvarare utsågs Hjalmar G. Bengtsson, Lundshus, Ekeby.

8.

§ 19.

Delägarna beslöto att gemensamt söka statsbidrag till alla kostnader för företagets genomförande, och befullmäktigades den valda arbetsstyrelsen

att ingå till Kungl. Maj:t med anhållan därom,

att med vederbörande myndigheter upprätta erforderliga kontrakt och förbindelser för statsbidragets erhållande, samt att utkvittera detsamma.

§ 20.

Sammanräknades kostnaderna för hantlangning och materialer till 55:45 kronor och godemansersättningarna till sammanlagt 46:40 kronor, varav 22:40 för O. Rasmusen och 24:- kronor för Nils Persson.

§ 21.

Upplästes synemännens utlåtande.

§ 22.

Upplästes dagens protokoll, som lämnades utan anmärkning, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Lundshus, Haberga den 17 mars 1934.

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingeniör.

O.Rasmusen.

Nils Persson.

biträdande godemän.

Till

Länsstyrelsen.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga laga syneförrättning avseende torrläggning av mark till Truedstorp, Haberga nr. 3, L. Haberga, Vilhelmsfält m. fl. hemman Ekeby socken ^{uti/} av Luggude härad och Malmöhus län.

Ekeby den 4 juni 1932.

Hj. G. Bengtson, Lundshus.	Harald Persson, Habergalund.
Johan Kjellsson, Lilla Haberga.	Karl Persson, Truedstorp.
Otto Engström, Truedstorp.	Edvin Hansson, Truedstorp.

Bil. A².

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län, förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälde förrättning.

Malmö i landskansliet den 2 juli 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Thege.	Oscar Rud. Olsson.
-----------	--------------------

Bil. A³.

R E S O L U T I O N nr 1381.

Sedan länsstyrelsen den 2 juli 1932 förordnat lantbruksingenjören i Malmöhus län att förrätta i inneliggande ansökan omförmälde förrättning, förordnar länsstyrelsen härigenom extra lantbruksingenjören Ivar Nyman att i lantbruksingenjörens ställe vara förrätt-

10.
ningsman.

Malmö i landskansliet den 20 maj 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Oscar Rud. Olsson

S. Dahlrup.

¹
Bil. B.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark inom Truedstorp, Backahus och Haberga byar i Ekby socken av Malmöhus län, kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Hjalmar G. Bengtsson, Lundshus pr. Ekeby, onsdagen den 28 februari 1934 kl. 1 em., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av torrläggningen beröres fastigheter inom Truedstorp nr. 1, Backahus nr. 1 och Haberga nr. 3 samt allmän väg.

Höör den 6 februari 1934.

Ivar Nyman

statens e.lantbruksingenjör.

Uppläst i Ekby sockens kyrka söndagen den 11 februari 1934;

betygar:

Fr. Schlyter.

kyrkoherde.

²
Bil. B.

Likalydande kungörelse i tidning.

/Tidningsurklipp/.

Införd i tidningen Skånska Dagbladet tisdagen den 13 februari 1934.

Förteckning

Över avsända underrättelser om sammanträde hos lantbrukaren Hjalmar

G. Bengtsson, Lundshus pr. Ekeby, onsdagen den 28 februari 1934

kl. 1 em.

Underrättelser avsända den 13 februari 1934 till:

Skiftesgodemannen Sven Nilsson,	Truedstorp	pr	Ekeby
" Otto Rasmussen,	Böketofta gård	pr	Böketofta
Theodor Ankarerona,	Boserup,	pr	Billesholm
Johan Kjellsson	Lilla Haberga	"	Ekeby
Hjalmar G. Bengtsson	Lundshus	"	"
Harald Persson	Habergalund	"	"
Anders Palm	Backagården	"	Böketofta
Axel Öst	"	"	Ekeby
August Larsson	Vilhelmsfält	"	"
Valdemar Larsson	"	"	"
Edvin Hansson	Truedstorp nr.1	"	"
Karl Nilsson	" nr.1	"	"
Ingrid Johansson	"	"	"
Oskar Jönsson	" nr.1	"	"
Bonde Larsson	" nr.1	"	"
Karl Persson	" nr.1	"	"
Konstantin Svensson	"	"	"
Otto Nilsson	"	"	"
August Rosenkvist	"	"	"
Jöns Olofssons sterbhus	" nr.1?	"	"
Otto Engström	" nr.1	"	"
Per Olsson	" nr.1	"	"
Skolstyrelsens ordförande i Ekeby socken	"	"	"
Petter Stensson, Vägstyrelsens ordförande, Fleninge boställe på			Ödåkra.

Höör den 13 februari 1934.

Ivar Nyman.

Underrättelser om sammanträde hos lantbrukaren Hjalmar G.

Bengtsson, Lundshus pr. Ekeby lördagen den 17 mars 1934 kl. 1 em.

avsända den 3 mars 1934 till:

Axel Öst	Backagården	pr	Ekeby.
Valdemar Larsson	Vilhelmsfält	"	"
Edvin Hansson	Truedstorp nr. 1	"	"
Konstantin Svensson	" "	"	"
Otto Nilsson	" "	"	"
August Rosenkvist	" "	"	"
Per Olsson	" "	"	"
Karl Larsson	" "	"	"
Vilhelm Svensson	" "	"	"

Höör den 3 mars 1934.

Ivar Nyman.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ekby.</u> Haberga.	3 ¹⁴	I	avst.		<u>Johan Kjellsson.</u> 1 Åker, mylla / sand och lera 2 Odlingsmark; mylla / sand och lera 3 Åker, mylla / sand och lera 4 " " " " " 5 " " " " " 6 " " " " " 7 Odlingsmark, mylla / sand och lera 8 Åker, mylla / sand och lera Summa " 3 ¹¹ F avst. <u>Hjalmar G.Bengtsson.</u> 13 Åker, mylla / sand och lera 14 " " " " " 17 " " " " " 17a Märgelhåla 18 Åker, mylla / sand och lera 19 " " " " " 20 " " " " " 21 " " " " " 21a Märgelhåla 22 Åker, mylla / sand och lera Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker <i>trädgård</i>		Äng och odlingsmark		Annan duglig märk		Impediment och högl. märk		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	79							750	592	50	1000	790	-	250	197	50
		7						450	31	50	600	42	-	150	10	50
	18							700	126	-	1000	180	-	300	54	-
	22							850	187	-	"	220	-	150	33	-
	53							600	318	-	"	530	-	400	212	-
	75							750	525	-	"	750	-	300	225	-
		4						350	14	-	600	24	-	250	10	-
1	70							550	935	-	1000	1700	-	450	765	-
4	17		11						2729	-		4236	-		1507	-
	13							925	120	25	1200	156	-	275	35	75
	32							950	304	-	"	384	-	250	80	-
	15							1050	157	50	"	180	-	150	22	50
						2		-			-			-		
	26							1000	260	-	1200	312	-	200	52	-
	58							900	522	-	"	696	-	300	174	-
↓	80							950	1710	-	"	2160	-	250	450	-
↓	10							900	990	-	"	1320	-	300	330	-
						6		-			-			-		
	63							900	567	-	1200	756	-	300	189	-
4	97					8			4630	75		5964	-		1333	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Haberga	3 ¹⁰	E	avst.		Transport
				25	Åker, mylla / sand och lera
				26	" " " " "
					Summa
					<u>Harald Persson.</u>
				15	Åker, mylla / sand och lera.
				15a	Märgelhåla
				16	Åker, mylla / sand och lera
					Summa
					<u>August Larsson.</u>
"	3 ¹²	G	avst.	30	Åker, mylla / sand och lera
				31	" " " " "
				32	" " " " "
				33	" " " " "
				34	" " " " "
				34a	Märgelhåla
					Summa
					<u>Anders Palm.</u>
				27	Åker, mylla / sand och lera
				28	" " " " "
Backahus	1 ⁴	Aa	$\frac{108}{100}$	28a	Märgelhåla
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker och trädgård		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4 97						8		4630	75		5964	-		1333	25	
50								1000	500	-	1200	600	-	200	100	-
67								1050	703	50	"	804	-	150	100	50
6 14						8		5834	25		7368	-		1533	75	
42								1050	441	-	1200	504	-	150	63	-
						8		-			-			-		
1 28								1000	1280	-	1300	1536	-	200	256	-
1 70						8		1721	-		2040	-		319	-	
1 06								800	848	-	1100	1166	-	300	318	-
45								"	360	-	"	495	-	"	135	-
10								950	95	-	1200	120	-	250	25	-
48								1000	480	-	"	576	-	200	96	-
47								"	470	-	"	564	-	"	94	-
						12		-			-			-		
2 56						12		2253	-		2921	-		668	-	
33								950	313	50	1200	396	-	250	82	50
20								"	190	-	"	240	-	"	50	-
						8		-			-			-		
53						8		503	50		636	-		132	50	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Backahus	1 ⁵	Ad	10/100		<u>Axel Öst.</u> 29 Åker, mylla / sand och lera 29a Märgelhåla Summa
Truedstorp	1 ¹⁷	Q	1/32		<u>Edvin Hansson.</u> 35 Åker, mylla / sand och lera 36 " " " " " 36a Märgelhåla 37 Åker, mylla / sand och lera 38 " " " " " 38a Märgelhåla 39 Åker, mylla / sand och lera Summa
"	1 ¹⁶	P	1/32		<u>Oscar Jönsson.</u> 40 Åker, mylla / sand och lera 41 " " " " " 42 " " " " " 42a Märgelhåla 43 Åker, mylla / sand och lera 44 " " " " " 44a Märgelhåla 45 Åker, mylla / sand och lera Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker <i>trädgård</i>		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	55							800	1240	-	1200	1860	-	400	620	-
							3	-			-			-		
1	55						3		1240	-		1860	-		620	-
	40							950	380	-	1200	480	-	250	100	-
1	60							850	1360	-	"	1920	-	350	560	-
							4	-			-			-		
1	63							950	1548	50	1200	1956	-	250	407	50
2	54							800	2032	-	"	3048	-	400	1016	-
							3	-			-			-		
1	49							900	1341	-	1200	1788	-	300	447	-
7	66						7		6661	50		9192	-		2530	50
	78							1000	780	-	1200	936	-	200	156	-
	35							800	280	-	"	420	-	400	140	-
	25							825	206	25	1200	300	-	375	93	75
							3	-			-			-		
	97							825	800	25	1200	1164	-	375	363	75
	34							800	272	-	"	408	-	400	136	-
							2	-			-			-		
2	04							1050	2142	-	1200	2448	-	150	306	-
4	73						5		4480	50		5676	-		1195	50

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				46	Åker, mylla / sand och lera
				47	" " " " "
					Summa
Truedstorp	1 ¹⁹	S	1/64		<u>Bonde Larsson.</u>
				48	Åker, mylla / sand och lera
					Summa
"	1 ²⁰	T	1/64		<u>Karl Persson.</u>
				49	Åker, mylla / sand och lera
				50	" " " " "
				51	" " " " "
				52	" " " " "
				53	" " " " "
				53a	Märgelhåla
					Summa
"	1 ⁵⁷	avs.			<u>Konstantin Svensson.</u>
				54	Trädgård, mylla / sand och lera
					Summa
"	1 ⁵⁸	avs.			<u>Otto Nilsson.</u>
				55	Trädgård, mylla / sand och lera
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker och städgård		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4	73					5			4480	50		5676	-		1195	50
	85							1000	850	-	1200	1020	-	200	170	-
	47							1150	540	50	"	564	-	50	23	50
6	05					5			5871	-		7260	-		1389	-
	35							900	315	-	1200	420	-	300	105	-
	35								315	-		420	-		105	-
	32							600	192	-	1200	384	-	600	192	-
	19							825	156	75	"	228	-	375	71	25
	38							700	266	-	"	456	-	500	190	-
	58							650	377	-	"	696	-	550	319	-
	22							800	176	-	"	264	-	400	88	-
						6		-			-			-		
1	69					6			1167	75		2028	-		860	25
	10							1000	100	-	1200	120	-	200	20	-
	10								100	-		120	-		20	-
	10							900	90	-	1200	120	-	300	30	-
	10								90			120	-		30	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Truedstorp	1 ¹²⁴	avs.		56	<u>August Rosenkvist.</u> Trädgård, mylla / sand och lera Summa
"	1 ²⁵⁵	avs.		57	<u>Karl Olsson.</u> Åker, mylla / sand och lera Summa
"	1 ¹⁰⁴	A	$\frac{177}{32000}$	58	<u>Vilhelm Svensson.</u> Åker, mylla / sand och lera Summa
"	1 ¹⁰⁵	B	$\frac{277}{32000}$	59	<u>Otto Engström.</u> Åker, mylla / sand och lera
				60	" " " " "
				61	" " " " "
				62	" " " " "
					Summa
"	1 ¹⁰⁶	C	$\frac{154}{32000}$	63	<u>Per Olsson.</u> Åker, mylla / sand och lera
				64	" " " " "
					Summa
					<u>Sammandrag.</u>
					<u>Norra samfälligheten.</u>
Haberga	3 ¹⁴	I	avst. 1-8		Johan Kjellsson Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker och <i>trädgård</i>		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
10								900	90	-	1200	120	-	300	30	-
10									90	-		120	-		30	-
6								950	57	-	1200	72	-	250	15	-
6									57	-		72	-		15	-
19								750	142	50	1200	228	-	450	85	50
19									142	50		228	-		85	50
7								800	56	-	1200	84	-	400	28	-
10								1025	102	50	"	120	-	175	17	50
38								850	323	-	"	456	-	350	133	-
30								"	255	-	"	360	-	"	105	-
85									736	50		1020	-		283	50
38								1000	380	-	1200	456	-	200	76	-
18								"	180	-	"	216	-		36	-
56									560	-		672	-		112	-
4	17	11						2729	-		4236	-		1507	-	
4	17	11						2729	-		4236	-		1507	-	

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Haberga	3 ¹¹	F	avst.	13,14 17-22 25,26	<u>Mellersta samfälligheten.</u> Hjalmar G. Bengtsson
"	3 ¹⁰	E	"	15,16	Harald Persson
Bäckahus	1 ⁴	Ac	$\frac{108}{100}$	27,28	Anders Palm
"	1 ⁵	Ad	$\frac{10}{100}$	29	Axel Öst
					Summa
<u>Södra samfälligheten.</u>					
Haberga	3 ¹²	G	avst.	30-34	August Larsson
Truedstorp	1 ¹⁷	Q	1/32	35-39	Edvin Hansson
"	1 ¹⁶	P	1/32	40-47	Oskar Jönsson
"	1 ¹⁹	S	1/64	48	Bonde Larsson
"	1 ²⁰	T	1/64	49-53	Karl Persson
"	1 ⁵⁷	avs.	-	54	Konstantin Svensson
"	1 ⁵⁶	"	"	55	Otto Nilsson
"	1 ¹²⁴	"	-	56	August Rosenkvist
"	1 ²⁵⁵	"	-	57	Karl Olsson
"	1 ¹⁰⁴	A	$\frac{177}{32000}$	58	Vilhelm Svensson
"	1 ¹⁰⁵	B	$\frac{277}{32000}$	59-62	Otto Engström
"	1 ¹⁰⁶	C	$\frac{154}{32000}$	63,64	Per Olsson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker <i>trädgård</i>		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
6 14						8		5834	25		7368	-		1533	75	
1 70						8		1721	-		2040	-		319	-	
53						8		503	50		636	-		132	50	
1 55						3		1240	-		1860	-		620	-	
9 92						27		9298	75		11904			2605	25	
2 56						12		2253	-		2921	-		668	-	
7 66						7		6661	50		9192	-		2530	50	
6 05						5		5871	-		7260	-		1389	-	
35								315	-		420	-		105	-	
1 69						6		1167	75		2028	-		860	25	
10								100	-		120	-		20	-	
10								90	-		120	-		30	-	
10								90	-		120	-		30	-	
6								57	-		72	-		15	-	
19								142	50		228	-		85	50	
85								736	50		1020	-		283	50	
56								560	-		672	-		112	-	
20 27						30		18044	25		24173	-		6128	75	

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmansl	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
<u>Sammandrag av sammandrag.</u> Norra samfälligheten Mellersta " Södra " Summa					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker <i>trädgård</i>		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har.	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
4	17	11						2729		-	4236		-	1507		-	
9	92					27		9298		75	11904		-	2605		25	
20	27					30		18044		25	24173		-	6128		75	
34	38	11				57		30072		-	40313		-	10241		-	
Lundshus, Haberga den 17 mars 1934.																	
Ivar Nyman.																	
O. Rasmussen. Nils Persson.																	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bil. D.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmän	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Kostnadsförslag</u> för Haberga - Truedstorp dikning av år 1934.						
		<u>Södra samfälligheten.</u> <u>Avloppet A-B-C.</u>						
0+96-2+50	154	Sand och lera	90	0:70	63	-		
		Sand och lera med något sten	240	0:80	192	-	255	-
2+50-3+40	90	" " " " " "	210	0:80	168	-		
		Sand, lera och sten	10	1:20	12	-	180	-
3+40-4+32	92	Sand och lera	230	0:80	184	-		
		Sand, lera och sten	50	1:25	62	50	246	50
4+32-4+38	-	Landsvägstrumma						
4+38 - 6	162	Sand och lera	330	0:80	264	-		
		Sand, lera och sten	50	1:35	67	50	331	50
6 - 9+22	322	Sand och lera	730	0:70	511	-		
		Sand och lera med något sten	50	1:-	50	-	561	-
9+22-11+75	253	Sand, lera och sten	670	1:10	737	-		
		Lera, grus och sten	130	1:75	217	50	954	50
11+75- -15+38	363	Rör 52,5 cm. (21")	lm. 363	5:-	1815	-		
		Grävning,läggning,höljning	" 363	2:25	816	75	2631	75
11+75		Intag			50	-		
12+6,12+79 och 13+56		Brunnar 70 cm. (28")	st. 3	40:-	120	-		
15+38		Kringgärning			40	-	210	-
	1436	Transport					5370	25

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	h Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	1436	Transport					5370	25
11+75-11+85 13+60-13+68 -		Försvårad grävning under vägar					50	-
15+38-17	162	Sand, lera och sten	120	1:-	120	-		
		" " " "	90	1:50	135	-	255	-
		<u>Avloppet B-H.</u>						
50-50+49	49	Rör 20 cm. (8") lm.	49	1:50	73	50		
		Grävn., lägn., höljn.	49	0:80	39	20		
50		Kringmurning			20	-		
50+49		Brunn 45 cm. (18")			25	-	157	70
		För arbetets tillsyn och kontroll						
		m.m. tillägges					267	05
	1647	Summa Kronor					6100	-
		<u>Mellersta samfälligheten.</u>						
		<u>Avloppet D-E.</u>						
17+58- -19+60	202	Sand och lera	280	0:75	210	-		
		Sand, lera och något sten	70	1:00	70	-		
		Sand, lera och sten	45	1:50	67	50	347	50
19+60- -21+11	151	Rör 52,5 cm. (21") lm.	151	5:-	755	-		
		Grävn., lägn., höljn.	151	2:25	339	75		
19+60		Intag			50	-		
20+14, 20+18 och 21+6		Brunnar 70 cm. (28") st.	3	40:-	120	-		
21+11		Kringmurning			20	-	1284	75
	353	Transport					1632	25

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmän	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	353	Transport					1632	25
21+11- -21+70	59	Ränsning och fördjupning					75	-
		<u>Avloppet D-I.</u>						
40-41+73	173	Rör 30 cm. (12") lm.	173	2:30	397	90		
		Grävn., lägg., höljn.	173	1:00	173	-		
40		Kringmurning			30	-		
41+10, 41+73		Brunnar 60 cm. (24") st.	2	30:-	60	-	660	90
		För arbetets tillsyn och kontroll						
		m.m. tillägges					131	85
	585	<u>Summa Kronor</u>					2500	-
		<u>Norra samfälligheten.</u>						
		<u>Avloppet F-G.</u>						
26+66- -27+93	127	Rör 52,5 cm. (21") lm.	127	5:-	635	-		
		Grävn., lägg., höljn.	127	2:-	254	-		
26+66		Intag			50	-		
27+24- -27+30	-	Försvårad grävning under väg			25	-		
27+93		Kringmurning			40	-	1004	-
27+93- -29+30	137	Sten- och grusblandad lera jämte						
		rötter	180	1:75			315	-
		För arbetets tillsyn och kontroll						
		m.m. tillägges					81	-
	264	<u>Summa Kronor</u>					1400	-

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	h Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Sammandrag.</u>						
	1647	Södra samfälligheten					6.100	-
	585	Mellersta "					2.500	-
	264	Norra "					1.400	-
	2496	<u>Summa Kronor</u>					10.000	-
		Lundshus, Haberga den 17 mars 1934.						
		Ivar Nyman.						

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n		Sökande och med dem likslådla	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
			H e m m a n och jordägare				Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			<u>Ekby sooken.</u>					
			<u>Norra samfälligheten.</u>					
avst.	3 ¹⁴	I	<u>Haberga.</u> Johan Kjellsson		sök.	1 - 8		
			Summa					
			<u>Mellersta samfälligheten.</u>					
avst.	3 ¹¹	F	<u>Haberga.</u> Hjalmar G. Bengtsson		sök.	13,14,17- -22,25,26		
"	3 ¹⁰	E	" Harald Persson		sök.	15,16		
<u>108</u>	<u>100</u>	1 ⁴	Aa <u>Baokahus.</u> Anders Palm			27,28		
<u>10</u>	<u>100</u>	1 ⁵	Ad " Axel Öst			29		
			Summa					
			<u>Södra samfälligheten.</u>					
avst.	3 ¹²	G	<u>Haberga.</u> August Larsson			30 - 34		
1/32	1 ¹⁷	Q	<u>Truedstorp.</u> Edvin Hansson		sök.	35 - 39		
1/32	1 ¹⁶	P	" Oscar Jönsson			40 - 47		
1/64	1 ¹⁹	S	" Bonde Larsson			48		
1/64	1 ²⁰	T	" Karl Persson		sök.	49 - 53		
	1 ⁵⁷	avs.	" Konstantin Svensson			54		
	1 ⁵⁶	"	" Otto Nilsson			55		
	1 ¹²⁴	"	" August Rosenkvist			56		
	1 ²⁵⁵	"	" Karl Olsson			57		
<u>177</u>	<u>104</u>	A	" Vilhelm Svensson			58		
<u>277</u>	<u>105</u>	B	" Otto Engström		sök.	59 - 62		
<u>154</u>	<u>106</u>	C	" Per Olsson			63,64		
			Summa					

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				Gemen- sama kost- nader. %
						Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen		
						Beräknad kost-nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1507:-							1400:-	100,000	✓ 87:64	14,00
1507:-							1400:-	100,000		
1533:75							1471:75	58,870	✓ 92:15	14,72
319:-							306:-	12,240	✓ 19:15	3,06
132:50							127:25	5,090	✓ 7:95	1,27
620:-							595:-	23,800	✓ 37:25	5,95
2605:25							2500:-	100,000		
668:-							664:84	10,899	✓ 41:63	6,65
2530:50							2518:62	41,289	157:69	25,19
1389:-							1382:50	22,664	86:51	13,82
105:-							104:55	1,714	6:57	1,05
860;25							856:20	14,036	53:59	8;56
20:-							19:95	0,327	1:25	0;20
30:-							29:83	0,489	1:88	0,30
30:-							29:83	0,489	1:88	0,30
15:-							14:95	0,245	0:94	0,15
85:50							85:10	1,395	5:32	0,85
283:50							282:18	4,626	17:65	2,82
112:-							111:45	1,827	6:95	1,11
6128:75							6100:-	100,000	628:-	100,00
Lundshus, Haberga den 17 mars 1934.										
Ivar Nyman.										
statens e.lantbruksingenjör.										
O.Rasmussen.						Nils Persson.				

Bil. F.

U t l å t a n d e

rörande Haberga - Truedstorp dikning av
år 1934, uti Ekby socken och Malmöhus
län.

Mom. 1. Företagets belägenhet och omfattning.

Företaget är beläget omkring tre kilometer öster om Ekby sockens kyrka och Ekby station å bandelen Billesholms gruva - Landskrona. Å den synehandlingarna tillhörande översiktskartan har företagets ungefärliga utsträckning och läge angivits med röd färgläggning.

Företaget är beläget inom det i K.K. den 13 april 1922 med nr. 95 betecknade nederbördsområdet (Vegeåns).

Enhuru företaget avser fördjupning och breddning eller igenläggning av ett och samma avloppsdike genom mark till Haberga och Truedstorps byar, vartill kommer tvenne mindre täckta sidodiken, ingå i det samma tre skilda torrläggningssamfälligheter.

Den mark, som beräknas bliva förbättrad genom företagets utförande har upptagits å hithörande plankarta, och utgör för alla samfälligheterna tillsammans en areal av 34,47 hektar, som anges i den förslaget tillhörande ägobeskrivningen.

Mom. 2. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens i Malmöhus län resolution den 20 maj 1933 förordnades undertecknad att handlägga ifrågavarande förrättning, och har på grund därav och i anslutning till intressenternas framställda yrkanden föreliggande förslag till dikning upprättats.

Mom. 3. Laga hinder.

Något laga hinder mot förrättningen har ej anmälts, och har något sådant ej heller kunnat utrönas.

Mom. 4. Företagets beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till dikning, varom i kap. 7 vattenlagen stadgas.

Mom. 5. Företagets benämning.

Företaget skall benämnas Haberga /Truedstorp dikning av år 1934.

Mom. 6. Vattenmängd och föreslagna dimensioner.

Nederbördsområdena för de olika avloppssträckorna hava beräknats med ledning av direkta undersökningar på platsen. Sålunda utgör desamma:

ma:	vid avvägningspunkt	
	0+96	47 hektar
	2+50	55 "
	6	102 "
	9+22	112 "
	13+50	123 "
	15+38	126 "
	17+58	160 "
	19+42	172 "
	22+55	200 "
	24+95	210 "
	26+66	228 "
	27+45	235 "
	50+49	4 "

Dimensioneringen har verkstälts med hänsyn till en beräknad högsta avrinning av 1,0 sek.liter per hektar. På grund av att Höganäs - Billesholms Aktiebolag tillhörig gruva befinner sig under en del av området, och densamma i och för driften för närvarande länshål-

les genom pumpning, torde en del av såväl grund- som ytvatten nedtränga genom marken i gruvan och därifrån avledas åt annat håll. Den beräknade högsta avrinningen torde därför för närvarande överstiga den verkliga. Då det föreslagna företaget är att hänföra till en permanent anläggning, har dimensioneringen verkställts med hänsyn till denna större beräknade avrinning.

De föreslagna dimensionerna å såväl öppna som täckta avloppssträckor framgår av de hithörande profilritningarna.

A plankartan hava de i företaget ingående avloppssträckorna angivits med heldragna röda linjer.

Mom. 7. Broar och trummor.

Av företaget beröres allmänna vägar å fyra ställen, nämligen mellan avvägningspunkterna 4+32 - 4+38, 11+79 - 11+85, 13+61 - 13+67 och 27+24 - 27+30.

Med hänsyn till bestämmelserna i kap. 7 §§ 7, 8 och 18 vattenlagen samt till syneprotokollets § 7 finna synemännen skäligen bestämma.

Att rörtrumman under allmänna vägen mellan avvägningspunkterna 4+32 - 4+38 skall omläggas och fördjupas, så att trummans bottenläge förläggas högst på höjden +75, 68 meter över jämförelseplanet. Till densamma må användas rör av minst 60 cm. inre diameter. Kostnaderna för densammas ombyggnad skola gäldas av vägstyrelsen.

Att å de ställen, där täckt avlopp utföres genom de av företaget berörda allmänna vägarna, skola, med hänsyn jämväl tagen till därav föranledd fördjupning av avloppet samt eventuella framtida omläggningar eller breddning av berörda vägar, respektive torrläggningssamfä-

lighet bekosta själva rörledningen genom vägen och vägstyrelsen erforderliga brunnar å ömse sidor om vägen, varvid skall iakttagas att dessa brunnar förläggas på ett avstånd från varandra av minst sex meter.

Att de arbeten, som beröra allmänna vägar, skola utföras av vägstyrelsen, såvida ej denna hellre vill överlämna arbetena därmed åt de dikande, och skola arbetena utföras och fullbordas så att övriga arbeten ej avsevärt försenas eller försvåras.

Om enskilda bräar komma till utförande över öppna avloppssträckor skola kostnaderna för desamma gäldas av vederbörande mark- eller vägägare. De skola utföras så att vattnets avrinning därigenom ej hindras.

Till rörtrummor må användas

Å avloppssträckan	rör med inre diameter av
0+96 - 2+18	37,5 cm. (15")
2+18 - 4	45 " (18")
4 - 6	60 " (24")
6 - 11+75	70 " (28")
17+58 - 19+60	80 " (32")

Mom. 8. Särskilda yrkanden.

Enligt syneprotokollets § 8 har ägaren av fastigheten Truedstorp
nr. 1¹⁶, Oscar Jänsson, yrkat, att vid beräkning av nyttan genom och delaktigheten i företaget för hans mark, hänsyn skulle tagas till den omständigheten, att marken för närvarande torrlägges genom de åtgärder, som vidtagas för länshållningen av underliggande gruva.

Med hänsyn till de omständigheterna, att gruvans länshållning sker på föranstaltande av gruvans ägare utan att skyldighet föreligger att för framtiden vidmakthålla densamma, samt att gruvan åter kommer att

vattenfyllas så snart arbetena med länshållningen upphöra, varigenom grundvattnet och avrinningen bliva helt beroende av det nu föreslagna avloppet, samt att dimensioneringen av avloppet måst ske utan hänsyn till nämnda länshållning, samt att Oscar Jönsson ej heller styrkt sig erlægga någon avgift till gruvans ägare för markens torrläggning, ha va synemännen funnit skäligt att vid beräkningen av den båtnad, som tillföres hans i företaget ingående mark, uppskatta densamma såsom vattenförhållandena skulle ställa sig om någon länshållning ej företogs. Detta särskilt med hänsyn till att det föreslagna avloppet är att hänföra till en permanent anläggning, under det att länshållningen i gruvan endast är att betrakta såsom en mer eller mindre tillfällig åtgärd.

Mom. 9. Båtnad, kostnad och kostnadsfördelning.

Plankartan i skala 1:4000 är upprättad genom nymätning av de av företaget berörda markerna, och utvisar densamma den mark, som kan beräknas erhålla båtnad genom företagets utförande. Markerna hava av synemännen värderats, och hava i kolumn 14 av värderingslängden införts de värden, som jorden beräknats erhålla efter företagets utförande. I kolumn 16 har angivits den beräknade jordförbättringen, vilken sålunda uppgår till 1.507:- kronor för Norra samfälligheten, 2.605:25 kronor för Mellersta samfälligheten och 6.128:75 kronor för Södra samfälligheten.

Kostnaderna för arbetenas utförande hava beräknats till 1.400:- kronor för Norra, 2.500:- kronor för Mellersta och 6.100:- kronor för Södra samfälligheten.

40.

Inom varje samfällighet skola kostnaderna för arbetenas utförande fördelas i förhållande till värdet av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Enligt denna grund har varje fastighets andel uträknats och angivits i procent i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Någon anledning till uppdelning i avdelningar inom samfälligheterna med åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. §§ 24 - 26 vattenlagen har ej funnits föreligga.

Förrättningskostnader och andra för samtliga samfälligheter gemensamma kostnader skola fördelas efter de procenttal, som angives i kolumn 18 av kostnadsfördelningslängden.

Mom. 10. Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå i samband med företagets genomförande.

Mom. 11. Arbetets utförande.

Företaget skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget med tillhörande ritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast inom sex år efter denna tidpunkt.

De i företaget ingående öppna avloppssträckorna må dock utföras såsom täckta ledningar, om vederbörande markägare och delägare så påyrkar och själva svara för eller träffa särskild överenskommelse om fördelningen av de ökade kostnader, som därav föranledes,

sträckan 0+96 - 2+18 med 30 cm. (12") rör, rörlednings bottenläge vid 0+96 å +76, 60 meter, bottenlutning 3:1000,

sträckan 2+18 - 4+32 med 37,5 cm. (15") rör, rörlednings bottenläge vid 2+18 å +76,06 meter, bottenlutning 2:1000,

sträckan 4+32 - 6+22 med 45 cm. (18") rör, rörlednings bottenläge vid 4+32 å +77,55 meter, bottenlutning 1,5:1000,

sträckan 6+22 - 11+75 med 52,5 cm. (21") rör, rörlednings bottenläge vid 6+22 å 75,18 meter, bottenlutning 1:1000, med den fördjupning av den föreslagna sträckningen av 11+75 - C, som därav föranledes,

sträckan 17+58 - 19+60 med 52,5 cm. (21") rör, rörlednings bottenläge vid 17+58 å +73,22 meter, bottenlutning 2,5:1000, med den fördjupning av den föreslagna sträckningen 19+60 - E, som därav föranledes.

Företagets utförande skall stå under ledning av en arbetsstyrelse som skall handhava företagets angelägenheter jämlikt kap. 7 § 61 vattenlagen. Val av arbetsstyrelse skall anmälas till Länsstyrelsen i Malmöhus län, innan arbetet å annans mark må påbörjas.

Vid arbetenas utförande iakttages:

att till rörledningar må användas endera glacerade lerrör, ej sämre än Höganäs kvalitet III, eller cementrör med muffar och av så god beskaffenhet, att desamma utan att skadas kunna i vått tillstånd belastas för rördimensioner

under 25 cm.	(10")	med 15 kilogram
30 cm.	(12")	" 16 "
37,5 cm.	(15")	" 17 "
45 cm.	(18")	" 18 "
52,5 cm.	(21")	" 20 "

per centimeter längd av röret längs den översta och understa ge-

neratrisen av det horisontellt anbragta röret,

att cementrören dessutom skola vara så täta och homogena i godset

att vattenytan i ett fyllt rör efter ett dygn ej sjunker mera

än 1 millimeter per timme,

att rörledningar ej få tillkopplas ledningarna annat än vid brunnar,

att ur öppet avlopp uppkastad massa lägges minst 1,0 meter från slänten

samt att jordvallarna genomgrävas på lämpliga ställen för tillrinnande ytvatten,

att befintliga gränsmärken ej få rubbas från sina ursprungliga planlägen.

Mom. 12. Framtida underhållet.

Företaget skall omsorgsfullt underhållas, och skola erforderliga ränsningar vidtagas så ofta det är påkallat. Kostnaderna för underhållsarbetena skola fördelas efter samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Mom. 13. Vattendomstolsavgift.

Med hänsyn till att de skilda samfälligheterna äro att betrakta såsom av varandra oberoende företag, vilka komma till utförande oberoende av varandra, och att båtnaden för ingen av samfälligheterna uppgår till så stort belopp att vattendomstolsavgift skall utgå, finna synemännen att någon dylik avgift ej skall erläggas.

Mom. 14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till hemmanet Haberga

Mom. 15. Besvärshänvisning.

Den, som icke åtnöjes med synemännens i detta utlåtande meddelade beslut, ingive inom sextio dagar härfter i tre exemplar sina till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ställda besvär, skolande i besvären upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, samt vid desamma fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Lundshus, Haberga den 17 mars 1934.

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingenjör.

O. Rasmussen.

Nils Persson.

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Flaberga - Truedstorp dikning av år 1934.

uti Ekby

socken och

Malmsöhus

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e		An- tal	å kr.				
1	2	3		4	5	Kr.	öre	Kr.	öre
						6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...		st.	28	0,50	14 -	14 -	
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10							
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...							
		1) i åker, raklinje		km.	0,7	1,50	1 05		
		kroklinje		"	6,0	3,00	18 -		
		i annan mark, raklinje		"		3,00			
		kroklinje		"		6,00			
		2) för strandsträckor utesluter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje		km.		3,00			
		kroklinje		"		5,00			
		i annan mark, raklinje		"		5,00			
		kroklinje		"		11,00			
		3) för strandsträckor utesluter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter		"					
		i åker, raklinje		"		1,00			
		kroklinje		"		2,00			
		i annan mark, raklinje		"		2,00			
		kroklinje		"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 62 ar		st.	60	0,36	21 60		
				har	37,2	0,54	20 -		
		äng och odlingsmark, medelareal 5 ar		st.	2	0,05	10		
				har	0,11	1,46	15		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar		st.	11	0,05	55		
				har	0,57	0,78	40		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 							

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			70 65	14 -
1933 11/7-14/7 1934 17/5	Avvägning :					
	a)	und. ar medutredsm. avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	6	12,00	72 -
	b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4,1 punkter pr har	har	37,3	0,50	18 65
		avvägda punkter	st.	150	0,03	4 50
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	km.	5,7	2,00	11 40
		i annan mark	"		5,00	17 10
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 5/ ar,			st.	69	0,07	4 80
			har	35	0,06	2 10
			st.	69	0,04	2 75
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer						
Markvärdering :						
	a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	1
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	116	0,06	6 95
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	58	0,12	6 95
Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000, 2 alternativ						
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	6	3,50	21 -
Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	15	0,22	3 30
			"			
			"	2	3,00	6 -
Antal profil- och sektionsritningar						30 30
Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp						
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar			12,00	2 -
Dimensionsberäkning, § 24 2 alternativ						
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1,6	3,50	5 60
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"	2,87	10,00	28 70
Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp						
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	60	0,03	1 80
						1 60
Överföres						283 05

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				283 00
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			~~8~~ -	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp ^{2 alternativer} 2,4 + 2,8	5,2	4,00	20 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ^{av 10.000 och 20.200}			30 20	51 -
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			~~8~~ -	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	150	0,01		1 50
		Översiktskarta § 41				4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			~~1~~ 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter	st.	17	0,30	5 10
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		7 10
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	9	3,00	27 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1	12,00	12 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 3 st.	"	12,00	6 -	
		utlopp för täckt ledning	"	12,00	3 -	
		slamficka	"	12,00	3 -	
						12 -
		Lösen för :				
		Summa kronor				421 65
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ^{regalarket} ^{bladet}			7 -	
		övriga ^{regalark} ^{blad}				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 51 ar ägofigurer	st.	69 0,10	6 90	
		har	har	25 0,08	2 80	
		Överföres			16 70	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			16 70	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 40	
		3) insättning av höjdlägestal st.	150	0,02	3 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	60	0,05	3 -	26 85
		Kopia av profil-, sektion-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall	0,5	3:-	1 50	
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	2,4	6:-	14 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 30	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	22 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörutlopp och slamficka, 4 st. å 3:-			12 -	1
						12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				87 05
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 70	
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 75	17 45
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			46 40	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			53 45	
						99 85
		Summa kronor				117 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				42 65
		Lösen för kopior och avskrifter				87 05
		Övriga förrättningskostnader				117 30
		Summa kronor				626 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Luggude häradsrätt.

Flaberga den 17 mars 1934

Tom Nyman
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förstående sida nr. 1-47 vidimeras ex officio: Tom Nyman

Kronor kvitteras:

den 19

617
35

M 2*0436

DA/DEF. Nr 21998
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 DEC 1937

Handl. Z. 1997
37

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 8 mars 1935 för
"Haberga" - Truedstorp dikning av år 1934" i Ekby socken av
MALMÖHUS LÄN

2 handl. Z. 1936

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av fyratusenetthundra sextio (4.160)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*⁺
och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusenettiohundratio
(5.110)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*
läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,⁺⁺ ävensom fastställt en av statens
lantbruksingenjör I. Nyman vid syneförrättning år 1934

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ~~för~~ *företagets* för företaget,

ordförande _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullbörda arbetet till den 1 september 1938,

Lånet minskat enl. Kungl. Lantbruksstns beslut den 22 jan. 1938 till 1.230 kr.

++Bidraget " " " " " " " " 1.300 "

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Haberga Lundshus den *25/11* 19*37*

Hjalmar G. Bengtson ägare till
Haberga Lundshus

Att *Lantbr. Hjalmar G. Bengtson.*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Eustaf Bengtson
Adress *Truedstorp N:1*

Sigfrid Johansson
Adress *Truedstorp*

Med stöd av Kungl. brevet den *8* mars
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *22* januari *1938*.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sjöholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 907
K LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JAN. 1938

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Haberger-Truedalorp dikning av år 1934

i Ekby socken av Malmåkers län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 5.110 kronor, beviljat den 8 mars 1935

Beräknad kostnad 10.234 kr

Arbetet påbörjades den 1 Juni 1937

Anmälan avser månad 19

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 240

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 240

Av dessa dagsverken äro ett antal av 240 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 4

Arbetet avslutades den 1 Okt. 1937

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Haberger den 15 Jan. 1938

Hj. E. Bengtson
Postadress: Lundshus p. Ekby

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

617
21998/37

DIARIE Nr 21999
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1937

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av Haberga-Truedstorp dikning av år 1934 i Ekby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 mars 1935.

Lån från statens avdikningslånefond : 4.160:- kr.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade
att motverka arbetslösheten : 5.110:- kr.

Arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Hjalmar G. Bengtsson, Lundshus, Ekeby.

Vid av undertecknad den 13 september 1937 verkställd avsyning av ovan angivet företag befanns Mellersta samfälligheten, dikessträckorna E - D och D - I, utförd i enlighet med det fastställda förslaget, dock med den ändring, att jämväl sträckan 19+60 - 17+58 utförts av rör med en inre diameter av 52,5 cm. Härigenom vållas vid flöden en viss uppdämning, som vid en beräknad maximal avrinning av 1.0 lit/sek/har vid punkt D uppgår till ca 30 cm. Då denna uppdämning icke kan anses skadlig, får jag tillstyrka, att företaget godkännes i befintligt skick.

Höör den 9 december 1937.

Höör

1938 den 22 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1937 (nr 164).

Företagets namn: "Haberga - Truedstorp dikning av år 1934" i Ekby socken av Malmöhus län.

Lån 4.160 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 8 mars 1933. Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 28 januari 1938 till 1.230 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samms upptagna fastigheter.

-----	-----	-----	-----
Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare


<u>Ekby socken.</u>			
Haberga	avst.	10 3	Harald Persson (lagf. enl. § 177 d. 24 november 1930)
"	"	11 3	Hj. G. Bengtson, (lagf. enl. § 178 d. 24 november 1930)
Backahus	10/100	5 1	Axel Öst (lagf. enl. § 273 d. 14 ap- ril 1915)

Stockholm den 22 januari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm





8/3 35

Förteckning

över fastigheter och ägare för vilka lån söktes från statens avdikningslånefond till utförande av torrlägningsföretaget "Haberga - Truedstorp dikning av år 1934", uti Ekby socken av Malmöhus län.

Fastighet

Ägare.

avstyckningen Haberga nr. 3 ¹⁰	1 Harald Persson (lagf.enl. § 177 den 24 november 1930).
" Haberga nr. 3 ¹¹	1 Hjalmar G. Bengtsson (lagf.enl. § 178 den 24 november 1930).
~~" Haberga nr. 3¹²~~	~~1 August Larsson (lagf.enl. § 179 den 24 november 1930).~~
~~" Haberga nr. 3¹⁴~~	~~1 Johan Kjellsson (lagf.enl. § 181 den 24 november 1930).~~
10/100 mtl. Backahus nr. 1 ⁵	1 Axel Öst (lagf.enl. § 273 den 14 april 1915).
1/32 mtl. Truedstorp nr. 1 ¹⁷	1 Edwin Hansson (lagf.enl. § 135 den 15 mars 1926).
1/64 mtl. Truedstorp nr. 1 ²⁰	1 Karl Persson (lagf.enl. § 27 den 3 september 1928).
$\frac{277}{32.000}$ mtl. Truedstorp nr. 1 ¹⁰⁵	1 Otto Engström (lagf.enl. § 289 den 10 april 1928).

Höör i juni 1934

Tom Nyman

statens e.lantbruksingeniör.

Höör i juni 1934
D-6
D-7

— 87- per ämnes i s. 1.

