



Kungl. Lantbrukstyrelsens
Ritningsarkiv.

Nedre Glumslöv



King's Lanthranthylactone
Ethinylgengiv.

Skala 1:4000.




RTN.Nr 001

Likheten med originalet bekräftar: David Larsson

M 2-0441

Förslag till
 Nilleskög-Glumslov dikenning av år 1932.
 i Hårslovs, Glumslövs och Kvistofta socknar
 av Malmöhus län,
 upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1932 av

David Larsson
 e. lantbruksingenjör.





Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 5 april 1935 fastställt till
 efternättna vid arbetets utförande.
 Hockholm den 3 maj 1935.
 På Kungl. Lantbrukstygrens vägnar:
 Albert Smith.

Rätt arkiverat bezeug:
 David Larsson
 lantbruksingenjör.

Förslag till brunnar. Skala 1:50.

Förslag till intag. Skala 1:50.

Förslag till leringsmurning. Skala 1:50.



Likheten med originalet bezeugar: David Larsson

002

20444

2-0441

K.

27 May 1935

2. *akden*

angående "Hilleshög-Glumslöv dikning
av år 1932" i Härslövs, Glumslövs
och Kvistofta socknar av Malmöhus
län, upprättade vid syn enligt vat-
tenlagen år 1932.

Innehållsförteckning.

Betänkande:

Översiktskarta	sid. 1
Betänkande	" 2,3
Skrivelse till Domänstyrelsen	" 4,5
Tabell över båtnad, kostnad, bidrag m.m.	" 6,7
Kostnadssammandrag	" 8
Förening	" 9
Arvodesräkning	" 10

Synehandlingar:

Protokoll	sid. 11-13
Ansökan och förordnande m.m.	" 14,15
Utlåtande	" 16-20
Bevis om laga kraft	" 20
Beskrivnings- och värderingslängd	" 21-24
Kostnadsförslag	" 25
Kostnadsfördelningslängd	" 26,27
Arvodesräkning	" 28-31
Plan- och profilritningar	

Genom Hingl. Maj:ts nädiga ber
den 5 april 1935 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 maj 1935.

Pi. Hingl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet bezeuga:

David Larsson

Lantbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

B e t ä n k a n d e

upprättat för sökande av statsunderstöd till torrlägningsföretaget "Hilleshög - Glumslöv dikning av år 1932" i Hårslövs, Glumslövs och Kvistofta socknar av Malmöhus län.

Företagets läge.

Företaget är beläget omkring 1 mil norr om Landskråna och 1 km. öster om Glumslövs kyrka.

Företagets ändamål.

Genom utförande av föreslagna arbeten avses att bereda möjlighet till nöjaktig dikning för den mark som beröres av företaget.

Företagets utförande.

I företaget skall ingå anordnande utav täckt avloppsledning sträckan 2 - 14 + 85 samt ränning utav öppet dike nedom den öppna ledningen. I utlåtandet till syneförrättningen med tillhörande plan- och profilritningar finnes samtliga dimensioner m.m. närmare angivna.

Förberedande syneförrättning.

Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt vattenlagen vilken avslutades den 9 februari 1932. Mot densamma har besvär icke anförts.

Areal som torrlägges, båtnad och kostnad.

Den markareal som ingår i företaget omfattar 19,68 hektar. Båtnaden har av synemännen uppskattats till 10.469 kronor. Kostnaden har beräknats till 7500 kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår

till 228:56 kronor. Kostnaden för betänkande uppgår till 61,37 kronor.

Hela kostnaden för företaget blir alltså 7789:93 kronor. Kostnaden per hektar blir alltså i runt tal 400 kronor.

Rörens varaktighet.

Analys av i grundvattnet befintliga skadliga ämnen har icke verkställts emär på grund av markens rikedom på kalk det kan förutsättas att aggressiv kolsyra och svavelsyra icke förekomma i skadliga mängder. I utlåtandet har dock lämnats föreskrift beträffande rörens täthet varigenom erforderlig garanti torde förefinnas att rören ej bliva förstörda inom överskådlig framtid.

Statsunderstöd.

Genom förening ingången den 9 februari 1932 hava flertalet delägare förklarat sig önska erhålla såväl lån från statens avdikningslånefond som anslag från statens avdikningsanslag. Lån sökas jämväl till den i företaget ingående kronoegendomen. Medgivande för arrendatorn att söka och vinna andel i bidrag och lån av statsmedel kommer senare att överlämnas.

De bidrags- och lånebelopp som synes kunna beviljas finnes angivna i bifogade tabell över bidrags- och lånebelopp.

Arbetstid.

Företaget torde kunna fullbordas till den 1 september 1934.

Akieförvarare.

Till företaget hörande handlingar förvaras hos lantbrukaren August Persson, Krokstorp per Vallåkra.

Lund 1 maj 1932.

David Larsson
e. lantbruksingenjör.

- 4 -

Avskrift.

Till

domänstyrelsen.

Med anledning av en utav domänstyrelsen med utlåtande den 18 januari 1935 jämte ärendet tillhörande handlingar överlämnad framställning av vederbörande statens lantbruksingenjör medgiver Kungl. Maj:t arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Hilleshög nr. 25 i Härslövs socken av Malmöhus län Edw. Wigström tillstånd att för ifrågavarande kronoegendom jämte övriga deltagare i ett torrlägningsföretag, benämnt "Hilleshög-Glumslöv dikning av år 1932", söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för arrendatorn att, därest lån varder beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å kronoegendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens utgång den 14 mars 1939 då ännu oguldna andelar av samma lån; dock att, därest arrendatorn efter nämnda tidpunkt fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid samt att, i händelse vid hans avgång från det förnyade arrendet någon del av kronoegendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen

till kännedom och för vederbörandes underrättande.

Stockholm den 8 februari 1935.

Per Edvin Sköld

/Nils Lange

Angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Hilles-
hög nr. 25 i Malmöhus län att deltaga i lån från statens av-
dikningslånefond.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Eric Schelin.

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel															
	Areal								Värde				Båtnad											
									före												efter			
torrläggningen								torrläggningen																
Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre									
Åker																								
Annan mark																								
Påräknad landvinning																								
Summa																								

Tabell

Socken by och hemman	Ägalltera	Hemmanstal	Registreringsnummer	Ägares namn	Ägallfiguren	Areal				Summa areal		Bälad		Andel	
						Åker		Annan mark		Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre
						n:r	Har	ar	Har						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Fläskörs socken															
Hilleberg nr 25				Åg. Sker, arr. Edvard											
Hilleshög nr 25			25	Vigsholm	1-3	138.-	-	-	138.-	572	-				
Hilleshög nr 25			27	Inden Ringardt	4-7	149.-	48.-		97.-	882	-				
Hilleshög nr 25			26	Johanna Eriksson	8	102.-	-	-	102.-	510	-				
Hilleshög nr 25			1/12	"	9a	260.-	-	-	260.-	1560	-				
Hilleshög nr 25			1/11	"	9b	315.-	-	-	315.-	1890	-				
Hilleshög nr 25			1/9	"	10	25.-	-	-	25.-	50	-				
Hilleshög nr 25			1/1	Aug. Persson	11-17	543.-	-	-	543.-	2493	-				
Hilleshög nr 25			1/10	"	18-22	418.-	-	-	418	2452	-				
Hilleshög nr 25			1/4	Edvin Eriksson	23-24	70.-	-	-	70.-	140	-				
Hilleshög nr 25				Summa		1920.-	48.-		1968.-	10469	-				

i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
		Laga- syneför- rättning m. m.		Betän- kande m. m.													
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
				366	75	11	18	3	-	380	93	0.74	490	155	80	225	13
				632	25	19	27	5	17	656	69	"	"	268	59	388	10
				365	25	11	13	2	99	379	37	"	"	153	16	224	21
				1117	50	34	05	9	14	1160	69	"	"	444	72	685	97
				1353	75	41	26	11	08	1406	09	"	"	545	09	831	-
				36	-	1	10		30	37	40	"	"	15	30	6	22 10
				1785	75	54	42	14	61	1854	78	"	"	758	60	1096	18
				1742	25	53	09	14	26	1809	60	"	"	740	13	1069	47
				100	50	3	06		82	104	38	"	"	42	69	-	-
				7500	-	228	56	61	37	7789	93			3186	08	4542	16
Lund i maj 1932. David Larsson. o. lantbrukningsstyfve.																	
6 Ej lån																	

d. E. Liu

Kostnadsförslag.

Torrlägningskostnad enligt vid synförrättningen upprättat kostnadsförslag

5.637.50 *)
7.500.-

Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95

Arvode m. m. för synförrättningen

228.56

Kostnader i underställnings-
besvärsmål

61.87 289.93

Arvode m. m. för betänkande

Summa Kronor

7.789.93
5.927.43

Lund den 1 maj 1932

David Larsson

Statens Lantbruksingenjör

*) Skrivningens villagor av Huvgl. Lantbrukstillsynen och
stöd av från förelagsställaren erhållen uppgift angående
förelags kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för före-
taget beräknats till 5927 kronor 43 öre, varav d. länssö-
kandenas andel 5819 kronor 55 öre, sedan därav från del-
aktighet i länets utskutits fastigheten Koder Stannenberg 1?

Stockholm den 3 maj 1935.

På Huvgl. Lantbrukstillsynens vägnar:

Albert Smith.

Ätt arkiverat följande:

David Larsson

Lantbruksingenjör.

F ö r e n i n g

rörande torrlägningsföretaget "Hilleshög Glumslöv dikning av år 1932" i Härslöv, Glumslöv och Kvistofta socknar.

Undertecknade förklara oss härmed önska erhålla såväl anslag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefona till kostnader förenade med företagets utförande och uppdrag vi att arbetsstyrelsen för företaget att framställa ansökan om lån samt utkvittera de medel som kunna komma att beviljas till företaget.

Glumslöv den 9 februari 1932.

Aug. Persson.

Johanna Eriksson.


Torsten Reingardt.

Edw. Wigström.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Nils Svensson.

Erik Andersson.




Arvodesräkning för upprättade av betänkande till torrlägningsföretaget "Hälleshög - Glumelöv dikning av år 1932"

Betänkande	2 sid. à 3:-	6:-
Oversiktskarta	2 ex. à 4:-	8:-
Tabell över bidrags- och lånebelopp		
Grundbelopp		2:-
9 st. fastigheter à 50 öre		4:50
Kopia av plankarta		15:47
Kopia av profilritning		14:40
Avskrift av handlingar	20 sid. à 0.55	11:-
Summa kronor:		<u>61:37</u>

Klander mot räkningen föres vid Luggude häradsrätt inom 3 månader härfter.

Lund i maj 1932.

David Larsson
e. lantbruksingenjör.



-//-

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde
vid syneförrättning rörande torrlägg-
ning av mark till fastigheterna Hil-
leshög nr 25¹ i Håslöv socken, Glum-
slöv nr 2⁷, 2⁶, 1⁹, 1¹⁰, 1¹¹, 1¹²
och 14¹ i Glumslövs socken samt
Krokstorp nr 1¹ i Kvistofta socken.

§:1

Hos lantbrukaren Torsten Heingardt, Viktorsberg i Glumslöv
tisdagen den 9 februari 1932 kl. 9 f.m.

Närvarande:

undertecknad förrättningsman,

samt skiftesgodsmännen:

Nils Svensson, Katslösa, Gantofta och

Erik Andersson, Glumslöv nr 7

förrättningsök. Torsten Heingardt, äg. till Glumslöv 2⁷

August Persson, äg. till Krokstorp nr 1¹ och Glumslöv nr 1¹⁰,

landsfiskal Eric V. Johansson såsom ombud för kronoegendomen
Hilleshög nr 25¹,

arrendatorn av Hilleshög nr 25¹ adv. Wigström,

Fru Johanna Eriksson, äg. till Glumslöv nr 2⁶, 1⁹, 1¹¹ och
1¹²,

Anton Nilsson Vadensjö, som biträde åt Fru Eriksson,

Edvin Eriksson, äg. till Glumslöv nr 14¹.

§:2

Jäv mot synemännen anmälles vid framställd förfrågan icke av någon.

§:3

Laga hinder anmälles icke.

§:4

Redogjordes för upprättat förslag till företagets genomförande.

§:5

Samtliga närvarande förklarade, att de önskade företaget genomfört enligt upprättat förslag.

§:6

Upplästes ägobeskrivnings- och värderingslängd samt kostnadsfördelningslängd. Jordvärdering hade förut verkställts.

§:7

Till arbetsstyrelse för företaget valdes August Persson, Krokstorp pr Vallåkra.

§:8

Meddelades att till åtgärd för vilket dagavode debiterats åtgått 1 dag.

§:9

Till aktförvarare utsågo synemännen:

Aug. Persson, Krokstorp pr Vallåkra.

§:10

Avgåro synemännen utlåtandet.

§:11

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson

Nils Svensson.

Erik Andersson.

Beskrift.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt vattenlagen handlägga syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Viktorshög m.fl. hemman uti Glumslöv socken av Malmöhus län.

Viktorshög den 11 april 1931.

Torsten Heingardt.
postadr. Landskrona.

R e s o l u t i o n.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 13 april 1931.

G. V. Eiserman.

T. Kinnman.

R e s o l u t i o n.

Extra lantbruksingenjören David Larsson förordnas att, därest laga hinder icke möter, övertaga och lagligen handlägga den åt lantbruksingenjören i Malmöhus län, enligt för honom den 13 april 1931

utfärdat förordnande, uppdragna, i bilagda förteckning omförmälda
förrättning för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna
Viktorshög m.fl. hemman i Glumslövs socken, Hönnebergs härad.

Malmö i landskansliet den 24 november 1931.

G. V. Eiserman.

T. Kinnman.

Förteckning

Över avsända underrättelser till sammanträde i Glumslöv tisdagen den
9 februari 1932 kl. 9 f.m.

Länstyrelsen, Malmö

Landsfiskal Erik V. Johansson, Landskrona

Skiftesgodemännen Nils Svensson, Katslösa, Gantofta och

Erik Andersson, Övre Glumslöv nr 7, Glumslöv

Edvard Wigström, Milleshög, Vallåkra,

Aug. Persson, Krokstorp, "

Edvin Eriksson, Glumslöv nr 4, Glumslöv,

Fru Johanna Eriksson, Stanneborg, "

Torsten Reingardt, Viktorshög, Landskrona.

Avskrift.

S y n e m ä n n e n s

U t l ä t a n d e.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark till fastigheterna Hilleshög nr 25¹ i Håslövs socken Glumslöv nr 2⁷, 2⁶, 1¹², 1¹¹, 1¹⁰, 1⁹ och 14¹ i Glumslövs socken samt Krokstorp nr 1¹ i Kvistofta socken av Malmöhus län.

Ändamål och belägenhet.

Företaget avser utförandet av täckt avloppsledning i avsikt att bereda nöjaktig torrläggning för till företaget hörande marker. Ledningen har föreslagits förlagd i rågången mellan Krokstorp och Glumslöv samt mellan Glumslöv 1¹⁰ och 1¹¹ fram till rågången mot Glumslöv nr 14¹. Över Glumslöv nr 14¹ har ledningen föreslagits förlagd på sidan om det nuvarande öppna diket då den med denna sträckning blir kortare än om den skulle hava följt det öppna diket.

Nederbördsområdet.

Nederbördsområdet består till hela sin utsträckning utav åkermark och omfattar vid ledningens början 51 hektar, vid rågångshörnet mellan Krokstorp, Glumslöv 1¹⁰, 1¹¹ och 1¹² = 118 hektar samt vid rågången mellan Glumslöv 1⁹ och 14¹ = 166 hektar

Hördimensionerna hava beräknats ur formeln $v = 60 \sqrt[3]{\frac{d}{4}}^2 \sqrt{R}$

och avrinningen har beräknats uppgå till högst 1 liter pr sekund från hektar.

Dikning eller vattenavledning.

Företaget har av synemännen hänförs till dikning varom i 7 kap.

vattenlagen närmare stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder mot företaget har icke under förrättningen anmälts och ej heller hava synemännen funnit något sådant föreligga.

Undersökningar o.m.

För utrönande av förbättringen samt delaktigheten i företaget hava de marker, som ansetts vinna förbättring genom anläggning av den föreslagna ledningen planmätts och ytavvägts och återgives på bifogade plankarta. Höjdsiffrorna på kartan angiver höjden i meter och centimeter över O-plaket för rikets precisionsavvägning. Dessutom har för att möjliggöra kontroll av arbetets utförande fixpunkter inhugits å ställen och med höjdlägen som angives på plankartan och profilritningen.

Arbeten som skola ingå i företaget.

I företaget skall ingå utförande utav täckt avloppsledning till den omfattning som angives på plankartan och profilritningen, uppräning utav öppet avlopp vid rörledningens utlopp, anordnande utav intag vid rörledningens början samt anordnande utav brunnar på 10 ställen som närmare angives på profilritning och plankarta samt i kostnadsförslaget.

Ersättningar.

Några ersättningar skola icke erläggas i samband med företagets utförande.

Avgift till vattendomstol skall erläggas med ett belopp av 10 kronor 47 öre.

Båtnad.

Jämlikt bestämmelserna i 7 och 10 kap. vattenlagen hava synemännen uppskattat den båtnad som uppkommer genom utförande av de föreslagna arbetena. I ägbeskrivnings- och värderingslängden som bifogas utlåtandet lämnas en detaljerad framställning utav varje ägofigurs värde före och efter företagets utförande samt dess förbättringsvärde.

Den uppkommande båtnaden består i ökning av jordens alstringsförmåga. Båtnad av annan art förekommer icke.

Kostnadsfördelning.

Skäl för företagets uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen har icke ansetts föreligga, varför samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas på delägarna i företaget i direkt förhållande till det i företaget uppskattade jordförbättringsvärdet och efter de procenttal, som finnas uträknade i bifogade kostnadsfördelningslängd.

Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande få synemännen bestämma:

att det skall utföras med det läge i plan som angives på plankartan och med rörens undre inre kant på det höjdläge som finnes an-

tecknat på profilritningen;

att till rörledningarna må användas cementrör med falsar eller muf-
far, vilka då skola vara av så god kvalitet, att de tåla en be-
lastning av 15 kg. per centimeter längd av röret när röret är
vätt samt att vattenytan i ett fyllt rör efter ett dygn ej
sjunker mera än 1 mm per timme;

att cementrören dessutom skola vara homogena och täta i godset och
tillverkade av grus fritt från föroreningar;

att i stället för cementrör även må användas glaserade lerrör dock
ej sämare än som motsvarar Mögans kvalitét III;

att arbetet med företagets utförande må påbörjas då denna förrättning
vunnit laga kraft och skall vara fullbordad senast 1 september
1934;

att rörledningarna icke få läggas och rörsträngarna icke täckas förrän
de godkännts av lantbruksingenjör;

att ledningar ej få tillkopplas den anlagda ledningen annat än vid in-
taget eller vid brunnar;

att det öppna avloppet skall ränsas så att det erhåller bottenläge och
dimensioner som angives på ritningar till företaget;

att företaget skall underhållas på gemensam bekostnad efter de procent-
tal som angives i kostnadsfördelningslängden;

att företaget skall benämnas "Hilleshög-Glumslöv dikning av år 1932."

Bevårshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
söderbygdens vattendometol adress stockholm till vilken besvären
med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola
vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående datum.

Glömslöv den 9 februari 1932.

David Larsson.

Erik Andersson. Nils Svensson.


Att, såvitt framgår av hästades fäst vidutviligt dia-
rium, besvär icke inom laga tid anförts mot ovasta-
ende laga synförrättning, det varden hämed till be-
vis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendometols
kansli den 26 februari 1935.

Ex officio:

Iven Nordlund.

Lösen redov. gm. stpl. 0.00

Rätt arkiverat bezeugt:
David Larsson
Luttbeköringen.



Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Beskrivnings- och värderingslängd.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hilleshög nr 25, Hilleshögs boställe	25 ¹			1	<u>Åg. Staten, arr. Edvard Wigström.</u>
				2	Åker, lermylla på lera
				3	" " "
				3	" " "
					<u>S:ma</u>
Nedre Glumslöv	2 ⁷				<u>Torsten Heingardt.</u>
				4	Ång, lermylla på lera
				5	" " "
				6	Åker, " "
				7	" " "
					<u>S:ma</u>
Nedre Glumslöv	2 ⁶				<u>Johanna Eriksson.</u>
Stanneborg				8	Åker, lermylla på lera
Nedre Glumslöv	1 ¹²				<u>Johanna Eriksson.</u>
" "	1 ¹¹			9a	Åker, lermylla på lera
					<u>Johanna Eriksson.</u>
" "	1 ⁹			9b	Åker, lermylla på lera
					<u>Johanna Eriksson.</u>
Krokstorp	1 ¹			10	Åker, lermylla på lera
					<u>August Persson.</u>
				11	Åker, lermylla på lera
				12	" " "
				13	" " "
				14	" " "
				15	imp.
				16	Åker, lermylla på lera
				17	imp.
					<u>S:ma</u>
Nedre Glumslöv	1 ¹⁰				<u>Aug. Persson.</u>
				18	imp.
				19	Åker, lermylla på lera
					<u>Trpt.</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	20-							1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
	58-							1600	928	-	2000	1160	-	400	232	-
	60-							1600	960	-	2000	1200	-	400	240	-
1	38-								2248	-		2760	-		512	-
		21-						500	105	-	2000	420	-	1500	315	-
		27-						500	135	-	2000	540	-	1500	405	-
	17-							1800	306	-	2000	340	-	200	34	-
	32-							1600	512	-	2000	640	-	400	128	-
	49-	48-							1058	-		1940	-		882	-
1	02-							1500	1530	-	2000	2040	-	500	510	-
2	60-							1400	3640	-	2000	5200	-	600	1560	-
3	15-							1400	4410	-	2000	6300	-	600	1890	-
	25-							1800	450	-	2000	500	-	200	50	-
1	23-							1700	2091	-	2000	2460	-	300	369	-
	34-							1900	646	-	2000	680	-	100	34	-
1	34-							1500	2010	-	2000	2680	-	500	670	-
1	60-							1400	2240	-	2000	3200	-	600	960	-
						08-										
	92-							1500	1380	-	2000	1840	-	500	460	-
						25-										
5	43-					33-			8367	-		10860	-		2493	-
						17-										
1	50-							1400	2100	-	2000	3000	-	600	900	-
1	50					17-			2100	-		3000	-		900	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Literna å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				20	imp.
				21	åker, lermylla på lera
				22	" " "
					S:ma
Ovre Glumslöv	14				Edvin Eriksson.
				23	åker, lermylla på lera
				24	" " "
					S:ma
					S a m m a n d r a g.
Hilleshög nr 25, Hilleshöggs boställe	25			1-3	Åg. Staten, arr. Edvard Wigström
Nedre Glumslöv	27			4-7	Torsten Meingardt
" " Starnesborg	26			8	Johanna Eriksson
" " "	112			9a	" "
" " "	11			9b	" "
" " "	19			10	" "
Krokstorp	11			11-17	Aug. Persson
Nedre Glumslöv	110			18-22	" "
Ovre " "	14			23-24	Edvin Eriksson
					S:ma:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 50-						17-06-		2100	-			3000	-		900	-
2 49-								1400	3486	-	2000	4980	-	600	1494	-
19-								1800	342	-	2000	380	-	200	38	-
4 18-						23-		5928	-			8360	-		2432	-
50-								1800	900	-	2000	1000	-	200	100	-
20-								1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
70-								1260	-			1400	-		140	-
1 38-								2248	-			2760	-		512	-
49-	48-							1058	-			1940	-		882	-
1 02-								1530	-			2040	-		510	-
2 60-								3640	-			5200	-		1560	-
3 15-								4410	-			6300	-		1890	-
25-								450	-			500	-		50	-
5 43.-						33-		8367	-			10860	-		2493	-
4 18-						23-		5928	-			8360	-		2432	-
70-								1260	-			1400	-		140	-
19 20-	48-					56-		28891	-			39360	-		10469	-

Glumslöv den 9 februari 1932.

David Larsson

Erik Andersson. Nils Svensson.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Sökan- de och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde		
					Nuvarande värde	Blivande värde	
					Kronor	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8
	25/		Hilleshög Ag. staden, arr. Edv. Wigström		1-3	2248:-	2760:-
	2		Nedre Glumslöv Torsten Reingardt	5	4-7	1058:-	1940:-
	2 ⁶		" " Johanna Eriksson		8	1530:-	2040:-
	2 ¹²		" " " "		9a	3640:-	5200:-
	1		" " " "		9b	4410:-	6300:-
	1 ¹¹		" " " "		10	450:-	500:-
	1 ⁹		" " " "		11-17	8367:-	10860:-
	/		Krokstorp Aug. Persson		18-22	5928:-	8360:-
	/ ¹⁰		Nedre Glumslöv " "		23-24	1200:-	1400:-
	14		Övre " Edvin Eriksson			28891:-	39360:-
			Summa:				

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor	10	11	12	13	14	Arbetets utförande m. m.		Synförrättningen	
							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
512:-						366:75	4.89	11.18		
882:-						632:25	8.43	19.27		
510:-						365:25	4.87	11.13		
1560:-						1117:50	14.90	34.05		
1890:-						1353:75	18.05	41.26		
50:-						36:-	0.48	1.10	j	
2493:-						1785:75	23.81	54.42		
2432:-						1742:25	23.23	53.09		
140:-						100:50	1.34	3.06	j	
10469:-						7500:00	100.-	228.56		
O. Glumslöv den 9 februari 1932.										
David Larsson.										
e. lantbruksingenjör.										
Erik Andersson. Nils Svensson.										

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Hillesjö - Glumstads delning av
år 1952" i Hårslövs, Glumstads och Kvistofta
socken^{-nar} och Malmöhus län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e		An- tal	å kr.				
						Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...		st.	0,50				
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10							
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...							
		1) i åker, raklinje		km.	1,50				
		krokinje		"	2.5 3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje		"	3,00				
		krokinje		"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje		km.	3,00				
		krokinje		"	5,00				
		i annan mark, raklinje		"	5,00				
		krokinje		"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter		"					
		i åker, raklinje		"	1,00				
		krokinje		"	2,00				
		i annan mark, raklinje		"	2,00				
		krokinje		"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 10/ ar		st.	19 0.50	9	50		
		har		har	19.20 0.40	7	68		
		äng och odlingsmark, medelareal 24 ar		st.	2 0.14	-	28		
		har		har	0.48 0.74	-	35		
		annan mark och impediment, medelareal		ar st.					
		har		har					
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10		km.					
		i åker o. d., raklinje		km.					
		krokinje		"					
		i annan mark, raklinje		"					
		krokinje		"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalket bladet				4-			
		övriga regalk blad						29	31
		Överföres						29	31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				29 31
		Avvägning :				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	1/2	12,00	6 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4.6 punkter pr har	har	19.68	0.50	9 84
		avvägda punkter	st.	90	0.03	2 70
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	km.	2.5	2,00	5 -
		i annan mark	"		5,00	23 54
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 93 ar,	st.	21	0.07	1 47
			har	19.68	0.06	1 18
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	21	0,04	- 84
		Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för öviga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		21	0,06	1 26
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "		21	0,12	2 52
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 :				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.2	3.50	4 20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	11	0.22	2 42
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	2 -
		dagar		1/2	12,00	6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		 " " "	"			
		 " " "	"			
		 " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"	1	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	25	0,03	1 75
		Överföres				87 49

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				87 49
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.2	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			7 50	12 30
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	90	0,01		— 90
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 70
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	4	3,00		12 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1	3,-		3 —
		utlopp för täckt ledning "	1	3,-		3 —
		slamficka "	1	3,-		3 —
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				144 39
		1 a) 1:sta regalarket			7 —	
		blad				
		övriga regalark				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 73 ar ägofigurer st.	21	0 10	2 10	
		har 19 68 0 08			1 57	
		Överföres			10 67	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				10 67
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	90	0,02	1 80	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	25	0,05	1 25	4 80
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	1.2	6:-	7 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	10 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	3	12,00 3:- 9,00		9 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	14	0,55		7 70
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				42 37
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 80
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			21 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			19 -	
						40 -
		Summa kronor				41 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				144 39
		Lösen för kopior och avskrifter				42 07
		Övriga förrättningskostnader				41 80
		Summa kronor				228 56

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Luggeck häradsrätt.

Glumslöv den 9 febr 1932

David Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor 188,56 kvitteras genom postfuskett
Leand den 10 febr 1932

Rätt arkiverat tid 1-31 betygat: David Larsson
David Larsson

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hookstorp den *23 Maj* 19*35*.

Aug. Persson
Lantbrukare
Nr 1 Hookstorp

Att

August Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

August Persson
Stammeby pr. Glumslöv

Adress

Erik Modén
Glumslöv Västbo

Med stöd av Kungl. brevet den *5 april*
1935. ... antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *6 juni* 19*35*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

57,35

Lösteckning

Öre fastigheter tillhörande stiftningsföretaget "Flusskäll - Gullstör stiftning" år 1932, till vilka här från ardegningsbetygarna sökes.

Hemmanets			
Mantal	Register n:r	namn	Ägares namn.
<u>Flusskäll socken</u>			
	25 ¹ o	Flusskäll nr 25 ¹ } Hus tillägg	Äg. Stålm, av. Edvard Wiggström
<u>Gullstör socken</u>			
	27 o	Nyström Gullstör	Pörsen Ringardt
	26 o	" " Stenborg	Johanna Eriksson
	12 o	" "	" "
	11 o	" "	" "
	9 o	" "	" "
	10 o	" "	Aug. Persson
<u>Kristofte socken</u>			
	1 o	Prokatorp	Aug. Persson

David Larsson

6 Ej län

Gocle. 6/6 1935

10786
K. LANTBRUKSPÄRLLSLN
27 MAJ 1935

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget "Hilleshög -
Glumslöv dikning av år 1932", uti Härslövs, Glumslövs och Kvis-
tofta socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 5 april 1935.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 2.420:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.440:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Styresman: Lantbrukaren August Persson, Krokstorp, Vallåkra.

Vid verkställda kontroller i samband med företagets utförande
samt slutlig avsyning av företaget, verkställd av undertecknad
efter detsammas fullbordande, har befunnits att arbetet utförts i
fullständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och
tillstyrkes till godkännande.

Umeå den 20 maj 1935.

Oscar Larsson

statens lantbruksingenjör.

1935 den 6 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hilleshög - Glumslöv dikning av år 1932" i Hårelövs,
Glumslövs och Kvistofta socknar av ~~Malmöhus län~~.

Lån 3,440 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 5 april 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsame
upptagna fastigheter.

Socken, by
och herman

Registrernummer

Ägare

Hårelövs socken.

Hilleshög

25¹

Staten, arr. Edvard Wigström

Glumslövs socken.

Nedre Glumslöv

10¹

Aug. Persson

" "

11

Johanna Kriksson

" "

12

Densamma

" "

6

Densamma

" "

7

Torsten Reingardt

Kvistofta socken.

Krekstorp

1¹

Aug. Persson

Stockholm den 6 juni 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

