


Blad 1.
Plan.Förslag
till

"Dikttingsföretaget Klamby nr 2 av år 1934"
 i Brandstads socken, Malmörens län.
 Upprättat vid synförrättning år 1934 av

Blas. Henrik Wallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 4 oktober 1935 fastställt till
 efterrättelse vid arbetets utförande.
 Stockholm den 21 oktober 1935.
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Olof Fredholm





M 2*0444/

Nr 386 Malmörens 2 rik






Förslag
till
"Diteringsföretaget Klammby nr 2 av år 1934"
uti Brändstads socken, Malmös län.
Upprättat vid synförrättning år 1934 av
Olof Fredholm
Statens Lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 4 oktober 1935 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 oktober 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm

11685



Förslag till brunn.
Skala 1:50



Vidimeras
ex officio: RITN. Nr 002
Olof Fredholm
M 20444

Ar 386 Malmös län 2 rik

M

2*0444

25511

KLANTERLÖSTÄLSE

16 NOV 1935

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Klamby nr 2 av år 1934"

uti Brandstads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1934.

Handlingar

till


"Dikningsföretaget Klämbby nr 2 av år 1934"

uti Brandstads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1934.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-den för syneförrättning angåendetorrläggning av mark till Klamby n:r 12 och 5 m.fl. hemman uti Brandstadssocken av Malmöhus län.

År 1934 den 13 mars inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Jöns Persson, Brandstad nr 19 per Vollsjö och Anders Andersson, Klamby nr 10 per Vollsjö hos lantbrukaren Anton Nilsson, Klamby nr 5, för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark till Klamby n:r 1 2 och 5 m.fl. hemman uti Brandstads socken av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 27 januari 1934 översänt till pastorsämbetet i Brandstads församling och hade denna kungörelse enligt å densamma tecknat bevis söndagen den 4 februari 1934 upplästs i Brandstads kyrka /Bil. nr 2/. Då förrättningen torde beröra den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheten 1/4 mtl. Klamby nr 3 och 11 uti Brandstads socken, hade förrättningsmannen den 27 januari jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte torsdagen den 1 februari 1934 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 15 februari översänt underrättelser om förrättningsens företagande och hade över dessa underrättelser särskild förteckning upprättats /Bil. nr 3/.

Följande hade tillstådeskommit.

Av sökandena till förrättningen:

Anton Nilsson, Klamby nr 5, äg. 1/16 mtl. Klamby 5¹.

Av övriga sakägare:

Nils Persson, Klamby nr 2, äg. 3/64 mtl. Klamby 2³;

Kungl. Maj:t och Kronan, äg. 1/4 mtl. Klamby 3¹, 11¹ gemensamma

ägor genom landsfiskalen i Bjärsjölagårds distrikt, C.G. Sjöström /Bil. nr 4/;

Nils Andersson, Klamby, arr. den Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga fastigheten 1/4 mtl. Klamby 3¹, 11¹;

Färs härads vägstyrelse genom sin sekreterare, landsfiskal C.G. Sjöström i Bjärsjölagård.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kända sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde tänkas beröras av förrättningen, ävensom profilritningar

Över de sträckor, där sökandena vid förundersökningarna yrkat att avlopp skulle upptagas. Även meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkande och framställningar, som under förrättningen komme att göras, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å plankartan och å profilritningarna angivna pålarna.

§ 5.

Anton Nilsson förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att få vissa marker, tillhörande hans fastighet 1/16 mtl. Klamby nr 5 nöjaktigt torrlagda. Han yrkade därför att avlopp skulle upptagas från påle 0, omedelbart väster om allmänna vägen Brandstad - Tolånga, öster och söder ut över hans egna, Karl Nilssons och Nils Perssons marker till den s.k. Killekärrsgropen = dikessträcken 0 - 5 + 54. Nilsson yrkade, att avloppet i hela sin sträckning skulle utföras som täckt dike.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att Nils Persson vid förundersökningarna förklarat sig villig att såsom sökande biträda syneförrättningen samt därom undertecknat särskild handling. Åtgärden bekräftades nu av Persson, vilket vitsordades genom synevärdens påskrift /Bil. nr 5/.

§ 7.

Anton Nilsson yrkade, att dikessträcken 1+55=25-26+35 skulle upptagas samt utföras som täckt dike.

§ 8.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att företagets genom-

förande nödvändiggjorde ombyggnad av tvenne trummor för allmän-
na vägen Brandstad - Tolånga, förklarade landsfiskal Sjöström,
att Färs härads vägdistrikt skulle i egen regi och på egen be-
kostnad ombygga trummorna med därtill hörande tvenne brunnar till
de dimensioner, som komme att vid syneförrättningen föreskrivas.

§ 9.

Nils Persson meddelade, att vattnet numera avleddes över
hans marker i den sträckning, som å plankartan och å profilrit-
ningarna angåves av dikessträckorna $1+55-3+15$ och $3+15=20-23+10=$
 $=6+19$. Han yrkade nu att det planerade avloppet skulle upptagas i
ny sträckning från påle $3+15$ rakt ^{åt} sydost till Killekärresbäcken vid
påle $5+54$. Persson yrkade vidare att avloppet ovanför påle $5+54$ skul-
le utföras som täckt dike, samt att ett grenrör skulle inläggas mel-
lan pålarna $5+54$ och 5 för koppling av ett täckdike, som komme att
avskäras av det nu planerade avloppet.

§ 10.

På särskild fråga förklarade Nils Persson, att han ej påyr-
kade Killekärresbäckens uprensning ovanför påle $5+54$.

§ 11.

Till protokollet skulle antecknas, att Nils Andersson från
och med den 14 innevarande mars överlämnat arrendet av kronoegen-
domen $1/4$ mtl. Klamby 3 , ¹ ¹ 11 till Olof Olsson i Degeberga, men
att tillstånd till överlåtelsen ännu ej medgivits av Domänstyrel-
sen.

§ 12.

Landsfiskal Sjöström förklarade att han ej kunde bestrida

att viss båtnad komme att beredas kronoegendomen 1/4 mtl. Klamby genom företagets utförande. Han ville dock framhålla, att fastighetens marker vore täckdikade, varför båtnad komme att beredas de berörda markerna endast i mindre omfattning.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Nils Persson, Klamby nr 2, fredagen den 23 innevarande mars kl. 10 f.m.

Klamby den 13 mars 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Jöns Persson Anders Andersson

Gode män.

År 1934 den 23 mars inställde sig synemännen hos Nils Persson, Klamby nr 2 för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakägare och ombud hade tillstädeskommit:

Anton Nilsson, Klamby nr 5,

Nils Persson, Klamby nr 2,

Olof Olsson, Klamby nr 3 och 11,

Landsfiskal C.G. Sjöström i Bjärsjölagård såsom ombud dels för

Kungl. Maj:t och Kronan, dels för Färs härads vägstyrelse.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt

framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Grävningstabellen och arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 16.

Samtliga närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Persson, Klamby nr 2 med postadress Vollsjö att vidtaga för sökande av sådant anslag erforderliga åtgärder.

§ 17.

Överlämnades till lantbrukaren Anton Nilsson, Klamby nr 5, ett exemplar av arvodesräkningen. Angående efter dagervode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 18.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till styrelseledamöter lantbrukarna Nils Persson, Klamby nr 2, tillika ordförande, samt Anton Nilsson, Klamby nr 5, båda med postadress Vollsjö.

§ 19.

Meddelade förrättningsmannen att till företaget hörande handlingar och ritningar enligt i utlåtandet meddelade föreskrifter skulle förvaras hos styrelsens ordförande eller hos lantbrukaren Nils Persson, Klamby nr. 2 per Vollsjö.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Klamby den 23 mars 1934.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Jöns Persson Anders Andersson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Undertecknade få härmed anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att förrätta syn för torrläggning av mark till Klamby nr 2 och 5 uti Brandstads socken, Färs härad.

Klamby, Vollsjö den 18 april 1933.

Anton Nilsson

Karl Nilsson

Lantbrukare, Klamby nr 5, Lantbrukare, Klamby nr 2

Vollsjö

Vollsjö.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 7 juni 1933.

Fr. Ramel

Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Klamby nr 2 och 5 m.fl. hemman uti Brandstads socken av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Anton Nilsson, Klamby nr 5 per Vollsjö, tisdagen den 13 instundande mars kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att till-

städeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels fastigheterna Klamby
¹ 5, ² 2, ³ 2, ¹ 3 och ¹ 11, dels allmänna vägen Brandstad - Tolånga
 inom Färs härads vägdistrikt.

Malmö den 27 januari 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér,

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 4/2 1934 för Brandstads
 församling i Brandstads kyrka betygar:

Evert Lunneby

p.l.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneför-
 rättning angående torrläggning av mark till Klamby n:ris 2 och 5
 m.fl. hemman uti Brandstads socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens av- sändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Brandstads försam- ling, /kungörelse/, Bjersjölagård,		27/1 1934
Länsstyrelsen, /avskrift av kungö- relsen/,	Malmö	" "
Kommunalnämndsordf. Jöns Persson, /god man/, Brandstad nr 19,	Vollsjö	" "
Anders Andersson, /god man/, Klamby nr 8,	"	" "

1.	2.	3.
Lantbr. Anton Nilsson, Klamby nr 5,	Vollsjö	15/2 1934
Lantbr. Karl Nilsson,	" " 7,	" "
Arr. Johan Nilsson,	" " 2,	" "
Lantbr. Nils Persson,	" " 2,	" "
Arr. Nils Andersson,	" " 3 o. 11,	" "
Ordf. i Färs härads väghållningsdistrikt, Lantbr. Anders Nilsson, Klasaröd,	Vollsjö	" "
Vägingeniören Kapten E. Augustinsson, Malmö		13/2 "

Malmö den 15 februari 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Avskrift.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av mark till Klamby nr:ris 2 och 5 m.fl. hemman uti Brandstads socken av Malmöhus län kommer att hållas hos lantbrukaren Anton Nilsson, Klamby nr 5 per Vollsjö, tisdagen den 13 instundande mars kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels fastigheterna Klamby 1 2 3 1 1
5, 2, 2, 3 och 11, dels allmänna vägen Brandstad - Tolånga inom Färs härads vägdistrikt.

Malmö den 27 januari 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Till landfiskalen i Bjärsjölagårds distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i inneliggande handling omförmälda sammanträde samt de ytterligare sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång, bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen 1/4 mantal Klamby nr 3 och 11 i Brandstads socken. Rapport i ärendet, vilken bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan eventuellt kan föra klandertalan.

Malmö i landskontoret den 9 februari 1934.

F. Ramel.

Gunnar Andersson

Vidimeras ex officio:

C.G. Sjöström

Landfiskal.

Bil. nr 5.

Herr Lantbruksingeniör C.H. Wallér,

Malmö.

Undertecknad förenar sig härmed med sökanden för torrläggning av mark till Klamby nr 2 och 5 i och för torrläggning av mig tillhöriga marker nr 2 Klamby uti Brandstads socken av Malmöhus län.

Klamby den 21 nov. 1933.

Nils Persson.

Nils Perssons egenhändige namnteckning bevittna:

E.H. Monkell

Karl Nilsson

Vitsordas:

C.H. Wallér

Jöns Persson

Anders Andersson.

Värderingslängd
och
Häufeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Brandstads socken.</u>					
<u>Avdelning I.</u>					
Klamby	5 ¹		1/16		<u>Anton Nilsson.</u>
				1	Åker, m. p. lättl.
				2	D:o , d:o
				3	D:o , d:o
				4	D:o , d:o
				5	D:o , d:o
				6	D:o , d:o
				7	D:o , d:o
				8	D:o , d:o
				9	D:o , d:o
					<u>Summa</u>
Klamby	2 ²		1/16		<u>Äg. Karl Nilsson;</u>
					<u>arr. Johan Nilsson.</u>
				10	Åker, m. p. lättl.
				11	D:o , d:o
				12	D:o , d:o
				13	D:o , d:o
					<u>Summa</u>
<u>Avdelning II.</u>					
Klamby	2 ²		1/16		<u>Äg. Karl Nilsson;</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							1350	216	-	1500	240	-	150	24	-
	13							1050	136	50	1500	195	-	450	58	50
	09							750	67	50	1500	135	-	750	67	50
	06							1350	81	-	1500	90	-	150	9	-
	07							1050	73	50	1500	105	-	450	31	50
	13							750	97	50	1500	195	-	750	97	50
	14							750	105	-	1500	210	-	750	105	-
	08							1050	84	-	1500	120	-	450	36	-
	07							1350	94	50	1500	105	-	150	10	50
	93								955	50		1395	-		439	50
	09							1350	121	50	1500	135	-	150	13	50
	08							1050	84	-	1500	120	-	450	36	-
	10							750	75	-	1500	150	-	750	75	-
	11							750	82	50	1500	165	-	750	82	50
	38								363	-		570	-		207	-

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Klamby	5 ¹		1/16		<u>arr. Johan Nilsson.</u>
				14	Åker, m.p. Lättl.
				15	D:o , d:o
				16	D:o , d:o
				17	D:o , d:o
				18	D:o , d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Anton Nilsson.</u>
				19	Åker, m.p. Lättl.
				20	D:o , d:o
				21	D:o , d:o
				22	D:o , d:o
					<u>Summa</u>
				<u>Avdelning III.</u>	
Klamby	2 ³		3/64	<u>Nils Persson.</u>	
			23	Åker, m.p. Lättl.	
			24a	D:o , d:o	
			24b	D:o , d:o	
			25	D:o , d:o	
			26	D:o , d:o	
			27	D:o , d:o	
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
16								950	152	-	1500	240	-	550	88	-
28								950	266	-	1500	420	-	550	154	-
10								750	75	-	1500	150	-	750	75	-
04								1050	42	-	1500	60	-	450	18	-
02								1350	27	-	1500	30	-	150	3	-
60									562	-		900	-		338	-
04								1350	54	-	1500	60	-	150	6	-
09								1050	94	50	1500	135	-	450	40	50
07								750	52	50	1500	105	-	750	52	50
05								1350	67	50	1500	75	-	150	7	50
25									268	50		375	-		106	50
28								1400	392	-	1500	420	-	100	28	-
25								900	225	-	1500	375	-	600	150	-
22								1200	264	-	1500	330	-	300	66	-
01								900	9	-	1500	15	-	600	6	-
57								900	513	-	1500	855	-	600	342	-
40								1200	480	-	1500	600	-	300	120	-
1 73									1883	-		2595	-		712	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				28	Åker, m. p. lättl.
				29	D:o , d:o
					<u>Summa</u>
Avdelning IV.					
Klamby	¹ 3, 11	¹ gem. äg.	1/4		<u>Äg. Kungl. Maj:t och Kronan;</u> <u>arr. Nils Andersson.</u>
				30	Åker, m. p. lättl.
				31	D:o , d:o
				32	D:o , d:o
				33	D:o , d:o
					<u>Summa</u>
Klamby	³ 2		3/64		<u>Nils Persson.</u>
				34	Åker, m. p. lättl.
				35	D:o , d:o
				36	D:o , d:o
				37	D:o , d:o
				38	D:o , d:o
				39	D:o , d:o
				40	D:o , d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	73								1883	-		2595	-		712	-
	33							1400	462	-	1500	495	-	100	33	-
1	09							900	981	-	1500	1635	-	600	654	-
3	15								3326	-		4725	-		1399	-
	80							1350	1080	-	1500	1200	-	150	120	-
	30							1000	300	-	¹³⁵⁰ ~~1500~~	405	-	350	105	-
	35							1000	350	-	¹³⁵⁰ ~~1500~~	472	50	350	122	50
	16							1350	216	-	1500	240	-	150	24	-
1	61								1946	-		2317	50		371	50
	50							900	450	-	¹³⁵⁰ ~~1500~~	675	-	450	225	-
	20							900	180	-	1500	300	-	600	120	-
	23							1050	241	50	1500	345	-	450	103	50
	19							1350	256	50	1500	285	-	150	28	50
	28							1000	280	-	1500	420	-	500	140	-
	70							1050	735	-	1500	1050	-	450	315	-
	69							1350	931	50	1500	1035	-	150	103	50
2	79								3074	50		4110	-		1035	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Brandstads socken.</u>					
<u>Avdelning I.</u>					
Klamby	5 ¹		1/16	1-9	Anton Nilsson
D:o	2 ²		1/16	10-13	Äg. Karl Nilsson, arr. Johan Nilsson
<u>Summa för avd. I</u>					
<u>Avdelning II.</u>					
Klamby	2 ²		1/16	14-18	Äg. Karl Nilsson, arr. Johan Nilsson
D:o	5 ¹		1/16	19-22	Anton Nilsson
<u>Summa för avd. II</u>					
<u>Avdelning III.</u>					
Klamby	2 ³		3/64	23-29	Nils Persson
<u>Summa för avd. III</u>					
<u>Avdelning IV.</u>					
Klamby	3, 11 ¹	gen. Hg.	1/4	30-33	Äg. Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Nils Andersson
D:o	2 ³		3/64	34-40	Nils Persson
<u>Summa för avd. IV</u>					
<u>Summa för hela företaget</u>					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	93								955	50		1395	-		439	50
	38								363	-		570	-		207	-
1	31								1318	50		1965	-		646	50
	60								562	-		900	-		338	-
	25								268	50		375	-		106	50
	85								830	50		1275	-		444	50
	3	15							3326	-		4725	-		1399	-
	3	15							3326	-		4725	-		1399	-
	1	61							1946	-		2317	50		371	50
	2	79							3074	50		4110	-		1035	50
	4	40							5020	50		6427	50		1407	-
	9	76							10495	50		14392	50		3897	-

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1
Klamby den 23 mars 1934. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallér Statens lantbruksingeniör. Jöns Persson Anders Andersson Gode män.					

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		1 <u>Dikessträcken A-B-B.</u>								
		<u>Killekärrsgropen.</u>								
9+50-8+ +50	100	Upprensning av det nuva- rande avloppsdiket, l.m. 100		0.15	15 -					
8+50-7	150	Schaktning, mylla p. grus- bl. lera, ngt sten	3 m. 120	1.05	126 -					
7-6+19	81	<u>Schaktning</u> , mylla p. grus- bl. lera,	3 m. 120	0.85	102 -					
6+19-5+54	65	D:o d:o	3 m. 140	0.85	119 -					
5+54=30- -30+30	30	D:o d:o	3 m. 40	0.85	34 -	396 -				
<u>Tills.</u>	<u>426</u>	<u>meter.</u>	<u>Tills.</u>	3 <u>420 m.</u>						
		<u>Stensättning</u> av kröken vid påle 7+29 till l.- m. ver- 2 m. tikal höjd och 6 m. längd\	10	2.-	20 -					
		<u>Stensättning</u> av högra di- kesslänthen samt dikesbott- nen mitt för det tänkta dikets utlopp vid påle 5+ +54 eller punkten B, till 3 m. längd och 1 m. verti- 2 kal höjd	m. 8	2.-	16 -	36 -				
		<u>Ersättning</u> till ägaren av fastigheten 1/4 mtl. Klam-								
		Överföres				432 -				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					432 -			
		by ¹ 3, ¹ 11 ;								
		för jord, som åtgår till av-								
		loppets utvidgning								
		/0.60 x 231/ ² m .	140	0.10	14 -					
		för intrång samt för ut-								
		planering av dikevallar ³ m .	240	0.15	36 -					
		Ersättning till ägaren av								
		fastigheten 3/16 mtl. Klam-								
		by ³ 2 ;								
		för jord, som åtgår till								
		avloppets utvidgning								
		/0.90 x 95/ ² m .	90	0.10	9 -					
		för intrång samt för ut-								
		planering av dikevallar ³ m .	180	0.15	27 -		86 -			
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges ca 10 % med					42 -		560 -	
		<u>Dikesströken B-C.</u>								
5+54-4+50	104	Inköp av 12" cementrör, m.	104	2.40	249	60				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	104	1.50	156	-				
4+50-3+15	135	Inköp av 9" cementrör, m.	135	1.70	229	50				
		Överföres			635	10			560 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			635	10			560	-
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	135	1.20	162	-				
3+15-1+ +55	160	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	160	1.70	272	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	160	1.10	176	-	1245	10		
		<u>Ommurning</u> av utloppet vid								
		påle 5+54 st.	1	30.-	30	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,6								
		m. inre diam.; vid pålarna								
		4+50, 3+15, 2+22 och 1+55 st.	4	30.-	120	-	150	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges ca 10 % med					144	90	1540	-
		<u>Dikessträckan C-D.</u>								
1+55-0+8	147	<u>Inköp</u> av 6" cementrör m.	147	1.20	176	40				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	147	0.90	132	30	308	70		
0+8-0	8	<u>Ombyggnad</u> av trumman för								
		allm. vägen Brandstad - To-								
		långe. Trumman utföres av								
		cementrör med minst 9" in-								
		re diam. Arbetet utföres								
		Överföres					308	70	2100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					308	70	2100	-
		och bekostas av Färs hä- rads vägdistrikt.								
		<u>Brunnar</u> av betong med 0.6 m. inre diam.; vid pålar- na 0+85 och 0 st.	2	30.-			60	-		
		<u>Brunn</u> av betong med 0.6 m. inre diam.; vid påle 0+8. Utföres och bekostas av Färs härads vägdistrikt. <u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. till- lägges ca 10 % med					41	30	420	-
		<u>Dikesströkan C-E.</u>								
1+55=25- -26+24	124	<u>Inköp</u> av 8" cementrör, m.	124	1.50	186	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	124	1.10	136	40	322	40		
26+24-26+ +35	11	<u>Ombyggnad</u> av trumman för allm. vägen Brandstad-To- långa. Trumman utföres av cementrör med minst 9" in- re diam. Arbetet utföres och bekostas av Färs härads vägdistrikt.								
		Överföres					322	40	2510	-

Grävningstabell och arbetsbeskrivning.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
					1		
	<u>Dikessträckan A-B-B.</u>						
9+50	-	1.10	0.5	3.25	1:1.25	6.45	
9	50	1.30	"	3.75	"		
8+50	50	1.25	"	3.60	"	6.50	
8	50	1.50	"	4.25	"		
7+50	50	1.90	"	5.25	"		Fixpkt.: Kors i jordfast sten 50 m.
7	50	1.60	"	4.50	"		N. om kröken i V. sidan av diket; be-
6+50	50	1.35	"	3.90	"		lägen på höjden + 9.05.
6	50	1.55	"	4.40	"		
5+54=30	46	1.65	"	4.65	"	6.65	
30+30	30						
Summa	426	meter.					
	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
5+54	-	1.46				6.85	12" rör mellan pålarna 5+54 och 4+50.
5	54	1.23					
4+50	50	1.26 1.21				{ 7.05 7.10	9" rör mellan pålarna 4+50 och 1+55.
4	50	1.51					
3+50	50	1.49					
3+15	35	1.45				8.-	
3	15	1.40					
2+50	50	1.46					
2+22	28	1.50				8.66	
2	22	1.49					
Övr.	354						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	354						
1+55	<u>45</u>	1.45				9.15	
Summa	399	meter.					
			<u>Dikessträckan C-D.</u>				
1+55	-	1.40				9.20	6" rör mellan pålarna 1+55 och 0.
1+50	5	1.33				9.64 : 1000	
1	50	1.33					
0+85	15	1.40				9.87	
0+50	35	1.39				9.67 : 1000	
0+8	42	1.53				10.62	
0	<u>8</u>	1.53				10.70	Fixpkt.: Kors o. järndubb i jordfast sten i allm. vägens V. sida, 3.- m. S. om vägkorset och 24 m. N. om påle 0; belägen på höjden + 12.70.
Summa	155	meter.					
			<u>Dikessträckan C-E.</u>				
1+55=25	-	1.40				9.20	8" rör mellan pålarna 1+55=25 och 26+35.
25+50	50	1.31				10.37 : 1000	
26	50	1.51					
26+35	<u>35</u>	1.52				10.60	
Summa	135	meter.					
			<u>Sammandrag.</u>				
	426	Dikessträckan A-B-B ¹					
	<u>399</u>	"	B-C				
Övf.	825						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf. 825							
	155	Dikessträckan C-D					
	135		"		C-E		
<u>Summa 1115 meter.</u>							
<u>Vid arbetets utförande är att iakttaga:</u>							
<u>Att</u>	massorna, som skola uppschaktas för dikessträckan A-B-B ¹ , ej få läggas närmare de nya dikeskanterna än 0.80 m.						
<u>Att</u>	förenämnda schaktnassor skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest vederbörande jordägare eller arrendator ej påfordrar, att samtliga massor eller större delen därav skola uppläggas på viss sida.						
<u>Att</u>	stenar, som förekomma bland schaktnassorna, skola sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikesjorden.						
<u>Att</u>	inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.						
<u>Att</u>	rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.						
<u>Att</u>	rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60 cm. höjd, räknat från rörets överkant.						
<u>Att</u>	samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.						
<u>Att</u>	fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas.						
<u>Att</u>	fyllningen ej får innehålla sten.						

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Klamby nr:ris 2 och 5 m.fl. fastigheter uti Brandstads socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 7 juni 1933 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Klamby nr:ris 2 och 5 m.fl. fastigheter uti Brandstads socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande fastigheter under Klamby nr:ris 2, 3, 5 och 11 uti Brandstads socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrlägningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 2.- km. sydost om Brandstads kyrka samt 5.- km. nordost om Sjöbo municipalsamhälle. Å hithörande översiktskarta har torrlägningsområdet utmärkts med gul färg.

De vattenskadade markerna avvattnas f.n. genom ett delvis öppet, delvis täckt avlopp åt sydost till den s.k. Killekärrs-

gropen, vilken avrinner söder och öster ut till Tolångaån. De nuvarande avloppen hava emellertid ej beträffande de delar, som beröra sökandenas marker, upptagits till erforderliga dimensioner, vadan dessa marker f.n. besväras av vatten. Synemännen hava därför nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som under förhandenvarande förhållanden kan anses ändamålsenligt. Enligt det av synemännen upprättade förslaget skall i första hand Killekärrsgropen upprennas, utvidgas och fördjupas mellan pålarna 9+50 och 5+54=30 - dikessträckan A-B - samt dessutom uppgrävas mellan pålarna 5+54=30 och 30+30 - dikessträckan B-B¹ - så att bottenlinjen och slänterna vid punkten B¹ sammanfalla med det nuvarande avloppets botten och slänter. Genom sökandenas marker skola vidare upptagas dikessträckorna B-C, C-D och C-E, vilka skola utföras som täckta avlopp. Synemännen hava nämligen funnit att betydande fördelar vinnas, därest sistnämnda dikessträckor utföras som täckta avlopp framför om de skulle upptagas som öppna diken. Ej heller anse synemännen att fara föreligger för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från likartade, närgränsande områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För samtliga dikessträckor hava efter avvägning upprättats särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar, vilka angiva de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner ävensom de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda för-

slagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgå av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avböras genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför ombyggnad av tvenne trummor för allmänna vägen Brandstad - Tolånga inom Färs hä-

rads vägdistrikt, nämligen de nuvarande trummorna mellan pålar-
na 0+8 och 0 å dikessträckan C-D samt mellan pålarna 26+24 och
26+35 å dikessträckan C-E. Enligt åtagande vid sammanträdet den
13 innevarande mars skall Färs härads vägdistrikt i egen regi och
på egen bekostnad ombygga de båda trummorna samt dessutom med an-
slutning till trummorna utföra och bekosta en brunn omedelbart
nedströms varje trumma. Trummorna skola utföras av rör med minst
9" inre diameter, brunnarna likaledes av rör med minst 24" inre
diameter. Brunnarna skola vidare utföras med försänkt botten - 0.5
m. under utloppsrörets underkant - samt förses med ordentligt lock.

Jordägare och arrendatorer äga rätt att på egen bekostnad
bygga broar eller trummor över Killekärrsgropen eller den öppna di-
kessträckan A-B-B¹ under förutsättning att dessa broar eller trum-
mor byggas så, att de ej inkräkta på den fria dikessektionen, ej
heller äventyra avloppets framtida bestånd. Sådana broar och trum-
mor skola givas en fri öppning motsvarande minst genomskärnings-
arean hos ett 40" cirkulärt rör.

Mon. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga att ersättning skall utgå för jord, som
åtgår till utvidgning av Killekärrsgropen eller dikessträckan A-B-B¹,
ävensom för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. De er-
sättningsbelopp, som enligt synemännens beslut skola utgå, finnas
närmare angivna i hithörande kostnadsförslag /Bil. Litt. B/. Ersätt-
ningen för jord, som åtgår till avloppets utvidgning, skall utbeta-
las till vederbörande jordägare, ersättningen för intrång genom jord-

upplag till jordägaren eller, för den händelse att fastigheten är utarrenderad, till vederbörande arrendator, därest denne borttager upplagen. Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall ersättning härför gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande av dikningsföretaget orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 2.900.- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats upptagande såväl de direkta torrlägningskostnaderna som de ersättningsbelopp, vilka skola utgå.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till jordens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, vilket direkt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas för-

delning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Inom dikningssamfälligheten finnes en del områden /ägofigurerna 31, 32 och 34/, vilka visserligen beredas båtnad men ej erhålla full torrläggning genom företagets utförande. Dessa områdens blivande värden /i värderingslängdens kolumn 13 angivna med röda siffror/ hava emellertid uppskattats i förhållande till den torrläggning, som samma områden erhålla, sedan dikningsföretaget kommit till stånd.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader därjämte förefinnas emellan vissa områden, hava synemännen uppdelat samfälligheten i fyra olika avdelningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning, varon förmåles i V.L. 7:24, skall företagas eller ej. Här nedan redogöres närmare för de områden eller ägofigurer, som ingå i de olika avdelningarna. Avdelningarnas omfattning framgår även av värderingslängden /Bil. Litt. A/.

För att avdelning I, omfattande ägofigurerna 1-13, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan C-D upptagas, dels visst arbete utföras nedströms punkten C. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 910 /410 kr. + 500 kr./ kronor.

För att avdelning II, omfattande ägofigurerna 14-22, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan C-E upptagas, dels visst

arbete utföras nedströms punkten C. Kostnaderna för avdelningens egen torrläggning hava beräknats till 890 / 390 kr. + 500 kr. / kronor.

För att avdelning III, omfattande ågofigurerna 23-29, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-B¹ och B-C utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 2.100 / 560 kr. + 1.540 kr. / kronor.

För att avdelning IV, omfattande ågofigurerna 34-40, skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-B¹ utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 560.- kronor.

Torrlägges dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till det belopp, som framgår av efterstående utredning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	646.50 kr.		
II	444.50 "		
III	1399.- "		
IV	1407.- "		
Summa	3897.- kr.	2900.- kr.	0.744162.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de olika avdelningarna till de belopp, som framgår av efterstående utredning.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	646.50 kr.	910.- kr.	1.407579
II	444.50 "	890.- "	2.002249

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
III	1399.- kr.	2100.- kr.	1.501072
IV	1407.- "	560.- "	0.398009.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan avdelning, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till de belopp, som framgå av efterstående utredning.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I + II	1091.- kr.	1300.- kr.	1.191567
I + II + III	2490.- "	2900.- "	1.164658
I + III	2045.50 "	2510.- "	1.227083
I + III + IV	3452.50 "	2510.- "	0.727009
II + III	1843.50 "	2490.- "	1.350691
II + III + IV	3250.50 "	2490.- "	0.766035
III + IV	2806.- "	2100.- "	0.748396.

Av förestående utredning framgår, att avdelningen IV erhåller den lägsta relativa kostnaden, därest den torrlägges utan hjälp av övriga avdelningar. Då jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:24 ej på någon avdelning får läggas större del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning än som svarar mot förhållandet mellan kostnaderna för torrläggning allenast av den till avdelningen hörande marken å ena sidan samt kostnaderna för samfällighetens torrläggning i sin helhet å den andra, skall jämkning enligt bestämmelserna i förenämnda lagrum alltså företagas. Avdelning IV påföres därför en kostnad om 560.- kr., varigenom denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0.398009. Återstående del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning 2.340.- kr. påföres avdelningarna

I, II och III gemensamt, då dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0.939759.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats samt bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägars andel i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företags utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas, men, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mon. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till detsamma utförande. Företaget skall alltså, därest någon av sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättande förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påörjas så snart syneförrättningen tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till länsstyrelsen i Malmöhus län och skall arbetet vara fullbordat inom fem år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvi-

sas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i grävningstabellen och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. G/ är vid arbetets utförande följande

att iakttaga:

Att arbetet lämpligen bör utlämnas på entreprenad.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själväger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens handlingar.

Att i och för koppling av dräneringsledningar grenrör skola inläggas dels vid påle 2, dels å plats mellan pålarna 5 och 5+54, som av jordägaren kommer att utvisas under arbetets utförande.

Att brunnarna vid pålarna 2+22, 3+15 och 4+50 få utföras som täckta brunnar, därest fyllningen över brunnens lock göres minst 0.6 m. djup samt därest vederbörande jordägare själv ikläder sig risken och kostnaderna för i framtiden möjligen inträffande olycksfall på grund av att brunnens lock brister eller för-
därvas.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och grävningstabellen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få överträckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsyrning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder, som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Varje delägare är berättigad påfordra, att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Den öppna dikessträckan A-B-B¹ skall upprensas så snart sådan rensning finnes av behovet påkallad, därvid vederbörande jordägare och brukare äro skyldiga att utan ersättning tåla schaktmassors uppläggning på sin jord. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de tänkta avloppen endast i brunnar eller särskilt inlagda grenrör.

Mom. 10.Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarna utse en styrelse bestående av två ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörernas arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sak-

kunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll, samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Klamby nr 2 av år 1934". Styrelsen skall hava sitt säte i Brandstads socken.

Mom. 11.

Domstolsavgift.

Avgift, varom förmåles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna

syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Klamby den 23 mars 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Jöns Persson Anders Andersson

Gode män.

Gradtabel.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0	11.60	11.75	11.90	12.05	12.20	12.35	12.50	12.65	12.80	12.95	13.10
+ 50	11.10	11.25	11.40	11.55	11.70	11.85	12.-	12.15	12.30	12.45	12.60
1	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20	11.35	11.50	11.65	11.80	11.95	12.10
+ 50	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30	11.45	11.60
2	9.70	9.85	10.-	10.15	10.30	10.45	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20
+ 50	9.30	9.45	9.60	9.75	9.90	10.05	10.20	10.35	10.50	10.65	10.80
3	8.90	9.05	9.20	9.35	9.50	9.65	9.80	9.95	10.10	10.25	10.40
+ 50	8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70	9.85	10.-
4	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30	9.45	9.60
+ 50	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05	9.20
5	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90	9.05
+ 50	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75	8.90
6	7.25	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60	8.75
+ 50	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45	8.60
7	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30	8.45
+ 50	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-	8.15	8.30
25=1+55	10.10	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.30	11.45	11.60
+ 50	10.60	10.75	10.90	11.05	11.20	11.35	11.50	11.65	11.80	11.95	12.10
26	11.10	11.25	11.40	11.55	11.70	11.85	12.-	12.15	12.30	12.45	12.60
+ 35	11.60	11.75	11.90	12.05	12.20	12.35	12.50	12.65	12.80	12.95	13.10

Klamby den 23 mars 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér,

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Brandstads socken.</u>				
1/16	5 ¹		Klamby; Mg. Anton Nilsson	sök.	1-9		
					19-22	1224.-	1770.-
1/16	2 ²		Klamby; Mg. Karl Nilsson	sök.	10-13		
					14-18	925.-	1470.-
3/64	2 ³		Klamby; Mg. Nils Persson	sök.	23-29	3326.-	4725.-
				enl. V.L. 10:58	34-40	3074.50	4110.-
1/4	3 ¹ , 11 ¹		Klamby; Mg. Kungl. Maj:t o. Kron.				
			arr. Nils Andersson		30-33	1946.-	2317.50
			<u>Summa</u>			10495.50	14392.50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 2*0444

25511

DIARIE NR

KANTERBROCK

16 NOV 1935

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Klamby nr 2

av år 1934"

uti Brandstads socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Klamby nr 2

av år 1934"

uti Brandstads socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 4 oktober 1935 fastställt till
efterriktelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 oktober 1935.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Olof Fredholm.

Sedan undertecknad handlagt syne-
förrättning för "Dikningsföretaget Klam-
by nr 2 av år 1934" uti Brandstads soo-
ken av Malmöhus län, har jag anmodats
upprätta sådana handlingar, som erfordras
för sökande av dels bidrag från statens
avdikningsanslag, dels lån från statens
avdikningslånefond till företagets utfö-
rande. Med anledning härav får jag under
hänvisning till vid syneförrättningen
upprättade handlingar och ritningar här-
med avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrätt-
ningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget 2.- km.
sydost om Brandstads kyrka samt 5.- km. nordost om Sjöbo muni-
cipalsamhälle på järnvägslinjen Malmö-Simrishamn. De berörda
markerna, vilka samtliga äro odlade, äro av god beskaffenhet,
men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grund-
liga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 7 juni 1933 förord-
nades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättning-
en. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sam-
manträdet i ärendet den 13 mars 1934, varefter förrättningen

avslutades den 23 mars samma år. Enligt av Söderbygdens Vatten-
domstol meddelat bevis /Bil. nr IV/ har besvär emot förrättning-
en ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit
åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 23 mars 1934 /förrättningsprotokol-
lets § 16/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till fö-
retagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag.
Till samtliga kostnader för företagets utförande sökes alltså bi-
drag från statens avdikningsanslag, varjämte ett flertal deläga-
re, vilka därom undertecknat särskild förening /Bil. III/, jämval
söka lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torr-
läggas till ändamålsenligt djup, hava synemännen föreslagit till
utförande dikessträckorna A-B-B¹, B-C, C-D och C-E, vilkas lägen
och dimensioner framgå såväl av syneförrättningshandlingarna som
av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för fö-
retaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande i för-
rättningshandlingarna.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 9.71 har åker, fördelade så-
lunda:

Låne- och bidragssökande 8.10 har

Endast bidragssökande 1.61 "

Summa 9.71 har

Kostnader.

Vid kostnadsförslagens upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökan- des andel.	Endast bidragssökan- des andel.
Dikningen	2900.- kr.	2752.14 kr.	147.86 kr.
Syneförrättningen	382.17 "	362.68 "	19.49 "
Betänkandet	106.58 "	101.14 "	5.44 "
<u>Summa</u>	<u>3388.75 kr.</u>	<u>3215.96 kr.</u>	<u>172.79 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningakostnaderna till 349.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i dess helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	14392.50 kr.
" före "	10495.50 "
Värdeförhöjning	3897.- "
Kostnad	3388.75 "
Rel. kostnad	0.87 "
Bidrag 1 % av kostnaderna	45.45.

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	12075.- kr.
" före "	8549.50 "
Värdeförhöjning	3525.50 "
Kostnad	3215.96 "

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	2317.50 kr.
" före "	1946.- "
Värdeförhöjning	371.50 "
Kostnad	172.79 "

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 6 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom 5 år efter det syneförrättningen fastställes. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 31 december 1939.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag eller annat liknande anslag med 1540.- kr., motsvarande 45.45 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 1750.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vilkas

torrläggning lån sökes från statens av-

dikningslånefond

Bil. V

Arvedesräkningar

Bil. VI och VII.

Malmö 1 september 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag - och läresökandes andel i kost -
madeina samt föreslagna bidrag - och läre -
belopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Aker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Brandstads socken.</u>			
1/16	5'	Klamby; Anton Nilsson	1-9, 19-22	1 18	
1/16	2 ²	Ge; Karl Nilsson	10-18	98	
3/64	2 ³	Ge; Nils Persson	23-29, 34-40	5 94	
1/4	3' 11'	Ge; Kungl. Maj:t och Kronan, avr. Nils Andersson	30-33	1 61	
		Summa		9 71	
		Relativ kostnad 0.87.			
		Bidrag i % av kostnaderna 45.45.			

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
546 -		513 11	67 61	18 85		599 57	272 51	327 06	
545 -		512 17	67 49	18 82		598 48	272 01	326 47	
2434 50		1726 86	227 58	63 47		2017 91	917 14	1100 77	
371 50		147 86	19 49	5 44		172 79	78 53	- -	Löser ej lån.
3897 -		2900 -	382 17	106 58		3388 75	1540 19	1754 30	
Uppräknad i september 1934. C. H. Waller Statens lantbanksingenjör.									

Sammandrag av beräknade kostnader.

Tröskningsarbetet m. m.	2.900. - kr.
Lynnförädlingen	382.17 "
Betänkanhet	<u>106.58 "</u>
Summa	<u>3.388.75 kr.</u>

Uppsala i september 1934.

G. A. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.388 kronor 75 öre varav i lå-
nesröskandenas andel 3.215 kronor 92 öre.

Stockholm den 21 oktober 1935.

På Kungl. Lantbrukstypens ägare:
Olof Fredholm

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Klamby nr 2 av år 1934" uti Brandstads socken av Malmöhus län, överenskomma:
att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Persson, Klamby nr 2 per Vollsjö:

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Klamby den 23 mars 1934.

Anton Nilsson

Nils Persson

Karl Nilsson.

Att Anton Nilsson, Nils Persson och Karl Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

Lantbruksingeniör,

Malmö.

Anders Andersson

Skiftesgodeman

Klamby per Vollsjö.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 23 mars
1934 avslutad laga syneförrättning angående företag; benämnt "Dik-
ningsföretaget Klamby nr 2 av år 1934" inom Brandstads socken, Malmö-
hus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbyg-
dens vattendomsstols kansli den 18 augusti 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

Förteckning över fastigheter inom "Dikningsföretaget Klamby nr 2 av år 1934" uti Brandstads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

1/16 mtl.	Klamby	² 2	, Karl Nilsson,
3/64 "	"	³ 2	, Nils Persson,
1/16 "	"	¹ 5	, Anton Nilsson.

Malmö 1 september 1934.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

B. J. Malm

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
 'Vikeningsföretaget Klarnby nr 2 av år 1934'
 inom Björnsåkers socken
 av Nealmsjöns län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	Öre
Översiktskarta i ^{synehandlingarna} 2 exemplar	4	-
Betänkande, sid. 4	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar (2. - + 1.90 + 1.-)	4	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/3 dagar	4	-
Kopia av plankartan å väv (20.45 - 1.06)	19	39
" " profiler och sektioner	0.75 (18.38 + 4)	16
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (51 + 8 + 11)	38	50
Inhäftning av handlingar; 2 häften betänkanden 1 " synehandlingar	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	106	58

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till Färs
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Nealmsjö den 5 oktober 1934.

E. A. Hallén.

Statens lantbruksingeniör.

Stämning för förtäring.
E. A. Hallén.

292
Kongl. Maj:ts

2*0444

DIARIE Nr 25511
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 NOV. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 oktober 1935 för
"dikningsföretaget Klamby nr 2 av år 1934" i Brandstads socken av
MALMÖHUS LÄN

G. H. K. G. Klamby

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusensjuhundrafemtio (1.750) / 1.390 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfemhundrafyrtio (1.540) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-man för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag² och förbind² oss mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1939,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Klamby

den 12 November 1935.

Nils Persson

Att *Lantbrukaren Nils Persson, Klamby*
nr 2 på Salljö

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

G. S. Nalle
Lantbruksgården
Umeå
Adress

Torgny Edqvist
Läröverksadjunkt
Malmö
Adress


Med stöd av Kungl. brevet den 4 okt ober.
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 december 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Fredrik

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Klamby nr 2 av år 1934" uti Brandstads socken av Malmöhus län, överenskomma:

- att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Persson, Klamby nr 2 per Vollsjö:

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
- att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
- att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
- att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Klamby den 23 mars 1934.

Anton Nilsson

Nils Persson

Karl Nilsson.

Att Anton Nilsson, Nils Persson och Karl Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

Lantbruksingeniör,
Malmö.

Anders Andersson

Skiftesgodeman,

Klamby per Vollsjö.

Vidimeras
ex officio:

C. H. Wallér

13⁴/10 35
9

Förteckning över fastigheter inom "Dikningsföretaget Klamby nr
2 av år 1934" uti Brandstads socken, Malmöhus län, till vilkas
torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

✓ 1/16 mtl. Klamby ✓ 2² 1, Karl Nilsson,
✓ 3/64 " " ✓ 2³ 1, Nils Persson,
✓ 1/16 " " ✓ 5¹ 1, Anton Nilsson.

Malmö 1 september 1934.

*Coll
om.*

B. A. Nauri

Statens lantbruksingeniör.

1935 den 6 dec.

Uppgitt jämlikt stadgandet 1 1 3, 1 stycket, av lag om kronans
föreläggande för avskningslån den 14 juni 1930 (nr 164).

Företagets namn: "Bikningsföretaget Wlanby nr 2 av år 1934" i
Brandstads socken av Halmåhus län.

Lån 1,730 kronor från statens avskningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 4 oktober 1930. Lånet minskat enligt Kungl. Lantbrukstyrelsens
beslut den 6 december 1935 till 1,590 kronor.

Lånet har beviljats för nödstående, i utredningen angående det-
sammas upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Antal	Register- nummer	Ägare
--------------------------	-------	---------------------	-------

Brandstads socken

Wlanby	1/16	2	Karl Nilsson
"	3/64 (3/16 2)	3	Nils Persson
"	1/16	1	Anton Nilsson

Stockholm den 6 december 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

8
Godk. 6/12 1935

25512

OMRÅDE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 NOV. 1935

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Klamby nr 2 av år 1934" uti Brandstads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 4 oktober 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1750,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1540,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande; Lantbrukaren Nils Persson,

Klamby nr 2 per Vollsjö.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 12 november 1935. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan och föreslås till godkännande.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Torrlägningsarbetet, inclusive vid syneförrättningen

fastställda ersättningar 2200,- kr.

Syneförrättningen 382,17 kr.

Betänkandet 106,58 " 488,75 "

Summa kostnad 2688,75 kr.

ber. kostnad 3388,75 "

Malmö den 14 november 1935.

B. J. Pauli

Statens lantbruksingeniör.