




Förslag till
 "Lomma nr 2 och 11 delning av år 1931"
 inom Lomma socken
 av Malmöhus län,
 upprättat vid syn enligt vattenlagen
 år 1931 av

David Larsson.
 c. lantbruksingenjör.

Skala 1:4000.

100 50 0 100 200 300m.

Enom Kungl. Maj:ts nådiga beov
 den 6 april 1935 fastställt till
 utförande vid allmän utförande
 Stockholms den 3 maj 1935
 På Kungl. Lantbrukets styrelsens vägnar
 Albert Smith


Rätt avskrift bekygd

David Larsson

lantbruksingenjör. RITN. Nr 001

Likheten med originalat bekygd David Larsson

M 3-0447




Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande
den 5 april 1935 fastställt till
upprättelse vid arbetets utförande
Stockholm den 3 maj 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Höjdskala 1:100.



Längdskala 1:4000.



Rätt avskrift bekynt
David Larsson
Lantbruksingenjör.

Förslag till

"Lomma nr 2 och 11 delning av år 1931"

inom Lomma socken

av Malmöhus län;

upprättad vid syn enligt valtenlagen år 1931 av

David Larsson.



c. Lantbruksingenjör

ATTN. Nr 002

Likheten med originalen bekräftar: David Larsson

M

3-0447



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Förordningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 5 april 1935 förskedd till
effektuering vid anslutning utifrån.

Stockholm den 3 maj 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Lundh.

Rätt avskrift bebyggd

Dan. Larsson
Lantbruksingenjör.

Förslag till anordnande utav avlopp
genom banvall till Statens järnvägar 1 kilo-
meter norr om Lomma station å bandelen mel-
lan Lomma-Önnerup

RITN.Nr 003

M

3*0447

M

3*0447

27180

DIARIE Nr

K/LANTBRUKSSTYRELSEN

5 DEC. 1935

H A N D L I N G A R

rörande

"Lomma nr 2 och 11 dikning av år 1931"

inom Lomma socken av Malmöhus län,
upprättade vid syn enligt vattenlagen
år 1931.


Innehållsförteckning.

Lån- och bidragshandlingar:

Oversiktskarta	sid. 1
Betänkande	" 2 - 4
Tabell över lån och bidrag	" 5 - 7
Förening m.m.	" 8 - 10
Arvodesräkning	" 11

synehandlingar:


Protokoll	" 1 - 8
Ansökan, förordnande, kungörelser och fullmakter	" 9 - 14
syneännens utlåtande	" 15 - 22
Beskrivnings- och värderingslängd	" 23 - 29
Kostnadsförslag	" 30
Kostnadsfördelningslängd	" 31 - 33
Arvodesräkning	" 34 - 37
Plan- och profilritningar.	



1.
Herrn Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 5 april 1935 förskall till
officiellare vid arbetet utförde
Hochström den 3 maj 1935
På Kungl. Landbruksdepartementet
Albert Smith

Pått avskrivet bekräftar
David Larsson
Landbruksingenjör.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Betänkande

upprättat för sökande av statsunderstöd till dikningsföretaget

"Lomma nr 2 och 11 dikning av år 1931" inom Lomma socken av Malmöhus län.

Syneförrättning.

Syneförrättning rörande företaget har handlagts av under-tecknad och avslutades den 6 juli 1931. Mot syneförrättningen har besvär icke anförts.

Företagets ändamål.

Företaget avser anläggning utav täckt avloppsledning med läge i plan som angives på plankartan för att möjliggöra avdikning utav den mark, som återgives på bifogade plankarta. Därjämte skall genom ledningen avbördas vatten från stadsägan nr 140 vilken består av en tomt med därå uppförd bostadshus. På den översiktskarta, som finnes bifogad detta betänkande är den mark, som beröres av företaget angiven med gul färgbeteckning.

Allmänna intressen.

Företaget berör vid punkt F Statens järnvägar. Enligt bestämmelser i utlåtandet skall dikningsföretaget bekosta grävning för rörledning genom järnvägbanken men kostnaden för rören, bevakning och planering m.m. skall bekostas av järnvägen. Därjämte beröres allmänna vägen mellan Lomma och Alnarp. Någor hinder mot företagets utförande beträffande järnvägen och landsvägen föreligger icke då

ombud för såväl järnvägen som vägstyrelsen varit närvarande vid sammanträden vid syneförrättningen.

Båtnad.

Båtnaden som uppkommer genom de föreslagna arbetenas utförande uppgår enligt synemännens uppskattning till 8506.58 kronor. Jordmånen består av leraylla på lera av mycket god beskaffenhet.

Kostnad.

Kostnaden för företagets utförande beräknades vid syneförrättningen komma att uppgå till 4600 kronor varav på mark som erhåller båtnad i form av jordförbättring 4554 kronor. Vid arbetets utförande torde denna kostnad komma att avsevärt underskridas på grund av prisfallet sedan syneförrättningens avslutande. Uppgift om verklig kostnad kan emellertid ej nu erhållas. Kostnaden för syneförrättningen uppgår till 304.17 kronor och kostnaden för betänkandet uppgår till 55 kronor. Av kostnaden för syneförrättningen åvilar 301.13 kronor de fastigheter, som erhålla båtnad i form av jordförbättring.

Statsunderstöd.

Genom förening, som bifogas betänkandet hava flertalet fastighetsägare förklarat sig önska erhålla förutgå bidrag från statens avdikningsanslag lån från statens avdikningslånefond till kostnader förenade med företagets utförande. I en upprättad tabell lämnas en översikt över varje fastighetsägares andel i betänkat bidrag och lån. Till fastigheten stadsägare nr 140 har icke beräknats varken bidrag eller lån då för denna

fastighet någon jordförbättring icke uppkommer genom företagets utförande.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har arbetstiden bestämts till 1 september 1933.


Aktförvarare.

Till företaget hörande handlingar och ritningar m.m. förvaras hos disponent P. Alberts, Lomma tegelfabrik, Lomma.

Lund 1 december 1932

David Larsson

e. lantbruksingenjör.



Tabell a.

	Hela torrlägningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

Tabell

Socken by och hemman	Ägarens nr Ägarens nr	Hemmanstal	Registernummer	Ägares namn	Ägofigurer	Areal				Summa areal		Båtnad		Andel	
						Åker		Annan mark							
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Lomma socken															
Lomma	635 27648	11 ¹³	Peter Palmson	1		118.-			118.-		118	-			
"	1905 27648	11 ¹⁴	"	2-3		98.-			98.-		139	50			
"	1338 790536	11 ¹⁴	"	4,5		248.-			248.-		744	-			
"	635 27648	11 ¹³	Jubius Larsson	6		235.-			235.-		705	-			
"	259 52256	11 ¹⁵	"	7		10.-			10.-		35	-			
"	139 84456	11 ¹⁵	Hans Nilsson	8,9		69.-			69.-		255	-			
"	137 252	2 ²	Hans Jonsson	11-13		395.-			395.-		1384	50			
"	21 2048	2 ⁴	Johannes Persson	14		98.73			98.73		543	02			
"	123 2378192	2 ⁵	Alfred Jonsson	15		165.-			165.-		660	-			
"	124 2378192	2 ⁶	"	16,17		131.-			131.-		524	-			
(Torpet nr 1)	121 171	2 ¹³	A. B. Lomma tegelfabrik	18		55.53			55.53		333	18			
	125 2048	2 ¹⁶	A. B. Lomma tegelfabrik												
			are. Ant. Maluberg	19		24.68			24.68		148	08			
	126 171	2 ¹⁷	Oluf Stucklerson	20		07.70			07.70		23	10			
	120 10332640	1 ⁹	A. B. Lomma tegelfabrik												
			are. Karl Svensson	21		114.-			114.-		912	-			
	119 (Lag. amnd. 1)		"	22,23		49.90			49.90		999	20			
	141 1780	10 ²	"	24		195.-			195.-		1560	-			
			Lomma			1994.54			1994.54		8506	58			

b

i kostnaden för

i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
Dikrings- Kostnad		Laga syneför- rättning m. m.		Betän- kande m. m.		Kr.	öre	Kr.	öre					Kr.	öre		
Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
12		13		14		15		16		17		18	19	20		21	
				63 02		4 17		76		67 95		0.58	35.30	23 99		43 96	
				85 10		5 63		103		91 76		"	"	32 39		59 37	
				398 36		26 34		481		429 51		"	"	151 62		247 89	
				377 20		24 94		456		406 70		"	"	143 57		263 13	
				18 86		1 25		22		20 33		"	"	7 18		13 15	
				136 62		9 04		165		117 31		"	"	52 -		95 31	
				742 90		49 12		897		800 99		"	"	282 75		518 24	
				290 72		19 22		351		313 45		"	"	110 65		202 80	
				353 28		23 26		427		380 91		"	"	134 46		246 45	
				280 60		18 56		399		302 55		"	"	106 80		195 75	
				178 48		11 80		216		192 44		"	"	67 93		124 51	
				79 12		5 23		96		80 31		"	"	30 11		55 20	
				12 42		82		15		13 39		"	"	4 73		- -	
				488 06		32 27		589		526 22		"	"	185 76		340 46	
				213 90		14 14		258		230 62		"	"	81 41		149 21	
				835 36		55 24		10 09		900 69		"	"	317 94		582 75	
				4554 -		301 13		55 -		4910 13				1733 29		3168 18	

Sund i december 1932
 David Larsson
 a. lantbrukningsingenjör

Kostnadsförslag.

Torrläggningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag

3640:-^x
4554:-

Avgift jämlikt Vattenlagen 11:95

304:17

Arvode m. m. för syneförrättningen

801:12

Kostnader i underställnings-
besvärsmål

Arvode m. m. för betänkande

55:-

Summa Kronor

4910:10
3.999:17

Lund den 22 december 1932

David Larsson

Statens Lantbruksingenjör

^x Minnsmeningen vidlagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från frilagsställaren skälden uppgift angående frilagskostnader.

Vid arbetaplanens fortskallande har, under iakttagande att slakunderslöt icke beträffas till stadnågen ut 140, ena frilagsningen av nämnda slakåga icke avse sådant underslöt varhelt enligt gällande bestämmelser slakunderslöt må beviljas, kostnaden för hela frilaget beträffas till 3.999 kronor 17 öre, och för den del, utvill slakunderslöt utgår, till 3.959 kronor 78 öre, varav å länssökandenas andel 3.948 kronor 93 öre.

Stockholm den 3 maj 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Rätt arkiverat bekräftar:

David Larsson
Lantbruksingenjör.

Avskrift.

F ö r e n i n g

Undertecknade delägare i "Lomma nr 2 och 11 dikning av år 1931" inom Lomma socken av Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslänefond till företagets genomförande;

att därest lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Lomma den 20/12 1932.

A.B. Lomma Tegelfabrik
A. Rüder. Per Albertz.

^{A.}
Nils H. Svensson.

Petter Pålsson

Julius Larsson.

Hans Nilsson

Julius Persson

Alfred Jönsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

I. Sallfors.

Hj. Andersson.

Avskrift.

Kungl. Patent- och
Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 4 oktober 1897
beviljat registrering för Aktiebolaget Lomma Tegelfabrik, att styrel-
sen, som har sitt säte i Malmö, enligt en denna dag i aktiebolags-
registret intagen uppgift utgöres av bankdirektören Christian Algot
Birger Muder i Malmö samt grosshandlaren Johan Henrik Kock och dispo-
nenten Ruben Andersson, båda i Trälleborg, med disponenten Per Albertz
i Lomma socken av Malmöhuslän, till suppleant, och att firman tecknas
av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanten, två i förening, det
varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 16 september 1931.

Ex officio:

Sven Björkenstam.

(stämpel).

Rätt avskrivet intyga:

Hj. Andersson. .

I. Sallfors

///

Arvodesräkning.

Betänkande, 2 sid. à 3:-	6:-
Kopia av karta	16:90
Kopia av profilritning	4:50
Ritning av trumma under statens järnvägar	4:50
Avskrift av handlingar, 35 sid. à 0,55	19:25
Inbindning, laga kraftbevis	<u>3:85</u>

Summa kronor: 55:-

Klander mot räkningen sker genom stämning inom 3 månader
härefter till Torna och Bara häradsrätt.

Lund i november 1932.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde
vid syn enligt vattenlagen rörande terr-
läggning av mark tillhörande fastigheter-
na Lomma n:r 1, 2, 3, 4, 10 och 11 i
Lomma socken av Malmöhus län.

§:1

Hos lantbrukaren Karl Svensson, Lomma n:r 1 fredagen den 19
juni 1931 kl. 2 e.m.

Närvarande:

undertecknad av länsstyrelsen förordnad förrättningsman,
skiftegodemännen:

S. Harald Hansson och Lauritz Forsberg, Vinstorp Lomma,
ingenjör H. Tynell, ombud för Statens järnvägar enligt full-
makt, bil. 2,

Disponent P. Albertz, A.B. Lomma tegelfabrik,

Karl Svensson,

Petter Pålsson,

Alfred Jonsson,

Julius Larsson,

Erland Andersson,

Julius Persson,

Hans Nilsson för Nils Jonsson enl. fullm. bil. 3,

Måns Belander, ombud för Bara härads vägstyrelse, bil. 4,

Lars Jönsson, arr. av mark norr om vägen fig. 43.

§:2

Jäv mot synemännen anmälles icke.

§:3

Laga hinder ansågs ej föreligga mot företaget.

§:4

De närvarande besiktigade avlopp från den mark som skulle toirläggas genom företaget. Karl Svensson uppgav, att avloppet förr framgått längs vägen E - G - I - K. Vid järnvägens tillkomst hade emellertid trumma icke anordnats vid punkt F utan diket hade förlagts längs efter järnvägen mellan punkterna F och M. Karina Henriksen, som då innehade fastigheten, som nu äges av Svensson hade gjort en muntlig framställning vid järnvägens anläggning till dem som byggde trumman vid M att göra trumman större enär hon befarade att den ej skulle förmå avbörda allt vattnet. Någon skriftlig framställning här om hade dock ej gjorts och trumman hade ej utförts större än vad som ursprungligen planerats av järnvägen. Från källaren på Svenssons fastighet hade gått ett avlopp till diket E - F - G. Vid förändringen till sträckan F - L - M hade detta rördike inletts i det öppna diket F - L, vilket dock ej hade tillräckligt djup för att toirlägga källaren. Karina Henriksen hade dött för ett år sedan.

Julius Persson minnes, att vid järnvägens tillkomst diket gått i västlig riktning längs vägen E - F - G.

Ingenjör Tynell trodde icke att diket anlagts för avledande av vatt-

net från de marker som voro belägna öster om järnvägen. Järnvägsbankens bredd skall vara 6 meter, bottenbredden 0.5 meter och sidolutningen 1:1.5 på alla diken längs järnvägsbanken. Om det vid järnvägens tillkomst avsetts att avleda vattnet från marken invid järnvägen genom diket F - M skulle järnvägens område hava tilltagits avsevärt större än nu är fallet för att möjliggöra anläggning av för markens tilläggning tillräckligt djupt dike.

Bredden på det område som tillhör järnvägen visar att diket ej avsetts för det djup som erfordras för avledande av vatten från öster om järnvägen belägen åkermark. Vid järnvägens anläggning hade diket säkerligen varit grundare än nu.

§:5

Anlände målaren J. L. Norman, Lomma. Norman uppgav, att avloppet gått fram i det norra vägdiket längs vägen E - F - G - I vid tiden för järnvägens tillkomst. Sedan järnvägen anlagts hade diket sträcken nedom F igenfyllts med tegelbrockor enär någon trumma ej anlagts igenom järnvägen. Norman hade hört ontalas, att då jordägaren anmärkte på att avloppet under järnvägen igenstängdes hade järnvägsbefälet svarat "det gör inget vi stänger, för vi leder vattnet längs järnvägen."

§:6

Vägporten vid M samt dykareledning under spåret hade anlagts år 1918 eller 1919. Disponent Albertz visade den överenskommelse

som träffats mellan statens järnvägar och Lomma Tegelfabrik beträffande anläggning utav vägporten.

§:7

Besiktigades en föreslagen sträckning över ågofigur 31 samt under järnvägen vid L och ned till punkt P. Då det syntes synemännan ostriktigt att avloppet förändras från läget F - G - K till läget F - L - M och att genom utförande av vägporten vid M utförandet utav avloppet försvåras föreslogs att ett nytt avlopp skulle anläggas sträckan L - P och att kostnaden för anordnandet utav avlopp under järnvägen skulle beträffande grävningen samt rörledning loka bekostas av järnvägen men samtliga kostnader förenade med bevakning utav järnvägen, vidtagande utav anordningar för uppbärande av järnvägsräcket samt planering utav banvallen skulle bekostas av järnvägen. Därjämte hänvisades till 7 kap. 9§ gällande vattenlag.

§:8

Besiktigades avlopp från vägen fig. 43. Det upplystes av dispo. Albertz samt Lars Jönsson att den mark som är belägen norr om vägen fig. 43 för närvarande avdikes på så sätt att vattnet ledas ned i lergraven. Från fastigheter belägna öster om fig. 6 som äges av Anders Larsson, Lervik släpps vattnet fram i norra vägdiket till vägen fig. 43 från Lerviks marker. Ett avlopp på Lerviks marker i nordlig riktning längs västra rågången hade förut varit öppet men nu igenlagts med rör. Då rören äro för små att avbörda vattnet inledes det samma i vägdiket varigenom åkermarker

belägna norr om vägen försämpas. Disp. Albertz yrkade, att i samband med företaget intogs bestämmelser i synemännens utlåtande varigenom ägaren till Lervik förbjöds avleda vatten i vägdiket.

Ansökan avsåg för tegelfabriken del dels torrläggning utav marken ägofig. 21, 22 och 24 samt intagande av bestämmelser om förbud för Anders Larsson, Lervik att inleda vattnet i vägdiket.

§: 9.

Meddelades att nytt sammanträde skulle hållas på samma plats måndagen den 6 juli kl. 2 e.m.

Ort och dag som ovan

David Larsson.

S. Harald Hansson.

Lauritz Forsberg.

§:10.

Hos lantbrukaren Karl Svensson, Lomma, måndagen den 6 juli 1931 kl. 2 e.m.

Närvarande:

förestående syneman samt av delägarna:

Petter Pålsen,

Julius Larsson,

Alfred Jönsson,

Karl Svensson arr. av stadsägonummer

Lars Jönsson,

Erland Andersson,

Disp. P. Alberts,

Julius Persson,

Anders Larsson, Lervik,

Måns Belander,

Ing..H. Tynell,

Lars Isander ombudsman vid S.J.

Nils A. Svensson.

§:11.

§:12.

Vid förfrågan upplyste Larsson, Lervik att det förut varit öppet dike längs västra rågången men att detta igenlagts med 6" rör för något år sedan.

§:13.

Nils A. Svensson uppgav att diket norr om vägen även när det dike, som gått längs Lerviks gräns var öppet gått fullt och att vatten kommit från Lerviks marker.

§:14.

Larsson uppgav att han hade för avsikt att lägga större rör i det dike, som går norrut.

Karl Svensson uppgav, att järnvägen höjts genom att bal-

last påfyllda så att spåret nu ligger högre än förut.

§:15.

Flertalet delägare ansågo att det vore fördelaktigast framtida avloppet längs landvägen mellan punkterna M och K.

§:16.

Besiktigades avlopp vid banvaktstugan samt längs vägen ned till avloppsledning över vägen vid F.

§:17.

Disp. Albertz upplyste att sanden på fig. 29 skulle användas till tegelbruket, varför det ej vore lämpligt förlägga en ledning från L till P; yrkade att ledningen förlades längs vägen till K.

§:18.

Nils Svensson yrkade att rätt medgavs att avleda vatten från den fastighet han ägde, stadsäga 140, till företaget.

§:19.

Redogjordes för verkställd jorduppskattning varefter upplästes kostnadsfördelningslängden.

§:20.

Avgåvo synmännen utlåtande.

§:21.

Meddelades att till åtgärd för vilken dagavode debiterats åtgått en dag.

§:22.

Till arbetsstyrelse valdes Disp. P. Alberts, Petter Pålasson
och Nils A. Svensson.

§:23.

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.

S. Harald Hansson.

Lauritz Forsberg.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till Lomma n:r 11 m.fl. hemman uti Lomma socken av Malmöhus län.

Lomma den 7 febr. 1931

Nils A. Svensson.

Nils Jönsson.

A.B. Lomma Tegelfabrik

Alfred Jönsson, Lomma n:r 2,

P. Alberg.

Julius Persson,

Julius Larsson,

Petter Pålsson.

Resolution.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län, förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 10 februari 1931

G. V. Eiserman.

T. Kinnman.

Resolution.

Sedan länsstyrelsen den 10 februari 1931 förordnat lantbruksingenjören i Malmöhus län att förrätta i inneliggande ansökan om förmålda förrättning, förordnar länsstyrelsen härigenom lantbruksstipendiaten David Larsson att i lantbruksingenjörens ställe vara förrättningsman.

Malmö i landekansliet den 19 maj 1931

G. V. Eiserman.

T. Kinnman.

Kungöfelse.

Sedan undertecknad utav länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av vattenakadade marker tillhörande fastigheterna stadsägnummer 42, 43, 44, 49, 50, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 137, 138, 139, 140, 141, 174, 175 och 177 i Lomma socken av Malmöhus län kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Karl Svensson, Lomma n:r 1, fredagen den 19 juni 1931 kl. 2 e.m. då vederbörlande saksägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes komma att beröra förutom ovannämnda fas-

tigheter statens järnvägar, bandelen Lomma - Önnarup samt lands-
vägen Lomma - Vinatorp.

Lund den 12 juni 1931

David Larsson.

e. lantbruksingeniör.

Kallelsen delgiven erkännes:

Karl Svensson.

A.B. Lomma Tegelfabrik, P. A.

Lars Jönsson.

Petter Pålsson.

Nils Jönsson.

Julius Persson.

Elna Strickertson.

Alfred Jönsson.

Julius Larsson.

E. Andersson.

Bevittnas:

J. Holmquist.

Kallelsen delgiven, erkännes:

För Statens järnvägar

L. Isander.

(Stämpel)

Kungörelse.

Sammanträde vid syn enligt vattenlagen för fortsatt handläggning av förrättning rörande toirläggning av mark tillhörande fastigheterna stadsägonummer 42, 43, 44, 49, 50, 115, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 137, 138, 139, 140, 141, 174, 175, och 177 i Lomma socken av Malmöhus län kommer sammanträde att hållas hos lantbrukaren Karl Svensson, Lomma n:r 1, måndagen den 6 juli 1931 kl. 2 e.m. då vederbörande sakägare hava att tillstådeskomma för utförande av sin talan.

Lund den 25 juni 1931

David Larsson

e. lantbruksingenjör.

Förestående kallelse är oss denna dag delgiven, erkännes:

Lomma den 26 juni 1931

Lars Jönsson.

Nils A. Svensson.

Anders Larsson.

Bevittnas:

J. Holmquist.

Stämningssman.

Bil. 2.

Rättegångsfullmakt.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:tes instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningssamling n:r 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom innehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att utföra och bevaka Statens järnvägars talan i sammanträde ang. syneförrättning avseende torrläggning av marker tillh. fastigheterna stadsägonummer 42, 43, 44, 49, 115, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 137, 138, 139, 140, 141, 174, 175 och 177 i Lomma socken. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 15 juni 1931

L. Isander.

Bil. 3.

F u l l m a k t

För min son Hans Nilsson att föra min talan angående dikningen å n:r 2 Lomma.

Lomma den 6/6 1931.

Nils Jonsson.

Bevittnas:

Julius Persson

Ture Persson.

Bil. 4.

F u l l m a k t.

Bara härads vägstyrelse har på sammanträde den 13 januari 1931 utsatt sin ledamot, godsägaren Måns Belander, Vinninge gård, Klågerup, som sitt in blanco befullmäktigade ombud vid de torrläggninga- eller andra vattenavledningsföretag, varitill vägstyrelsen kan komma att som sakägare eller i övrigt kallas under år 1931, vilket härmed i tjänsten intygas.

Malmö den 19 januari 1931.

för Bara härads vägstyrelse:

Gustaf V. Streiffert.

dess sekreterare.

S y n e m ä n n e n s u t l ä t a n d e

avgivet vid syneförriktning enligt vattenlagen avseende tomläggning av mark tillhörande fastigheterna Lomma stadsägonummer

Företagets belägenhet.

Företaget är beläget inom Lomma municipalsamhälle omedelbart öster om järnvägen mellan Lomma och Önnerup järnvägstationer 1 km. norr om Lomma station. På bifogade översiktskarta anges områdets utsträckning med gul färgbeteckning.

Nederbördsområde.

Nederbördsområdet anges på kartan med streckad blå linje och omfattar vid punkt B hektar, vid C hektar, vid D hektar och vid F hektar. Avrinningen har antagits uppgå till 1 liter per sekund från hektar.

Nuvarande avlopp.

Till tomlägningsområdet hörande marker avdikas för nuvarande genom ett delvis öppet och delvis täckt avlopp, som går på ett avstånd av omkring 100 meter söder om utfartsvägen ungefär parallellt med densamma utom på en sträcka av 200 meter närmast E där vattnet framrinner i det södra vägdiket. Från den punkt där vägen korsar järnvägen framrinner vattnet i det östra järnvägsdiket i nordlig riktning F - L - M 150 meter till M där det utmynnar i ett öppet dike. Omedelbart innan avloppet utmynnar i det

öppna diket går det genom en dykareledning under ett järnvägspar tillhörigt Lomma tegelfabrik, vilket järnvägspar användes till framforsling av lera till tegelfabriken. Markerna norr om utfartsvägen fig. 43 avdikas genom det norra vågdiket fram till dess detta utgynnar i lertaget på norra sidan vägen. Från området norr om vägen (fig. 43) har vattnet förut enligt lämnade uppgifter avbördats genom ett öppet dike till trumma vid M. Från den del av marken som ligger intill järnvägen torde dock vattnet hava runnit till diket K - F. Numera utsläppes allt vatten från de dräneringsystem, som hava sitt avlopp genom norra vågdiket i lertaget på norra sidan om vägen.

Avlopp genom banvall tillhörande Statens järnvägar.

Av de uppgifter som lämnats vid sammanträdet i paragraferna 4 och 5 sammanträdesprotokollet framgår att diket före järnvägens tillkomst gått längs vägen sträckan F - G - K. Vid järnvägens anläggning har vattnet avletts genom det östra järnvägsdiket till trumma under järnvägen vid M. Dräcken härtill synes hava varit att järnvägsanläggaren icke velat bekosta anläggning av trumma vid F. Att bredden på järnvägens område längs diket F - M är för knapp för att medgiva anläggning på järnvägens mark av ett dike med så stort djup som erfordras för avledande av vatten från det område varom nu är fråga kan lika väl bero på försømmelse vid järnvägens anläggning som visa att det icke varit mening avdika marken medels järnvägsdiket. Vid anläggning utav vägporten vid M har enligt uppgift den där befärliga dykareledningen blivit utförd för att möjlig-

göra framledande utav vattnet i järnvägsdikedet fram till trumma vid M. Genom denna förändring utav avloppet synes möjligheterna till avdikning utav torrlägningsområdet hava avsevärt försvårats. Den ökade kostnaden för markens avdikning som blivit följden dels utav avloppets ändring och dels genom utförande utav vägporten bör bekostas av den som anordnat hindret. Om vattnet fortfarande fått framgå längs sträckningen F - K efter järnvägens tillkomst hade sträckan längs vägen icke kunnat igenfyllas såvida densamma icke ersattes med en rörledning. Enligt bestämmelserna 7 kap. 9 § vattenlagen föreligger i varje fall skyldighet för järnvägens ägare att bereda avlopp genom banvallen då företaget endast avser dikning till 1.2 meters djup av åkermark som vid tiden för järnvägens tillkomst varit åkermark. Om avloppet framdrages till punkt M måste en dykareledning anläggas vid M varjämte avloppet nedanför punkt M bör fördjupas så att medelvattenytan kommer att intaga höjdläget + 0.80 meter över havets medelvattenyta. Om nämligen ågofiguerna 21, 22 och 24 täckdiknas med täckdikning på 1.2 meters djup och med en lutning av 2:1000 komma de att vid punkt C utgynna på höjden + 1.0 meter ($2,6 - 1,2 - \frac{200 \times 2}{1000} = 1.0$ meter). För sträckan C - I erfordras ett fall av 0.2 meter motsvarande 1:1000 oavsett om dykareledningen förefinnes eller icke enär någon ökad fallförlust icke torde behöva uppstå om dykareledningen gives lämplig konstruktion och nöjaktigt underhålls. Avledes vattnet till M blir

docks avdikningen från torrlägningsområdet beroende på underhållet utav sträckan M - P. Vid punkt P eller K däremot finnes en rörledning av 1.2 meters rör som anlagts på bekostnad av Lomma municipalsamhälle. Höjdläget på rörens undre inre kant är vid P = 0.55 meter över havets m.v.y. Då enligt uppgift området mellan L och P är avsett att användas till sandtag för tegelfabriken behövs torde det vara uteslutet att kunna anlägga en avloppsledning denna sträcka. Lämpligaste sträckning synes därför vara att avloppet framdrägas genom järnvägsbanken vid F och sedan snett över vägen till södra väg diket och sedan fram till K. Företaget befrias då från varje skyldighet att deltaga i kostnad för underhåll av sträckan M - P och blir oberoende utav huru densamma vidmakthålles. Samtliga kostnader för avloppet genom järnvägens banvall utom grävningskostnaden bör enligt synemännens mening beställas av statens järnvägar.

Dikning eller vattenavledning.

Företaget har av synemännen hänförs till dikning varom i 7 kap. vattenlagen närmare stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder mot företaget har icke under förrättningen anmälts och ej heller hava synemännen funnit något sådant föreliggande.

I företaget ingående arbeten.

På grund av framställda yrkanden och verkställda undersökningar har föreslagits, att företaget skall omfatta anläggning utav täckta

avloppsledningar sträckorna A - B - C - D - E - F - G - H - I - K samt E - N till dimensioner och djup, som profilitningen utvisar samt läge i plan som på kartan angives med en heldragen röd linje.

Brunnar skola anordnas på de ställen som plan- och profilitning utvisar. Ägaren till fastigheten stadsägonummer skall äga rätt anlagga ledning från denna stadsäga till punkt B samt inleda vattnet från sin fastighet i brunn vid B emot erhållande utav en avgift motsvarande 1 % av kostnaden för företagets anläggning samt framtida underhåll.

Båtnad.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden består i den ökning av jordens alstringsförmåga, som erhålles genom vattenståndets sänkning.

Jämlikt 10 kap. 60 § vattenlagen hava synemannen med tillämpning av 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder uppskattat den genom företagets utförande åstadkomna båtnaden av jordens alstringsförmåga. Sålunda har i upprättad beskrivnings- och värderingslängd en detaljerad framställning lämnats av varje ägofigurs uppskattade värde före och efter företagets utförande samt förbättringsvärde.

Någon båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet, varom stadgas i 7 kap. 29 § vattenlagen, förekommer icke i detta företag.

Företagets utläggningar.

Några utläggningar skola icke erläggas i samband med företagets utförande annat än för skada på gräda enligt bestämmelse under rubriken "Arbetets utförande".

Avgift till vattendomsbol.

Avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomsbolarnas organisation och verksamhet enligt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall icke erläggas.

Kostnadsfördelning.

Skäl för företagets uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen har icke ansetts föreligga, varför samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas på delägarna i företaget i direkt förhållande till det i företaget uppskattade jordförbättringsvärdet eller deltagningsskyldighet och efter de procenttal, som finnas uträknade i bifogade kostnadsfördelningelängd. Kostnad för ledning från B till stadsåga n:r 140 skall erläggas av fastighetsägaren varjämte denna skall erlägga 1% av alla utgifter för företaget.

Företagets utförande.

I fråga om företagets utförande få synemännen bestämma:
att detta skall utföras enligt plan- och profilritningar tillhörande detta utlåtande;
att detta skall påbörjas så snart denna förordning vunnit laga kraft
samt skall vara fullbordat senast den 1 september 1933;

att till rörledningar må användas cementrör med muffar och av så god kvalitet, att desamma utan att skadas kunna belastas med 20 kg. per centimeter längd av röret längs den översta och understa generatrissen av det horisontalt anbragta röret, eller av Högåns glaserade lerrör ej sämre än kvalité III; att betongrören dessutom skola vara homogena och täta i godset samt fria från gjutfel och med släta ytor; att rören ej få läggas och rörsträngarna ej täckas förrän desamma godkännts av lantbruksingenjör; att rörledningar ej få tillkopplas ledningarna annat än vid intag och brunnar; att till företaget hörande brunnar skola genom arbetsstyrelsens försorg, på delägarnas bekostnad, ränsas vid behov dock minst en gång om året före den 1 september. Brunn vid B skall ränsas av ägaren till stadsäga n:r 140; att ersättning icke skall erläggas för grävningsarbeten som utföres i samband med företagets utförande såvida skada icke tillfogas växande gröda eller grävning verkställes och jordupplagges på besädd mark då ersättning skall utgå med ett belopp av 4 kronor per ar för den mark som omgräves vid rörens läggning samt för mark som täckes av jordupplag så att skada uppstår.

Företagets namn

Företaget skall benämnas "Lomma n:r 2 och 11 dikning av år 1931".

Vattensamlingsområdets begränsning.

Enär mark tillhörande fastigheten Lervik förut synes hava dikats genom ett öppet dike i nordlig riktning samt genom detta dikes igenläggning med rör av sådan storlek att de ej förmå avbörda vattnet och vattnet ej dikats från Lervik västerut över andra ägor vilja synemännen framhålla att enligt gällande lagbestämmelser rätt att verkställa dylika förändring utav vattnets riktning icke förefinnes med mindre än överenskommas träffats med de som beröras och tillfogas skada. Då rören till det företag varom nu är fråga dimensioneras endast för avledande utav den vattenmängd som skall avledas från torrlägningsområdet får vatten icke tillföras torrlägningsområdet från fastigheten Lervik eller annan angränsande fastighet.

Bevärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken bevären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom 60 dagar från nedanstående datum.

Lomma den 6 juli 1931.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

S. Harald Hansson.

Lauritz Forsberg.

Allt, skrivt framgått av hälsatets fullt vederbörande diarium, bevisar icke
någon laga till anförda våra fristående synföreläggning; det var det hälsat
till bevis om tilldelat Stockholm i Söderbygdens vattendomstols beslut den 24 november 1931.
Lösen retro. gm. stpl. 0.50
Skäppl. 1.-
Summa kronor 1.50 Byråingenjör S. Harald Hansson, p.b. Sörn Nordlund lantbruksingenjör.
Ex officio: Rättsskrivare belegg

Beskrivnings- och värderingelängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera- boken Stadsägare	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lomma	11 ¹³		635 27648		Petter Pålasson
"	11 ¹¹		1905 27648	1	Åker, lermylla på lera Summa:
"	11			2a	Åker, lermylla på lera
"				2b	väg,
"				3	Åker, lermylla på lera Summa:
"	11 ¹¹		13335 193536		Petter Pålasson
"	11	138		4	Åker, lermylla på lera
"				5	" " " Summa:
"	11 ¹²		635 27648		Julius Larsson.
"	11 ¹⁵		259 32256	6	Åker, lermylla på lera Summa:
"	11				Julius Larsson.
"	11 ¹⁵		259 32256	7	Åker, lermylla på lera Summa:
"	11	139			Julius Larsson.
"				8	Åker, lermylla på lera
"				9	" " " Summa:
"	11 ¹⁶				Nils Svensson.
lght.(Svensbo n:r 2) om 650 kvm.	11	140		10	tomt Summa:
Lomma	2 ²		del av 3/32		Nils Jönsson.
"	2	137		11	Åker, lermylla på lera
"				12	väg,
"				13	Åker, lermylla på lera Summa:
"	2 ⁴		21 2048		Julius Persson.
om 9873 kvm.	2	122		14	Åker, lermylla på lera Summa:
"	2 ⁵		del av 237 8192		Alfred Jönsson.
om 2.20.30 har	2	123		15	Åker, lermylla på lera Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	18-							2600	3068	-	2700	3186	-	100	118	-
	73-							2550	1861	50	2700	1971	-	150	109	50
						13-										
	25-							2500	625	-	2700	675	-	200	50	-
	98-					13-			2486	50		2646	-		159	50
	17-							2400	408	-	2700	459	-	300	51	-
2	31-							2400	5544	-	2700	6237	-	300	693	-
2	48-								5952	-		6696	-		744	-
2	35-							2400	5640	-	2700	6345	-	300	705	-
	10-							2350	235	-	2700	270	-	350	35	-
	21-							2400	504	-	2700	567	-	300	63	-
	48-							2300	1104	-	2700	1296	-	400	192	-
	69-								1608	-		1863	-		255	-
							06.5									
2	25-							2350	5287	50	2700	6075	-	350	787	50
						05.5										
1	50-							2300	3450	-	2700	4050	-	400	600	-
3	75-					05.5			8737	50		10125	-		1387	50
	98.73							2150	2122	69	2700	2665	71	550	543	02
1	65-							2300	3795	-	2700	4455	-	400	660	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lomma	6 2	124	²³⁷ ~~8192~~		Alfred Jönsson. 16 Åker, lermaylla på lera 17 tomt, Summa:
" om 5553 kvm. (Torpet n:r 1)	13 2	121		18	Åg.A.V. Lomma tegelfabrik. Åker, lermaylla på lera Summa:
" 2468 kvm.	¹⁶ 2	125	¹⁷¹ ~~2048~~		Åg.A.V. Lomma Tegelfabrik, arr. Årtan Malaboig. Summa:
" om 771 kvm.	17 2	126	¹⁷¹ ~~2048~~	19	Åker, lermaylla på lera Elma Sticklerason. Summa:
" del av	19	120	⁹¹²⁰⁵¹ ~~10352640~~	20	Åker, lermaylla på lera A.B. Lomma Tegelfabrik, arr. Karl Svens- -son. Summa:
" lög. Annexet n:r 1 om 4990 kvm.		119		21	Åg.A.B.Lomma tegelfabr. arr. Karl Svens- -son. Åker, lermaylla på lera 22 23 väg, Summa:
"	2 10	141	del av 13/80		Åg.A.B.Lomma Tegelbr. arr. Karl Svens- -son. Åker, lermaylla på lera Summa:

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera i kolumnen Stadsågon	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Sammandrag.</u>
Lomma	13		685		
	11		27648	1	Petter Pålasson
"	11		1905		
"	11		27648	2-3	" "
"	11		13335		
"	11	138	173.536	4,5	" "
"	12		635		
"	11		27.648	6	Julius Larsson
"	15		259		
"	11		32256	7	" "
"	15				
"	11	139	del av 259 32256	8,9	" "
" (Svenabo n:r 2) }	11	140		10	" "
om 650 kvm.	2				
"	2	137	del av 3/32	11-13	Nils Jönsson
"	4				
" om 98.73 kvm.	2	122	2/2048	14	Julius Persson
" om 2.20.30 har.	2 ⁵	123	del av 232 5172	15	Alfred Jönsson
"	6	124	del av 232 5172	16,17	" "
"	2				
" om 55.53 kvm.	2 ¹³	121		18	A.B.Lomma Tegelfabrik
(Torpet n:r 1) }	2	125	ans. fr. 17/2048	19	" " " ,arr.Ånk.Malmberg
2468 kvm.	2				
" om 771 kvm.	2 ¹⁷	126	ans. fr. 17/2048	20	Elna Sticklerason
"	9				
"	1	120	912051 103.62640	21	Ag.A.V.Lomma Tegelfr.arr.Karl Svensson
"	1}	119		22,23	" " " " " "
låg.annexet n:r	2				
om 4990 kvm.	10	141	del av 13/80	24	" " " " " "
"					
					<u>Summa:</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
1	18-							3068	-		3186	-		118	-	
	98-					13-		2486	50		2646	-		159	50	
2	48-							5952	-		6696	-		744	-	
2	35-							5640	-		6345	-		705	-	
	10-							235	-		270	-		35	-	
	69-							1608	-		1863	-		255	-	
				06.5												
3	75-					05.5		8737	50		10125	-		1387	50	
	98.73							2122	69		2665	71		543	02	
1	65-							3795	-		4455	-		660	-	
1	31-			14-				3013	-		3537	-		524	-	
	55.53							1166	13		1499	31		333	18	
	24.68							518	28		666	36		148	08	
	07.70							184	80		207	90		23	10	
1	14-							2166	-		3078	-		912	-	
	49.90					51-		948	10		1347	30		399	20	
1	95-							3705	-		5265	-		1560	-	
19	94.54			20.5		49.5		45346	-		53852	58		8506	58	

Lomma den 6 juli 1931.

David Larsson.

S. Harald Hansson.

Lauritz Forsberg.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				27 52
		Avvägning :				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har har	19.9	0.50	9 95	
		avvägda punkter st.	80	0.03	2 40	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0.8	2,00	1 60	
		i annan mark "		5,00		49 95
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 85 ar, st.	24	0.07	1 68	
		har	20.64	0.06	1 24	2 92
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	19	0,04		76
		Markvärdering :				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	19	0,06	1 14	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	19	0,12	2 28	3 42
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1	3,50	3 50	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "				
		" "				
		" "				
		" "	1	3,00	3 -	6 50
		Antal profil- och sektionsritningar				
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "	1	10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	30	0,03	90	1 90
		Överföres				102 97

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				108 97
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	/	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			4 50	8 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	80	0,01		80
		Översiktskarta § 41	1	4,-		4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	16	0,30	4 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		6 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn st.	1	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		<i>1 ritning till S.F.</i>				6 -
		Lösen för:				180 07
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket				7 -
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 85 ar ägofigurer	st.	24 0,10	2 40	
		har	20 64 0,08	1 65		
		Överföres			4 05	7 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			4 05	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 00	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 80	0,02	1 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	30	0,05	1 00	9 90
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1	6 -	6 -
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "	1	3 -	3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	15 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			"	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 26	0,55		14 30
		Översiktskarta i d:o, § 41	1	4 -		4 -
		Summa kronor				50 20
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 80
		Annonskostnader ang. sammanträden				18 50
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				41 60
		Kostnader för hanthlangning, materialier o. d.				12 -
		Summa kronor				73 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				180 07
		Lösen för kopior och avskrifter				50 20
		Övriga förrättningskostnader				73 90
		Summa kronor.				304 17

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Terna och Rara häradsrätt.

Summa den 6 juli 19 33

David Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:
Lärskolan och originalet ut. 2-11 betänksamt och 1-37
synehandlingar betygat: David Larsson 19

KUNGL.

JÄRNVÄGSSTYRELSEN

Bantekniska byrån.

D.-nr Bbr 1127

Bil.

1 remissakt.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

ang. dikningsföretag Lomma
nr 2 och 11 dikning av år
1931.

Med anledning av Eder förfrågan i skrivelse den 27 sistlidne november, huruvida, i den del statens järnvägar därav beröras, något hinder möter emot utförandet av ett dikningsföretag benämmt "Lomma nr 2 och 11 dikning av år 1931" inom Lomma socken av Malmöhus län, får järnvägsstyrelsen, med remissärendets återställande, härigenom meddela, att från styrelsens sida intet är att erinra mot företaget, och att arbetet med den i företaget ingående ledningen under statens järnvägar blivit utfört under februari månad 1934. Stockholm den 20 december 1934.

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN

T. A. Törjeson.

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson

lantbruksingenjör.

294

211
35

M 3*0447

27180

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

5 april 1935

för

"Lomma nr 2 och 11 dikning av år 1931" i Lomma socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusenfemhundrasextio (2.560)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusentrehundranittio (1.390)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör D. Larsson

vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

hava undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse — förtroende-

men — för företaget, — med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag

och förbinda oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lomma den *18/10* 19*35*.

P. Moberg

Petter Läksson

Chilo A. Jonsson

Att *P. Moberg, Petter Läksson och*
Chilo A. Jonsson.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hj. Andersson
Adress *Lomma*

J. Moberg
Adress *Lomma*

Med stöd av Kungl. brevet den *5* april
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *14* december *1935*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Fredrik



Dnr 27 4676/98

2001-12-19

Länsstyrelsen Skåne län Receptionen	
Ink	2001 -12- 20
Dnr	

Vattenenheten
Lennart de Maré
Tel: 036-15 59 08
Fax: 036-71 05 17
E-post: lennart.mare@sjv.se

Länsstyrelsen
205 15 MALMÖ

Ny och gamla förrättningsakter

Härmed **överlämnas** till dikningsarkivet förrättningsakt (Arkiv nr 2334*1) med ritning i original rörande omprövning och nedläggning år 2001 av fyra företag inom Lomma kommun och tätort.

Samtidigt återlämnas

Förrättningsakt 4*0768 rörande Vinstorp-Lomma av år 1943 med originalritningar jämte tillhörande konceptakt nr 225. Vänligen **anteckna** i förrättningsakten att företaget är omprövat år 2001 enligt den nya akten nämnd i första stycket. (Delen nedströms Malmövägen är nedlagd och uppströmsdelen är anpassad till dagens förhållanden).

Förrättningsakt No 133 rörande Vinstorp av år 1918 med originalritningar och tillhörande konceptakt nr 1635. Vänligen **anteckna** i förrättningsakten att företaget är omprövat 2001 enligt den nya akten nämnd i första stycket. (Avdelningarna II och III är nedlagda och avdelning I kvarstår oförändrad med förvaltning som tidigare).

Förrättningsakt 3*0447 rörande Lomma nr 2 och 11 av år 1931 med tillhörande konceptakt nr 803. Vänligen **anteckna** i förrättningsakten att företaget är nedlagt 2001 enligt den nya akten nämnd i första stycket.

Dessutom återlämnas förrättningsakt 7*0869 rörande Lomma-Hjerup av år 1947 med originalritningar och tillhörande konceptakt nr 803.

Med vänlig hälsning

Lennart de Maré

456

57/35

Förteckning

över fastigheter tillhörande dikningsföretaget "Lomma nr 2 och 11 dikning
av år 1931" till vilka lån från avdikningslånefonden sökes.

Hemmanets		Man- tal.	Regis- ter- numm	Ägares namn.		
Namn.	Stads- egonr.					
<u>Lomma socken.</u>						
Lomma		$\frac{635}{27648}$	13 11	Petter Pålsson	✓	✓
"		$\frac{1905}{27648}$	11 11	" "	✓	✓
"	138	$\frac{13335}{193536}$	11 11	" "	✓	✓
"		$\frac{635}{27648}$	12 11	Julius Larsson	✓	✓
"	av	$\frac{259}{32256}$	15 11	" "	✓	✓
"	139	$\frac{259}{32256}$	15 11	" "	✓	✓
"	137	$\frac{21}{3/32}$	4 2	Hans Nilsson ~~Nils Jönsson~~	✓	✓
"	122	$\frac{237}{8192}$	5 2	Julius Persson	✓	✓
"	123	$\frac{237}{8192}$	6 2	Alfred Jönsson	✓	✓
"	124	$\frac{237}{8192}$	6 2	" "	✓	✓
Torpet nr 1	121		13 2	A.B.Lomma tegelfabrik	✓	✓
Lomma	125	$\frac{171}{2048}$	16 2	Äg.Lomma tegelfabrik	✓	✓
"	120	$\frac{912051}{10352640}$	9 1	Äg. Lomma tegelfabrik	✓	✓
"	119	(läganneret 1)		" "	✓	✓
"	141	$\frac{13}{80}$	2 10	" "	✓	✓

Lund i nov. 1932
David Larsson

DIARIE Nr 27180
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1935

F Ö R T E C K N I N G

Över de fastigheter i torrlägningsföretaget "Lomma nr 2 och 11 dikning av år 1931" i Lomma socken av Malmöhus län, till vilka lån från statens avdikningslånefond utgått.

Fastighet. Mantal. R.N. Ägare.

Lomma socken.

Lomma		$\frac{635}{27648}$	11 ¹³	Petter Pålsson
"		$\frac{1908}{27648}$	11 ¹¹	"
"	(138)	$\frac{13335}{193536}$	av 11 ¹¹	"
"		$\frac{635}{27648}$	11 ¹²	Julius Larsson
"		$\frac{259}{32256}$	av 11 ¹⁵	"
"	(139)	$\frac{259}{32256}$	11 ¹⁵	"
"	(137)	del av 3/32	2 ²	Hans Nilsson
"	122	$\frac{21}{2048}$	2 ⁴	Julius Persson
"	(123)	del av $\frac{237}{8192}$	2 ⁵	Alfred Jönsson
"	(124)	del av $\frac{237}{8192}$	2 ⁶	"
(Torpet nr 1)	121		2 ¹³	A.B. Lomma tegelfabrik
Lomma	125	$\frac{171}{2048}$	avs. 2 ¹⁶	" " " arr. Änk. Malmberg
"	97+115+120	$\frac{912051}{10352640}$	del av 1 ⁹	A.B. Lomma tegelfabrik arr. Karl Svensson
"	119	(läg. annexet 1)		" " "
"	141	del av 13/80	10 ²	" " "

mun. up.

Uppgifter om lagfart på fastigheter till vilka lån anvisats.

5/2 1923 § 92

5/2 1923 § 92

En del av 11¹¹ ($\frac{11430}{193536}$ mtl.)
utgör stadsäga nr. 138.

27/8 1928 § 130

27/8 1928 § 130

En del av 11¹⁵ utgör stadsäga nr. 139.

25/10 1932 § 176

11/4 1910 § 302

10/3 1924 § 159

10/3 1924 § 159

28/10 1901 § 171

5/6 1899 § 101

30/4 1917 § 372

3/10 1904 § 160

2/10 1888 § 42

Umeå i november 1935.

David Larsson

lantbruksingenjör.

Sodli. 14/12 1935 211/35

DIARIE Nr 27179
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1935

R a p p o r t

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget

"Lomma nr 2 och 11 dikning av år 1931" i Lomma socken av
Malmöhus län.

Planen fastställd den 5 april 1935.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.390:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 2.560:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Aktförvarare och medlem av arbetsstyrelsen:

Disponent P. Albertz, Lomma.

Vid verkställda kontroller i samband med företags
utförande samt slutlig avsyning av företaget, verkställd av
undertecknad efter detsammas fullbordande, har befunnits
att arbetet utförts i fullständig överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Umeå i november 1935.

David Larsson

lantbruksingenjör.

1934 den 14 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningelån den 14 juni 1928 (nr 164).

Företagets namn: "Lomma nr 2 och 11 dikning av år 1931" i Lomma sock-
ken av Malmöhus län.

Lån 2.560 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 5 april 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsam-
na upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Reg.n:r	Mantal	Stads.Ågon:r	Egarers namn	Uppgifter om lagens
<u>Lomma socken.</u>					
Lomma	del av 1	912051 ~~10357540~~	97+115+120*	Lomma tegelfabrik	30/4 1917 \$372
"	2	~~del av 3/32~~	137*	Hans Nilsson	25/10 1932 \$176
"	4	21/2043	122	Julius Persson	11/4 1910 \$302
"	5	~~del av 237/8192~~	133*	Alfred Jönsson	10/3 1924 \$150
"	6	~~del av 237/8192~~	124+129*	Dima	10/3 1924 \$150
"	10	171/2043	125	Lomma tegelfabrik	5/6 1899 \$101
"	11	~~del av 13/80~~	141+142+143+146	Dima	2/10 1888 \$ 42
"	11	~~1905/27648~~		Petter Pålsson	
"	11	13335/193336	133*	Dima	5/2 1923 \$ 92 ~~in del av 11 11450 193336 m. utgår stadsågon nr 130.~~
"	13	635/27648		Julius Larsson	27/8 1928 \$130
"	13	635/27648		Petter Pålsson	5/2 1923 \$ 92
"	15	~~av 11 av 259/32256~~	139*	Julius Larsson	27/8 1928 \$130 ~~in del av 11 11450 utgår stadsågon nr 130.~~
"	15	~~av 11 del av 259/32256~~	~~139~~	~~Julius Larsson~~	
Tornet nr 1	2	(låg. annexet 1)	121	Lomma tegelfabrik	28/10 1901 \$171
Lomma			119	Dima	3/10 1904 \$16

Stockholm den 14 december 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

* = den i socken Lomma municipalsamhälle belägna delen av fastigheten.

Med blått införda ändringar äro verkställda genom Kungl. Lantbrukssty-
relsens försorg. Stockholm den 17 mars 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Alfred Swenström