




Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
 stäm 17 juni 1930 fastställt till
 efteraktelse vid utskottet utfrån-
 ställt den 14 juni 1930.
 På Kungl. Landbruksdepartementets vägnar
 Albert Smith

Rikt avskrifvet bekräftar:
 David Larsson Förslag till
 landbruksingenjör. avloppsledning för torr-
 lägg-
 ningsföretagen
 "Lövestad n:r 46 av år 1931",
 "Lövestad n:r 37 av år 1931",
 "Lövestad n:r 34 av år 1931" samt
 "Lövestad n:r 34 och 37 kloak-
 ledning av år 1931"
 uppräddat vid syn enligt vattenlagen år 1931 av
 David Larsson
 landbruksingenjör.

Skala 1:4000.
 100 50 0 100 200 300 m




Likheten med originalt bekräftar David Larsson

RITN. Nr 001

M

4-0450


Inom Kungl. Maj: 6 nädiga be-
 om 17 juni 1930 fastställt till
 splanterat vid arbetets utförande
 Stockholm den 14 juni 1930.
 På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar
 Albert Smith



Höja- och sektionsskala 1:100.



Längdskala 1:4000



Likheten med originalen bebyggelse:

David Larsson

Förslag till
 avloppsläningar för zorrlägg-
 ningsförelägen

"Lövestad nr 46 av år 1931",

"Lövestad nr 37 av år 1931",

"Lövestad nr 34 av år 1931" samt

"Lövestad nr 34 och 37 reviderad
 teckning av år 1931"

utprästat vid syn enligt vattenlagen år 1931 av

David Larsson


lantbruksingenjör

M


4-0430

002


Brunnar i spillvattenledning
Skala 1:50.



Brunn på sträckan J-K-L.



Detalj av flöäutskov
i brunn vid C.
Skala 1:10



Gunn Skogl. Maj: 10 nästa beu
Den 17 maj 1931 fastställt lrb.
iförordelse rik arbetet upprättat.
Stockholm. Den 14 juni 1931.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Brille

Lrb. och riket bebyggat
David Larsson
Lantbruksingenjör

Förslag till


brunnar för torrlägningsföre-
gen:

- "Lövestad nr 46 av år 1931"
- "Lövestad nr 37 av år 1931"
- "Lövestad nr 34 av år 1931" samt
- "Lövestad nr 34 och 37 kloakled-
ning av år 1931" upprättat vid
syn enligt vattenlagen år 1931 av

Likheten med originalet betygar:

David Larsson

David Larsson RIN. Nr 003



Godkännes:

Göteborg den 16 sept. 1931.

Arthur Asplund.

Kungl. Väg- o. Vattenbyggnadsstyrelsens
baninspektör, Göteborg.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande
den 17 maj 1935 fastslått till
föreläggande vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rekt arkiverat bebyggat.

David Larsson

lantbruksingenjör. Skala 1:50



Förslag till anordnande utav
avlopp under Ystad-Eslövs järn-
väg 500 meter söder om Lövestads
järnvägsstation.

Likheten med originalet betygar:

David Larsson
lantbruksingenjör.

RITH. Nr 004

M

4-0450

M

4•6450

DIARIE Nr 15584
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL. 1935

Handlingar

angående torrlägningsföretagen

"Lövestad nr 46 av år 1931"

"Lövestad nr 37 av år 1931"

"Lövestad nr 34 av år 1931"

i Lövestads socken av Malmöhus län.

Innehållsförteckning.


Översiktskarta	sid. 1
Betänkande	" 2 - 4
Tabell över bidrag och lån	" 5 - 6
Kostnadsförslag	" 7
Förening	" 8
Laga kraftbevis	" 9
Arvodesräkning	" 10
Protokoll	" 11 - 18
Ansökan och resolution m.m.	" 19 - 25
Kungörelse	" 25 - 26
Fullmakter	" 26 - 27
Utlåtande	" 28 - 38
Beskrivnings- och värderingslängd	" 39 - 44
Kostnadsförslag	" 45 - 47
Kostnadsfördelningslängd för Lövestad nr 34	" 48 - 49
" " " nr 37	" 50 - 51
" " " nr 46	" 52 - 53
Arvodesräkning	" 54 - 57
Plankarta	
Profilritning	
Förslag till brunnar	
Förslag till avlopp vid Hjärnväg	

Linné Hingl Maj: 8 ordiga brev
den 17 juni 1935 förskädd till
efter att ha vid arbets utförande.

Stockholm den 14 juni 1935
På Hingl. Lantbrukets olycksansvar vägnar
Albert Smith.

Rätt och skrivet bebyggelse.
Sam. Larsson
Lantbrukets vägnar.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000

Betänkande angående förslag till
torrläggning av vattenskadade marker
till vissa fastigheter inom Lövestads
socken av Malmöhus län, avgivet i och
för sökande av bidrag från statens av
dikningsanslag och lån från statens
avdikningslånefond till arbetenas ut-
förande.

Belägenheten av de vattenskadade markerna har angivits
å vidsittande översiktskarta, där berörd mark angivits med
gul färgbeteckning.

Förordnande m.m. Sedan Länsstyrelsen i Malmöhus län på
ansökning av markägare inom Lövestads by förordnat underteck-
nad att i behörig ordning handlägga förrättning rörande i-
frågavarande avdikningsarbeten, har närlagda förslag upp-
rättats vid syneförrättning enligt vattenlagen. På grund av
vederbörande delägares yrkande har syneförrättningen utsträcks
att även omfatta upprättande av förslag till avlopp för
spillvatten.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 5 september
1931, har enligt bevis av Söderbygdens vattendomstol, be-
svär icke anförts.

Torrlägningsarbetena. Enligt de för bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond gällande bestämmelser torde bidrag och lån kunna utgå till allenast de arbeten, som avse torrläggning av mark i och för höjning av jordens alstringsförmåga. Av det ovannämnda vid syneförrättningen upprättade förslaget framgår, bl.a., att de föreslagna arbetena fördela sig på fyra skilda företag, och att torrläggning av mark avses i tre av dessa företag, nämligen i företaget "Lövestad nr 34 av år 1931" beträffande arbetet i dess helhet samt i företagen "Lövestad nr 37 av år 1931" och "Lövestad nr 46 av år 1931" beträffande viss del av arbetet.

Sökande. Till torrlägningsarbetenas utförande önska samtliga delägare bidrag från ovannämnda anslag samt flertalet även lån från förenämnda fond. Rörande ansökningsen om lån har föreningskrivelse ingåtts.

Areal. Ifrågavarande torrlägningsarbeten avse en markareal av sammanlagt 6 hektar 54 ar, varav 5 hektar 64 ar åker och 90 ar äng och odlingsmark.

Jordförbättringsvärde och kostnad. Av synemännen genom torrlägningsarbetenas utförande uppskattat jordförbättringsvärde, synehandlingarna, sid. 29 - 35, samt vid förslagens upprättande beräknad kostnad för sagda arbeten, se kostnadssammandrag till detta betänkande, uppgår för de skilda företagen

till följande belopp:

	Jordförb.-v.	Kostnad
Lövestad nr 34 av år 1931	1*560.-	1*165.31
" " 37 " " "	1*349.-	1*059.76
" " 46 " " "	<u>1*250.50</u>	<u>778.42</u>
Summa kronor	4*159.50	3*003.49

Deltagningskyldighet. En var markägares deltagnings-
skyldighet i kostnaden för varje särskilt företag är av sy-
nemännen angiven i % uti till synehandlingarna hörande
kostnadsfördelningslängden.

Statsunderstöd. I detta betänkande vidfogad tabell,
har verkstälts uträkning och fördelning på vederbörande
delägare av det statsbidrag och det lån, som, under förut-
sättning att den nu beräknade kostnaden finnes böra läggas
till grund för statsunderstödens beräkning, enligt gällan-
de bestämmelser torde kunna utgå till ifrågavarande torr-
läggningsarbeten. Av sagda tabell framgår att bidraget och
lånet beräknats till sammanlagt resp. 1*210 kronor och
573,06 kronor.

Arbetstid. Enligt synemännens ovannämnda utlåtande sko-
la ifrågavarande avdikningsarbeten vara fullbordade senast
den 30 december 1936.

Lund i juli 1932.

David Larsson

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Lövåstads socken</u>			
		<u>Förslagsningsföreläggelse "Lövåstads nr 34 av år 1931"</u>			
		Lövåstads, Alsterdams hemmet	18 a	08.5	
		" Ole Persson	18 b	08.5	
37		" Nils Persson	19, 20	1 12.	
34 ⁹		" Carl Skerfve	21-23	1 41.	
		<u>Summa</u>		2 71.	
		<u>Förslagsningsföreläggelse "Lövåstads nr 37 av år 1931"</u>			
		Lövåstads, Rud. Skerfve	9	08.	
37 ¹		" Ole Persson	10-12	35.	90.
		<u>Summa</u>		73.	90.
		<u>Förslagsningsföreläggelse "Lövåstads nr 46 av år 1931"</u>			
46 ⁵		Lövåstads, Carl Nilsson	1	04.	
46 ¹		" Johan	2	1 23.	
37 ¹⁸ 43		" Anna Nilsson	3	09.	
37 ¹⁵		" Elias & Anna Olsson	3 a	08.5	
37 ¹⁵⁴		" J. Nilssons skedhus	4	11.	
37 ¹⁵⁹		" " "	4 a	11.	
37 ¹⁵⁰		" Joh. Nilsson	6	60.	
		<u>Summa</u>		2 20.5	
		<u>Lammnäs socken</u>			
		<u>Förslagsningsföreläggelse "Lövåstads nr 34 av år 1931"</u>	18 a-23	2 70.	
		- " - "Lövåstads nr 37 av år 1931"	9-12	73.	90.
		- " - "Lövåstads nr 46 av år 1931"	1-6	2 20.5	
		<u>Summa</u>		5 63.5	90.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

[illegible]

Kostnadsförslag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen

upprättat kostnadsförslag	2.700:95
Arvode jämlikt Vattenlagen 11:95	214:37
Arvode m.m. för betänkande	<u>88:17</u>
Summa Kronor	<u>3.003:49</u>

Lund i juli 1932.

David Larsson.

Statens Lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förelagt betänkande till 3003 kronor 49 öre, varav de
lämeståndens andel 944 kronor 99 öre.

Stockholm den 14 juni 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rikt arkiverat bekräftar:
David Larsson
lantbruksingenjör.

F ö r e n i n g.

Undertecknade, delägare i dikningsföretagen "Lövestad nr 46 av år 1931", "Lövestad nr 37 av år 1931" och "Lövestad nr 34 av år 1931" i Lövestad socken av Malmöhus län; förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag;

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar; samt

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp.

Lövestad den

Karl Åkesson

Johanna Flavén

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

David Larsson
lantbruksingenjör.

Namn.

Att, såvitt framgår av härstädes fört veder-
börligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot enligt
uppgift den 5 september 1931 avslutad laga syneförrättning an-
gående företag, benämnda: "Lövestad nr 46 av år 1931", "Löve-
stad nr 37 av år 1931", "Lövestad nr 34 av år 1931" samt "Lö-
vestad nr 34 och 37 kloakledning av år 1931" uti Lövestads
socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat,
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 2 februari
1932.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redov. gm. stpl. 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Rätt avskrivet betygar:

lantbruksingenjör.

Arvodesräkning


för upprättande av betänkande rörande "Lövestad nr 34 av år 1931", "Lövestad nr 37 av år 1931" och "Lövestad nr 46 av år 1931" uti Lövestad socken av Malmöhus län. Upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

För kopia av plankarta	9.22	
" insättning av höjdlägestal, 50 st. à 2 öre	1.-	
" " " kanaler och diken, grundbel.	1.75	
verkligt mått, 50 cm. à 5 ö.	<u>2.50</u>	14.47
För kopia av profil och sektionseritning	9.-	
Nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %	<u>2.25</u>	6.75
För kopia av brunnar		4.50
" avskrift av synehandlingar, 50 sidor å 55 öre		27.50
" " " betänkande, 9 " " " "		4.95
" översiktskarta, 2 st. å 4.- kr.		8.-
" betänkande, 3 sidor å 3.- kr.		9.-
" upprättande av tabell för sökande av statsunderstöd:		
grundbelopp		2.-
" uträkning av bidrag, (13: 0.40) + 0.30		5.50
" laga kraftbevis		2.50
" skrivelser m.m.		<u>3.-</u>
	Summa kronor	88.17

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Färs häradsrätt.

Lund i juli 1932.

David Larsson.



-//-

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträde
vid syn enligt vattenlagen rörande
torrläggning av mark tillhörande fas-
tigheterna Lövestad nr 34 och 37 samt
anordnande utav kloakledning från be-
byggda tomter inom samma fastigheter.

§ 1.

På Lövestads hotell torsdagen den 27 augusti 1931 klockan 4
e.m.

Närvarande:

undertecknad förrättningsman

skiftesgodemännen:

Sven Andersson i Heinge och

Anders Nilsson i Ry,

förrättningssökandena:

Ola Svensson och Fru Åkesson, som ombud för sin man

Carl Åkesson,

av övriga delägare:

Nils Andersson,

kom.nämnds.ordf.And.Månsson, ombud för Lövestads ålderdomshem,

Grosshandl. N.C. Nord, ombud för Hälsovårdsnämnden i Löve-
stads samhälle,

Stationsföreståndaren C.J. Brandberg, ombud för Byggnads-

nämnden,

Kamrer J. Thuring, ombud för Lövestads byggnadsförening,

Mårten Nilsson,

Teodor Ivarsson,

Johannes Jönsson,

Oskar Persson,

Per Edvin Olsson,

Karl Ivarsson,

Lars Christerson,

Nils Olofsson,

Ingeborg Hansson,

Enock Adlén,

Erik Johansson,

Nils Jönsson,

O. Plavén, som ombud för Johanna Plavén,

Jöns Olsson,

Hans Lindell,

Elise Olsson,

Nils Olsson,

Edvard Andersson,

Ester Wikander,

Anders Fritzson,

Ture Andersson,

And. Andersson, arr. av Lövestads Kungsgård,

Martin Nilsson, arr. Lövestads Klockareboställe,

Anders Persson,

Baningenjör H. Thulin, ombud för Ystad-Eslövs järnväg,

Ordf. i Färs härads vägstyrelse A. Nilsson och Landsfiskal

Sjöström,

Emil Persson, Lövestad nr 26.

§:2

Jäv mot synemännen anmälades icke.

§:3

Iaga hinder ansågs ej föreligga mot företaget.

§:4

Nils Olofsson och Lars Christerson ville ej deltaga i kostnad för företaget om detsamma ej utsträcktes till att omfatta igenläggning utav det öppna diket nedom punkt C.

§:5

Ombudet för Lövestads Kungsgård ansåg det önskvärt att någon slags reningsanläggning anordnades innan spillvattnet släpptes ut i bäcken enär vattnet användes som dricksvatten för de betande kreaturen invid bäcken.

§:6

Baningenjör Thulin ifrågasatte om ej ledningen borde dragas längs järnvägen för avlopp från fastigheter som äro belägna väster om järnvägen.

§:7

Nils Andersson yrkade att företaget uppdelades i avdelningar så att avloppssträckan I - K bildade en avdelning och om så var lämpligt K - L en avdelning.

§:8

Samtliga närvarande yrkade att förslaget skulle omfatta anläggning av ledningar till sådan omfattning att samtliga fastigheter som hade naturligt fall till de avlopp som nu berördes erhöles möjlighet att avleda sitt spillvatten och torrlägga sin mark.

§:9

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen skulle verkställa föreskriven uppskattning av den båtnad som bestod i höjning av jordens alstringsförmåga.

Nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe lördagen den 5 september 1931 klockan 3 e.m. Till detta sammanträde komme endast meddelande att per post översändas till vederbörande sakägare.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.

Sven Andersson.

Anders Nilsson.

§:10

På Lövestads hotell lördagen den 5 september 1931 kl. 3 e.m.

Närvarande:

förestående synemän,

samt av delägarna:

Ola Svensson,

Fru Åkesson,

Nils Andersson,

Anders Månsson,

N. O. Nord,

C. J. Brandberg,

J. Thuring,

Mårten Nilsson,

Johannes Jönsson,

Johanna Adlén,

Enock Adlén,

Hanna Adlén,

Erik Johansson,

Nils Jönsson,

O. Flavén,

Jöns Olsson,

Hans Lindell,

Nils Jönsson,

Edvard Andersson,

Ture Andersson,

Per Edvin Olsson,

Karl Ivarsson,

Lars Christersson,

Edith Nohrlander,

Nils Olofsson,

Ingeborg Hansson,

arr, And. Andersson,

Anders Persson,

Baningenjör H. Thulin.

§:11

Förrätningsmannen redogjorde för upprättat förslag till företags utförande samt uppvisade plan- och profilritning samt redogjorde för kostnadsfördelning rörande företaget.

Beträffande järnvägstrumman hade synemännen icke ingått på någon närmare prövning huruvida järnvägen vore skyldig att utan ersättning ombygga densamma för torrläggning berörd mark ovan järnvägen. Synemännen hade ansett lämpligt att kostnad för anordnande utav nytt avlopp under järnvägen delades så, att de fastigheter som erhöilo spillvattenavlopp genom föreslagna ledningar bekostade arbete och material för järnvägstrumman under det järnvägen bekostade bevakning under arbetets utförande samt eventuell erforderlig justering av ballasten m.m.

§:12

Baningenjör Thulin förklarade att han icke hade något att erinra emot förslaget beträffande järnvägstrumman och biträdde detsamma. Jäm-

väl berörda delägarebiträdde förslaget.

§:13

Då förrättningen avsåg upprättande av förslag till avlopp för såväl torrläggning av mark som avledande utav spillvatten hade synemännen i utlåtande bestämt, att ledningarna jämte berörda fastigheter skulle hänföras till 4 skilda företag. Förrättningsmannen lämnade en redogörelse för omfattningen utav de olika företagen jämte den beräknade kostnaden för deras utförande.

§:14

Till gemensam arbetsstyrelse för samtliga företag, valdes:
Byggmästare Anders Månsson, ordf. i kommunalnämnden,
landstingsman Ola Svensson,
polisman Hans J. Lindell,

§:15

Till aktförvarare utsågo synemännen:
Kom.nämndens ordf. i Lövestads socken.

§:16

Avgåvo synemännen utlåtande.

§:17

Meddelades att till åtgärd för vilken dagarvode debiterats
åtgått sammanlagt 8 dagar.

§:18

Förklarades förrättningen avslutad.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.

Sven Andersson. Anders Nilsson.

Avskrift.

Till.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande,

M a l m ö.

Då å våra ägor en del vattensjuk mark förefinnes, som behöver torrläggas, få vi undertecknade härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att genom laga syneförrättning upprätta förslag till den vattensjuka markens torrläggning.

Lövestad den 17 november 1930.

Ola Svensson,

äg.1/48 mtl.nr 37 Lövestad.

Carl Åkesson,

Nr 34 Lövestad äg. 4/120 mtl.

R e s o l u t i o n.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 20 november 1930.

G. V. Eiserman.

T. Kinnman.

R e s o l u t i o n.

Sedan länsstyrelsen den 20 november 1930 förordnat lantbruksingenjören i Malmöhus län att förrätta i inneliggande ansökan omförmälda förrättning, förordnar länsstyrelsen härigenom lantbrukestipendiaten David Larsson att i lantbruksingenjörens ställe vara förrättningsman.

Malmö i landskansliet den 19 maj 1931.

G. V. Eiserman.

T. Kinnman.

Delgivning.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Lövestad nr 34 samt Lövestad nr 37 jämte tomter inom Lövestads samhälle kommer sammanträde att hållas på hotellet i Lövestad torsdagen den 27 augusti 1931 klockan 4 e.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Lund den 17 augusti 1931.

David Larsson.

e. lantbruksingenjör.

Kallelsen delgiven, erkännes:

Lövestad 37 Lars Andersson

Lars Andersson

" " Ola Svensson

Ola Svensson

Lövestad 34 ⁹	Karl Åkesson	Carl Åkesson
" 1/24 mtl.	Nils Andersson	Nils Andersson
"	Ålderdomshem Anders Månsson	And. Månsson
"	hälsovårdsnämnden N.O. Nord	N.O. Nord
"	byggnadsnämnden C.J. Brandberg	A.J. Brandberg
Skiftesgodeman	Sven Andersson, Heinge 19	Sven Andersson
"	Anders Nilsson, Ry 1	And. Nilsson
Lövestads byggnadsförening, läkarebost.	J. Thuring	J. M. Thuring
" 37 ⁶⁶	Karna Svensson	Karna Svensson
" 37 ⁷³	Anna Persson	Anna Persson
" 37 ⁷²	Mårten Nilsson	Mårten Nilsson
" 37 ⁶⁹	Johanna Olsson	Johanna Persson
" 37 ⁶⁸	Teodor Ivarsson	Teodor Ivarsson
" 37 ⁶⁷	Johannes Jönsson	Joh:s Jönsson
" 37 ¹⁶⁰	Oskar Persson	Oscar Persson
" 37 ⁶⁵	Ester Persson	Ester Persson
" 37 ¹⁵⁴ 37 ¹⁵⁹	Johanna Adlén	Johanna Adlén
" " "	Enok Adlén	Enock Adlén
" " "	Hanna Adlén	Hanna Adlén
" av (27, 37) ¹³	N.O. Nord	N.O. Nord
" " " "	Erik Johansson	Erik Johansson
" " " "	Nils Jönsson	Nils Jönsson
" 37 ¹⁹ , 37 ⁵³ , 37 ¹⁵⁸	Johanna Flavén	Johanna Flavén

Lövestad 37 ⁵⁵	Edit Levén	Edith Leveen
" 7/2000 mtl. 37	Alfr. Palmqvist	A. Palmqvist
" 37 ¹⁶³	Jöns Olsson	Jöns Ohlsson
" 37 ¹⁶²	Nils Persson	Nils Persson
" 37 ¹⁷	Hans Lindell	Hans Lindell
" 37 ¹⁵⁶	Elise Olsson, Alma Olsson.	Elise Olsson, Alma Olsson.
" 37 ¹⁸ , 37 ⁴³	Anna Månsson	Anna Månsson
" 37 ¹⁵	Nils Olsson	Nils Olsson
" 37 ⁴⁹ , 37 ¹⁵³	Nils Jönsson	Nils Jönsson
" 37 ⁴⁴	Edvard Andersson	Edv. Andersson
" 37 ²	Ester Wikander	Ester Wikander
" 46 ⁵	Anders Fritzon	Anders Fritsson
" av 46 ^I	Ture Andersson	Thure Andersson
" av 34 ⁹	Per Edvin Olsson	Per Edvin Olsson
" 34	Karl Ivarsson	C. E. Ivarsson
" 34 ¹¹	Lars Kristerson	L. Chisteron
" 34 ¹³	Edith Nohrlander	Edith Nohrlander
" 1/1200 mtl. 34	Nils Olofson	Nils Olofsson.
" 46	Ingeborg Hansson	Ingeborg Hansson
" Kungsgård arr.	And. Andersson	A. Andersson
" 15	Anders Persson	Anders Persson
" Mockarebost. arr.	Martin Nilsson	Martin Nilsson
" 26	Emil Persson	Emil Persson

för Lövestads Kungsgård m.fl. hemman

vattenavledningsföretag av år 1929

Anders Andersson

And. Andersson

Bevittnas:

Lövestad den 26 augusti 1931.

Gottfrid Lindell

stämman.

Avskrift.

LÄNSSTYRELSEN

I

MALMÖ HUS LÄN

Landskontoret

Till Herr Lantbruksingenjören David Larsson, Lund.

För Eder kännedom meddelas härmed att länsstyrelsen denna dag förordnat landsfiskalen i Sjöbo distrikt att såsom kronombud närvara vid den förrättning berörande kronoegendomen 4 3/4 mtl. Lövestads Kungsgård nr 46 i Lövestads socken, som av Eder utsatts att äga rum den 27 innevarande månad. Malmö i landskontoret den 20 augusti 1931.

På tjänstens vägnar:

Carl Nielsen

Avskrift.

Protokoll hållit vid ordinarie bolags-
stämma med Lövestads Byggnads Aktiebolag den
2 december 1929.

Närvarande:

I.N. Thuring, Joh:s Jönsson, Joh:s Nilsson, Jöns Ohlsson, Nils
Nilsson och för kommunen And. Månsson.

.....
.....

§:2.

Styrelsen återvaldes, näml. till ordf. I.N. Thuring och till leda-
möter Ola Svensson och Joh:s Jönsson.

.....

Som ovan.

I. N. Thuring.

Justerat:

Jöns Ohlsson.

And. Månsson.

Vidimeras:

N. Håkansson.

Oläsligt.

Avskrift.

Till landsfiskalen i Sjöbo distrikt.

Länsstyrelsen anmodar och förordnar Eder härigenom att vid det i

inneliggande handling omförmälda sammanträde samt de vidare sammanträden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång iakttaga och bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa beträffande kronoegendomen 4 3/4 mantal Lövestads Kungsgård nr 46 i Lövestads socken.

Rapport i ärendet, som bör innehålla uttalande från Eder sida, huruvida förrättningen kan anses gagnelig för kronan, hitförväntas i så god tid, att kronan eventuellt kan klandra förrättningen.

Malmö i landskontoret den 20 augusti 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Oskar Rud-Olsson

Carl Nielsen

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Gustaf Kinberg.

Avskrift.

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad av länsstyrelsen i Malmöhus län förordnats handlägga syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark tillhörande Lövestad nr 34 samt Lövestad nr 37 jämte tomter inom Lövestads samhälle, kommer sammanträde att hållas på hotellet i Lövestad torsdagen den 27 augusti 1931 kl. 4 e.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget berör bl. a. Lövestad Kungsgård ägare Staten arr.

Anders Andersson.

Lund den 17 augusti 1931.

David Larsson
e. lantbruksingenjör.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Gustaf Kinberg.

Avskrift.

KUNGL.
PATENT- OCH REGISTRERINGSVERKET
Aktiebolagsavdelningen.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 4 oktober 1897
beviljat registrering för Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Ystad, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av styrelsens ordförande, professorn Anders Wilhelm Salomon Smith, f.d. borgmästaren Berndt Petersson, köpmannen Gustaf Jacob Liegnell, styrelsens vice ordförande, vice krigsdomaren Hjalmar Viktor Emanuel Hoflund, bankdirektören Jöns Andrén och sysslomannen Agne Jönsson, alla i Ystad, samt disponenten Carl Jönsson i Tomelilla, med direktören Ivar Miles Gotthard Sandberg i Eslöv, rektorn Paul Gottfrid Persson i Ystad och disponenten Johan Axel Sigfrid Henning i Svedala till suppleanter, och att firman tecknas av Smith och Hoflund var för sig, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 19 juni 1931.

Ex officio

Gustaf Helmertz.

/stämpel/

Rätt avskrivet, intyga:

Oläsligt.

Rud. Stenberg.

Avskrift.

YSTAD-ESLÖVS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG.

F U L L M A K T

fö r baningenjören H. Thulin, Ystad, att torsdagen den 27 augusti 1931 och vid eventuellt främdeles utlysta sammanträden angående syn enligt vattenlagen, avseende torrläggning av mark tillhörande Lövestad nr 34 och Lövestad 37 jämte tomter inom Lövestads samhälle, Ystad-Eslövs järnvägsaktiebolags talan föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.


Ystad den 19 augusti 1931

YSTAD-ESLÖVS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG.

M. Hoflund.

Bevittnas:

I. Nilsson. A. Blixt.



U t l å t a n d e

avgivet av synemännen vid syneförrättning enligt vattenlagen avseende anordnande utav avlopp för torrläggning av mark tillhörande fastigheterna Lövestad nr 34⁹, 37¹¹, 37¹⁸, 37⁴³, 37¹⁵⁶, 37¹⁵⁴, 37¹⁵⁸, 37¹⁵⁹, 46¹ och 46⁵ samt anordnande av kloakledning från fastigheter under Lövestad inom nr 34, 37 och 46 som finnas angivna i bifogade kostnadsfördelningslängd.

Företagets belägenhet.

De åker, och ängsmarker, som skola torrläggas genom företaget äro belägna omedelbart öster och söder om Lövestad samhälle. De bebyggda fastigheter för vilka avlopp skall anordnas efter förslag som upprättats vid denna förrättning äro belägna inom Lövestads samhälle och utgöra den del av östra och södra delarna av samhället som har naturligt fall åt avloppsledningen till.

Företagen omfatta utförande av de avloppsledningar, vilkas utförande avses i ansökan och sedermera framställda yrkanden.

Undersökningar.

De åker- och ängsmarker, som skola torrläggas hava planmätts och ytavvägts samt avfattats å bifogade plankarta i skala 1:4000. Tomtmarken har även uppmätts och avfattats på kartan i skala 1:1000 för att erhålla uppgift om ungefärliga storleken utav tomterna samt för angivande av avloppsledningarnas sträckning. Höjderna på kartorna anges i meter och centimeter över 0-planet

för rikets precisionsavvägning.

Nuvarande avloppsförhållanden.

Ledningar för avledande av spillvatten finnes från flera utav de bebyggda tomterna men endast så långt att avlopp i öppet dike erhålles. Något gemensamt avlopp för samtliga fastigheter saknas.

Företagets rättsliga ställning.

Ansökan om förrättningen avser torrläggning av åker och ängsmark. Genom framställt yrkande har förrättningen utsträckts till att omfatta jämväl upprättande av förslag till anordnande utav spillvattenledningar. Då företaget kommer att omfatta såväl torrläggning av mark som anordnande av kloakledning har detsamma uppdelats i fyra skilda företag som närmare angives i kostnadsfördelningslängden och nedanstående tablå:

Torrlägningsföretag "Lövestad nr 37 av år 1931" omfattande andel i avloppsledningar F - G - H - I - Å - Ä;

Torrlägningsföretaget "Lövestad nr 46 av år 1931" omfattande andel i avloppsledningar D - E - F och M - N;

Torrlägningsföretag "Lövestad nr 34 av år 1931" omfattande andel i avloppsledningar I - K - L;

Företag avseende avledande av spillvatten och benämnt "Lövestad nr 34 och 37 kloakledning av år 1931" omfattande andel i avloppsledningar sträckorna A - B - C - D - E - F - G - H - I - Å, M - N - O.

Torrlägningsföretagen avse torrläggning av mark och ha av syne-
männen hänförs till dikning varom i 7 kap. vattenlagen stadgas.

Kloakledningsföretaget har hänförs till kloakledning varom i 8 kap. vattenlagen stadgas.

Laga hinder.

Något laga hinder har ej anmälts och ej heller hava synemännen funnit något sådant föreligga.

I företagen ingående arbeten.

Företagen skola omfatta utförande av de avloppsledningar, som finnes upptagna på bifogade plankarta och profilrigning. Då den befintliga ledningen sträckan A - B består av 10" rör torde den icke kunna framföra allt vatten som rinner till denna sträcka efter företagens utförande. Förslaget innefattar därför anläggning av en ny ledning bredvid den förutvarande. Den nyanlagda ledningen har förlagts på så stort djup vid C att vid normal vattenmängd allt tillrinnande vatten framrinner genom den nya ledningen, vilken alltså kommer att normalt framföra allt spillvatten. Vid starkare tillrinning kommer det vatten som den nyanlagda ledningen ej förmår avbördas att genom reservutlopp rinna över i den förutvarande ledningen.

Förslaget innefattar icke anläggning av ledningar i så stor omfattning att samtliga fastigheter som erlägga avgifter för avledande utav spillvatten erhålla ledning fram till tomtgränsen. Synemännen få därför föreskriva att utöver de föreslagna ledningarna skola tomtägarna hava rätt framdraga servisledningar fram

till huvudledningen. Om ledningarna icke kunna framdragas längs utfartsvägar utan oskäligen kostnad få de framdragas genom tomter tillhörande annan emot erläggande av ersättning som i brist på överenskommelse bestämmes av tvänne skiftesgodemän. Ledningar få dock ej läggas utan att överenskommelse om ersättning förut träffats innan arbetet påbörjas.

Föreslagna servisledningar från några fastigheter hava inritats med gröna linjer.

Om vid företagens utförande skulle befinnas lämpligt vidtaga mindre ändringar beträffande ledningarnas sträckning samt placering av brunnar m.m. få och bära dessa ändringar vidtagas, såvida de ej försvåra underhållet eller menligt inverka på allmän eller enskild väg.

Kostnadsfördelning för "Lövestad nr 34 och 37 kloakledning av år 1931".

Kostnaden för företagens anläggning samt framtida underhåll hava synemännen ansett bära bestridas och fördelas efter mängden och föroreningen av det vatten som från de skilda fastigheterna tillföres ledningen samt den nytta som uppkommer genom anordnande utav avloppen.

För spillvattenledningarna har delaktigheten i företaget ansetts bära vara proportionell mot dels den bybyggda arealen enär genom bebyggelsen en ökad flodvattenmängd tillföres avloppet och dels proportionell mot storleken och användningen utav bostadshus. Andel i kostnad för anläggning och underhåll utav ledningar till företaget har

synemännen ansett böra fördelas så att för varje tomtareal om 1 ar blir andelen 1 och för på tomten uppfört bostadshus blir andelen 5 för varje kök, 2 för varje rum, 2 för varje källare och badrum samt 5 för varje W.C. En fastighets delaktighet i företaget blir alltså antalet ar tomtareal plus 2 gånger antalet rum plus 5 gånger antalet kök plus 2 gånger antalet källarrum, tvätturm och bad plus 5 gånger antalet W.C. För samtliga fastigheter inom viss avloppssträcka eller hela företaget summeras sedan delaktighetssumman och fastighetens andel erhålles genom division av delaktighetssumman för fastigheten med hela delaktighetssumman. Varje fastighets andel i beräknad kostnad för de olika avloppssträckorna finnes närmare angivet i kostnadsfördelningslängden.

Erläggande utav avgifter till kloakledningsföretaget.

Beträffande de företag som avse anordnande av spillvattenledningar få synemännen bestämma nedanstående beträffande erläggande utav avgift till företaget.

Sedan företags arbetsstyrelse upprättat utdebiteringslängd för fastigheternas andel i kostnad för företaget samt bestämt tid då avgift skall erläggas skola påförda avgifter till arbetsstyrelsen inbetalas. Om påford avgift icke erlägges inom föreskriven tid äger arbetsstyrelsen rättighet avstänga fastigheten från ledningsnätet till dess betalning sker. Arbetsstyrelsen kan även i så fall påföra dylika fastigheter ökad avgift med skäligt belopp.

motsvarande den ökade kostnaden som kan uppkomma för företaget därigenom att påförd avgift icke i rätt tid erlägges.

För obebyggda tomter har medtagits i kostnadsfördelningslängden endast andel motsvarande tomtarealen. Om byggnader uppföres på obebyggd tomt eller på mark, som har naturligt fall till ledning och spillvatten släppes till företaget tillhöriga ledningar skall avgift erläggas till företaget efter motsvarande grunder som ovan angivits för redan bebyggda tomter. De medel som på detta sätt tillföras företaget skola förvaltas av arbetsstyrelsen och användas till utförande av nödvändiga förbättringar av till företaget hörande anläggning. Eventuellt kunna medlen även få användas till underhåll av företaget tillhöriga avlopp. Repartitionstalen för delaktighet i företaget skola sedan ändras med hänsyn härtill.

Båtnad för torrlägningsföretagen.

För den mark, som består av åker och äng har båtnaden uppskattats jämligt bestämmelserna i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder. I upprättad ägobeskrivnings- och värderingslängd har lämnats en detaljerad framställning av varje ägofigurs uppskattade värde före och efter företagens utförande samt förbättringsvärde.

Båtnad av annan art än jordförbättring och därmed följande framtida betalningsskyldighet har icke medtagits.

Kostnadsfördelning för torrlägningsföretagen.

För varje torrlägningsföretag har upprättats särskild kostnads-

fördelningslängd. Skäl för uppdelning av kostnaden inom något av dem föreligger icke.

Inom varje torrlägningsföretag skall därför kostnaden fördelas enligt de procenttal som finnes angivna i den kostnadsfördelningslängd som tillhör företaget.

Andel i kostnad för förrättning skall fördelas enligt de grunder som angives i kostnadsfördelningslängden under rubriken "kostnad för syneförrättning".

Fördelning av kostnaden mellan företagen.

Kostnad för sträckan A-B-C- skall hela erläggas av spillvattenavledningsföretaget. I kostnad för sträckan D - E skall kloakledningsföretaget bidra med 78 kronor och torrlägningsföretaget Lövestad nr 46 bidra med 80 kronor och 75 öre. Till kostnad för sträckan E - F skall kloakledningsföretaget bidra med 150 kronor och torrlägningsföretaget Lövestad nr 46 bidra med 154 kronor och 25 öre. I kostnad för sträckan F-M-N skall kloakledningsföretaget bidra med 750 kronor och torrlägningsföretaget Lövestad nr 46 bidra med 465 kronor. Till kostnad för sträckan F-G skall kloakledningsföretaget bidra med 920 kronor och torrlägningsföretaget Lövestad nr 37 bidra med 298 kronor. I kostnad för sträckan G - H - I - Å skall kloakledningsföretaget bidra med 120 kronor och torrlägningsföretaget Lövestad nr 37 med 655 kronor. Kostnad för sträckan I - K - L skall helt erläggas av torrlägningsföretaget

Lövestad nr 34 och kostnad för sträckan N - O helt av kloakledningsföretaget.

Om kostnaden skulle över- eller underskrida den beräknade kostnaden skall varje företags andel jämkas därefter.

Ersättningar.

För mark, som är beväxt med gröda skall erläggas ett belopp av 2 kronor för varje ar som omgräves eller täckes av jordvall vid arbetets utförande.

Avgift till vattendomstol.

Avgift såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas.

Kostnad för anordnande av järnvägstrumma sträckan P - M.

Någon prövning huruvida förhållandet mellan kostnad och båtnad medför skyldighet för järnvägen att anordna avlopp sträckan P - M har ej verkställts. Någon kostnad för denna sträcka har ej påförts torrlägningsföretaget men kostnaden däremot föreslagits fördelad mellan järnvägens ägare och de som skola nyttja kloakledningen så att företaget bekostar material och arbete samt järnvägen bevakning och eventuellt erforderlig spårupphängning samt fyllning i ballasten.

Föröreningen i nedanför beläget vattendrag.

Företaget utmynnar i punkt A i ett öppet avlopp upptaget efter förslag vid syneförrättning år 1929. Nederbördsområdet för detta företag omfattar vid punkt A 2065 hektar. Då den bebyggda delen inom Löve-

stad som avleder sitt vatten till punkt A omfattar en areal av knappast 3,5 hektar och spillvattenmängd tillföres från 43 kök och 187 rum samt 39 källare och badrum samt 2 W.C. hava synemännen icke ansett anledning föreligga att lämna föreskrifter rörande anläggning av reningsanläggning.

Då emellertid underhållet på sträckan nedom där rörledningen utmynnar försvåras genom tillledning av spillvatten få synemännen föreskriva att i kostnad för ränsning för sträckan G - I - M å företag tillhörande torrläggning av mark till Lövestads Kungsgård m.fl. hemman skall av kloakledningsföretaget erläggas en andel av 15 % dock högst 25 kronor per år.

Underhåll.

Ledningen I - K - L skall underhållas av torrlägningsföretaget "Lövestad nr 34 av år 1931".

Övriga ledningar skola underhållas av kloakledningsföretaget. Om överenskommelse ej kan träffas rörande underhållet skall det samma fördelas på delägarna med andelar i resp. avlopp enligt de grunder, som angives i kostnadsfördelningslängden för företagets anläggning.

I brunnarna befintligt flytande skum skall avlägnas vid behov. Bottensatsen i brunnarna skall borttagas minst en gång om året.

Om flera fastigheter än som upptagits i kostnadsfördelnings-

längden bliva delaktiga i företaget skall underhållet jämkas med hänsyn härtill.

Företagens utförande.

I fråga om företagens utförande få synemännen bestämma:

att desamma skola utföras enligt plan- och profilritningar tillhörande

detta utlåtande;

att desamma må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft

samt skola vara fullbordade senast den 30 dec. 1936;

att till rörledningar må användas endera glacerade lerrör ej sämre än

Höganäs kvalitét III eller cementrör med muffar och av så god kva-

litet, att desamma utan att skadas kunna belastas med 15 kg. i

vårt tillstånd per centimeter längd av röret längs den översta

och understa generatrisen av det horisontalt anbragta röret;

att cementrören dessutom skola vara homogena och täta i godset så

att vattenytan i ett rör efter ett dygn ej sjunker mera än 3 cm.

och att de skola vara fria från gjutfel och med släta inre ytor;

att rörledningar ej få tillkopplas ledningarna annat än vid brunnar;

att samtliga företagens angelägenheter skola handhavas av gemensam

arbetsstyrelse tills något företag väljer egen arbetsstyrelse.

Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söder-

bygdens vattendomstol, adress Stockholm, till vilken besvären med iakt-

tagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna

inom 60 dagar från nedanstående datum.

Lövestad den 5 september 1931.

David Larsson
e. lantbruksingenjör.

Sven Andersson.

Anders Nilsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Beskrivnings- och värderingslängd.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lövestad	46 ⁵				<u>Äg. Anders Fritsson.</u>
	46 ¹			1	trädgård, mylla på sand och lera <u>S:ma</u>
	46 ¹				<u>Äg. Staten.</u>
	37 ¹⁸ , 37 ⁴³			2	åker, mylla på sand och lera <u>S:ma</u>
	37 ¹⁸ , 37 ⁴³				<u>Äg. Anna Månsson.</u>
	37 ¹⁵⁶			3	åker, mylla på sand och lera <u>S:ma</u>
	37 ¹⁵⁶				<u>Äg. Elise och Alma Olsson.</u>
	37 ¹⁵⁴			3a	åker, mylla på sand och lera <u>S:ma</u>
	37 ¹⁵⁴				<u>J. Adlén's sterbhus.</u>
	37 ¹⁵⁹			4	trädgård, mylla på sand och lera <u>S:ma</u>
	37 ¹⁵⁹				<u>J. Adlén's sterbhus.</u>
	37 ¹⁵⁹			4a	trädgård, mylla på sand och lera <u>S:ma</u>
	37 ¹⁵⁹				<u>Äg. N. O. Nord.</u>
	37 ¹⁵⁸			5	åker, imp. <u>S:ma</u>
	37 ¹⁵⁸				<u>Äg. Joh. Plavén.</u>
	37 ¹⁵⁸			6	åker, mylla på sand och lera <u>S:ma</u>
	37 ¹⁵⁸				<u>Äg. Ola Svensson.</u>
	37 ¹⁵⁸			7	åker, imp. <u>S:ma</u>
	37 ¹⁵⁸				<u>Äg. Lars Christensson.</u>
	37 ¹⁵⁸			8	trädgård, imp. <u>S:ma</u>
	37 ¹⁵⁸				<u>Äg. Rud. Åkesson.</u>
	37 ¹⁵⁸			9	åker, mylla på sand och lera <u>S:ma</u>
					<u>Äg. Ola Svensson.</u>
				10	åker, mylla på sand och lera
				11a	äng, " " "
				b	väg,
				12	äng, " " "
				13	väg,
					<u>Summa:</u>
					<u>Äg. Lövestads byggnadsnämnd.</u>
				14	trädgård, imp.
				15	väg,
					<u>Summa:</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lövestad					<u>Äg. Karina Svensson.</u>
"				16	trädgård, imp. <u>Summa:</u>
"					<u>Äg. Anna Persson.</u>
"				17	trädgård, imp. <u>Summa:</u>
"					<u>Äg. Älderdoms hemmet.</u>
"				18a	åker, mylla på sand och lera <u>Summa:</u>
"					<u>Äg. Ola Svensson.</u>
"	37			18b	åker, mylla på sand och lera <u>Summa:</u>
"					<u>Äg. Nils Andersson.</u>
"				19	åker, mylla på sand och lera
"				20	" " " "
"					<u>Summa:</u>
"	34 ⁹				<u>Äg. Carl Åkesson.</u>
"				21	åker, mylla på sand och lera
"				22	" " " "
"				23	" " " "
"					<u>Summa:</u>
Lövestad	46 ⁵				<u>Sammandrag.</u>
"	46 ¹			1	Äg. Anders Fritzon
"	37 ¹⁸ , 37 ⁴³			2	" Staten
"	37 ¹⁵⁶			3	" Anna Månsson
"	37 ¹⁵⁴			3a	" Elise och Alma Olsson
"	37 ¹⁵⁹			4	" J. Adléns sterbhus
"				4a	" " "
"				5	" N.O. Nörd
"	37 ¹⁵⁸			6	" Joh. Flavén
"				7	" Ola Svensson
"				8	" Lars Christensson
"				9	" Rud. Åkesson
					<u>Trpt.</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöföregrens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägöbeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lövestad	37 ¹¹			10-13	Äg. Ola Svensson
"				14, 15	" Lövestads byggnadsnämnd
"				16	" Karna Svensson
"				17	" Anna Persson
"				18a	" Älderdomshemmet
"				18b	" Ola Svensson
"	37			19, 20	" Nils Andersson
"	34 ⁹			21-23	" Carl Åkesson
					Trpt.
					Summa:

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	585						305		1327	-		2881	50		1554	50
	35-		90-				28-		455	-		1500	-		1045	-
							145									
							055									
							065									
	085								76	50		102	-		25	50
	085								76	50		102	-		25	50
1	12-								650	-		1344	-		694	-
1	41-								877	-		1692	-		815	-
5	635		90-				85-		3462	-		7621	50		4159	50
Lövestad den 5 september 1931. David Larsson, e. lantbruksingenjör. Sven Andersson, Anders Nilsson.																

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Agofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A-B-C.</u>								
0-4	400	Rör med inre diam. 20 cm. 8"	400	1.35	540	-				
		lm.								
0-1+60	160	Grävning, rörens läggning	160	1.00	160	-				
		och igenfyllning								
		lm.								
1+60-2+40	80	" " " "	80	2.50	200	-				
2+40-4	160	" " " "	160	1.00	160	-				
A		Kringmurn, och stensättn.			25	-				
1+15		Brunn med inre diam. 0.6 m.								
		förbunden med befintl. brunn								
		genom 6" rör, 0.3 m. över rör-								
		ledning				40	-			
4		Brunn med inre diam. 0.6 m.								
		med flodutskov	st. 1		40	-	1165	-		
		<u>Sträckan D-E.</u>								
3+99-4+64	25	Rör med inre diam. 37.5 cm.	25	3.00	75	-				
		(15")								
		lm.								
		Grävning, rörens läggning								
		samt igenfyllning	lm. 25	1.75	43	75				
4+64		Brunn med inre diam. 0.6 m.	st. 1		40	-	158	75		
		<u>Sträckan E-F.</u>								
4+64-5+30	66	Rör med inre diam. 37.5 cm.	66	3.00	198	-				
		(15")								
		lm.								
		Grävning, rörens läggning								
		samt igenfyllning	lm. 66	1.00	66	-				
5+30		Brunn m. inre diam. 0.6 m.	st. 1	40.25	40	25	304	25		
		<u>Sträckan F-G.</u>								
5+30-8+22		Rör med inre diam. 30 cm. 12"	292	2.25	675	-				
		lm.								
		Grävning, rörens läggning								
		samt igenfyllning	lm. 292	1.50	438	-				
7,8,8+22		Brunnar med inre diameter								
		0.6 m.	st. 3	35.-	105	-	1218	-		
		Trpt.					2846	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Trpt.					2846	-		
		<u>Sträckan G-H-I-Å-Ä.</u>								
8+22-10+ 52		Rör med inre diam. 20 cm. 8" lm.	230	1.35	310	50				
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning lm.	230	0.80	184	-				
10+52-Å	110	Rör med inre diam. 12.5 cm. 5" lm.	110	0.80	88	-				
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning lm.	110	0.75	82	50				
8+45, 9+05 Å, Ä		Brunnar m. inre diam. 0.6 m. st. " " " 0.45 "	2	35.-	70	-				
			2	20.-	40	-	775	-		
		<u>Sträckan I-K-L.</u>								
13-15+09	209	Rör med inre diam. 12.5 cm. (5") lm.	209	0.80	167	20				
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning lm.	209	1.00	209	-				
15+09, 14+25		Brunnar med inre diameter 0.6 m. st.	2	35.-	70	-				
11-13		Rör med inre diam. 15 cm. 6" lm.	200	1.00	200	-				
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning lm.	200	1.25	250	-				
I, 11+55, 12 +25, 13		Brunnar med inre diam. 0.6 m. st.	4	35.-	140	-				
und. vägen		Befintlig ledning nyttjas								
I- vägen		Rör med inre diam. 20 cm. 8" lm.	5	1.35	6	75				
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning lm.	5	1.00	5	-	1047	95		
		<u>Sträckan M-F.</u>								
		Rörledning under järnvägen rörkostn. och arbetakostn.					300	-		
		<u>Sträckan M-N.</u>								
20-23		Rör med inre diam. 22.5 cm. (9") lm.	300	1.60	480	-				
		Grävning, rörens läggning samt igenfyllning lm.	300	0.75	225	-				
		Trpt.			705	-	4968	95		

[illegible]

Fastighets			Ägare och brukare	Ägofigurer
namn	mantal	reg-nummer		
			Lövestad. Äldersdomshemmet	18a
			" Ola Svensson	18b
		37	" Nils Andersson	19, 20
		34 ⁹	" Carl Åkesson	21-23
			Lövestad den 5 september 1931.	
			David Larsson	
			e. lantbruksingenjör.	

[illegible]

[illegible]

Fastighets			Ägare och brukare	Ägofigurer
namn	mantal	reg.-nummer		
			Lövestad Akesson	9
		37 ¹¹	" Ola Svensson	10-12
			Summa:	
			Lövestad den 5 september 1931.	
			David Larsson	
			e. lantbruksingenjör.	
			Sven Andersson. Anders Nilsson.	

[illegible]

[illegible]

Fastighets			Agare och brukare	Agofigurer
n a m n	mantal	reg.-nummer		
		46 ⁵	Lövestad, And. Fritzson	1
		46 ¹	" Staten arr. A. Andersson	2
		~~37~~ ¹⁸ , ~~37~~ ⁴³	" Anna Månsson	3
		~~37~~ ¹⁵⁶	" Elise och Alma Olsson	3a
		~~37~~ ¹⁵⁴	" J. Adléns sterbhus	4
		~~37~~ ¹⁵⁹	" " "	4a
		~~37~~ ¹⁵⁸	" Joh. Plavén	6
			<u>Summa</u>	
Lövestad den 5 september 1931.				
David Larsson				
e. lantbruksingenjör.				
Sven Andersson Anders Nilsson				

[illegible]

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Lövestad nr 46 av år 1931," Lövestad nr 57
av år 1931" och "Lövestad nr 54 av år 1931"

uti Lövestads socken och Malmöhus län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.		0,50				
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 2.8		3,00	8	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 43 ar st.	13	0.24	3	12		
		har har	5.595	0.78	4	36		
		äng och odlingsmark, medelareal 45 ar st.	2	0.18	0	36		
		har har	0.90	0.58	0	52		
		annan mark och impediment, medelareal 13 ar st.	3	0.05	0	15		
		har har	0.385	0.78	0	30		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					2	21
		Överföres					2	21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				2/ 2/
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24-	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	6.88	0.50	3 44	
		avvägda punkter	50	0.03	1 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	28	2,00	5 60	
		i annan mark		5,00		34 54
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 38 ar,	18	0.05	0 90	
		har	6.88	0.10	0 69	1 59
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	15	0,06	0 90	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	15	0,12	1 80	2 70
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1	3 50	3 50	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	6 50
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00		6 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " "	1	10,00		10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	50	0,03	1 50	2 50
		Överföres				86 54

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				86 54
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	/	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 60	6 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	50	0,01		0 50
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	13	0,30	3 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	2	3,00		6 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar		12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				117 54
		1 a) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 38 ar ägofigurer st.	18	0,07	1 26	
		har 6 88 0,14			0 96	
		Överföres			9 22	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 22	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			0 56	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 50	0,02	1 -	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,06	2 56	15 03
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor,	"			
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 1	3,00	3 -	9 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtutlopp och slamficka	dagar 2	12,00		6 -
				3,00		
				12,00		
		Auskript av synehandlingarna, § 55	sid. 14	0,55		7 70
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				37 73
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 80	
		Annonskostnader ang. sammanträden			35 25	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			39 -	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			29 15	
		Lokalkyrka			13 -	118 20
		Hälften häsar				
		Summa kronor				59 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				117 54
		Lösen för kopior och avskrifter				37 73
		Övriga förrättningskostnader				59 10
		Summa kronor				214 37

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Färs häradsrätt.

Lövstad den 5 september 1931

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Rätt avskrift vid. 1-57 betygat:

Daniel Larsson
lantbruksingenjör.

689
25

M 4-0450

g. g. g. g. g.
297
am

DIARIE Nr 15584
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 17 maj 1935 för
"Lövestad nr 46 av år 1931 m.fl. torrlägningsföretag" i Lövestads
socken av

MALMÖHUS LÄN

1 m. 12 s. 6 i 1/2

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av femhundrasjuttio (570)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusentvåhundratio
(1.210) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-
lägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens
lantbruksingenjör D. Larsson vid syneförrättning år 1931
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~ut~~ undertecknad, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,
att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vardå andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lövestad den 6 Juli 1935.
Oscar Persson *Abils Anderson*,
Arvid Johansson

Att *Oscar Persson* *Nils Lundmark*
Arvid Johansson alla: *Lövestad*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Oscar Persson *Arvid Johansson*
Adress *Lövestad* Adress *Lövestad*

Med stöd av Kungl. brevet den 17 maj
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 10 augusti 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



Förteckning

över farligheter till vilka lån sökes från
avdräkningslänsskatten till andel i kostnad för
kartläggningsföreläggningen "Länsskatt nr 34 av år 1931"
samt Länsskatt nr 46 av år 1931 inom Länsskattens
söster av Malmslättens län.

Farlighets namn	RN	ägare
Länsskatt	34 ⁹	Karl Åkesson
- " -	37 ¹⁵⁸	Johanna Plavén

Lund i juli 1932
David Larsson

valdes Byggmästare Erik Johansson, lantbrukare Nils Andersson och
entreprenören Oskar Persson.

§:7

Till aktförvarare utsågs entreprenör Oskar Persson, Lövestad.

-----+-----

§:10

Upplästes protokollet och förklarades sammanträdet avslutat.

Ort och dag som ovan.

David Larsson.

lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet betygar:

David Larsson

lantbruksingenjör.

15584

Protokoll, fört vid sammanträde

DIARIE Nr

K. L. 1935/1077/15584

26 JUL 1935

med delägare i dikningsföretagen "Lövestad nr 46 av år 1931", "Lövestad nr 37 av år 1931", "Lövestad nr 34 av år 1931" samt "Lövestad nr 34 och 37 kloakledning av år 1931".

§:1

Delägarna hade kallats genom brev avsända av undertecknad förrättningsman rörande företagen, bil. 1 och 2 och hade i anledning härav följande personer tillstädeskommit:

Nils Olöfsson, Lars Kristensson, Edit Nohrlander, A. Vikander för Ester Vikander utan fullmakt, Erik Johansson, Nils Kristensson, för Tule Andersson utan fullmakt, Anders Fritzsson, Hans Lindell Jöns Olsson, Nils Jönsson, O. Flavén för Johanna Flavén utan fullmakt, N. O. Nord, Ola Svensson, Mårten Nilsson, Teodor Ivarsson, Johannes Jönsson, Oscar Persson, Per Edvin Olsson, Nils Andersson, Karl Åkesson, A. Andersson arr. av kronobostället Lövestad nr 46¹ samt Anders Månsson, som ombud för Lövestad Ålderdomshem.

§:6

Förutvarande arbetsstyrelse byggmästare Anders Månsson, landstingsman Ola Svensson och polisman Hans J. Lindell avsade sig uppdraget att vara arbetsstyrelse. Till ny arbetsstyrelse

Godk. 10/8 1935 ⁶⁸⁹ 35

DIARIE Nr 15585
Rapport K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL. 1935

över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget "Lövestad
nr 46 av år 1931 m.fl. torrlägningsföretag" i Lövestads
socken av Malmöhus län.

Arbetsplanen fastställd den 17 maj 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 570 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,
ägnade att motverka arbetslösheten 1*210 kronor.

Arbetsstyrelsens ordförande: Oskar Persson, Lövestad nr 37,
Lövestad.

Vid av undertecknad under arbetets utförande verkställda kontroller samt efter avslutandet verkställd avsyning, har detsamma befunnits utfört enligt den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande.

Umeå den 11 juli 1935.

David Larsson

lantbruksingenjör.

1935 den 10 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Lövestad nr 46 av år 1931 m.fl. terrilläggningsföre-
tag" i Lövestads socken av Malmöhus län.

Lån 570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 17 maj 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by
och hemman

Mantal

Register-
nummer

Ägare

Lövestads socken.

Lövestad

"

9
34
158
37


Karl Åkesson

Johanna Flavén

Stockholm den 10 augusti 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



15571

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL. 1935FÖREDRAGET
Den 15 AUG. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Lövströva n:r.

46 m. fl. humus. av år 1931 i Lövströva

i Lövströva socken av Malmöhus. län.

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1210 kronor, beviljat den 11 maj 1933

Beräknad kostnad 27 000,00 kr.

Arbetet påbörjades den somm. 1934

Anmäl. maj

Anmälan avser maj månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken: 540

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 540

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 540

Av dessa dagsverken äro ett antal av utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 10

Arbetet avslutades den 19 34

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Lövströva den 6. 7. 1934

Oscar Persson

n:r. 37

Postadress

Lövströva

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

