KOPIA

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 juni 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 juli 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Blad 1.
Plan.

M 3*0455

1831?
KLANTBRUKSSTYRELSEN
22 AUG 1935

Förslag
till
"Skårby-Hunnestads dikningsföretag
uti år 1934"
uti Skårby socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1934 av

Chas. Henric Hallén.
Statens lantbruksingenjör.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio
C.H. Hallén.
RITN.Nr 001
3*0455
1.

Nr 392 Malmöhus 3 prth.

Blad 3.

Förslag till "Skårby-Hunnestads dikningsföretag av år 1934" uti Skårby socken av Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning år 1934 av


Elon Henric Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 juni 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 juli 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.


Profil- och sektionsritningar nr 1, 2, 3.

Företag I.






Företag II.




Förslag till brunnar med inre diam. av: 0.8 m. 0.6 m.

Skala 1:50.



Förslag till brunn med inre diam. av 1.0 m.

Skala 1:50.



Skala 1:50

1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100


1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.


Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Förslag till ommurning.

Skala 1:50.





RITN. Nr 003
M 3-0455

Vidimeras ex officio:
C. H. Wallén

3

KOPIA

Nr 392 Malmöhus 3 rote

KOPIA

Blad 2.

Profil- och sektionsritningar.

Förslag
till
"Slåby-Hunnestads dikningsföretag
av år 1934"
uti Slåby socken av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1934 av

Claes Henric Malm
Statens lantbruksingenjör

Företag III

Företag II

Företag I

H. G. F. E. D. C. B. A.

7 har. 65 har. 75 har. 80 har. 90 har. 140 har. 170 har. 185 har. 220 har. 240 har. 245 har.

Fixpkt +22.185 Fixpkt +18.515 Fixpkt +11.655 Fixpkt +7.415

Tillopp fr. Gussnava. Brunn. Tillopp fr. sat 4"rör. Tillopp fr. högern. Tillopp fr. vänster. Tillopp för 24"rör. Tillopp fr. vänster. Brunn. Tillopp fr. vänster. Brunn. Tillopp för 24"rör. Brunn. Brunn. Brunn. Tillopp fr. vänster. Brunn. Öppet utloppsdike.

Ägotrumma. Brunn av betong o. tegel. Tillopp fr. magasin. Fyll m. väg. Trumma av 18"rör. Brunn. X-sk. Brunn av kulvertsten. Utjämningsmag.

Gammal ledning av ett flertal 4"rör

Gammal ledning av 24"rör

Tätat utlopp — 6" rör — 15" rör — 15" rör — 18" rör — 21" rör

Tätat utlopp — 21" rör — 24" rör

Äldre, tätat utlopp av 24" rör

Öppet utlopp — Slänt 1:1,25 — Bd. 0,50 m.

K.P. ± 000 K.P. + 200

Ägotrumma vid pålarna 18+39–18+42

Ägotrumma vid pålarna 14–18?

Ägotrumma vid pålarna 14+18–14+22

Trumma för utjämn. mag. vid pålarna 13+47–13+58

Ägoväg bro vid pålarna 1+20–1+30.

Höjd- och sektionsskala 1:100

Längdskala 1:4000

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 juni 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 juli 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

RITN. Nr 002

RITN. Nr 001

M 3-0455

Vidimeras ex officio.


C.H. Malm 2

Nr 392. Malmöhus Läns Tryckeri.

M 3-0455

M 3*0455

DIARIE Nr 18319
K LANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG 1935



Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Skårby-Hunnestad

av år 1934"

uti Skårby socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1935.

Avskrift.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Skårby-Hunnestad
av år 1934"
uti Skårby socken av Malmöhus län.
Upprättat år 1935.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 juni 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 juli 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Lorsman.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Skårby - Hunnestad av år 1934" uti Skårby socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart väster och söder om Skårby kyrka samt 3,- km N.O. om Marsvinsholms järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö - Ystad. De berörda markerna, vilka utgöras av dels redan odlad jord, dels äng och odlingsbara områden, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Avdikningsområdet har vid syneförrättningen uppdelats i tre av varandra i kostnadshänseende helt oberoende företag eller dikningssamfälligheter, kallade

Företag I,

Företag II och

Företag III,

omfattande de områden, som närmare framgå av förrättningshandlingarna.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 2 juli 1934 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 27 september 1934, varefter förrättningen avslutades den 31 oktober samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 31 oktober 1934 /förrättningsprotokollets § 26/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare hava därjämte undertecknat förening /Bil. III/ angående sökande av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för de olika företagens utförande samt dessutom lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening.

Dikningen.

För att de av de olika företagen berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförsla-

get /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dessa dikessträckors lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för de olika företagen lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar i sin helhet 19,28 har åker samt 3,95 har ängs- och odlingsbara områden eller tillsammans 23,23 har inägojord, fördelade på de olika företagen sålunda:

	Åker.	Äng- och odlingsmark.	Summa.
Företag I	9,36 har	1,35 har	10,71 har
Företag II	9,05 "	0,76 "	9,81 "
Företag III	-,87 "	1,84 "	2,71 "
Summa	19,28 har	3,95 har	23,23 har

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för de olika företagens genomförande beräknas och fördelas sålunda:

Företag I	7.916,35 kr.
Företag II	7.705,51 "
Företag III	2.762,67 "
Summa	18.384,53 kr.

Fördelas dessa kostnaderna på de i respektive företag ingående arealerna belöpa torrläggningskostnaderna per har till efterstående belopp:

Företag I	739,-	kr.
Företag II	785,-	"
Företag III	1.019,-	" .

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I och kostnadssammandraget Bil. II i detta betänkande framgår angående de olika företagens ekonomiska utbyte följande:

Företag I.

Jordvärde efter torrläggningen	20.787,-	kr.
" före "	12.772,-	"
Värdeförhöjning	8.015,-	"
Kostnad	7.916,35	"
Rel. kostnad	0,99	
Bidrag i % av kostnaderna	49,65	.

Företag II.

Jordvärde efter torrläggningen	19.456,-	kr.
" före "	11.734,-	"
Värdeförhöjning	7.722,-	"
Kostnad	7.705,51	"
Rel. kostnad	1,-	
Bidrag i % av kostnaderna	50,-	.

Företag III.

Jordvärde efter torrläggningen	5.052,-	kr.

Jordvärde före torrläggningen	2.329,- kr.
Värdeförhöjning	2.723,- "
Kostnad	2.762,67 "
Rel. kostnad	1,01

Bidrag begränsas till 50 % av båtnadsvärdet.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skola de olika företagen vara fullbordade inom 7 år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för dikningsföretagets avsynande till den 1 september 1941.

Förord.

Av förestående utredning framgår, att Företag I och Företag II äro ekonomiskt lönande, medan däremot beträffande Företag III samtliga beräknade kostnader för företagets utförande något överstiga båtnaden. Då de till Företag III hänförda markerna f.n. äro i hög grad försumpade samt i absolut behov av dikning, därest de skola kunna bibehållas vid nuvarande kulturform, får jag tillstyrka att bidrag och lån av statsmedel beviljas till utförandet av samtliga företag med efterstående belopp.

	Bidrag.	Lån.
Företag I	3.930,- kr.	3.920,- kr.
Företag II	3.850,- "	3.850,- "
Företag III	1.360,- "	1.340,- "
Summa	9.140,- kr.	9.110,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Utdrag av förmynderskapsprotokoll	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond	Bil. VI
Arvodesräkningar	Bil. VII och VIII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 3 blad.	

Malmö i februari 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och låneskandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderr

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan ma Ha
1	2	3	4	5	6
		Företag I.			
		Skåtby ombyn.			
11/125	96	Kummestad; Johan Jönsson	1a, 16		4
3.005/10.000	718	Skåtby; Nils Svensson	2a-14 34-41, 15-22, 50-56	6 93	8
2/100	76	Gd; Dem.	42-49	1 01	
1.420/10.000	95	Gr; Nils Åkesson	93-27	70	
6/1.000	724	Gr; Dens.	28-31	51	
34/1.000	723	Gr; Otto Jönsson	32, 33	21	
Rel. kostnad 0,99			*Summa*	9 36	1 35
Bidrag i % av kostnaderna 49.65 %.					
		Företag II.			
873/10.000	96	Skåtby; Per Mårtensson	58-60	53	
495/10.000	88	Gd; Dens.	64-66, 117, 118	1 43	
793/2.000	140	Kummestad; Änkefru Elida Nilsson och omyndl. sonen Nils Åke Nilsson	61-63	96	
181/1.000	84	Skåtby; John Jönsson	67-80, 94-116	6 13	76
Rel. kostnad 1,-			*Summa*	9 05	76
Bidrag i % av kostnaderna 50 %.					
		Företag III.			
793/2.000	140	Kummestad; Änkefru Elida Nilsson och omyndl. sonen Nils Åke Nilsson	119-138	69	1 80
136/1.000	910	Skåtby; Des.	141, 142	04	04
793/2.000	139	Kummestad; Änkefru Anna Svensson och omyndl. barnen Per Erik Svensson och Karin Svensson	139, 140	14	
Rel. kostnad 1,01.			*Summa*	87	1 84
Bidrag borde utgå med 50 % av kalkylvärdet.					
		Summa för alla företagen		19 28	3 95

amt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
127 -		117 71	6 23	1 14		125 08	62 10	— —	Söker ej lån.
6467 -		6011 41	318 27	58 02		6387 70	3171 49	3216 21	
547 -		508 09	26 90	4 91		539 90	268 06	271 84	
494 -		458 92	24 30	4 43		487 65	242 12	245 53	
293 -		272 67	14 44	2 63		289 74	143 86	145 88	
87 -		81 20	4 30	- 78		86 28	42 84	43 44	
8015 -		7450 -	394 44	71 91		7916 35	3930 47	3922 90	
348 -		326 25	17 34	3 16		346 75	173 38	173 37	
874 -		820 70	43 61	7 95		872 26	436 13	436 13	
694 -		651 78	34 64	6 31		692 73	346 37	346 36	
5806 -		5451 27	289 68	52 82		5793 77	2896 88	2896 89	
7722 -		7250 -	385 27	70 24		7705 51	3852 76	3852 75	
2597 -		2479 62	131 22	23 92		2634 76	1298 50	1298 50	
74 -		70 72	3 74	- 68		75 14	37 -	37 -	
52 -		49 66	2 63	- 48		52 77	26 -	— —	Söker ej lån.
2723 -		2600 -	137 59	25 08		2762 67	1361 50	1335 50	
18460 -		17300 -	917 30	167 23		18384 53	9144 73	9111 15	

Mo adm:r i februari 1935.

G. H. Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Företag I.

Dikningen m.m.	7.450.- kr.	
Syneförrättningen	394.44 "	
Beträffande	71.91 "	7.916.35 kr.

Företag II.

Dikningen m.m.	7.250.- kr.	
Syneförrättningen	385.27 "	
Beträffande	70.24 "	7.705.51 "

Företag III.

Dikningen m.m.	~~2.600.-~~ 2.560.- kr.	
Syneförrättningen	137.59 "	
Beträffande	25.08 "	~~2.762.67~~ 2.722.67 "
Samma beräknad kostnad		~~18.384.53~~ 18.344.53 kr.

Malmö i februari 1935.
C. H. Haller
Statens lantbruksingenjör.

Ändringen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 18.344 kronor 53 öre, varav å lämnadenas andel 18.093 kronor 39 öre, sedan därav från delaktighet i lånet utredningen fastighetens Skörby 9[10].

Stockholm den 16 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsen vägnar:
Hjalmar Tolsman.

Bil. III.

Förening.

Undertecknade, delägare i Företag I, Företag II och Företag III av "Skårby - Hunnestads dikningsföretag av år 1934" uti Skårby socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingenior C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande sökа dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren John Jönsson, Skårby nr 8 per Marsvinsholm;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Skårby den 31 oktober 1934.

John Jönsson
Skårby nr 8

Nils Åkesson
Skårby nr 7 o. 9 pr Marsvinsholm

Per Mårtensson

Nils Ivarsson
Skårby nr 7 per Marsvinsholm

Ellida Nilsson Otto Jönsson

Gusnava Skårby

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Christian Jakobsson, Nils Worff.

Anders Nilsson

Bussjödal.

Anders Nilssons namnteckning bevittna:

H. Norman, L. Andersson

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 31 oktober 1934 avslutad laga syneförrättning angående "Skårby - Hunnestads dikningsföretag av år 1934" uti Skårby socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 januari 1935.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Bil. V.

Avskrift.

Utdrag av protokoll över ärenden angående förmynderskap och godmenskap, hållet vid vårtinget med Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härad å tingsstället i Ystad den 14 februari 1934.

Skårby nr 83

§ 32.

Sedan av ett denna dag till häradsrätten för inregistrering ingivet tillägg till bouppteckning efter den 26 mars 1933 avlidne lantbrukaren Nils Nilsson från Gusnava gård i Skårby socken inhämtats, att i hans äktenskap med efterlevande hustrun Ellida Nilsson, född Persson, den 16 november 1933 fötts sonen Nils Åke, så skulle med anledning därav här nu antecknas, att Ellida Nilsson enligt lag vore förmyndare för sin förenämnde omyndige son, varjämte häradsrätten uppå därom framställt förslag och jämlikt dennes eget åtagande förordnade landstingsmannen Anders Nilsson i Bussjödal att i egenskap av god man vårda bemälda omyndiges rätt under boutredningen efter hans fader samt vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo; vid utövningen av vilka befattningar Ellida Nilsson och Anders Nilsson hade att ställa sig gällande lag och författningar till noggrann efterrättelse.

Såväl förmynderskapet som godmanskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Skårby kommun.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Bror Petrén.

Vidimeras:

H. Norman L. Andersson.

Bil. VI.

Förteckning

över fastigheter inom "Skårby - Hunnestads dikningsföretag av år 1934" uti Skårby socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

793/2000	mtl.	Hunnestad	1 40	;	Änkefru Elida Nilsson och omyndige sonen Nils Åke Nilsson;
2/100	"	Skårby	7 6	;	Nils Ivarsson;
3005/10000	"	"	7 18	;	Dens.
34/1000	"	"	7 23	;	Otto Jönsson;
6/1000	"	"	7 24	;	Nils Åkesson;
1420/10000	"	"	9 5	;	Dens.
181/1000	"	"	av 8 4	;	John Jönsson;
495/10000	"	"	8 8	;	Per Mårtensson;
873/10000	"	"	9 6	;	Dens.
~~136/1000~~	~~"~~	~~"~~	~~9 10~~	~~;~~	~~Änkefru Elida Nilsson och omyndige sonen Nils Åke Nilsson.~~

Malmö 1 februari 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Ändring med blått vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Skårby - Kummestads dikningsföretag av år 1934

inom Skårby sock en

av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ arrendeupprättningshandlingarna à	4	—
Betänkande, sid. 5 "	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2 + 9 × 0.50 + 0.40 + 2.- ~~à~~	8	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 1/2 dagar "	6	—
Kopia av plankartan å väv (45.66 - 3.41)	42	25
" " profiler och sektioner } 0.75 (25.30 + 12.-)	27	98
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 80 + 8 + 14 "	56	10
Inhäftning av handlingar: 1 häfte synehandlingar 2 häften betänkande	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	167	23

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vemmenhögs, Hörnits o. Herrestads häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 15 februari 1935.

C. H. Wallée.

Statens lantbruksingeniör.

Wallées fru sentfinnes.
C. H. Wallée.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
30251

M 3*0455

DIARIE Nr 18319
K LANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG 1935

Avskrift.

Handlingar

till

"Skårby-Hunnestads dikningsföretag

av år 1934"

uti Skårby socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1934.

Avskrift.

Handlingar

till

"Skårby - Hunnestads dikningsföretag


av år 1934"

uti Skårby socken, Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1934.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande hemmanen Skårby och Hunnestad uti Skårby socken av Malmöhus län.

År 1934 den 27 september inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Alfred Andersson i Sövestad och Alfred Åkesson i Snårestad i kommunalrummet i Skårby för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande hemmanen Skårby och Hunnestad uti Skårby socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 25 sistlidne augusti översänt till pastorsämbetet i Skårby församling och hade denna kungörelse /Bil. nr 2/ enligt å densamma tecknat bevis upplästs i Skårby kyrka söndagen den 2 september 1934. Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 28 augusti 1934. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 30 augusti 1934 översänt underrättelser om förrättningen, över vilka försändelser i lag föreskriven förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Följande sakägare och ombud hade tillstädeskommit.

Sökandena till förrättningen:

John Jönsson, Skårby nr 8, äg. 181/1000 mtl. Skårby av 8^{4}, 5/1000 mtl. Skårby av 8^{5}, 6/1000 mtl. Skårby 8^{6}, 6/1000 mtl. Skårby 8^{7} och 45/1000 mtl. Skårby 10^{7};

Änkefru Elida Nilsson och hennes omyndige son Nils Åke Nilsson,

Gustava Nygård, äg. tillsammans 793/2000 mtl. Hunnestad 1 40 och 136/1000 mtl. Skårby 9 10 . Änkefru Nilsson hade personligen tillståndeskommit, biträdd av gode mannen för sonen Nils Åke, landstingsman Anders Nilsson i Bussjödal;

Per Mårtensson, Skårby nr 8, äg. 495/10000 mtl. Skårby 8 8 och 873/10000 mtl. Skårby 9 6 ;

Nils Åkesson, Skårby nr 7, äg. 6/1000 mtl. Skårby 7 24 och 1420/10000 mtl. Skårby 9 5 ;

Nils Ivarsson, Skårby nr 7, äg. 2/100 mtl. Skårby 7 6 och 3005/10000 mtl. Skårby 7 18 .

Övriga sakägare och ombud.

Änkefru Anna Månsson samt hennes omyndiga barn Per Erik Månsson och Karin Månsson, Gustava Nygård, äg. tillsammans 793/2000 mtl. Hunnestad 1 39 . Fru Månsson hade personligen tillståndeskommit, biträdd av gode mannen för barnen, lantbrukaren Mauritz Månsson, Bromma per Ystad;

Anders Håkansson, Skårby nr 10, äg. 54/1000 mtl. Skårby 10 4 och 121/1000 mtl. Skårby 14 15 ;

Albert Persson och fröken Frida Persson, Skårby nr 3, äg. gemensamt 2525/20000 mtl. Skårby 3 9 genom förenämnde Albert Persson;

Otto Jönsson, Skårby nr 7, äg. 34/1000 mtl. Skårby 7 23 ;

Johan Jönsson, Hunnestad nr 8, äg. 11/125 mtl. Hunnestad 9 6 ;

Ola Jönsson, Hunnestad nr 9, äg. 113/1000 mtl. Hunnestad 9 7 ;

Skårby Mejeriförening genom styrelseledamöterna Nils Rasmusson, Skårby nr 11, och Johannes Larsson, Bankerna, enligt fullmakt /Bil. nr 4/;

Skårby Energiförening genom styrelsens ordförande f. lantbrukaren Christian Jakobsson i Skårby;

Ljunits härads vägstyrelse genom sin ordförande, nämndeman Olof Larsson, Nöbbelövsgården;

Skårby kommun, äg. 28/10000 mtl. Skårby 7^{21} och 15/10000 mtl. Skårby 7^{22} genom kommunalordföranden, häradsdomaren Nils Nilsson i Hunnestad.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde tänkas berörda av förrättningen, ävensom profil- och sektionsritningar över nuvarande avlopp. Även meddelade förrättningsmannen, att sakägaren vid de yrkanden och framställningar angående avlopps sträckning, som under förrättningen komme att göras hade att hänföra sig till numren på de vid verkställda avvägningar nedslagna samt å plan- och profilritningarna angivna pålarna.

§ 5.

John Jönsson förklarade, att sökandena med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att få sina marker nöjaktigt torrlagda. För egen del yrkade han, dels att det nuvarande huvudavloppet skulle upptagas från den punkt, där Skårby Mejeris avloppsledning slutar vid avvägningspåle 14+4, till påle 19+85, dels att tvenne sidoavlopp skulle utföras, dikessträckorna 50-53+54 och 60-60+60.

§ 6.

Per Mårtensson instämde med John Jönsson. Han yrkade emellertid att huvudavloppet skulle utsträckas till påle 21+97.

§ 7.

Landstingsman Anders Nilsson yrkade med instämmande av fru Elida Nilsson att i företaget skulle ingå jämväl ombyggnad av dikessträckan 21+97-26+39.

§ 8.

Nils Ivarsson påyrkade, dels att det nuvarande huvudavloppet skulle upptagas och fördjupas från slutpunkten för Skårby Mejeris avloppsledning vid påle 10+95 söder ut till dess erforderligt fall erhölles för hans markers torrläggning, dels att tvenne sidoavlopp skulle utföras nämligen dikessträckorna 30-32+56 och 40-42.

§ 9.

Nils Åkesson yrkade, att det av Nils Ivarsson påfordrade sidoavloppet, dikessträckan 30-32+56, skulle utsträckas till rågången mellan honom och Otto Jönsson eller till avvägningspåle 34+23.

§ 10.

Samtliga sökande yrkade, att av dem påfordrade avloppssträc-

kor skulle utföras som täckta avlopp i de delar, avloppen berörde deras marker.

§ 11.

Kommunalnämndsordföranden Nils Nilsson meddelade, att den täckta dikessträckan 10+95-14+4 utförts av Skårby kommun i början av 1920-talet, därvid Skårby Mejeri och Nils Ivarsson bidrogo till viss del av kostnaderna. Huvudparten av kostnaderna gäldades dock av Skårby kommun. Innan avloppet utfördes, framrann vattnet i en mindre, öppen ränna.

§ 12.

Ombuden för Skårby kommun och för Skårby Mejeri förklarade, att de intet hade att invända emot det planerade företagets utförande under förutsättning att inga som helst kostnader för detsamma påfördes deras huvudmän.

§ 13.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att företagets genomförande medförde ombyggnad av en trumma för allmänna vägen Skårby - Marsvinsholm mellan pålarna 32+56 och 32+64, förklarade vägstyrelsens ordförande, nämndeman Olof Larsson, att Ljunits härads vägdistrikt skulle ombygga trumman i egen regi och på egen bekostnad.

§ 14.

Landstingsman Anders Nilsson förklarade med instämmande av fru Elida Nilsson, att han ej påfordrade, att dikessträckan 21+95-25+45 utfördes med större rör än 12" även om avloppet ej utlades med större fall än 2:1000. De skador, som möjligen kunde uppkomma

därigenom att avloppet utfördes av rör med något för små dimensioner, vore hans huvudmän beredda att ensamma vidkännas.

§ 15.

På särskild av förrättningsmannen framställd fråga förklarade sig ingen beredd att ingå förening med sökandena.

§ 16.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 17.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Skårby kommunalrum fredagen den 26 instundande oktober kl. 10 f.m.

Skårby den 27 september 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

E. Alf. Andersson, Alfred Åkesson.

Gode män.

<u>År 1934 den 26 oktober</u> inställde sig synemännen åter i Skårby kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

<u>Följande hade tillträdeskommit:</u>

John Jönsson, Skårby nr 8,

Per Mårtensson, Skårby nr 8,

Nils Åkesson, Skårby nr 7,

Nils Ivarsson, Skårby nr 7,

Per Andersson, Bromma, såsom ombud för Elida Nilsson och Anna Månsson,

Gussnava Nygård,

Anders Håkansson, Skårby nr 10,

Albert Persson, Skårby nr 3,

Johan Jönsson, Hunnestad nr 8,

Ola Jönsson, Hunnestad nr 9,

Christian Jakobsson, Skårby, förande talan jämväl för Skårby Energiförening,

Ljunits härads vägstyrelse genom nämndeman Olof Larsson, Nöbbelövsgården,

§ 18.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande, som nu förelåge i preliminärt skick, samt framlade till förslaget hörande ritningar.

§ 19.

Johan Jönsson, Hunnestad nr 8, påfordrade, att det öppna avloppet genom hans fastighet utvidgades åt vänstra sidan, men att samtliga schaktmassor däremot upplades på högra sidan.

§ 20.

Per Andersson, ombud för Elida Nilsson och Anna Månsson framhöll, att det tydligen vore fördelaktigast att sträckan 21+97-25+45 utfördes av 15" rör. Han frånträdde därför Anders Nilssons yrkande /förrättningsprotokollets § 14/ om att sagda dikessträcka skulle utföras av 12" rör.

§ 21.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkänna-

givande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Skårby kommunalrum onsdagen den 31 innevarande oktober kl. 9.30 f.m.

Skårby den 26 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

E. Alf. Andersson Alfred Åkesson

Gode män.

År 1934 den 31 oktober inställde sig synemännen åter i Skårby kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillträdeskommit:

John Jönsson, Skårby nr 8,

Landstingsman Anders Nilsson, Bussjödal,

Per Mårtensson, Skårby nr 8,

Nils Åkesson, Skårby nr 7,

Nils Ivarsson, Skårby nr 7,

Mauritz Månsson, Bromma,

Johan Jönsson, Hunnestad nr 8,

§ 22.

Förrättningsmännen framlade till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka nu förelåge i definitivt skick. Handlingarna bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 23.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 24.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 25.

Överlämnade förrättningsmannen till John Jönsson, Skårby nr 8 per Marsvinsholm ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 26.

Närvarande sakägare inom Företag I och Företag II uttalade sig för önskvärdheten att till företagens utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt lantbrukaren John Jönsson, Skårby nr 8 per Marsvinsholm att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 27.

Sedan närvarande sakägare inom Företag I och II förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, beslöts att samma styrelse skulle omhänderhava båda dessa företag. Till styrelseledamöter valdes lantbrukarne John Jönsson, Skårby nr 8, tillika ordförande och verkställande ledamot, Nils Ivarsson, Skårby nr 7, och Nils Åkesson, Skårby nr 9, samtliga med postadress Marsvins-

holm.

§ 28.

Landstingsman Anders Nilsson framhöll, att kostnaderna för utförandet av Företag III bleve för höga i förhållande till båtnaden. Sökanden till detta företag, änkefru Elida Nilsson, komme därför ej att utföra detsamma. Hon vore däremot beredd att gälda på Företag III belöpande förrättningskostnader, 137.59 kronor.

§ 29.

Meddelade förrättningsmannen, att till företaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skola förvaras hos styrelsens ordförande eller hos lantbrukaren John Jönsson, Skårby nr 8 per Marsvinsholm.

§ 30.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Skårby den 31 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

E. Alf. Andersson, Alfred Åkesson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag handlägga laga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Skårby o. Hunnestad av Skårby socken och Ljunits härad.

Skårby den 6 juni 1934.

John Jönsson
Hg. av Skårby nr 8

Elida Nilsson för egen del ochså förmyndare för min son Nils Åke
Hunnestad nr 1

Per Mårtensson
Skårby nr 7

Nils Ivarsson
Skårby nr 7

Nils Åkesson,
Skårby nr 7, 9.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 2 juli 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Thege Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av

marker tillhörande hemmanen Skårby och Hunnestad uti Skårby socken, Malmöhus län, kommer att hållas i kommunalrummet i Skårby torsdagen den 27 september 1934 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare have att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande hemmanen Hunnestad n:ris 1 och 9 samt Skårby n:ris 3, 7, 8, 9, 10 och 14, dels allmänna vägarna nr 2 Lund - Ystad och nr 11 Skårby - Marsvinsholm inom Ljunits härads vägdistrikt.

Malmö den 25 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kallelse uppläst den 2 september 1934 för Skårby församling i Skårby kyrka betygar:

Otto Centervall

p.l.

Bil. nr 3.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande hemmanen Skårby och Hunnestad uti Skårby socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Skårby församling /kungörelse/,	Marsvinsholm	25/8 1934.

1.	2.	3.
Ernst Alfred Andersson, /god man/, Sövestad,	Krageholm	25/8 1934.
Alfred Åkesson, /god man/, Snårestad nr 3,	Snårestad,	" "
Lantbr. John Jönsson, Skårby,	Marsvinsholm	30/8 "
Lantbr. Carl Nilsson, "	"	" "
Lantbr. And. Håkansson, "	"	" "
Lantbr. Per Mårtensson, "	"	" "
Lantbr. Nils Ivarsson, "	"	" "
Lantbr. Nils Åkesson, "	"	" "
Lantbr. Otto Jönsson, "	"	" "
Johan Perssons sterbhus, "	"	" "
Byggnadsarb. Nils Pålsson, Skårby	"	" "
Fru Karna Nilsson, "	"	" "
Lantbr. Johan Jönsson, Hunnestad,	"	" "
Lantbr. Ola Jönsson, "	"	" "
Nils Nilssons sterbhus, Gussnavagården,	"	" "
Johan Månssons sterbhus, "	"	" "
Ordf. i Skårby Mejeriförening, Lantbr. Nils Rasmusson, Skårby,	"	" "
Ordf. i Skårby Energiförening, Lantbr. Christian Jakobsson, Skårby	"	" "
Kommunalordf. i Skårby kommun, Häradsdomare Nils Nilsson, Hunnestad	"	" "
Ordf. i Ljunits härads vägdistrikt, Nämndeman Olof Larsson, V. Nöbbelöv,	Skivarp	" "
Fru Anna Månsson, Gussnavagården,	Marsvinsholm,	" "
Lantbr. Mauritz Månsson, Bromma,	Ystad	" "
Fru Elida Nilsson, Gussnavagården,	Marsvinsholm,	" "
Landstingsman And. Nilsson, Bussjödal,	Ystad	" "

1. 2. 3.

Lantbr. Albert Persson, Skårby, Marsvinsholm, 30/8 1934.

Fröken Frida Persson, " " " "

Malmö den 30 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Utdrag ur protokollet

fört vid sammanträde med sty-

relsen för Skårby Mejeriföre-

ning u.p.a. den 7 - 9 - 34.

§ 3.

Att närvara vid sammanträde i Skårby kommunalrum torsdagen den 27 september kl. 10 f.m. på kallelse av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér valdes lantbrukaren Johannes Larsson, Bankerna, samt undertecknad.

Skårby i september 1934.

Nils Rasmusson.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingsämnet

och

Hyvdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Företag I.
					Avdelning I.
Skårby socken.					
Hunnestad	9 6		11/125		**Johan Jönsson.**
				1a	Äng, kärrtorv p. lera
				1b	D:o d:o
					Summa
Skårby	7 18		3005/10000		**Nils Ivarsson.**
				2a	Åker, m.p.lera
				2b	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o kärrtorv p. lera
				7	D:o m.p.lera
				8	D:o d:o
				9	Äng, kärrtorv p. lera
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	Åker, m.p.lera
				13	Äng, kärrtorv p. lera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			29					800	232	-	1100	319	-	300	87	-
			20					800	160	-	1000	200	-	200	40	-
			49						392	-		519	-		127	-
	25							1300	325	-	2000	500	-	700	175	-
	15							1300	195	-	2000	300	-	700	105	-
	13							1700	221	-	2000	260	-	300	39	-
	17							1700	289	-	2000	340	-	300	51	-
	37							1100	407	-	2000	740	-	900	333	-
	09							900	81	-	2000	180	-	1100	99	-
	10							1700	170	-	2000	200	-	300	30	-
	15							1300	195	-	2000	300	-	700	105	-
			12					900	108	-	1800	216	-	900	108	-
			12					900	108	-	1800	216	-	900	108	-
			15					900	135	-	1800	270	-	900	135	-
	18							1700	306	-	2000	360	-	300	54	-
			35					700	245	-	1800	630	-	1100	385	-
1	59		74						2785	-		4512	-		1727	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				14	Äng, kärrtorv p. lera
				34	Åker, d:o
				35	D:o m.p.lera
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o kärrtorv p. lera
				40	D:o d:o
				41	D:o m.p.lera
					Summa
Skårby	7 6		2/100		Nils Ivarsson.
				42	Åker, m.p.lera
				43	D:o d:o
					Summa
					Avdelning II.
Skårby	7 18		3005/10000		Nils Ivarsson.
				15	Åker, m.p.lera
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	59		74						2785	-		4512	-		1727	-
			12					900	108	-	1800	216	-	900	108	-
	84							900	756	-	2000	1680	-	1100	924	-
	39							1100	429	-	2000	780	-	900	351	-
	27							1700	459	-	2000	540	-	300	81	-
	17							1700	289	-	2000	340	-	300	51	-
	15							1100	165	-	2000	300	-	900	135	-
	07							900	63	-	2000	140	-	1100	77	-
	18							900	162	-	2000	360	-	1100	198	-
	13							1100	143	-	2000	260	-	900	117	-
3	79		86						5359	-		9128	-		3769	-
	21							1300	273	-	2000	420	-	700	147	-
	25							1700	425	-	2000	500	-	300	75	-
	46								698	-		920	-		222	-
	12							1700	204	-	2000	240	-	300	36	-
	27							1100	297	-	2000	540	-	900	243	-
	17							1100	187	-	2000	340	-	900	153	-
	14							1700	238	-	2000	280	-	300	42	-
	70								926	-		1400	-		474	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				19	Åker, kärrtorv p. lera
				20	D:o d:o
				21	D:o m.p.lera
				22	D:o d:o
					Summa
Skårby	9^{5}		$\frac{1/20}{10000}$		Nils Åkesson.
				23	Åker, m.p.lera
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
					Summa
Skårby	7^{24}		$\frac{6}{1000}$		Nils Åkesson.
				28	Åker, m.p.lera
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
					Summa
Skårby	7^{23}		$\frac{34}{1000}$		Otto Jönsson.
				32	Åker, m.p.lera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70								926	-		1400	-		474	-
	40							900	360	-	2000	800	-	1100	440	-
	93							900	837	-	2000	1860	-	1100	1023	-
	30							1100	330	-	2000	600	-	900	270	-
	20							1700	340	-	2000	400	-	300	60	-
2	53								2793	-		5060	-		2267	-
	24							1700	408	-	2000	480	-	300	72	-
	29							1100	319	-	2000	580	-	900	261	-
	03							1000	30	-	2000	60	-	1000	30	-
	05							1000	50	-	2000	100	-	1000	50	-
	09							1100	99	-	2000	180	-	900	81	-
	70								906	-		1400	-		494	-
	09							1700	153	-	2000	180	-	300	27	-
	15							1300	195	-	2000	300	-	700	105	-
	20							1300	260	-	2000	400	-	700	140	-
	07							1700	119	-	2000	140	-	300	21	-
	51								727	-		1020	-		293	-
	06							1300	78	-	2000	120	-	700	42	-
	06								78	-		120	-		42	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				33	Åker, m.p.lera
					Summa
					Avdelning III.
Skårby	7 6		2/100		Nils Ivarsson.
				44	Åker, m.p.lera
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
					Summa
Skårby	7 18		3005/10000		Nils Ivarsson.
				50	Åker, m.p.lera
				51	D:o kärrtorv p. lera
				52	D:o d:o
				53	D:o m.p.lera
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				56	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06								78	-		120	-		42	-
	15							1700	255	-	2000	300	-	300	45	-
	21								333	-		420	-		87	-
	01							1900	19	-	2000	20	-	100	1	-
	04							1900	76	-	2000	80	-	100	4	-
	09							1500	135	-	2000	180	-	500	45	-
	06							1500	90	-	2000	120	-	500	30	-
	27							1300	351	-	2000	540	-	700	189	-
	08							1300	104	-	2000	160	-	700	56	-
	55								775	-		1100			325	-
	02							1100	22	-	2000	40	-	900	18	-
	09							900	81	-	2000	180	-	1100	99	-
	09							900	81	-	2000	180	-	1100	99	-
	23							1300	299	-	2000	460	-	700	161	-
	16							1700	272	-	2000	320	-	300	48	-
	01							1500	15	-	2000	20	-	500	5	-
	01							1900	19	-	2000	20	-	100	1	-
	61								789	-		1220	-		431	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skårby	3 9		2525/20000		Albert Persson o. frk. Frida Persson.
			-	57	Åker, vinner ej båtnad
					Summa
					Företag II.
					Avdelning IV.
Skårby	9 6		873/10000		Per Mårtensson.
				58	Åker, m.p.lera
				59	D:o d:o
			-	60	D:o kärrtorv p. lera
					Summa
Hunnestad	1 40		793/2000		Änkefru Hilda Nilsson o. omyndige sonen Nils Åke Nilsson.
				61	Åker, kärrtorv p. lera
				62	D:o m.p.lera
			-	63	D:o d:o
					Summa
Skårby	8 8		495/10000		Per Mårtensson.
				64	Åker, kärrtorv p. lera
				65	D:o m.p.lera
			-	66	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							19									
							19									
	26							1700	442	-	2000	520	-	300	78	-
	18							1100	198	-	2000	360	-	900	162	-
	09							800	72	-	2000	180	-	1200	108	-
	53								712	-		1060	-		348	-
	26							900	234	-	2000	520	-	1100	286	-
	33							1100	363	-	2000	660	-	900	297	-
	37							1700	629	-	2000	740	-	300	111	-
	96								1226	-		1920	-		694	-
	17							800	136	-	2000	340	-	1200	204	-
	16							1100	176	-	2000	320	-	900	144	-
	38							1700	646	-	2000	760	-	300	114	-
	71								958	-		1420	-		462	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skårby	av 8 4		181/1000		John Jönsson.
				67	Åker, m.p.lera
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
				70	D:o d:o
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
				73	D:o d:o
				74	D:o d:o
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	Vattenhåla, imp.
				78	Tomt
				79	Åker, m.p.lera
				80	D:o d:o
					Summa
Skårby	14 15		121/1000		Anders Håkansson.
				81	Åker, vinner ej båtnad
				82	Äng, d:o
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							1700	255	-	2000	300	-	300	45	-
	09							1100	99	-	2000	180	-	900	81	-
	20							800	160	-	2000	400	-	1200	240	-
	44							800	352	-	2000	880	-	1200	528	-
	06							1700	102	-	2000	120	-	300	18	-
	11							1700	187	-	2000	220	-	300	33	-
	22							800	176	-	2000	440	-	1200	264	-
	45							800	360	-	2000	900	-	1200	540	-
	45							1700	765	-	2000	900	-	300	135	-
	12							1700	204	-	2000	240	-	300	36	-
							05									
	06							1700	102	-	2000	120	-	300	18	-
	19							1700	323	-	2000	380	-	300	57	-
	35							1700	595	-	2000	700	-	300	105	-
2	89						05		3680	-		5780	-		2100	-
							34									
							05									
							04									
							05									
							48									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				85	Åker, vinner ej båtnad
				86	Äng, d:o
				87	D:o d:o
				88	D:o d:o
				89	D:o d:o
				90	D:o d:o
					Summa
Skårby	10 4		54/1000		Anders Håkansson.
				91	Äng, vinner ej båtnad
			-	92	D:o d:o
					Summa
					Avdelning V.
Skårby	10 6		95/1000		Carl Nilsson.
				93	Åker, vinner ej båtnad
					Summa
Skårby	av 8 4		181/1000		John Jönsson.
				94	Äng, m.p.lera
				95	D:o kärrtorv p. lera
				96	Åker, m.p.lera
				97	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							48									
							07									
							18									
							06									
							01									
							53									
							09									
						1	42									
							01									
							05									
							06									
							18									
							18									
			10					1200	120	-	1800	180	-	600	60	-
			21					700	147	-	1800	378	-	1100	231	-
	22							1700	374	-	2000	440	-	300	66	-
	36							800	288	-	2000	720	-	1200	432	-
	58		31						929	-		1718	-		789	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				98	Åker, m.p.lera
				99	D:o d:o
				100	Grav, imp.
				101	Äng, kärrtorv p. lera
				102	D:o d:o
				103	Åker, m.p.lera
				104	D:o kärrtorv p. lera
				105	D:o d:o
				106	Äng, d:o
				107	D:o m.p.lera
				108	Åker, d:o
				109	D:o d:o
				110	D:o d:o
				111	D:o d:o
				112	Äng, kärrtorv p. lera
				113	D:o d:o
				114	Åker, m.p.lera
				115	D:o d:o
				116	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	58		31						929	-		1718	-		789	-
	21							1700	357	-	2000	420	-	300	63	-
	06							800	48	-	2000	120	-	1200	72	-
							38									
			01					400	4	-	~~1800~~ 1600	16	-	1200	12	-
			05					400	20	-	~~1800~~ 1600	80	-	1200	60	-
	44							800	352	-	2000	880	-	1200	528	-
	23							800	184	-	2000	460	-	1200	276	-
	09							800	72	-	2000	180	-	1200	108	-
			08					700	56	-	1800	144	-	1100	88	-
			03					1200	36	-	1800	54	-	600	18	-
	38							1000	380	-	2000	760	-	1000	380	-
	19							1700	323	-	2000	380	-	300	57	-
	18							1700	306	-	2000	360	-	300	54	-
	27							800	216	-	2000	540	-	1200	324	-
			12					600	72	-	1800	216	-	1200	144	-
			16					600	96	-	1800	288	-	1200	192	-
	25							800	200	-	2000	500	-	1200	300	-
	19							1000	190	-	2000	380	-	1000	190	-
	17							1700	289	-	2000	340	-	300	51	-
3	24		76				38		4130	-		7836	-		3706	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Avdelning VI.
Skårby	8/8		495/10000		**Per Mårtensson.**
				117	Åker, m.p.lera
				118	D:o d:o
					Summa
					Företag III.
Humnestad	40/1		793/2000		**Änkefru Elida Nilsson o. omyndige sonen Nils Åke Nilsson.**
				119	Åker, m.p.lera
				120	D:o d:o
				121	D:o d:o
				122	Äng, kärrtorv p. lera
				123	D:o d:o
				124	D:o d:o
				125	D:o d:o
				126	D:o d:o
				127	D:o d:o
				128	Åker, m.p.lera
				129	Äng, kärrtorv p. lera
				130	D:o d:o
				131	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	44							1700	748	-	2000	880	-	300	132	-
	28							1000	280	-	2000	560	-	1000	280	-
	72								1028	-		1440	-		412	-
	03							1500	45	-	2000	60	-	500	15	-
	04							1500	60	-	2000	80	-	500	20	-
	10							1500	150	-	2000	200	-	500	50	-
			11					800	88	-	1800	198	-	1000	110	-
			19					500	95	-	1800	342	-	1300	247	-
			13					800	104	-	1800	234	-	1000	130	-
			13					800	104	-	1800	234	-	1000	130	-
			25					500	125	-	1800	450	-	1300	325	-
			16					800	128	-	1800	288	-	1000	160	-
	22							1500	330	-	2000	440	-	500	110	-
			54					500	270	-	1800	972	-	1300	702	-
			07					800	56	-	1800	126	-	1000	70	-
			12					500	60	-	1800	216	-	1300	156	-
	39	1	70						1615	-		3840	-		2225	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				132	Äng, kärrtorv p. lera
				133	Åker, m. p. lera
				134	D:o d:o
				135	D:o d:o
				136	D:o d:o
				137	D:o d:o
				138	D:o d:o
					Summa
Hunnestad	1 39		793/2000		Änkefru Anna Månsson o. omyndiga barnen Per Erik Månsson o. Karin Månsson.
				139	Åker, m. p. lera
				140	D:o d:o
					Summa
Skårby	9 10		136/1000		Änkefru Elida Nilsson o. omyndige sonen Nils Åke Nilsson.
				141	Äng, kärrtorv p. lera
				142	Åker, m. p. lera
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39	1	70						1615	-		3840	-		2225	-
			10					1000	100	-	1800	180	-	800	80	-
	03							1300	39	-	2000	60	-	700	21	-
	02							900	18	-	2000	40	-	1100	22	-
	02							900	18	-	2000	40	-	1100	22	-
	08							1100	88	-	2000	160	-	900	72	-
	10							700	70	-	2000	200	-	1300	130	-
	05							1500	75	-	2000	100	-	500	25	-
	69	1	80						2023	-		4620	-		2597	-
	13							1500	195	-	2000	260	-	500	65	-
	01							1100	11	-	2000	20	-	900	9	-
	14								206	-		280	-		74	-
			04					1000	40	-	1800	72	-	800	32	-
	04							1500	60	-	2000	80	-	500	20	-
	04		04						100	-		152	-		52	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
					Företag I.
					Avdelning I.
Skårby socken.					
Hunnestad	9 6		11/125	1a, 1b	Johan Jönsson
Skårby	7 18		3005/10000	2a-14	Nils Ivarsson
D:o	7 6		2/100	42,43	Dens.
					Summa för avd. I
					Avdelning II.
Skårby	7 18		3005/10000	15-22	Nils Ivarsson
D:o	9 5		1420/10000	23-27	Nils Åkesson
D:o	7 24		6/1000	28-31	Dens.
D:o	7 23		34/1000	32,33	Otto Jönsson
					Summa för avd. II
					Avdelning III.
Skårby	7 6		2/100	44-49	Nils Ivarsson
D:o	7 18		3005/10000	50-56	Dens.
D:o	3 9		2525/20000	57	Albert Persson och frk. Frida Persson
					Summa för avd. III
					Summa för företag I

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			49						392	-		519	-		127	-
3	79		86						5359	-		9128	-		3769	-
	46								698	-		920	-		222	-
4	25	1	35						6449	-		10567	-		4118	-
2	53								2793	-		5060	-		2267	-
	70								906	-		1400	-		494	-
	51								727	-		1020	-		293	-
	21								333	-		420	-		87	-
3	95								4759	-		7900	-		3141	-
	55								775	-		1100	-		325	-
	61								789	-		1220	-		431	-
							19			-			-			-
1	16						19		1564	-		2320	-		756	-
9	36	1	35				19		12772	-		20787	-		8015	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Företag II.
					Avdelning IV.
Skårby	9 6		873/10000	58-60	Per Mårtensson
Hunnestad	1 40		793/2000	61-63	Änkefru Elida Nilsson o. omyndige sonen Nils Åke Nilsson
Skårby	8 8		495/10000	64-66	Per Mårtensson
D:o	av 8 4		181/1000	67-80	John Jönsson
D:o	14 15		121/1000	81-90	Anders Håkansson
D:o	10 4		54/1000	91, 92	Dens.
					Summa för avd. IV
					Avdelning V.
Skårby	10 6		95/1000	93	Carl Nilsson
D:o	av 8 4		181/1000	94-116	John Jönsson
					Summa för avd. V
					Avdelning VI.
Skårby	8 8		495/10000	117, 118	Per Mårtensson
					Summa för avd. VI
					Summa för företag II
					Företag III.
Hunnestad	1 40		793/2000	119--138	Änkefru Elida Nilsson o. omyndige sonen Nils Åke Nilsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53								712	-		1060	-		348	-
	96								1220	-		1920	-		694	-
	71								958	-		1420	-		462	-
2	89						05		3680	-		5780	-		2100	-
						1	42									
							06									
5	09					1	53		6576	-		10180	-		3604	-
							18									
3	24		76				38		4130	-		7836	-		3706	-
3	24		76				56		4130	-		7836	-		3706	-
	72								1028	-		1440	-		412	-
	72								1028	-		1440	-		412	-
9	05		76			2	09		11734	-		19456	-		7722	-
	69	1	80						2023	-		4620	-		2597	-
	69	1	80						2023	-		4620	-		2597	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Hunnestad	1 39		793/2000	139, 140	Änkefru Anna Månsson och omyndiga barnen Per Erik Månsson och Karin Månsson
Skårby	9 10		136/1000	141, 142	Änkefru Elida Nilsson och omyndige sonen Nils Åke Nilsson
					Summa för företag III
					Summa för alla företagen

PETTERSONSKA BOKTR. ERIK

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	69	1	80						2023	-		4620	-		2597	-
	14								206	-		280	-		74	-
	04		04						100	-		152	-		52	-
	87	1	84						2329	-		5052	-		2723	-
19	28	3	95			2	28		26835	-		45295	-		18460	-

Skårby den 31 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

E. Alf. Andersson, Alfred Åkesson.

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Kostnadsförslag. **Bil. Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företag I.								
		Huvudavlopp.								
		Dikesströkan A-B-C.								
3-5+53	253	Schaktning, m.p.grusbl. lera m^3.	400	0.90	360	-				
5+53-7+46	193	Inköp av 24" cementrör m.	193	6.25	1206	25				
		Schaktning, upptagning av äldre rörledning samt rörens läggning och höljning m.	193	3.-	579	-				
7+46-9+75	229	Inköp av 24" cementrör m.	229	6.25	1431	25				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	229	2.-	458	-	4034	50		
Tills.	675	meter.								
		Ommurning av det täckta avloppet vid påle 5+53 st.	1	40.-	40	-				
		Brunnar med 1.- m. inre diam.; vid pålarna 7+46, 8+60 och 9+75 st.	3	70.-	210	-	250	-		
		Ersättning för jord, som åtgår till utvidgning av dikesströkan A-B samt för intrång genom jordupplag								
		Överföres					4284	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					4284	50		
		utmed samma dikessträcka, skall utgå:								
		till Johan Jönsson med			90	-				
		till Ola Jönsson med			10	-	100	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					425	50	4810	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan C-D.								
9+75-10+95	120	Inköp av 21" cementrör m.	120	5.-	600	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	120	1.40	168	-	768	-		
		Brunn med 1.- m. inre diam. vid påle 10+95 med inkoppling i brunnen av äldre rörledning st.	1	70.-			70	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					72	-	910	-
		Dikessträckan $C-C^{1}-C^{2}$.								
9+75=30-32+56	256	Inköp av 12" cementrör m.	256	2.20	563	20				
		Schaktning, rörens läggning								
Övr.	256	Överföres			563	20			5720	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	256	Överfört			563	20			5720	-
		ning och höljning m.	256	1.-	256	-				
32+56-32+64	8	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen Skårby-Marsvinsholm. Trumman skall byggas av rör med minst 12" inre diam. Arbetet skall utföras och bekostas av Ljunits härads vägdistrikt.								
32+64-34+23	159	Inkön av 6" cementrör m.	159	1.10	174	90				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	159	0.70	111	30	1105	40		
Tills.	423	meter.								
		Brunnar med 0.6 m. inre diam.; vid pålarna 31+66, 33+56 och 34+23 st.	3	30.-	90	-				
		Brunnar med 0.6 m. inre diameter vid pålarna 32+56 och 32+64; utföres och bekostas av Ljunits härads vägdistrikt					90	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		Överföres					90	-	5720	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					90	-	5720	-
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					114	60	1310	-
		Dikesströkan C-C^{3}.								
9+75=40-42	200	Inköp av 6" cementrör m.	200	1.10	220	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	200	0.80	160	-	380	-		
		Inkoppling av rörledningar i nuvarande brunn vid påle 42					5	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					35	-	420	-
		Summa kostnad för detta företaget							7450	-
		Företag II.								
		Huvudavlopp.								
		Dikesströkan E-F.								
14+4-18+46	442	Inköp av 21" cementrör m.	442	5.-	2210	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	442	2.-	884	-	3094	-		
Tills.	442	meter.								
		Borttagning av träd /ett 30-tal/ och buskar i di-								
		Överföres					3094	-		

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. UMEÅ

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3094	-		
		kesslänten					70	-		
		Sammankoppling med nuvarande rörledning vid påle 14+40 och 15+40			10	-				
		Brunnar med 0,8 m. inre diameter vid pålarna 15, 15+40, 16+53 och 17+50 st.	4	50.-	200	-				
		Brunn med 1.- m. inre diameter vid påle 18+46 st.	1	70.-	70	-	280	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					356	-	3800	-
		Dikesstråkan F-G.								
18+46-19+85	139	Inköp av 18" cementrör m.	139	3.70	514	30				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	139	1.30	180	70				
19+85-21+97	212	Inköp av 15" cementrör m.	212	3.-	636	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	212	1.10	233	20	1564	20		
Tills.	351	meter.								
		Brunnar med 0.8 m. inre diam. vid pålarna 19+8 och								
		Överföres					1564	20	3800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1564	20	3800	-
		19+85 st.	2	50.-	100	-				
		Brunnar med 0.6 m. inre diameter vid pålarna 20+80								
		och 21+97 st.	2	30.-	60	-	160	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					175	80	1900	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan F-F$_1$.								
18+46=50--50+33	33	Inköp av 15" cementrör m.	33	3.-	99	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	33	1.10	36	30				
50+33-53	267	Inköp av 12" cementrör m.	267	2.20	587	40				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	267	1.20	320	40				
53-53+54	54	Inköp av 8" cementrör m.	54	1.50	81	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	54	0.90	48	60	1172	70		
Tills.	354	meter.								
		Brunnar med 0.6 m. inre diameter; vid pålarna 50+33, 52 och 53 st.	3	30.-	90	-				
		Överföres			90	-	1172	70	5700	-

PETTERSONSKA BOKTR. KFTR

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			90	-	1172	70	5700	-
		Inkoppling av rörledningar								
		i nuvarande brunn vid påle								
		53+54			5	-	95	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					132	30	1400	-
		Dikessträckan F-F^2.								
18+46=60- -60+60	60	Inköp av 6" cementrör m.	60	1.10	66	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	60	0.70	42	-	108	-		
Tills.	60	meter.								
		Brunn med 0.6 m. inre dia-								
		meter; vid påle 60+60 st.	1	30.-			30	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					12	-	150	-
		Summa kostnad för 2:dra företaget							7250	-
		Företag III.								
		Dikessträckan G-H.								
21+97- -25+45	348	Inköp av 15" cementrör m.	348	3.-	1044	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	348	3.-	1044	-				
Övf.	348	Överföres			2088	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	348	Överfört			2088	-				
25+45- -26+39	94	Inköp av 6" cementrör m.	94	1.10	103	40				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning m.	94	0.60	56	40	2247	80		
Tills.	442	meter.								
		Brunnar med 0.8 m. inre diam.; vid pålarna 23+53								
		och 25+45 st.	2	50.-	100	-				
		Brunn med 0.6 m. inre diameter; vid påle 26+39 st.	1	30.-	30	-	130	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					222	20	2600	-
		Summa kostnad för 3:dje företaget							2600	-
		Sammandrag.								
		Företag I.								
675		Dikessträckan A-B-C			4810	-				
120		D:o C-D			910	-				
423		D:o $C-C^{1}-C^{2}$			1310	-				
200	1418	D:o $C-C^{3}$			420	-	7450	-		
		Företag II.								
442		Dikessträckan E-F			3800	-				
351		D:o F-C			1900	-				
793	1418	Överföres			5700	-	7450	-		

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
793	1418	Överfört			5700	-	7450	-		
354		Dikessträckan F-F 1			1400	-				
60	1207	D:o F-F 2			150	-	7250	-		
		Företag III.								
	442	Dikessträckan G-H					2600	-		
Summa	3067	meter.		Summa kronor			17300	-		

Skårby den 31 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Grävningstabell.
		Företag I.					
		Huvudavlopp.					
		Dikessträckan A-B-C.					
3	-	0.20	0.5	1.-	1:1.25		
+50	50	0.60	"	2.-	"		
4	50	1.35	"	3.90	"		
+50	50	1.45	"	4.15	"		
5	50	1.45	"	4.15	"		Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i rågång mellan Skårby 7[18] och Hunnestad 9[6], 7.- m. V. om punkt 5+53; belägen på höjden + 7.415.
+53	53	1.45	"	4.15	"		
+53	-	1.35					24" rör mellan pålarna 5+53 och 9+75.
6	47	1.55					
+50	50	2.80					
7	50	3.15					
+50	50	2.05					
8	50	1.60					
+50	50	1.50					
9	50	1.65					
+50	50	1.95					
+75	25	2.05					
Summa	**675**	**meter.**					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sidoavlopp.					
		Dikesströken C-D.					
9+75	-	2.-					21" rör mellan pålarna 9+75 och
10	25	1.70					10+95.
+50	50	1.65					
+95	45	1.60					
Summa	**120**	**meter.**					
		Dikesströken C-C$_1$-C$_2$.					
9+75=30	-	1.95					12" rör mellan pålarna 9+75=30 och
30+50	50	1.10					32+64.
31	50	1.10					
+50	50	1.25					
32	50	1.35					
+56	56	1.40					
+64	8	1.45					
+64	-	1.30					6" rör mellan pålarna 32+64 och 34+
33	36	1.45					23.
+50	50	1.30					
34	50	1.40					
+23	23	1.50					
Summa	**423**	**meter.**					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan C-C³.					
9+75=40	-	1.95					6" rör mellan pålarna 9+75=40 och 42.
40+50	50	1.20					
41	50	1.65					
+50	50	1.45					
42	50	1.55					
Summa	200	meter.					
		Företag II.					
		Huvudavlopp.					
		Dikessträckan E-F.					
14+4	-	2.-					21" rör mellan pålarna 14+4 och 18+
+50	46	3.20					+46.
15	50	3.45					
+50	50	2.10					
16	50	2.45					Fixpkt.: Kors och järndubb å John
+50	50	2.45					Jönssons gård, Skårby nr 8, i grund-
+80	30	3.05					mur å boningshusets S. gavel, 3.-
17	20	2.45					m. från S.V. hörnet, 0.55 m. över
+50	50	1.65					marken; belägen på höjden + 16.515.
18	50	1.90					
+46	46	1.70					
Summa	442	meter.					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikesström Ö-G.					
18+46	-	1.65					18" rör mellan pålarna 18+46 och
19	54	1.65					19+85.
+50	50	2.40					
+85	35	2.75					
+85	-	2.65					15" rör mellan pålarna 19+85 och
20	15	2.60					21+97.
+50	50	2.-					
+80	30	1.85					
21	20	1.75					
+50	50	1.35					
+97	47	1.90					
Summa	351	meter.					
		Sidoavlopp.					
		Dikesström Ö-F[1].					
18+46=50	-	1.60					15" rör mellan pålarna 18+46=50 och 50+33.
50+33	33	1.35					12" rör mellan pålarna 50+33 och 53.
+50	17	1.50					
51	50	1.35					
+50	50	1.55					
+65	15	2.10					
52	35	1.45					
+50	50	1.40					
Övr.	250						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	250						
53	50	1.20					8" rör mellan pålarna 53 och 53+54.
+20	20	1.30					
+50	30	1.10					
+54	4	1.-					
Summa	354	meter.					
		Dikessträckan F-F^2.					
18+46=60	-	1.50					6" rör mellan pålarna 18+46=60 och
60+50	50	1.35					60+60.
+60	10	1.40					
Summa	60	meter.					
		Företag III.					
		Dikessträckan G-H.					
21+97	-	1.70					15" rör mellan pålarna 21+97 och
22+50	53	2.20					25+45.
23	50	3.20					
+50	50	3.10					
24	50	3.10					
+50	50	1.85					
25	50	1.70					
+20	20	1.90					
+45	25	1.40					6" rör mellan pålarna 25+45 och 26+
+45	-	1.30					+39.
Övf.	348						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övr.	348						
25+50	5	1.25					
26	50	1.40					
+39	39	1.35					Fixpkt.: Kors och järndubb i grundsten till östra stallbyggnaden å Elida Nilssons gård, 0.10 m. S. om N.Ö. hörnet, 0.40 m. över marken; belägen på höjden + 22.185.
Summa	442	meter.					
		Sammandrag.					
		Företag I.					
	675		Dikessträckan		A-B-C		
	120			D:o	C-D		
	423			D:o	C-C^{1}-C^{2}		
	200	1418		D:o	C-C^{3}		
		Företag II.					
	442		Dikessträckan		E-F		
	351			D:o	F-G		
	354			D:o	F-P^{1}		
	60	1207		D:o	F-P^{2}		
		Företag III.					
	442	Dikessträckan			G-H		
Summa	3067	meter.					

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

Att beträffande dikessträckan 3-5+53 det nuvarande avloppet skall utvidgas åt vänstra sidan i den utsträckning detta är möjligt utan att krökar uppkomma på avloppet.

Att schaktmassorna utmed förenämnda dikessträcka skola uppläggas på högra sidan med minst 0.75 m. frikant, ej till större höjd än 1.- m. och ej med brantare slänt än 1:1.

Att vallarna skola genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter.

Att stenar, som förekomma bland schaktmassorna, såvitt möjligt skola sammanföras i särskilda rösen och ej blandas med den lösa dikesjorden.

Att buskar, träd och stängsel, som förekomma i de för avloppen fastställda linjerna, skola borttagas av vederbörande jordägare i så god tid, att dikningsarbetet icke hindras, vid äventyr att sådant i annat fall borttages av entreprenören, därvid en del virke möjligen kommer att förstöras.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledningen efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledningen, skall upptagas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att brunnar med större inre diameter än 0.6 m. skola utföras med till 0.6 m. avkonande överdel.

Att bottnen i brunnarna skall försänkas 0.5 m., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnarna skola förses med hållbart lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilledande exempelvis genom inhuggning av täckdikesrör samt väl omskolas med sten och groft grus.

Att brunnar med 0.6 m. inre diameter i sin helhet skola utföras av cementrör.

Att brunnar med större inre diameter än 0.6 m. lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att ommurningen vid påle 5+53 skall grundläggas till frostfritt djup samt utföras av betong med blandningsförhållandet minst 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid påle 5+53 till den omfattning, som närmare framgår av förslagsritningarna.

Skårby den 31 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande hemmanen Skårby och Hunnestad uti Skårby socken, Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 2 juli 1934 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande hemmanen Skårby och Hunnestad uti Skårby socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande hemmanen Skårby n:ris 7, 8 och 9 samt Hunnestad n:ris 1 och 9 uti Skårby socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, är beläget omedelbart väster och söder om Skårby kyrka samt 3.- km. N.O. om Marsvinsholms järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Ystad. Området har uppdelats i tre av varandra i kostnadshänseende oberoende företag eller dikningssamfälligheter kallade:

Företag I,

Företag II och

Företag III,

omfattande de marker, som närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/.

Då de berörda markerna f.n. sakna tillräckliga avlopp, hava synemännen med beaktande av under förrättningen framställda yrkanden /förrättningsprotokollets §§ 5 - 9/ nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de vattenskadade områdenas rationella torrläggning samt för detta ändamål föreslagit att följande dikessträckor skola upptagas.

För Företag I.

1/ Huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D, från avvägningspåle 3 till avvägningspåle 10+95.

2/ Sidoavloppet, dikessträckan $C-C^{1}-C^{2}$, från avvägningspåle 9+75=30 till avvägningspåle 34+23.

3/ Sidoavloppet, dikessträckan $C-C^{3}$, från avvägningspåle 9+75=40 till avvägningspåle 42.

För Företag II.

4/ Huvudavloppet, dikessträckan E-F-G, från avvägningspåle 14+4 till avvägningspåle 21+97.

5/ Sidoavloppet, dikessträckan $F-F^{1}$, från avvägningspåle 18+46=50 till avvägningspåle 53+54.

6/ Sidoavloppet, dikessträckan $F-F^{2}$, från avvägningspåle 18+46=60 till avvägningspåle 60+60.

För Företag III.

7/ Dikessträckan G-H från avvägningspåle 21+97 till avvägningspåle 26+39.

Efter närmare prövning av sökandenas yrkanden att avloppen skulle utföras som täckta diken /förrättningsprotokollets § 10/, hava synemännen föreslagit, att samtliga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar med undantag för dikessträckan 3-5+53 inom Företag I, vilken föreslagits till utförande såsom öppet avlopp. Synemännen hava nämligen funnit, att betydande fördelar komma att vinnas ur såväl teknisk som ekonomisk synpunkt, därest avloppen utföras som täckta diken i den omfattning, synemännen föreslagit, framför om avloppen i sin helhet eller i större utsträckning skulle utföras som öppna diken. I samband härmed vilja synemännen även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, därest de utföras av fullgoda cementrör, enär det av analyser av vatten från likartade, närgränsande områden framgått, att grund- och dagvattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen. Möjligen kan avloppsvattnet från Skårby Mejeri, vilket kommer att avbördas genom dikessträckan B-C-D inom Företag I, i någon mån bidraga till att minska livslängden för denna dikessträcka. Då det emellertid skulle medföra betydande olägenheter, därest dikessträckan B-C-D utfördes som öppet avlopp, och då det av närmare undersökningar av den omkring 15 år gamla ledningen 10+95-14+4 framgått, att denna ledning ej skadligt påverkats av mejeriets avloppsvatten, hava synemännen ansett sig böra bi-

falla sökandenas yrkanden att även dikessträckan B-C-D skall utföras som täckt avlopp.

Vill ägaren av fastigheten Skårby 9:6, att sträckan 4-5+53 av dikessträckan A-B-C-D skall utföras som täckt avlopp, äger han rätt påfordra detta under förutsättning, att han, innan företaget påbörjas, förbinder sig att ensam gälda härav förorsakade merkostnader. Sträckan 4-5+53 skall i så fall utföras av 28" cementrör samt ommurningen vid påle 5+53 utbytas mot en brunn med 1.- m. inre diameter.

Christian Jakobsson och Mathilda Kristensson äga att på egen bekostnad inkoppla avlopp från sina fastigheter i brunnen vid påle 15. Det täckta avloppet från Anders Håkanssons fastigheter skall på företagets bekostnad inkopplas i brunnen vid påle 15+40. Delägare inom företaget äga att på egen bekostnad koppla enskilda dräneringsledningar till avloppen med iakttagande av att sådan koppling endast får ske i vederbörande brunnar.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom de brunnar och ommurningar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom

särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.- liter per sekund och hektar. Vid dimensionering av dikessträckan A-B-C-D har hänsyn jämväl tagits till spillvattenmängden från Skårby Mejeri.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Genomförandet av Företag I medför nybyggnad mellan pålarna 32+56 och 32+64 av trumma för allmänna vägen Skårby-Marsvinsholm inom Ljunits härads vägdistrikt. Enligt eget åtagande vid sammanträdet den 27 sistlidne september /förrättningsprotokollets § 13/ skall det åligga vägstyrelsen, att i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga trumman samt såsom anslutningsanordningar till trumman jämväl utföra tvenne brunnar omedelbart uppströms

och nedströms densamma. Trumman skall utföras av cementrör med minst 12" inre diameter, brunnarna av rör med minst 24" inre diameter. Efter anmälan av dikningsföretagets styrelse äger Ljunits härads vägstyrelse alltså att ombesörja och utföra förenämnda arbeten.

I övrigt medför de olika företagens genomförande ej om- eller nybyggnad av trummor eller broar vare sig för allmänna eller enskilda vägar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga att, därest företagen komma till stånd, ersättning skall utgå till vissa sakägare inom Företag I dels för jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av den öppna dikessträckan 3-5+53, dels för intrång genom jorduppläg utmed samma dikessträcka. De ersättningsbelopp, som härför skola gäldas, finnas närmare angivna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Skulle i samband med utförandet av de olika företagen skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada jämväl ersättas samt gäldas med belopp, som, i de fall då överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställes av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av företagen möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för de olika företagens

utförande till följande belopp:

Företag I	7450.-	kr.
Företag II	7250.-	"
Företag III	2600.-	"
Summa kostnad	17300.-	kr.

Särskilt kostnadsförslag har upprättats samt bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60 samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till jordens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheterna ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Såsom ovan nämnts har avdikningsområdet uppdelats i tre av varandra i kostnadshänseende oberoende företag eller dikningssam-

fälligheter, kallade Företag I, Företag II och Företag III, för vilka kostnaderna alltså skola fördelas var för sig. Företagen I och II, inom vilka de berörda markerna avvattnas till olika dikessträckor, hava uppdelats i vardera tre avdelningar och hava synemännen beträffande dessa företag verkställt särskilda utredningar för att utröna, huruvida sådana jämkningar, varom förmälas i V.L. 7:24, skola vidtagas eller ej. Utförda beräkningar hava emellertid givit vid handen, att sådana omständigheter ej föreligga, som betinga en jämkning av kostnaderna. Beträffande Företag III kan sådan jämkning uppenbarligen ej komma ifråga. Delägarne inom de olika företagen eller dikningsamfälligheterna skola alltså taga del i kostnaderna för desammas torrläggning i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats samt bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives för de olika företagen varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagens utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagens utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande, är dock ej skyldig att till vederbörande företags utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden.

Syneförrättningskostnaderna liksom andra för de tre företagen gemensamma kostnader skola fördelas företagen emellan efter båtnadsvärde eller sålunda:

Företag I 43 %,

Företag II 42 %,

Företag III 15 %.

Kostnaderna för syneförrättningen skola omedelbart av sökandena förskjutas, men, om företagen komma till stånd, fördelas vederbörande företag och delägare emellan samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Mom. 7.

Företagens utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de olika företagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till desammas utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna syneförrättning upprättade förslag med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet må påbörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall arbetet vara fullbordat inom sju år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagens utförande följande att iakttaga:

Att företagen lämpligen böra utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer och på de villkor, som befinnas för delägare och intressenter mest gynnsamma och betryggande.

Att företagens styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan desamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagens framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt,

Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av dikningsföretaget.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga företag och delägare bindande.

Mom. 8.

Avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagens första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/ Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagens styrelse eller ock den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra

talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i brunnar eller särskilt inlagda grenrör.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av med företagen förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Denna styrelse, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företagens utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av styrelsens ordförande.

Torrläggningsföretaget skall benämnas "Skårby-Hunnestads dikningsföretag av år 1934". Styrelsen skall hava sitt säte i Skårby socken.

Mom. 11.

Domstolsavgift.

Avgift, som omförmäles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sin/a besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Skårby den 31 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

E. Alf. Andersson, Alfred Åkesson

Gode män.

Bil. Litt. Ba.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
4	5.75	5.90	6.05	6.20	6.40	6.60	6.80	7.-	7.20	7.40	7.60
+50	5.90	6.05	6.20	6.35	6.55	6.75	6.95	7.15	7.35	7.55	7.75
5	6.05	6.20	6.35	6.50	6.70	6.90	7.10	7.30	7.50	7.70	7.90
+50	6.20	6.35	6.50	6.65	6.85	7.05	7.25	7.45	7.65	7.85	8.05
6	6.35	6.50	6.65	6.80	7.-	7.20	7.40	7.60	7.80	8.-	8.20
+50	6.50	6.65	6.80	6.95	7.15	7.35	7.55	7.75	7.95	8.15	8.35
7	6.65	6.80	6.95	7.10	7.30	7.50	7.70	7.90	8.10	8.30	8.50
+50	6.80	6.95	7.10	7.25	7.45	7.65	7.85	8.05	8.25	8.45	8.65
8	6.95	7.10	7.25	7.40	7.60	7.80	8.-	8.20	8.40	8.60	8.80
+50	7.10	7.25	7.40	7.55	7.75	7.95	8.15	8.35	8.55	8.75	8.95
9	7.25	7.40	7.55	7.70	7.90	8.10	8.30	8.50	8.70	8.90	9.10
+50	7.40	7.55	7.70	7.85	8.05	8.25	8.45	8.65	8.85	9.05	9.25
10	7.55	7.70	7.85	8.-	8.20	8.40	8.60	8.80	9.-	9.20	9.40
+50	7.70	7.85	8.-	8.15	8.35	8.55	8.75	8.95	9.15	9.35	9.55
11	7.85	8.-	8.15	8.30	8.50	8.70	8.90	9.10	9.30	9.50	9.70
14	12.75	12.90	13.05	13.20	13.40	13.60	13.80	14.-	14.20	14.40	14.60
+50	12.85	13.-	13.15	13.30	13.50	13.70	13.90	14.10	14.30	14.50	14.70
15	12.95	13.10	13.25	13.40	13.60	13.80	14.-	14.20	14.40	14.60	14.80
+50	13.05	13.20	13.35	13.50	13.70	13.90	14.10	14.30	14.50	14.70	14.90
16	13.15	13.30	13.45	13.60	13.80	14.-	14.20	14.40	14.60	14.80	15.-
+50	13.25	13.40	13.55	13.70	13.90	14.10	14.30	14.50	14.70	14.90	15.10

No	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
17	13.35	13.50	13.65	13.80	14.-	14.20	14.40	14.60	14.80	15.-	15.20
+50	13.45	13.60	13.75	13.90	14.10	14.30	14.50	14.70	14.90	15.10	15.30
18	13.55	13.70	13.85	14.-	14.20	14.40	14.60	14.80	15.-	15.20	15.40
+50	13.65	13.80	13.95	14.10	14.30	14.50	14.70	14.90	15.10	15.30	15.50
19	13.75	13.90	14.05	14.20	14.40	14.60	14.80	15.-	15.20	15.40	15.60
+50	13.95	14.10	14.25	14.40	14.60	14.80	15.-	15.20	15.40	15.60	15.80
20	14.15	14.30	14.45	14.60	14.80	15.-	15.20	15.40	15.60	15.80	16.-
+50	14.25	14.40	14.55	14.70	14.90	15.10	15.30	15.50	15.70	15.90	16.10
21	14.35	14.50	14.65	14.80	15.-	15.20	15.40	15.60	15.80	16.-	16.20
+50	14.55	14.70	14.85	15.-	15.20	15.40	15.60	15.80	16.-	16.20	16.40
22	14.75	14.90	15.05	15.20	15.40	15.60	15.80	16.-	16.20	16.40	16.60
+50	14.95	15.10	15.25	15.40	15.60	15.80	16.-	16.20	16.40	16.60	16.80
25	15.75	15.90	16.05	16.20	16.40	16.60	16.80	17.-	17.20	17.40	17.60
+50	15.80	15.95	16.10	16.25	16.45	16.65	16.85	17.05	17.25	17.45	17.65
26+39	16.55	16.70	16.85	17.-	17.20	17.40	17.60	17.80	18.-	18.20	18.40
30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.10	8.30	8.50	8.70	8.90	9.10	9.30
+50	7.50	7.65	7.80	7.95	8.15	8.35	8.55	8.75	8.95	9.15	9.35
31	7.55	7.70	7.85	8.-	8.20	8.40	8.60	8.80	9.-	9.20	9.40
+50	7.60	7.75	7.90	8.05	8.25	8.45	8.65	8.85	9.05	9.25	9.45
32	7.65	7.80	7.95	8.10	8.30	8.50	8.70	8.90	9.10	9.30	9.50
+50	7.70	7.85	8.-	8.15	8.35	8.55	8.75	8.95	9.15	9.35	9.55
33	8.05	8.20	8.35	8.50	8.70	8.90	9.10	9.30	9.50	9.70	9.90
+50	8.70	8.85	9.-	9.15	9.35	9.55	9.75	9.95	10.15	10.35	10.55
34	9.35	9.50	9.65	9.80	10.-	10.20	10.40	10.60	10.80	11.-	11.20

Km	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
34+23	9.65	9.80	9.95	10.10	10.30	10.50	10.70	10.90	11.10	11.30	11.50
40	7.45	7.60	7.75	7.90	8.10	8.30	8.50	8.70	8.90	9.10	9.30
+50	7.95	8.10	8.25	8.40	8.60	8.80	9.-	9.20	9.40	9.60	9.80
41	8.45	8.60	8.75	8.90	9.10	9.30	9.50	9.70	9.90	10.10	10.30
+50	8.95	9.10	9.25	9.40	9.60	9.80	10.-	10.20	10.40	10.60	10.80
42	9.45	9.60	9.75	9.90	10.10	10.30	10.50	10.70	10.90	11.10	11.30
+28	9.75	9.90	10.05	10.20	10.40	10.60	10.80	11.-	11.20	11.40	11.60
50	13.65	13.80	13.95	14.10	14.30	14.50	14.70	14.90	15.10	15.30	15.50
+50	13.70	13.85	14.-	14.15	14.35	14.55	14.75	14.95	15.15	15.35	15.55
51	13.75	13.90	14.05	14.20	14.40	14.60	14.80	15.-	15.20	15.40	15.60
+50	13.80	13.95	14.10	14.25	14.45	14.65	14.85	15.05	15.25	15.45	15.65
52	13.85	14.-	14.15	14.30	14.50	14.70	14.90	15.10	15.30	15.50	15.70
+50	13.90	14.05	14.20	14.35	14.55	14.75	14.95	15.15	15.35	15.55	15.75
53	13.95	14.10	14.25	14.40	14.60	14.80	15.-	15.20	15.40	15.60	15.80
+64	16.15	16.30	16.45	16.60	16.80	17.-	17.20	17.40	17.60	17.80	18.-

Skårby den 31 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningsängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Företag I.				
			Skårby socken.				
11 / 125	9 6		Hunnestad; Johan Jönsson		1a,1b	392.-	519.-
3005 / 10000	7 18		Skårby; Nils Ivarsson	sök.	2a-14, 34-41, 15-22, 50-56	8941.-	15408.-
2 / 100	7 6		D:o ; Dens.	sök.	42-49	1473.-	2020.-
1420 / 10000	9 5		D:o ; Nils Åkesson	sök.	23-27	906.-	1400.-
6 / 1000	7 24		D:o ; Dens.	sök.	28-31	727.-	1020.-
34 / 1000	7 23		D:o ; Otto Jönsson		32,33	333.-	420.-
						12772.-	20787.-
			Företag II.				
573 / 10000	9 6		Skårby; Per Mårtensson	sök.	58-60	712.-	1060.-
495 / 10000	8 8		D:o ; Dens.	sök.	64-66, 117, 118	1986.-	2860.-
793 / 2000	1 40		Hunnestad; Änkefru Elida Nilsson o. omynd. sonen Nils Åke Nilsson	sök.	61-63	1226.-	1920.-
181 / 1000	av 8 4		Skårby; John Jönsson	sök.	67-80, 94-116	7810.-	13616.-
						11734.-	19456.-
			Företag III.				
793 / 2000	1 40		Hunnestad; Änkefru Elida Nilsson o. omynd. sonen Nils Åke Nilsson	sök.	119-138	2023.-	4620.-
			Överföres			2023.-	4620.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
127.-						117.71	1.58	6.23		
6467.-						6011.41	80.69	318.27		
547.-						508.09	6.82	26.90		
494.-						458.92	6.16	24.30		
293.-						272.67	3.66	14.44		
87.-						81.20	1.09	4.30		
8015.-						7450.-	100.-	394.44		
348.-						326.25	4.50	17.34		
874.-						820.70	11.32	43.61		
694.-						651.78	8.99	34.64		
5806.-						5451.27	75.19	289.68		
7722.-						7250.-	100.-	385.27		
2597.-						2479.62	95.37	131.22		
2597.-						2479.62	95.37	131.22		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			2023.-	4620.-
136/1000	10 9		Skårby; Änkefru Elida Nilsson				
			o. omynd. sonen Nils				
			Åke Nilsson	sök.	141,142	206.-	280.-
793/2000	39 1		Hunnestad; Änkefru Anna Månsson				
			o. omynd. barnen Per				
			Erik Månsson och Karin				
			Månsson		139,140	100.-	152.-
						2329.-	5052.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
2597.-						2479.62	95.37	131.22		
74.-						70.72	2.72	3.74		
52.-						49.66	1.91	2.63		
2723.-						2600.-	100.-	137.59		

Skårby den 31 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

E. Alf. Andersson, Alfred Åkesson.

Gode män.

Vidimeras

ex officio:

C.H. Wallér

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

9302

M 3*0455


DIARIE Nr 18319
K LANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 juni 1935 **för**

"dikningsföretaget Skårby - Hunnestad av år 1934" i Skårby socken av

MALMÖHUS LÄN



under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av niotusensjuttio (9.070)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond och dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av niotusenetthundrafyrtio (9.140) **kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* ävensom fastställt en av** statens lantbruksingenjör C.H.Wallér **vid syneförrättning år** 1934 **upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/å** undertecknad....., **som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget,** _____ **med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag/er och förbind/er ~~oss~~ mig:**

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

3. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
86934

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~sig~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skärby den 1 Augusti 1935.

John Jönsson

Att Lantbrukaren John Jönsson, Skärby nr 8 jämte maskinisten

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Adress Skärby

Adress Skärby

Med stöd av Kungl. brevet den 15 juni 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 14 september ***19*** 35.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

15/6

15 MAJ 1935

i md. [illegible]

[illegible] K. LANTBRUKSSTYRELSEN 4013

Förteckning 15 FEB 1935

Över fastigheter inom "Skårby - Hunnestads dikningsföretag av år 1934" uti Skårby socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

793/2000	mtl.	Hunnestad	1 40/100	Änkefru Elida Nilsson och omyndige sonen Nils Åke Nilsson;
2/100	"	Skårby	7 6/100	Nils Ivarsson;
3005/10000	"	"	7 18/100	Dens.
34/1000	"	"	7 23/100	Otto Jönsson;
6/1000	"	"	7 24/100	Nils Åkesson;
1420/10000	"	"	9 5/100	Dens.
181/1000	"	"	av 8 4/100	John Jönsson;
495/10000	"	"	8 8/100	Per Mårtensson;
873/10000	"	"	9 6/100	Dens.
~~136/1000~~	~~"~~	~~"~~	~~9 10/100~~	~~Änkefru Elida Nilsson och omyndige sonen Nils Åke Nilsson.~~

Malmö i februari 1935.

C. A. Mauri

Statens lantbruksingeniör.

Ändring med bifall vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen [illegible]

Afskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i Företag I, Företag II och Företag III av "Skårby-Hunnestads dikningsföretag av år 1934" uti Skårby socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företagen i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagens genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren John Jönsson, Skårby nr 8 per Marsvinsholm:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

Att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Skårby den 31 oktober 1934.

John Jönsson
Skårby 8

Nils Åkesson
Skårby nr 7, 9 pr Marsvinsholm

Per Mårtensson
Ellida Nilsson
Gusnava

Nils Ivarsson
Skårby 7 pr Marsvinsholm
Otto Jönsson, Skårby

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Christian Jacobsson
Anders Nilsson
Bussjödal

Nils Wolff

Anders Nilssons namnteckning bevittna:

H. Norman
L. Andersson

Vidimeras
ex officio:

237/35

26839
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1935

Rapport

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Skårby-Hunnestads dikningsföretag av år 1934" uti Skårby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 juni 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond kr. 9.070,- .

Statsbidrag från statens avdikningsanslag kr. 9.140,- .

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 september 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren John Jönsson, Skårby nr 8 per Marsvinsholm.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 25 november 1935. Därvid befanns dikessträckan A-B utförd i enlighet med fastställd arbetsplan, varjämte å arbetsplatsen funnos upplagrade för nedläggning godkända 562,- m. 21" rör, 139,- m. 18" rör, 54,- m. 8" rör och 513,- m. 6" rör.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställda arbeten beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna á priser sålunda:

Dikessträckan A-B	360,- kr.
562,- m. 21" rör á kr. 5,-	2810,- "
139,- m. 18" " á kr. 3,70	514,30 "
54,- m. 8" " á kr. 1,50	81,- "
513,- m. 6" " á kr. 1,10	564,30 "
Härtill kommer:	
ersättningar	100,- "
förrättningskostnader	1084,53 "
Summa	5514,13 kr.

motsvarande omkring 30 % av hela den beräknade kostnaden 18.344,53 kr.

Malmö den 2 december 1935.

E.H. Monkell

Statens lantbruksingeniör.

2 30/35

8621

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1936

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Skårby-Hunnestads dikningsföretag av år 1934" uti Skårby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 juni 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	9070,-	kr.
Statsbidrag från statens avdikningsanslag	9140,-	"

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 september 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren John Jönsson, Skårby nr 8 per Marsvinsholm.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 19 maj 1936, därvid Företag I och Företag II befunnos utförda i enlighet med fastställd plan, varjämte samtliga för Företag III erforderliga rör voro efter provning och godkännande på arbetsplatsen upplagrade.

Kostnaderna för vid besiktningen utförda arbeten beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna à priser sålunda:

Företag I	6702,90 kr.	
Företag II	6573,90 "	
Företag III	1147,40 "	14424,20 kr.
Härtill kommer:		
Lösen och ersättningar		100,- "
Förrättningskostnader		1084,53 "
	Summa	15608,73 kr.

motsvarande omkring 85 % av hela den beräknade kostnaden 18344,53 kr.

Malmö den 19 maj 1936.

C. A. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r 8621/36

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dikningsföretaget Skårby-Hunnestad av år 1934" i Skårby socken av

Malmöhus län

Arb. plan: 15 juni 1935.

Kontrakt: 14 september 1935

Fullbordas: 1 september 1939

Lån: 9.070 kr.

Statsbidrag: 9.140 kr.

Beräkn. kostnad: 18.344:53 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 17/12 35 av lån: 3.900 kr.

av statsbidrag: 3.900 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. C.H. Wallér den 19/5 1936

15.608:73 kr. = c:a 85 %.

0,77 · 9'070 = 7'000

3'900

3'100

bef.

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren John Jönsson, Skårby nr 8,

~~Ende intressent~~ } Marsvinsholm.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av lån 3'100 kr.

av statsbidrag 3'100 kr.

Stockholm den 26/5 1936.

10. 1934. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
166734

Godkänt den 10/11 1936

235/35

20680

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1936

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Skårby-Hunnestads dikningsföretag av år 1934" uti Skårby socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 juni 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 9070,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 9140,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 september 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren John Jönsson,
Skårby nr 8 per Marsvinsholm.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 30 oktober 1936. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med den fastställda arbetsplanen och föreslås till godkännande.

Kostnaderna hava belöpt till vid statsunderstödets beviljande beräknat belopp.

Malmö den 31 oktober 1936.

E. H. Nallé

Statens lantbruksingeniör.

1935 den 17 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avvikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Dikningsföretaget Skårby - Runneståd av år 1936 i Skårby socken av Kalmar län.

Lån 9.070 kronor från statens avvikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 19 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Skårby socken			
Runneståd	703/2000	1 40	Elida Nilsson och omyndige sonen Nils Åke Nilsson
Skårby	2/100	7 6	Nils Iversson
"	3005/10000	7 18	Pensarne
"	34/1000	7 23	Otto Jönsson
"	6/1000	7 24	Nils Åkesson
"	1429/10000	9 5	Pensarne
"	181/1000	ev 8 4	John Jönsson
"	435/10000	8 8	Per Mårtensson
"	873/10000	9 6	Pensarne

Stockholm den 17 december 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 april 1935 fastställd till efterrättelse vid allenast åtföljande.
Stockholm den 3 maj 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Svärd

Rätt avskrift bilagan upprättad
Daniel Larsson
lantbruksingenjör

Förslag till "Räng n:r 5 diknings av år 1932" uti Rängs socken av Malmöhus län;

upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1932 av

David Larsson
e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbrukskostyrelsens
Ritningsarkiv.


F.P.= 7.82

F.P.= 10.00

Skala 1:2000.

100 50 0 100 m.

Likhetten med originalet bestyrker: David Larsson



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ämbetsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga beslut den 5 april 1933 fastställd till efterrättelse vid dikets uppgrävande.

Stockholm den 3 maj 1933

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet befyges

David Larsson

lantbruksingenjör

Förslag till

"Rång n:r 5 dikning av år 1932"


uti Rångs socken av Malmöhus län;

upprättat vid syn enligt vattenlagen år 1932 av


David Larsson

e. lantbruksingenjör


Skala 1:50.



Längdskala 1:2000.



Höjd- och sektionsskala 1:100



Likheten med originalet befyges: David Larsson.