

Kopia.

Förslag

III Skärhus nr. 2 och 3 dikning av år 1934

uti Långaröd socken av Malmöhus län

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen


år 1934 av

Juar Nyman.


statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Hittingsarkiv.



Längdskala 1:4000.





Höjd- och sektionsskala 1:100.



Förslag till kringmurning av rörutlopp.
Skala 1:50.



Förslag till brunnar.
Skala 1:50.






Antskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 mars 1935
fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 5 april 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimures ex officio: Jon Nyman.




Vidimures ex officio: Jon Nyman.

M 1*0456

Nr 363 Malmöhus län

M 1.0456

16606



Skärhus nr. 2 och 3 dikning av år 1934.

Långaröd socken.

Malmöhus län.

Avskrift.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga bres den
15 mars 1935 fastställt till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 april 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.
Vidimeras ex officio: Tor Nyman.

Avskrift av

Handlingar

för sökande av statsbidrag och lån till utförande av

Skärhus nr. 2 och 3 dikning av år 1934

uti Långaröd socken av Malmöhus län

upprättade år 1934 av

Ivar Nyman.

statens o.lantbruksingenjör.

B e t ä n k a n d e

rörande "Skärhus nr. 2 och 3 dikning av år 1934" uti
Långaröd socken av Malmöhus län, avgivet i och för sö-
kande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och
lån från statens avdikningslånefond.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser bättre torrläggning av mark inom fastigheter till-
hörande Skärhus by nr. 2⁶ och 3². Avdikningsområdet är beläget i omedel-
bar närhet av sökandenas gårdsbyggnader och detsamma utsträckning fram-
går närmare av den synehandlingarna tillhörande översiktskartan, där om-
rådet angivits med röd färgläggning.

Rättslig utredning.

Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt vattenlagen.
Därvid upprättade handlingar och ritningar hava här bifogats i avskrift.
Bevis att besvär ej anförts mot syneförrättningen har ännu ej erhållits,
men kommer detta att insändas senare.

Teknisk utredning.

Angående avloppens dimensioner, hydrografiska förhållanden samt
företagets omfattning i övrigt, hänvisas till vid syneförrättningen av-
givet utlåtande samt till de i samband därmed upprättade ritningarna.

Sökande av statsbidrag och lån.

Delägarna i företaget hava beslutat att gemensamt söka bidrag av
statsmedel till kostnaderna för företagets genomförande.

Av bifogade skrivelse den 5 september 1934 framgår att båda del-

ägarna önska komma i åtnjutande jämväl av lån från statens avdikningslånefond.

Areal.

Den mark, som beräknats erhålla båtnad genom företagets utförande, uppgår till en areal av 6,70 hektar. Härav utgöres 2,12 hektar av åker, 3,42 hektar av äng och odlingsmark samt 1,16 hektar av betesmark.

Båtnad och kostnad.

Den beräknade jordförbättringen genom företagets utförande uppgår enligt synehandlingarna till 2.759:50 kronor.

Kostnaderna för arbetenas utförande har beräknats till 2.600:- kronor. Härtill kommer kostnaderna för syneförrättningen samt för detta betänkande med tillhörande bilagor med 315:- kronor. Sammanlagda kostnaderna uppgå sålunda till 2.915:- kronor. Relativa kostnaden, såsom förhållandet mellan beräknad kostnad och jordförbättring, belöper sig sålunda till 1,06.

Då jämlikt gällande bestämmelser statsbidrag och lån ej torde beviljas sammanlagt till ett högre belopp än båtnadsvärdet, synes statsbidrag från statens avdikningsanslag kunna utgå med omkring hälften därav eller 1.370:- kronor och lån från statens avdikningslånefond med 1.380:- kronor.

Arbetstid.

Företaget torde kunna beräknas vara slutfört före den 1 september 1936.

Tillstyrkan m.m.

4

Med stöd av vad sålunda blivit utrett får jag härmed tillstyrka att till kostnaderna för ifrågavarande företags utförande beviljas såväl bidrag som lån av statsmedel.

Visserligen uppgår den relativa kostnaden för företaget till 1,06, men om förrätningskostnader ej medräknas kommer jordförbättringen att överstiga de beräknade kostnaderna för arbetenas utförande.

Då delägarna enligt uppgift hava för avsikt att inom den närmaste tiden påbörja arbetena är företaget ägnat att motverka rådande arbetslöshet.

Bilagor.

- 1/ Kostnadssammandrag.
- 2/ Skrivelse om sökande av lån, från statens avdikningslånefond.
- 3/ Förteckning över lånesökande ägare och fastigheter.
- 4/ Arvodesräkning.
- 5/ Avskrift av laga synhandlingar med tillhörande ritningar, 1 blad.

Höör 1 september 1934.

Ivar Nyman

statens e.lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen

upprättat kostnadsförslag

Kr.

2.340:-

~~2.600:-~~

Kostnad för syneförrättningen

249:-

Arvode för betänkandet med tillhörande bilagor

66:-Summa kronor

2.655:-

2.915:-

Höör 1 september 1934.

Proskrift

Ivar Nyman.

*1) Minuskningen vidtagen av Kungl. Landbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren inkommen ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2.655 kronor.

Stockholm den 5 april 1935.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidmärke ex officio: Tom Nyman.

Undertecknade, enda delägare i "Skärhus nr. 2 och 3 dikning av år 1934", uti Långaröd socken av Malmöhus län, förklara oss härmed önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till med företagets utförande förenade kostnader.

Skärhus pr Önnköping den 5 september 1934.

Edvard Persson

Ola Nilsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Ivar Nyman.

B.Nyman.

Förteckning

över fastigheter och ägare, för vilka lån söks från statens avdikningslånefond till utförande av torrlägningsföretaget "Skärhus nr. 2 och 3 dikning av år 1934" uti Långaröd socken av Malmöhus län.

Fastighet.

Ägare.

1/32 mtl. Skärhus nr. 2⁶

Ola Nilsson (lagf.enl. § 1
den 17 jan. 1918).

25/416 mtl. Skärhus nr. av 3²

Edvard Persson (lagf.enl.
§ 142 den 8 april 1932).

Höör i september 1934.

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingenjör.

7

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar för sökande av bidrag och lån från statens avdikningsanslag och avdikningslånefond till "Skärhus nr. 2 och 3 dikning av år 1934", upprättad enligt lantbruksingenjörs-taxan av den 27 juni 1930.

Betänkande § 45 med sammanfattning av

kostnadsförslag	kr. 12:-
Laga kraftbevis	3:-
Ansökningshandlingar och diverse skrivelser	6:-
Kommisionärsarvode och porto	0:90

Avskrifter och kopior.

Plankarta § 51, 1 och 3 mom.	15:85
Profiler och andra ritningar enligt spec.	

1 synehandl.arv.räkning 75 % därav	7:70
Avskrift av handlingar § 55	15:95

Översiktskarta	4:-
Inbindningar av handlingar	0:60

<u>Summa kronor</u>	<u>66:-</u>
---------------------	-------------

Den, som med denna räkning i öke åtnöjes, äger att inom tre månader efter delfåendet klander därå anställa genom stämning till Färs häradsrätt.

Höör 1 september 1934

Ivar Nyman.

Förestående sidor nr. 1-7 vidimeras ex officio:

Ivar Nyman.

1.

Avskrift av

Förslag

till Skärhus nr. 2 och 3 dikning av år 1934

uti Långaröd socken av Malmöhus län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1934 av

Ivar Nyman


statens e.lantbruksingenjör.

Innehåller 28 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör en ritning.

1.

Översiktskarta.



Skala 1:100.000.

3.
Protokoll, fört vid sammanträde

rörande torrläggning av mark inom Skärhus by uti Långaröd socken av Malmöhus län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Edvard Persson, Skärhus, onsdagen den 15 augusti 1934 kl. 3 em. hade infunnit sig:

Undertecknad, förrättningsman,

Edvard Persson, såsom ägare till 25/416 mtl. av Skärhus nr 3², med lagfart enligt § 142 den 8 april 1932.

Ola Nilsson, såsom ägare till 1/32 mtl. Skärhus nr 2⁶, med lagfart enligt § 1 den 17 januari 1918.

Anders Nilsson, såsom ägare till 1/416 mtl. av Skärhus nr 3² och 1/40 mtl. av Skärhus nr 3⁵, med lagfart enligt § 76 den 9 april 1931.

Nils Nilsson, såsom ägare till Viggårn nr 3².

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet /Bil. A¹ - A³/.

§ 2.

Något jäv mot synemannen anfördes ej.

§ 3.

Företeddes de ritningar, som upprättats efter verkställda förundersökningar, samt det upprättade förslaget.

§ 4.

Hävden genomgicks och godkändes.

4.

§ 5.

Edvard Persson och Ola Nilsson yrkade företagets utförande i enlighet med det framlagda förslaget, samt att avloppet skulle utföras såsom täckt dike.

§ 6.

Anders Nilsson förbehöll sig rättighet att antingen i samband med arbetets utförande eller senare igenlägga avloppet genom hans mark med rör.

§ 7.

Nils Nilsson, Viggårn, ansåg att han hade ingen nytta av företaget och bestred delaktighet i detsamma.

§ 8.

Enhälligt beslöts att några ersättningar ej skulle utgå för skada eller intrång i samband med företagets genomförande.

§ 9.

Edvard Persson och Ola Nilsson meddelade att de önskade komma i åtnjutande av såväl statsbidrag som lån av statsmedel till kostnaderna för företagets genomförande.

§ 10.

Meddelade förrättningsmannen att nytt sammanträde kommer att hållas å samma plats onsdagen den 5 september 1934 kl. 1 em. och att några ytterligare kallelser därom ej kommer att lämnas.

§ 11.

Upplästes dagens protokoll, som lämnades utan anmärkning.

Skärhus den

15 augusti 1934.

Ivar Nyman.

statens e.lantbruksingenjör.

Onsdagen den 5 september 1934 kl. 1 em. inställde sig under-
tecknad förrättningsman ånyo hos lantbrukaren Edvard Persson, Skär-
hus, för fortsatt handläggning av förevarande syneförrättning.

Såsom biträdande godemän hade infunnit sig:

Skiftesgodemannen Anders Brorsson, Buus och

Per Persson, Ellestorp.

Såsom sakägare och intressenter hade följande personer infunnit
sig:

Edvard Persson,

Ola Nilsson och

Anders Nilsson.

§ 12.

Något jäv mot godemännen anfördes ej och kunde ej heller ut-
rönas.

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till
torrläggningen.

§ 14.

Synemän och sakägare förfogade sig därefter ut till torrlägg-
ningsområdet för besiktning av de vattenskadade markerna, varvid
synemännen företogo föreskriven jorduppskattning.

§ 15.

Efter synegången återvände synemännen och sakägarna till sam-

6.
manträdeslokalen.

§ 16.

Redogjordes för det upprättade kostnadsförslaget, hävdeförteckningen och värderingslängden, samt kostnadsfördelningslängden.

§ 17.

Sammanräknades kostnaderna för godemännen; till Per Persson, Ellestorp, med 12:- kronor och till Anders Brorsson, Buus, med 10:40 kronor. I fråga om övriga förrättningskostnader och debiterade dagarvoden hänvisades till upprättad arvodesräkning.

§ 18.

Upplästes synemännens utlåtande.

§ 19.

Till aktförvarare utsågs lantbrukaren Edvard Persson, Skärhus pr Önnköping.

§ 20.

Då intet vidare anfördes, upplästes dagens protokoll, som lämnades utan anmärkning, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Skärhus den 5 september 1934.

Ivar Nyman.

Per Persson

Anders Brorsson.

Bil. A¹.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade, ägare av hemmansdelen inom Skärhus by uti Långaröd socken av Malmöhus län, få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att handlägga syneförrättning enligt kap. 7

7
och 10 vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker inom nämnda by.

Skärhus pr Önnköping den 19 mars 1934.

Edvard Persson

Ola Nilsson.

Bil. A².

R e s o l u t i o n .

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 21 mars 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

T. Thege.

Bil. A³.

R e s o l u t i o n .

Herr extra lantbruksingenjören Ivar Nyman förordnas härigenom, att, därest laga hinder icke möter, övertaga och lagligen handlägga den åt lantbruksingenjören i länet enligt förordnande den 21 mars 1934 uppdragna, i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 6 juni 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

T. Thege.

B11. B.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Socken, by och hemman	Registernummer	Literna å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Långaröd</u>					
Skärhus	av 3 ²		25/416		<u>Edvard Persson.</u>
				4	Äng, mulljord/sand
				5	Odlingsmark " "
				6	Åker, " "
				7	" " "
				8	" " "
				9	" " "
				10	" " "
				11	" " "
				12	" " "
				13	" " "
				14	" " "
				15	" " "
				16	" " "
				17	" " "
				18	" " "
				19	" " "
				20	" " "
				21	" " "
				22	" " "
				23	" " "

Transport

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			53					400	212	-	900	477	-	500	265	-
			7					350	24	50	700	49	-	350	24	50
11								450	49	50	1200	132	-	750	82	50
7								"	31	50	"	84	-	"	52	50
18								400	72	-	1000	180	-	600	108	-
18								350	63	-	1200	216	-	850	153	-
12								"	42	-	"	144	-	"	102	-
9								400	36	-	1000	90	-	600	54	-
9								800	72	-	"	90	-	200	18	-
14								600	84	-	1200	168	-	600	84	-
10								"	60	-	"	120	-	"	60	-
18								700	126	-	"	216	-	500	90	-
13								"	91	-	"	156	-	"	65	-
7								750	52	50	"	84	-	450	31	50
12								600	72	-	"	144	-	600	72	-
19								"	114	-	"	228	-	"	114	-
10								500	50	-	"	120	-	700	70	-
9								"	45	-	1000	90	-	500	45	-
7								600	42	-	1000	70	-	400	28	-
2								650	13	-	"	20	-	350	7	-
2 05			60						1.352	-		2.878	-		1.526	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skärhus	26		1/32		Transport
				24	Odlingsmark, mulljord/sand
				25	" " "
					Summa
					<u>Ola Nilsson.</u>
				26	Äng, mulljord/sand
				27	" " "
				28	" " "
				29	" " "
				30	" " "
				31	" " "
				32	" " "
				33	" " "
				34	" " "
				35	" " "
				36	" " "
				36 a	" " "
				37	" " "
				38	" " "
				39	" " "
				40	" " "
				41	" " "

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	05		60						1.352	-		2.878	-		1.516	-
			10					300	30	-	700	70	-	400	40	-
			18					"	54	-	"	126	-	"	72	-
2	05		88						1.436	-		3.074	-		1.638	-
			1					300	3	-	700	7	-	400	4	-
			15					"	45	-	"	105	-	"	60	-
			12					500	60	-	"	84	-	200	24	-
			17					600	102	-	"	119	-	100	17	-
			11					700	77	-	800	88	-	"	11	-
			13					550	71	50	700	91	-	150	19	50
			2					600	12	-	"	14	-	100	2	-
			9					300	27	-	"	63	-	400	36	-
			12					500	60	-	"	84	-	200	24	-
			52					400	208	-	800	416	-	400	208	-
			63					250	157	50	"	504	-	550	346	50
			16					"	40	-	700	112	-	450	72	-
			11					"	27	50	"	77	-	"	49	50
			1					300	3	-	"	7	-	400	4	-
			11					"	33	-	"	77	-	"	44	-
			3					350	10	50	"	21	-	350	10	50
			5					450	22	50	"	35	-	250	12	50
			2						959	50		1.904	-		944	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				42	Åker , mulljord/sand
				43	Betesmark, mulljord/grus och sten
				44	" " " " "
					Summa
					<u>Sammandrag.</u>
Skärhus	av 3 ²		25/416	4-25	Edvard Persson
"	2 ⁶		1/32	26-44	Ola Nilsson
					Summa

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigursnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Kostnadsförslag</u>						
		till Skärhus nr. 2 och 3 dikning av år 1934.						
		<u>Avloppet A - B - C.</u>						
0 - 1+62	162	Rör 15 cm. (6")	lm.	162	1:10	178	20	
		Grävning, läggning, höljning	"	162	1:-	162	-	
0, 0+75		Brunnar 0,45 m.	st.	2	25:-	50	-	
1+62-3+29	167	Rör 20 cm. (18")	lm.	167	1:50	250	50	
		Grävning, läggning, höljning	"	167	1:20	200	40	
1+62, 2+64		Brunnar 0,45 m.	st.	2	25:-	50	-	
3+29-4+67	138	Rör 22,5 cm. (9")	lm.	138	1:70	234	60	
		Grävning, läggning, höljning	"	138	1:-	138	-	
3+29, 4		Brunnar 0,45 m.	st.	2	25:-	50	-	
4+67-6+62	195	Rör 30 cm. (12")	lm.	195	2:30	448	50	
		Grävning, läggning, höljning	"	195	2:25	438	75	
4+67, 5+48		Brunnar 0,60 m.	st.	2	35:-	70	-	
6+62		Kringmurning av rörutlopp				20	-	2.290 95
		<u>Avloppet B - D.</u>						
10-10+78	78	Rör 15 cm. (6")	lm.	78	1:10	85	80	
		Grävning, läggning, höljning	"	78	0:85	66	30	
10+78		Brunn 0,45 m.				25	-	177 10
		För arbetets tillsyn och kontroll m.m. tillägges						131 95
	740	<u>Summa Kronor</u>						2.600 -
		Skärhus den 5 september 1934.						
		Ivar Nyman.						

[illegible]

[illegible]

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr. öre		
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

[illegible]

U t l å t a n d e

rörande Skärhus nr. 2 och 3 dikning

av år 1934 uti Långaröd socken av Mal-

möhus län.

Mom. 1. Företagets belägenhet och omfattning.

Företaget är beläget inom Skärhus by och omkring 4,5 kilometer nordost om Långaröds sockens kyrka. Å den synehandlingarna tillhörande översiktskartan har områdets ungefärliga läge och utsträckning angivits med röd färgläggning.

Företaget är beläget mellan de i K.K. den 13 april 1922 med nr. 88 och 89 betecknade nederbördsområdena.

Den mark, som beräknas bliva förbättrad genom företagets utförande, har upptagits å hithörande plankarta och utgör en areal av 6,70 hektar, som angivits i den förslaget tillhörande ägobeskrivningen.

Mom. 2. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens i Malmöhus län resolution den 6 juni 1934 förordnades undertecknad att handlägga ifrågavarande förrättning, och har på grund därav och i anslutning till framställda yrkanden föreliggande förslag till torrläggning upprättats.

Mom. 3. Laga hinder.

Något laga hinder mot förrättningen har ej anmälts och har något sådant ej heller kunnat utrönas.

Mom. 4. Företagets beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till dikning, varom i kap. 7 vattenlagen stadgas.

Mom. 5. Företagets benämning.

Företaget skall benämnas Skärhus nr. 2 och 3 dikning av år 1934.

Mom. 6. Vattenmängd och föreslagna dimensioner.

Nederbördsområdena för de olika avloppssträckorna hava beräknats med ledning av direkta undersökningar på platsen. Sålunda hava desamma beräknats till vid avvägningspunkt 0 = 13 hektar, vid 1+62 = 19 hektar, vid 3+29 = 24 hektar, vid 5+48 = 35 hektar och vid 10+78 = 8 hektar. Vid punkt C, där hithörande företag utmynnar, utgör det beräknade nederbördsområdet omkring 120 hektar. De föreslagna rörledningarna hava dimensionerats för en antagen högsta avrinning av 1,0 sek.liter per hektar, och framgå de olika rördimensionerna av de förslaget tillhörande profilritningarna.

Å plankartan hava de föreslagna avloppen angivits med helåragna röda linjer.

Mom. 7. Båtnad, kostnad och kostnadsfördelning.

Plankartan i skala 1:4000 är upprättad genom nymätning av de av företaget berörda markerna och utvisar densamma den mark, som kan beräknas erhålla båtnad genom företagets utförande. Markerna hava av sýnemännen värderats, och hava i kolumn 14 av värderingslängden införts de värden, som jorden beräknats erhålla efter företagets utförande. I kolumn 16 har angivits den beräknade jordförbättringen, vilken för hela företaget sålunda uppgår till 2.759:50 kronor.

Genom den föreslagna planläggningen av företaget, varigenom vattnet från avvägningspunkt 5+48 ledes från de sökandena tillhöriga markerna genom täckt ledning direkt till punkt C, komma de å plankartan angivna

ägofigurerna nr. 1 - 3 och 45 - 49 att icke erhålla någon båtnad genom företagets utförande. Jordmånen å desamma utgöres av mycket stenbunden grus och sand och jorden användes uteslutande till betesmark. Planläggningen av företagets utförande i denna del har skett med hänsyn till att torrläggningen av dessa marker ej torde komma att giva en mot kostnaderna svarande båtnad, utan förorsaka ökning i den relativa kostnaden för företaget i övrigt, samt med hänsyn till att vederbörande markägare ej ställt sig såsom sökande till förrättningen.

Kostnaderna för de föreslagna torrläggningsarbetenas utförande hava beräknats till 2.600:- kronor. Desamma skola fördelas i förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Enligt denna grund har varje fastighets andel uträknats och angivits i procent i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Någon anledning till uppdelning i avdelningar inom samfälligheten med åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. §§ 24 - 26 vattenlagen har ej funnits föreligga. Förrättningskostnader och andra för hela företaget gemensamma kostnader skola jämväl fördelas efter samma procenttal.

Mom. 8. Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå i samband med detta företags utförande.

Mom. 9. Arbetets utförande m.m.

Företaget skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget med tillhörande ritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara

fullbordat senast inom fyra år efter nämnda tidpunkt.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

att till rörledningar må användas endera glaserade lerrör, ej sämre än Höganäs kvalitet III, eller cementrör med muffar och av så god beskaffenhet, att desamma utan att skadas kunna i vått tillstånd belastas för rördimensioner upp till och under 25 cm. med 15 kg. och för 30 cm. (12") med 16 kg. per centimeter längd av röret längs den översta och understa generatrisen av det horisontellt anbragta röret. För rördimensioner upp till 22,5 cm. må jämväl användas fullgoda tegelrör,

att cementrören dessutom skola vara så täta och homogena i godset att vattenytan i ett fyllt rör efter ett dygn ej sjunker mera än 1 millimeter per timme,

att rörledningar ej få tillkopplas ledningarna annat än vid brunnar,

att rörfogarna å sträckan mellan avvägningspunkterna 5-6+62 tätas och igengjutas,

att å övriga avloppssträckor alla träd och buskar avlägnas invid rörsträngarna.

Mom. 10. Framtida underhållet.

Företaget skall omsorgsfullt underhållas och skola erforderliga rensningar vidtagas så ofta det är erforderligt. Kostnaderna för underhållsarbetena skola fördelas efter samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Mom. 11. Särskilda medgivanden.

Med anledning av framställningen i syneprotokollets § 6 finna synemännen skäligt föreskriva att ägaren av ägofigurerna nr. 1 - 3 inom hemmanet Skärhus av 3² och Skärhus nr. 3⁵ äger påfordra att avloppet nedom avvägningspunkt 5+48 och till punkt 7+72, eller del därav, utföres såsom täckt avlopp med så stora dimensioner att allt vatten som kan tillföras ledningen därigenom avbördas, under villkor att ägaren av nämnda hemmansdelar bestrider den ökning i kostnaderna som därav blir följden, samt svarar för den ökning i underhållskostnaden som därav kan uppkomma, samt att han lämnar skriftlig framställning därom till företagets båda delägare innan arbetena påbörjas med angivande av det önskade tillägget i arbetets omfattning.

För detta fall skall från den punkt vatten samlas tillföras den föreslagna ledningen rördimensionerna utgöra minst 45 cm. (18") för ledning med bottenlutning av minst 3:1000, eller 37,5 cm. (15") inre diameter om ledningen lägges med en bottenlutning av minst 6:1000. Bottenläget å densamma skall förläggas minst 10 cm. under den föreslagna. Dessutom bör särskild intagsbrunn med slamtum anordnas.

Mom. 12. Vattendomstolsavgift.

Någon dylik avgift skall icke utgå för detta företag.

Mom. 13. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av ägaren till hemmanet

25/416 mantal Skärhus av 3² /Edvard Persson/.

Mom. 14. Besvärshänvisning.

Den, som icke åtnöjes med synemännens i detta utlåtande meddelade beslut, ingive inom sextio dagar härfter i tre exemplar sina till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, ställda besvär, skolande i besvären upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid desamma fogas de handlingar, som klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Skärhus den 5 september 1934.

Ivar Nymän.

statens e.lantbruksingenjör.

Per Persson

Anders Brorsson.

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Skärhus nr. 2 och 3 dikning av år 1934
i Långaröd socken och Melneshus län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st. 6	0,50	3	-	3	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	0,5	3,00	1 50		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	2,9	6,00	17 40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,90				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 11 ar	st.	19 0,05		95		
			har	2,1 2,02		4 20		
		äng och odlingsmark, medelareal 16 ar	st.	21 0,14		2 90		
			har	3,4 0,74		2 50		
		annan mark och impediment, medelareal 40 ar	st.	10 0,14		1 40		
			har	4 0,42		1 65		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket				4 -		
		övriga regalarblad						
		Överföres				36 50		3 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			36 50	3 -
1934 14/5-16/5		Avvägning :				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	9,5	0,50	4 75	
		avvägda punkter	70	0,03	2 10	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :				
		i öppen mark	2,3	2,00	4 60	
		i annan mark	0,2	5,00	1 -	72 95
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 16 ar,	42	0,05	2 10	
			har	6,7	0,10	65
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	42	0,04		2 75
		Markvärdering :				1 65
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	84	0,06	5 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	42	0,12	5 -	14 -
		Längdprofil, § 19 längdskala 1 : 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	0,8	3,-	2 40	
		2) befintligt avlopp ell. vall				
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		"				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	5 40
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	18	0,03	50	1 50
		Överföres				113 25

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				113 25
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 60	6 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	70	0,01	70	70
		Översiktskarta § 41			4 -	4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 60
1934	15/8, 5/9	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	6	3,00	18 -	18 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 13/4		12,00	21 -	21 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00	3 -	
		slanficka "		12,00		
						6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 -	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	50	0,07	3 50	
		har 9.5 0,14			1 30	
		Överföres			11 80	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 80	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 20	1
		3) insättning av höjdlägestal	st. 70	0,02	1 40	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	18	0,06	90	17 05
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”	0,1 3:-	30	
		nytt avlopp el. vall	”	0,44 5:-	2 20	
		ändring av befintligt avlopp	”	0,3 6:-	1 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		4 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 23	0,55		12 65
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				44 -
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			1 70	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 75	4 45
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			22 40	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				22 40
		Summa kronor				26 85
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				178 15
		Lösen för kopior och avskrifter				44 -
		Övriga förrättningskostnader				26 85
		Summa kronor				249 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Färs häradsrätt.

Skärhus den 5 september 1934.

Tran Nyman
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förstående sidor m. 1-28 vidimnes ex officio: Tran Nyman

Kronor kvitteras:

..... den 19.....

gr. 928
303

639
25

M 1.04.36

10606

CHARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 23 MAJ 1935

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 15 mars 1935 för
"Skärhus nr 2 och 3 dikning av år 1934" i Långaröds socken av
MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusentrehundratrettio (1.330) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusentrehundratjugo (1.320) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör I. Nyman vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hvar undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman för företaget, *enda delägare i företaget* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi jag för egen del samt å ~~vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtaga oss mig: och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget, att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skärhus den 6 maj 1935.

Edvard Persson
25/416 mät Skärhus N:3

Ola Nilsson
1/92 mät Skärhus N:2

Att Edvard Persson och Ola Nilsson, Skärhus,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Tor Nyman
Adress Flön

Jäns Jönsson
Adress Skärhus

Med stöd av Kungl. brevet den 15 mars
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 6 juni 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Auf Sjöholm

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1573 35

D. 17. 18652/34

Förteckning

över fastigheter och ägare, för vilka lån sökts från statens avdikningslånefond till utförande av torrlägningsföretaget "Skärhus nr. 2 och 3 dikning av år 1934" uti Långaröd socken av Malmöhus län.

Fastighet.

Ägare.

✓
1/32 mtl. Skärhus nr. 2⁶

✓ Ola Nilsson (lagf.enl. § 1
den 17 jan. 1918).

✓
25/416 mtl. Skärhus nr. av 3² .

✓ Edvard Persson (lagf.enl.
§. 142 den 8 april 1932).

Höör i september 1934.

*lagf.
enl.* *Jon Lyman.*

statens e.lantbruksingenjör.

Godkänt 6/6 1935⁶³⁹

10607

LÖSNING NR

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

R a p p o r t 23 MAJ 1935

över verkställd avsyning av torrlägningsföretaget "Skärhus nr.2
och 3 dikning av år 1934", uti Långaröds socken av Malmöhus län.
Planen fastställd den 15 mars 1935.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,
ägnade att motverka arbetslösheten 1.320:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 1.330:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Aktförvarare: Lantbrukaren Edvard Persson, Skärhus pr Önneköp.

Vid verkställda kontroller i samband med företagets utförande
samt slutlig avsyning av företaget, verkställd av undertecknad ef-
ter detsamma fullbordande, har befunnits att arbetet utförts i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrkes
detsamma till godkännande..

Höör den 7 maj 1935

Jon Nyman.

statens e.lantbruksingeniör.

1935 den 6 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Skärhus nr 2 och 3 dikning av år 1934" i Långaröds
socken av Malmöhus län.

Lån 1.330 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 15 mars 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare	Lagfart
<u>Långaröds socken.</u>				
Skärhus	1/32	2 ⁶	Ola Nilsson (lagf. anl. § 1 den 17/1 1918)	
"	25/416	av 3 ²	Edvard Persson (lagf. anl. § 142 den 8/4 1932)	

Stockholm den 6 juni 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

