


Förslag
till
"Starbäckens öfveringsföretag av år 1935"
uti Allerums socken av 792 almörens län.
Upprättat vid synförrättning åren 1934-1935 av

E. H. H. H. H.
Statens landbruksingenjör.

Rungt. Landbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Vidimeras
ex officio
E. H. H. H.
4*0457

401 Holmström H. H.

Kungl. Lantbrukshögskolans
Forskningsarkiv

Förslag

1:111

"Starbäckens dikebyggsföretag av år 1935"

ut i Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättat vid synförrättning åren 1934-1935 av





Elev. Henrik Wallin
Statens Lantbruksingenjör.

Förslag till brunn med
intag vid påle 60+75
Skala 1:50

Förslag till brunn
med intag vid påle
0+96
Skala 1:50

Förslag till brunn
med intag vid
påle 0+96
Skala 1:50

Förslag till brunnsar med inre diamn. av:
1-m.
0.8m.
0.6m.
Skala 1:50



Nr 401 Malmöhus 4:18

Vidernäs
ex officio
E. H. Wallin.

Förslag

Li22

¹⁹ "Starbäckens eldninggsföretag av år 1935"




၁၃၆/ *Allevurans socia* နှင့် *Wuland'ins* ၆၆၁.

Uppgerättat vid synförrättningen den 1934-1935 av

Chas. Henry Wallin

Statens Lantbruksingenjör.

Kung. Lanthrakastyrelone
Ritnangarkiv.



RTN.Nr 003

Vidimeras _____ 4*045
ex officio:
C. S. Galli

3

Nr 401 Melinobius Hirt

h. ung. Lantbrukstygarens
Ritningsarkiv.

Förslag


till

"Starbäckens dräningsförelag av år 1935"

uti Allerums socken av Malingshöns län.

Upprättat vid synförrättning åren 1934-1935 av

G. H. Haller.
Statens lantbruksingeniör.



Sektionsstaka 1:100
1 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

M 4-0457
Vid meras
ex officio:
G. H. Haller. 4

Nr 401 Malingshöns 4 rit

der

M 4*0457

4187

Avskrift.

Betänkande

till

"Starbäckens dikningsföretag av år 1935"

uti Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1935.

Betänkande

till

"Starbäckens dikningsföretag av år 1935"

uti Allerums socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1935.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 4 oktober 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 oktober 1935.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Olof Fredholm

Sedan undertecknad handlagt
syneförrättning för "Starbäckens
dikningsföretag av år 1935" uti Al-
lerums socken av Malmöhus län, har
jag anmodats upprätta sådana hand-
lingar, som erfordras för sökande
av dels bidrag från statens avdik-
ningsanslag, dels lån från statens
avdikningslånefond till företagets
utförande. Med anledning härav får
jag under hänvisning till vid syne-
förrättningen upprättade handlingar
och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrlägningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrlägningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättnings-
handlingarna bifogad översiktskarta, är beläget 2,5 km N.V. om Ödåkra
järnvägsstation på järnvägslinjen Hälsingborg-Ängelholm samt 3,- km
N.O. om Allerums kyrka. De berörda markerna, vilka utgöres av dels
åker, dels ängs- och odlingsbara områden, äro av god beskaffenhet, men
f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga för-
bättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 5 januari 1934 förordnades
undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan ve-

derbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 13 november 1934, varefter förrättningen avslutades den 11 januari 1935. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 11 januari 1935 /förrättningsprotokollets § 18/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare, representerande 86,36 % i företaget, vilka därom undertecknat särskild förening /Bil. nr III/, söka jämväl lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande samt dessutom lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå därjämte såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 53,77 har åker samt 1,27 har äng och

odlingsmark eller tillsammans 55,04 har inägojord, fördelade sålunda:

	Åker.	Äng- och od- lingsmark.	Summa.
Låne- och bidragssökande	43,57 har	1,12 har	44,69 har
Endast bidragssökande	10,20 "	0,15 "	10,35 "
	<u>Summa 53,77 har</u>	<u>1,27 har</u>	<u>55,04 har</u>

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbets-
kostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme
samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande
priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genom-
förande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bi- dragssökandes andel.	Endast bi- dragssökandes andel.
Dikning m.m.	15.400,- kr.	13.300,- kr.	2.100,- kr.
Syneförrättning	1.082,96 "	935,25 "	147,71 "
Betänkande	219,22 "	189,32 "	29,90 "
Domstolsavgift	<u>27,79 "</u>	<u>23,99 "</u>	<u>3,80 "</u>
	<u>Summa 16.729,97 kr.</u>	<u>14.448,56 kr.</u>	<u>2.281,41 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belö-
pa torrläggingskostnaderna till 304,- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ 1
detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i dess helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	85.523,- kr.
" före "	66.996,- "
Värdeförhöjning	18.527,- "
Kostnad	16.729,97 "
Rel. kostnad	0,90
Bidrag 1 % av kostnaderna	46,50.

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	70.234,- kr.
" före "	54.075,- "
Värdeförhöjning	16.159,- "
Kostnad	14.448,56 " .

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	15.289,- kr.
" före "	12.921,- "
Värdeförhöjning	2.368,- "
Kostnad	2.281,41 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1942.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 7.780,- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med

7.730,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. V
Arvodesräkningar	Bil. VI och Bil. VII
Synerörrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 4 blad.	

Malmö 1 maj 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och läresökandes andel i kostnaderna
samt föreslagna bidrag- och lärebetalpp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registrernummer	SOCKEN		Ägo- figurer	Areal	
		Fastighet och ägare			Aker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
		<u>Allerums socken.</u>				
1/16	14 ³	Allerums	Olaas Nilsson	1-6	1 71	
1/18	12 ⁵	Id	Osmannell Brillesten	7-18	2 07	
1/3	1'	Tombult	Otto Wachtmeister an. Andriq Persson	19-31	4 12	15
1/2 + 5/16	1' 2'	By	Otto Wachtmeister an. Karl Engdahl	32-41	1 94	
1/16	2 ⁹	Tombult da	Knut Nilsson	42-44	36	
7 7/96	10 ⁶	Allerums	Sture Nilsson	45-54	3 44	
4 ars.	9 ³	Id	Hen Persson	55a-70	7 18	
5 1/8	6 ³	Id	Ang. Persson	71-81	1 71	06
6 9/512	5''	Id	Pehr Andersson	82-96	1 51	02
10 1/64	5 ⁴	Id	Alfred Lindan	97-110	1 70	
3 1/8	4 ³	Id	Johannes Olsson	111-127	5 24	
3 15/256	4 ²¹	Id	Gem.	(128-137, 143- 153, 155-160	9 87	12
9 2/256	4 ²²	Id	Nils Svensson	138-142	89	
8 3/256	4 ¹⁸	Id	Emil Persson	154	39	
1 107/512	4 ¹³	Id	Arvid Svensson	161-186	7 88	37
2 5/32	3 ³	Id	Nils Nilsson	187-197	3 76	55
		Summa			53 77	1 27
Rel. kostnad 0.90. Bidrag i % av kostnaderna 46.50 %.						

Neahm i maj 1935
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Entlågningen	15400.- kr.
Lynnförättningen	1082.96 "
Betänkskandet	219.22 "
Samtshargift	<u>27.79 "</u>
Summa	<u>16729.97 kr.</u>

Malmö i maj 1935.
 C. H. Waller
 Statens lantbanksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för företaget beräknats till 16.729 kronor 97öre, varav å
 länsreklamandenas andel 14.488 kronor.

Stockholm den 21 oktober 1935.
 På Kungl. Lantbankstypens vägnar:
 Olof Fredholm.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Starbäckens dikningsföretag av år 1935" uti Allerums socken, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid synförrättning år 1934-1935 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum nr 4 per Ödåkra;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Allerum den 11 januari 1935.

1. Arvid Svensson

2. Nils Nilsson

3. Joh:s Olsson

4. Sten Persson

5. Aug. Persson

6. Bror Andersson

7. Sture Nilsson

8. Emil Persson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér

Sven P. Cato

Lantbruksingeniör,

Nämndeman

Malmö.

Lundsgården,

Hälsingborg.

9 Nils Svensson

10 Alfred Lindau

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Olof Andersson

Sture Paulsson

Tornhult

Allerum.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 11 janu-
ari 1935 avslutad laga syneförrättning angående "Starbäckens diknings-
företag av år 1935" uti Allerums socken, Malmöhus län; det varder här-
med till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli
den 19 mars 1935.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1.-
Summa kronor 1,75.

Förteckning

Över fastigheter inom "Starbäckens dikningsföretag av år 1935" uti Allerums socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

5/32	mtl.	Allerum	3 ³	; Nils Nilsson,
1/8	"	"	4 ³	; Johannes Olsson,
15/256	"	"	4 ²¹	; Dens. ,
107/512	"	"	4 ¹³	; Arvid Svensson,
3/256	"	"	4 ¹⁸	; Emil Persson,
2/256	"	"	4 ²²	; Nils Svensson,
1/64	"	"	4 ⁴	; Alfred Lindau,
9/512	"	"	5 ¹¹	; Bror Andersson,
1/8	"	"	5 ³	; August Persson,
avs.	"	"	6 ³	; Sten Persson,
7/96	"	"	9 ⁶	; Sture Nilsson.

Malmö i maj 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

B. G. Malm

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till.....

Startäckens dikebyggnadsföretag av år 1935

inom *Allemans* socken

av *Malmslätt* län, avgiven i enlighet med gällande lant-

bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>anförslingshandlingarna</i> 1	4	—
Betänkande, sid. 5	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ <i>(2 + 11 · 0.50 + 5 · 0.40)</i> 1	9	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{3}$ 1	4	—
Kopia av plankartan å väv <i>(63.74 - 6.65)</i>	57	09
" " profiler och sektioner	57	23
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>(92 + 12 + 15) · 0.55</i> 1	65	45
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte synehandlingar</i>	3	25
Diariébevis, utlägg <i>2 " betänkanhandl.</i>	2	70
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	219	22

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Lagande*

häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmslätt den *15 juni* 1935.

C. H. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

Skritteras per postförskott.

C. H. Hallén


3000

55

M

4*0457


4187



Handlingar
till
"Starbäckens dikningsföretag
av år 1935"
uti Allerums socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
åren 1934-1935.

0.
600 600 360000

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

300

Protokoll. fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående
torrläggning av marker till Allerum
nr 4 m.fl. fastigheter uti Allerums
socken av Malmöhus län.

År 1934 den 13 november inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Sven P. Cato, Lundsgården och Erik Larsson, Fleninge i Allerums kommunalrum för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Allerum nr 4 m.fl. fastigheter uti Allerums socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 6 oktober 1934 översänt till pastorsämbetet i Allerums församling och hade denna kungörelse /Bil. nr 2/ upplästs i Allerums kyrka söndagen den 14 oktober. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 8 oktober varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 9 oktober översänt underrättelser om förrättningen, över vilka särskild förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökandena till förrättningen:

Arvid Svensson, Allerum nr 4, Hg. 107/512 mtl. Allerum 4¹³ ;
 Nils Nilsson, Allerum nr 3, Hg. 5/32 mtl. Allerum 3³ .

Av övriga sakägare och ombud:

Johannes Olsson, Allerum nr 4, Hg. 1/8 mtl. Allerum 4³ och 15/256
 mtl. Allerum 4²¹ ;

Nils Svensson, Allorum nr 4, Hg. 2/256 mtl. Allorum 4²² ;

Emil Persson, Allorum nr 4, Hg. 3/256 mtl. Allorum 4¹⁸ ;

Bror Andersson, Allorum nr 5, Hg. 9/512 mtl. Allorum 5¹¹ ;

Alfred Lindau, Allorum nr 5, Hg. 1/64 mtl. Allorum 5⁴ ;

August Persson, Allorum nr 6, Hg. 1/8 mtl. Allorum 6³ ;

Sten Persson, Allorum nr 9, Hg. avs. Allorum 9³, kallad "Allerums
avsöndring nr 3";

Sture Nilsson, Allorum nr 10, Hg. 7/96 mtl. Allorum 10⁶ ;

Emanuel Billsten, Allorum nr 12, Hg. 1/18 mtl. Allorum 12¹⁵ ;

Olaus Nilsson, Ry, Hg. 1/16 mtl. Allorum 14³ och 1/8 mtl. Nellåkra 1³ ;

Knut Nilsson, Tornhult nr 2, Hg. 1/16 mtl. La Tornhult 2⁹ ;

Greve Otto Wachtmeister, Kulla Gunnarstorp, Hg. 1/3 mtl. Tornhult 1¹
samt 1/2 mtl. Ry 1¹ och 5/16 mtl. Ry 2¹ gemensam Hgovid; ;

Herman Nilsson, Allorum nr 14, arr. Olaus Nilsson tillhöriga Allorum
14³ och Nellåkra 1³ ;

Ludvig Persson, Tornhult nr 1, arr. greve Otto Wachtmeister tillhöriga
Tornhult nr 1.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet
upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmännen hade ingen att anmäla. Förrättnings-
männen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare.
Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän
samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde tänkas berörda av förrättningen liksom profil- och sektionsritningar över de dikessträckor, vilkas upptagande under förundersökningarna påyrkats. Även meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden och framställningar angående avlopps upptagande, som under förrättningen komme att göras, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å plan- och profilritningarna utmärkta avvägningspålarna.

§ 5.

Arvid Svensson och Nils Nilsson förklarade, att de med sin ansökan om syneförrättning avsåge att få vissa, dem tillhöriga områden nöjaktigt torrlagda. De yrkade därför dels att det nuvarande huvuddiket - sträckan 0+24 - skulle upptagas från påle 0 väster och norr ut så långt det erfordrades för torrläggning av deras marker, dels att sidodiket 0+100-100+96 skulle upptagas. Även yrkade de att omnämnda dikessträckor skulle utföras som täckta avlopp åtminstone i de delar, desamma berörde deras fastigheter.

§ 6.

Johannes Olsson, Bror Andersson och August Persson förklarade sig villiga att såsom sökande biträda förrättningen samt under-tecknade därom särskild förening /Bil. nr 4/, vilket av synemännen

4.

vitsordades och prövades lämpligt. De yrkade att dikesströkan 0-24 skulle upptagas så långt det erfordrades för torrläggning av deras marker samt att avloppet skulle utföras som täckt dike åtminstone i de delar, detsamma berörde deras fastigheter.

§ 7.

Johannes Olsson yrkade, att dikesströkorna 4+66=40-43+82 och 9+6=30-31+77 skulle upptagas och utföras som täckta avlopp.

§ 8.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 9.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i Hrendet komme att hållas i Allerums kommunalrum fredagen den 21 instundande december kl. 10 f.m.

Allerum den 13 november 1934.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Sven P. Cato,

Eric Larsson

Gode män.

År 1934 den 21 december inställde sig synevännen åter i Allerums kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakkägare hade tillståndskommit.

Arvid Svensson, Allerum nr 4,

Nils Nilsson, Allerum nr 3,

Johannes Olsson, Allorum nr 4,

Emil Persson, Allorum nr 4,

Bror Andersson, Allorum nr 5,

Alfred Lindau, Allorum nr 5,

August Persson, Allorum nr 6,

Sten Persson, Allorum nr 9,

Sture Nilsson, Allorum nr 10,

Emanuel Billsten, Allorum nr 12,

Herman Nilsson, Rydsfält,

Ludvig Persson, Tornhult nr 1,

Greve Otto Wachtmeister, Kulla Gunnarstorp.

§ 10.

Till protokollet skulle antecknas följande yrkanden och
uttalanden, gjorda vid synegången den 13 sistlidne november.

1/ Alfred Lindau bestred att avlopp finge upptagas över hans
fastighet i den av Johannes Olsson påyrkade sträckningen 9+6=
=30-31+77 / förrättningsprotokollets § 7/ samt yrkade att
vattnet från Olssons fastighet Allorum 4³ skulle avledas ut-
med södra sidan av Olssons utfartsväg till påle 6+74 - strä-
kan 31+85-6+74. Synemännen iakttog, att Johannes Olssons
fastighet Allorum 4³ nu avvattnades genom ett av 6" tegelrör
utfört tåkt dike, som upptagits över Lindaus fastighet i
sträckningen 9+6=30-30+85, att fallet i sträckningen 30-21+85
var synnerligen gott, att ett öppet dike antagligen en gång
i tiden funnits i sträckan 30-31+85, men sedermera igenlagts
samt att på grund av motfall svårigheter måtte att avleda

vattnet från fastigheten Allerum ³ 4 i den av Lindau påyrkade sträckningen.

2/ Det ansågs lämpligt, att det nuvarande avloppet riktades å sträckorna 7+27-8+50, 9+45 och 10+26 samt 14+77-17+24.

3/ Emanuel Billsten påfordrade, att dikesströkan 21+8-18+30 skulle utföras som täckt ledning, därest de nuvarande dimensionerna för denna dikesströka måste ökas till följd av det planerade företagets genomförande. Billsten framhåll, att han komme att tillskyndas betydande skador, därest det nuvarande diket ytterligare utvidgades och jordvallar upplades på hans mark samt att den berörda fastighetens areal redan nu vore så liten, att den ej kunde ytterligare minskas. Komme avloppet emellertid mot Billstens bestridande att upptagas som öppet avlopp å strökan 21+8-18+30, yrkade han dels att avloppet, där detsamma å strökan 18+30-18+53 berörde hans trädgård, skulle utvidgas åt vänstra sidan samt samtliga massor å denna ströka likaledes uppläggas på vänstra sidan, dels att dikningsföretaget skulle åläggas nybygga trumma över avloppet vid påle 18+53, dels att full ersättning måtte tillerkännas honom dels för jord, som åtgår till avloppets utvidgning, dels för intrång genom jordupplag.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande, som nu föreläge i preliminärt skick. Beträffande dikesströkan B-C över Emanuel Billstens fastighet, beräknade förrättningsmannen kostnaderna för densammes utförande till 1300 å 1400 kronor, däri inräknat jämväl kostnaderna för nybyggnad av en

trumma ävensom eventuella ersättningsbelopp. Kostnaderna för samma dikessträckas utförande som täckt ledning hade åter beräknats till 4.000 & 4.100 kronor, därvid kostnaderna för rör med 90 cm inre diameter beräknades till 12,75 kronor per m och kostnaderna för rörens läggning och höljning m.m. till 2,- kr. per m.

§ 12.

Emanuel Billsten yrkade, att företaget måtte åläggas utföra tvenne trummor över dikessträckan B-C, därest denna komme till utförande som öppet dike. Billsten förklarade, att han nu endast hade bro över avloppet vid påle 18+53.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll med tillkännagivande att nytt sammanträde i Åkerdet komme att hållas i Allerums kommunalrum fredagen den 11 januari 1935 kl. 9,30 f.m.

Allerum den 21 december 1934.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Eric Larsson Sven P. Gato

Gode män.

År 1935 den 11 januari inställde sig synemännen åter i Allerums kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakkägare hade tillstådeskommit:

Arvid Svensson, Allerum nr 4,

Nils Nilsson, Allerum nr 3,
 Johannes Olsson, Allerum nr 4,
 Emil Persson, Allerum nr 4,
 Bror Andersson, Allerum nr 5,
 August Persson, Allerum nr 6,
 Sten Persson, Allerum nr 9,
 Sture Nilsson, Allerum nr 10,
 Emanuel Billsten, Allerum nr 12,
 Olaus Nilsson, Ry,
 Herman Nilsson, Rydsfält,
 Ludvig Persson, Tornhult nr 1,
 Greve Otto Wachtmeister, Kulla Gunnarstorp, genom bokhållare Axel Månsson enligt fullmakt. /Bil. nr 5/.

§ 14.

Förrättningsmännen redogjorde för det förslag till avlopps upp-
 tagande och företagets utförande, som nu föreläge i definitivt skick,
 samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Hand-
 lingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande
 underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöj-
 de ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 16.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L.
11:85.

§ 17.

Överlämnade förrättningsmannen till lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum nr 4 per Ödåkra ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagervode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 18.

Närvarande sakägare uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag eller annat liknande anslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum nr 4 per Ödåkra, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder.

§ 19.

Sedan närvarande sakägare förklarat sig beredda att omödelbart utse styrelse för företaget, valdes till ledamöter i styrelsen lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum nr 4 per Ödåkra, tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukarna Johannes Olsson, Allerum nr 4 och Sten Persson, Allerum nr 9 med lantbrukaren Sture Nilsson, Allerum nr 10 till suppleant.

§ 20.

Till revisorer av företagets räkenskaper valdes lantbrukarna Nils Nilsson, Allerum nr 3 och Ludvig Persson, Tornhult nr 1 med lantbrukaren August Persson, Allerum nr 6 till suppleant.

§ 21.

Förrättningsmannen meddelade att till företaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i mom. 10 av synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande och alltså nu överlämnas till lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum nr 4 per Ödåkra.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Allerum den 11 januari 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Eric Larsson Sven P. Cato

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhuslän.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av marker tillhörande Allerum nr 4 m.fl. fastigheter uti Allerums socken.

Allerum per Ödåkra den 5 januari 1934.

Arvid Svensson

Nils Nilsson

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 11 januari 1934.

Fr. Ramel

T. Kinnman

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Allerum nr 4 m.fl. fastigheter uti Allerums spoken av Malmöhus län, kommer att hållas i Allerums kommunalrum tisdagen den 13 instundande november kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Allerum ³ 3, ³ 4, ¹³ 4, ¹⁸ 4, ²¹ 4, ²² 4, ⁴ 5, ¹¹ 5, ³ 6, ³ 9, ⁶ 10, ¹⁵ 12 och ³ 14, Tornhult ¹ 1, Tornhult La ⁹ 2 samt Ry ¹ 1, dels dikningsföretaget "Nygrävning av den s.k. Starbäcken av år 1893", dels dikningsföretaget "Allerum nr 9 av år 1897".

Malmö den 6 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Waller

Statens lantbruksingenjör,

Förestående kungörelse uppläst den 14 oktober 1934 för Al-

llerums församling i Allerums kyrka betygar:

Albin G. Bergstrand

p.1.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsågts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker till Allerum nr 4 m.fl. fastig-
heter uti Allerums socken av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för un- derrättelsens avsändande.
-----------	---------	---

1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Allerums församling, /kungörelse/, Allerum		6/10 1934

Nämndeman Sven P. Gato, /god man/, Lundsgården, Hålsingborg	"	"
---	---	---

Lantbr. Eric Larsson, /god man/, Fleninge, Kattarp	"	"
--	---	---

Lantbr. Nils Nilsson, Östergård,	Ödåkra	9/10 "
----------------------------------	--------	--------

Lantbr. Arvid Svensson, Allerum nr 4,	"	" "
---------------------------------------	---	-----

Lantbr. Emil Persson, " " 4,	Allerum	" "
------------------------------	---------	-----

Lantbr. Nils Svensson, " " 4,	"	" "
-------------------------------	---	-----

Lantbr. Johannes Olsson, " " 4,	"	" "
---------------------------------	---	-----

Lantbr. Bror Andersson, " " 5,	"	" "
--------------------------------	---	-----

Lantbr. Alfred Lindau, " " 5,	"	" "
-------------------------------	---	-----

Lantbr. August Persson, " " 6,	"	" "
--------------------------------	---	-----

Lantbr. Sten Persson, " " 9,	"	" "
------------------------------	---	-----

Lantbr. Sture Nilsson, " " 10,	"	" "
--------------------------------	---	-----

Lantbr. Emanuel Billsten, " " 12,	"	" "
-----------------------------------	---	-----

1.	Lantbr. Olaus Nilsson, Hjälmskult,	Allerum	9/10 1934
2.	Arr. Herman Nilsson, Rydsfält,	"	" "
3.	Greve Otto Wachtmeister, Kulla Gunnars- torp,	Hälsingborg	" "
	Arr. Ludvig Persson, Tornhult,	Allerum	" "
	Arr. Karl Engdahl, Ry,	"	" "
	Lantbr. Knut Nilsson, Tornhult,	"	" "

Malmö den 9 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Allerum nr 4 m.fl. fastigheter uti Allerums socken av Malmöhus län.

Allerum den 13 november 1934.

Joh:s Olsson, Aug. Persson, Bror Andersson.

Egenhändiga namnteckningarna vitsorda:

O.H. Wallér, Sven P. Cato, Eric Larsson.

Bil. nr 5.

Fullmakt

för herr Axel Månsson, att å mina vägnar närvara vid sammanträde

angående det dikningsföretag inom Allerums socken, varom sammantråde
utsatts att avhållas av statens lantbruksingeniör den 11 januari 1935
samt därvid min talan föra och rätt bevaka, varjämte ombudet jämväl
äger föra min talan vid förrättningens fortsättande och kommande sam-
manträden.

Kulla Gunnarstorp den 31 dec. 1934.

Otto Wachtmeister

Vittna:

Vivi Nilsson

E.M. Persson

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Allerums socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Allerum	14 ³		1/16		<u>Olaus Nilsson.</u>
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o vinner ej båtnad
				6	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Allerum	12 ⁵		1/18		<u>Emmanuel Billsten.</u>
				7	Åker, vinner ej båtnad,
				8	D:o d:o
				9	Tomt d:o
				10	Åker, m.p.lättlera
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o vinner ej båtnad
				15	D:o högländ
				16	D:o d:o
				17	Tomt d:o
					<u>Överföres</u>

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tornhult	1		1/3		Överfört
				18	Åker, högländ
					Summa
					<u>Otto Wachtmeister.</u>
					<u>arr. Ludvig Persson.</u>
				19	Åker, vinner ej båtnad
				20	D:o m.p. lättilera
				21a	D:o d:o
				21b	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	Äng, ngt buskbevuxt
				29	D:o d:o
				30	Åker, högländ
				31	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
2 07						4 32		2755 -			3156 -			401 -		
						09										
2 07						4 41		2755 -			3156 -			401 -		
						39										
43								1400	602 -		1600	688 -	200	86 -		
16								900	144 -		1600	256 -	700	112 -		
34								900	306 -		1600	544 -	700	238 -		
43								1400	602 -		1600	688 -	200	86 -		
14								1000	140 -		1600	224 -	600	84 -		
18								900	162 -		1600	288 -	700	126 -		
10								900	90 -		1600	160 -	700	70 -		
1 -								1400	1400 -		1600	1600 -	200	200 -		
95								1400	1330 -		1600	1520 -	200	190 -		
		03						200	6 -		400	12 -	200	6 -		
		12						200	24 -		400	48 -	200	24 -		
						3 25										
						13										
4 12	15					3 38		4806 -			6028 -			1222 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ry	1 ¹ 1,2		$\frac{1}{2} + \frac{5}{16}$	gem. äg.	<u>Otto Wachtmeister.</u> <u>arr. Karl Engdahl.</u> 32 Åker, m.p.lättlera 33 Märgelgrav 34 D:o 35 Åker, m.p.lättlera 36 D:o d:o 37 D:o d:o 38 D:o högländ 39 D:o d:o 40 D:o d:o 41 D:o d:o <u>Summa</u> Tornhult Lilla 2 ⁹ 1/16 42 Åker, m.p.lättlera 43 D:o d:o 44 Märgelgrav <u>Summa</u> <u>Avdelning II.</u> Allerum 10 ⁶ 7/96 45 Märgelgrav <u>Överföres</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				46	Åker, m.p.lättlera
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
					Summa
Allerum	9 ³		avs.		Sten Persson.
				55a	Åker, m.p.lättlera
				55b	D:o d:o
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	D:o högländ
				61	Mårgelgrav
				62	Åker, högländ
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		11	12		13	14		15	16	
							11									
1 02								1000	1020	-	1600	1632	-	600	612	-
59								1200	708	-	1600	944	-	400	236	-
23								1300	299	-	1600	368	-	300	69	-
50								1300	650	-	1600	800	-	300	150	-
44								1200	528	-	1600	704	-	400	176	-
43								900	387	-	1600	688	-	700	301	-
06								900	54	-	1600	96	-	700	42	-
09								1000	90	-	1600	144	-	600	54	-
08								1300	104	-	1600	128	-	300	24	-
3 44							11		3840	-		5504	-		1664	-
21								1300	273	-	1600	336	-	300	63	-
18								900	162	-	1600	288	-	700	126	-
73								900	657	-	1600	1168	-	700	511	-
79								1300	1027	-	1600	1264	-	300	237	-
2 73								1400	3822	-	1600	4368	-	200	546	-
1 09								1400	1526	-	1600	1744	-	200	218	-
							2 35									
							02									
							19									
5 73							2 56		7467	-		9168	-		1701	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				63a	Åker, högländ
				63b	Märgelgrav
				64	Åker, högländ
				65	D:o m.p.lättlera
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
				70	D:o d:o
					~~Stamma~~
Allerum	6 ³		1/8		<u>August Persson.</u>
				71	Åker, m.p.lättlera
				72	D:o d:o
				73	D:o d:o
				74	D:o d:o
				75	Märgelgrav
				76	Åker, m.p.lättlera
				77	Äng
				78	Åker, m.p.lättlera
				79	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5	73					2	56		7457	-		9168	-		1701	-
						19										
						04										
						44										
30								1300	390	-	1600	480	-	300	90	-
68								900	612	-	1600	1088	-	700	476	-
08								900	72	-	1600	128	-	700	56	-
14								1300	182	-	1600	224	-	300	42	-
13								1300	169	-	1600	208	-	300	39	-
12								900	108	-	1600	192	-	700	84	-
7	18					3	23		9000	-		11488	-		2488	-
15								1300	195	-	1600	240	-	300	45	-
49								800	392	-	1600	784	-	800	392	-
10								800	80	-	1600	160	-	800	80	-
18								1300	234	-	1600	288	-	300	54	-
						06										
04								800	32	-	1600	64	-	800	32	-
	06							200	12	-	400	24	-	200	12	-
06								1300	78	-	1600	96	-	300	18	-
03								800	24	-	1600	48	-	800	24	-
1	05	06				06			1047	-		1704	-		657	-

PETTERSCNSKA BOKTR EFTR

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	05		06				06		1047	-		1704	-		657	-
	24							800	192	-	1600	384	-	800	192	-
	42							1200	504	-	1600	672	-	400	168	-
1	71		06				06		1743	-		2760	-		1017	-
	48							1300	624	-	1600	768	-	300	144	-
	12							800	96	-	1600	192	-	800	96	-
			02					100	2	-	⁴⁰⁰ ~~600~~	8	-	300	6	-
	06							800	48	-	1600	96	-	800	48	-
	05							1300	65	-	1600	80	-	300	15	-
							02									
							03									
							23									
	26							1300	338	-	1600	416	-	300	78	-
	13							900	117	-	1600	208	-	700	91	-
	08							800	64	-	1600	128	-	800	64	-
	13							900	117	-	1600	208	-	700	91	-
	06							800	48	-	1600	96	-	800	48	-
	08							800	64	-	1600	128	-	800	64	-
	06							1300	78	-	1600	96	-	300	18	-
1	51		02				28		1661	-		2424	-		763	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanslät	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Allerum	~~5~~ ¹¹		~~512~~ ⁹		<u>Avdelning III.</u> <u>Bror Andersson.</u> 82 Åker, m.p.lättlera 83 D:o d:o 84 Äng 85 Tomt 86 D:o 87 Tomt, högländ 88 Märgelgrav 89 Åker, högländ 90 D:o m.p.lättlera 91 D:o d:o 92 D:o d:o 93 D:o d:o 94 D:o d:o 95 D:o d:o 96 D:o d:o Summa
Allerum	5 ⁴		1/64		<u>Avdelning IV.</u> <u>Alfred Lindau.</u> 97 Åker, m.p.lättlera Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
48								1300	624	-	1600	768	-	300	144	-
12								800	96	-	1600	192	-	800	96	-
		02						100	2	-	600	8	-	300	6	-
06								800	48	-	1600	96	-	800	48	-
05								1300	65	-	1600	80	-	300	15	-
						02										
						03										
						23										
26								1300	338	-	1600	416	-	300	78	-
13								900	117	-	1600	208	-	700	91	-
08								800	64	-	1600	128	-	800	64	-
13								900	117	-	1600	208	-	700	91	-
06								800	48	-	1600	96	-	800	48	-
08								800	64	-	1600	128	-	800	64	-
06								1300	78	-	1600	96	-	300	18	-
1 51		02				28		1661		-	2424		-	763		-
03								900	27	-	1600	48	-	700	21	-
03									27	-		48	-		21	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				98	Åker, m.p.lättlera
				99	Märgelgrav
				100	Åker, m.p.lättlera
				101	D:o d:o
				102	D:o högländ
				103	Tomt, d:o
				104	Åker, d:o
				105	D:o m.p.lättlera
				106	D:o d:o
				107	D:o d:o
				108	Tomt
				109	D:o
				110	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>
Allerum	4 ³		1/8		Johannes Olsson.
				111	Märgelgrav
				112	Åker, m.p.lättlera
				113	D:o d:o
				114	D:o d:o
				115	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
03									27	-		48	-		21	-
07								1300	91	-	1600	112	-	300	21	-
						02										
14								900	126	-	1600	224	-	700	98	-
09								1300	117	-	1600	144	-	300	27	-
						81										
						06										
						83										
54								1400	756	-	1600	864	-	200	108	-
26								1300	338	-	1600	416	-	300	78	-
11								1300	143	-	1600	176	-	300	33	-
07								1300	91	-	1600	112	-	300	21	-
10								1300	130	-	1600	160	-	300	30	-
29								1300	377	-	1600	464	-	300	87	-
1 70						1 72			2196	-		2720	-		524	-
						02										
85								1000	1850	-	1600	1360	-	600	510	-
20								1300	260	-	1600	320	-	300	60	-
1 02								1300	1326	-	1600	1632	-	300	306	-
67								1300	871	-	1600	1072	-	300	201	-
2 74						02			3307	-		4384	-		1077	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört 116 Tomt, 117 D:o 118 Åker, m.p.lättlera 119 D:o d:o 120 D:o d:o 121 D:o d:o 122 D:o högländ 123 D:o d:o 124 Tomt d:o 125 D:o d:o 126 Åker, d:o 127 D:o d:o Summa <u>Avdelning V.</u> Allerum
	21 4		15 256		<u>Johannes Olsson.</u> 128 Åker, högländ 129 D:o m.p.lättlera 130 Äng, 131 Åker, m.p.lättlera 132 D:o d:o Överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				133	Åker, m.p.lättlera
				134	D:o d:o
				135	D:o d:o
				136	Äng,
				137	Åker, högländ
					Summa
Allerum	22 4		2 256		Nils Svensson.
				138	Åker, m.p.lättlera
					Summa
					Avdelning VI.
Allerum	22 4		2 256		Nils Svensson.
				139	Åker, m.p.lättlera
				140	D:o d:o
				141	Tomt, högländ
				142	Åker, d:o
					Summa
Allerum	21 4		15 256		Johannes Olsson.
				143	Åker, m.p.lättlera
				144	D:o d:o
				145	D:o d:o
					Överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				146	Åker, m.p.lättlera
				147	D:o d:o
				148	D:o d:o
				149	D:o d:o
				150	D:o d:o
				151	D:o d:o
				152a	D:o d:o
				152b	D:o d:o
				153	D:o högländ
					Summa
Allerum	18 4		3 256		Eml Persson.
				154	Åker, m.p.lättlera
					Summa
					<u>Avdelning VII.</u>
Allerum	21 4		15 256		Johannes Olsson.
				155	Åker, högländ
				156	D:o d:o
				157	D:o m.p.lättlera
				158	Äng,
				159	Stenröse, imp.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	60								3380	-		4160	-		780	-
21								1400	294	-	1600	336	-	200	42	-
67								1400	938	-	1600	1072	-	200	134	-
20								1400	280	-	1600	320	-	200	40	-
09								1400	126	-	1600	144	-	200	18	-
10								1400	140	-	1600	160	-	200	20	-
23								1400	322	-	1600	368	-	200	46	-
17								1400	238	-	1600	272	-	200	34	-
09								1400	126	-	1600	144	-	200	18	-
1 43																
4	36							1 43	5844	-		6976	-		1132	-
39								1300	507	-	1600	624	-	300	117	-
39									507	-		624	-		117	-
88							22									
							86									
88								1300	1144	-	1600	1408	-	300	264	-
		05						100	5	-	400	20	-	300	15	-
							01									
88	05					1	09		1149	-		1428	-		279	-

<u>Socken, by och hemman</u>	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				160	Åker, m.p.lättlera
					~~Summa~~
Allerum	13 4		107 512		Arvid Svensson.
				161	Åker, m.p.lättlera
				162	D:o d:o
				163	Märgelgrav
				164	Äng,
				165	D:o högländ
				166	D:o d:o
				167	D:o d:o
				168	D:o d:o
				169	Äng,
				170	D:o,
				171	Märgelgrav
				172	D:o
				173	Åker, m.p.lättlera
				174	D:o d:o
				175a	D:o d:o
				175b	D:o d:o
				176	Äng,
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
88	05			1 09			1149 -			11428 -			279 -			
2 10							1300 2730 -		1600	3360 -		300	630 -			
2 98	05			1 09			3879 -			4788 -			909 -			
2 44							1200 2928 -		1600	3904 -		400	976 -			
1 37							1200 1644 -		1600	2192 -		400	548 -			
				02												
	23						500 115 -		600	138 -		100	23 -			
				56												
				51												
				03												
				14												
	02						500 10 -		600	12 -		100	2 -			
	07						500 35 -		600	42 -		100	7 -			
				09												
				04												
09							1200 108 -		1600	144 -		400	36 -			
39							1200 468 -		1600	624 -		400	156 -			
24							1200 288 -		1600	384 -		400	96 -			
77							1200 924 -		1600	1232 -		400	308 -			
	05						500 25 -		600	30 -		100	5 -			
5 30	37			1 39			6545 -			8702 -			2157 -			

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				177	Åker, vinner ej båtnad
				178	D:o d:o
				179	D:o d:o
				180	D:o m.p.lättlara
				181	D:o d:o
				182	D:o d:o
				183	D:o d:o
				184	D:o d:o
				185	D:o d:o
				186	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Allerum	3 ³		5/32		<u>Nils Nilsson.</u>
				187	Åker, m.p.lättlara
				188	D:o d:o
				189	Äng,
				190	Mårgelgrav
				191	Åker, m.p.lättlara
				192	D:o vinner ej båtnad
				193	D:o d:o
				194	D:o m.p.lättlara
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7.		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	30		37			1	39		6545	-		8702	-		2157	-
							36									
							63									
						1	14									
73								1200	876	-	1600	1168	-	400	292	-
43								1200	516	-	1600	688	-	400	172	-
68								1200	816	-	1600	1088	-	400	272	-
06								1200	72	-	1600	96	-	400	24	-
29								1200	348	-	1600	464	-	400	116	-
08								1200	96	-	1600	128	-	400	32	-
31								1200	372	-	1600	496	-	400	124	-
7	88		37			3	52		9641	-		12830	-		3189	-
84								1200	1008	-	1600	1344	-	400	336	-
46								1200	552	-	1600	736	-	400	184	-
			55					300	165	-	400	220	-	100	55	-
							02									
1	-							1200	1200	-	1600	1600	-	400	400	-
						2	12									
							54									
94								1200	1128	-	1600	1504	-	400	376	-
3	24		55			2	68		4053	-		5404	-		1351	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				195	Märgelgrav
				196	D:o
				197	Åker, m.p.lättlara
					Summa
					Sammandrag.
Allerums socken.					Avdelning I.
Allerum	14 ³		1/16	1-6	Olaus Nilsson
D:o	12 ⁵		1/18	7-18	Emanuel Billsten
Tornhult	1 ¹		1/3		Otto Wachtmeister
				19-31	arr. Ludvig Persson
Ry	1 ¹ 1,2	gen. hg.	$\frac{1}{2} + \frac{5}{16}$		Otto Wachtmeister,
				32-41	arr. Karl Engdahl
Tornhult Lilla	2 ⁹		1/16	42-44	Knut Nilsson
					Summa för avdelning I
					Avdelning II.
Allerum	10 ⁶		7/96	45-54	Sture Nilsson
D:o	9 ³		avs. 55a- -70		Sten Persson
D:o	6 ³		1/8	71-81	August Persson
					Summa för avdelning II

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
3 24	55		2 68		4053 -		5404 -		1351 -							
			02													
			03													
52				1200	624 -	1600	832 -	400	208 -							
3 76	55		2 73		4677 -		6236 -		1559 -							
1 71			1 04		2121 -		2425 -		304 -							
2 07			4 41		2755 -		3156 -		401 -							
4 12	15		3 58		4806 -		6028 -		1222 -							
1 94			4 68		2783 -		3104 -		321 -							
36			03		456 -		576 -		120 -							
10 20	15		13 54		12921 -		15289 -		2368 -							
3 44			11		3840 -		5504 -		1664 -							
7 18			3 23		9000 -		11488 -		2488 -							
1 71	06		06		1743 -		2760 -		1017 -							
12 33	06		3 40		14583 -		19752 -		5169 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<u>Avdelning III.</u>
Allerum	11 5		$\frac{9}{512}$	82- -96	Bror Andersson
					<u>Summa för avdelning III</u>
					<u>Avdelning IV.</u>
Allerum	4 5		1/64	97- -110	Alfred Lindau
D:o	3 4		1/8	111- -127	Johannes Olsson
					<u>Summa för avdelning IV</u>
					<u>Avdelning V.</u>
Allerum	21 4		$\frac{15}{256}$	128- -137	Johannes Olsson
D:o	22 4		$\frac{2}{256}$	138	Nils Svensson
					<u>Summa för avdelning V</u>
					<u>Avdelning VI.</u>
Allerum	22 4		$\frac{2}{256}$	139- -142	Nils Svensson
D:o	21 4		$\frac{15}{256}$	143- -153	Johannes Olsson
D:o	18 4		$\frac{3}{256}$	154	Emil Persson
					<u>Summa för avdelning VI</u>
					<u>Avdelning VII.</u>
Allerum	21 4		$\frac{15}{256}$	155- -160	Johannes Olsson
D:o	13 4		$\frac{107}{512}$	161- -186	Arvid Svensson

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 51	02		28		1661 -		2121 -		763 -							
1 51	02		28		1661 -		2121 -		763 -							
1 70			1 72		2196 -		2720 -		524 -							
5 21			4 87		6659 -		8384 -		1725 -							
6 61			6 57		8855 -		11104 -		2249 -							
2 53	07		62		3271 -		4076 -		805 -							
15					195 -		240 -		45 -							
2 68	07		62		3466 -		4316 -		850 -							
74			1 02		962 -		1184 -		222 -							
4 36			1 43		5844 -		6976 -		1132 -							
39					507 -		624 -		117 -							
5 49			2 45		7313 -		8784 -		1471 -							
2 98	05		1 09		3879 -		4788 -		909 -							
7 88	37		3 52		9611 -		12830 -		3189 -							
10 86	42		4 61		13520 -		17618 -		4098 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Allerum	3 ³		5/32	187-197	Överfört. Nils Nilsson <u>Summa för avdelning VII</u> <u>Summa för alla avdelningar</u>

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		/Öppna dikessträckor/.								
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
		<u>Schaktning.</u>								
24+16-23	116	Ngt grusbl. lera, ³ m.	50	-,70	35	-				
23-22	100	D:o , ngt								
		sten ³ m.	110	-,90	99	-				
22-21+8	92	D:o d:o ³ m.	100	1,-	100	-	234	-		
<u>Tills. 308 meter.</u>			<u>Tills. 260 ³m.</u>							
		<u>Stensättning av stötsidorna</u>								
		i krökarna vid pålarna 22								
		och 21+8 till 0,6 m. verti-								
		kal höjd och 6 m längd								
		/0,6x1,6x2x6/ ² m.	12,-	2,-			24	-		
		<u>Ersättning för jord, som</u>								
		åtgår till dikessträckans								
		upptagande till föreskri-								
		ven bredd:								
		<u>Till Olaus Nilsson såsom</u>								
		ägare av Allerum ³ 14,								
		/2x216x0,25x0,11+92x0,25x								
		x0,13/			14	87				
		<u>Till Emanuel Billsten såsom</u>								
					14	87	258	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	7	8	8	
		Överfört			14	87	258	-		
		Hägare av Allerum 12 ⁵ ; /92x0,25x0,13/ <u>Ersättning för intrång ge-</u> <u>nom jordupplag:</u> <u>Till Olaus Nilsson såsom</u> Hägare av Allerum 14 ³ ; 210,- m ³ à 0,30 kr. <u>Till Emanuel Billsten så-</u> som Hägare av Allerum 12 ⁵ ; 50 m ³ à 0,30 kr. <u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> ca 10 % med <u>Dikessträckan B-C.</u> <u>Schaktning.</u>			2	99				
					63	-				
					15	-	95	86		
							26	14	380	-
21+8-20	108	Grusbl. lera, ngt sten, m ³	170	1,10	187	-				
20-19	100	D:o d:o m ³	190	1,30	247	-				
19-18+30	70	D:o d:o m ³	120	1,40	168	-	602	-		
<u>Tills.</u>	<u>278</u>	<u>meter.</u>	<u>Tills.</u>	<u>480</u>	<u>m³</u>					
		<u>Nybyggnad av Ägotrumma vid</u> påle 18+53. Utföres med 4,- m körbana av betongrör med Överföres					602	-	380	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					602	-	380	-
		1,- m inre diam. st	1	280,-			280	-		
		<u>Stensättning</u> av stötsidor- na i krökarna vid pålarna 19+62 och 18+90 till 0,6 m vertikal höjd och 6,- m. längd; /0,6x1,6x2x6/ m ²	12	2,-	24	-				
		<u>Stensättning</u> av högra slän- ten utmed tomten till Alle- rum 12 ⁵ mellan pålarna 18+ +53 och 18+30 till 0,6 m vertikal höjd och 23,- m längd; /0,6x1,6x23/ m ²	22	2,-	44	-	68	-		
		<u>Ersättning</u> för jord, som åt- går till dikessträckornas upptagande till föreskriven bredd: <u>Till Emanuel Billsten såsom</u> ägare av Allerum 12 ⁵ ; /2x146x0,6x0,14+2x132x0,5x x0,16/ <u>Ersättning</u> för intrång ge- nom jordupplag:								
		Överföres			45	65	950	-	380	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			45	65	950	-	380	-
		<u>Till Emanuel Billsten så-</u> son ägare av Allerum 12 ⁵ ; 480 m ³ à 0,60 kr.			288	-	333	65		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					96	35	1380	-
		<u>Dikesströkan C-D.</u> <u>Schaktning.</u>								
18+30-17+ +24=60+ +206	106	Grusbl. lera, ngt sten m ³	160	1,40			224	-		
		<u>Stensättning</u> av stötsidan i kröken vid påle 18 till 0,6 m vertikal höjd och 6,- m längd; /0,6x1,6x6/ m ³	6	2,-			12	-		
		<u>Ersättning</u> för jord, som åtgår till dikesströkans upptagande till föreskriven bredd:								
		<u>Till Otto Wachtmeister så-</u> son ägare av Tornhult 1; /2x76x0,6x0,14+2x30x0,6x x0,1/			16	37				
		<u>Ersättning</u> för intrång ge-								
		Överföres			16	37	236	-	1760	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			16	37	236	-	1760	-
		non jordupplag:								
		<u>Till Otto Wachtmeister så-</u>								
		1 som ägare av Tornhult 1 ;								
		160 m ³ à 0,40 kr.			64	-	80	37		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					23	63	340	-
		<u>Täckta dikessträckor.</u>								
		<u>Dikessträcken D-E.</u>								
		<u>Utvidgning och avjämning å</u>								
		en sträcka av omkr. 10,- m								
		räknat från påle 17+24=60+								
		+206, av det från väster								
		kommande diket jämte erfor-								
		derlig stensättning. Arbe-								
		tet vidtages för att skydda								
		utloppet vid påle 17+24=								
		=60+206						40	-	
17+24=60+ +206-60= =14+77	206	<u>Inköp av 24" cementrör</u> m	206	6,-	1236	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		ning och höljning	m	206	2,40	494	40	1730	40	
		<u>Ommurning - öga - vid på-</u>								
		Överföres						1770	40	2100 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1770	40	2100	-
		1e 17+24=60+206 st	1	40,-	40	-				
		<u>Brunn</u> med 1,- m inre diam., utförd med särskilt intag för från söder kommande vatten; vid påle 60+75 st	1	80,-	80	-				
		<u>Brunnar</u> med 1,- m inre dia- meter; vid pålarna 60+69 och 60=14+77 st.	2	70,-	140	-	260	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med</u>					199	60	2230	-
		<u>Dikesströkan E-F-G.</u>								
60=14+77- -10+26= =55+69	451	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m	451	4,75	2142	25				
		<u>Schaktning, rörens lägg- ning och höljning</u> m	451	1,50	676	50	2818	75		
		<u>Brunnar</u> med 0,8 m inre dia- meter; vid pålarna 13+88, 13+22, 12+40, 11+22 och 10+26 st	5	50,-			250	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med</u>					311	25	3380	-
		Överföres							7710	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							7710	-
		<u>Dikessträckan G-H.</u>								
10+26=55+ +69-55=9+ +45-9+6= =30	108	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	108	3,75	405	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	108	1,60	172	80	577	80		
		<u>Brunn</u> med 0,8 m inre diam.;								
		vid påle 9+6=30 st	1	50,-			50	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					62	20	690	-
		<u>Dikessträckan H-I.</u>								
9+6-8+50= =50+101	56	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	56	3,75	210	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	56	1,20	67	20	277	20		
		<u>Brunn</u> med 0,8 m inre diam.;								
		vid påle 8+50=50+101 st	1	50,-			50	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					32	80	360	-
		<u>Dikessträckan I-K-L.</u>								
8+50=50+ +101-50= =7+27-6+ +74	154	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	154	3,-	462	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	154	1,60	246	40	708	40		
		Överföres					708	40	8760	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					708	40	8760	-
		<u>Brunnar med 0,8 m inre dia-</u>								
		<u>meter; vid pålarna 7+27=</u>								
		<u>=50 och 6+74</u> st	2	50,-			100	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		<u>betsledning m.m. tillägges</u>								
		<u>ca 10 % med</u>					81	60	890	-
		<u>Dikesströkan L-M.</u>								
6+74=4+ +66=40	208	<u>Inköp av 18" cementrör m</u>	208	3,75	780	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		<u>ning och höljning</u> m	208	1,30	270	40	1050	40		
		<u>Brunnar med 0,8 m inre dia-</u>								
		<u>meter; vid pålarna 5+83</u>								
		<u>och 4+66=40</u> st	2	50,-			100	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		<u>betsledning m.m. tillägges</u>								
		<u>ca 10 % med</u>					119	60	1270	-
		<u>Dikesströkan M-N-O-P.</u>								
4+66-2+91	175	<u>Inköp av 18" cementrör m</u>	175	3,75	656	25				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
		<u>ning och höljning</u> m	175	1,30	227	50				
2+91-0+54	237	<u>Inköp av 15" cementrör m</u>	237	3,-	711	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u>								
Övf.	412	Överföres			1594	75			10920	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	412	Överfört			1594	75			10920	-
		ning och höljning m	237	1,20	284	40				
0+54-0= =100-100+ +96	150	Inköp av 12" cementrör m	150	2,40	360	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	150	1,20	180	-	2419	15		
Tills.	562	meter.								
		Brunnar med 0,6 m inre dia-								
		meter; vid pålarna 2+91,								
		1+70 och 0+54 st	3	35,-	105	-				
		Brunnar med 0,6 m inre dia-								
		meter; utförda med särskil-								
		da intag för mottagande av								
		tillrinnande vatten; vid								
		pålarna 0=100 och 100+96 st	2	45,-	90	-	195	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					265	85	2880	-
		Sidoavlopp.								
		Dikessträckan H-H.								
9+6=30- -31+77	177	Inköp av 8" cementrör m	177	1,50	265	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	177	1,-	177	-	442	50		
		Brunnar med 0,6 m inre dia-								
		Överföres					442	50	13800	-

PETTERSONSKA BOKTA EFTIR
• THARA •

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Huvudavlopp.</u>								
		<u>Öppna dikessträckor.</u>								
308		Dikessträckan A-B			380	-				
278		" B-C			1380	-				
106	692	" C-D			340	-	2100	-		
		<u>Täckta dikessträckor.</u>								
206		Dikessträckan D-E			2230	-				
451		" E-F-G			3380	-				
108		" G-H			690	-				
56		" H-I			360	-				
154		" I-K-L			890	-				
208		" L-M			1270	-				
562	1745	" M-N-O-P			2880	-	11700	-	13800	-
		<u>Sidaavlopp.</u>								
		<u>Täckta dikessträckor.</u>								
177		Dikessträckan H-H ¹			590	-				
382	559	" M-M ¹			1010	-			1600	-
Summa	2996	meter.			Summa	kronor			15400	-
		Allerum den 11 januari 1935.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Dikessträckan C-D.</u>					
18+30	-	2,15	0,3	5,70	1:1,25	6,20	
18	30	2,-	"	5,30	"		
17+50	50	2,-	"	5,30	"		
17+24	26	1,60	"	4,30	"	6,30	
<u>Summa 106 meter.</u>							
		<u>Täckta dikessträckor.</u>					
		<u>Dikessträckan D-E.</u>					
17+24= =60+206	-	1,40				6,50	24" rör mellan pålarna 17+24=60+ +206 och 60=14+77.
60+150	56	1,15					
60+100	50	1,35					
60+69	31	1,55					
60+50	19	1,75					
60=14+ +77	50	1,65				6,71	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i rågången mellan St. Tornhult nr 1 och La Tornhult nr 2, 32,- m söder om påle 16+25; belägen på höjden + 8,455.
<u>Summa 206 meter.</u>							
		<u>Dikessträckan E-F-G.</u>					
60=14+ +77	-	1,60				6,76	21" rör mellan pålarna 60=14+77 och 10+26=55+69.
14+50	27	1,70					
14	50	1,85					
13+50	50	1,70					
13	50	1,55					
12+50	50	1,50					
12	50	1,60					
Övf.	277						Fixpkt.: Kors och järndubb i sten å gårdsplanen till Sten Perssons gård, 2,75 m ö. om stallbyggnadens ö. ga-

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Övf.	277						vel; belägen på höjden + 10,295.	
11+50	50	1,65						
11	50	1,70				1:3:1000		
10+50	50	1,65						
10+26= =55+69	24	1,70				7,35		
Summa	451	meter.						
			Dikessträckan G-H.					
10+26= =55+69	-	1,60				7,45	18" rör mellan pålarna 10+26=55+69	
55+50	19	1,55					och 9+6=30.	
55=9+45	50	1,60				5:1:000		
9+6=30	39	1,50				7,99		
Summa	108	meter.						
			Dikessträckan H-I.					
9+6	-	1,50				7,99	18" rör mellan pålarna 9+6 och 8+50=	
8+50= =50+101	56	1,55				8,28	=50+101.	
Summa	56	meter.						
			Dikessträckan I-K-L.					
8+50= =50+101	-	1,50				8,33	15" rör mellan pålarna 8+50=50+101	
50+50	51	1,85					och 6+74.	
50+32	18	1,55				7:1:000		
50=7+27	32	1,15				9,03	Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmu- 11	
7	27	1,35				10:4:1000	ren till fastigheten Allerum 5 , V.	
6+74	26	1,80				9,60	långans S.V. knut; belägen på höjden +10,93.	
Summa	154	meter.						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Dikessträckan L-M.</u>					
6+74	-	1,80				9,60	18" rör mellan pålarna 6+74 och 4+66= =40.
6+50	24	1,80					
6	50	2,-					
5+50	50	1,90					
5	50	1,75					
4+66=40	<u>34</u>	1,80				10,12	
<u>Summa</u>	<u>208</u>	<u>meter.</u>					
		<u>Dikessträckan M-N-O-P.</u>					
4+66	-	1,80				10,12	18" rör mellan pålarna 4+66 och 2+91.
4+50	16	1,80					
4	50	1,90					
3+50	50	1,80					
3	50	1,80					
2+91	9	1,80				10,38	
2+91	-	1,75				10,43	15" rör mellan pålarna 2+91 och 0+54.
2+50	41	1,95					
2	50	2,05					
1+50	50	1,75					
1	50	1,80					
0+54	46	1,50				10,79	
0+54	-	1,45				10,84	12" rör mellan pålarna 0+54 och
0=100	<u>54</u>	1,55					100+96.
Övf.	466						

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	200						
42+50	50	1,50				12,02	
+50	-	1,45				12,08	4" rör mellan pålarna 42+50 och
43	50	1,20				29:1000	43+82.
+40	40	1,45				14,69	
+50	10	1,40				20:1000	
+82	32	1,15				15,53	
<u>Summa</u>	<u>382</u>	<u>meter.</u>					
		<u>Sammandrag.</u>					
		<u>Huvudavlopp.</u>					
		<u>Öppna dikessträckor.</u>					
	308	Dikessträckan A-B					
	278	"		B-C			
	<u>106</u>	692 m "		C-D			
		<u>Täckta dikessträckor.</u>					
	206	Dikessträckan D-E					
	451	"		E-F-G			
	108	"		G-H			
	56	"		H-I			
	154	"		I-K-L			
	208	"		L-M			
	<u>562</u>	<u>1745</u>	"	M-N-O-P			
	Övf.	2437 m					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant. <u>Att</u> sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor samt, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna. <u>Att</u> samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. <u>Att</u> sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas. <u>Att</u> fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. <u>Att</u> fyllningen ej får innehålla sten. <u>Att</u> samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant samt förses med hållbart lock av armerad betong. <u>Att</u> brunnar med större inre diameter än 0,6 m skola utföras med till 0,6 m inre diam. avkonande överdel. <u>Att</u> brunnar med 0,6 m inre diam. helt kunna utföras av betongrör. <u>Att</u> brunnar med större inre diam. än 0,6 m lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel. <u>Att</u> brunnarna skola utföras med öppningar för vattnets tillledande, exempel-							

vis genom inhuggning på lämpliga höjder av täckdikessör, samt väl omskolas med sten och groft grus.

Att brunnar med 0,6 m inre diam., vilka ligga på raksträcka och ej i rågång, må utföras som täckta brunnar, därest vederbörande jordägare själv iklöder sig risken för i framtiden möjligen inträffande olycksfall, orsakade av att locket brister eller fördärras.

Att ommurningarna och intagen liksom frontmurarna för trumman vid påle 18+53 skola grundläggas till frostfritt djup samt utföras av betong med blandningsförhållandet minst 1:3:5.

Att galler vid intagen skola utföras så, att de vid behov kunna borttagas.

Allerum den 11 januari 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Allerum nr 4 m.fl. fastigheter uti Allerums socken av Malmöhus län.

Mon. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länstyrelsens resolution den 11 januari 1934 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Allerum nr 4 m.fl. fastigheter uti Allerums socken av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande Allerum nr:is 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 och 14, Tornhult nr:is 1 och 2 samt Ry nr:is 1 och 2 uti Allerums socken. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mon. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Dikningsområdet, som tillhör Vegeåns nederbördsområde nr 95, är beläget norr om allmänna vägen Allerum-Ödåkra, 3,- km N.O. om Allerums kyrka och 2,5 km N.V. om Ödåkra järnvägsstation på järnvägslinjen Hålsingborg-Ångelholm. Å hithörande översiktskarta har dikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. till ett större öppet avlopp, den s.k. Starbäcken, som från trakten norr om allmänna vägen Allerum-Ödåkra avrinner norr ut till Vegeåns tillflöde Hasslarpsån. Då avloppet emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, besväras de berörda markerna f.n. i hög grad av vatten. Synemännen hava därför med beaktande av under förrättningen framställda yrkanden och gjorda uttalanden nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas rationella torrläggning, samt för detta ändamål föreslagit, att följande dikessträckor skola utföras.

1. Huvudavlopp.

a/ Dikessträckan A-B-C-D från påle 24+16, där erforderligt fall erhålles för torrläggning av sökandens marker, till påle 17+24=60+206. Avloppet följer i hela sin sträckning nuvarande dike samt utföres som öppet avlopp till de dimensioner, som närmare framgå av förslagsritningarna.

b/ Dikessträckan D-E från påle 17+24=60+206 till påle 60+14+77 i rågången mellan Allerum nr 10 och Allerum nr 9. Avloppet utföres som täckt ledning av 24" rör samt förlägges i hela sin sträckning i nyskärning över marker tillhörande fastigheterna Tornhult 1¹ och Allerum 10⁶.

c/ Dikessträckan E-F-G-H från påle 60+14+77 till påle 9+6=30 omedelbart uppströms Ägovägen mellan Allerum nr 6 och Allerum nr 5. Avloppet utföres som täckt ledning av 21" och 18" rör samt förlägges i samma sträckning som det nuvarande di-

ket med undantag för sträckan mellan pålarna 10+26=55+69 och 55=9+45, där avloppet förlägges i nyskärning över fastigheten Allorum 6³.

d/ Dikessträckan H-I-K-L från påle 9+6 till påle 6+74 omedelbart uppströms Ägovägen mellan Allorum nr 5 och Allorum nr 4. Avloppet utföres som tåkt ledning av 18" och 15" rör samt förlägges i samma sträckning som det nuvarande diket med undantag för sträckan mellan pålarna 8+50=50+101 och 50=7+27, där avloppet upptages i nyskärning över fastigheten Allorum 5¹¹.

e/ Dikessträckan L-M-N-O-P från påle 6+74 över påle 0=100 till påle 100+96, belägen i rågången mellan fastigheterna Allorum 4¹³ och Allorum 3³. Avloppet utföres som tåkt ledning av 18", 15" och 12" rör samt följer i hela sin sträckning det nuvarande diket.

2. Sidoavlopp.

a/ Dikessträckan H-H¹ från påle 9+6=30 till påle 31+77 omedelbart uppströms Ägovägen mellan Allorum nr 5 och Allorum nr 4. Avloppet utföres som tåkt ledning av 8" cementrör samt följer i hela sin sträckning det nuvarande tåkta diket över fastigheten Allorum 5⁴.

b/ Dikessträckan M-M¹ från påle 4+66=40 till påle 43+82 i rågången mellan fastigheterna Allorum 4²¹ och Allorum 4¹⁸. Avloppet utföres som tåkt ledning av 8", 6" och 4" cementrör. Å sträckan mellan pålarna 40 och 41+60 följer diket rågången mellan fastigheterna Allorum 4²¹ och Allorum 4²², men förlägges i övrigt i nyskärning över förstnämnda fastighet.

Vid förslagets upprättande hava synemännen närmare prövat, i vil-

ken omfattning de olika dikessträckorna böra utföras som täckta ledningar. Beträffande dikessträckan A-B-C-D har det därvid framgått, att kostnaderna för denna dikessträcka skulle bli betydande, därest den i sin helhet eller till viss del komme till utförande som täckt dike, i förhållande till kostnaderna för dess utförande som öppet avlopp. Synemännen hava därför ej kunnat bifalla Emanuel Billstens yrkande /förrättningsprotokollets § 10/ att dikessträckan A-B-C-D skulle utföras som täckt dike mellan pålarna 21+8 och 18+30, utan föreslagit, att denna dikessträcka i sin helhet skall utföras som öppet avlopp. Vill Billsten emellertid själv ikläda sig de ökade kostnader, som betingas av att sträckan 21+8-18+30 eller dikessträckan B-C utföres som täckt avlopp samt därom gör skriftlig framställning till dikningsföretagets styrelse innan arbetet med företagets genomförande påbörjas, skall dikessträckan B-C dock utföras som täckt avlopp av betongrör med 90 cm inre diameter, därvid särskilt intag skall anordnas vid påle 18+30 och äga vid påle 21+8. För att under sådana förhållanden kunna fastställa de merkostnader, som Billsten ensam skall gälda, skola särskilda anbud infordras på utförandet av dikessträckan B-C dels som öppet, dels som täckt avlopp. Beträffande de övriga dikessträckorna, som enligt det upprättade förslaget skola komma till utförande, hava synemännen föreslagit, att de skola utföras som täckta avlopp, enär synemännen funnit att betydande fördelar därigenom komma att vinnas framför om dessa dikessträckor helt eller till viss del skulle utföras som öppna diken. I detta sammanhang vilja synemännen även framhålla, att det en-

ligt deras åsikt ej föreligger fara för de tänkta dikessträckornas framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från närgränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

Alfred Lindaus yrkande /förrättningsprotokollets § 10/ att synemännen måtte avslå Johannes Olssons framställning /förrättningsprotokollets § 7/ om sidoavlopps upptagande i sträckan 9+6=30-31+77 - dikessträckan H-H¹ - samt i stället föreskriva, att vattnet från Olssons fastighet Allorum 4³ skulle avledas från påle 31+77 söder ut utmed Olssons utfartsväg eller Ägovägen mellan hemmanen Allorum nr 4 och Allorum nr 5 till påle 6+74, har ej av synemännen kunnat bifallas. Den lägsta punkten på fastigheten Allorum 4³ ligger nämligen vid påle 31+77, varifrån vattnet har sitt naturliga avfall väster ut över Lindaus fastighet Allorum 5⁴. Det avledes också nu över denna fastighet genom ett täckt, enligt äldre kartor förut öppet dike till påle 9+6=30. Ett bifall till Lindaus yrkande skulle dessutom medföra, att huvudavloppets bottenläge måste sänkas med omkring 75 cm vid påle 6+74, varigenom kostnaderna för utförandet av dikessträckan I-K-L komme att väsentligt ökas.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka ange de olika dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt, ävensom de brunnar, ommurningar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Utöver här ovan angivna dikessträckor äger Alfred Lindau eller hans rättsinnehavare rätt att på egen bekostnad och utan hinder av eller ersättning till ägaren av fastigheten Allorum 5¹¹ upptaga täckt dike från gränsen mellan fastigheterna Allorum 5⁴ och Allorum 5¹¹ till brunnen vid påle 9+6=30. Arbetet skall dock utföras vid sådan tidpunkt att skada ej uppkommer för ägaren av fastigheten Allorum 5¹¹.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner ha va synemännan tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,4 liter per sekund och hektar.

Vid påle 24+16 eller punkten A har för fastigheten Allorum 5³ utförts en mindre dammanläggning, genom vilken vattnet nu uppdämmas vid lägre vattenförning i avloppet. Vattnet pumpas sedan genom en vådur till gården. Dammen har utförts med dammfästen av betong, med dammträskeln på höjden +5,57 och en fri öppning mellan dammfästena om 1,30 m. De rörliga dammdelarna utgöras av 2" plankor, vilka insättes i fälsar i dammfästena och möjliggöra dämning till höjden +5,93. Dammanläggningen, vilken tillkommit utan därtill i

laga ordning erhållet tillstånd, torde dock ej menligt inverka på
 torrläggningen av marker, tillhörande sökandena till det diknings-
 företag, varom nu fråga är.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kart-
 lagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare un-
 dersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med
 nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag före-
 skrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som
 de olika högförelsernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall,
 som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförel-
 lusten beräknats till 1:1000.

Mon. 3.

Broar och trummor.

Företagets genomförande medför nybyggnad av trumma för dikes-
 ströcken B-C vid påle 18+53. Denna trumma skall av dikningsföretaget
 bekostas samt utföras till de dimensioner, som närmare framgå av upp-
 rättade ritningar. Emanuel Billstens yrkande /förrättningsprotokol-
 lets § 12/ att dikningsföretaget måtte åläggas utföra ytterligare en
 trumma över dikesströcken B-C har däremot ej kunnat av synemännen bi-
 fallas. Vill Billsten eller de andra jordägarna, genom vilkas marker
 dikesströcken A-B-C-D skall upptagas, själva och på egen bekostnad ut-
 föra enskilda trummor eller broar över dikesströcken A-B-C-D, äga de
 därtill rätt under förutsättning att dessa trummor eller broar utföras
 på sådant sätt, att de ej inkräkta på den fria dikessektionen ej heller
 äventyra avloppets framtida bestånd. Sådana enskilda trummor eller bro-
 ar skola utföras med en fri sektionsarea, motsvarande minst sektions-

arean för ett 40" cirkulärt rör.

Framtida underhållet av såväl den av dikningsföretaget nybyggda trumman vid påle 18+53 som de enskilda trummor eller broar, vilka möjligen kunna komma till utförande, åligger vederbörande jordägare.

Mon. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga att, för den händelse företaget kommer till stånd, ersättning skall utgå till vederbörande fastighetsägare eller deras rättsinnehavare dels för jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av dikessträcken A-B-C-D, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. De ersättningsbelopp, som här för skola utgå, finnas upptagna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada jämväl ersättas samt gäldas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare eller arrendator, fastställas av lantbruksingenjören i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, åger denne att inom fem år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

817

Mon. 5.Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 15.400,- kr. Särskilt kostnadsförslag har upprättats och bifogats förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mon. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats angående kostnadernas fördel-

ning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som om-

förmåles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens vär-

de såväl efter företagets genomförande som i nuvarande vattenskadat

skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens gedhet beträffande mat-

jord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhål-

landen samt till i ortengångse priser å fullt torrlagd jord av för-

handenvarande beskaflenhet. Skillnaden mellan det blivande och det

nuvarande värdet = 18.527,- kr. = utgör båtnadsvärdet, vilket di-

rekt eller indirekt skall ligga till grund för kostnadernas fördel-

ning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes

i värderingslängden, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i

dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrlägningsföretag.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till

olika dikessträckor och då betydande nivåskillnader därjämte förefin-

nas mellan vissa områden, har dikningssamfälligheten uppdelats i sju

olika avdelningar, vilkas områden närmare framgå av värderingslängden

/Bil. Litt. A/. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de olika avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande Hgofigurerna 1-44 med ett båtnadsvärde om 2.368,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckan A-B-C-D utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 2.100,- kronor.

För att avdelning II, omfattande Hgofigurerna 45-81 med ett båtnadsvärde om 5.169,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D, D-E, E-F-G och G-H utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 8.400,- /2100+2230+3380+690/ kronor.

För att avdelning III, omfattande Hgofigurerna 82-96 med ett båtnadsvärde om 763,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna G-H och H-I-K-L upptagas, dels även visst arbete utföras nedströms punkten G. Kostnaderna härför hava beräknats till 2.740,- /690+1250+800/ kronor.

För att avdelning IV, omfattande Hgofigurerna 97-127 med ett båtnadsvärde om 2.249,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna G-H och H-H¹ upptagas, dels även visst arbete utföras nedströms punkten G. Kostnaderna härför hava beräknats till 2.080,- /690+590+800/ kronor.

För att avdelning V, omfattande Hgofigurerna 128-138 med ett båtnadsvärde om 850,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna H-I-K-L och L-M utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 2.520,- /1250+1270/ kronor.

För att avdelning VI, omfattande Högfigurerna 139-154 med

ett båtnadsvärde om 1.471,- kr., skall kunna torrläggas, måste di-

kesströkorna H-I-K-L, L-M och M-N¹ utföras. Kostnaderna härför ha-
va beräknats till 3.530,- /1250+1270+1010/ kronor.

För att avdelning VII, omfattande Högfigurerna 155-197 med

ett båtnadsvärde om 5.657,- kr., skall kunna torrläggas, måste di-

kesströkorna H-I-K-L, L-M och M-N-O-P utföras. Kostnaderna hava be-
räknats till 5.400,- /1250+1270+2880/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom däckningsansmälligheten utan hänsyn-
tagande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till ef-
terstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
18,527,- kr.	15.400,- kr.	0,831219.

Torrläggas varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller
andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de olika avdel-
ningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	2.368,- kr.	2.100,- kr.	0,886824
II	5.169,- "	8.400,- "	1,625072
III	763,- "	2.740,- "	3,591087
IV	2.249,- "	2.080,- "	0,924855
V	850,- "	2.520,- "	2,964705
VI	1.471,- "	3.530,- "	2,399728
VII	5.657,- "	5.400,- "	0,954570.

Torrläggas viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa
andra avdelningar, belöper relativa kostnaden för de sammanförda avdel-

ningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar. Båtnad. Kostnad. Rel.kostnad.

I+II	7.537,- kr.	8.400,- kr.	1,114501
I-III	8.300,- "	9.650,- "	1,162650
I-IV	10.549,- "	10.240,- "	0,970708
I-V	11.399,- "	11.510,- "	1,009737
I-VI	12.870,- "	12.520,- "	0,972805
I+II+IV	9.786,- "	8.990,- "	0,918659
I-III+V	9.150,- "	10.920,- "	1,193442
I-III+V+VI	10.621,- "	11.930,- "	1,123246
I-III+V-VII	16.278,- "	14.810,- "	0,909817
I-III+V+VII	14.807,- "	13.800,- "	0,931992
III-IV	3.012,- "	3.330,- "	1,105577
III-V	3.862,- "	4.600,- "	1,191092
III-VI	5.333,- "	5.610,- "	1,051940
III-VII	10.990,- "	8.490,- "	0,772520
III+V	1.613,- "	4.010,- "	2,486050
III+V+VI	3.084,- "	5.020,- "	1,627756
III+V-VII	8.741,- "	7.900,- "	0,903787
III+V+VII	7.270,- "	6.890,- "	0,947730
V+VI	2.321,- "	3.530,- "	1,520896
V+VI+VII	7.978,- "	6.410,- "	0,803460
V+VII	6.507,- "	5.040,- "	0,774550.

Av förestående utredning framgår, att avdelningarna III-VII
erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de sammanföres och
utföres gemensamt utan hjälp av avdelningarna I och II.

Då man jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:24 ej kan på de sammanförda avdelningarna III-VII lägga större del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning än som svarar mot förhållandet mellan den beräknade kostnaden för torrläggning allenast av den till dessa avdelningar hörande marken å ena sidan, samt den beräknade kostnaden för samfällighetens torrläggning å den andra, påföras avdelningarna III-VII gemensamt ett kostnadsbelopp om 8.490,- kr., varigenom dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0,772520. Återstående del av kostnaderna för samfällighetens torrläggning eller 6.910,- kr. fördelas sålunda, att avdelning I påföres kostnaderna för sin egen torrläggning eller 2.100,- kr., då denna avdelnings relativa kostnad belöper till 0,886824, samt avdelning II återstående kostnader eller 4.810,- kr., motsvarande en relativ kostnad om 0,930547.

Sedan varje avdelnings delaktighet i de beräknade kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning sålunda blivit bestämd, har särskild kostnadsfördelningslängd upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägares och fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företags utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företags utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är dock ej skyldig att till detsamma utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola omedelbart av sökandena förskjutas men, sedan företaget kommit till stånd, fördelas

santliga delägare emellan att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil.

Litt. Db/.

Sådana omständigheter, som omförmälas i V.L. 7:6, 7:25-26 samt 7:28-30 föreligga icke vid detta företag.

Mon. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till detsamma utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämte VHL av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart syneförrättningen tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län och skall arbetet vara fullbordat inom sju år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/ är vid arbetets utförande följande att iakttagas:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera

och därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för del-

ägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförshörings-

anstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt för-

skottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själväger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankarten närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador, samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättningar göldas av diktningföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödsbeviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8.

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mon. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företags framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företags första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. /Bil. Litt. Db/.

Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företags styrelse eller också den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försunlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täkta dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får till-

ledas avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Framtida underhållet av den av dikningsföretaget nybyggda trumman vid påle 18+53 åligger ägaren av fastigheten Allerum

15
12 .

Nom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av tre ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företags utförande samt kontrollera entreprenörens arbete. - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikesträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare anges i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så behöfst kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varem stadgas i V.L.

7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företags ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid

beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Starbäckens dikningsföretag av år 1935". Styrelsen skall hava sitt säte i Allerums socken.

Mon. 11.

Domstolsavgift.

Avgift, som omfattas i V.L. 11:95, skall utgå med 27,79

kr., vilket belopp sökandena äga inbetala till Länstyrelsen i

Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Se-

dan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas mellan

delägarne i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättrings-

värdet å vars och ens mark.

Mon. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna

syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande,

äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vatten-

domstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola full-

ständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill,

och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa

till stöd för ändringsökandet.

Allerum den 11 januari 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Eric Larsson, Sven P. Cato

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabel.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
100+96	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90	13,05	13,20	13,35	13,50
100+50	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90	13,05	13,20
0	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75	12,90
0+50	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85
1	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80
+50	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60	12,75
2	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70
+50	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30	12,45	12,60
3	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50
+50	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40
4	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-	12,15	12,30
+50	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20
5	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10
+50	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85	12,-
6	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70	11,85
+50	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80	10,95	11,10	11,25	11,40	11,55	11,70
7	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20	11,35	11,50
+50	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
8	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65	10,80
+50	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40
9	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05
+50	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65	9,80
10	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50	9,65
+50	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40	9,55
11	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35	9,50
+50	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45
12	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10	9,25	9,40
+50	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20	9,35
13	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30
+50	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90	9,05	9,20
14	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50	8,65	8,80	8,95	9,10
+50	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40	8,55	8,70	8,85	9,-
15	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75	8,90
+50	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60	8,75
16	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30	8,45	8,60
+50	7,-	7,15	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35	8,50
17	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25	8,40
+50	6,85	7,-	7,15	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20	8,35
18	6,80	6,95	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15	8,30
+50	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10	8,25
19	6,70	6,85	7,-	7,15	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05	8,20
+50	6,65	6,80	6,95	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-	8,15

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
20	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95	8,10
+50	6,55	6,70	6,85	7,-	7,15	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90	8,05
21	6,50	6,65	6,80	6,95	7,10	7,25	7,40	7,55	7,70	7,85	8,-
+50	6,45	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80	7,95
22	6,40	6,55	6,70	6,85	7,-	7,15	7,30	7,45	7,60	7,75	7,90
+50	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65	7,80
23	6,15	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50	7,65
+50	6,-	6,15	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50
24	6,-	6,15	6,30	6,45	6,60	6,75	6,90	7,05	7,20	7,35	7,50
30=9+6	8,55	8,70	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05
30+50	8,85	9,-	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35
31	9,15	9,30	9,45	9,60	9,75	9,90	10,05	10,20	10,35	10,50	10,65
31+50	9,50	9,65	9,80	9,95	10,10	10,25	10,40	10,55	10,70	10,85	11,-
31+84	9,70	9,85	10,-	10,15	10,30	10,45	10,60	10,75	10,90	11,05	11,20
40=4+66	10,70	10,85	11,-	11,15	11,30	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20
40+50	11,05	11,20	11,35	11,50	11,65	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55
41	11,45	11,60	11,75	11,90	12,05	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95
+50	11,80	11,95	12,10	12,25	12,40	12,55	12,70	12,85	13,-	13,15	13,30
42	12,20	12,35	12,50	12,65	12,80	12,95	13,10	13,25	13,40	13,55	13,70
+50	12,60	12,75	12,90	13,05	13,20	13,35	13,50	13,65	13,80	13,95	14,10
43	14,30	14,45	14,60	14,75	14,90	15,05	15,20	15,35	15,50	15,65	15,80
+40	15,70	15,85	16,-	16,15	16,30	16,45	16,60	16,75	16,90	17,05	17,20

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
43+82	16,20	16,35	16,50	16,65	16,80	16,95	17,10	17,25	17,40	17,55	17,70

Allerum den 11 januari 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

Statens lantbruksingeniör.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kostnadsfördelningslängd.									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Allerums socken.</u>				
1/16	14 ³		Allerum ; Olaus Nilsson		1-6	2121.-	2425,-
1/18	12 ⁵		D:o ; Emanuel Billsten		7-18	2755,-	3156,-
1/3	1 ¹		Tornhult ; Otto Wachtmeister				
			arr. Ludvig Persson		19-31	4806,-	6028,-
$\frac{1}{2} + \frac{5}{16}$	1 ¹ ₂ , 2 ¹		Ry ; Otto Wachtmeister				
			arr. Karl Engdahl		32-41	2783,-	3104,-
1/16	2 ⁹		Tornhult La; Knut Nilsson		42-44	456,-	576,-
7/96	10 ⁶		Allerum ; Sture Nilsson		45-54	3840,-	5504,-
avs.	9 ³		D:o ; Sten Persson		55a-70	9000,-	11488,-
1/8	6 ³		D:o ; August Persson	sök.	71-81	1743,-	2760,-
$\frac{9}{512}$	5 ¹¹		D:o ; Bror Andersson	sök.	82-96	1661,-	2424,-
1/64	5 ⁴		D:o ; Alfred Lindau		97-110	2196,-	2720,-
1/8	4 ³		D:o ; Johannes Olsson	sök.	111-127	6659,-	8384,-
$\frac{15}{256}$	4 ²¹		D:o ; Dens.	sök.	128-137, 143-153, 155-160	12994,-	15840,-
$\frac{2}{256}$	4 ²²		D:o ; Nils Svensson		138-142	1157,-	1424,-
$\frac{3}{256}$	4 ¹⁸		D:o ; Emil Persson		154	507,-	624,-
$\frac{107}{512}$	4 ¹³		D:o ; Arvid Svensson	sök.	161-186	9641,-	12830,-
5/32	3 ³		D:o ; Nils Nilsson	sök.	187-197	4677,-	6236,-
					<u>Summa</u>	<u>66996.-</u>	<u>85523.-</u>

304

307/35

M 4.0457

Birger J. Lössen, Björkådelan

KONTRAKT

4187

28 JUN 1936

Sedan Kungl. Maj:t den

4 oktober 1935

för

"Starbäckens dikningsföretag av år 1935" i Allerums socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av sjutusensjuhundratrettio (7.730)^x kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sjutusensjuhundrasjuttio (7.770)^{xx} kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha^{tt} undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till *styrelse* förtroende- man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{er} och förbind^{er} ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

x) Lånet minskat genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 maj 1936 till 7.310 kronor.

xx) Bidraget minskat genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 maj 1936 till 7.360 kronor.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

..... Allerum den 31 januari 1936

Arvid Svensson

Att lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum per Ödåkra

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. S. Mauer

Lantbruksingeniör.
Adress Malmö

Birger Jönsson
Stenbocker
Allerum per Ödåkra

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 4 oktober
1935 .. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 maj 1936.

Ch. S. Mauer

Ch. S. Mauer

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förening.

29 FEB. 1936

Undertecknade, delägare i "Starbäckens dikningsföretag av år 1935" uti Allerums socken, Malmöhus län, överenskomma:

- att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934-1935 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Arvid Svensson, Allerum nr 4 per Ödåkra;

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
- att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
- att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
- att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Allerum den 11 januari 1935.

1. Arvid Svensson	2. Nils Nilsson
3. Joh:s Olsson	4. Sten Persson
5. Aug. Persson	6. Bror Andersson
7. Sture Nilsson	8. Emil Persson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

C.H. Wallér	Sven P. Cato
Lantbruksingeniör,	Nämndeman
Malmö.	Lundsgården, Hålsingborg.
9. Nils Svensson	10. Alfred Lindau

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Olof Andersson	Sture Paulsson
Tornhult	Allerum.

Vidimeras
ex officio:

E. J. Hall

13/10 35

Förteckning

DIARIE Nr 12673

K. LANTBRUKSSTYRELSEN


Över fastigheter inom "Starbäckens dikningsföretag 17 JUN 1935" år 1935" uti
Allerums socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån
från statens avdikningslånefond.

5/32	mtl.	Allerum	3	;	Nils Nilsson,
1/8	"	"	4	;	Johannes Olsson,
15/256	"	"	21	;	Dens.
107/512	"	"	13	;	Arvid Svensson,
3/256	"	"	18	;	Emil Persson,
2/256	"	"	22	;	Nils Svensson,
1/64	"	"	4	;	Alfred Lindau,
9/512	"	"	5	;	Bror Andersson,
1/8	"	"	11	;	August Persson,
avs.	"	"	3	;	Sten Persson,
7/96	"	"	9	;	Sture Nilsson.
			6		
			10		

Malmö 1 maj 1935.

C. H. Mellin

Statens lantbruksingeniör.



1936 den 27 maj.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förminsrätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 104).

Företagets namn: "Starbäckens dikningsföretag av år 1935" i Allerums socken av Malmöhus län.

Lån 7.730 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.

Maj:ts beslut den 4 oktober 1935. Lånet minskat genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 27 maj 1936 till 7.310 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by
och hemman

Kontal

Reg.n:r

Ägare

Allerums socken.

Allerum	5/32	3	Nils Nilsson
"	1/8	3	Johannes Olsson
"	107/512	13	Arvid Svensson
"	18/256	21	Johannes Olsson
"	3/256	18	Emil Persson
"	3/256	22	Nils Svensson
"	1/64	4	Alfred Lindau
"	9/512	11	Bror Andersson
"	1/8	3	August Persson
"	avs.	3	Sten Persson
"	7/96	6	Sture Nilsson
		10	

Stockholm den 27 maj 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Soc. 27/5-1936

307
35

DIARIE Nr 8245
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MAJ 1936

R A P P O R T

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Starbäckens dikningsföretag av år 1935" uti Allerums socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 4 oktober 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 7730,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7770,- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Arvid Svensson,

Allerum nr 4 per Ödåkra.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 11 maj 1936. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan och föreslås till godkännande.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Torrlägningsarbetet, däri inräknat vid syneförrättningen fastställda ersättningsbelopp

14500,- kr.

Syneförrättningen

1082,96 kr. ✓

Betänkandet

219,22 " ✓

Domstolsavgift

27,79 " ✓

1329,97 " ✓

Summa 15829,97 kr.

bee. bevis
Malmö den 12 maj 1936.

E. A. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

verkl. bevis 11749,97
verkl. bevis 11749,97