


88501

Blad 1.

Förslag
till Stora och Lilla Lerhult dikning av år 1934
uti Bläntarp socken av Malmöhus län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1934 av

Juar Nyman

statens e. lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

1, 2, 3'

Skala 1:4000.
0 100 200 300 400m.

Vidimeras ex officio: Juar Nyman.



Nr 367 Malmöhus Län

Kopia.

Tillhör Förslag (i 2 blad)
till Stora och Lilla Lerhult dikning av år 1934

Blad. 2.

Förslag till rörntag.
skala 1:50.



upprättat år 1934 av

Jvar Nyman.

statens elantbruksingenjör.

Proskrift.




Genom Kungl. Maj:ts nådiga beviljande den 8 mars 1935
fastställt till utförande vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 mars 1935





+ Fixp. = +21.88 m. På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimuss ut officio: Tor Nyman.

Förslag till brunnar.
skala 1:50.



Förslag till kringmurning av rörutlopp.
skala 1:50.



Längdskala 1:4000.
0 100 200 300 400 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 m.

Vidimuss ut officio: Tor Nyman.

Nr 367 Kalmishus 2 ritn.


M

2•0458

18288

KLINTA STADS FÖRSÄMELSE

4/10 1828



Hörskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
8 mars 1935 förtälad till eftermätelsen vid
arbetets utförande.

Stockholm den 22 mars 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Vidimeras ex officio:
Tor Nyman.

Avskrift av

Handlingar

för sökande av statsbidrag och lån till utförande av

Stora och Lilla Lerbult dikning av år 1934

uti Bläntarp socken av Malmöhus län

upprättade år 1934 av

Ivar Nyman

statens o.lantbruksingeniör.

Innehåller 8 skrivna och paginerade sidor.

B e t ä n k a n d e

rörande "Stora och Lilla Lerhult dikning av år 1934", uti Bläntarp socken, Malmöhus län, avgivet i och för sökande av statsbidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond.

Företagets ändamål och belägenhet.

Företaget avser bättre torrläggning av odlad mark inom fastigheterna Stora Lerhult nr.1,2 och 3, Lilla Lerhult nr.1 och Bockenhus nr.1, vilka fastigheter gemensamt brukas under Elsågården. I företaget ingå tre skilda torrlägningsområden, belägna omkring 0,5 - 1,5 kilometer sydost om huvudgården.

Rättslig utredning.

Företaget har förberetts genom syneförrättning enligt vattenlagen. Därvid upprättade handlingar och ritningar hava här bifogats i avskrift. Bevis att besvär ej anförts mot nämnda syneförrättning har ej hunnit erhållas men kommer senare att insändas.

Teknisk utredning.

Angående avloppens dimensioner, hydrografiska förhållanden samt företagets omfattning i övrigt hänvisas till vid syneförrättningen avgivet utlåtande samt till de i samband därmed upprättade ritningarna.

Sökande av statsbidrag och lån.

Ende delägaren i företaget har förklarat sig önska komma i åtnjutande såväl av statsbidrag från statens avdikningsanslag som ock

3

av lån från statens avdikningslånefond till samtliga med företaget för-
nade kostnader.

Areal.

Av företaget beröres en areal av 13,22 hektar odlad mark.

Båtnad och kostnad.

För hela företaget utgör den beräknade jordförbättringen 8.163:- kro-
nor. Kostnaderna för torrlägningsarbetenas utförande hava beräknats till
7.570:- kronor. Härtill kommer kostnad för syneförrättningen med 339:- kro-
nor samt arvode för detta betänkande med tillhörande bilagor med 78:- kronor,
varför de sammanlagda kostnaderna för företagets genomförande sålunda uppgå
till 7.987:- kronor.

Bidrags- och lånebelopp.

Då enligt gällande bestämmelser storleken av bidrag och lån torde
böra beräknas var för sig för de i företaget ingående torrlägningsområ-
dena, har dylik uträkning verkställt enligt nedanstående uppställning.

Kostnaderna hava beräknats enligt det bifogade kostnadssammandraget.

	<u>Norra</u> <u>området.</u>	<u>Sydvästra</u> <u>området.</u>	<u>Syddöstra</u> <u>området.</u>	<u>Summa.</u>
Jordförbättring	Kr. 2.621:-	3.519:-	2.023:-	8.163:-
Kostnad	" 2.606:07	3.671:69	1.709:24	7.987:-
Relativ kostnad	0,99	1,04	0,84	
Statsbidrag i procent				
av kostnaden	49,65	1)	44,40	
Beräknat statsbidrag	Kr. 1.293:91	1.759:50	758:90	<u>3.812:31</u>
Beräknat lånebelopp	" 1.312:16	1.759:50	950:34	<u>4.022:-</u>

1) Statsbidrag och lån begränsade till hälften av båtnadsvärdet.

4

Arbetstid.

Företaget torde i sin helhet kunna beräknas vara slutfört till den 1 september 1935.

Tillstyrkan m.m.

Med stöd av vad sålunda blivit utrett får jag härmed tillstyrka att till kostnaderna för ifrågavarande företags genomförande beviljas såväl statsbidrag från statens avdikningsanslag, som ock lån från statens avdikningslånefond. Visserligen uppvisar vid jämförelse mellan kostnad och båtnad det Sydvästra torrläggingsområdet en relativ kostnad, som är större än 1,0, men om förrättningskostnaderna icke medräknas kommer den relativa kostnaden att bliva mindre än 1,0. Då förrättningskostnaderna måste erläggas oberoende av om företaget kommer till utförande eller ej, torde ock bärigheten kunna prövas oberoende av dessa.

Då företaget är avsett att komma till utförande inom den närmaste tiden är detsamma ägnat att motverka rådande arbetslöshet.

Bilagor.

- 1/ Kostnadssammandrag.
- 2/ Skrivelse om sökande av lån från statens avdikningslånefond.
- 3/ Förteckning över fastigheter för vilka lån söks.
- 4/ Arvodesräkning.
- 5/ Avskrift av laga synehandlingar med tillhörande kopior av ritningar, 2 blad.

Höör 1 juli 1934

Ivar Nyman

statens e.lantbruksingeniör.

Kostnadsammandrag.

Norra området.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	Kr. 2.351:97 ⁵⁰ 2.470:--	
Kostnad för syneförrättningen	110:62	
Arvode för betänkandet med tillhörande bilagor	25:45	2.788:04 2.606:07

Sydvästra området.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	3.313:52 ⁵⁰ 3.430:--	
Kostnad för syneförrättningen	155:83	
Arvode för betänkandet med bilagor	38:86	3.505:21 3.671:69

Sydöstra området.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen upprättat kostnadsförslag	1.542:51 ⁵⁰ 1.620:--	
Kostnad för syneförrättningen	72:55	
Arvode för betänkandet med bilagor	16:69	1.631:75 1.709:24
Summa Kronor		7.625:-- 7.987:--

Höör 1 juli 1934

Ivar Nyman

Förskrift

*) Minuteringen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från fruktagerställdheten inkommer ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fortskallande har kostnaden för fruktaget beräknats till 7.625 kronor.

Stockholm den 29 mars 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidkommer ut officio: Tor Nyman.

6.

Undertecknad, ende delägare i "Stora och Lilla Lerhult dikning
av år 1934" uti Bläntarp socken av Malmöhus län, förklarar mig
härmed önska komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslåne-
fond till de med företaget förenade kostnaderna för samtliga i det-
samma ingående fastigheter.

Elsagården de 22 juni 1934

Claes Piper

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Ivar Nyman

B. Nyman.

1911

1. The first of the year was a very cold day.

2. The second day was a very cold day.

3. The third day was a very cold day.

4. The fourth day was a very cold day.

5. The fifth day was a very cold day.

6. The sixth day was a very cold day.

7. The seventh day was a very cold day.

8. The eighth day was a very cold day.

9. The ninth day was a very cold day.

10. The tenth day was a very cold day.

11. The eleventh day was a very cold day.

12. The twelfth day was a very cold day.

13. The thirteenth day was a very cold day.

14. The fourteenth day was a very cold day.

15. The fifteenth day was a very cold day.

16. The sixteenth day was a very cold day.

17. The seventeenth day was a very cold day.

18. The eighteenth day was a very cold day.

19. The nineteenth day was a very cold day.

20. The twentieth day was a very cold day.

21. The twenty-first day was a very cold day.

22. The twenty-second day was a very cold day.

23. The twenty-third day was a very cold day.

24. The twenty-fourth day was a very cold day.

25. The twenty-fifth day was a very cold day.

26. The twenty-sixth day was a very cold day.

27. The twenty-seventh day was a very cold day.

28. The twenty-eighth day was a very cold day.

29. The twenty-ninth day was a very cold day.

30. The thirtieth day was a very cold day.

Förteckning

Över fastigheter och ägare, för vilka lån söktes från statens avdikningslånefond till utförande av torrlägningsföretaget "Stora och Lilla Lerhult dikning av år 1934", uti Bläntarp socken av Malmöhus län.

Fastighet.	Ägare.
1/2 mtl. Stora Lerhult nr. 1 ¹	Greve Claes Piper.
1/2 mtl. Stora Lerhult nr. 2 ¹	
1 mtl. Stora Lerhult nr. 3 ¹	
1/16 mtl. Lilla Lerhult nr. 1 ¹	Densamme.
1/8 mtl. Bockenhus nr. 1 ¹	Densamme.

Fastigheterna Stora Lerhult nr. 1¹, 2¹ och 3¹ hava enligt jordregistret gemensam ägovald.

Höör 1 juli 1934

Ivar Nyman

statens e.lantbruksingeniör.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar för sökande av bidrag och lån från statens avdikningsanslag och avdikningslånefond till "Stora och Lilla Lerhult dikning av år 1934", upprättad enligt lantbruksingeniörs-taxan av den 27 juni 1930.

Betänkande § 45 med sammanfattning av

kostnadsförslag	Kr. 12:-
Laga kraftbevis	3:-
Ansökningshandlingar och diverse skrivelser	6:-
Kommissionärsarvode och porto	0:90
<u>Avskrifter och kopior:</u>	
Plankarta § 51, 1 och 3 mom.	18:70
Profiler och andra ritningar enligt spec.	
1 synehandl.arv.räkn. 75 % därav	17:05
Avskrift av handlingar § 55	15:95
Översiktskarta § 41	4:-
Inbindning av handlingar	0:40
Summa krono	78:-

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader efter delfåendet kländer därå anställa genom stämning till Torna och Bara häradsrätt.

Höör 1 juli 1934

Ivar Nyman

Förestående sidor nr. 1-8 vidimeras ex officio:

Ivar Nyman

1.

Avskrift av

Förslag

till Stora och Lilla Lerhult dikning av år 1934

uti Bläntarp socken av Malmöhus län

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1934 av

Ivar Nyman

statens e.lantbruksingenjör.

Innehåller 28 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 2 blad ritningar.

Protokoll fört vid sammanträde rörande torrläggning av mark tillhörande Stora Lerhult, Lilla Lerhult, Bockenhus och Hylla uti Bläntarp socken av Malmöhus län.

Till sammanträde hos lantbrukaren Emil Olsson, Elsagården, fredagen den 22 juni 1934 kl. 2 em. hade infunnit sig:

Undertecknad, förrättningsman,

Skiftesgodemannen Anders Claesson, Bosarp, Bläntarp,

" Emil Bengtsson, Lillevång, "

Greve Claes Piper, såsom sökande till förrättningen,

Arrendator Emil Olsson, Elsagården,

" Hilmer Persson, Hylla (Lanteryd),

" August Ekström, Hylla.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet

(Bil. A¹ - A³).

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Antecknades att de av företaget berörda fastigheterna inom Stora och Lilla Lerhult samt Bockenhus tillhörde ett brukningskomplex, som benämndes Elsagården.

§ 4.

Synemän och sakägare förfogade sig härafter ut till torrläggningsområdet för besiktning av markerna, varvid synemännen företogo

7
föreskriven jorduppskattning.

§ 5.

Hävdan genomgicks och godkändes.

§ 6.

Förrättningsökanden yrkade företags utförande i enlighet med det upprättade och framlagda förslaget, med undantag av att det föreslagna avloppet I - H - G ej skulle ingå i företaget.

§ 7.

Några ersättningar för skada eller intrång påyrkades ej av någon av intressenterna.

§ 8.

Beslöts att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras å Bellinga gods kontor pr Marsvinsholm.

§ 9.

Sammanräknades kostnaderna för hantlangning till 32:- kronor, godmansersättningar till sammanlagt 22:- kronor. I fråga om övriga förrättningskostnader och debiterade dagarvoden hänvisades till arvodesräkningen.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande.

§ 11.

Då intet vidare var att anteckna upplästes protokollet, som lämnades utan anmärkning, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Elsagården den 22 juni 1934.

Ivar Nyman

statens o.lantbruksingenjör.

Anders Claesson
skiftesgodeman.

Emil Bengtsson
skiftesgodeman.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande Elsågården inom Bläntarps socken av Torna härad, Malmöhus län.

Bellinga slott den 27 mars 1934.

Claes Piper.

Bil. A².

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 31 mars 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

T. Thege.

Bil. A³.

R E S O L U T I O N.

Herr extra lantbruksingenjören Ivar Nyman förordnas härigenom, att, därest laga hinder icke möter, övertaga och lagligen handlägga den åt lantbruksingenjören i Malmöhus län enligt förordnande den 31 mars 1934 uppdragna, i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 6 juni 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman.

T. Thege.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning
och
Värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bläntorp</u> Stora Lerkult	1,2,3'		1/2, 1/2, 1		<u>Norra område.</u> <u>Grev Claes Piper</u> ar. Emil Olsson 1 Åker, mylla/lev, sand och gräs 2 " " " 3 " " " 4 " " " 5 " " " 6 " " " 7 " " " 8 " " " 9 " " " 10 " " "
Stora Lerkult	1,2,3'		1/2, 1/2, 1		<u>Sydvästra område.</u> <u>Grev Claes Piper.</u> ar. Emil Olsson. 11 Åker, mylla/gräs 12 " " 13 " " 14 " " 15 " " 16 " " 17 " " 18 " mylla/lev, sand och gräs.
Lilla Lerkult	1'		1/10		<u>Samma</u> <u>Grev Claes Piper.</u> ar. Emil Olsson 19 Åker, mylla/sandbl. lev Transport.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12	13	14		15	16				
	12							1350	162	-	1600	192	-	250	30	-
	60							"	810	-	"	960	-	"	150	-
	73							1250	912	50	"	1.168	-	350	255	50
	17							1150	195	50	"	272	-	450	76	50
1	03							1000	1030	-	"	1.648	-	600	618	-
	34							400	136	-	"	544	-	1200	408	-
	61							850	518	50	"	976	-	750	457	50
	9							1250	112	50	"	144	-	350	31	50
	62							1150	713	-	"	992	-	450	279	-
	70							"	805	-	"	1.120	-	"	315	-
5	01								5.395	-		8.016	-		2.621	-
	23							800	184	-	1000	230	-	200	46	-
	24							250	60	-	"	240	-	750	180	-
	15							400	60	-	"	150	-	600	90	-
	30							550	165	-	"	300	-	450	135	-
	18							600	108	-	"	180	-	400	72	-
	40							550	220	-	"	400	-	450	180	-
	39							600	234	-	"	390	-	400	156	-
	33							700	231	-	1600	528	-	900	297	-
2	22								1.262	-		2.418	-		1.156	-
	9							700	63	-	1600	144	-	900	81	-
	9								63	-		144	-		81	-

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman
6	5	4	3	2	1
Transport	20				
Åker, mylla/sandbl. lera	21				
" , mylla/lera	21a				
Fläta, imp.					
Summa					
<u>Grove Claes Ojsew.</u>					
arr. Emil Olsson	22				
Åker, mylla/sandbl. lera	23				
" " "	24				
" " "	25				
" , mylla/grus	26				
" " "	27				
" " "	28				
" " "	29				
" " "	30				
" " "	31				
" " "	32				
Summa					
<u>Sydöstra området.</u>					
<u>Grove Claes Ojsew.</u>					
arr. Emil Olsson.	33				
Åker, mylla/lera	33a				
" " "	34				
" " "	35				
" " "	36				
Transport					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	9								63 -			144 -			81 -	
	13							800	104 -		1600	208 -		800	104 -	
	20							600	120 -		1800	360 -		1200	240 -	
							1									
	42						1		287 -			712 -			425 -	
	23							800	184 -		1800	414 -		1000	230 -	
	50							850	425 -		"	900 -		950	475 -	
	38							800	304 -		"	684 -		1000	380 -	
	45							800	360 -		"	810 -		"	450 -	
	8							350	28 -		1000	80 -		650	52 -	
	8							"	28 -		"	80 -		"	52 -	
	8							"	28 -		"	80 -		"	52 -	
	9							"	31 50		"	90 -		"	58 50	
	12							"	42 -		"	120 -		"	78 -	
	5							"	17 50		"	50 -		"	32 50	
	12							"	42 -		"	120 -		"	78 -	
	2 18								1.490 -			3.428 -			1.938 -	
	10							1700	170 -		2000	200 -		300	30 -	
	4							1100	44 -		"	80 -		900	36 -	
	45							1400	630 -		"	900 -		600	270 -	
	14							1500	210 -		"	280 -		500	70 -	
	16							1400	224 -		"	320 -		600	96 -	
	89								1.278 -			1.780 -			502 -	

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Deläggares namn, hänvisning m. m. samt ägarebeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Transpord</i>
				37	<i>Åker, mylla/ter</i>
				38	" " "
				39	" " "
				40	" " "
				41	" " "
				42	" " "
				43	" " "
				44	" " "
				45	" , mylla/ter. grus.
				46	" " "
				47	" " "
					<i>Summa</i>
					<u><i>Sammandrag</i></u>
					<u><i>Norra området.</i></u>
<i>Blåttorp</i>					
<i>Stora Lerkult.</i>	<i>1, 2, 3'</i>		<i>1/2, 1/2, 1</i>	<i>1-10</i>	<i>Grovt blått Piper, arr. Emil Olsson</i>
					<u><i>Sydvästra området.</i></u>
<i>Stora Lerkult</i>	<i>1, 2, 3'</i>		<i>1/2, 1/2, 1</i>	<i>11-18</i>	<i>Grovt blått Piper, arr. Emil Olsson</i>
<i>Lilla Lerkult</i>	<i>1'</i>		<i>1/6</i>	<i>19-21a</i>	" " "
<i>Bockenshus</i>	<i>1'</i>		<i>1/8</i>	<i>22-32</i>	" " "
					<i>Summa</i>
					<u><i>Sydöstra området.</i></u>
<i>Lilla Lerkult</i>	<i>1'</i>		<i>1/6</i>	<i>33-47</i>	<i>Grovt blått Piper, arr. Emil Olsson</i>
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
89									1278	-		1.780	-		502	-
15								1300	195	-	2000	300	-	700	105	-
17								1460	238	-	"	340	-	600	102	-
54								1100	594	-	"	1.080	-	900	486	-
26								1500	390	-	"	520	-	500	130	-
21								1200	273	-	"	420	-	700	147	-
20								1500	300	-	"	400	-	500	100	-
7								1700	119	-	"	140	-	300	21	-
28								1550	434	-	"	560	-	450	126	-
18								1100	198	-	1600	288	-	500	90	-
28								1150	322	-	"	448	-	450	126	-
16								1050	168	-	"	256	-	550	88	-
3 39									4.509	-	"	6.532	-		2.023	-
5 01									5.395	-		8.016	-		2.621	-
2 22									1.262	-		2.418	-		1.156	-
4 2						1			287	-		712	-		425	-
2 18									1.490	-		3.428	-		1.938	-
4 82						1			3.039	-		6.558	-		3.519	-
3 39									4.509	-		6.532	-		2.023	-
13 22						1			12.943	-		21.106	-		8.163	-

Utskriften den 22 juni 1934.
 L. H. Hymen.

Anders Claesson

Gerrit Bengtsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bil. C.

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>K o s t n a d s f ö r s l a g.</u>						
		för "Stora och Lilla Lerhult dikning av år 1934"						
		<u>Avloppet A - B.</u>						
30-31+70	170	Rör 37,5 cm. (15")	lm.	170	3:-	510	-	
		Grävning,läggning,höljning	"	170	1:60	272	-	
30		Kringgurning vid rörutlopp				30	-	
30+40,31+80		Brunnar, 0,60 m. diam.	st.	2	35	70	-	882 -
31+70 -33+13	143	Rör 37,5 cm. (15")	lm.	143	3:-	429	-	
		Grävning,läggning,höljning	"	143	2:50	357	50	
33+13		Brunn, 0,60 m. diam.				35	-	821 50
33+13 -34+41	128	Rör 30 cm. (12")	lm.	128	2:30	294	40	
		Grävning,läggning,höljning	"	128	0:90	115	20	
34+41		Brunn, 0,60 m. diam.				35	-	444 60
34+41 -35+27	86	Rör 25 cm. (10")	lm.	86	1:90	163	40	
		Grävning,läggning,höljning	"	86	0:50	43	-	
35+27		Intag				50	-	256 40
		För arbetets tillsyn och kontroll tillägges						65 50
	527	<u>Summa kronor</u>						2.470 -
		<u>Avloppet C - D - E.</u>						
0 -1+72	172	Rör 37,5 cm (15")	lm.	172	3:-	516	-	
		Grävning,läggning,höljning	"	172	1:20	206	40	
	172	Transport				722	40	

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	172	Transport			722	40		
0		Kringmurning vid rörutlopp			30	-		
0+51,1+72		Brunnar, 0,60 m. diam. st. 2	2	35:-	70	-	822	40
1+72 -5+60	388	Rör 30 cm. (12") lm. 388	388	2:30	892	40		
		Grävning,läggning,höljning "	388	1:50	582	-		
2+38,3+3, 4+11,4+68, 5+21,5+60 5+60		Brunnar, 0,60 m. diam. st. 6	6	35:-	210	-	1684	40
-7+80	220	Rör 25 cm. (10") lm. 220	220	1:90	410	-		
		Grävning,läggning,höljning "	220	1:20	264	-		
6+50		Brunn, 0,45 m. diam.			25	-		
7+80		Intag			50	-	757	-
		För arbetets tillsyn och kontroll tillägges					96	80
	780	Summa kronor					3.360	-
		<u>Avloppet D - F.</u>						
25-25+70	70	Rör 10 cm. (4") lm. 70	70	0:50	35	-		
		Grävning,läggning,höljning "	70	0:90	63	-		
25+70		Brunn, 0,45 m. diam.			20	-	118	-
		För arbetets tillsyn					2	-
	70	Summa kronor					120	-
		<u>Avloppet H - K - L.</u>						
15 - 17	200	Rör 17,5 cm. (7") lm. 200	200	1:35	270	-		
		Grävning,läggning,höljning "	200	0:90	180	-		
15		Kringmurning av rörutlopp			25	-		
	200	Transport			475	-		

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmän	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
	200	Transport				475 -		
16+10, 16+75		Brunnar, 0,45 m. diam. st.	2	25:-	50 -		525 -	
17-18+44	144	Rör 17,5 cm. (2") lm.	144	1:35	194	40		
		Grävning, läggning, höljning "	144	1:30	187	20		
18+44		Brunn, 0,45 m. diam.			25 -		406	60
18+44 -19+50	106	Rör 10 cm. (4") lm.	106	0:50	53 -			
		Grävning, läggning, höljning "	106	0:50	53 -			
19,19+50		Brunnar, 0,45 m. diam. st.	2	20:-	40 -		146 -	
		För arbetets tillsyn m.m. tillägges					42	40
	450	Summa kronor					1.120	-
		<u>Avloppet K - M.</u>						
20-20+82	82	Rör 12,5 cm. (5") lm.	82	0:80	65	60		
		Grävning, läggning, höljning "	82	0:70	57	40		
20+82		Brunn, 0,45 m. diam.			25 -		148 -	
20+82 -23+26	244	Rör 10 cm. (4") lm.	244	0:50	122 -			
		Grävning, läggning, höljning "	244	0:70	170	80		
22+50, 23+26		Brunnar, 0,45 m. diam. st.	2	20:-	40 -		332	80
		För arbetets tillsyn m.m. tillägges					19	20
	326	Summa kronor					500	-

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		<u>Sammandrag.</u>						
	527	Avloppet A - B					2.470	-
	780	" C - D - E			3.360	-		
	70	" D - F			120	-	3.480	-
	450	" H - K - L			1.120	-		
	326	" K - M			500	-	1.620	-
	<u>2153</u>	<u>Summa kronor</u>					7.570	-
		Elsagården den 22 juni 1934.						
		Ivar Nyman.						

Bil. D.

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Bläntarp socken.</u>				
			<u>Norra område.</u>				
1/2, 1/2, 1	1/2, 3		Stora Lerkult				
			Herr Claes Piper, arv. Emil Olsson	1	1-10		
			Summa				
			<u>Sydvästra område.</u>				
1/2, 1/2, 1	1/2, 3		Stora Lerkult				
			Herr Claes Piper, arv. Emil Olsson	1	11-18		
1/16	1'		Lilla Lerkult				
			Herr Claes Piper, arv. Emil Olsson	1	19-21a		
1/8	1'		Bockehus				
			Herr Claes Piper, arv. Emil Olsson	1	22-32		
			Summa				
			<u>Sydöstra område.</u>				
1/16	1'		Lilla Lerkult				
			Herr Claes Piper, arv. Emil Olsson	1	33-47		
			Summa				

PETTERSONSKA BOKTH 2FTN
6 21 4RA 6

U t l ä t a n d e

rörande Stora och Lilla Lerhult dikning

av år 1934 uti Bläntarp socken av Malmö-

hus län.

Mom. 1. Företagets belägenhet och omfattning.

I företaget ingå tre stycken skilda torrlägningsområden, vilka äro belägna omkring 3 kilometer söder om sockenkyrkan, samt tillhöra fastigheterna Stora Lerhult nr. 1¹, 2¹ och 3¹, Lilla Lerhult nr. 1¹ och Bockenhus nr. 1¹. Samtliga dessa fastigheter ingå i en gemensam brukningsenhet, som benämnes Elsågården.

Å den synehandlingarna tillhörande översiktskartan hava områdenas ungefärliga lägen och utsträckningar angivits med röd färgläggning.

Företaget är beläget inom det i K.K. den 13 april 1928 med nr. 92 betecknade nederbördsområdet (Kävlingeåns).

Den mark, som beräknas bliva förbättrad genom företagets utförande, har upptagits å hithörande plankarta och utgör tillsammans en areal av 13,22 hektar, som anges i den förslaget tillhörande ägo-beskrivningen.

Mom. 2. Förordnande m.m.

Genom Länsstyrelsens i Malmöhus län resolution den 6 juni 1934 förordnades undertecknad att handlägga ifrågavarande förrättning, och har på grund därav och i anslutning till framställda yrkanden föreliggande förslag till torrläggning upprättats.

Mom. 3 Laga hinder.

Något laga hinder mot förrättningen har ej anmälts och har något sådant ej heller kunnat utrönas.

Mom. 4. Företagets beskaffenhet.

Företaget är att hänföra till dikning, varom i kap. 7 vattenlagen stadgas.

Mom. 5. Företagets benämning.

Företaget skall benämnas Stora och Lilla Lerhult dikning av år 1934.

Mom. 6. Vattenmängd och föreslagna dimensioner.

Nederbördsområdena för de olika avloppsträckorna hava beräknats med ledning av direkta undersökningar på platsen. Desamma äro å hithörande översiktskarta angivna med heldragna blå linjer, och uppgå till

för avloppet A - B: vid punkt 35+27 omkring 75 hektar, vid punkt 31+60 omkring 85 hektar,

för avloppet C - D - E: vid punkt 7+80 omkring 75 hektar, vid 5+21 omkring 85 hektar och vid 0+51 omkring 105 hektar,

för avloppet H - K - L: vid punkt 18+44 omkring 10 hektar och vid 16+10 omkring 14 hektar.

Samtliga i företaget ingående avloppsträckor skola enligt framställda yrkanden utföras såsom täckta avlopp. De föreslagna rördimensionerna framgå av de hithörande profilritningarna. Desamma hava beräknats för en antagen högsta avrinning av 1,0 sek.liter per hektar för de största nederbördsområdena, under det att avrinningen antagits något högre för de mindre på grund av terrängens lutningsförhållanden.

Å plankartan hava de föreslagna avloppssträckorna angivits med röda linjer.

Mom. 7. Båtnad, kostnad och kostnadsfördelning.

Plankartan i skala 1:4000 är upprättad genom nymätning av de av företaget berörda markerna, och utvisar densamma den mark, som kan beräknas erhålla båtnad genom företagets utförande. Markerna hava av synemännen värderats, och hava i kolumn 14 i värderingslängden införts de värden, som jorden beräknats erhålla efter företagets utförande. I kolumn 16 har angivits den beräknade jordförbättringen, vilken sålunda för hela företaget uppgår till 8.163:- kronor.

Kostnaderna för arbetenas utförande hava beräknats till 7.570:- kronor. Inom varje torrlägningsområde skola kostnaderna för arbetenas utförande åvila de fastigheter, som erhålla båtnad genom torrläggningen, samt där flera fastigheter erhålla dylik båtnad, fördelas i förhållande till den å varje fastighet uppskattade båtnaden. Enligt denna grund har varje fastighets andel uträknats och angivits i procent i kolumn 16 i kostnadsfördelningslängden. Förrättningskostnader och andra för ~~för~~ företaget gemensamma kostnader skola fördelas å fastigheterna efter de procenttal, som angivits i kolumn 18.

Mom. 8. Ersättningar.

Några ersättning^{-ar} skola icke utgå för skada eller intrång i samband med företagets genomförande.

Mom. 9. Arbetets utförande.

Företaget skall utföras i överensstämmelse med det vid denna

förrättning upprättade förslaget med tillhörande ritningar. Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast inom fyra år efter nämnda tidpunkt.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

att till rörledningarna må användas endera glacerade lerrör, ej sämre än

Höganäs kvalitet III, eller cementrör med muffar och av så god be-

skaffenhet, att desamma utan att skadas kunna i vått tillstånd belas-

tas för rördimensioner upp till och under 25 cm med 15 kg, för 30 cm

(12") rör med 16 kg och för 37,5 cm (15") rör med 17 kg per centimeter

längd av röret längs den översta och understa generatriken av det hori-

sontellt anbragta röret,

att cementrören dessutom skola vara så täta och homogena i godset att vat-

tenytan i ett fyllt rör efter ett dygn ej sjunker mera än 1 millimeter

per timme,

att för rördimensioner upp till och under 15 cm (6") jämväl må användas

fullgoda tegelrör,

att rörledningar ej böra tillkopplas ledningarna annat än vid brunnar.

Mom. 10. Framtida underhållet.

Företaget skall omsorgsfullt underhållas och erforderliga rensningar

företagas så ofta det är erforderligt.

Mom. 11. Vattendomstolsavgift.

Någon dylik avgift skall ej utgå för detta företag.

Mom. 12. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar

och ritningar skola förvaras å Bellinga godskontor pr Maravinsholm.

Mom. 13. Besvärshänvisning.

Den, som icke åtnöjes med synemännens i detta utlåtande meddelade beslut, ingive inom sextio dagar härafter i tre exemplar sina till Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm ställda besvär, skolande i besvären upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid desamma fogas de handlingar, klagande vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Elsagården den 22 juni 1934

Ivar Nyman

statens e.lantbruksingeniör

Anders Claesson

Emil Bengtsson

skiftesgodeman

skiftesgodeman

THE
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D. C. 20535
MEMORANDUM FOR THE DIRECTOR
SUBJECT: [Illegible]

DATE: [Illegible]
TO: [Illegible]
FROM: [Illegible]
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

6. [Illegible]

7. [Illegible]

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Stora och Lilla Lerkull dikning av år 1934

uti Blåebärps socken och Meluöhus län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 6		0,50	3	-	3	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 4,5		3,00	13	50		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter " "						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 28 ar st. 47		0,24	11	25		
		har 13,22		0,78	10	30		
		äng och odlingsmark, medelareal " ar st. "						
		har " "						
		annan mark och impediment, medelareal " ar st. "						
		har " "						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. ^{<10}						
		i åker o. d., raklinje km. 0,6		3	-	1	80	
		krokinje " "						
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar blad						
		Överföres			40	85	3	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			40 85	3 -
1934 28/5 - 1/6		Avvägning: <i>utredn. ang. medelb. om.</i>				
	a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	3 1/2	12,00	42 -
	b)	ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	har	13,22	0,50	6 60
		avvägda punkter	st.	110	0,03	3 30
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
	c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	3,9	2,00	7 80
		i annan mark	"		5,00	100 55
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 28 ar,	st.	47	0,05	2 35
			har	13,22	0,10	1 30
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	47	0,04	1 85
		Markvärdering:				
	a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
	b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
	c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	94	0,06	5 60
	d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	47	0,12	5 60
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
	a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	2,15	3:-	6 45
		2) befintligt avlopp ell. vall	"			
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"			
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		dagar			12,00	2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
	a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
	b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	0,85	6,00	5 10
		2) " " över 20 "	"	1,3	10,00	13 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	53	0,03	1 55
		Överföres				156 35

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				156 35
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			~~3~~ —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	2,15	2,50	5 35	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 55	12 90
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1/10	0,01	1 10	1 10
		Översiktskarta § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	2	0,20	40	3 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00		15 —
1934	22/6	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	5/6	12,00	10 —	10 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
	6/5	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3/4	12,00	9 —	9 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00	3 —	
		utlopp för täckt ledning "		12,00	3 —	
		slanficka "		12,00	3 —	
						9 —
		Lösen för : Summa kronor				220 65
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 38 ar ägofigurer st.	47	0,07	3 25	
		har	13,22	0,14	1 85	
		Överföres			12 10	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 10	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 25	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	110	0,02	2 20
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	53	0,05	2 65	19 95
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"	2,15	5:-	10 75
		ändring av befintligt avlopp	"			
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	1	3,00	3 - 13 75
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	"		12,00	9 - 9 - 12 65
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	23	0,55	4 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				59 35
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				1 70
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				3 30 5 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				22 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				32 - 54 -
		Summa kronor				59 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				220 65
		Lösen för kopior och avskrifter				59 35
		Övriga förrättningskostnader				59 -
		Summa kronor				339 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Tarna och Bära häradsrätt.

Elsegårdsv den 22 juni 1934

Trar Nymau.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förstående vidor nr. 1-28 vidimner ex officio: Tom Nyman.

Kronor *kvitteras* :

den 19

305

61.9
35

M 2-0458

10283

MAJ 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

8 mars 1935

för

"Stora och Lilla Lerhult dikning av år 1934" i Bläntarps socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusenniohundratio (3.910)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusensjuhundratio (3.710)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens e. lantbruksingenjör I. Nyman vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av

~~vederbörande intressenter utsatts till styrelse~~ ~~förtroendeman~~ ~~för företaget,~~

ande delägare i företaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~för egen del samt å~~ ~~vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager~~ och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~den~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Elsagård den 26. April 1935
Claus Piper

Att

Jure Claus Piper, Bellinga,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Ton Nyman
Hörn

Adress

Tornil Olsson
Rågsård 1

Med stöd av Kungl. brevet den 8 mars
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 25 maj 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

8/3 35

Förteckning

Över fastigheter och ägare, för vilka lån sökts från statens avdikningslånefond till utförande av torrlägningsföretaget "Stora och Lilla Lerhult dikning av år 1934", uti Bläntarp socken av Malmöhus län.

Fastighet.

Ägare.

1/3	1/2 mtl. Stora Lerhult nr. 1 ¹	Greve Claes Piper.
o	1/2 mtl. Stora Lerhult nr. 2 ¹	
o	1 mtl. Stora Lerhult nr. 3 ¹	
•	1/16 mtl. Lilla Lerhult nr. 1 ¹	Densamme.
•	1/8 mtl. Bockenhus nr. 1 ¹	Densamme.

Fastigheterna Stora Lerhult nr. 1¹, 2¹ och 3¹ hava enligt jordregistret gemensam ägovidd.

Höör i juli 1934

l. o. m. *Tan Nyman.*

statens e.lantbruksingeniör.

Godk. 25/5 1935 619/35

10284
DIARIET NR.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MAJ 1935

R a p p o r t

öfver verkställd avsyning af torrlägningsföretaget "Stora och Lilla Lerhult dikning af år 1934", uti Bläntarps socken af Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 mars 1935.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,

ägnade att motverka arbetslösheten 3.710:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 3.910:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ende delägare i företaget: Greve Claes Piper, Bellinga slott pr.

Marsvinsholm.

Vid verkställda kontroller i samband med företagets utförande samt slutlig avsyning af företaget, verkställd af undertecknad efter detsamma fullbordande, har befunnits att arbetet utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrkes till godkännande.

Höör den 7 maj 1935

Tou Nyman.

statens e.lantbruksingenjör.

1935 den 25 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Stora och Lilla Lerhult dikning av år 1934" i Bläntarps
socken av Bockenhus län.

Lån 3.910 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts be-
slut den 8 mars 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Staden, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Bläntarps socken:</u>			
Stora Lerhult	1/2	gemensam 1	
" "	1/2	1	
" "	1	2	Greve Claes Piper
		3	
Lilla Lerhult	1/16	1	Densamme
Bockenhus	1/8	1	Densamme

Stockholm den 25 maj 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm