




Förslag
till
"Dilateringsföretaget Särslöv-Södervidlinge
år 1934"
uti Södervidlinge och Dagstorps socknar, Malmös län.
Upprättat vid synförrättning åren 1933-1934 av

E. S. Hallén
Statens Landbruksingenjör.

Kungl. Landbruksstyrelsens
Ritavdelning.

Detalj över Uälåns skänning med
allm. vägen Kävlinge - Södervidlinge
Skala 1:500.

Detalj över Uälåns skänning med
allm. vägen Kävlinge - Dagstorp.
Skala 1:500.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

M 70460
Vidimeras
ex officio
E. S. Hallén

Handwritten notes and stamps at the bottom right, including a date stamp "1935" and a signature.

Förslag till "Djurringsföretaget Särslöv-Söclerwiclinge och år 1934" uti Söclerwiclinge och Dagstorps socknar, Malmåhus Län.


Upporrättat vid synförrättning åren 1933-1934 av

Olav. Henric Hassel.

Statens Lantbruksingeniör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kartläggning.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



RITN. Nr 002

Vidimeras
ex officio

7-0460

Olav. Henric Hassel 2

336 Malmåhus Fritis

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Förvaltningskontor.

Förslag
till
"Djuktämningsföretaget Sönderslöv-Söndervidlinge och öar 1934"
i Söndervidlinge och Dugstorpssöder socknar, Malmöhus län.



Upprättat vid synförrättning åren 1933-1934 av

Carl Henrik Thulin
Statens Lantbruksingenjör.





Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag till omgränsning av utloppet vid pöle 35 = 28+78.
Skala 1:50.

Förslag till brunn.
Skala 1:50.



Förslag till trumma för allm. vägen mellan pölar 26+77-26+86.
Skala 1:50.




Vidimeras
ex officio:

ATTN. Nr. 003
E. H. Thulin

M 70460

Nr 376 Malmöhus 7 pite

80 700 1000
Kungl. Lantbruksstyrelsen
Djuktämningsföretaget
1934



Förslag till "Djerringsföretaget Sörslov-Södervidlinge av år 1934"

uti Södervidlinge och Dagstorps socknar, Malmöhus län.


Upprättat vid synförrättning åren 1933-1934 av

L. H. H. H. H.

Statens Lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Selektionsstaka 1:100
1 0 5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

RITN. Nr 004. Vidimeras

ex officio

L. H. H. H.

M 7-0460

4

Nr 376 Malmöhus 7 rite

Förslag till "Direktionsföretaget Särslöv-Södervidlinge av år 1934" i Södervidlinge och Dagstorps socknar, Malmöhus län.


Upprättat vid synförrättning åren 1933-1934 av

Olav Henric Wallin

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Selektionsskala 1:100
1 0 5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

STN. Nr 005

Vidimeras
ex officio:

O. H. Wallin

N 7-0460

Nr 376 Malmöhus län

Förslag till "Djervingsföretaget Särslöv-Södervidlinge av år 1934" uti Södervidlinge och Dagstorps socknar, Malmöhus län.



Upprättat vid synförrättning åren 1933-1934 av

Olav Hennig Hansen.

Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsavd.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



RITN. Nr 006 Vidimeras
ex officio
Olav Hennig Hansen.
M 7-0460 6

Nr 376 Malmöhus 7. rit.

Förslag till "Diluvningsföretaget Särslöv - Söclerwiclinge av år 1934" uti Söclerwiclinge och Dagstorps socknar, Malmshus län

Upprättat vid synförrättning åren 1933-1934 av

Carl. Henrik Mann.

Statens Lantbruksingeniör

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Sittingsarkiv.

Bro för allm. vägen Klävlänge - Torrviclinge
mellan pålarna 13+14 och 13+24.

Skala 1:100.


Bro för allm. vägen Klävlänge - Dagstorp
mellan pålarna 4+87 och 5.

Skala 1:100.


Förslag till underbyggnad.

A

72clströmsvy.




2270strömsvy.




Sidomurens underkant
+16.05


Section A-A.




Skala 1:100




72clströmsvy.



2270strömsvy.



Section B-B.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

RITN. Nr 007

Vidimeras
ex officio.

Carl. Henrik Mann.


7-0460

Nr 376 Malmshus Frantz

7*0460

Lbrs

DIARIE Nr 11247
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUL. 1935



Handlingar

till

"Dikningsföretaget Särslöv-Södervidinge


av år 1934"

uti Södervidinge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

åren 1933-1934.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker tillhörande Särslöv
och Södervidinge m.fl. hemman uti Sö-
dervidinge socken av Malmöhus län.

År 1933 den 20 november inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Sven August Svensson, Arvidsborg per Kävlinge, och Sigfrid Linge, Minnesdal per Kävlinge i Södervidinge småskola för att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Särslöv och Södervidinge m.fl. hemman uti Södervidinge socken av Malmöhus län /Bil. nr 1./. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 28 sistlidne oktober översänt till pastorsämbetena i Södervidinge och Dagstorps församlingar och hade dessa kungörelser /Bil. nr 2 och 3/ söndagen den 5 november 1933 upplästs i respektive kyrkor. Då förrättningen torde beröra marker tillhörande de ecklesiastika fastigheterna Södervidinge ¹ 7, Södervidinge ¹ 16 och Särslöv ¹ 6, hade förrättningsmannen likaledes den 28 oktober jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 30 oktober varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 1 november översänt underrättelser om förrättningens företagande, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 4/ upprättats.

Följande hade tillstådeskommit.Sökandena till förrättningen:För fastigheter inom Södervidinge socken:

Nils Stridh, Sörslov nr 4, äg. tillsammans med sin hustru Kersti

39/160 mtl. av Sörslov 4¹ ;

Bengt Borg, Södervidinge nr 12, äg. lägenheten Södervidinge 12¹

samt arrenderande Allarps allmänning, samfund för Allarps och

Södervidinge hemman;

Pernilla Johnsson, Södervidinge nr 7, äg. ett på ofri grund stående

boningshus med därtill hörande uthus - jorden, på vilken husen

stå, tillhör f. kyrkoherdebostället 1 mtl. Södervidinge 7¹ - ge-

nom And. Andersson, Allarp, enl. fullmakt /Bil. nr 5/.

Av övriga sakägare:För fastigheter inom Södervidinge socken:

Anders Andersson, Allarp nr 2, äg. $\frac{1}{2}$ mtl. Allarp 2¹ ;

Olof Nilsson, Sörslov nr 4, arr. del av f. kyrkoherdebostället 1

mtl. Södervidinge 7¹ ;

Nils Perssons sterbhusdelägare, Södervidinge nr 7, arr. del av f.

kyrkoherdebostället 1 mtl. Södervidinge 7¹ genom sterbhusdel-

ägaren Olof Nilsson;

Kantor Karl Jönsson, Annelöv, innehavande klockarebostället Söder-

vidinge 16¹ ;

Fru Maria Persson, Sörslov nr 1, äg. $\frac{3}{8}$ mtl. Sörslov 1⁶ genom ar-

rendatorn Anton Nilsson, Sörslov nr 1, enl. fullmakt /Bil. nr

6/;

Karl Sonnander, Sörslov nr 6, arr. mensalhemmanet till kyrkoherden

i Södervidinge och Annelövs församlingar 1/4 mtl. Sörs-
löv 6¹;

Emil Persson, Sörslov nr 2, äg. 1/8 mtl. Sörslov 2¹;

Ivar Olsson, Södervidinge nr 11, i egenskap av älderman förän-
de talan för Allarps allmänning;

Jöns Ståhl, Allarp, äg. ett på ofri grund stående boningshus
med därtill hörande uthus - jorden tillhör Allarps all-
männing, samfäld för Allarps och Södervidinge hemman -
genom Anton Olsson, Södervidinge nr 2, enl. fullmakt /Bil.
nr 7/.

Vidare hade tillstådeskommit:

Harjagers härads vägstyrelse genom sin vice ordförande, lant-
brukaren Assar L. Persson å Fornhög enl. fullmakt /Bil.
nr 8/;

Lantbrukaren Per Olsson, Danneborg per Dagstorp, syssloman för
"Dikningsföretaget Dagstorp och Sörslövs mossar av åren
1891-1892";

Smedmästaren Valfrid Andersson, Södervidinge, ordförande i
styrelsen för "Dikningsföretaget Södervidinge nr 4 av år
1932";

Södervidinge pastorats gemensamma kyrkoråd genom kyrkovärden

Edvard Nilsson enl. protokollsutdrag /Bil. nr 9/;

Kyrkoherden F.O. Holmberg i Södervidinge, i egenskap av ombud
för stiftsnämnden i Lunds stift, förande talan för de
eklesiastika fastigheterna Södervidinge 7¹, Södervidinge
16¹ och Sörslov 6¹.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder vare sig emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde tänkas beröras av förrättningen, ävensom vid förundersökningarna upprättade profil-, sektions- och broritningar. Även meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden och framställningar, som under förrättningen komme att göras, hade att hänföra sig till numren på de å ritningarna angivna, vid förundersökningarna utsatta och avvägda pålarna.

§ 5.

Nils Stridh förklarade, att han med sin ansökan om syneförrättningen avsåg att få vissa delar av sin fastighet Särslöv ¹ 4 nöjaktigt torrlagda. Han påyrkade därför, att den s.k. Välaån skulle uppreppas och utvidgas från rågången mellan Särslöv nr 4 och Södervidinge nr 16 eller från påle 10+19 väster och söder ut till dess erforderligt fall erhålles för torrläggning av hans marker.

§ 6.

Bengt Borg yrkade, att Välaån skulle upprensas och fördjupas ända till påle 11+4=25. Han påfordrade därjämte att dikessträckan från påle 11+4=25 till påle 28+56 skulle upprensas, så att hans marker kunde nöjaktigt torrläggas.

§ 7.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att hinder mötte för fru Pernilla Johnsson att såsom sökande biträda förrättningen, enär hon ej vore ägare av den jord, på vilken hennes byggnader uppförts, förklarade Anders Andersson, att fru Johnsson återkallade sin ansökan om syneförrättningen.

Häremot hade Nils Stridh och Bengt Borg intet att invända.

§ 8.

Anders Andersson påyrkade, att det av Borg påfordrade diket skulle upprensas ända till påle 28+78=35 samt att nytt, täckt avlopp sedan skulle upptagas från sistnämnda punkt norr ut över kyrkoherdeboställens marker till påle 37+39 i rågången mellan Södervidinge och Allarps hemman - dikessträckan 35-37+39. Andersson förklarade sig villig att såsom sökande biträda förrättningen samt undertecknade härom särskild föreningshandling, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt

/Bil. nr 11/.

§ 9.

Ingen förklarade sig ytterligare villig att såsom sökande biträda förrättningen.

§ 10.

På särskild fråga förklarade kyrkovärden Edvard Nilsson, ombud för Södervidinge pastorats gemensamma kyrkoråd, att han ej påfordrade att Välaån upprensades ovanför den punkt 11+4, dit sökandena yrkat att ån skulle upprensas.

§ 11.

Meddelade förrättningsmannen, att det planerade företags genomförande medförde dels undermurning, dels ock fördjupning av bottenläget för bron för allmänna vägen Dagstorp-Kävlinge vid påle 4+87. Möjligen påfordrades även att den nuvarande trumman för allmänna vägen Norrvidinge-Kävlinge vid påle 26+77 ombyggdes eller fördjupades.

§ 12.

Olof Nilsson, Särslöv nr 4, förklarade, att bron för allmänna vägen Dagstorp-Kävlinge vid påle 4+87 nybyggts år 1892 samt sedan vidbyggts år 1923, så att den nuvarande bron i det närmaste vore dubbelt så bred som den ursprungliga. Vidare meddelade Nilsson att den nuvarande trumman för allmänna vägen Norrvidinge-Kävlinge vid påle 26+77 tillkommit något av åren 1897 eller 1898.

På särskild fråga förklarade Nilsson, att han vore född 1866 samt att han bott på Särslöv nr 4 sedan år 1889.

§ 13.

Herr Oscar Persson, ombud för Harjagers härads vägstyrelse, förklarade att vägdistriktet skulle i egen regi och på egen bekostnad utföra de arbeten för vederbörande broars och trummors ombyggnad eller ändring, som enligt lag kunde åläggas vägstyrelsen.

§ 14.

Nils Stridh framhöll, att den nuvarande bron för infartsvägen till hans gård vid påle 6+63 troligen måste ombyggas.

§ 15.

Kantor Karl Jönsson påfordrade, att dikningsföretaget måtte åläggas nybygga bron över Välaån mellan pålarna 10+19 och 10+90. Han framhöll att bro nu ej finnes å sagda dikessträcka.

§ 16.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i Årendet komme att hållas i Södervidinge småskola onsdagen den 24 januari 1934 kl. 1 e.m.

Södervidinge den 20 november 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Sven Aug. Svensson

Sigfrid Linge

Gode män.

År 1934 den 24 januari inställde sig synemännen åter i Södervidinge småskola för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Nils Stridh, Särslöv nr 4,

Bengt Borg, Södervidinge nr 12,

Pernilla Johnsson, Södervidinge nr 7 genom Anders Andersson,

Allarp,

Anders Andersson, Allarp nr 2,

Olof Nilsson, Sörslov nr 4,

Nils Perssons sterbhusdelägare, Södervidinge nr 7, genom Olof
Nilsson,

Kantor Karl Jönsson, Annelöv, genom arrendatorn Karl Sonnander
enl. fullmakt /Bil. nr 12/,

Maria Persson, Sörslov nr 1, genom arrendatorn Anton Nilsson,

Anton Nilsson, Sörslov nr 1,

Karl Sonnander, Sörslov nr 6,

Emil Persson, Sörslov nr 2,

Södervidinge pastorats gemensamma kyrkoråd genom kyrkovärden Ed-
vard Nilsson,

Harjagers härads vägstyrelse genom sin vice ordförande, lantbruka-
ren Assar L. Persson, Fornhög,

Kungl. Telegrafverket genom linjeingenjören H. Gustafsson, Malmö,
/Bil. nr 13/.

§ 17.

Till protokollet skulle antecknas att Nils Stridh efter se-
naste sammanträdet den 20 sistlidne november förklarat sig villig
att mot en ersättning av 400.- kronor själv ombygga bron för utfarts-
vägen vid påle 6+63 med den fria öppning, som av synemännen komme
att föreskrivas.

§ 18.

Emil Persson yrkade att ombyggnaden av bron för utfartsvä-
gen vid påle 6+63 skulle ingå i det gemensamma dikningsföretaget
samt anbud å brons ombyggnad infordras i vanlig ordning.

§ 19.

Linjeingeniör H. Gustafsson förklarade att Kungl. Telegrafverket skulle i egen regi och på egen bekostnad vidtaga de ändringsarbeten för landskabeln Kävlinge-Svalöv, som kunde påfordras i samband med dikningsföretagets utförande.

§ 20.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till dikningsföretagets utförande, som nu upprättats.

§ 21.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 22.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 23.

Meddelades, att till företaget hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras hos lantbrukaren Anders Andersson, Allarp nr 2 per Södervidinge.

§ 24.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter i styrelsen lantbrukaren Anders Andersson, Allarp nr 2 per Södervidinge, tillika ordförande, lantbrukaren Emil Persson, Svalöv nr 2 per Dagstorp och arrendatorn Olof Nilsson, Prästgården per Södervidinge.

§ 25.

Till revisorer utsågos:

arrendatorerna Karl Sonnander, Särslöv nr 6, och

Anton Nilsson, Särslöv nr 1, båda med postadress Södervidinge.

§ 26.

Samtliga närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt Anders Andersson, Allarp nr 2, att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 27.

Överlämnades till Nils Stridh ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode beräknad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 28.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Södervidinge den 24 januari 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Sven Aug. Svensson Sigfrid Linge

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning avseende torrläggning av mark till fastigheterna Särslöv nr 1, nr 4, Södervidinge nr 16, klockarboställe, nr 7 löneboställe, och nr 12 i Södervidinge socken av Malmöhus län.

Särslöv nr 4 pr Södervidinge den 20/12 1932.

Nils Stridh

Ägare till Särslöv nr 4

tel. 214, Kävlinge.

Pernilla Johnsson, nr 7,

Bengt Borg, nr 12.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingenjören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 2 januari 1933.

Fr. Remel.

Hj. Kjäll.

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Särslöv och Södervidinge m.fl. hemman uti

Södervidinge socken, Malmöhus län, kommer att hållas i Södervidinge småskola måndagen den 20 instundande november kl. 1. e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker inom Allarp nr:ris 1, 2 och 3, Södervidinge nr:ris 7, 12 och 16, Särslöv nr:ris 1, 2, 4, 5 och 6, Allarps och Södervidinge allmänning samt Särslövs allmänning uti Södervidinge socken, dels marker inom Dagstorp nr 5 uti Dagstorps socken, dels allmänna vägarna Kävlinge-Norrvidinge och Dagstorp-Södervidinge inom Harjagers härads väghållningsdistrikt, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom Dagstorps och Särslövs mossar m.m. av åren 1891-1892", dels dikningsföretaget Södervidinge nr 4 av år 1932.

Malmö den 28 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér,

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 5 nov. 1933 för Södervidinge församling i Södervidinge kyrka betygar:

F. Holmberg

kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Särslöv och Södervidinge m.fl. hemman uti Södervidinge socken, Malmöhus län, kommer att hållas i Södervidinge

småskola måndagen den 20 instundande november kl. 1 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker inom Allarp nr:ris 1, 2 och 3, Södervidinge nr:ris 7, 12 och 16, Sörslövs nr:ris 1, 2, 4, 5 och 6, Allarps och Södervidinge allmänning samt Sörslövs allmänning uti Södervidinge socken, dels marker inom Dagstorp nr 5 uti Dagstorps socken, dels allmänna vägarna Kävlinge-Norrvidinge och Dagstorp-Södervidinge inom Harjagers härads väghållningsdistrikt, dels dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom Dagstorps och Sörslövs mossar m.m. av åren 1891-1892", dels dikningsföretaget Södervidinge nr 4 av år 1932.

Malmö den 28 oktober 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 5 november för Dagstorps församling i Dagstorps kyrka betygar:

Eric Nilsson

kyrkoadjunkt

Bil. nr 4.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Sörslövs och Södervidinge m.fl. hemman uti Södervidinge socken,

Malmöhus län.

Adressat.

Adress.

Datum för under-
derrättelsens
avsändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Södervidinge församling,
/kungörelse/, Södervidinge 28/10 1933

Pastorsämbetet i Dagstorps församling,
/kungörelse/, Norrvidinge " "

Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelsen/, Malmö " "

Lantbr. Sigfrid Linge, /god man/, Minnesdal, Kävlinge " "

Lantbr. Aug. Svensson, /god man/, Arvidsborg, " "

Lantbr. Nils Stridh och h.h. Kersti, Särslöv nr 4,
Södervidinge 1/11 "

Fru Maria Persson, Särslöv nr 1, " "

Lantbr. Emil Persson, Särslöv nr 2, Dagstorp " "

Arr. Karl Sonnander, " " 6, Södervidinge " "

Fru Ida Malmgren, " " 4, " " "

Arr. Olof Nilsson, " " 4, " " "

Herr And. Berlin, Södervidinge, " " "

Lantbr. Bengt Borg, Södervidinge nr 12, " " "

Lantbr. And. Andersson, Allarp nr 2, " " "

Lantbr. Nils Nilsson och h.h. Elna, Allarp nr 3,
Södervidinge " "

Nils Arvidssons sterbhusdelägare, Allarp nr 1, " "

Lantbr. Nils Hansson och h.h. Ines, Lackalunga,
Kävlinge, " "

Husägare Jöns Ståhl, Allarp, Södervidinge " "

Fru Pernilla Johnsson, Södervidinge nr 7, " " "

Nils Perssons sterbhusdelägare, " " 7, " " "

Lantbr. Alfred Nilsson, Reslöv, Marieholm " "

1.

2.

3.

Kantor Karl Jönsson,	Annelöv	1/11 1933.
Arr. Anton Nilsson, Sörslov nr 1,	Södervidinge	" "
Lantbr. Sane Friberg, Dagstorp nr 5,	"	" "
Lantbr. Per Olsson, Danneborg, Sysloman för dikningsföretaget Dagstorp-Sörs- lövs mossar av år 1891-1892.	Dagstorp	" "
Smedmäst. Valfrid Andersson, Sysloman för dikningsföretaget Södervidinge nr 4 av år 1932.	Södervidinge	" "
Ordf. i Harjagers härads vägstyrelse, Direktör I.A.W. Fromell, Saltvik,	Barsebäcksby,	31/10 "
Kyrkorådet i Södervidinge församling,	Södervidinge	" "
Lantbr. Ivar Olsson, Södervidinge nr 11, I egenskap av älderman för Allarps och Söder- vidinge allmänning.	"	" "

Malmö den 31 oktober 1933

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 5.

Fullmakt.

Lantbr. And. Andersson, Allarp, förordnas föra min ta-
lan vid sammanträdet för syneförrättningen angående torrlägg-
ning av marker i Sörslov och Södervidinge måndagen den 20 nov.
1933.

Södervidinge den 20/11 1933.

Pernilla Johnsson.

Bevittnas:

Agnes Andersson

Gudrun Möller.

Bil. nr 6.

Innehavaren härav befullmäktigas, att föra min talan och bevaka min rätt vid sammanträden inför statens lantbruksingeniör i ärende angående upprepning eller nygrävning av en genom ågor-
na till mitt hemman nr 1 Sörsölv ledande å eller större floddike;
godkännande jag ombudets lagliga åtgöranden samt de överenskommel-
ser eller föreningar, som kunna av ombudet biträdas.

Sörsölv den 2 november 1933.

Maria Persson

Bevittnas:

Aug. Hansson

E. Hansson.

Bil. nr 7.Fullmakt

för Anton Olsson att vid sammanträdet för syneförrättningen i Sö-
dervidinge småskola den 20-11 1933 föra min talan och utöva min
röst rätt.

Allarp den 20-11 1933.

Jöns Ståhl.

Att Jöns Ståhl den 20-11 1933 egenhändigt underskrivit
ovanstående fullmakt samt att Anton Olssons namn, till vilken
fullmakten är ställd, fanns å fullmakten före vårt undertecknan-
de intygas härmed.

Södervidinge den 20-11 1933.

Jöns Persson

Thilda Persson

Nissebo.

Nissebo.

Avskrift, Transsumt.

Protokoll, hållet vid sammanträde med vägstyrelsen i Harjagers häradsväghållningsdistrikt & Järnvägs-hotellet i Kävlinge den 16 november 1933.

Närvarande: Alla ordinarie ledamöterna, vägmästaren N. A. Emmertz och undertecknad, Sjöberg.

§ 25.

Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér i Malmö hade den 28 oktober 1933 utfärdat och tillsänt vägstyrelsen kungörelse angående sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Sörslov och Södervidinge m.fl. hemman uti Södervidinge socken.

Förrättningen, som bl.a. berörde allmänna vägarna Kävlinge-Norrvidinge och Dagstorp-Södervidinge inom väghållningsdistriktet, hade utsatts att äga rum i Södervidinge småskola måndagen den 20 innevarande månad kl. 1 e.m.

Vägstyrelsen utsåg nu vägstyrelsens ordförande, direktören I.A.W. Fromell å Saltvik, eller vid förfall för honom vice ordföranden, lantbrukaren Assar L. Persson å Fornhög, att å vägstyrelsens vägnar närvara vid berörda sammanträde och eventuellt kommande sammanträden i denna sak för att bevaka väghållningsdistriktets rätt och bästa.

Som ovan.

Peter Sjöberg.

Justerat:

I.A.W. Fromell.

Vidimeras, ex officio:

Peter Sjöberg.

Bil. nr 9.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde
med Södervidinge pastorats gemensamma kyrko-
råd den 3 nov. 1933.

§ 1.

Till att å pastoratets vägnar närvara vid sammanträde för
syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Sörs-
löv och Södervidinge m.fl. hemman måndagen den 20 nov. 1933 kl. 1
e.m. i Södervidinge småskola utsågs kyrkovärden Edvard Nilsson, Sö-
dervidinge, med kyrkovärden Carl Winter, Huvudstorp, som suppleant.

§ 3.

Till att justera protokollet utsågs kyrkovärdarna Edvard
Nilsson och Carl Winter.

Som ovan.

F. Holmberg.

Ordf.

Justerat:

Edvard Nilsson.

C. Winter.

Rätt utdraget betygar o.o.

F. Holmberg
kyrkoherde.

Bil. nr 10.

LUNDS STIFTSNÄMND.

R e s o l u t i o n.

Herr kontraktsprosten m.m. C.E. Winslow eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter, förordnas att såsom stiftsnämndens ombud närvara vid i inneliggande handlingar omförmälda förrättning. Lunds stiftsnämnd den 2 november 1933.

Å stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

/A. Neumann

Herr kyrkoherden F.O. Holmberg förordnas att i mitt ställe såsom stiftsnämndens ombud närvara vid i närliggande handling omförmälda förrättning.

Eslöv den 16 november 1933.

Carl Winslow

kontraktsprost.

Bil. nr 11.Förening.

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker tillhörande Särslöv och Södervidinge uti Södervidinge socken av Malmöhus län.

Södervidinge den 20 november 1933.

And. Andersson.

Att Anders Andersson egenhändigt undertecknat denna

förening vitsordas:

C.H. Wallér

Sven Aug. Svensson

Sigfrid Linge.

Bil. nr 12.

Fullmakt för arrendatorn Carl L. Sonander, Söderslövs, Södervidinge, att vid sammanträde den 24 dennes kl. 1 e.m. med delägare, som beröres av Välaåns vattenreglering i Söderslöv av Södervidinge socken vid detta tillfälle min rätt bevaka och min talan föra, godkänner jag ombudets lagliga åtgärder i detta ärende.

Annelöv den 19 januari 1934.

Carl Jönsson

kantor.

Att kantor Carl Jönsson från Annelöv egenhändigt underskrivit ovanstående fullmakt den dag fullmakten utvisar samt att arrendatorn Carl L. Sonanders namn då fanns å densamma utsatt, intyga undertecknade på en gång närvarande vittnen.

Anders Magnusson

K. Björk.

Bil. nr 13.

TELEGRAFVERKET.

Till Linjeingenjören,

Malmö Landssektion.

Med hänvisning till bilagda avskrift av skrivelse från Statens lantbruksingenjör den 4 januari 1934 anmodas Ni inställa Eder vid det i sagda skrivelse nämnda sammanträdet i Södervidinge småskola onsdagen den 24 januari 1934 kl. 1 e.m. för att där bevaka telegrafverkets intressen. Malmö den 5 januari 1934.

Walter Lutteman.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Värderingslängd och Hävedförteckning.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Södervidinge socken,</u>					
<u>Avdelning I.</u>					
SMrslööv	1 ⁶		3/8		<u>Maria Persson, arr. Anton Nilsson.</u>
				1	Åker, m.p.lättl.
				2	Odln., d:o
				3	Åker, d:o
				4	Odln., d:o
				5	D:o , d:o
				6	D:o , d:o
				7	Åker, d:o
				8	D:o , d:o
				9	D:o , d:o
				10	Odln., d:o
				11	D:o , d:o
				12	D:o , d:o
				13	D:o , d:o
				14	D:o , d:o
				15	Åker, d:o
				16	D:o , d:o
				17	D:o , d:o
				18	Odln., d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	11							1350	148	50	1600	176	-	250	27	50
		04						500	20	-	¹¹⁰⁰ ~~1600~~	44	-	600	24	-
	12							900	108	-	¹⁴⁵⁰ ~~1600~~	174	-	550	66	-
		15						900	135	-	¹¹⁰⁰ ~~1200~~	165	-	200	30	-
		07						150	10	50	³⁵⁰ ~~1200~~	24	50	200	14	-
		15						900	135	-	¹¹⁰⁰ ~~1200~~	165	-	200	30	-
	05							1100	55	-	1600	80	-	500	25	-
	21							1450	304	50	1600	336	-	150	31	50
	15							950	142	50	1600	240	-	650	97	50
		19						650	123	50	1600	304	-	950	180	50
		09						500	45	-	¹⁹⁰⁰ ~~1600~~	108	-	700	63	-
		03						1100	33	-	1500	45	-	400	12	-
		06						400	24	-	¹³⁰⁰ ~~1500~~	78	-	900	54	-
		10						600	60	-	1500	150	-	900	90	-
	13							700	91	-	1600	208	-	900	117	-
	30							900	270	-	1600	480	-	700	210	-
	35							1350	472	50	1600	560	-	250	87	50
		09						900	81	-	1600	144	-	700	63	-
1	42	97							2259	00		3481	50		1222	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				19	Odlm., m.p.lättl.
				20	D:o , d:o
				21	Åker, d:o
				22	D:o , d:o
				23	D:o , d:o
				24	Odlm., d:o
				25	D:o , d:o
				26	D:o , d:o
				27	D:o , d:o
				28	Äng, d:o
				29	D:o, d:o
				30	D:o, d:o
				31	Odlm., d:o
				32	Äng, d:o
				33	Tomt och trädgård,
				34	Åker, m.p.lättl.
				35	Odlm., d:o
				36	D:o , d:o
				37	D:o , d:o
				38	D:o , d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	42		97						2259	-		3481	50		1222	50
			08					350	28	-	¹⁴⁵⁰ ~~1600~~	116	-	1100	88	-
			06					500	30	-	1600	96	-	1100	66	-
	04							900	36	-	1600	64	-	700	28	-
	13							1300	169	-	1600	208	-	300	39	-
	03							800	24	-	1600	48	-	800	24	-
			22					500	110	-	1600	352	-	1100	242	-
			20					900	180	-	1600	320	-	700	140	-
			10					1350	135	-	1600	160	-	250	25	-
			24					450	108	-	1400	336	-	950	228	-
			03					300	9	-	1000	30	-	700	21	-
			02					400	8	-	1000	20	-	600	12	-
			06					300	18	-	1000	60	-	700	42	-
			07					700	49	-	1600	112	-	900	63	-
			01					550	5	50	1200	12	-	650	6	50
	01							3600	36	-	4000	40	-	400	4	-
	13							1350	175	50	1600	208	-	250	32	50
			13					650	84	50	1600	208	-	950	123	50
			05					800	40	-	1600	80	-	800	40	-
			03					650	19	50	1600	48	-	950	28	50
			04					800	32	-	1600	64	-	800	32	-
1	76	2	31						3556	-		6063	50		2507	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				39	Odlm., m.p.lättl.
				40	D:o , d:o
					<u>Summa</u>
Särslov			allm.		<u>Allmänning, samfällid till Särslovs</u> <u>och Dagstorps hemman; arr. Anton</u> <u>Nilsson.</u>
				41	Äng, m.p.lättl.
					<u>Summa</u>
Särslov	¹ 2		1/8		<u>Emil Persson.</u>
				42	Äker, m.p.lättl.
				43	D:o , d:o
					<u>Summa</u>
Särslov	¹ 6		1/4		<u>Mensalhemman till kyrkoherden i Sö-</u> <u>dervidinge och Annelövs församling-</u> <u>ar; arr. Karl Sonnander.</u>
				44	Äker, m.p.lättl.
				45	D:o , d:o
					<u>Summa</u>
Särslov	⁴ 4		avs.		<u>Ida Malmgren.</u>
				46	Tomt och trädgård
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 76	2 31								3556 -			6063 50			2507 50	
	10							800	80 -		1600	160 -		800	80 -	
	13							950	123 50		1600	208 -		650	84 50	
1 76	2 54								3759 50			6431 50			2672 -	
	05							300	15 -		1000	50 -		700	35 -	
	05								15 -			50 -			35 -	
16								1350	216 -		1600	256 -		250	40 -	
14								900	126 -		1600	224 -		700	98 -	
30									342 -			480 -			138 -	
02								900	18 -		1600	32 -		700	14 -	
05								1350	67 50		1600	80 -		250	12 50	
07									85 50			112 -			26 50	
03								2000	60 -		4000	120 -		2000	60 -	
03									60 -			120 -			60 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Särsilöv	av 4 ¹		39 160	47	Tomt och trädgård
					Överfört
					<u>Summa</u>
					<u>Nils och Kersti Stridh.</u>
				48	Äng, m.p.lättl.
				49	Tomt och trädgård
				50	Äng, m.p.lättl.
				51	D:o, d:o
				52	D:o, d:o
				53	D:o, d:o
				54	Åker, d:o
				55	Odlm., d:o
				56	D:o , d:o
				57	Åker, d:o
				58	D:o, d:o
				59	D:o, d:o
				60	D:o, d:o
				61	Äng, d:o
				62	Odlm., d:o
				63	Åker, d:o
				64	D:o , d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
	03								60 -		120 -		60 -			
	02							3000	60 -		4000	80 -	1000	20 -		
	05								120 -		200 -		80 -			
			04					500	20 -		1000	40 -	500	20 -		
	05							3000	150 -		4000	200 -	1000	50 -		
			03					350	10 50		1000	30 -	650	19 50		
			08					150	12 -		1000	80 -	850	68 -		
			07					300	21 -		1000	70 -	700	49 -		
			04					300	12 -		1000	40 -	700	28 -		
	03							950	28 50		1600	48 -	650	19 50		
			08					350	28 -		1600	128 -	1250 -	100 -		
			13					650	84 50		1600	208 -	950	123 50		
	06							650	39 -		1600	96 -	950	57 -		
	07							1050	73 50		1600	112 -	550	38 50		
	15							950	142 50		1600	240 -	650	97 50		
	36							650	234 -		1600	576 -	950	342 -		
			03					150	4 50		⁸⁵⁰ 1200	25 50	700	21 -		
			14					500	70 -		1600	224 -	1100	154 -		
	15							1200	180 -		1600	240 -	400	60 -		
	76							650	494 -		1600	1216 -	950	722 -		
1	63		64						1604 -		3573 50		1969 50			

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Södervidinge	16 ¹			65	Åker, m.p.lättl.
					D:o , d:o
					D:o , d:o
				Summa	
				<u>Klockareboställe, innehavare kan-</u>	
				<u>tor Karl Jönsson, arr. Anders Ber-</u>	
				<u>lin.</u>	
				68	Åker, m.p.lättl.
					D:o , d:o
				69	D:o , d:o
				70	D:o , d:o
				71	D:o , d:o
				72	D:o , d:o
				73	D:o , d:o
				74	D:o , d:o
				75	D:o , d:o
				76	D:o , d:o
				77	D:o , d:o
				78	D:o , d:o
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
1 63	64							1604 -			3573 50			1969 50		
32								650	208 -		1600	512 -		950	304 -	
16								1200	192 -		1600	256 -		400 -	64 -	
40								700	280 -		1600	640 -		900	360 -	
2 51	64							2284 -			4981 50			2697 50		
05								1200	60 -		1600	80 -		400	20 -	
09								1200	108 -		1600	144 -		400	36 -	
14								700	98 -		1600	224 -		900	126 -	
12								700	84 -		1600	192 -		900	108 -	
09								700	63 -		1600	144 -		900	81 -	
09								700	63 -		1600	144 -		900	81 -	
02								950	19 -		1600	32 -		650	13 -	
07								1200	84 -		1600	112 -		400	28 -	
02								1200	24 -		1600	32 -		400	8 -	
11								700	77 -		1600	176 -		900	99 -	
15								700	105 -		1600	240 -		900	135 -	
95								785 -			1520 -			735 -		

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Södersvidinge	¹ 7		1		<u>f. kyrkoherdeboställe.</u> <u>arr. Olof Nilsson.</u> 79 Åker, m.p.lättl. 80 D:o , d:o 81 D:o , d:o 82 D:o , d:o 83 D:o , d:o 84 D:o , d:o 85 D:o , d:o 86 D:o , d:o 114 D:o , d:o 115 D:o , d:o 116 D:o , d:o <u>Summa</u> <u>arr. Nils Nilsson.</u> 87 Åker, m.p.lättl. 88 D:o , d:o <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	10							700	70	-	1600	160	-	900	90	-
	06							1100	66	-	1600	96	-	500	30	-
	11							1200	132	-	1600	176	-	400	44	-
	12							1200	144	-	1600	192	-	400	48	-
	11							1200	132	-	1600	176	-	400	44	-
	53							700	371	-	1600	848	-	900	477	-
	27							700	189	-	1600	432	-	900	243	-
	20							700	140	-	1600	320	-	900	180	-
	17							900	153	-	1600	272	-	700	119	-
	11							900	99	-	1600	176	-	700	77	-
	04							1200	48	-	1600	64	-	400	16	-
1	82								1544	-		2912	-		1368	-
	17							700	119	-	1600	272	-	900	153	-
	08							1200	96	-	1600	128	-	400	32	-
	25								215	-		400	-		185	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Avdelning II.</u>					
Södervidinge	¹ 7		1		<u>f. kyrkoherdeboställe.</u> <u>arr. Nils Nilsson.</u> 89 Åker, m.p.lättl. 90 D:o , d:o 91 D:o , d:o <u>Summa</u> <u>arr. Olof Nilsson.</u> 92a Åker, m.p.lättl. 92b odlm., d:o <u>Summa</u> <u>arr. Pernilla Johnsson.</u> 93 Tomt och trädgård <u>Summa</u> <u>arr. Nils Perssons sterbhusdeläg.</u> 94 Åker, m.p.lättl. 95 Äng, d:o 96 D:o, d:o 97 D:o, d:o <u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
03				1200	36 -	1600	48 -	400	12 -							
17				700	119 -	1600	272 -	900	153 -							
41				700	287 -	1600	656 -	900	369 -							
61					442 -		976 -		534 -							
66				800	528 -	1600	1056 -	800	528 -							
	07			650	45 50	1600	112 -	950	66 50							
66	07				573 50		1168 -		594 50							
06				2000	120 -	²⁸⁰⁰ ~~1600~~	168 -	800	48 -							
06					120 -		168 -		48 -							
38				1000	380 -	¹³⁰⁰ ~~1600~~	494 -	300	114 -							
	11			600	66 -	⁸⁰⁰ ~~1000~~	88 -	200	22 -							
	10			900	90 -	1000	100 -	100	10 -							
	28			250	70 -	⁴⁵⁰ ~~1000~~	126 -	200	56 -							
38	49				606 -		808 -		202 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Allarp			allm.		<u>Allmänning, samf. till Allarps och Södervidinge hemman;</u> <u>arr. Bengt Borg.</u> 98 Ång, m.p.lättl. 99 Dio, d:o 100 Dio, d:o 101 Dio, d:o <u>Summa</u> <u>arr. Jöns Ståhl.</u> 102 Tomt och trädgård <u>Summa</u>
Allarp	² 3		avs.		<u>Nils och Elna Nilsson.</u> 103 Åker, m.p.lättl. 104 Dio d:o <u>Summa</u>
Allarp	¹ 1		†		<u>Nils Arvidssons sterbhusdeläg.</u> 105 Åker, m.p.lättl. 106 Ång, d:o 107 Åker, d:o 108 Dio , d:o 109 Ång, d:o <u>Överföres</u>

<u>Soeken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				110	Äng, m.p.lättl.
				111	D:o, d:o
				112	D:o, d:o
				113	D:o, d:o
					<u>Summa</u>
<u>Avdelning III.</u>					
Södervidinge	12 ¹		1 Mg.		<u>Bengt Borg.</u>
				117	Åker, m.p.lättl.
				118	D:o d:o
				119	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Södervidinge	7 ¹		1		<u>f. kyrkoherdeboställe.</u>
					<u>arr. Nils Perssons sterbhusedel Mg.</u>
				120	Åker, m.p.lättl.
				121	D:o, d:o
				122	D:o , d:o
				123	D:o , d:o
				124	D:o , d:o
				125	D:o d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	11	14							208	-		261	-		53	-
		03						800	24	-	1000	30	-	200	6	-
		12						650	78	-	⁸⁵⁰ ~~1000~~	102	-	200	24	-
		18						350	63	-	⁵⁵⁰ ~~1000~~	99	-	200	36	-
		05						800	40	-	1000	50	-	200	10	-
	11	52							413	-		542	-		129	-
	30							800	240	-	1600	480	-	800	240	-
	48							1000	480	-	1600	768	-	600	288	-
	39							1300	507	-	1600	624	-	300	117	-
	1 17								1227	-		1872	-		645	-
	42							1500	630	-	1600	672	-	100	42	-
	13							1500	195	-	1600	208	-	100	13	-
	38							1300	494	-	1600	608	-	300	114	-
	51							1000	510	-	1600	816	-	600	306	-
	26							800	208	-	1600	416	-	800	208	-
	26							1550	403	-	1600	416	-	50	13	-
	1 96								2440	-		3136	-		696	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Avdelning IV.</u>					
Södersvidinge	¹ 7		1		<u>f. kyrkoherdeboställe.</u> <u>arr. Nils Perssons sterbhusdeläg.</u> 126 Åker, m.p.lättl. 127 D:o , d:o <u>Summa</u>
Allarp	¹ 2		$\frac{1}{2}$		<u>Anders Andersson.</u> 128 Åker, m.p.lättl. <u>Summa</u>
Allarp	¹ 1		$\frac{1}{2}$		<u>Nils Arvidssons sterbhusdeläg.</u> 129 Odla., m.p.lättl. 130 Åker, d:o <u>Summa</u> <u>Sammandrag.</u>
<u>Södersvidinge socken.</u>					
<u>Avdelning I.</u>					
Sörselöv	⁶ 1		3/8	1-40	Maria Persson; arr. Anton Nilsson
D:o			allm.	41	Allmänning; samf. till Sörselövs o. Dagstorps hemman; arr. Anton Nilsson
D:o	¹ 2		1/8	42,43	Emil Persson <u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
65								1450	942	50	1800	1170	-	350	227	50
86								1450	1247	-	1800	1548	-	350	301	-
1	51								2189	50		2718	-		528	50
41								1400	574	-	2000	820	-	600	246	-
41									574	-		820	-		246	-
		07						1100	77	-	1800	126	-	700	49	-
34								1400	476	-	2000	680	-	600	204	-
34		07							553	-		806	-		253	-
1	76	2	54						3759	50		6431	50		2672	-
		05							15	-		50	-		35	-
30									342	-		480	-		138	-
2	06	2	59						4116	50		6961	50		2845	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Särsilöv	¹ 6		1/4	44,45	Mensalhemman till kyrkoherden i Södervidinge och Annelövs församlingar; arr. Karl Sonnander.
Särsilöv	⁴ 4		avs.	46,47	Ida Malmgren
D:o	¹ av 4		³⁹ 160	48-67	Nils och Kersti Stridh
Södervidinge	¹ 16			68-78	Klockarebost.; inneh. kantor Karl Jönsson; arr. Anders Berlin
D:o	¹ 7		1	79-86 114- -116	f. kyrkoherdebost.; arr. Olof Nilsson, arr. Nils Nilsson
				87,88	
					<u>Summa för avdelning I</u>
<u>Avdelning II.</u>					
Södervidinge	¹ 7		1	89-91	f. kyrkoherdeboställe; arr. Nils Nilsson
				92 a, 92 b,	arr. Olof Nilsson
				93	arr. Pernilla Johnsson
				94-97	arr. Nils Perssons sterbhusdeläg.
Allarp			allm.	98-101	Allmänning; samf. till Allarps och Södervidinge hemman; arr. Bengt Borg
					Överföres

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				102	arr. Jöns Ståhl
Allarp	² 3		avs.	103, 104	Nils och Elna Nilsson
D:o	¹ 1		$\frac{1}{2}$	105- -113	Nils Arvidssons sterbhusdeläg.
					<u>Summa för avdelning II</u>
<u>Avdelning III.</u>					
Södervidinge	¹ 12		läg.	117- -119	Bengt Borg
D:o	¹ 7		1	120- -125	f. kyrkoherdebost.; arr. Nils Pers- sons sterbhusdelägare
					<u>Summa för avdelning III</u>
<u>Avdelning IV.</u>					
Södervidinge	¹ 7		1	126, 127	f. kyrkoherdebost.; arr. Nils Pers- sons sterbhusdelägare
Allarp	¹ 2		$\frac{1}{2}$	128	Anders Andersson
D:o	¹ 1		$\frac{1}{2}$	129, 130	Nils Arvidssons sterbhusdelägare
					<u>Summa för avdelning IV</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
1 71	95								1845 -			3301 50			1456 50	
01									36 -			40 -			4 -	
22									221 -			352 -			131 -	
11	52								413 -			542 -			129 -	
2 05	1 47								2515 -			4235 50			1720 50	
1 17									1227 -			1872 -			645 -	
1 96									2440 -			3136 -			696 -	
3 13									3667 -			5008 -			1341 -	
1 51									2189 50			2718 -			528 50	
41									574 -			820 -			246 -	
34	07								553 -			806 -			253 -	
2 26	07								3316 50			4344 -			1027 50	
15 15	4 77								18648 50			30674 50			12026 -	

Södervidinge den 24 januari 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Sven Aug. Svensson, Sigfrid Linge

Gode män.

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	<u>Socken</u> , by och hemman
6	5	4	3	2	1

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3294	21		
		-Dagstorp mellan pålarna								
		4+87 och 5; arbetet utfö-								
		res och bekostas av Harja-								
		gers härade vägdistrikt					-	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		lägges ca 10 % med					305	79	3600	-
		<u>Dikessträcken C-D-E.</u>								
6+63-8	137	<u>Mylla</u> p. lerbl. sand och								
		grus, ngt sten, delvis								
		hårt m ³ .	870	1.60	1392	-				
8-9	100	<u>Mylla</u> p. lerbl. sand och								
		grus, ngt sten m ³ .	560	1.30	728	-				
9-10	100	D:o d:o m ³ .	490	1.20	588	-				
10-11+17	117	D:o d:o m ³ .	400	1.10	440	-	3148	-		
	<u>Tills. 454</u>	<u>meter.</u>	<u>Tills. 2320</u>	<u>m³.</u>						
		<u>Ersättning för jord, som</u>								
		åtgår till avloppets ut-								
		vidgning /Bil. Litt. E ¹ /					49	57		
		<u>Ersättning för intrång ge-</u>								
		nom jordupplag /Bil. Litt.								
		E ³ /					178	90	228	47
		Överföres					3376	47	3600	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3376	47	3600	-
		<u>Ersättning</u> till Nils och								
		Kersti Stridh för ombygg-								
		nad av bron för utfartsvä-								
		gen mellan pålarna 6+63 och								
		6+67				400	-			
		<u>Ersättning</u> till innehava-								
		ren av klockarebostället,								
		Södervidinge 16 ¹ för för-								
		svärad överkörsl				75	-	475	-	
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas ca 10 % med						348	53	4200
		<u>Sidoavlopp.</u>								
		Dikessträcken D-D -D -D ^{1 2 3}								
11+4=25- -26	100	Mylla p. lerbl. sand, ngt								
		grus	3		190	0.80	152	-		
26-27	100	D:o d:o	3		210	0.80	168	-		
27-28	100	D:o d:o	3		170	0.80	119	-		
28-29	100	D:o d:o	3		130	0.70	91	-	530	-
	<u>Tills. 400</u>	<u>meter.</u>		<u>Tills. 700</u>	<u>3</u>					
		<u>Ersättning</u> för jord, som								
		åtgår till avloppets ut-								
		överföres					530	-	7800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					530 -		7800 -	
		vidgning /Bil. Litt. E / ¹			41	24				
		<u>Ersättning</u> för intrång ge- nom jordupplag /Bil. Litt. E / ³			117	36	158	60		
		<u>Ombyggnad</u> av trumma för allm. vägen Norrvidinge- Kävlinge mellan pålarna 26+77 och 26+86, arbetet utföres och bekostas av Harjagers härrads vägdistrikt					-	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betets tillsyn m.m. till- ägges ca 10 % med					61	40	750 -	
		<u>Dikessträcken D-D-D</u> ^{2 4 5}								
28+78-35- -36	100	<u>Inköp</u> av 340 st. 8" tegel- rör & 450.- kr. pr 1000 st.					153 -			
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	100	0.70			70 -			
36-37+39	139	<u>Inköp</u> av 480 st. 6" tegel- rör & 280.- kr. pr 1000 st.					134 -			
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	139	0.70			97	30	454	30
	239	Överföres					454	30	8550 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			30	-	661	-		
		nom jordupplag, förslagsvis			70	-	100	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas ca 10 % med					89	-	850	-
					<u>Summa kostnad</u>		<u>850</u>			
		¹ <u>Dikesströkan B-B.</u>								
3+57=40- -40+24	24	<u>Inköp</u> av 80 st. 6" tegel-								
		rör å 280.- kr. pr 1000 st.			22	40				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m.	24	0.60	14	40	36	80		
		<u>Ommurning</u> av utloppet vid								
		påle 40=3+57 st.	1	20.-	20	-				
		<u>Brunn</u> av betong vid påle								
	40+24	st.	1	20.-	20	-	40	-		
		<u>För oförutsedda fall, arbe-</u>								
		tets tillsyn m.m. tillägges								
		ca 10 % med					3	20	80	-
					<u>Summa kostnad</u>		<u>80</u>			
		<u>Sammandrag.</u>								
		<u>Avlopp och dikesströkor, som skola utföras.</u>								
	813	Dikesströkan A-B-C					3600	-		
	454	" C-D-E					4200	-		
Övf.	1267	Överföres					7800	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	1267	Överfört					7800	-		
	400	Dikessträckan D-D -D -D ^{1 2 3}					750	-		
	239	" D -D -D ^{2 4 5}					600	-	9150	-
<u>Summa</u>	<u>1906 meter.</u>									
<u>Avlopp och dikessträckor, som ej skola utföras.</u>										
	207	Dikessträckan E-F					850	-		
	24	" B-B ¹					80	-	930	-
<u>Summa</u>	<u>231 meter.</u>						<u>Summa kostnad</u>		<u>10080</u>	<u>-</u>
<u>Beräkning av kostnaderna för den utvidgning och förstoring av Vålaån</u>										
<u>nedströms punkten E, som erfordras för torrläggning allenaast av de till av-</u>										
<u>delningen II hänförda markerna.</u>										
Avloppet beräknas utfört med bottenlinjen vid punkten E på höjdläget										
+ 16, fall 0.5:1000, bottenbredd 3.- m. och släntlutning 1:1.50.										
3-11+17	817	Mylla p. lerbl. sand och								
		grus ³	2100	0.80			1680	-		
		<u>Ersättning</u> för jord, som								
		Åtgär till avloppets ut-								
		vidgning, förslagsvis					40	-		
		<u>Ersättning</u> för intrång ge-								
		nom jordupplag, förslags-								
		vis					160	-	200	-
		<u>Ombyggnad</u> av bron för ut-								
		fartavvägen mellan pålarna								
		Överföres							1880	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1880	-		
		6+63 och 6+67					400	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas ca 10 % med					220	-	2500	-
					<u>Summa kostnad</u>				2500	-
		Södervidinge den 24 januari 1934.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér,								
		Statens lantbruksingeniör.								

Grävningstabell.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Dikessträckan A-B-C.</u>							
51+50	-	0.95	2.-	4.85	1:1.5		
51+40	10	1.25	"	5.75	"		
51	40	0.85	"	4.55	"		
50+50	50	1.-	"	5.-	"		
50+8	42	0.85	"	4.55	"		
50=0	8	1.45	"	6.35	"	14.60	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i
0+50	50	1.20	"	5.60	"		sockengränsen Södervidinge-Dagstorp,
1	50	1.60	"	6.80	"		25.- m. Ö. om punkt 0, 0.5 m. över
+5	5	1.45	"	6.35	"		marken; belägen på höjden + 16.54.
+50	45	1.90	"	7.70	"		
+68	18	2.-	"	8.-	"		
+80	12	1.35	"	6.05	"		
2	20	1.25	"	5.75	"		
+50	50	1.25	"	5.75	"		
+92	42	1.50	"	6.50	"		
3	8	1.90	"	7.70	"		
+16	16	1.60	"	6.80	"		
+50	34	1.35	"	6.05	"		
+57	7	1.50	"	6.50	"		
4	43	1.55	"	6.65	"		
+50	50	1.60	"	6.80	"		
+87	37	1.75	"	7.25	"		
övr.	637						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf. 637							
5	13	1.50	2.-	6.50	1:1.5	15.10	
+3	3	1.65	"	6.95	"		
+40	37	1.60	"	6.80	"		
+50	10	1.80	"	7.40	"		
+63	13	1.95	"	7.85	"		
+82	19	1.55	"	6.65	"	1:100	
6	18	1.75	"	7.25	"		
+50	50	1.65	"	6.95	"		
+63	13	2.50	"	9.50	"		
<u>Summa</u>	<u>813</u>	<u>meter.</u>					
		<u>Dikessträckan C-D-E.</u>					
6+63	-	2.50	2.-	9.50	1:1.5		
+68	5	1.15	"	5.45	"		Fixpkt.: Kors och järndubb i Nils
+78	10	1.65	"	6.95	"		Stridsås gård Sörslov nr 4, 2.08 m.
7	22	1.85	"	7.55	"		fr. V. knuten av stallens S. gavel,
+32	32	1.65	"	6.95	"		0.30 m. över marken; belägen på höj-
+50	18	1.90	"	7.70	"		den + 20.27.
+85	35	2.10	"	8.30	"	1:100	
8	15	1.95	"	7.85	"		
+50	50	1.40	"	6.20	"		
9	50	1.45	"	6.35	"		
+50	50	1.45	"	6.35	"		
Övf. 287							

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	287						
10	50	1.55	{ 2.- 1.-	{ 6.65 5.65	1:1.5	15.60	
+50	50	1.75	"	6.25	"		
11	50	1.45	"	5.35	"	4.1:100	
+4	4	1.50	"	5.50	"	16.-	
+17	13	1.10	"	4.30	"	16.50	
Summa	454	meter.					
1 2 3 Dikessträcken D-D -D -D .							
11+4=25	-	1.25	0.3	3.40	1:1.25	16.30	
25+50	50	1.30	"	3.55	"		
26	50	1.30	"	3.55	"	2.22:100	
+50	50	1.35	"	3.70	"		
+86	36	1.50	"	4.05	"	16.70	
27	14	1.35	"	3.70	"		
+50	50	1.30	"	3.55	"		
28	50	1.15	"	3.20	"	6.56:100	
+50	50	1.50	"	4.05	"		
+78	28	1.55	"	4.20	"	18.-	
29	22	0.85	"	2.45	"	18.80	
Summa	400	meter.					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
				2 4 5			
		<u>Dikessträckan D -D -D .</u>					
28+78= =35	-	1.40				18.15	8" rör mellan pålarna. 28+78=35 och
35+50	50	1.13				AAI : 8.	36.
36	50	{ 1.30 { 1.25				{ 18.45 { 18.50	6" rör mellan pålarna. 36 och 37+39.
+50	50	1.49				AAI : 4 x 9.	
37	50	1.42					
+39	<u>39</u>	1.57				19.40	
<u>Summa</u>	<u>239</u>	<u>meter.</u>					
Södervidinge den 24 januari 1934.							
Å tjänstens vägnar:							
C.H. Wallér							
Statens lantbruksingeniör.							

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Särslövs och Södervidinge m.fl. hemman uti Södervidinge socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 2 januari 1933 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning avseende torrläggning av marker tillhörande Särslövs och Södervidinge hemman uti Södervidinge socken, Malmöhus län. Under förrättningens gång samt sedan förslag till dikningsföretagets utförande av synemännen upprättats, har det utrönts, att dikningsföretaget berör marker tillhörande Särslöv n:ris 1, 2, 4 och 6, Södervidinge n:ris 7, 12 och 16, Allarp n:ris 1 och 2, Särslövs allmänning och Allarps allmänning, allt uti Södervidinge socken, ävensom Dagstorp nr 5 uti Dagstorps socken.

Emot förrättningens handläggande eller det planerade företagets utförande har laga hinder ej anmälts, ej heller kunnat av synemännen utrönas. Synemännen anse företaget vara att hänföra till "vattenavledning" och därmed sammanhängande "dikning", vadan förrättningen handlagts i ^{med}enlighet för sådant företag i vattenlagen givna bestämmelser.

Mom. 2.Företagets läge, omfattning, planläggning m.m.

Det område, om vars torrläggning nu är fråga, är beläget

strax väster och sydväst om Södervidinge sockens kyrka. Det genomflytes av ett större vattendrag, kallat Välaån, vilket från trakten väster och sydväst om Eslöv avrinner med huvudriktning väster ut till Saxån - nederbördsområdet 93.

Dikningssamfälligheten, vilken begränsats med hänsyn till under syneförrättningen framställda yrkanden, omfattar dels de marker, som för sin torrläggning hro beroende av Välaåns vattenstånd å sträckan från allmänna vägen Kävlinge-Norrvidinge till gränsen mellan Södervidinge och Dagstorps socknar, dels vissa, norr om sagda väg liggande marker, vilka avvattnas till ett till Välaån avrinnande mindre avlopp. Det planerade dikningsföretaget avser nu att bereda förbättrad torrläggning åt de i dikningssamfälligheten ingående markerna, vilka till väsentlig del utgöres av redan odlade eller odlingsbara men f.n. i stor utsträckning försumpade områden. Försumpningen orsakas i huvudsak av Välaån, vilken ej upptagits till erforderliga dimensioner. På grund härav stiger ån även vid mindre flöden över sina breddar, därvid betydande arealer sättas under vatten. Ej heller har ån och dess sidavlopp upptagits till sådant djup att angränsande, lägre liggande marker vid medelvattenförning erhålla nöjaktig torrläggning.

I enlighet med framställda yrkanden hava synemännen därför nu upprättat förslag till och beräknat kostnaderna för upptagande av avlopp till sådan omfattning samt till sådant djup och med sådana dimensioner i övrigt, som erfordras för att sökandenas marker efter dikningsföretagets utförande skola erhålla ändamålsenlig torrläggning. Enligt det av synemännen upprättade förslaget böra sålunda följande avlopp upptagas nämligen:

1/ Huvudavloppet Välaån eller dikessträckan A-B-C-D-E från påle

51+50 till påle 11+17.

2/ Sidoavlopp.

a/ Dikessträckan D-D¹-D²-D³ från påle 11+4 = 25 till påle 29

b/ Dikessträckan D-D²-D⁴-D⁵ från påle 28+78 = 35 till påle 37+

+39. Avloppet utföres som täckt dike med cement- eller tegelrör.

För samtliga avlopp hava, sedan desamma avvägts och sektionerats, särskilda profilritningar och i viss omfattning även sektionsritningar upprättats. Av dessa förslagsritningar framgå såväl avloppens nuvarande dimensioner som även de dimensioner, till vilka de enligt synemännens förslag skola upptagas. Särskilda ritningar hava därjämte upprättats för de brunnar och den ommurning, som skola utföras i samband med upptagandet av den täckta dikessträckan D-D²-D⁴-D⁵.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek, topografi och avrinningen från detsamma som ock till vederbörande dikessträckors fallförhållanden. Nederbördsområdets omfattning har fastställts dels efter särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika dikessträckor, anges på profilritningarna. Den vattenmängd, som skall avbördas genom de olika avloppen, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 0.75 liter per sekund och har för det område,

som avvattnas till huvudavloppet Välaån, samt till högst 1.2 liter per sekund och har för de områden, som avvattnas till sidoavloppen.

Då de vattenmängder, som skola avbördas genom sidoavloppen, äro av mindre omfattning, hava några särskilda dimensionsberäkningar ej utförts för dessa dikesaträckor, utan hava avloppens storlek fastställts efter praktiskt bedömande till de dimensioner, som framgå av vederbörande förslagsritningar.

För huvudavloppet Välaån hava däremot särskilda dimensionsberäkningar utförts med ledning av Ganguillet och Kutters formel. Resultatet av dessa beräkningar framgår här nedan:

Nederbördsområde	4000.- har.
Avrinning vid flöden	0.75 l. per sek. o. har.
Avrinning vid medelvattenförning	0.10 l. per sek. o. har.
Q max	3.- m ³ /sek.
Q med	0.40 m ³ /sek.
Motståndskoefficienten	0.03
Slänt	1:1.50.

Sträckan mellan pålarna 0 och 10.

1000 I	1.-
Bottenbredd	2.- m.
t max	1.05 m.
t med	0.40 m.

Sträckan mellan pålarna 10 och 11+17.

1000 I	4.-
Bottenbredd	1.- m.

t max 0.95 m.

t med 0.35 m.

Av synemännen föreslagna dimensioner för huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E, framgå i övrigt av förslagsritningarna.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava därvid ansetts samtliga de marker, vilka ej under nuvarande förhållanden kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmandet av läget för den kurva, som begränsar dikningssamfälligheten, liksom även vid beräklandet av de olika ägofigurernas medelhöjd, har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till respektive avlopp, därvid fallförlusten beräknats till 0.5:1000.

Mom. 3.

Uppskattning av båtnaden.

För att utröna värdet av den båtnad, som vinnes genom torrlägningsföretagets utförande, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:60 samt med beaktande av de grunder, som angivas i 7:22 av samma lag, uppskattat och beräknat markens värde såväl efter företagets utförande som i nuvarande försumpat skick. Synemännen hava därvid ansett, att båtnad beredes samtliga de marker, vilka ej fylla villkoret att ligga 1.4 m. eller högre över medelvattenståndet i nuvarande avlopp och samtidigt 0.5 m. eller högre över Välaåns nuvarande högvattenstånd, sådant detsamma avvägs efter anvisningar av olika, i förhållandena initierade personer.

Vid uppskattning av markens blivande värde har hänsyn tagits såväl till jordens godhet och blivande torrlägningsförhållanden som ock till i orten gängse priser på fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Markens nuvarande värde har däremot ej direkt uppskattats, utan beräknats som en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och dess nuvarande försumpningsgrad.

Inom dikningssamfälligheten förekomma en del marker, vilka visserligen beredas båtnad men ej erhålla full torrläggning efter företagets utförande. Dessa markers blivande värde har därför uppskattats i förhållande till den torrläggning de ernå, sedan torrlägningsföretaget kommit till stånd.

Resultatet av den av synemännen verkställda värderingen återfinnes i bifogade värderingslängd /Bil. Litt. A/, vilken jämvel utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Mom. 4.

Allmänna intressen.

Dikningsföretagets genomförande medför dels fördjupning av bottenläget samt i samband därmed undermurning och eventuellt ytterligare förstärkning av den bro för allmänna vägen Kävlinge-Dagstorp, som leder över Välaån, dels ombyggnad av en trumma för allmänna vägen Kävlinge-Norrvidinge vid påle 26+77. Då vägdistriktets vid syneförrättningsammansammanträdet den 20 sistlidne november närvarande ombud förklarar, att vägdistriktet vore villigt att i egen regi utföra de ändrings- och ombyggnadsarbeten, som kunde påfordras för omnämnda bro och trumma, och då synemännen anse det ostridigt, att såväl bron

som trumman tillkommit efter år 1880, skall det åligga Harjagers härads vägdistrikt att i egen regi och på egen bekostnad dels utföra de ändrings- och förstärkningsarbeten för bron över Välaån, som måste företagas i samband med dikningsföretagets utförande, dels ombygga trumman för allmänna vägen Kävlinge-Norrvidinge vid påle 26+77.

Sistlidna höst har Kungl. Telegrafverket i samband med utförandet av landskabeln Kävlinge-Svalöv nedlagt en telegrafkabel genom marker, tillhörande bl. a. f. kyrkoherdebostället 1 mtl. Södervidinge ¹ 7. Där kabeln passerar Välaån har den förlagts på en järnbalk över ån. Då kabelns läge troligen måste ändras i samband med dikningsföretagets utförande, skall det åligga Kungl. Telegrafverket att efter anmälan av företagets styrelse vidtaga de arbeten för kabelns omläggning, som kunna erfordras.

Andra allmänna intressen än de här ovan omnämnda anse synemännen icke kunna beröras av det planerade dikningsföretagets utförande. Ej heller anse synemännen att företaget kan menligt inverka på vattenförhållandena till förfång för nedanför liggande marker.

Mom. 5.

Tillstånd till företagets utförande.

Då dikningsföretaget ej kan anses medföra skada vare sig för allmänna eller enskilda intressen och då företaget enligt verkställda beräkningar och utredningar är ekonomiskt bärigt, anse synemännen att detsamma bör komma till stånd. Synemännen stadga därför, att sökandena, därest de vilja fullfölja denna syneförrätt-

ning, äga att utföra dikningsföretaget i enlighet med det av synemännen upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Sökandena äga därvid påfordra deltagningsskyldighet av övriga i dikningssamfälligheten ingående sakägare enligt de grunder, som framgå av den detta utlåtande bifogade kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Mom. 6.

Kostnadernas fördelning.

För att erhålla en så vitt möjligt rättvis fördelning av kostnaderna för samfällighetens torrläggning hava synemännen dels uppskattat och beräknat den efter företagets utförande uppkommande förbättringen eller båtnaden, dels verkställt en särskild utredning, för vilken senare närmare redogöres här nedan.

Såsom förut anförts i mom. 2 här ovan hava synemännen i enlighet med under förrättningen framställda yrkanden upprättat förslag till och beräknat kostnaderna för utförande av dikessträckorna

A-B-C-D-E,
 $\begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ D-D & -D & -D \end{matrix}$ och
 $\begin{matrix} 2 & 4 & 5 \\ D & -D & -D \end{matrix},$

samt föreskrivit att omnämnda dikessträckor skola komma till utförande. Emellertid erhålla vissa i dikningssamfälligheten ingående områden nämligen dels de marker inom avdelning I, som tillhöra fastigheterna Särslöv 2¹ och Särslöv 6¹, dels samtliga de marker, som hänförts till avdelning II, ej den av synemännen för dessa områden beräknade båtnaden, därest avlopp ej upptages i större omfattning än som av sökandena påyrkats. Synemännen hava därför upprättat för-

slag till och beräknat kostnaderna för utförande av de ytterligare avlopp, som skulle erfordras för att omnämnda områden skola erhålla den av synemännen beräknade båtnaden nämligen dikessträckorna

1
B - B och

E - F.

Sistnämnda dikessträckor, kallade "avdragsdiken", skola emellertid ej utföras, men skola kostnaderna för desamma medräknas vid beräkning av de relativa kostnadstal, vilka skola ligga till grund för beräkning av de efter båtnadsvärde på de olika fastigheterna belöpande kostnadsandelarna. För de fastigheter, vilka enligt vad ovan nämnts ej erhålla den båtnad, som av synemännen beräknats, skola de sålunda beräknade kostnadsandelarna minskas med beräknade kostnader för utförandet av omnämnda "avdragsdiken". Äro flera fastigheter beroende av dessa "avdragsdiken", skola de beräknade kostnaderna för desammas utförande fördelas dessa fastigheter emellan efter båtnadsvärde.

Då de i dikningssamfälligheten ingående markerna avvattnas till olika dikessträckor, hava synemännen uppdelat samfälligheten i fyra avdelningar samt därefter utfört vissa beräkningar för att undersöka, huruvida sådan jämkning, varom förmåles i V.L. 7:24, skall företagas eller ej. För den i samband härmed verkställda utredningen redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-88, samt 114-116, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E och B-B¹ utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 7880.- kr.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 89-113, skall

kunna torrläggas, måste dels dikessträckan E-F upptagas, dels det nuvarande avloppet eller Vålaån upprensas och förstoras nedströms punkten E. Kostnaderna härför hava beräknats till 3350.- /850.- kr. + 2500.- kr./ kronor.

För att avdelning III, omfattande Ågofigurerna 117-125, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan D ¹-D ²-D ³ upptagas, dels det nuvarande avloppet utvidgas och förstoras å sträckan D-D ¹, dels slutligen Vålaån något upprensas nedströms punkten D. Kostnaderna härför hava beräknats till 800.- /300.- kr. + 350.- kr. + 150.- kr./ kronor.

För att avdelning IV, omfattande Ågofigurerna 126-130, skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckan D ²-D ⁴-D ⁵ upptagas, dels det nuvarande avloppet upprensas nedströms punkten D ². Kostnaderna härför hava beräknats till 650.- /600.- kr. + 50.- kr./ kronor.

Torrlägges dikningssamfälligheten utan hänsyntagande till de olika avdelningarna, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	7937:- kr.		
II	1720:50 "		
III	1341:- "		
IV	<u>1027:50 "</u>	<u> </u>	<u> </u>
Summa	<u>12026.- kr.</u>	<u>10080.- kr.</u>	<u>0.838183.</u>

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, belöpa de relativa kostnaderna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	7937.- kr.	7880.- kr.	0.992818
II	1720.50 "	3350.- "	1.947104
III	1341.- "	800.- "	0.596569
IV	1027.50 "	650.- "	0.632603.

Torrlägges viss avdelning tillsammans med viss annan eller vissa andra avdelningar, belöpa relativa kostnaderna för de sammanförda avdelningarna till efterstående belopp.

Sammanförda avdelningar.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I+II	9657.50 kr.	8730.- kr.	0.903960
I+II+III	10998.50 "	9480.- "	0.861935
I+III	9278.- "	8630.- "	0.930157
I+III+IV	10305.50 "	9230.- "	0.895638
III+IV	2368.50 "	1400.- "	0.591091.

Av förestående utredning framgår, att avdelningarna III och IV erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt utan hjälp av övriga avdelningar. Då jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:24 ej på någon eller några avdelningar får läggas större del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning än som svarar mot förhållandet mellan kostnaderna för torrläggning allena av den till avdelningarna hörande marken å ena sidan samt kostnaderna för samfällighetens torrläggning i sin helhet å den andra, skall jämkning enligt bestämmelserna i förenämnda lagrum alltså företagas.

Avdelningarna III och IV påföras därför gemensamt en kostnad om 1400.- kr., då dessa avdelningars relativa kostnad belöper

till 0.591091. Återstående del av kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning eller 8680.- kr. påföras avdelningarna I och II gemensamt, då dessa avdelningars relativa kostnad belöper till 0.898783.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kostnadsfördelningslängden har för varje fastighet med ledning av för de olika avdelningarna fastställda relativa kostnadstal uträknats den på fastigheten efter båtnadsvärde belöpande andelen i kostnaderna /kolumnerna 10 och 11/. För de fastigheter, vilka enligt vad ovan anförts ej erhålla den båtnad, som av synemännen beräknats, har den sålunda beräknade kostnadsandelen minskats med de på samma fastigheter efter båtnadsvärde belöpande kostnaderna /kolumn 13/ för "avdragsdikena" eller dikessträckorna ¹B-B och E-F. Varje fastighets andel i beräknade kostnader för dikningssamfällighetens torrläggning återfinnes i kolumn 15. Slutligen hava i kolumn 16 uträknats de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för dikningsföretagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för "avdragsdikena" hava fördelats sålunda:

¹
Dikessträcken B-B

¹ Sörslov 2, Åg. Emil Persson	79.77 %	63.82 kr.
---	---------	-----------

¹
D:o 6, Mensalhemman,

arr. Karl Sonander

20.23 % 16.18 "

Summa 100.- % 80.- kr.

Dikesströkan E-F.

¹
Södervidinge 7, f. kyrkoherdeboställe,

arr. Nils Nilsson	31.04 %	263.83 kr.
arr. Olof Nilsson	34.55 %	293.67 "
arr. Pernilla Johnsson	2.79 %	23.72 "
arr. Nils Perssons sth.	11.74 %	99.79 "
Allarp	Allmänning,	
arr. Bengt Borg	4.53 %	38.51 "
arr. Jöns Ståhl	0.23 %	1.96 "
Allarp ² 3	Nils o. Elna Nilsson	7.62 % 64.77 "
Allarp ¹ 1	Nils Arvidssons sth.	<u>7.50 % 63.75 "</u>
Summa	100.- %	850.- kr.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola förrättningskostnaderna fördelas på samtliga delägare samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.

Broar.

Företagets genomförande medför såsom ovan omnämnts fördjupning och i samband därmed undermurning av bron över Välaån för allmänna vägen Kävlinge-Dagstorp. Det skall efter anmälan av dikningsföretagets styrelse åligga Harjagers härads vägdistrikt att på egen bekostnad och på sätt, som vägdistriktet själv finner för gott, utföra de fördjupnings- och förstärkningsarbeten, som erfordras. Därvid skall dock iakttagas, att bronns nya bottenläge skall ligga

högst på höjden + 15.10 m. i det vid denna syneförrättning användade jämförelseplanet, att, om sektionen i bron utföres i trapetzform, bottenbredden skall utföras till minst 2.40 m. bredd och sidorna i lutning 1:1.50 samt att, om sektionen i bron utföres med vertikala sidor, avståndet mellan dessa skall vara minst 4.- m. Undermurningen av bron kan lämpligen utföras som en i trapetzform utbildad platta eller som ett omvänt valv med hjässan på höjden + 14.95 m., i båda fallen av betong med lämplig armering. Även skall det åligga Harjagers härads vägdistrikt att ombygga den nuvarande trumman för allmänna vägen Kävlinge-Norrvidinge vid påle 26+77. Trumman, vars botten får ligga högst på höjden + 16.70 m., skall utföras av cementrör med minst 24" inre diameter.

Den nuvarande bron för utfartsvägen mellan pålarna 6+63 och 6+67, vilken f.n. är i ett tämligen "dåligt" skick, har en fri öppning om endast 1.90 m., varför den vid flöden verkar i hög grad dämmande. Den måste därför rivas i samband med dikningsföretagets utförande. Ny bro skall därefter byggas av Nils Stridh eller av dennes rättsinnehavare på sätt, vederbörande själv anser lämpligt, med beaktande av att bron skall utföras med bottenläget högst på höjden + 15.25 och med avståndet mellan landfästena minst 3.50 m. För brobyggnaden skall utgå ersättning med 400.- kr., vilket belopp skall utbetalas så snart den nuvarande bron rivits.

Emil Perssons yrkande att brons ombyggnad skall ingå i det gemensamma dikningsföretaget har ej av synemännen bifallits, enär synemännen anse att kostnaderna för brons ombyggnad bliva avsevärt högre, därest densamma skall ombyggas av dikningsföretaget. Bron måste nämligen

gen i så fall utföras med landfästen av betong eller litet sten samt med körbana av trä på järnbalkar. Eller ock skall bron liksom nu valvas, då kostnaderna ytterligare fördyras.

Vid syneförrättningsammanträdet den 20 sistlidne november yrkade innehavaren av klockarebostället Södersvidinge 16¹, kantor Karl Jönsson, att dikningsföretaget skulle åläggas utföra bro över Välaån mellan pålarna 10+19 och 10+90 / förrättningsprotokollets § 15/. Då bro f.n. saknas å sistnämnda sträcka, hava synemännen emellertid ej ansett sig kunna bifalla yrkandet. Däremot stadga synemännen, att ersättning för försvårad överkörsel skall utgå till innehavaren av klockarebostället med 75.- kr.

Vilja sakägarna i övrigt bygga broar över avloppen, äga de därtill rätt under förutsättning att broarna utföras på sådant sätt, att de ej inkräkta på den fria vattensektionen eller äventyra avloppens framtida bestånd. Beträffande Välaån skola sådana enskilda broar, utförda med vertikala landfästen, hava en fri öppning om minst 3.50 m. å sträckan mellan pålarna 0 och 10+28 samt minst 2.50 m. å sträckan mellan pålarna 10+28 och 11+17. För sidoavloppet, dikessträckan D-D¹ -D² -D³, skola enskilda broar givas en fri sektionsarea motsvarande minst arean för ett 24" cirkulärt rör.

Mom. 8.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att ersättning skall gäldas såväl för jord, som åtgår för de olika dikessträckornas upptagande till föreskrivna bredd, som för intrång genom jordupplag. De ersättningsbelopp, som skola utgå till vederbörande jordägare, finnas närma-

re angivna i ersättningslängderna /Bil. Litt. E¹ och Bil. Litt.

E³ /. I ersättningsbeloppen har inberäknats jämväl ersättning för under företagets utförande möjligen uppkommande skador å växande gröda.

Skulle det efter företagets utförande visa sig, att ersättningsbeloppen för intrång blivit felaktigt beräknade i det att upplagen upptager antingen avsevärt större eller också avsevärt mindre områden än som synemännen beräknat, skola dessa ersättningsbelopp efter uppmätning omräknas av statens lantbruksingeniör i länet samt ersättningslängden /Bil. Litt. E³ / justeras i enlighet därmed.

Jordägare äger att på egen bekostnad borttaga eller utplanera vallarna samt begagna sig av den sålunda vunna jorden, men skall han i så fall vid framtida rensningar av avloppen utan ytterligare ersättning ånyo tåla schaktmassors uppläggande på sin jord.

Skulle genom företagets utförande skada eller intrång, som ej av synemännen förutsetts, vållas någon, äger denne jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:57 att inom fem år, räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordande, till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 9.

Företagets utförande m.m.

Företaget må påörjas så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län och skall densamma vara fullbordad inom 5 år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Vid arbetets utförande är i övrigt att iakttaga:

- att företagets styrelse skall anmäla företaget till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan arbetet påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring av hos honom anställda arbetare;
- att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar;
- att de nuvarande avloppen i regel skola utvidgas så som vederbörliga sektionsritningar utvisa, därest det ej under arbetets gång prövas lämpligt att vidtaga andra dispositioner;
- att där sektionen för huvudavloppet, dikessträckan A-B-C-D-E, skall ändras ovanför pålen 10, i det bottenbredden skall minskas från 2.- m. till 1.- m., denna ändring skall ske successivt å sträckan mellan pålarna 10 och 10+28;
- att schaktmassorna ej få uppläggas närmare de nya dikeskanterna än 0.6 m., ej till större höjd än 1.- m. och ej med brantare slänt än 1:1;
- att schaktmassorna i regel skola fördelas till lika godhet och mängd åt båda sidor om avloppet, därest det ej för utfyllnad av vissa svackor eller för att underlätta massornas bortförande visar sig lämpligt att upplägga större delen av eller samtliga massor åt viss sida och detta av jordägaren påfordras;
- att väl avsläntade öppningar skola lämnas i jordvallarna vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtiende

meter;

att avloppen, där större krökar förefinnas, skola utvidgas åt krökens inre sida, så att avloppet i möjligaste mån rätas;

att stenar, som förekomma bland schaktmassorna, såvitt möjligt skola sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikesjorden;

att de öppna avloppen skola stensättas till minst den omfattning, som för underlättande av desammes framtida underhåll kan prövas lämpligt eller föreskrivas av vederbörande lantbruksingeniör;

att stängsel och växande träd, som förekomma i de för avloppen fastställda sträckningarna, skola borttagas av vederbörande jordägare i så god tid att torrlägningsarbetet ej hindras, vid även-tyr att träd och stängsel i annat fall borttagas av entreprenören, därvid en del virke möjligen kommer att förfaras;

att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas;

att rören för den täckta dikessträckan ^{2 4 5} D -D -D skola vara av fullgod beskaffenhet;

att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning ej får täckas förrän den blivit avsynad och godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar;

att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 60.- cm. höjd, räknat från ledningens överkant;

- att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas;
- att fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas;
- att fyllningen ej får innehålla sten;
- att botten i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant;
- att brunnarna skola förses med lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilledande samt väl omskolas med sten och groft grus;
- att brunnen vid påle 36 må göras täckt, därest fyllningen över brunnens lock göres minst 0.6 m. djup samt vederbörande jordägare eller arrendator själv iklöder sig risken och kostnaderna för i framtiden möjligen uppkommande olycksfall, förorsakade av att brunnens lock brustit eller fördärvats;
- att ommurningen vid påle 35 skall grundläggas till frostfritt djup samt utföras av betong i blandning 1:3:5 med högst 20 % sparsten;
- att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge å bottenlinjen samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i grävningstabellen angivna djupsiffror och dagbredder;
- att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå av förslagsritningarna;
- att fixpunkt ej må vid laga ansvar rubbas. Önskar jordägare bort-

taga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättningar gäldas av dikningsföretaget.

Mom. 10.

Avsättning.

När företaget blivit utfört, skall detsamma avsynas av vederbörande lantbruksingeniör. Arbetet skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna blive föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 11.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för detsamma första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden. Upprensning av de öppna avloppen skall företagas så snart sådan rensning finnes av behovet påkallad, därvid vederbörande jordägare äro pliktiga att utan ersättning täla schaktmassors uppläggande på sin mark. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de öppna avloppen eller till skadligt ingrepp på den tänkta ledningen med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger dikningsföretagets styrelse

se att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försämlige.
 Sådana justeringar av de öppna avloppen, som bliva erforderliga på grund av betesdjurens nedtrampning av slänterna, skola omedelbart utföras av vederbörande jordägare eller brukare. Enskilda tåkdikesledningar få ej kopplas direkt på det täckta avloppet D² -D⁴ -D⁵, utan endast i de olika brunnarna. Framtida underhållet av enskilda broar åligger den eller dem, som trafikera desamma.

Nom. 12.

Arbetsstyrelse m.m.

Företagets angelägenheter skola omhändervhas av en styrelse, bestående av tre ledamöter, vilka väljas av delägarne på allmänt sammanträde. Styrelsen, som solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

att, när så påfordras, kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64;

att vid såväl egna som allmänna sammanträden föra protokoll;

att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka årligen skola avslutas;

att en gång om året framlägga räkenskaperna till granskning av därför på allmänt sammanträde utsedda revisorer;

att i övrigt beakta och följa de bestämmelser, som finnas angivna i V.L. 3:15, 3:17-21 samt 7:61-65.

Företagets allmänna angelägenheter skola avhandlas på allmänna sammanträden, varom närmare bestämmelser finnas angivna i V.L. 3:22-25.

Mom. 13.Företagets namn m.m.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Särslöv-Södervidinge av år 1934". Styrelsen skall hava sitt säte i Södervidinge socken.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall utgå med 18.04 kr., vilket belopp sökandena skola inbetala till länsstyrelsen i Malmöhus län, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas på delägarne med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 14.Besvärshänvisning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Söderbygdens Vattendomstol, Stockholm, dit besvären med beaktande av bestämmelserna i V.L. 11:85 skola ingivas inom sextio dagar, räknat från denna dag.

Södervidinge den 24 januari 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Sven Aug. Svensson

Sigfrid Linge

Gode män.

Gradtabel.

Pålarnas	Torrlägningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
0	14.90	15.04	15.18	15.32	15.46	15.60	15.74	15.88	16.02	16.16	16.30
+50	15.25	15.39	15.53	15.67	15.81	15.95	16.09	16.23	16.37	16.51	16.65
1	15.40	15.54	15.68	15.82	15.96	16.10	16.24	16.38	16.52	16.66	16.80
+50	15.55	15.69	15.83	15.97	16.11	16.25	16.39	16.53	16.67	16.81	16.95
2	15.65	15.79	15.93	16.07	16.21	16.35	16.49	16.63	16.77	16.91	17.05
+50	15.80	15.94	16.08	16.22	16.36	16.50	16.64	16.78	16.92	17.06	17.20
3	15.95	16.09	16.23	16.37	16.51	16.65	16.79	16.93	17.07	17.21	17.35
+50	16.05	16.19	16.33	16.47	16.61	16.75	16.89	17.03	17.17	17.31	17.45
4	16.15	16.29	16.43	16.57	16.71	16.85	16.99	17.13	17.27	17.41	17.55
+50	16.25	16.39	16.53	16.67	16.81	16.95	17.09	17.23	17.37	17.51	17.65
5	16.30	16.44	16.58	16.72	16.86	17.00	17.14	17.28	17.42	17.56	17.70
+50	16.35	16.49	16.63	16.77	16.91	17.05	17.19	17.33	17.47	17.61	17.75
6	16.40	16.54	16.68	16.82	16.96	17.10	17.24	17.38	17.52	17.66	17.80
+50	16.45	16.59	16.73	16.87	17.01	17.15	17.29	17.43	17.57	17.71	17.85
7	16.50	16.66	16.82	16.98	17.14	17.30	17.46	17.62	17.78	17.94	18.10
+50	16.55	16.71	16.87	17.03	17.19	17.35	17.51	17.67	17.83	17.99	18.15
8	16.55	16.71	16.87	17.03	17.19	17.35	17.51	17.67	17.83	17.99	18.15
+50	16.60	16.76	16.92	17.08	17.24	17.40	17.56	17.72	17.88	18.04	18.20
9	16.60	16.76	16.92	17.08	17.24	17.40	17.56	17.72	17.88	18.04	18.20
+50	16.65	16.81	16.97	17.13	17.29	17.45	17.61	17.77	17.93	18.09	18.25
10	16.65	16.81	16.97	17.13	17.29	17.45	17.61	17.77	17.93	18.09	18.25
+50	16.70	16.86	17.02	17.18	17.34	17.50	17.66	17.82	17.98	18.14	18.30

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
11	16.85	17.-	17.16	17.31	17.47	17.62	17.78	17.93	18.09	18.24	18.40
+50	17.-	17.15	17.30	17.45	17.60	17.75	17.90	18.05	18.20	18.35	18.50
12	17.25	17.39	17.53	17.67	17.81	17.95	18.09	18.23	18.37	18.51	18.65
+50	17.50	17.64	17.78	17.92	18.06	18.20	18.34	18.48	18.62	18.76	18.90
13	17.80	17.94	18.08	18.22	18.36	18.50	18.64	18.78	18.92	19.06	19.20
+50	17.85	17.99	18.13	18.27	18.41	18.55	18.69	18.83	18.97	19.11	19.25
14	17.90	18.04	18.18	18.32	18.46	18.60	18.74	18.88	19.02	19.16	19.30
25=11+4	16.85	17.-	17.16	17.31	17.47	17.62	17.78	17.93	18.09	18.24	18.40
25+50	17.15	17.29	17.43	17.57	17.71	17.85	17.99	18.13	18.27	18.41	18.55
26	17.30	17.44	17.58	17.72	17.86	18.-	18.14	18.28	18.42	18.56	18.70
+50	17.50	17.64	17.78	17.92	18.06	18.20	18.34	18.48	18.62	18.76	18.90
27	17.70	17.84	17.98	18.12	18.26	18.40	18.54	18.68	18.82	18.96	19.10
+50	17.90	18.04	18.18	18.32	18.46	18.60	18.74	18.88	19.02	19.16	19.30
28	18.10	18.24	18.38	18.52	18.66	18.80	18.94	19.08	19.22	19.36	19.50
+50	18.30	18.44	18.58	18.72	18.86	19.-	19.14	19.28	19.42	19.56	19.70
+78	18.40	18.54	18.68	18.82	18.96	19.10	19.24	19.38	19.52	19.66	19.80
35=28+ +78	18.40	18.54	18.68	18.82	18.96	19.10	19.24	19.38	19.52	19.66	19.80
35+50	18.60	18.74	18.88	19.02	19.16	19.30	19.44	19.58	19.72	19.86	20.-
36	19.05	19.19	19.33	19.47	19.61	19.75	19.89	20.03	20.17	20.31	20.45
+50	19.50	19.64	19.78	19.92	20.06	20.20	20.34	20.48	20.62	20.76	20.90
37	19.90	20.04	20.18	20.32	20.46	20.60	20.74	20.88	21.02	21.16	21.30
+39	20.50	20.64	20.78	20.92	21.06	21.20	21.34	21.48	21.62	21.76	21.90.

Södersvidinge den 24 januari 1934.

I tjänstens vägnar

C.H. Wallér,

Statens lantbruksingeniör.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Synfö- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Hemmans- antal	Register- nummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägo- figur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Södersvidinge socken.</u>				
3/8	1 ⁶		Sörselöv; Maria Persson, arr. Anton Nilsson		1-40	3759.50	6431.50
allm.			D:o ; Allmänning, samf. till Sörselövs och Dagstorps hemman, arr. Anton Nilsson		41	15.-	50.-
1/8	2 ¹		D:o ; Emil Persson		42,43	342.-	480.-
1/4	6 ¹		D:o ; Mensalhemman till kyrko- herden i Södersvidinge o. Annelövs församlingar arr. Karl Sonnander		44,45	85.50	112.-
avs.	4 ⁴		D:o ; Ida Malmgren		46,47	120.-	200.-
39 160	av 4 ¹		D:o ; Nils o. Kersti Stridh		48-67	2284.-	4981.50
	16 ¹		Södersvi- Klockarebost., inneh. dinge ; kantor Karl Jönsson, arr. Anders Berlin		68-78	785.-	1520.-
1	7 ¹		D:o ; f. kyrkoherdeboställe, arr. Olof Nilsson arr. Nils Nilsson arr. Pernilla Johnsson arr. Nils Perssons sterbhusdelägare		79-86, 114-116 92a, 92b, 87-91 93 94-97	2117.50	4080.- 1376.- 168.- 808.-
			Överföres			10891.50	20207.-

Förbättrings- värde	kostnadsandel			Avdrag		Delaktighet i kostnaderna för			
	Beräknad andel i kostnaden för			företagets avdelningar		Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
	Rel. Kostn.	Rel. Kostn.		för avlopp		Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor	0.898783	0.591091		som ej skola ut- föras.					
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2672.-	2401.55					2401.55	26.25	238.61	L
35.-	31.46					31.46	0.34	3.09	L
138.-	124.03			63.82		60.21	0.66	6.-	L
26.50	23.82			16.18		7.64	0.08	0.73	L
80.-	71.90					71.90	0.78	7.09	L
2697.50	2424.47					2424.47	26.50	240.88	
735.-	660.61					660.61	7.22	65.63	
1962.50	1763.86			293.67		1470.19	16.07	146.07	
719.-	646.22			263.83		382.39	4.18	38.-	L
48.-	43.14			23.72		19.42	0.21	1.91	L
202.-	181.55			99.79					
9315.50	8372.61			761.01		7529.84	82.29	748.01	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			10891.50	20207.-
			arr. Nils Perssons sterbhusdelägare		120-127	4629.50	5854.-
allm.			Allarp ; Allmänning, samf. till Allarps och Södervidin- ge hemman;				
			arr. Bengt Borg		98-101	103.50	181.50
			arr. Jöns Ståhl		102	36.-	40.-
avs.	2		Allarp ; Nils och Elna Nilsson		103,104	221.-	352.-
1	1		D:o ; Nils Arvidssons sterb- husdelägare		105-113	413.-	542.-
					129,130	553.-	806.-
14g.	1		Södervi- dinge ; Bengt Borg		117-119	1227.-	1872.-
1	1		Allarp ; Anders Andersson		128	574.-	820.-
	2						
			Summa			18648.50	30674.50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde.	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Ersättningslängd.

Bil. Litt. E.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för jord, som åtgår för de olika dikessträckornas upptagande</u>						
<u>till föreskriven bredd.</u>						
<u>Dikessträkan A-B-C.</u>						
3/8 mtl. SMrslöv 1 ⁶	Fru Maria Persson	<u>0-0+50</u>				
		v.s. inget	-		- -	
		h.s. inget	-		- -	
		<u>0+50-1+70</u>				
		v.s. inget	-		- -	
		h.s. 0.5x120	60	6	3 60	
		<u>1+70-2+80</u>				
		v.s. 0.50x110	55	6	3 30	
		h.s. 0.30x110	33	7	2 31	
		<u>2+80-4+87</u>				
		v.s. 0.50x207	104	5	5 20	
		h.s. 0.80x207	166	5	8 30	
		<u>4+87-5</u>				
		v.s. inget	-		- -	
		h.s. inget	-		- -	
		<u>5-6+63</u>				
		v.s. 1.30x163	212	8	16 96	
		h.s. 0.70x163	114	8	9 12	48 79
<u>Summa ersättning</u>						48 79

[illegible]

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa. Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Sammandrag.</u>					
	Dikessträckan A-B-C				48 79	kr.
	" C-D-E				49 57	"
	" 1 2 3 D-D -D -D				41 24	"
					<u>Summa</u>	<u>139 60 kr.</u>
	Södervidinge den 24 januari 1934.					
	Å tjänstens vägnar:					
	O.H. Wallér,					
	Statens lantbruksingeniör.					
	Sven Aug. Svensson, Sigfrid Linge,					
	Gode män.					

Beräkning av den areal, som åtgår till jordupplag.

Vid efterstående beräkningar hava gjorts följande antaganden.

- 1/ Vallarna uppläggas med minst 0.5 m. frikant, med slänt 1:1 samt till högst 1.- m. höjd.
- 2/ Schaktmassorna fördelas i regel lika på båda sidor om avloppet.
- 3/ De uppschaktade massornas svällning antages till ca 10 %.

Avlopp och dikessträckor, som skola utföras.Dikessträckan A-B-C.Sträckan 0-2.

Längd	200.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	420.- m. ³
D:o med inberäknad svällning	460.- m. ³
D:o per m. å varje sida; 460:400 =	1.15 m. ³
Erforderlig markbredd för upplag m.m.;	
2.15 + frikant	2.65 m.

Sträckan 2-3+57.

Längd	157.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	500.- m. ³
D:o med inberäknad svällning	550.- m. ³
D:o per m. å varje sida; 550:314	1.75 m. ³
Erforderlig markbredd för upplag m.m.;	
2.75 + frikant	3.25 m.

Sträckan 3+57-5.

Längd	143.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	660.- m. ³
D:o med inberäknad svällning	730.- m. ³
D:o per m. å varje sida; 730:286	2.55 m. ³
Erforderlig markbredd för upplag m.m.;	
3.55 + frikant	4.05 m.

Sträckan 5-6+63.

Längd	163.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	810.- m. ³
D:o med inberäknad svällning	890.- m. ³
D:o per m. å varje sida; 890:326	2.70 m. ³
Erforderlig markbredd för upplag m.m.;	
3.70 + frikant	4.20 m.

Dikessträckan C-D-E.Sträckan 6+63-8.

Längd	137.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	870.- m. ³
D:o med inberäknad svällning	960.- m. ³
D:o per m. å varje sida; 960:274	3.50 m. ³
Erforderlig markbredd för upplag m.m.;	
4.50 + frikant	5.- m.

Sträckan 8-10.

Längd	200.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	1050.- m. ³
D:o med inberäknad svällning	1160.- m. ³

Schaktmassa per m. å varje sida; 1160:400

2.90 m³.

Erforderlig markbredd för upplag m.m.;

3.90 + frikant

4.40 m.

Sträckan 10-11+17.

Längd

117.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget

400.- m³.

D:o med inberäknad svällning

440.- m³.

D:o per m. å varje sida; 440:234

1.90.- m³.

Erforderlig markbredd för upplag m.m.;

2.90 + frikant

3.30 m.

Dikessträckan D¹-D²-D³

Längd

400.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget

700.- m³.

D:o med inberäknad svällning

770.- m³.

D:o per m. å varje sida; 770:800

1.- m³.

Erforderlig markbredd för upplag m.m.;

2.- + frikant

2.50 m.

Södervidinge den 24 januari 1934.

Å tjänstens vägnar:


C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för intrång eller för den jord, som åtgår till upplag.</u>						
	<u>Dikesströkan A-B-C.</u>					
1/32 mtl. Dagstorp nr 5	Såne Friberg	<u>51+50-50=0</u>	300	4	<u>12 -</u>	12 -
3/8 mtl. SMrsLöf 1 ⁶	Fru Maria Persson	<u>0-2</u>				
		v.s.2.65x200	530	4	21 20	
		h.s.2.65x200	530	4	21 20	
		<u>2-3+57</u>				
		v.s.3.25x157	510	4	20 40	
		h.s.3.25x157	510	5	25 50	
		<u>3+57-5</u>				
		v.s.4.05x143	579	4	23 16	
		h.s.4.05x143	579	4	23 16	
		<u>5-6+63</u>				
		v.s.4.20x163	685	4	27 40	
		h.s.4.20x163	685	4	<u>27 40</u>	189 42
		<u>Summa ersättning</u>				<u>201 42</u>
	<u>Dikesströkan C-D-E.</u>					
39/160 mtl. av SMrs-Nils och Kersti		<u>6+63-7+40</u>				
18v 4 ¹	Stridh	v.s.5.-x77	385	3	11 55	
		h.s.5.-x77	385	3	11 55	
		<u>7+40-8</u>				
		v.s.5.-x60	300	4	12 -	
		h.s.5.-x60	300	5	<u>15 -</u>	
		Överföres				50 10

M 7-0460

DIARIE Nr 15247
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUL. 1935



Betänkande

till

"Dikningsföretaget Sörslov-Södervidinge

av år 1934"

uti Södervidinge socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1934.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Sedan undertecknad handlagt
syneförrättning för "Dikningsföretaget
Särslov-Södervidinge av år 1934" uti
Södervidinge socken av Malmöhus län,
har jag anmodats upprätta sådana hand-
lingar, som erfordras för sökande av
dels bidrag från statens avdikningsan-
slag, dels lån från statens avdiknings-
lånefond till företagets utförande.
Med anledning härav får jag under hän-
visning till vid syneförrättningen
upprättade handlingar och ritningar
härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättnings-
handlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart norr
om Södervidinge kyrka samt 1.- km. väster om Södervidinge järn-
vägsstation på järnvägslinjen Malmö-Ängelholm. De berörda marker-
na, vilka utgöres av dels åker, dels ängs- och odlingsbara områ-
den, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade
samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företa-
get avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 2 januari 1933 förord-
nades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen.

Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i Årendet den 20 november 1933, varefter förrättningen avslutades den 24 januari 1934. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. nr IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 24 januari 1934 /förrättningsprotokollens § 26/ uttalade sig delägarna för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för företagets utförande sökes alltså bidrag från statens avdikningsanslag, varjämte ett flertal delägare, vilka därom undertecknat särskild förening /Bil. III/, jämväl söka lån från statens avdikningslånefond. Innehavaren av klockarebostället Södervidinge 16¹ samt tvenne arrendatorer å f. kyrkoherdebostället Södervidinge 7¹ hava av Stiftelsen i Lunds stift erhållit tillstånd /Bil. V/ att till bestridande av de kostnader, som belöpa på av dem innehavda och arrenderade fastigheter, söka såväl bidrag som lån av statsmedel.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup, hava synemännen föreslagit till utförande dikessträckorna A-B-C, C-D-E, D-D¹-D²-D³ och D-D²-D⁴-D⁵, vilkas lägen och dimensioner framgå såväl av syneförrättningshandlingarna som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 15.15 har åker och 4.77 har

äng och odlingsmark eller tillsammans 19.92 har inägojord, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande 13.61 har

Endast bidragssökande 6.31 "

Summa 19.92 har

Kostnader.

Vid kostnadsförslagens upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförfärd om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikning	9150.- kr.	6089.22 kr.	3060.78 kr.
Syreförrättning	908.98 "	604.92 "	304.06 "
Betänkande	216.78 "	144.27 "	72.51 "
Domstolsavgift	18.04	12.14 "	5.90 "
<u>Summa</u>	<u>10293.80 kr.</u>	<u>6850.55 kr.</u>	<u>3443.25 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 517.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/

i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte

följande:

Angående företaget i dess helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	29744.50 kr.
" före "	18648.50 "
Värdeförhöjning	11096.- "
Kostnad	10293.80 "
Rel. kostnad	0.93
Bidrag i % av kostnaderna	47.55

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	20826.29 kr.
" före "	13189.- "
Värdeförhöjning	7637.29 "
Kostnad	6850.55 "

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	8918.21 kr.
" före "	5459.50 "
Värdeförhöjning	3458.71 "
Kostnad	3443.25 "

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 9 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom fem år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företags slutliga avsynande till den 31 december 1939.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens av-

dikningsanslag eller annat liknande anslag med 4.900.- kr., motsvarande 47.55 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 3.590.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV
Utdrag av stiftsnämndens protokoll	Bil. V
Fullmakt	Bil. VI
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens av- dikningslånefond	Bil. VII
Arvodesräkningar	Bil. VIII och IX.

Malmö 1 september 1934.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna samt försslagna

bidrags- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna


Hemmantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare		Ägo- figurer	Areal	
					Åker	Annan mark
					Ha	Ha
1	2	3		4	5	6
		<u>Lödervidinge socken.</u>				
$\frac{3}{8}$	1 ^b	Läslöv.	Karna Persson au. Anton Nilsson	1-40	1 76	2 54
allm.		Ge	Allmänning, samfärd till Läslövs och Dagstorp hemman, au. Anton Nilsson	41		05
$\frac{1}{8}$	2 ¹	Ge	Emil Persson	42, 43	30	
$\frac{1}{4}$	6 ¹	Ge	Wpensalhemman till kyrko- herden i Lödervidinge och Amrelöfs församlingar, au. Karl Lommander	44, 45	07	
ars.	4 ⁴	Ge	Nda Malmgren	46, 47	05	
1, 10	$\frac{39}{160}$	Ge	Wih och Kusti Skindh	48-67	2 51	64
5	lag.	16 ¹	Lödervidinge; Klocharbost, inneh. hantor Karl Jönsson, au. Anders Bertin	68-78	95	
3	1	9 ¹	Ge; f. kyrkoherdebost., au. Olof Nilsson au. Wih Nilsson au. Femilla Johansson au. Wih Perssons sterbhus- delägare	{ 97-86 114-116 99a-92b 87-91 93 { 94-97 120-127	2 48 86 06 3 85	07 49
allm.		Allarp	Allmänning, samfärd till Allarps och Lödervidinge hemman, au. Bengt Berg au. Jön Skåhl	98-101 102		39
ars.	3 ²	Ge	Wih och Edna Nilsson	103, 104	22	
Överföras					13 12	4 18

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenav- ledning	Synförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2672 -		2401 55	238 61	56 90	4 01	2701 07	1284 36	—	Lösen ej lån.
35 -		31 46	3 09	74	05	35 34	16 80	—	Lösen ej lån.
74 18		60 21	6 -	1 43	21	67 85	32 26	—	Lösen ej lån.
10 32		7 64	73	17	04	8 58	4 08	—	Lösen ej lån.
80 -		71 90	7 09	1 69	12	80 80	38 42	—	Lösen ej lån.
2697 50		2424 47	240 88	57 45	4 05	2726 85	1996 62	1430 23	
735 -		660 61	65 63	15 65	1 10	742 99	353 29	389 70	
1668 83		1470 19	146 07	34 84	2 94	1654 04	786 50	867 54	
455 17		382 39	38 -	9 06	1 08	430 53	204 72	—	Lösen ej lån.
24 28		19 42	1 91	46	07	21 86	10 39	—	Lösen ej lån.
1326 71		805 55	79 99	19 08	2 14	906 76	431 16	475 60	
39 49		31 60	3 18	76	12	35 66	16 96	—	Lösen ej lån.
2 04		1 64	18	04	—	1 86	88	—	Lösen ej lån.
66 23		52 97	5 27	1 26	20	59 70	28 39	—	Lösen ej lån.
9886 75		8421 60	836 63	199 53	16 13	9473 89	4504 83	3163 07	

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
1/2	1'	Överfält Allarp; Nils Arvidssons sterblmsdel- ägare	105-113 129, 130	13 1/2 45	4 1/8 59
läg. 1/2	12'	Löderridinge; Bengt Boig	117-119	1 1/7	
	2'	Allarp; Anders Andersson	128	41	
		Summa		15 1/5	4 7/8
Relativ kostnad 0.93 Bidrag i % av kostnaderna 47.55 <u>Anmär.</u> Vätnadsvärdet samt markens blivande värde hara minskats med 930.- kr. eller beräknade kostnaderna för dikensträckorna E-F och B-B', vilka ej skola utföras.					



samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenav- ledning	Synförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9886 75		8421 60	836 63	199 53	16 13	9473 89	4504 83	3163 07	
318 25		201 74	20 -	4 76	57	227 07	107 97	119 10	
645 -		381 25	37 90	9 04	97	429 16	204 07	225 09	
246 -		145 41	14 45	3 45	37	163 68	77 83	85 85	
11096 -		9150 -	908 98	216 78	18 04	10293 80	4894 70	3593 11	
<i>Uppmät i september 1934</i> <i>C. H. Waller.</i> <i>Statens landbruksingenjör.</i>									

Sammandrag. av beräknade kostnader.

Öfverning m. m.	8.700.- ¹⁾
Lynreförättning	~~9.150.-~~ kr.
Betänkannde	908.98 "
Domstolsavgift	216.78 "
	<u>18.04.</u>
Summa	<u>9.843.80</u>
	<u>10.299.80</u> kr.

Beaktat i september 1934.
C. A. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

¹⁾ Beskrifningen vidtagen av Kungl. lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren inkommen ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9.843 kronor 80 öre, varav i läroverksamhetens andel 6.551 kronor 5 öre.

Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Särslöv-Södervidinge av år 1934" uti Södervidinge socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Andersson, Allarp nr 2 per Södervidinge samt vid förfall för honom lantbrukaren Olof Nilsson, Södervidinge nr 7 per Södervidinge:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Södervidinge den 19 juli 1934.

Nils Stridh

Olof Nilsson

Olof Nilsson

Bengt Borg

Karl Jönsson

Ingrid Nilsson

Kerstin Nilsson.

Att Nils Stridh, Olof Nilsson, Olof Nilsson, Bengt Borg, Karl Jönsson, Ingrid Nilsson och Kerstin Nilsson egenhändigt undertecknad förestående förening intyga:

C.H. Wallér

Karl Ekberg

Lantbruksingeniör

Entreprenör

Malmö.

Alstad.

And. Andersson

För Nils Arvidssons sterbhusdelägare

Gunnar Arvidsson

Att And. Andersson och Gunnar Arvidsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér
Lantbruksingeniör
Malmö.

Nora Lövall
Hembiträde
Södervidinge.

Kerstin Stridh
Särslöv nr 4.

Kerstin Stridhs egenhändiga namnteckning bevittna:

E.H. Monkell
Ingeniör
Malmö.

Karl Ekberg
Entreprenör
Alstad.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 24 januari 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Särslöv - Södervidinge av år 1934" uti Södervidinge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 april 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Vidmeras
ex officio

C. H. Wallér

Fullmakt

för Gunnar Arvidsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för "Dikningsföretaget Särslöv - Södervidinge av år 1934" uti Södervidinge socken av Malmöhus län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Södervidinge den 9 maj 1934.

Marta Arvidsson, Anna Arvidsson, Tage Arvidsson, Folke Arvidsson,

Inez Hansson, Nils Hansson, Gunnar Arvidsson.

Bevittnas:

K. Herrjander

Per Fält

Södervidinge.

Bil. V.

Lunds stiftsnämnd.

D:nr 1793 S.

Utdrag ur Lunds stiftsnämnds
protokoll den 10 augusti 1934.

§ 3. Statens lantbruksingeniör C.H. Wallér i Malmö hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan att arrendatorerna av lönebostället 1 mantal Södervidinge nr 7 Nils Perssons sterbhusdelägare och Olof Nilsson samt innehavaren av klockarebostället Södervidinge nr 16, kantor Karl Jönsson under-tecknat förening angående sökande av dels bidrag från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförande av dikningsföretaget "Dikningsföretaget Särslöv-Södervidinge av år 1934" i Södervidinge socken belöpte på ovannämnda fastigheter - anhållit om godkännande av Nils Perssons sterbhusdelägarer, Olof Nilssons och Karl Jönssons åtgärder.

I inhämtade yttranden hava vederbörande kyrkoråd och boställsnämndsordförande tillstyrkt åtgärderna ifråga.

Efter föredragning beslöt stiftsnämnden lämna det av lantbruksingeniören Wallér begärda godkännandet; varom vederbörande

skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll. Som ovan.

I tjänsten

Lennart Persson.

Förteckning över fastigheter inom "Dikningsföretaget Särslöv - Sö-
dervidinge av år 1934" uti Södervidinge socken, Malmöhus län,
till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslåne-
fond.

1/2	mtl. Allarp	¹ 1	, Nils Arvidssons sterbhus- delägare,
1/2	" d:o	¹ 2	, Anders Andersson,
39/160	" Särslöv av	¹ 4	, Nils och Kersti Stridh,
1	" Södervidinge	¹ 7	, f. kyrkoherdebost., arr. Olof Nilsson, arr. Nils Perssons sterbhus- delägare,
låg.	Södervidinge	¹ 12	, Bengt Borg,
låg.	d:o	¹ 16	, Klockarebost., inneh. kantor Karl Jönsson, arr. Anders Berlin.

Malmö i september 1934.

C.H. Wallér
Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

B. A. Haller

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Växningsföretaget Hälsör - Löderridinge av år 1934"
inom Löderridinge socken
av Malmön län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar <i>av upprätningshandlingarna</i> a	4	-
Betänkande, sid. 4 "	12	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ 2 + 7 x 0.50 + 10 x 0.40 + 1 x	10	50
Upprättande av ansökningshandlingar samt skri- velser och utredningar till Stiftelseämnden ~~m. m.~~ 1 dag "	12	-
Kopia av plankartan å väv (45.50 - 2.99)	42	51
" " profiler och sektioner } 0.75 (77.36 + 4)	61	02
" " bro- och trumritningar }		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (97 + 9 + 16) "	67	10
Inhäftning av handlingar, 2 häften betänksanden, 1 " upprätningshandlingar	4	-
Diariebevis, utlägg	2	65
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	216	78

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till Rönnebergs, Onsjo och Kärjagers
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmön den 5/december 1935
E. H. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

Notens för fullgörande.
E. H. Hallén

687
35

907

ann. ink.

M

7*0460

15247

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 JUL 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

17 maj 1935

för

"dikningsföretaget Särslöv - Södervidinge av år 1934" i Södervidinge

socken av

MALMÖHUS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusenfyrahundratrettio (3.430)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusensexhundraåttio (4.680)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av statens

lantbruksingenjör C.H.Wallér

vid syneförrättning år 1934

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad, som av

vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å

vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lösensvidinge den 27 juni 1935
Sm. Andersson

Att

Lantbrukaren Axel Andersson, Allarp
nr 2 i Lösensvidinge

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


B. G. Hallén
Lantbrukare
Adress Umeå

Karl Nilsson
Inbudsarbetare
Adress Lösensvidinge

Med stöd av Kungl. brevet den 17 maj
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 augusti 1935.

Svenna Holmström


föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

FÖRETRÄDET
DEN 15 AUG. 1935

15232

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUL. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget "Dikningsföretaget Särslöv -
- Södervidinge av år 1934"

i Södervidinge socken av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 4.680,- kronor, beviljat den 17 maj 1935.

Beräknad kostnad 9.843,80 kr.

Arbetet påbörjades den 1 juli 1934.

tiden 1/7 1934 - 30/6 1935
Anmälan avser denna tid

Antal under denna tid utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 1.180

av annan arbetskraft -

Summa dagsverken 1.180

Av dessa dagsverken äro ett antal av 1180 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under förenämnda tid i medeltal 6

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Allarp per Södervidinge den 1 juli 1935

Ant. Andersson

Lantbrukare

Postadress SÖDERVIDINGE.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 NOV. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget "Dikningsföretaget Särslöv - Södervidinge av år 1934"

i Södervidinge socken av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 4.680,- kronor, beviljat den 17 maj 1935.

Beräknad kostnad 9.843,80

Arbetet påbörjades den 1 juli 1934.

Anmälan avser tiden 7/10-15/11 1935.

denna tid
Antal under denna tid utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 99

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 99

Av dessa dagsverken äro ett antal av 99 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

förenämnda tid
Antal vid torrlägningsföretaget under denna tid sysselsatta arbetare 3 st.

Arbetet avslutades den 15 november 1935.

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Allarp den 22 november 1935.

Lantbrukare

Postadress Södervidinge.

x/ Uppehåll i arbetet 1/7 - 6/10 1935.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

17
5

DIARIE Nr 605
K LANTBRUKSSTYRELSEN

7 JAN 1935

Förteckning över fastigheter inom "Dikningsföretaget Sörslov - Sö-
dervidinge av år 1934" uti Södervidinge socken, Malmöhus län,
till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslåne-
fond.

1/2	mtl. Allarp	1 ¹	, Nils Arvidssons sterbhus- delägare,
1/2	" d:o	2 ¹	, Anders Andersson,
39/160	" Sörslov av 4	1 ¹	, Nils och Kersti Stridh,
1	" Södervidinge 7	1 ¹	, f. kyrkoherdebost., arr. Olof Nilsson, arr. Nils Perssons sterbhus- delägare,
låg.	Södervidinge	12 ¹	, Bengt Borg,
låg.	d:o	16 ¹	, Klockarebost., inneh. kontor Karl Jönsson, arr. Anders Berlin.

Malmö 1 september 1934.

E. G. Malm
Statens lantbruksingeniör.

1935 den 19 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Särslöv + Södervidinge av år 1934" i Södervidinge socken av Kalmarhus län.

Lån 3.430 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 17 maj 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Antal	Register-nummer	Ägare
<u>Södervidinge socken.</u>			
Allarp	1/2	1	Nils Arvidssons storbhusdelägare
"	1/2	2	Anders Andersson
Särslöv	39/160	av 4	Nils och Kersti Stridh
Södervidinge	1	7	f.kyrkoherdebost., arr.Olof Nilsson, Nils Perssons storbhusdelägare
"	18g.	10	Bengt Borg
"	"	16	Klockarebost., inneh. kontor Karl Jönsson, arr. Anders Berlin

Stockholm den 19 augusti 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

DIARIE Nr 15247
 FÖRENINGEN LANTBRUKSSTYRELSEN
 20 JUL 1934

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Särslöv-Södervidinge av år 1934" uti Södervidinge socken av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Anders Andersson, Allarp nr 2 per Södervidinge samt vid förfall för honom lantbrukaren Olof Nilsson, Södervidinge nr 7 per Södervidinge:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Södervidinge den 19 juli 1934.

Nils Stridh

Olof Nilsson

Olof Nilsson

Bengt Borg

Karl Jönsson

Ingrid Nilsson

Kerstin Nilsson.

Att Nils Stridh, Olof Nilsson, Olof Nilsson, Bengt Borg, Karl Jönsson, Ingrid Nilsson och Kerstin Nilsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

Karl Ekberg

Lantbruksingeniör

Entreprenör

Malmö

Alstad.

And. Andersson

För Nils Arvidssons sterbhusdelägare

Gunnar Arvidsson

Att And. Andersson och Gunnar Arvidsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér

Nora Lövall

Lantbruksingeniör

Hembiträde

Malmö.

Södervidinge.

Kerstin Stridh

Särslöv nr 4

Kerstin Stridhs egenhändiga namnteckning bevittna:

E.H. Monkell

Karl Ekberg

Ingeniör

Entreprenör

Malmö

Alstad.

Vidimeras

ex officio:

B. H. Petersen

687
75

DIARIE Nr 15248
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUL. 1935

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Särslöv-Södervidinge av år 1934" uti Södervidinge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 maj 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3.430,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag, reservations-
anslaget 4.680,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren And. Andersson,
Allarp per Södervidinge.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 27 juni 1935. Företaget befanns därvid till 70 % utfört i nära överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i arbetsplanen angivna å priser till omkring 5.100,- kr.

Härtill kommer:

Lösen och ersättningar 1.112,28 "

Förrättningskostnader 1.125,76 "

Domstolsavgift 18,04 "

Summa 7.356,08 kr.

motsvarande omkring 75 % av hela den beräknade kostnaden 9.843,80 kr.

Malmö den 28 juni 1935.

E. A. Nallén

Statens lantbruksingeniör.

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

Godkänd den 14 december 1935

687/
35

DIARIE Nr 26081
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 NOV. 1935

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn; "Dikningsföretaget Särslöv - Södervidinge av år 1934" i Södervidinge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 maj 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3430,- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag 4680,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 19 augusti 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande; Lantbrukaren Anders Andersson,

Allarp nr 2 per Södervidinge.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 22 november 1935. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan och föreslås till godkännande. De verkliga kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 22 november 1935.

E. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.