

Blad 1.
Plat.

Förslag
till

"Dikningsföretaget Vallarv 7 och 8 1934"


uti Frenninge socken och Vallarv 7 och 8.

Upprättat vid synförrättning år 1934 av

Olof Henrik Hallén


Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 juni 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 augusti 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Skala 1:4000



RITN.Nr 001

M

2*0464

Vidmaras
ex officio:

O. H. Hallén

Nr 393 Malinöhus Lrith

Profil-och sektionssritningar nr. 72.



Förslag
1/22

"Dilningsföretaget Vallarv 7
av år 1934"


Uti Fretninge socken av Vallarv 7
Upprättat vid svärförändring år 1934 av

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 juni 1935 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 augusti 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.




Glas. Henric Mæll.
Statens Lantbruksingenjör.



Förslag till brunn.
Skala 1:50.



Förslag till omarrangering.
Skala 1:50.



RITN. Nr 002 Vidimeras
ex officio

M 2*0464 G.H. Mæll, 2

Nr 393. Malen 2 rit.

M 2*0464

DIARIE Nr 18532
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1835

Avskrift.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Vallarum nr 7

av år 1934"

uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1934.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Vallarum nr 7
av år 1934"
uti Frenninge socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1934.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning angä-
ende torrläggning av marker till-
hörande Vallarum nr 7 m.fl. hemman
uti Frenninge socken, Malmöhus län.

År 1934 den 7 september inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Johan Olsson och Nils Persson, båda i Vällsjö hos lantbrukaren August Håkansson, Vallarum nr 7 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vallarum nr 7 m.fl. hemman uti Frenninge socken, Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 16 sistlidne augusti översänt till pastorsämbetet i Frenninge församling och hade denna kungörelse /Bil. nr 2/ upplästs i Frenninge kyrka söndagen den 19 augusti 1934. Kungörelsen hade därjämte lördagen den 18 augusti 1934 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 22 augusti 1934 översänt underrättelser om sammanträdet och hade över dessa underrättelser särskild förteckning upprättats /Bil. nr 3/.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

August Håkansson, Vallarum nr 7, äg. 13/1024 mtl. Vallarum 7¹⁷.

Av övriga sakägare:

Gottfrid Nilsson, Vallarum nr 7, äg. 137/2048 mtl. Vallarum av

Aug. Nilsson, Vallarum nr 7, Hg. 35/2048 mtl. Vallarum 7¹⁰ ;
Vilhelm Persson, Vallarum nr 7, Hg. 3/256 mtl. Vallarum 7²³ ;
Gustaf Persson, Vallarum nr 8, Hg. 13/96 mtl. Vallarum 8¹⁶ ;
Emil Nilsson, Stenkelösa, Önnköping, Hg. 1/32 mtl. Vallarum 5⁴ ;
Axel Jönsson, Vallarum nr 14, Hg. 1/16 mtl. Vallarum 14⁷ .

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet
upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste
sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode män-
nen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt
att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande eller det planera-
de dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som
kunde tänkas berörda av det planerade dikningsföretaget, Ävensom pro-
fil- och sektionsritningar över vissa avvägda sträckor. Även meddela-
de förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden och framställning-
ar, som komme att under förrättningen göras, hade att hänföra sig till
numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å plan-
och profilritningarna angivna avvägningspålarna.

§ 5.

August Håkansson förklarade, att han med sin ansökan om syneför-

rättning avsåge att få vissa nu vattenskadade marker under fastigheten Vallarum 7¹⁷ nöjaktigt torrlagda. Han yrkade därför, att det nuvarande avloppet skulle upptagas från påle 0 i gränsen mellan fastigheterna Vallarum 7¹⁵ och Vallarum 7¹⁷ väster och söder ut så långt som det erfordrades för torrläggning av hans marker. Beträffande avloppets läge i plan föreslog Håkansson, att det nya avloppet skulle följa det nuvarande diket med undantag för sträckorna 0+89-1+79 och 2+88-3+51, där avloppet för undvikande av tvenne skarpa krökar borde förläggas i nyskärning. Håkansson yrkade vidare att avloppet skulle utföras som täckt dike.

§ 6.

Emil Nilsson yrkade, att avloppet skulle utsträckas till avvägningspåle 5+50 samt i den mån det berörde hans fastighet utföras som täckt avlopp.

§ 7.

Gustaf Persson förklarade, att endast en obetydlig del av hans fastighet Vallarum 8¹⁶ eller omkring 0.5 har avvattnades till det avlopp, om vars upptagande det nu vore fråga. Han vore villig att för denna del ingå i det nu planerade dikningsföretaget. I övrigt vore hans marker avdikade åt annat håll samt fullt oberoende av ifrågavarande företag.

§ 8.

Sedan syngång företagits, skulle till protokollet följande antecknas.

- 1/ Det ansågs lämpligt att nytt avlopp upptoges i nyskärning rakt mellan pålarna 4+43 och 5+50. Skulle man följa det nu-

varande avloppet, erfordrades det nämligen att nuvarande stensättning mellan pålarna 4+43 och 4+70 upptoges i ena sidan samt att liksom det nuvarande täckta diket upptoges mellan pålarna 4+70 och 5+27. Kostnaderna för dessa åtgärder ansågs bli större än om avloppet upptoges i nyskärning.

- 2/ Brunnar borde anläggas vid pålarna 0, 0+43, 0+89, 0+158, 2+40, 2+88, 3+51 och 4+43. Av dessa brunnar borde brunnarna vid pålarna 0+43 och 2+40, där vissa enskilda täckdiken nu utmynnade i det öppna diket, samt brunnen vid påle 3+51, utföras som täckta brunnar.
- 3/ Det nuvarande öppna avloppet över Emil Nilssons och Axel Jönssons fastigheter borde upprensas mellan pålarna 5+50 och 7, därvid samtliga buskar och träd skulle borttagas.

§ 9.

Emil Nilsson och Axel Jönsson förklarade sig ej påfordra ersättning för den skada eller det intrång, som möjligen kunde tillskyndas dem i samband med upprensningen av strökan 5+50-7+50.

§ 10.

Gustaf Persson yrkade, att synemännen i sitt utlåtande skulle meddela bestämmelser om, att han ägde rätt att i framtiden på egen bekostnad och utan ersättning till ägarne av fastigheterna Vallarum 7²³ och 5⁴ framdraga täckta diken från sin fastighet till brunnarna vid pålarna 2+88 och 3+51.

§ 11.

Det upplystes, att större delen av det vatten, som förut avlotts till pålen 0+89, numera avleddes till pålen 0, sedan vägstyrel-

sen omlagt diket utmed allmänna vägen.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i härendet komme att hållas hos August Håkansson, Vallarum nr 7, torsdagen den 18 instundande oktober kl. 10 f.m.

Vallarum den 7 september 1934.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Johan Olsson

Nils Persson.

Gode män.

År 1934 den 18 oktober inställde sig synemännen åter hos lantbrukaren August Håkansson, Vallarum nr 7, för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

August Håkansson, Vallarum nr 7;

Gottfrid Nilsson, Vallarum nr 7;

Vilhelm Persson, Vallarum nr 7;

Gustav Persson, Vallarum nr 8;

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps-

upptagande, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 14.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma blandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 15.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 16.

Överlämnades till August Håkansson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagervode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 17.

Samtliga närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag eller från annat liknande anslag. De uppdrogo åt lantbrukaren August Håkansson, Vallarum nr 7 per Vallarum att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 18.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse en styrelse, valdes till ledamöter av styrelsen lantbrukarna August Håkansson, tillika ordförande och verkställande ledamot samt Vilhelm Persson, båda i Vallarum nr 7 med postadress Vallarum.

§ 19.

Meddelade förrättningsmannen att till företaget hörande ritningar och handlingar jämlikt bestämmelserna i utlåtandet skulle förvaras hos styrelsens ordförande eller alltså hos lantbrukaren August Håkansson, Vallarum nr 7 per Vallarum.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Vallarum den 18 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson

Johan Olsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Härmed får jag vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingeniör att verkställa synförrättning angående torrläggning av mark till Vallarum nr 7 m.fl. hemman i Frenninge socken, Färs härad.

Vallarum nr 7 per Vallarum den 11 februari 1933.

August Håkansson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härige-

nom att, därest laga hinder icke möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 16 februari 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman. T. Thege.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vallarum nr 7 m.fl. hemman uti Frenninge socken, Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren August Håkansson, Vallarum nr 7 fredagen den 7 september 1934 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras marker tillhörande hemmanen Vallarum n:ris 5, 7, 8 och 14 uti Frenninge socken.

Malmö den 16 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 19 augusti 1934 för Frenninge församling i Frenninge kyrka betygar:

Bror Lindström

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vallarum nr 7 m.fl.

hemman uti Frenninge socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avskickande.
-----------	---------	--

Pastorsämbetet i Frenninge församling, /kungörelse/	Vollsjö	16/8 1934.
--	---------	------------

Lantbr. Johan Olsson, /god man/ Vollsjö nr 16,	"	" "
---	---	-----

Lantbr. Nils Persson, /god man/ Vollsjö nr 17,	"	" "
---	---	-----

Lantbr. August Håkansson, Vallarum nr 7,	"	22/8 "
--	---	--------

Lantbr. Gottfrid Nilsson,	" " 7,	" "
---------------------------	--------	-----

Lantbr. August Nilsson,	" " 7,	" "
-------------------------	--------	-----

Lantbr. Vilhelm Persson,	" " 7,	" "
--------------------------	--------	-----

Lantbr. Gustav Persson,	" " 8,	" "
-------------------------	--------	-----

Arrendatorn Magnus Nilsson,	" " 5,	" "
-----------------------------	--------	-----

Lantbr. Emil Nilsson, adr. Bernhard Nilsson, Stenkelösa,	Önnesköping	" "
---	-------------	-----

Lantbr. Axel Jönsson, Vallarum nr 14,	Vallarum	" "
---------------------------------------	----------	-----

Malmö den 22 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. A.[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Frenninge socken.</u>					
Vallarum	¹⁵ 7		¹³⁷ <u>2048</u>		<u>Gottfrid Nilsson.</u>
				1	Åker, m.p.låttlera
					<u>Summa</u>
Vallarum	¹⁷ 7		¹³ <u>1024</u>		<u>August Håkansson.</u>
				2	Åker, m.p.låttlera
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Vallarum	¹⁰ 7		³⁵ <u>2048</u>		<u>August Nilsson.</u>
				5	Åker, m.p.låttlera
				6	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Vallarum	²³ 7		³ <u>256</u>		<u>Vilhelm Persson.</u>
				7	Åker, m.p.låttlera
				8	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Vallarum	¹⁶ 8		¹³ <u>96</u>		<u>Gustaf Persson.</u>
				9	Åker, m.p.låttlera
				10	D:o d:o
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
12								1100	132	-	1500	180	-	400	48	-
12									132	-		180	-		48	-
35								800	280	-	1500	525	-	700	245	-
28								800	224	-	1500	420	-	700	196	-
17								900	153	-	1500	255	-	600	102	-
80									657	-		1200	-		543	-
08								600	48	-	1500	120	-	900	72	-
37								800	296	-	1500	555	-	700	259	-
45									344	-		675	-		331	-
50								800	400	-	1500	750	-	700	350	-
37								700	259	-	1500	555	-	800	296	-
87									659	-		1305	-		646	-
25								900	225	-	1500	375	-	600	150	-
15								900	185	-	1500	225	-	600	90	-
40									360	-		600	-		240	-

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vallarum	⁴ 5		1/32		<u>Emlil Nilsson.</u>
				11	Åker, m.p. luttlera
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Frenninge socken.</u>					
Vallarum	¹⁵ 7		¹³⁷ 2048	1	Gottfrid Nilsson
D:o	¹⁷ 7		¹³ 1024	2-4	August Håkansson
D:o	¹⁰ 7		³⁵ 2048	5,6	August Nilsson
D:o	²³ 7		³ 256	7,8	Vilhelm Persson
D:o	¹⁶ 8		¹³ 96	9,10	Gustaf Persson
D:o	⁴ 5		1/32	11-15	Emlil Nilsson
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
31				700	217 -	1500	465 -	800	248 -							
03				700	21 -	1500	45 -	800	24 -							
34				900	306 -	1500	510 -	600	204 -							
07				1200	84 -	1500	105 -	300	21 -							
05				1200	60 -	1500	75 -	300	15 -							
80					688 -		1200 -		512 -							
12					132 -		180 -		48 -							
80					657 -		1200 -		543 -							
45					344 -		675 -		331 -							
87					659 -		1305 -		646 -							
40					360 -		600 -		240 -							
80					688 -		1200 -		512 -							
3 1/4					2840 -		5160 -		2320 -							

Vallarum den 18 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör,

Nils Persson

Johan Olsson

Gode män,

Delägareshamn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning					
Ägofigures nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	Socken, by och hemman	
5	4	3	2	1	6

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
7+50-5+ +50	200	<u>Upprensning</u> av det nuva- rande öppna diket, bort- tagning av träd och bus- kar m.	200	0.15	30	-				
5+50-4+ +43	107	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	107	1.70	181	90				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	107	1.30	139	10				
4+43-3+ +51-2+ +138	92	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m.	92	1.90	174	80				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	92	1.10	101	20				
3+51-2+ +138-2+88	50	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m.	50	1.90	95	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	50	1.-	50	-				
2+88-1+ +79=0+158	109	<u>Inköp</u> av 9" cementrör m.	109	1.70	185	30				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	109	0.70	76	30				
1+79=0+158 -0+89	69	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m.	69	1.50	103	50				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	69	0.90	62	10				
0+89-0	89	<u>Inköp</u> av 6" cementrör, m.	89	1.20	106	80				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m.	89	0.50	44	50	1350	50		
Övf.	716	Överföres					1350	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	716	Överfört					1350	50		
		Jordfyllning ovanpå den								
		täckta ledningen mellan								
		pålarne 5+50 och 5 till								
		minst 0.60 m. höjd, räknat								
		från ledningens överkant					20	-		
		Ommurning av utloppet vid								
		påle 5+50 st.	1	30.-	30	-				
		Brunnar av betong med								
		0.60 m. inre diameter, vid								
		pålarne 4+43, 3+51=2+138,								
		2+88, 2+40, 1+79=0+158,								
		0+89, 0+43 och 0 st.	8	30.-	240	-	270	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					159	50	1800	-
Summa	716 meter.				Summa kostnad, kronor		1800	-		

Vallarum den 18 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärknigar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Grävningstabell.</u>							
<u>Dikesströkan A-B-O.</u>							
7+50	-	0.80	0.3	1.90	1:1		
7	50	1.05	"	2.40	"		
6+50	50	0.65	"	1.60	"		
6	50	0.55	"	1.40	"		
5+50	50	0.70	"	1.70	"		
5+50	-	0.43					9" rör mellan pålarna 5+50 och 4+43.
5+27	23	0.53					
5	27	1.21					
4+70	30	2.02					
4+43	27	1.90					10" rör mellan pålarna 4+43 och 2+88.
4	43	2.13					
3+51= =2+138	49	1.80					
2+88	50	1.66					
2+88	-	1.62					9" rör mellan pålarna 2+88 och 1+79= =0+158.
2+50	38	1.52					
2+40	10	1.50					
2	40	1.47					
1+79= =0+158	21	1.45					
1+79= =0+158	-	1.40					8" rör mellan pålarna 1+79=0+158 och 0+89.
0+89	69	1.52					
0+89	-	1.46					6" rör mellan pålarna 0+89 och 0.
övf.	627						

underkant.

Att brunnarna skola utföras med hål för vattnets tilliedande exempelvis genom inhuggning på lämpliga höjder av tegel- eller cementrör. I brunnen vid påle 0 skall i brunnens norra sida inhuggas ett 6" cementrör, genom vilket det från norr kommande vattnet skall inledas i brunnen.

Att brunnarna skola förses med lock av armerad betong samt väl omskolas med sten och grovt grus.

Att ommurningen vid påle 5+50 skall grundläggas till frostfritt djup samt utföras av betong med blandningsförhållandet minst 1:3:5.

Att det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas kring ommurningen vid påle 5+50 till den omfattning, som framgår av förslagsritningarna.

Vallarum den 18 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vallarum nr 7 m.fl. hemman uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 16 februari 1933 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Vallarum nr 7 m.fl. hemman uti Frenninge socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande fastigheter under Vallarum n:ris 5, 7 och 8 uti Frenninge socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelser.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 6.- km. N.O. om Vollsjö järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Ystad samt 3.- km. N.O. om Frenninge kyrka. Å hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett mindre, i huvudsak öppet dike, som med hu-

vudriktning från norr till söder avrinner söder ut till ett större avlopp. Då diket emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner, besväras de marker, vilka för sin torrläggning äro beroende av detsamma, f.n. i hög grad av vatten. Synemännen hava därför med beaktande av under syneförrättningen framställda yrkanden nu upprättat förslag till upptagande av nytt avlopp - dikesströckan A-B-C - till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas ändamålsenliga torrläggning.

Enligt det av synemännen upprättade förslaget skall i första hand det nuvarande öppna diket upprennas och något fördjupas mellan pålarna 7+50 och 5+50, varefter nytt täckt avlopp skall utföras mellan pålarna 5+50 och 0. Den täckta dikesströckan skall följa det nuvarande diket med undantag för ströckorna 5+50-4+43, 3+51-2+88 och 1+79-0+89, där diket skall förläggas i nyskärning, varigenom avloppet erhåller en ur såväl teknisk som ekonomisk synpunkt lämpligare planläggning. Vid förslagets upprättande hava synemännen närmare prövat skäligheten av framställda yrkanden att avloppet skulle utföras som täckt ledning samt därvid funnit, att väsentliga fördelar komma att vinnas, därest avloppet i huvudsak utföres som täckt dike. Även vilja synemännen framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för den täckta dikesströckans framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från likartade, närgränsade ⁿområden framgått, att vatten i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan.

För avloppet, dikesströckan A-B-C, hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande avloppets djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom

de brunnar och den ommurning, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda förslagsritningar upprättats. Avloppets läge framgår närmare av hithörande plankarta.

Ägarne av fastigheterna Vallarum ¹⁷ 7 och Vallarum ¹⁶ 8 berättigas att för torrläggning av de marker, som f.n. torrläggas till det nuvarande avloppet, på egen bekostnad och utan ersättning till annan jordägare upptaga enskilda, täckta diken till brunnarna vid pålarna 3+51 och 2+88.

Vid bestämmandet av avloppets dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppet, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.-liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägrats. Såsom nu vattenskadad har ansetts all mark, vilken ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika högföigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000

Mon. 3.Broar och trummor.

Företagets genomförande medför ej om- eller nybyggnad av broar eller trummor vare sig för allmänna eller enskilda vägar.

Mon. 4.Ersättningar.

Sedan Emil Nilsson och Axel Jönsson vid sammanträdet den 7 sistlidne september /förrättningsprotokollets § 9/ förklarat sig ej påfordra ersättning för den skada eller det intrång, som möjligen kan tillskyndas dem i samband med upprepning av dikessträckan 7+50-5+50, stadga synemännen, att ersättning endast skall utgå för i samband med företagets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som fastställas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare. Beträffande sådan av dikningsföretaget orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till V.L. 7:57.

Mon. 5.Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 1.800.- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mon. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som

omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till jordens blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, vilket direkt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämknings, varom förmäles i V.L. 7:24, uppenbarligen icke kan komma ifråga, skola delägarna i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för densamma torrläggning i förhållande till värdet av den båtnad, deras mark därigenom beredes. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägars andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är dock ej skyldiga att till detsamma utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas, men om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Sådana omständigheter, som omförmälas i V.L. 7:6, 7:25-26 samt 7:28-30 föreligga icke vid detta företag.

Mom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att företaget är ekonomiskt lösnande, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till detsamma utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart syneförrättningen tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län och skall arbetet vara fullbordat inom sju år efter det förrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt.

O/ Är vid arbetets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera där för lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksföräkrings-

anstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppet skall följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar på hållfasthet och tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att brunnarna vid pålarna 3+51, 2+40 och 0+43 må utföras som täckta brunnar, därest fyllningen över brunnens lock göres minst 0.60 m. djup samt därest vederbörande jordägare själv ikläder sig risken för i framtiden möjligen inträffande olycksfall genom att brunnslocket skadas eller förstöres.

Att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen samt fastställda slänter skola gälla framför å förslageritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkt blivit anbragt, vilkens läge i plan och profil närmare framgår av förslageritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna förrättning göldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mon. 8.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mon. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för avloppets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för detsamma första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den del av avloppet, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Den öppna dikessträckan skall upprensas så snart sådan rensning finnes av behovet påkallad, därvid veder-

börande markägare är skyldig att utan särskild ersättning tåla rensningsmassors uppläggande på sin jord. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försummelse, må av styrelsen utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlægga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tålas.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av två ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att, så snart styrelse blivit utsedd och i varje fall innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen i Malmöhus län göra anmälan om vilka personer, som utsetts till ledamöter i styrelsen samt styrelseledamöternas bostad och adress.

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppet alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare an-

gives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med veri-

fikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola
framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kal-
la delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i
V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för
företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid
beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritning-
ar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Vallarum nr 7 av
år 1934". Styrelsen skall hava sitt säte i Frenninge socken. Avgift,
varom förmåles i V.L. 11:95, skall ej utgå.

Mon. 12.

Bevärsbemyndigande.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
förrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger
att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva
sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas
klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären
fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsö-
kandet.

Vallarum den 18 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Persson

Johan Olsson

Gode män.

Gräddtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
4+50	5.65	5.80	5.95	6.10	6.25	6.40	6.55	6.70	6.85	7.-	7.15
4	5.85	6.-	6.15	6.30	6.45	6.60	6.75	6.90	7.05	7.20	7.35
3+50	5.95	6.10	6.25	6.40	6.55	6.70	6.85	7.-	7.15	7.30	7.45
3	6.05	6.20	6.35	6.50	6.65	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55
2	6.10	6.25	6.40	6.55	6.70	6.85	7.-	7.15	7.30	7.45	7.60
1	6.15	6.30	6.45	6.60	6.75	6.90	7.05	7.20	7.35	7.50	7.65
0+50	6.50	6.65	6.80	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.70	7.85	8.-
0	7.35	7.50	7.65	7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85



Vallarum den 18 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare.	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Frenninge socken.</u>				
~~137~~ 2048	15 7		Vallarum; Gottfrid Nilsson		1	132.-	180.-
~~13~~ 1024	17 7		D:o ; August Håkansson	sök.	2-4	657.-	1200.-
~~35~~ 2048	10 7		D:o ; August Nilsson		5,6	344.-	675.-
~~3~~ 256	23 7		D:o ; Vilhelm Persson		7,8	659.-	1305.-
~~13~~ 96	16 8		D:o ; Gustaf Persson		9,10	360.-	600.-
1/32	4 5		D:o ; Emil Nilsson		11-15	688.-	1200.-
					<u>Summa</u>	<u>2840.-</u>	<u>5160.-</u>

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
48.-						37.24	2.07	7.04	
543.-						421.29	23.40	79.64	
331.-						256.81	14.27	48.57	
646.-						501.21	27.85	94.78	
240.-						186.21	10.34	35.19	
512.-						397.24	22.07	75.11	
<u>2320.-</u>						<u>1800.-</u>	<u>100.-</u>	<u>340.33</u>	
Vallarum den 18 oktober 1934.									
Å tjänstens vägnar:									
C.H. Wallér									
Statens lantbruksingeniör.									
Nils Persson					Johan Olsson				
Gode män,									
<i>coll</i> 									
Vidimeras									
ex officio:									
									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	S o c k e n Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 2*0464

DIARIE Nr 18532
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1935

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Vallarum nr 7

av år 1934"

uti Frenninge socken, Malmöhus län.

Upprättat år 1935.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Vallarum nr 7
av år 1934"
uti Frenninge socken, Malmöhus län.
Upprättat år 1935.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 juni 1935 fastställt till
efteråtthållelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 13 augusti 1935.
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Sedan undertecknad handlagt sy-
neförrättning för "Dikningsföretaget
Vallarum nr 7 av år 1934" uti Fren-
ninge socken av Malmöhus län, har jag
anmodats upprätta sådana handlingar,
som erfordras för sökande av dels bi-
drag från statens avdikningsanslag,
dels lån från statens avdikningslåne-
fond till företagets utförande. Med an-
ledning härav får jag under hänvisning
till vid syneförrättningen upprättade
handlingar och ritningar härmed avgiva
följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, som utmärkts på en syneförrättnings-
handlingarna bifogad översigtskarta, är beläget omkring 6.- km.
N.O. om Vollsjö järnvägsstation på järnvägslinjen Eslöv-Ystad
samt 3.- km. N.O. om Frenninge kyrka. De berörda områdena, vil-
ka utgöras av redan odlade marker, äro av god beskaffenhet, men
f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga
förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 16 februari 1933 för-
ordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrätt-
ningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sam-

manträdet i Mrendet den 7 september 1934, varefter förrättningen avslutades den 18 oktober samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 18 oktober 1934 /förrättningsprotokollets § 17/ uttalade sig delägarna för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Ett flertal delägare, representerande 97.93 % i företaget, vilka därom undertecknat särskild förening /Bil. III/, söka jämväl lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening.

Dikningen.

För att de inom dikningsområdet liggande markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreskrivit till upptagande dikessträckan A-B-C, vilkens läge och dimensioner framgå såväl av syneförrättningshandlingarna som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 3.44 har åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande

3.32 har

Endast bidragssökande

0.12 "

Summa 3.44 har

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för avloppets utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets utförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidrags- sökandes andel.	Endast bi- dragsö- kandes an- del.
Dikningen m.m.	1800.- kr.	1762.76 kr.	37.24 kr.
Syneförrättningen	340.33 "	333.29 "	7.04 "
Betänkandet	92.78 "	90.86 "	1.92 "
Summa	2233.11 kr.	2186.91 kr.	46.20 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen belöpa torrlägningskostnaderna till 649.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	5.160.- kr.
" före "	2.840.- "
Värdeförhöjning	2.320.- "
Kostnad	2.233.11 "
Rel. kostnad	0.96

Bidrag 1 % av kostnaderna 48.60.

Låne- och bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	4980.- kr.
" före "	2708.- "
Värdeförhöjning	2272.- "
Kostnad	2186.91 "

Endast bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	180.- kr.
" före "	132.- "
Värdeförhöjning	48.- "
Kostnad	46.20 "

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordade inom 7 år efter det synförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för detsamma slutliga avsynande till den 1 september 1941.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 1.090.- kr., motsvarande 48.60 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 1.120.- kr..

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av beräknade kostnader	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariobevis	Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vilkas

torrläggning lån sökes från statens

avdikningslånefond

Bil. V

Arvodesräkningar

Bil. VI och VII.

Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i två blad.

Malmö 1 januari 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och lånesökandes andel i kostnaderna
samt föreslagna bidrag- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Fremminge socken.</u>			
$\frac{137}{2048}$	715	Vallarum; Gottfrid Nilsson	1	12	
$\frac{13}{1084}$	717	ge; August Lohansson	2-4	80	
$\frac{35}{2048}$	710	ge; August Nilsson	5,6	45	
$\frac{3}{256}$	723	ge; Wilhelm Persson	7,8	87	
$\frac{13}{96}$	816	ge; Ernst Persson	9,10	40	
$\frac{1}{32}$	54	ge; Ernst Nilsson	11-15	80	
		Summa		344	
Per. kostnad 0.96.					
Bidrag i % av kostnaderna 48.60					

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Dikningen m. m.	1800.- kr.
Lyngeförädlingen	340.33 "
Portarhandlet	<u>92.78 "</u>
Samma beräknade kostnader	<u>2233.11 kr.</u>

Nealms i januari 1935.
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 2.233 kronor 11 öre,
varav å lärarehandenas andel 2.186 kronor
88 öre.

Stockholm den 13 augusti 1935.
På Huvudl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Vallarum nr 7 av år 1934" uti Frenninge socken av Malmöhus län, överenskomma:

- att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren August Håkansson, Vallarum nr 7 per Vallarum;

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
- att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
- att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
- att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Vallarum den 18 oktober 1934.

Gustav Persson

Vilh. Persson

August Håkansson.

Gustav Perssons, Vilh. Perssons och August Håkanssons

egenhändiga namnteckningar bevittna:

C.H. Wallér

Nils Persson

Lantbruksingeniör

Skiftesgodeman

Malmö.

Vollsjö.

August Nilsson

Emil Nilsson.

Bevittnas:

Gottfrid Olsson

Alfred Andersson

Snickare

Handlare

Vallarum.

Vallarum.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 18 oktober 1934 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Vallarum nr 7 av år 1934" uti Frenninge socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 4 januari 1935.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Vallarum nr 7 av år 1934" uti Frenninge socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

1/32	mtl.	Vallarum	5 ⁴	; Emil Nilsson,
35/2048	"	"	7 ¹⁰	; August Nilsson,
13/1024	"	"	7 ¹⁷	; August Håkansson,
3/256	"	"	7 ²³	; Vilhelm Persson,
13/96	"	"	8 ¹⁶	; Gustaf Persson.

Malmö 1 januari 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

Väneringsföretaget Vallarum m. f. m. år 1934

inom *Skänninge* socken

av *Malmslätt* län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>egne förvaltningshandlingarna</i> à	4	—
Betänkande, sid. 5	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $2 + 5 \times 0.50 + 0.40 + 2$	6	90
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{4}$ dagar	3	—
Kopia av plankartan å väv (15.91 - 0.38)	15	53
" " profiler och sektioner	14	45
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (35 + 13)	26	40
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte synehandlingar</i>	4	—
<i>2 häfte betänhandlingar</i>	2	50
Diariebevis, utlägg	1	—
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	92	78

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den samma klandra genom stämning till *Fäls*

häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmslätt den *27 april* 19*35*.

E. H. Malm.

Statens lantbruksingeniör.

Bevittnas för lantförhållanden:
E. H. Malm.

9/11

M 2*0464

DIARIE Nr 18582
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juni 1935 för
"dikningsföretaget Vallarum nr 7 av år 1934" i Frenninge socken av
_____ MALMÖHUS LÄN _____

2 h. 1. 2. 3.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av ettusenettthundratjugo (1.120)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenåttio (1.080)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
h~~a~~ undertecknad..., som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~
och förbind~~e~~ oss mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1937,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna, bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stallarum den 28 augusti 1935.
August Håkansson.

Att Lantbrukaren August Håkansson, Stallarum uppför
Stallarum

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Mellin
Lantbruksgården,
Adress Hälunda

Fredriksson
Bakslände,
Adress Stallarum

Med stöd av Kungl. brevet den 28 juni
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 september 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Per Fredriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Vallarum nr 7 av år 1934" uti Frenninge socken av Malmöhus län, överenskomma:

- att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt
- att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren August Håkansson, Vallarum nr 7 per Vallarum:

- att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
- att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
- att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
- att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Vallarum den 18 oktober 1934.

Gustav Persson

Vilh. Persson

August Håkansson.

Gustav Perssons, Vilh. Perssons och August Håkanssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

C.H. Wallér

Nils Persson

Lantbruksingeniör,

Skiftesgodeman,

Malmö.

Vollsjö.

August Nilsson

Emil Nilsson

Bevittnas:

Gottfrid Olsson,

Alfred Andersson

Snickare,

Handlare

Vallarum.

Vallarum.

Vidimeras
ex officio:

B. A. Wallér

28/6 35

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Vallarum nr 7 av år
1934" uti Frenninge socken av Malmöhus län, till vilkas terr-
läggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

1/32	mtl.	Vallarum	✓ ⁴ ₅	; Emil Nilsson,
35/2048	"	"	✓ ¹⁰ ₇	; August Nilsson,
13/1024	"	"	✓ ¹⁷ ₇	; August Håkansson,
3/256	"	"	✓ ²³ ₇	; Vilhelm Persson,
13/96	"	"	✓ ¹⁶ ₈	; Gustaf Persson.

Malmö 1 januari 1935.

Coll.
221 E. J. Mellin

Statens lantbruksingeniör.

1935 den 19 september

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvaltningsrätt för avskningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bilningsföretaget Vallarum nr 7 av år 1924" i Frenninge socken av Kalmarhus län.

Lån 1.120 kronor från statens avskningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 23 juni 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Kontal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Frenninge socken.</u>			
Vallarum	1/32	5	Emil Nilsson
"	35/2048	7	August Nilsson
"	13/1034	7	August Eriksson
"	3/256	7	Vilhelm Persson
"	13/96	7	Gustaf Persson

Stockholm den 19 september 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Godk. 19/9 1935

DIARIE Nr 18533
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 AUG. 1935

R A P P O R T

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande arbetsstyrelse.

Företagets namn: Dikningsföretaget Vallarum nr 7 av år 1934
uti Frenninge socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 1120,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1080,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren August Håkansson,
Vallarum nr 7, Vallarum.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 25 april 1935. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd arbetsplan, vadan detsamma föreslås till godkännande. De verkliga kostnaderna för företagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 29 augusti 1935.

E. H. Hallén

Statens lantbruksingeniör.