KOPIA

Förslag
till
"Ållskogs dikningsföretag av år 1934"
uti Baldringe, Rödinge och Sövde socknar
av Malmöhus län
Upprättat vid syneförrättning år 1934 av

Claes Henrik Mallé
Statens lantbruksingenjör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blad 1.
Planritningar.

Kartblad 1.

Företaget Nyvångsdiket.

Baldringe 25', 3'-6', 11', 12', 14'-17',
Baldringetorp 1', 2', 4-12', 14-20',
Svartskylle 1'.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Kartblad 2.

Företaget Dammdiket.

Baldringe 25', 3'-6', 11', 12', 14'-17',
Baldringetorp 1', 2', 4-12', 14-20',
Svartskylle 1'.

Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras ex officio:
C. H. Mallé
M 8*0466 1

Nr 387 Malmöhus Brit

KOPIA

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Blad 2.
Planritningar.

Förslag
till
"Ållskogs dikningsföretag av år 1934"
uti Baldringe, Rödinge och Söde socknar
av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1934 av

Elias Henrik Mattsson
Statens lantbruksingenjör


Kartblad 3

Företaget Skogshusdiket.



Kartblad 4

Företaget Svartskylleddiket.



Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Vidimeras
ex officio
E. H. Mattsson
M 8*0466
Inv.Nr 002
Nr 387 Malmöhus 8 rote

KOPIA


Blad 3.
Planritningar.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 maj 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag
till
"Ållskogs dikningsföretag av år 1934"
uti Baldringe, Rödinge och Sövde socknar
av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1934 av
Elsa Henrik Mattsson
Statens lantbruksingenjör.


Kartblad 5.

Företaget Vasasjödiket.



Kartblad 6.

Företaget Gustavsbergsdiket



Skala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Riktningsarkiv.

Vidimeras ex officio
J.T.H. Nr 003
E.H.S. Mattsson
N 8.0466
Nr 387 Malmöhus 8 rote


KOPIA


Förslag
till
"Ållskogs dikningsföretag av år 1934"
uti Baldringe, Rödinge och Södle socknar
av Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning år 1934 av
Claes Henrik Hall.
Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 maj 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Blad 4.
Profil- och sektionsritningar m.m.

Företaget Nyvångslaket.











Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 m.


Förslag till ommurning av utloppet vid påle 14+7.
Skala 1:50.



Förslag till underlag av trä.
Skala 1:20.



Förslag till brunnar.
Skala 1:50.



Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.
Vidimeras ex officio
C.H. Hall
JTNL.Nr 004
N 8-0466
Nr 387 Malmöhus Län.

KOPIA

Förslag
till
"Ållskogs dikningsföretag av år 1934"
uti Baldringe, Rödinge och Söde socknar
av Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning år 1934 av

Claes Henrik Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 maj 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blad 5.
Profil- och sektionsritningar m.m.

Företaget Dammhusdiket.



Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.
Vidimeras ex officio:
K.H. Wallin
KTH.Nr 005
N. 8:04C6 5
1:387 Malmöhus 8:sta

KOPIA

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Förslag
till
"Ållskogs dikningsföretag av år 1934"
uti Baldringe, Rödinge och Sövde socknar
av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1934 av


Claes-Henric Walleé.
Statens lantbruksingenjör.


Blad 6.
Profil- och sektionsritningar m.m.


Företaget Skogshusdiket.




Företaget Svartskylledikets.









Förslag till ommurning av utloppo.
Skala 1:50.





Förslag till brunn.
Skala 1:50.




Trumma för allmänna vägen vid
pålle 55+54.









Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Vidimeras
ex officio
C.H. Walleé.
ARKIV.Nr 006
N 8×0466
Nr 387 Malmöhus Bretts


KOPIA


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag
till
"Ålskogs dikningsföretag av år 1934"
uti Baldringe, Rödinge och Sövde socknar
av Malmöhus län.
Upprättat vid synefförrättning år 1934 av


Claes Henric Malmé
Statens lantbruksingenjör

Företaget Vasasjödiket.






Förslag till ommurning jämte grundförstärkning av utloppet vid påle 73+66 Skala 1:50.



Förslag till brunn.
Skala 1:50.



Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Längdskala 1:4000
100 50 0 100 200 300 m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Vidimeras
ex officio
C.H. Malmé
N 8:0466
ARTH. Nr 007
7

Nr 387 Malmöhus 8 rit.

KOPIA

Blad 8.

Profil- och sektionsritningar.

Förslag
till
"Ållskogs dikningsföretag av år 1934"
uti Baldringe, Rödinge och Sövde socknar
av Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning år 1934 av

Elsa Henrie Wallé
Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblingsarkiv.

Företaget Gustavsborgsdiket.





Förslag till ommurning av utloppet vid pålo 95+78.
Skala 1:50.





Förslag till brunnar
Skala 1:50





Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

Vidimeras ex officio LANTM. Nr 008

M 8*0466

Elsa H. Wallé 8.

Nr 387 Malmöhus 8 rit.

Lånat fr
Lånat j.
de-
Lörstn 10
Lörstn 1044.

M 8*0466

DIARIE Nr 20123
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 SEP. 1935

313/35 Avskrift.

Handlingar

till

"Ållskogs dikningsföretag av år 1934"

uti Baldringe, Rödinge och Sövde s:ar

av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1934.

Avskrift.

Handlingar

till


"Ållskogs dikningsföretag av år 1934"

uti Baldringe, Rödinge och Sövde s:ar

av Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning år 1934.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Eriksdal
Välleröd
Styröd
Rödingeberg
Hörröd
Hörröd
Pålstorp
Gråstorp
Dammhusdiket
Dammhuset
Skogshusdiket.
Nyvångsdiket.
Ållskogsplanteringen
Skogshöjdan
Ållskog
Svartskyllediket.
Skogshuset
Svartskylle
Svinbohultet
Gustavsborgsdiket.
Vasasjödiket.
Gustavsborg
Eneröds hus
Svartskylle
Vasatorp
Enetorp
Fredriksberg
Baldringe
Taglösa
Eneborg
Enehus
Eneborg
Skolhus
Olstorp
Karlsro
Baldringe
Baldringe
Baldringetorp
Svartskylle
Baldringe
73,29
67,41
51,45
78,09
100,21

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ållskogs gård m.fl. fastigheter inom Baldringe, Sövde och Rödinge socknar av Malmöhus län.

År 1934 den 14 juni inställde sig undertecknad förrättningsman jämte skiftesgodemännen Ola O. Larsson och E. Alfred Andersson, båda i Sövestad, å Ållskogs gård för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ållskogs gård m.fl. fastigheter uti Baldringe, Sövde och Rödinge socknar av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 11 maj 1934 översänt till pastorsämbetena i Baldringe, Sövde och Rödinge församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis /Bil. n:ris 2, 3 och 4/ upplästs i respektive kyrkor. Då förrättningen torde beröra marker tillhörande de ecklesiastika fastigheterna Baldringe 23^{1} och Skogshuset 1^{1} uti Baldringe socken, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 likaledes den 11 sistlidne maj till Länsstyrelsen översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte måndagen den 14 maj 1934 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 16 maj 1934 översänt underrättelser om förrättningen och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 5/ upprättats.

Följande hade tillträdeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Förmyndarne för greve Gustaf Piper, Högestad, nämligen greve Philip Bonde å Bosjökloster och polisdomare Bernhard Andersson i Malmö genom godsförvaltare P.H. Olsson, Fyledal, enligt fullmakt /Bil. nr 6/ biträdd av godsbokhållare Gunnar Olsson, Högestad.

Av övriga sakägare.

För fastigheter inom Baldringe socken.

Per Olsson, Dammhuset, arr. f. annexhemmanet till kyrkoherden i Högestads och Baldringe pastorat 1 mtl. Baldringe 23^{1};

Einar Birger, Baldringe gård, arr. vissa marker tillhörande Ållskogs gård.

För fastigheter inom Sövde socken.

Fröken Anna Håkansson, Landskrona, äg. 1/2 mtl. Pålstorp 1^{1} genom lantbrukaren Herman Håkansson, Rosenlund enligt fullmakt /Bil. nr 7/;

Nils Knutsson, Asmåsa nr 4, äg. 1/64 mtl. Asmåsa 4^{14} och 1/64 mtl. Asmåsa 4^{15};

Emil Ödahl, Vällerödsgården, äg. 1/64 mtl. Asmåsa 5^{14}, 1/64 mtl. Asmåsa 5^{15}, 12/2048 mtl. Asmåsa 5^{49} och 20/2048 mtl. Asmåsa 5^{50};

Karl Jönsson, Asmåsa nr 5, äg. 1/64 mtl. Asmåsa 5^{19}.

För fastigheter inom Rödinge socken.

Bernt Persson, Öveds Nygård, äg. Grästorp 1^{1}, en utjord.

Vidare hade följande ombud tillträdeskommit:

Lantbrukaren Ernst Christiansson, Välleröd, ordf. i styrelsen för

dikningsföretaget Hörröd nr 3 av år 1927;

Landstingsman Anders Nilsson i Bussjödal, ordf. i Herrestads häradsvägstyrelse, biträdd av vägmästare Bror Bengtsson i St. Herrestad;

Kontraktsprosten J.H.T. Rosengren i Villie såsom ombud för stiftsnämnden i Lunds stift /Bil. nr 8/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed samt att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade plankartor över de områden, om vilkas torrläggning nu vore fråga, liksom profilritningar över vissa avvägda sträckor, där sökanden vid förundersökningarna yrkat att avlopp skulle upptagas. Vidare meddelade förrättningsmannen, att sakägarne vid de yrkanden, som under förrättningen komme att göras, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna nedslagna och avvägda samt å plankartorna och å profilritningarna angivna pålarna.

§ 5.

Förvaltare P.H. Olsson förklarade, att sökanden med sin ansökan om syneförrättningen avsåge att få vissa, nu vattenskadade områden tillhörande Ållskogs gård torrlagda till ändamålsenligt djup. De marker, om vilkas torrläggning nu vore fråga, avvattnades emellertid åt olika håll, varför dikningsföretaget komme att sönderfalla i sex av varandra i kostnadshänseende oberoende mindre företag, vilka enligt Olsson lämpligen kunde kallas:

Företaget Nyvångsdiket, kartblad 1,

Företaget Dammhusdiket, " 2,

Företaget Skogshusdiket, " 3,

Företaget Svartskylleddiket, " 4,

Företaget Vasasjödiket, " 5,

Företaget Gustavsborgsdiket, " 6.

För att ovannämnda marker skulle kunna ändamålsenligt torrläggas yrkade Olsson, att följande dikessträckor skulle upptagas:

För företaget Nyvångsdiket.

Huvudavlopp från påle 0 väster och norr ut till påle 14+87 eller till slutpunkten för det avlopp, som upptagits för dikningsföretaget Hörröd nr 3 av år 1927, samt dessutom tvenne Sidodiken, dikessträckorna 6+20-25-26+99 och 4-20-22+50.

För företaget Dammhusdiket.

Dikessträckan från påle 30 väster ut så långt som erfordrades för torrläggning av Ållskogs marker.

För företaget Skogshusdiket.

Dikessträckan från påle 54+100 väster ut till påle 45+55.

För företaget Svartskylldiket.

Dikessträckan från påle 65+67 åt sydväst till påle 55+26.

För företaget Vasasjödiket.

Dikessträckan från påle 77+50 söder och väster ut till påle 71 eller till slutpunkten för det avlopp, som upptagits för dikningsföretaget Ållskog - Svartskylle av år 1927.

För företaget Gustavsborgadiket.

Huvudavlopp från påle 113+16 söder och väster ut till påle 95+30 samt dessutom ett

Sidodike, dikessträckan 111+64=115-116+20.

Olsson yrkade vidare, att samtliga dikessträckor skulle i den mån det vore möjligt utföras som täckta avlopp.

§ 6.

Förvaltare P.H. Olsson anförde angående dikningsföretagets förhållande till vissa allmänna vägar följande.

De av sökanden påyrkade avloppen för "Företaget Nyvångsdiket" korsade på två olika ställen allmänna vägen Baldringe - Ållskog - Högestads järnvägsstation, nämligen mellan pålarna 0+98 och 0+90 samt mellan pålarna 4=20 och 20+7. På ingen av sistnämnda platser funnes f.n. trummor. Då vägen tillkommit efter år 1880, yrkade Olsson, att Herrestads härads vägdistrikt skulle åläggas att på egen bekostnad utföra erforderliga avlopp eller trummor genom vägen.

Avloppet för "Företaget Svartskylldiket" korsade allmänna vägen Svartskylle - Baldringe mellan pålarna 55+54 och 55+60. På sistnämnda plats funnes f.n. en stentrumma, vilken emellertid

vore för grund och alltså måste ombyggas. Då Olsson ansåg att trumman tillkommit efter år 1880, yrkade han att Herrestads härads vägdistrikt skulle ålläggas att på egen bekostnad ombygga densamma.

Även avloppet för "Företaget Gustavsborgsdiket" korsade förenämnda allmänna väg Svartskylle - Baldringe, nämligen mellan pålarna 102+7 och 102+19. Även här funnes en stentrumma, vilken likaledes vore för grund och alltså måste ombyggas. Olsson yrkade att även denna trumma skulle av Herrestads härads vägdistrikt ombyggas på egen bekostnad, enär han ansåge att den nuvarande trumman tillkommit efter år 1880.

§ 7.

Landstingsman Anders Nilsson förklarade, att Herrestads härads vägdistrikt givetvis skulle på egen bekostnad utföra och anordna de trummor genom §/ 6 här ovan närmare angivna vägar, som enligt lag ålåge vägdistriktet. Han förbehöll emellertid vägdistriktet rätt, att i egen regi utföra omnämnda arbeten.

Beträffande sådana brunnar, som måste utföras i samband med om- eller nybyggnad av trummor för de allmänna vägarna, ansåg Nilsson, att sådana brunnar borde byggas av dikningsföretaget och på detsammas bekostnad.

§ 8.

Emil Ödahl och Karl Jönsson förklarade sig villiga att såsom sökande biträda förrättningen. De undertecknade därom särskild föreningshandling /Bil. nr 9/, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt.

§ 9.

Emil Ödahl och Karl Jönsson anförde, att de, dem tillhöriga marker, vilka berördes av företaget, inginge i "Företaget Dammhusdiket". De yrkade, att följande dikessträckor skulle upptagas i samband med företagets utförande, nämligen dikessträckorna 30+50=85-88+70, 85+38=90-91+82 och 39+69=84+90-79+66 samt dessa dikessträckor skulle, i den mån det vore möjligt, utföras som täckta avlopp.

§ 10.

Herman Håkansson, ombud för fröken Anna Håkansson, anförde å sin huvudmans vägnar, att hon ej ansåge att egendomen Pålstorp 1:1 kunde beredas någon båtnad genom företagets utförande. Visserligen berördes fastigheten av det avlopp, som skulle upptagas för "Företaget Nyvångsdiket", men de marker, som gränsade intill detta avlopp, vore redan nu nöjaktigt torrlagda. Håkansson yrkade därför att inga kostnader för företagets utförande måtte påföras hans huvudmans fastighet.

§ 11.

Meddelades, att synemännen omedelbart komme att företaga synegången, varefter sammanträdet skulle fortsättas å Ållskog kl. 5 e.m.

§ 12.

Då sammanträdet åter upptogs, anförde Nils Knutsson, Asmåsa nr 4, följande.

"Företaget Dammhusdiket" komme att berörа hans fastighet, i det att samtliga de avlopp, som påfordrats av förvaltare Ols-

son för Ållskogs gård samt av Emil Ödahl och Karl Jönsson komme att avbörda sitt vatten till ett avlopp, som framginge över hans marker. Knutsson hade för en del år sedan upptagit sistnämnda avlopp, samt därvid på egen bekostnad anlagt en täckt ledning av 8" rör å sträckan mellan pålarna 39+69 och 40+79. Komme det planerade dikningsföretaget till utförande befarade Knutsson, att nämnda täckta ledning på grund av den hastigare avrinningen ej skulle kunna på ett tillfredsställande sätt avbörda vattnet, varför skada kunde förväntas uppkomma å hans marker. Knutsson yrkade därför, att företaget skulle utsträckas så långt att skada ej uppkomme å hans mark. Erfordrades det för undvikande av skada å hans mark, att det nuvarande täckta avloppet mellan pålarna 39+69 och 40+79 omlades med rör av större dimensioner, yrkade Knutsson, att samtliga delägare i företaget skulle åläggas deltaga i kostnaderna härför.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Ållskogs gård tisdagen den 21 instundande augusti kl. 10 f.m.

Ållskog den 14 juni 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

E. Alfr. Andersson Ola O. Larsson

Gode män.

År 1934 den 21 augusti inställde sig synemännen åter på Ållskogs gård för att fortsätta syneförrättningen.

Följande sakägare och ombud hade tillställdeskommit.

Förmyndarne för greve Gustaf Piper genom godsförvaltare P.H. Olsson, biträdd av godsbokhållare Gunnar Olsson,

Per Olsson, Dammhuset,

Nils Knutsson, Asmåsa nr 4,

Emil Ödahl, Vällerödsgården,

Karl Jönsson, Asmåsa nr 5,

Kyrkoherde Aug. Ahlner i Herrestad såsom ombud för stiftsnämnden i Lunds stift /Bil. nr 10/.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden - såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget - såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen - såsom Bil. Litt. C.

§ 15.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 16.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 17.

Överlämnades till godsförvaltare P.H. Olsson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 18.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till de olika företagens utförande erhålla bidrag av statsmedel. De uppdrogo åt godsförvaltare P.H. Olsson, Fylan per Högestad, att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse en styrelse för "Företaget Dammhusdiket", valdes till styrelseledamöter godsbokhållare Gunnar Ohlsson per Högestad, tillika ordförande och verkställande ledamot, samt lantbrukaren Emil Ödahl, Vällerödsgården per Eriksdal.

§ 20.

Meddelade förrättningsmannen, att till företaget hörande handlingar och ritningar för framtiden skulle förvaras av Högestads godsförvaltning per Högestad.

§ 21.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Ållskog den 21 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ola O. Larsson E. Alfr. Andersson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade, förmyndare för Greve Gustaf Piper å Högestad, få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att handhava syneförrättning enl. 10 kapitlet Vattenlagen för torrläggning av marker tillhörande Ållskogs gård i Baldringe socken, Herrestads härad, Malmöhus län. Fastigheten lyder under Högestads fideikommiss.

Bosjökloster och Malmö den 27 november 1933.

Ph. Bonde Bernh. Andersson.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid särskilda sammanträdet

§ 94. för vårtingets avslutande med Gärds och Albo härad i Degeberga den 13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under nr 418 utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö förordnande att vara hans förmyndare; kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

C. Norström G. Andersson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 29 november 1933.

Fr. Ramel

T. Kinnman

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ållskogs gård uti Baldringe socken, Malmöhus län, kommer att hållas å Ållskog torsdagen den 14 instundande juni kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Ållskogs gård, Baldringe nr 23 och Skogshuset nr 1 uti Baldringe socken, Pålstorp nr 1 samt Asmåsa n:ris 4 och 5 uti Sövde socken, ävensom Gråstorp nr 1 och Hörröd nr 3 uti Rödinge socken, dels allmänna vägarna Svartskylle - Baldringe och Ållskog - Högestads järnvägsstation inom Herrestads härads vägdistrikt, dels torrläggningsföretagen Hörröd nr 3 av år 1927 och Ållskog - Svartskylle av år 1927.

Malmö den 11 maj 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 21 maj 1934 för Baldringe församling i Baldringe kyrka betygar:

O.P. Hintze

kyrkoherde.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ållskogs gård uti Baldringe socken, Malmöhus län, kommer att hållas å Ållskog torsdagen den 14 instundande juni kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Ållskogs gård, Baldringe nr 23 och Skogshuset nr 1 uti Baldringe socken, Pålstorp nr 1 samt Asmåsa n:ris 4 och 5 uti Sövde

socken, Hvensom Gråstorp nr 1 och Hörröd nr 3 uti Rödinge socken, dels allmänna vägarna Svartskylle - Baldringe och Ållskog - Högestads järnvägsstation inom Herrestads härads vägdistrikt, dels torrläggningsföretagen Hörröd nr 3 av år 1927 och Ållskog - Svartskylle av år 1927.

Malmö den 11 maj 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 20/5 1934 för Sövde församling i Sövde kyrka betygar:

O. Blomstergren

p.l.

Bil. nr 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ållskogs gård uti Baldringe socken, Malmöhus län, kommer att hållas å Ållskog torsdagen den 14 instundande juni kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande Ållskogs gård, Baldringe nr 23 och Skogshuset nr 1 uti Baldringe socken, Pålstorp nr 1 samt Asmåsa n:ris 4 och 5 uti Sövde socken, Hvensom Gråstorp nr 1 och Hörröd nr 3 uti Rödinge socken, dels allmänna vägarna Svartskylle - Baldringe och Ållskog - Högestads järnvägsstation inom Herrestads härads vägdistrikt, dels torrlägg-

ningsföretagen Hörröd nr 3 av år 1927 och Ållskog - Svartskylle av år 1927.

Malmö den 11 maj 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 20 maj 1934 för Rödinge församling i Rödinge kyrka betygar:

Anund Lundquist

p.l.

Bil. nr 5.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ållskogs gård uti Baldringe socken, Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Baldringe församling, /kungörelse/,	Högestad	11/5 1934
Pastorsämbetet i Sövde församling, /kungörelse/,	Sövdeborg	" "
Pastorsämbetet i Rödinge församling, /kungörelse/,	Eriksdal	" "
Länsstyrelsen /avskrift av kungörelsen/,	Malmö	" "
Landstingsman Ola O. Larsson, /god man/, Sövestad nr 8,	Kragehelm	" "
Lantbr. E. Alfred Andersson, Sövestad, /god man/,	"	" "

1.	2.	3.
Förvaltare P.H. Olsson, Fylan,	Högestad	16/5 1934
Greve Philip Bonde, Bosjökloster,	Snogeröd	" "
Polisdomare Bernhard Andersson, S. Förstadsgatan 2,	Malmö	" "
Torparen Nils Nilsson, Nyvångstorp,	Högestad	" "
Fröken Anna Håkansson, Görlövsgat. 37,	Landskrona	" "
Arr. Jöns Persson, Pålstorp nr 1,	Eriksdal,	" "
Nils Larssons sterbhus, Hörröd nr 3,	"	" "
Godsäg. Bernt Persson, Öveds nygård,	Öved	" "
Arr. Vilh. Eriksson, Gråstorp,	Eriksdal	" "
Lantbr. Emil Ödahl, Vällerödsgården,	"	" "
Arr. Per Olsson, Dammhuset,	"	" "
Arr. Anders Persson, Skogshuset,	Högestad	" "
Lantbr. Nils Knutsson, Asmåsa nr 4,	Eriksdal	" "
Lantbr. Karl Jönsson, Asmåsa nr 5,	"	" "
Arr. Einar Birger, Baldringe gård,	Högestad	" "
Torparen Herman Andersson, Ållskog,	"	" "
" Per Nilsson, "	"	" "
" Johan Lantz, "	"	" "
" Aug. Larsson, "	"	" "
" Nils Persson, "	"	" "
" Fredrik Lindof "	"	" "
" Nils Nilsson, "	"	" "
" Henning Nilsson, "	"	" "
Ordf. i Herrestads härads vägstyrelse, Landstingsman Anders Nilsson, Bussjödal,	Ystad	" "

1.	2.	3.
Kyrkorådet i Baldringe församling,	Högestad	16/5 1934
Ordf. i arbetsstyrelsen för dikningsföretaget Hörröd nr 3 av år 1927 Lantbrukaren Christersson, Välleröd,	Eriksdal	" "
Ordf. i arbetsstyrelsen för dikningsföretaget Ållskog-Svartskylle av år 1927 Lantbr. Johan Nilsson, S. Svartskylle,	Krageholm	" "

Malmö den 16 maj 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid särskilda sammanträdet för vårtingets avslutande med Gärds och Albo härad i Degeberga den 13 juli 1922.

§ 94.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under nr 418 utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av gransk-

ningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

S. Christoffersson T. Andén

Avskrift.

Fullmakt för förvaltaren P.H. Olsson, Fyledal pr Högestad, att vid alla laga syner och förrättningar, som komma att hållas för vattenavledning och torrläggning av mark tillhörande Högestads och Baldringe fideikommiss föra greve Gustaf Pipers talan och hans rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bosjökloster och Malmö den 16 maj 1923.

Ph. Bonde Bernh. Andersson

Bevittnas:

Sven Linders C. Edelberg

Domänintendent. Distriktslantmätare.

Vidimeras:

ex officio:

C.H. Wallér

Bil. nr 7.

Fullmakt

för lantbrukaren Herman Håkansson, Rosenlund, Eriksdal, eller

den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar att vid syneförrättning å Ållskog den 14 innevarande juni företräda mig i min egenskap av ägare till fastigheten Pålstorp 1:1.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Landskrona den 12 juni 1934.

Anna Håkansson

Fröken Anna Håkanssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Ragnar Laurin Ebba Laurin

Bil. nr 8.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. J.H.T. Rosengren eller, vid förfall för honom den han i sitt ställe sätter, förordnas att såsom stiftsnämndens ombud närvara vid i inneliggande handling omförmälda förrättning.

Lunds stiftsnämnd den 18 maj 1934.

Å stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

/ Walter Korlén

Bil. nr 9.

Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker till Ållskogs gård m.fl. fastigheter inom Baldringe, Sövde och Rödinge socknar av Malmöhus län.

Ållskog den 14 juni 1934.

Karl Jönsson Emil Ödahl

Att Karl Jönsson och Emil Ödahl i vår närvaro egenhändigt underteckna förestående förening vitsorda.

Ållskog den 14 juni 1934.

C.H. Wallér E. Alfr. Andersson Ola O. Larsson.

Bil. nr 10.

Herr Kyrkoherden Aug. Ahlner anmodas och förordnas att som stiftsnämndens ombud närvara vid av lantbruksingeniören utsatt sammanträde i Ållskog tisdagen den 21 aug. 1934 kl. 10 f.m.

Willie den 18 aug. 1934.

Josef Rosengren

kontraktsprost.

Bil. Litt. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Litt~~ Kartblad ~~i kartan~~ nr	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Avdelning I.					**Företaget Nyvångsdiket.**
Rödinge socken.					
Hörröd	1 3	1	2/3		**Jöns Larssons sterbhus.**
				1	Äng, tillföres ingen båtnad
				2	D:o, d:o
				3	D:o, d:o
				4	D:o, d:o
				5	D:o, d:o
				6	D:o, d:o
				7	D:o, d:o
				8a	D:o, d:o
				8b	D:o, d:o
					Summa
Sövde socken.					
Pålstorp	1 1	1	1/2		**Fröken Anna Håkansson,**
					arr. Jöns Persson.
				9	Åker, m.p.lättlera
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	Torvgrav, imp.
				13	Äng, kärrtorv
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							13									
							20									
							05									
							04									
							02									
							05									
							03									
							02									
							06									
							60									
	10							1250	125	-	1400	140	-	150	15	-
	08							1100	88	-	1400	112	-	300	24	-
	06							1050	63	-	1300	78	-	250	15	-
							46									
			69					700	483	-	1000	690	-	300	207	-
	24		69				46		759	-		1020	-		261	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartblad Littera å kartan~~ n:r	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				14	Äng, m.p.lättlera
				15	D:o d:o
				16	Åker, d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o kärrtorv p. grus
				19	Märgelgrav, imp.
					Summa
Avdelning II.					
Baldringe socken.					
Ållskoga gård.		1			Fideikommissinnehavare
					Greve Gustaf Piper.
				20	Äng, kärrtorv
				21	D:o d:o
				22	D:o m.p.sand
				23	Åker, d:o
				24	D:o kärrtorv
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24		69				46		759	-		1020	-		261	-
			09					950	85	50	1000	90	-	50	4	50
			04					900	36	-	1000	40	-	100	4	-
	02							1300	26	-	1400	28	-	100	2	-
	14							1350	189	-	1400	196	-	50	7	-
	06							1000	60	-	1400	84	-	400	24	-
							01									
	46		82				47		1155	50		1458	-		302	50
			11					350	38	50	1000	110	-	650	71	50
			28					200	56	-	1000	280	-	800	224	-
			04					800	32	-	1000	40	-	200	8	-
	10							1350	135	-	1500	150	-	150	15	-
	14							1050	147	-	1500	210	-	450	63	-
	07							750	52	50	1500	105	-	750	52	50
	05							550	27	50	1500	75	-	950	47	50
	18							550	99	-	1500	270	-	950	171	-
	05							750	37	50	1500	75	-	750	37	50
	59		43						625	-		1315	-		690	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Litt.~~ Kartblad ~~i kartan~~ nr.	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				29	Åker, m.p.sand
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o kärrtorv
				34	D:o d:o
				35	D:o m.p.sand
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	Äng, m.p.lättlera
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o kärrtorv
				48	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
59		43							625	-		1315	-		690	-
18								1050	189	-	1500	270	-	450	81	-
15								1350	202	50	1500	225	-	150	22	50
03								1450	43	50	1500	45	-	50	1	50
08								1300	104	-	1500	120	-	200	16	-
03								1000	30	-	1500	45	-	500	15	-
02								1000	20	-	1500	30	-	500	10	-
12								1350	162	-	1500	180	-	150	18	-
12								1350	162	-	1500	180	-	150	18	-
10								1050	105	-	1500	150	-	450	45	-
35								700	245	-	1500	525	-	800	280	-
11								1050	115	50	1500	165	-	450	49	50
12								1350	162	-	1500	180	-	150	18	-
			01					500	5	-	800	8	-	300	3	-
			01					500	5	-	800	8	-	300	3	-
			02					1050	21	-	1500	30	-	450	9	-
			05					1050	52	50	1500	75	-	450	22	50
			05					1350	67	50	1500	75	-	150	7	50
			03					750	22	50	1500	45	-	750	22	50
			05					600	30	-	1500	75	-	900	45	-
			05					600	30	-	1500	75	-	900	45	-
2	-	70							2399	-		3821	-		1422	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Littera å kartan~~ Kartblad n:r	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				49	Äng, kärrtorv
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	Åker, d:o
				55	D:o m.p.lättlera
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
				58	D:o kärrtorv
				59	D:o m.p.lättlera
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	-		70						2399	-		3821	-		1422	-
			04					1300	52	-	1500	60	-	200	8	-
			31					1200	372	-	1500	465	-	300	93	-
			09					900	81	-	1400	126	-	500	45	-
			47					250	117	50	~~1000~~ 850	399	50	600	282	-
			08					200	16	-	~~800~~ 700	56	-	500	40	-
	26							550	143	-	1600	416	-	1050	273	-
	21							800	168	-	1600	336	-	800	168	-
	11							1100	121	-	1600	176	-	500	55	-
	19							1450	275	50	1600	304	-	150	28	50
	36							800	288	-	1600	576	-	800	288	-
	07							1100	77	-	1600	112	-	500	35	-
	06							1450	87	-	1600	96	-	150	9	-
	19							650	123	50	1600	304	-	950	180	50
	13							650	84	50	1600	208	-	950	123	50
	07							750	52	50	1500	105	-	750	52	50
	06							1050	63	-	1500	90	-	450	27	-
	07							1350	94	50	1500	105	-	150	10	50
	08							1350	108	-	1500	120	-	150	12	-
	11							1050	115	50	1500	165	-	450	49	50
	13							750	97	50	1500	195	-	750	97	50
4	10	1	69						4936	-		8235	50		3299	50

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartblad Littera å kerten~~	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				69	Åker, m.p.lättlera
				70	D:o d:o
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
				73	Äng, d:o
				74	D:o d:o
				75	Skogsmark, kärrtorv p. sand
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
				82	D:o d:o
				83	D:o d:o
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
				86	Åker, m.p.lättlera
				87	D:o d:o
				88	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	10	1	69						4936	--		8235	50		3299	50
	12							750	90	--	1500	180	-	750	90	-
	05							1050	52	50	1500	75	-	450	22	50
	07							1350	94	50	1500	105	-	150	10	50
	08							450	36	-	1500	120	-	1050	84	-
			13					300	39	-	1000	130	-	700	91	-
			07					900	63	-	1000	70	-	100	7	-
			54					170	91	80	200	108	-	30	16	20
		1	04					170	176	80	200	208	-	30	31	20
			11					110	12	10	200	22	-	90	9	90
			29					130	37	70	200	58	-	70	20	30
			76					170	129	20	200	152	-	30	22	80
			75					170	127	50	200	150	-	30	22	50
			67					170	113	90	200	134	-	30	20	10
			38					140	53	20	200	76	-	60	22	80
			05					160	8	-	200	10	-	40	2	-
			20					160	32	-	200	40	-	40	8	-
			80					140	112	-	200	160	-	60	48	-
	14							1350	189	-	1600	224	-	250	35	-
	62							700	434	-	1600	992	-	900	558	-
	25							1350	337	50	1600	400	-	250	62	50
5	43	7	48						7165	70		11649	50		4483	80

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartblad Littera å kartan n:r~~	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				89	Åker, m.p.lättlera
				90	D:o d:o
				91	D:o d:o
				92	D:o kärrtorv
				93	D:o d:o
				94	D:o m.p.lättlera
				95	D:o d:o
				96	D:o d:o
				97	D:o kärrtorv
				98	D:o d:o
				99	D:o m.p.lättlera
				100	D:o d:o
				101	D:o d:o
				102	D:o d:o
				103	Äng, kärrtorv
				104	D:o d:o
				105	D:o m.p.lättlera
				106	D:o d:o
				107	D:o kärrtorv
				108	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	43	7	48						7165	70		11649	50		4483	80
	13							1450	188	50	1600	208	-	150	19	50
	10							1100	110	-	1600	160	-	500	50	-
	35							800	280	-	1600	560	-	800	280	-
	10							650	65	-	1600	160	-	950	95	-
	16							650	104	-	1600	256	-	950	152	-
	09							800	72	-	1600	144	-	800	72	-
	05							1100	55	-	1600	80	-	500	25	-
	02							1450	29	-	1600	32	-	150	3	-
	36							900	324	-	1600	576	-	700	252	-
	26							1100	286	-	1600	416	-	500	130	-
	31							1450	449	50	1600	496	-	150	46	50
	12							800	96	-	1600	192	-	800	96	-
	25							1300	325	-	1600	400	-	300	75	-
	04							950	38	-	1600	64	-	650	26	-
			07					550	38	50	1400	98	-	850	59	50
			04					1000	40	-	1400	56	-	400	16	-
			06					1250	75	-	1400	84	-	150	9	-
			02					1250	25	-	1400	28	-	150	3	-
			02					1000	20	-	1400	28	-	400	8	-
			02					550	11	-	1400	28	-	850	17	-
7	77	7	71						9797	20		15715	50		5918	30

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Litera å kartan~~ Kartblad nr.	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				109	Äng, m.p.lättlera
				110	D:o kärrtorv
				111	D:o d:o
				112a	Åker, m.p.lättlera
				112b	D:o d:o
				113	D:o d:o
				114	D:o d:o
				115	D:o d:o
				116	D:o d:o
				117	D:o d:o
				118	D:o d:o
				119	Äng, d:o
				120	Åker, d:o
				121	D:o d:o
				122	D:o d:o
				123	D:o d:o
				124	D:o d:o
				125	D:o d:o
				126	D:o d:o
				127	D:o kärrtorv
					Överföres

Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		Nuvarande värde pr har	Nuvarande värde pr ägofigur		Blivande värde pr har	Blivande värde pr ägofigur		Förbättringsvärde pr har	Förbättringsvärde pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	77	7	71						9797	20		15715	50		5918	30
			10					1250	125	-	1400	140	-	150	15	-
			06					1000	60	-	1400	84	-	400	24	-
			08					400	32	-	1400	112	-	1000	80	-
	08							950	76	-	1600	128	-	650	52	-
	13							650	84	50	1600	208	-	950	123	50
	19							1300	247	-	1600	304	-	300	57	-
	44							300	132	-	1600	704	-	1300	572	-
	23							800	184	-	1600	368	-	800	184	-
	12							1300	156	-	1600	192	-	300	36	-
	05							950	47	50	1600	80	-	650	32	50
	11							1300	143	-	1600	176	-	300	33	-
			05					100	5	-	~~1200~~ 700	35	-	600	30	-
	05							550	27	50	1600	80	-	1050	52	50
	14							1300	182	-	1600	224	-	300	42	-
	16							900	144	-	1600	256	-	700	112	-
	19							800	152	-	1600	304	-	800	152	-
	18							1300	234	-	1600	288	-	300	54	-
	16							1300	208	-	1600	256	-	300	48	-
	11							650	71	50	1600	176	-	950	104	50
2	04							300	612	-	1600	3264	-	1300	2652	-
12	15	8	-						12720	20		23094	50		10374	30

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartblad Littera å kartan~~ m.m.	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				128	**Åker, m.p.lättlera**
				129	**D:o d:o**
				130	**D:o d:o**
				131	**D:o d:o**
				132	**D:o d:o**
				133	**D:o d:o**
				134	**D:o d:o**
				135	**D:o d:o**
				136	**D:o d:o**
				137	**D:o d:o**
					Summa
Avdelning I.					**Sammandrag.**
Rödinge socken.					
Hörröd	3 1	1	2/3	1-8b	**Jöns Larssons sterbhus**
Sövde socken.					
Pålstorp	1 1		1/2	9-19	**Äg. fröken Anna Håkansson**
					arr. Jöns Persson
					Summa för avdelning I

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	15	8	-						12720	20		23094	50		10374	30
	10							650	65	-	1600	160	-	950	95	-
	08							1300	104	-	1600	128	-	300	24	-
	23							1300	299	-	1600	368	-	300	69	-
	36							650	234	-	1600	576	-	950	342	-
	22							1300	286	-	1600	352	-	300	66	-
	56							650	364	-	1600	896	-	950	532	-
	04							150	6	-	1600	64	-	1450	58	-
	18							1300	234	-	1600	288	-	300	54	-
	10							650	65	-	1600	160	-	950	95	-
	09							1300	117	-	1600	144	-	300	27	-
14	11	8	-						14494	20		26230	50		11736	30
							60									
	46		82				47		1155	50		1458	-		302	50
	46		82			1	07		1155	50		1458	-		302	50

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartblad Littera å kartan~~ n:r	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Avdelning II.					
Baldringe socken.					
Ållskogs gård, utmark gemensam till					
Baldringe	25 1	1	4		**Fideikommissinnehavare**
D:o	3 1		1/4		**Greve Gustaf Piper**
D:o	4 1		1/4		
D:o	5 1		1/4		
D:o	6 1		1/4		
D:o	11 1		1/4		
D:o	12 1		1/4		
D:o	14 1		1/4		
D:o	15 1		1/4		
D:o	16 1		1/4		
D:o	17 1		1/4		
Baldringetorp	1 1		1/2		
D:o	2 1		1/2		
D:o	4 1		1/2		
D:o	5 1		1/16		
D:o	6 1		1/4		
D:o	7 1		1/2		

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Markblad Littera å kerten~~ nr	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Baldringetorp	8[1]	1	1/2		
D:o	9[1]		1/2		
D:o	10[1]		1/2		
D:o	11[1]		1/2		
D:o	12[1]		1/2		
D:o	14[1]		1/2		
D:o	15[1]		1/2		
D:o	16[1]		1/2		
D:o	17[1]		1/2		
D:o	18[1]		1/2		
D:o	19[1]		1/2		
D:o	20[1]		1/2		
Svartskylle	1[1]		1/2	20-137	
					Summa för avdelning II
					Summa för hela företaget
Avdelning I.					**Företaget Dammhusdiket.**
Sövde socken.					
Asmåsa	4[14]	2	1/64		**Nils Knutsson.**
				1	**Åker, m.p.lättlera**
				2	**D:o d:o**
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
14	11	8	-						14494	20		26230	50		11736	30
14	11	8	-						14494	20		26230	50		11736	30
14	57	8	82						15649	70		27688	50		12038	80
	08							1400	112	-	1500	120	-	100	8	-
	08							1400	112	-	1500	120	-	100	8	-
	16								224	-		240	-		16	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartblad~~ ~~Littera å kartan~~ nr.	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Avdelning II.					
Sövde socken.					
Asmåsa	4 14	2	1/64		**Nils Knutsson.**
				3	Åker, m.p.lättlera
				4	D:o d:o
				5	D:o kärrtorv
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8a	D:o m.p.lättlera
				8b	D:o d:o
				9	D:o d:o
					Summa
Asmåsa	5 50	2	20/2048		**Emil Ödahl.**
				10	Åker, m.p.lättlera
				11	D:o kärrtorv
				30	D:o d:o
				31	Äng, d:o
				32	Åker, m.p.lättlera
				33a	D:o d:o
				33b	D:o d:o
				34	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24							1400	336	-	1500	360	-	100	24	-
	22							1000	220	-	1500	330	-	500	110	-
	06							600	36	-	1500	90	-	900	54	-
	07							400	28	-	1500	105	-	1100	77	-
	10							600	60	-	1500	150	-	900	90	-
	18							1000	180	-	1500	270	-	500	90	-
	02							1300	26	-	1500	30	-	200	4	-
	12							1400	168	-	1500	180	-	100	12	-
1	01								1054	-		1515	-		461	-
	03							1200	36	-	1500	45	-	300	9	-
	02							900	18	-	1500	30	-	600	12	-
	03							800	24	-	1500	45	-	700	21	-
			13					100	13	-	200	26	-	100	13	-
	30							500	150	-	1500	450	-	1000	300	-
	17							800	136	-	1500	255	-	700	119	-
	10							1200	120	-	1500	150	-	300	30	-
	07							1200	84	-	1500	105	-	300	21	-
	72		13						581	-		1106	-		525	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Kartblad Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				35	Åker, m.p.lättlera
				36	Vattenhåla, imp.
					Summa
Asmåsa	5 19	2	1/64		Karl Jönsson.
				12	Åker, kärrtorv
				13	D:o m.p.lättlera
				14	D:o d:o
				15	D:o d:o
				16	D:o kärrtorv
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o m.p.lättlera
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o kärrtorv
				24a	D:o m.p.lättlera
				24b	D:o kärrtorv
				25	D:o m.p.lättlera
				26	D:o d:o
					Överföres

PETTER JONSSONS BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	72		13						581	-		1106	-		525	-
	03							1400	42	-	1500	45	-	100	3	-
							01									
	75		13				01		623	-		1151	-		528	-
	03							400	12	-	1500	45	-	1100	33	-
	03							800	24	-	1500	45	-	700	21	-
	09							1400	126	-	1500	135	-	100	9	-
	17							1200	204	-	1500	255	-	300	51	-
	16							800	128	-	1500	240	-	700	112	-
	06							400	24	-	1500	90	-	1100	66	-
	03							400	12	-	1500	45	-	1100	33	-
	14							700	98	-	1500	210	-	800	112	-
	12							1200	144	-	1500	180	-	300	36	-
	03							1200	36	-	1500	45	-	300	9	-
	03							800	24	-	1500	45	-	700	21	-
	09							500	45	-	1500	135	-	1000	90	-
	15							500	75	-	1500	225	-	1000	150	-
	21							500	105	-	1500	315	-	1000	210	-
	10							800	80	-	1500	150	-	700	70	-
	13							1200	156	-	1500	195	-	300	39	-
1	57								1293	-		2355	-		1062	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Karta~~ ~~Kartblad~~ ~~Litera i kartan~~ nr	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				27	Torvgrav, imp.
				28	D:o
				29	Äng, kärrtorv
					Summa
Avdelning III.					
Sövde socken.					
Asmåsa	5 50	2	20/2048		**Emil Ödahl.**
				37	Odlm., m.p.sand
					Summa
Asmåsa	4 15	2	1/64		**Nils Knutsson.**
				38	Åker, m.p.lättlera
				39	Märgelgrav, imp.
				40	Åker, m.p.lättlera
				41	D:o kärrtorv
				42	D:o d:o
				43	D:o m.p.lättlera
				44	D:o d:o
				45a	D:o d:o
				45b	Äng, kärrtorv
				46	Åker, d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	57								1293	-		2355	-		1062	-
							01									
							02									
			01					100	1	-	200	2	-	100	1	-
1	57		01				03		1294	-		2357	-		1063	-
			27					900	243	-	1000	270	-	100	27	-
			27						243	-		270	-		27	-
	06							1200	72	-	1500	90	-	300	18	-
							01									
	22							1200	264	-	1500	330	-	300	66	-
	14							900	126	-	1500	210	-	600	84	-
	08							900	72	-	1500	120	-	600	48	-
	27							1200	324	-	1500	405	-	300	81	-
	02							800	16	-	1000	20	-	200	4	-
	21							1200	252	-	1500	315	-	300	63	-
			08					400	32	-	500	40	-	100	8	-
	38							600	228	-	1400	532	-	800	304	-
1	38		08				01		1386	-		2062	-		676	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartblad~~ Littera i kartan n:r	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				47	Åker, kärrtorv
				48	D:o d:o
				49	D:o m.p.lättlera
				50	D:o d:o
					Summa
Avdelning IV.					
Baldringe socken.					
Baldringe	23 1	2	1		f. annexhemman, arr. Per Olsson.
				51	Åker, m.p.lättlera
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
				55	D:o d:o
				56	Märgelgrav, imp.
				57	Åker, m.p.lättlera
				58	Äng, d:o
				59	Åker, d:o
				60	D:o kärrtorv
				61	Torvgrav, imp.
				62	Åker, kärrtorv
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	38		08				01		1386	-		2062	-		676	-
	23							600	138	-	1400	322	-	800	184	-
	04							700	28	-	1500	60	-	800	32	-
	19							1200	228	-	1500	285	-	300	57	-
	03							900	27	-	1500	45	-	600	18	-
1	87		08				01		1807	-		2774	-		967	-
	09							1200	108	-	1500	135	-	300	27	-
	05							800	40	-	1500	75	-	700	35	-
	06							600	36	-	1500	90	-	900	54	-
	09							1200	108	-	1500	135	-	300	27	-
	08							1300	104	-	1500	120	-	200	16	-
							02									
	14							1300	182	-	1600	224	-	300	42	-
			05					400	20	-	1000	50	-	600	30	-
	15							1400	210	-	1500	225	-	100	15	-
	03							600	18	-	1500	45	-	900	27	-
							04									
	16							400	64	-	1500	240	-	1100	176	-
	85		05				06		890	-		1339	-		449	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartblad~~ Littera å kartan ~~nr~~	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförd
				63	Åker, m.p.lättlera
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
				66	D:o d:o
				67	D:o kärrtorv
				68	D:o d:o
				69	Märgelgrav, imp.
					Summa
Ållskogs gård					Fideikommissinnehavare
		2			Greve Gustaf Piper.
				70	Åker, m.p.lättlera
				71	D:o kärrtorv
					Summa
Söyde socken.					
Asmåsa	5 49	2	~~12~~ 2048		Emil Ödahl.
				72	Äng, kärrtorv
				73	D:o d:o
				74	Märgelgrav, imp.
				75	Åker, m.p.lättlera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	85		05				06		890	-		1339	-		449	-
	31							700	217	-	1600	496	-	900	279	-
	14							1300	182	-	1600	224	-	300	42	-
	08							1500	120	-	1600	128	-	100	8	-
	03							1500	45	-	1600	48	-	100	3	-
	02							700	14	-	1600	32	-	900	18	-
	08							700	56	-	1600	128	-	900	72	-
							02									
1	51		05				08		1524	-		2395	-		871	-
	07							1300	91	-	1600	112	-	300	21	-
	18							500	90	-	1600	288	-	1100	198	-
	25								181	-		400	-		219	-
			02					400	8	-	600	12	-	200	4	-
			18					400	72	-	1200	216	-	800	144	-
							01									
	11							1400	154	-	1500	165	-	100	11	-
	11		20				01		234	-		393	-		159	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Littera i kartan~~ Kartblad nr.	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Asmåsa	5 15	2	1/64		Emil Ödahl.
				76a	Åker, kärrtorv p. sand
				76b	D:o m.p.lättlera
				77	D:o kärrtorv p. sand
					Summa
Avdelning V.					
Söyde socken.					
Asmåsa	5 15	2	1/64		Emil Ödahl.
				78	Åker, m.p.lättlera
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
					Summa
Baldringe socken.					
Ållskoga gård		2			Fideikommissinnehavare
					Greve Gustaf Piper.
				81a	Åker, m.p.lättlera
				81b	D:o d:o
				82	D:o kärrtorv p. sand
				83	Mergelgrav, imp.
				84	Åker, m.p.lättlera
				85a	Äng, kärrtorv
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01							1100	11	-	1400	14	-	300	3	-
	03							500	15	-	1400	42	-	900	27	-
	05							500	25	-	1500	75	-	1000	50	-
	09								51	-		131	-		80	-
	07							900	63	-	1500	105	-	600	42	-
	10							1100	110	-	1500	150	-	400	40	-
	24								236	-		360	-		124	-
	30							1300	390	-	1600	480	-	300	90	-
	23							1300	299	-	1600	368	-	300	69	-
2	13							900	1917	-	1600	3408	-	700	1491	-
						06										
	26							1300	338	-	1600	416	-	300	78	-
		03						300	9	-	600	18	-	300	9	-
2	92	03				06			2953	-		4690	-		1737	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Kartblad Littera å kartan nr	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				85b	Åker, m.p.lättlera
					Summa
Baldringe	23 1	2	1		f. annexhemman, arr. Per Olsson.
				86	Åker, m.p.lättlera
				87	D:o d:o
				88	D:o kärrtorv p. sand
				89	Äng d:o
				90	D:o kärrtorv
				91	Torvgrav, imp.
				92	Åker, kärrtorv p. sand
				93	D:o m.p.lättlera
					Summa
Avdelning VI.					
Sövde socken.					
Asmåsa	5 15	2	1/64		Emil Ödahl.
				94	Åker, m.p.lättlera
				95	D:o kärrtorv p. sand
				96	D:o d:o
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARS

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	92		03				06		2953	-		4690	-		1737	-
	10							1300	130	-	1600	160	-	300	30	-
3	02		03				06		3083	-		4850	-		1767	-
	03							1200	36	-	1300	39	-	100	3	-
	05							1200	60	-	1300	65	-	100	5	-
	02							900	18	-	1300	26	-	400	8	-
			04					400	16	-	600	24	-	200	8	-
			11					400	44	-	600	66	-	200	22	-
							02									
	02							900	18	-	1300	26	-	400	8	-
	02							1200	24	-	1300	26	-	100	2	-
	14		15				02		216	-		272	-		56	-
	02							1200	24	-	1500	30	-	300	6	-
	04							600	24	-	1500	60	-	900	36	-
	09							600	54	-	1500	135	-	900	81	-
	15								102	-		225	-		123	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartblad Littera å kartan~~ n:r	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Avdelning VII.					
Sövde socken.					
Asmåsa	5 14	2	1/64		**Emil Ödahl.**
				97a	Åker, kärrtorv p. sand
				97b	D:o m.p.lättlera
				97c	D:o d:o
				98	D:o d:o
				99	Märgelgrav, imp.
					Summa
Asmåsa	5 15	2	1/64		**Emil Ödahl.**
				100	Åker, m.p.lättlera
				101	D:o kärrtorv
				102	Vattenhåla, imp.
				103	Åker, kärrtorv
				104	D:o d:o
				105	Äng, d:o
				106	Åker, d:o
				107	D:o m.p.lättlera
				108	D:o kärrtorv
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							800	24	-	1500	45	-	700	21	-
	04							1300	52	-	1500	60	-	200	8	-
	16							600	96	-	1500	240	-	900	144	-
	19							1200	228	-	1500	285	-	300	57	-
							02									
	42						02		400	-		630	-		230	-
	10							1200	120	-	1500	150	-	300	30	-
	04							550	22	-	1500	60	-	950	38	-
							01									
	15							700	105	-	1500	225	-	800	120	-
	02							600	12	-	1500	30	-	900	18	-
			01					100	1	-	800	8	-	700	7	-
	38							500	190	-	1500	570	-	1000	380	-
	23							1200	276	-	1500	345	-	300	69	-
	15							800	120	-	1500	225	-	700	105	-
1	07		01				01		846	-		1613	-		767	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Hartblad littera å kartan nr~~	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Baldringe socken.					
Ållskogs gård					**Fideikommissinnehavare**
		2			**Greve Gustaf Piper.**
				109	Åker, kärrtorv
					Summa
Avdelning VIII.					
Sövde socken.					
Asmåsa	5 14	2	1/64		**Emil Ödahl.**
				110	Äng, högländ mark
				111	D:o kärrtorv p. sand
				112	D:o kärrtorv
				113	Åker, kärrtorv p. sand
				114	Äng, d:o
				115	D:o d:o
				116	D:o m.p.lättlera
				117	Åker, d:o
				118a	D:o d:o
				118b	D:o d:o
				119	Äng, imp.
				120	Äng, kärrtorv
				121	Märgelgrav, imp.
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04							1000	40	-	1500	60	-	500	20	-
	04								40	-		60	-		20	-
							02									
			04					1000	40	-	1200	48	-	200	8	-
			11					700	77	-	1200	132	-	500	55	-
	15							1100	165	-	1500	225	-	400	60	-
			05					700	35	-	1200	60	-	500	25	-
			02					700	14	-	1200	24	-	500	10	-
			04					900	36	-	1200	48	-	300	12	-
	03							1300	39	-	1500	45	-	200	6	-
	02							900	18	-	1500	30	-	600	12	-
	01							900	9	-	1500	15	-	600	6	-
							01									
			01					100	1	-	500	5	-	400	4	-
							01									
	21		27				04		434	-		632	-		198	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartblad. Littera å kartan~~ n:r	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				122	Åker, m.p.lättlera
				123	D:o d:o
					Summa
Asmåsa	5 49	2	12/2048		Emil Ödahl.
				124	Åker, kärrtorv p. sand
				125	D:o d:o
				126	D:o d:o
				127	D:o d:o
				128	D:o d:o
				129	D:o d:o
				130	Äng, d:o
				131	D:o d:o
				132	D:o d:o
				133	Åker, m.p. sand
				134	D:o d:o
				135	Äng, kärrtorv p. sand
				136a	D:o d:o
				136b	D:o d:o
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 2

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21		27				04		434	-		632	-		198	-
	03							1100	33	-	1500	45	-	400	12	-
	02							600	12	-	1500	30	-	900	18	-
	26		27				04		479	-		707	-		228	-
	32							500	160	-	1500	480	-	1000	320	-
	16							800	128	-	1500	240	-	700	112	-
	03							600	18	-	1500	45	-	900	27	-
	04							600	24	-	1500	60	-	900	36	-
	23							800	184	-	1500	345	-	700	161	-
	57							500	285	-	1500	855	-	1000	570	-
			23					100	23	-	200	46	-	100	23	-
			28					300	84	-	1000	280	-	700	196	-
			04					200	8	-	1000	40	-	800	32	-
	21							1200	252	-	1400	294	-	200	42	-
	15							600	90	-	1400	210	-	800	120	-
			36					500	180	-	1000	360	-	500	180	-
			17					100	17	-	200	34	-	100	17	-
			01					400	4	-	1000	10	-	600	6	-
1	71	1	09						1457	-		3299	-		1842	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartblad Littera i kartan~~ nr.	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Asmåsa	5^{50}	2	20/2048		Emil Ödahl.
				137	Äng, kärrtorv
				138	Odlm., m.p.lättlera
				139	D:o d:o
				140	D:o d:o
				141	Märgelgrav, imp.
				142	Odlm., kärrtorv p. sand
				143	Torvgrav, imp.
				144	Äng, kärrtorv p. sand
				145	D:o kärrtorv
				146	Odlm., kärrtorv p. sand
				147	D:o m.p. lättlera
					Summa
Avdelning I.					Sammandrag.
Söyde socken.					
Asmåsa	4^{14}	2	1/64	1-2	Nils Knutsson
					Summa för avdelning I
Avdelning II.					
Söyde socken.					
Asmåsa	4^{14}	2	1/64	3-9	Nils Knutsson
D:o	5^{50}	2	20/2048	10-11 30-36	Emil Ödahl
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MARS

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			17					100	17	-	200	34	-	100	17	-
			18					400	72	-	1000	180	-	600	108	-
			08					800	64	-	1000	80	-	200	16	-
			03					800	24	-	1000	30	-	200	6	-
							02									
			20					400	80	-	1000	200	-	600	120	-
							02									
			02					600	12	-	1200	24	-	600	12	-
			03					100	3	-	200	6	-	100	3	-
			23					400	92	-	1000	230	-	600	138	-
			15					800	120	-	1000	150	-	200	30	-
		1	09				04		484	-		934	-		450	-
	16								224	-		240	-		16	-
	16								224	-		240	-		16	-
1	01								1054	-		1515	-		461	-
	75		13				01		623	-		1151	-		528	-
1	76		13				01		1677	-		2666	-		989	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartblad. Littera å kartan~~	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Asmåsa	5 19	2	1/64	12-29	Karl Jönsson
					Summa för avdelning II
Avdelning III.					
Sövde socken.					
Asmåsa	5 50	2	20/2048	37	Emil Ödahl
D:o	4 15	2	1/64	38-50	Nils Knutsson
					Summa för avdelning III
Avdelning IV.					
Baldringe socken.					
Baldringe	23 1	2	1		f. annexhemman
				51-69	Arr. Per Olsson
Ållskogs gård					fideikommissinnehavare
				70,71	Greve Gustaf Piper
Sövde socken.					
Asmåsa	5 49	2	12/2048	72-75	Emil Ödahl,
D:o	5 15	2	1/64	76 a- - 77	Den s.
					Summa för avdelning IV
Avdelning V.					
Sövde socken.					
Asmåsa	5 15	2	1/64	78-80	Emil Ödahl
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STHLM

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	76		13				01		1677	-		2666	-		989	-
1	57		01				03		1294	-		2357	-		1063	-
3	33		14				04		2971	-		5023	-		2052	-
			27						243	-		270	-		27	-
1	87		08				01		1807	-		2774	-		967	-
1	87		35				01		2050	-		3044	-		994	-
1	51		05				08		1524	-		2395	-		871	-
	25								181	-		400	-		219	-
	11		20				01		234	-		393	-		159	-
	09								51	-		131	-		80	-
1	96		25				09		1990	-		3319	-		1329	-
	24								236	-		360	-		124	-
	24								236	-		360	-		124	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartbladets bet. Littera å kartan~~	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Baldringe socken.					Överfört
Ållskogs gård					Fideikommissinnehavare
				81-85	Greve Gustaf Piper
Baldringe	23 1	2	1	86-93	f. annexhemman, arr. Per Olsson
					Summa för avdelning V
Avdelning VI.					
Sövde socken.					
Asmåsa	5 15	2	1/64	94-96	Emil Ödahl
					Summa för avdelning VI
Avdelning VII.					
Sövde socken.					
Asmåsa	5 14	2	1/64	97a-99	Emil Ödahl
Dito	5 15	2	1/64	100-108	Dens.
Baldringe socken.					
Ållskogs gård					Fideikommissinnehavare
		2		109	Greve Gustaf Piper
					Summa för avdelning VII
Avdelning VIII.					
Sövde socken.					
Asmåsa	5 14	2	1/64	110-123	Emil Ödahl
Dito	5 49	2	12/2048	124-136	Dens.
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	24								236	-		360	-		124	-
3	02		03				06		3083	-		4850	-		1767	-
	14		15				02		216	-		272	-		56	-
3	40		18				08		3535	-		5482	-		1947	-
	15								102	-		225	-		123	-
	15								102	-		225	-		123	-
	42						02		400	-		630	-		230	-
1	07		01				01		846	-		1613	-		767	-
	04								40	-		60	-		20	-
1	53		01				03		1286	-		2303	-		1017	-
	26		27				04		479	-		707	-		228	-
1	71	1	09						1457	-		3299	-		1842	-
1	97	1	36				04		1936	-		4006	-		2070	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartblad Littera i kartan~~	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Asmåsa	5 50	2	20 / 2048	137- -147	Emil Ödahl
					Summa för avdelning VIII
					Summa för hela företaget
					Företaget Skogshusdiket.
Ållskogs gård		3			Fideikommissinnehavare
					Greve Gustaf Piper.
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o kärrtorv
				7	D:o d:o
				8	D:o m.p.lättlera
				9	D:o d:o
				10	D:o kärrtorv p. sand
				11	D:o d:o
				12	D:o d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	97	1	36				04		1936	-		4006	-		2070	-
		1	09				04		484	-		934	-		450	-
1	97	2	45				08		2420	-		4940	-		2520	-
14	37	3	38				33		14578	-		24576	-		9998	-
	20							1300	260	-	1600	320	-	300	60	-
	12							800	96	-	1600	192	-	800	96	-
	38							600	228	-	1600	608	-	1000	380	-
	36							1200	432	-	1600	576	-	400	144	-
	05							1300	65	-	1600	80	-	300	15	-
	04							700	28	-	1600	64	-	900	36	-
	05							700	35	-	1600	80	-	900	45	-
	08							1300	104	-	1600	128	-	300	24	-
	04							1350	54	-	1600	64	-	250	10	-
	05							950	47	50	1600	80	-	650	32	50
	12							950	114	-	1600	192	-	650	78	-
	37							1200	444	-	1600	592	-	400	148	-
	09							700	63	-	1600	144	-	900	81	-
	28							1000	280	-	1600	448	-	600	168	-
2	23								2250	50		3568	-		1317	50

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartblad Littera i kartan nr~~	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				15	Åker, m.p.lättlera
				16	D:o d:o
				17	Mürgelgrav, imp.
				18	Åker, m.p.lättlera
				19	D:o kärrtorv p. sand
				20	D:o d:o
				21a	D:o m.p.lättlera
				21b	D:o d:o
				22	D:o kärrtorv p. sand
				23	D:o d:o
				24	D:o m.p.lättlera
				25	D:o d:o
				26	D:o kärrtorv
				27	D:o d:o
				28	D:o kärrtorv p. sand
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o m.p.lättlera
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	23								2250	50		3568	-		1317	50
	12							1300	156	-	1600	192	-	300	36	-
	33							1450	478	50	1600	528	-	150	49	50
							09									
	07							1300	91	-	1600	112	-	300	21	-
	29							800	232	-	1600	464	-	800	232	-
	07							900	63	-	1600	112	-	700	49	-
	08							1300	104	-	1600	128	-	300	24	-
	07							1300	91	-	1600	112	-	300	21	-
	19							800	152	-	1600	304	-	800	152	-
	12							800	96	-	1600	192	-	800	96	-
	10							1500	150	-	1600	160	-	100	10	-
	11							1300	143	-	1600	176	-	300	33	-
	39							500	195	-	1600	624	-	1100	429	-
	96							500	480	-	1600	1536	-	1100	1056	-
	41							1100	451	-	1600	656	-	500	205	-
	21							400	84	-	1600	336	-	1200	252	-
	14							1300	182	-	1600	224	-	300	42	-
	17							1300	221	-	1600	272	-	300	51	-
	03							1300	39	-	1600	48	-	300	9	-
	04							800	32	-	1600	64	-	800	32	-
6	13						09		5691	-		9808	-		4117	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartblad Littera i kartan~~ m.m.	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				34	Åker, m.p.lättlera
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37a	D:o d:o
				37b	D:o d:o
				38	D:o d:o
					Summa Företaget Svartskylleliket.
Ållskogs gård		4			Fideikommissinnehavare
					Greve Gustaf Piper.
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o kärrtorv p. sand
				3a	D:o d:o
				3b	D:o d:o
				4	D:o m.p.lättlera
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	13						09		5691	-		9808	-		4117	-
	03							800	24	-	1600	48	-	800	24	-
	02							1300	26	-	1600	32	-	300	6	-
	04							1300	52	-	1600	64	-	300	12	-
	64							500	320	-	1600	1024	-	1100	704	-
	04							1300	52	-	1600	64	-	300	12	-
	19							1300	247	-	1600	304	-	300	57	-
7	09						09		6412	-		11344	-		4932	-
	12							1300	156	-	1600	192	-	300	36	-
	26							550	143	-	1600	416	-	1050	273	-
	83							150	124	50	1600	1328	-	1450	1203	50
	18							650	117	-	1600	288	-	950	171	-
	45							1300	585	-	1600	720	-	300	135	-
	09							1300	117	-	1600	144	-	300	27	-
	07							800	56	-	1600	112	-	800	56	-
	08							800	64	-	1600	128	-	800	64	-
	06							1350	81	-	1600	96	-	250	15	-
	06							1300	78	-	1600	96	-	300	18	-
	16							300	48	-	~~1600~~ 1050	256	-	1300	208	-
2	36								1569	50		3776	-		2206	50

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Kartbladets bokstäver å kartan~~ n:r	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				11	Åker, m.p.lättlera
				12	D:o d:o
				13	D:o kärrtorv
				14	D:o d:o
				15	D:o m.p.lättlera
				16	D:o kärrtorv p. sand
				17	D:o d:o
				18	Torvgrav, imp.
				19	Odlm., kärrtorv p. sand
				20	Åker, m.p.lättlera
				21	D:o kärrtorv
				22	D:o d:o
				23	D:o m.p.lättlera
				24	D:o d:o
				25	D:o kärrtorv
				26	D:o d:o
				27	D:o m.p.lättlera
				28	Märgelgrav, imp.
				29	Åker, m.p.lättlera
				30	D:o kärrtorv p. sand
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	36								1569	50		3776	-		2206	50
	09							1300	117	-	1600	144	-	300	27	-
	16							1500	240	-	1600	256	-	100	16	-
	14							950	133	-	1600	224	-	650	91	-
	03							550	16	50	~~1600~~ 1450	48	-	1050	31	50
	06							1300	78	-	1600	96	-	300	18	-
	04							1450	58	-	1600	64	-	150	6	-
	02							1450	29	-	1600	32	-	150	3	-
							35									
			09					700	63	-	1500	135	-	800	72	-
	08							1300	104	-	1600	128	-	300	24	-
	17							800	136	-	1600	272	-	800	136	-
	39							700	273	-	1600	624	-	900	351	-
	27							1300	351	-	1600	432	-	300	81	-
	06							1300	78	-	1600	96	-	300	18	-
	07							800	56	-	1600	112	-	800	56	-
	49							650	318	50	1600	784	-	950	465	50
	32							1300	416	-	1600	512	-	300	96	-
							19									
	28							1300	364	-	1600	448	-	300	84	-
	02							900	18	-	1600	32	-	700	14	-
5	05		09				54		4418	50		8215	-		3796	50

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Hartblad Littera i kartan~~ n:r	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				31	Åker, kärrtorv p. sand
				32	D:o m.p.lättlera
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
					Summa
Baldringe socken.					Företaget Vasasjödiket.
Ållskoga gård		5			Fideikommissinnehavare
					Greve Gustaf Piper.
				1	Odlm., kärrtorv p. sand
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4a	Äng, d:o
				4b	D:o kärrtorv
				5	D:o kärrtorv p. sand
				6	D:o kärrtorv
				7	D:o d:o
				8	D:o kärrtorv p. sand
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	05		09				54		4418	50		8215	-		3796	50
	15							900	135	-	1600	240	-	700	105	-
	19							1300	247	-	1600	304	-	300	57	-
	12							1300	156	-	1600	192	-	300	36	-
	11							800	88	-	1600	176	-	800	88	-
	44							550	242	-	1600	704	-	1050	462	-
	10							800	80	-	1600	160	-	800	80	-
	09							1300	117	-	1600	144	-	300	27	-
6	25		09				54		5483	50		10135	-		4651	50
			99					800	792	-	1000	990	-	200	198	-
			13					700	91	-	800	104	-	100	13	-
			13					700	91	-	800	104	-	100	13	-
			30					900	270	-	1000	300	-	100	30	-
			25					300	75	-	~~800~~ 550	200	-	500	125	-
			03					500	15	-	~~1000~~ 700	30	-	500	15	-
			16					650	104	-	1000	160	-	350	56	-
			20					600	120	-	1000	200	-	400	80	-
			51					800	408	-	1000	510	-	200	102	-
		2	70						1966	-		2598	-		632	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Hartblad Littera å kerten~~ ...nr...	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				9	Åker, kärrtorv p. sand
				10	D:o kärrtorv
				11	D:o d:o
				12	D:o kärrtorv p. sand
				13	D:o d:o
				14	D:o kärrtorv
				15	D:o kärrtorv p. sand
				16	D:o d:o
				17	D:o kärrtorv
				18	D:o kärrtorv p. sand
				19	Äng, d:o
				20	Åker, d:o
				21	D:o högländ mark
				22	D:o kärrtorv p. sand
				23	D:o kärrtorv
					Summa
Avdelning I.					**Företaget Gustavsborgsdiket.**
Baldringe socken.					
Ållskogs gård		6			**Fideikommissinnehavare**
					Greve Gustaf Piper.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	70						1966	-		2598	-		632	-
	32							1300	416	-	1600	512	-	300	96	-
1	24							800	992	-	1600	1984	-	800	992	-
	32							800	256	-	1600	512	-	800	256	-
	28							1300	364	-	1600	448	-	300	84	-
	08							650	52	-	1600	128	-	950	76	-
	20							800	160	-	1600	320	-	800	160	-
	46							1300	598	-	1600	736	-	300	138	-
	22							1300	286	-	1600	352	-	300	66	-
	39							800	312	-	1600	624	-	800	312	-
	31							1300	403	-	1600	496	-	300	93	-
			06					800	48	-	1000	60	-	200	12	-
	43							1450	623	50	1600	688	-	150	64	50
							13									
	72							1300	936	-	1600	1152	-	300	216	-
	88							800	704	-	1600	1408	-	800	704	-
5	85	2	76				13		8116	50		12018	-		3901	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Kartbladets Littera & karten nr.	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				1	Åker, m.p.lättlera
				2	D:o d:o
				3a	D:o d:o
				3b	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	D:o kärrtorv
				13	D:o m.p.lättlera
				14	D:o kärrtorv
				15	D:o d:o
				16	D:o m.p.lättlera
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	Odlm., d:o
				20	D:o d:o

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19							1300	247	-	1600	304	-	300	57	-
	14							700	98	-	1600	224	-	900	126	-
	17							650	110	50	1600	272	-	950	161	50
	11							700	77	-	1600	176	-	900	99	-
	15							1300	195	-	1600	240	-	300	45	-
	15							1200	180	-	1600	240	-	400	60	-
	10							650	65	-	1600	160	-	950	95	-
	15							800	120	-	1600	240	-	800	120	-
	14							1300	182	-	1600	224	-	300	42	-
	07							1350	94	50	1600	112	-	250	17	50
	06							1350	81	-	1600	96	-	250	15	-
	18							1300	234	-	1600	288	-	300	54	-
	57							300	171	-	1600	912	-	1300	741	-
	16							1300	208	-	1600	256	-	300	48	-
	45							400	180	-	1600	720	-	1200	540	-
	75							250	187	50	1600	1200	-	1350	1012	50
	20							1300	260	-	1600	320	-	300	60	-
	78							550	429	-	1600	1248	-	1050	819	-
	07							550	38	50	1600	112	-	1050	73	50
			02					1100	22	-	1400	28	-	300	6	-
			03					1100	33	-	1400	42	-	300	9	-
4	59		05						3213	-		7414	-		4201	-

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Littera å kartan~~ Kartblad nr.	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				21	Odlm., m.p.lättlera
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	Åker, d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o kärrtorv p. sand
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34a	D:o m.p.lättlera
				34b	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl: mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	59		05						3213	-		7414	-		4201	-
			04					500	20	-	1400	56	-	900	36	-
			05					500	25	-	1400	70	-	900	45	-
			11					650	71	50	1400	154	-	750	82	50
			03					1100	33	-	1400	42	-	300	9	-
	01							800	8	-	1600	16	-	800	8	-
	02							800	16	-	1600	32	-	800	16	-
	02							1300	26	-	1600	32	-	300	6	-
	02							1300	26	-	1600	32	-	300	6	-
	08							500	40	-	1600	128	-	1100	88	-
	07							1300	91	-	1600	112	-	300	21	-
	05							1300	65	-	1600	80	-	300	15	-
	02							900	18	-	1600	32	-	700	14	-
	03							650	19	50	1600	48	-	950	28	50
	21							1350	283	50	1600	336	-	250	52	50
	18							1300	234	-	1600	288	-	300	54	-
	02							650	13	-	1600	32	-	950	19	-
	06							550	33	-	1600	96	-	1050	63	-
	06							1300	78	-	1600	96	-	300	18	-
	02							800	16	-	1600	32	-	800	16	-
	02							1300	26	-	1600	32	-	300	6	-
5	48		28						4355	50		9160	-		4804	50

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Littera å kartan~~ kartblad nr	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				40	Äng, m.p.lättlera
				41	D:o kärrtorv p. sand
				42	Åker, m.p.lättlera
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53a	D:o d:o
				53b	D:o kärrtorv p. sand
				54	D:o kärrtorv
				55	D:o d:o
				56	D:o m.p.lättlera
				57	D:o d:o
				58	D:o kärrtorv
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	48		28						4355	50		9160	-		4804	50
			01					1100	11	-	1400	14	-	300	3	-
			21					300	63	-	1400	294	-	1100	231	-
	18							1300	234	-	1600	288	-	300	54	-
	12							1300	156	-	1600	192	-	300	36	-
	19							900	171	-	1600	304	-	700	133	-
	02							1200	24	-	1600	32	-	400	8	-
	03							1500	45	-	1600	48	-	100	3	-
	07							1300	91	-	1600	112	-	300	21	-
	05							900	45	-	1600	80	-	700	35	-
	18							650	117	-	1600	288	-	950	171	-
	04							1300	52	-	1600	64	-	300	12	-
	06							1300	78	-	1600	96	-	300	18	-
	07							700	49	-	1600	112	-	900	63	-
	01							1100	11	-	1600	16	-	500	5	-
	14							1300	182	-	1600	224	-	300	42	-
	16							700	112	-	1600	256	-	900	144	-
	17							700	119	-	1600	272	-	900	153	-
	09							1200	108	-	1600	144	-	400	36	-
	15							1300	195	-	1600	240	-	300	45	-
	14							700	98	-	1600	224	-	900	126	-
7	35		50						6316	50		12460	-		6143	50

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Litera å kartan~~ Kartblad m:r	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				59	Åker, m.p.lättlera
				60	D:o kärrtorv
				61	D:o m.p.lättlera
				62a	D:o kärrtorv
				62b	D:o d:o
				63	D:o m.p.lättlera
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
				66	D:o kärrtorv p. sand
				67	Odlm., d:o
				68	Åker, d:o
				69	Trädgård, m.p.lättlera
				70	Äng, kärrtorv
				71	Åker, d:o
				72	Torvgrav, imp.
				73a	Åker, kärrtorv p. sand
				73b	D:o d:o
				74	D:o d:o
				75a	D:o m.p.lättlera
				75b	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	35		50						6316	50		12460	-		6143	50
	09							1300	117	-	1600	144	-	300	27	-
	13							650	84	50	1600	208	-	950	123	50
	18							1300	234	-	1600	288	-	300	54	-
	12							800	96	-	1600	192	-	800	96	-
	24							650	156	-	1600	384	-	950	228	-
	08							1300	104	-	1600	128	-	300	24	-
	15							1300	195	-	1600	240	-	300	45	-
	26							1300	338	-	1600	416	-	300	78	-
	77							400	308	-	1600	1232	-	1200	924	-
			07					70	4	90	~~1400~~ 1000	70		930	65	10
	38							400	152	-	1600	608	-	1200	456	-
	04							1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
			31					1000	310	-	1400	434	-	400	124	-
	03							1100	33	-	1600	48	-	500	15	-
							39									
	44							1050	462	-	1600	704	-	550	242	-
	02							1300	26	-	1600	32	-	300	6	-
	50							650	325	-	1600	800	-	950	475	-
	64							1100	704	-	1600	1024	-	500	320	-
	07							1300	91	-	1600	112	-	300	21	-
11	49		88				39		10120	90		19604	-		9483	10

Socken, by och hemman	Registernummer	~~Litt. a kartan~~ Kartblad	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				76	Äng, kärrtorv p. sand
				77	Åker, d:o
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
					Summa
					Sammandrag för de olika företagen.
					Företaget Nyvångsdiket
					Företaget Dammhusdiket
					Företaget Skogshusdiket
					Företaget Svartskylldiket
					Företaget Vasasjödiket
					Företaget Gustavsborgsdiket
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	49		88				39		10120	90		19604	-		9483	10
			11					150	16	50	~~1400~~ 900	99	-	750	82	50
	14							700	98	-	1600	224	-	900	126	-
	03							1300	39	-	1600	48	-	300	9	-
	08							1300	104	-	1600	128	-	300	24	-
11	74		99				39		10378	40		20103	-		9724	60
14	57	8	82				47		15649	70		27688	50		12038	80
14	37	3	38				33		14578	-		24576	-		9998	-
7	09						09		6412	-		11344	-		4932	-
6	25		09				54		5483	50		10135	-		4651	50
5	85	2	76				13		8116	50		12018	-		3901	50
11	74		99				39		10378	40		20103	-		9724	60
59	87	16	04			1	95		60618	10		105864	50		45246	40

Ällskog den 21 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingenjör.

Ola O. Larsson E. Alfr. Andersson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadsförslag.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företaget Nyvångsdiket.								
		Dikessträckan A-B.								
15-14+7	93	Upprensning och fördjup-								
		ning av det nuvarande öpp-								
		na diket m.	93	1.-	93	-				
14+7-13+8	99	Inköp av 21" cementrör m.	99	5.-	495	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	99	1.50	148	50	736	50		
Tills.	192	meter.								
		Ommurning av utloppet vid								
		påle 14+7 st.	1		50	-				
		Intag vid påle 13+8 st.	1		100	-	150	-		
		Ersättning till Jöns Lars-								
		sons sterbhus för jord,								
		som åtgår till den öppna								
		dikessträckans upptagande								
		till erforderlig bredd								
		samt för intrång genom								
		jordupplag					30	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					83	50	1000	-
		Överföres							1000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							1000	-
		Dikessträckan B-C-D-E.								
13+8-11+ +33	175	Upprensning genom torvgra-								
		ven samt upprensning och								
		fördjupning av det nuvaran-								
		de öppna diket m.	175	1.-	175	-				
11+33-6+ +20	513	Inköp av 21" cementrör med								
		plan undersida m.	513	5.-	2565	-				
11+33-10+ +50		Schaktning, rörens läggning								
		ning och höljning m.	83	1.80	149	40				
10+50-7+ +50		D:o d:o m.	300	3.-	900	-				
7+50-6+20		D:o d:o m.	130	1.10	143	-	3932	40		
Tills.	688	meter.								
		Ommurning av utloppet vid								
		pålo 11+33 st.	1		50	-				
		Brunnar av betong med 0.80								
		m. inre diameter; vid på-								
		larna 10+50, 9, 8 och								
		7+6, st.	4	50.-	200	-				
		Brunn av betong med 1.- m.								
		inre diam.; vid pålo 6+20	1		90	-				
		Underlag av trä, därest								
		det vid arbetets utförande								
		Överföres			340	-	3932	40	1000	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			340	-	3932	40	1000	-
		skulle vida sig, att jorden								
		på någon plats ej har till-								
		räcklig fasthet för att								
		kunna utan förstärkning								
		uppbära rören; förslagsvis								
		för inköp av virke			100	-	440	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		sa 10 % med					427	60	4800	-
		Dikessträckan E-F.								
6+20-4	220	Inköp av 15" cementrör med								
		plan undersida m.	220	3.-	660	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	220	1.60	352	-	1012	-		
		Brunnar av betong med 0.60								
		m. inre diameter; vid på-								
		larna 5 och 4 st.	2	30.-	60	-				
		Underlag av trä, därest								
		det vid arbetets utförande								
		skulle visa sig att jorden								
		på någon plats ej har till-								
		räcklig fasthet för att								
		Överföres			60	-	1012	-	5800	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			60	-	1012	-	5800	-
		kunna utan förstärkning uppbära rören; förslagsvis för inköp av virke			60	-	120	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					118	-	1250	-
		Dikessträckan F-G.								
4-3	100	Inköp av 10" cementrör m.	100	1.90	190	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	100	1.-	100	-				
3-0+98	202	Inköp av 9" cementrör m.	202	1.70	343	40				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	202	1.10	222	20				
0+98-0+90	8	Nybyggnad av trumma för allm. vägen Baldringe-Ållskog-Högestads jv.stn. Trumman utföres av rör med minst 9" inre diam. Arbetet utföres och bekostas av Herrestads härads vägdistrikt.								
0+90-0	90	Inköp av 9" cementrör m.	90	1.70	153	-				
Övf.	400	Överföres			1008	60			7050	-

HEFFARBOKHAS BOKTR. EFTR. STOCK.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	400	Överfört			1008	60			7050	-
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	90	1.30	117	-	1125	60		
Tills.	400	meter.								
		Brunnar av betong med 0.60 m. inre diam.; vid pålarna 3, 2+36, 1+50, 0+98, 0+90 och 0 st.	6	30.-	180	-				
		Underlag av trä, därest det vid arbetets utförande skulle visa sig att jorden på någon plats ej har tillräcklig fasthet för att kunna utan förstärkning uppbära rören; förslagsvis för inköp av virke			60	-	240	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					134	40	1500	-
		Dikessträckan E-E[1].								
6+20=25--26+99	199	Inköp av 15" cementrör m.	199	3.-	597	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	199	1.80	358	20	955	20		
Tills.	199	meter.								
		Överföres					955	20	8550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					955	20	8550	-
		Brunnar av betong med 0.60 m. inre diam.; vid pålarna 26 och 26+99 st.	2	30.-			60	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tilläggas ca 10 % med					114	80	1130	-
		Dikessträckan $F-F^{1}$.								
4=20-20+ +7	7	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen Baldringe-Ållskog-Högestads jv.station. Trumman utföres av rör med minst 15" inre diam. Arbetet utföres och bekostas av Herrestads härads vägdistrikt.								
20+7-22+ +50	243	Inköp av 8" cementrör m.	243	1.50	364	50				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	243	1.40	340	20	704	70		
Tills.	250	meter.								
		Brunnar av betong med 0.60 m. inre diam.; vid pålarna 20+7, 20+70, 21+50 och								
		Överföres					704	70	9680	-

311831

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					704	70	9680	-
		22+50 st.	4	30.-			120	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					95	30	920	-
					Summa kostnad				10600	-
		Sammandrag.								
	192	Dikessträckan A-B					1000	-	kr.	
	688	D:o B-C-D-E					4800	-	"	
	220	D:o E-F					1250	-	"	
	400	D:o F-G					1500	-	"	
	199	D:o $E-E^1$					1130	-	"	
	250	D:o $F-F^1$					920	-	"	
Summa	1949 meter.			Summa kostnad			10600	-	kr.	

Ållskog den 21 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företaget Dammhusdiket.								
		Dikesströkan H-I.								
41-40+79	21	Upprensning av det nuva-								
		rande avloppet m.	21	0.30	6	30				
40+79- -39+69	110	Inköp av 15" cementrör m.	110	3.-	330	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning samt upp-								
		tagning av äldre rörled-								
		ning m.	110	3.50	385	-	721	30		
Tills.	131	meter.								
		Ommurning av utloppet vid								
		pålo 40+79 st.	1	50.-	50	-				
		Intag av betong vid pålo								
		39+69 st.	1	100.-	100	-	150	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		så 10 % med					78	70	950	-
		Dikesströkan I-K-L-M.								
39+69-37+ +45	224	Schaktning, kärrtorv m^3.	420	0.60	252	-				
37+45-34+ +50	295	Inköp av 15" cementrör m.	295	3.-	885	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	295	1.40	413	-				
34+50-34+ +10	40	Upprensning genom torvgra-								
	559				1550	-			950	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	559	Överfört			1550	-			950	-
		ven m.	40	0.10	4	-				
34+10-32+70	140	Inköp av 15" cementrör m.	140	3.-	420	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	140	1.60	224	-				
32+70-31+54	116	Schaktning, kärrtorv m^3.	350	0.60	210	-				
31+54-31+15	39	Inköp av 12" cementrör m.	39	2.20	85	80				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	39	0.90	35	10				
31+15=130+48-130==30+50	48	Inköp av 12" cementrör m.	48	2.20	105	60				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	48	1.10	52	80	2687	30		
Tills.	902	meter.								
		Ersättning för jord, som åtgår för de öppna dikesströckornas upptagande till föreskriven bredd samt för intrång genom jordupplag utmed samma dikesströcka skall utgå;								
		till fastigheten Asmåsa 4:5								
		äg. Nils Knutsson, med			40	-				
		till fastigheten Ållskogs								
		Överföres			40	-	2687	30	950	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			40	-	2687	30	950	-
		gård, fideikommissinnehava-								
		re, greve Gustaf Piper, med			20	-	60	-		
		Ommurning av de täckta ut-								
		loppen; vid pålarna 37+45,								
		34+10 och 31+54 st.	3.-	40.-	120	-				
		Brunnar av betong med 0.60								
		m. inre diam.; vid pålarna								
		36+10, 34+72, 31+15 och								
		30+50 st.	4	30.-	120	-				
		Intag av betong; vid pälar-								
		na 34+50 och 32+70 st.	2	80.-	160	-	400	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					302	70	3450	-
		Dikessträckan M-N.								
30+50-30	50	Inköp av 9" cementrör m.	50	1.70	85	-				
		Schaktning, rörens läggn-								
		ning och höljning m.	50	1.20	60	-	145	-		
		Brunn av betong med 0.60 m.								
		inre diam.; vid påle 30 st.	1	30.-			30	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		Överföres					175	-	4400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					175	-	4400	-
		ca 10 % med					25	-	200	-
		Dikessträckan M-O.								
30+50=85-85+38=90	38	Inköp av 10" cementrör m.	38	1.90	72	20				
		Schaktning, rörens läggning								
		och höljning m.	38	1.-	38	-	110	20		
		Brunn av betong med 0.60 m.								
		inre diam.; vid påle 85+38	1	30.-			30	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					9	80	150	-
		Dikessträckan O-P.								
85+38-86++19	81	Inköp av 8" cementrör m.	81	1.50	121	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	81	1.50	121	50				
86+19-87++76	157	Inköp av 8" cementrör m.	157	1.50	235	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	157	0.80	125	60				
87+76-88++70	94	Inköp av 6" cementrör m.	94	1.20	112	80				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	94	0.50	47	-	763	90		
Tills.	332	meter.								
		Brunnar av betong med 0.60								
		Överföres					763	90	4750	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					763	90	4750	-
		m. inre diam.; vid pålarna								
		86+19, 87+76 och 88+70 st.	3	30.-			90	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					96	10	950	-
		Dikesströkan $0-0^{1}$.								
85+38=90+ -91+82	182	Inköp av 9" cementrör m.	182	1.70	309	40				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	182	0.90	163	80	473	20		
		Brunnar av betong med 0.60								
		m. inre diam.; vid pålarna								
		91+15 och 91+82 st.	2	30.-			60	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					66	80	600	-
		Dikesströkan $I-I^{1}$.								
39+69=84+ +90-82+45	245	Inköp av 10" cementrör m.	245	1.90	465	50				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	245	1.40	343	-				
82+45-80+ +82	163	Inköp av 9" cementrör m.	163	1.70	277	10				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	163	0.90	146	70				
Övf.	408				1232	30			6300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	408	Överfört			1232	30			6300	-
80+82-79+66	116	Inköp av 6" cementrör m.	116	1.20	139	20				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	116	1.-	116	-	1487	50		
Tills.	524	meter.								
		Brunnar av betong med 0.60 m. inre diam.; vid pålarna 83+50, 82+45, 81+90, 80+82 och 79+66 st.	5	30.-			150	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					162	50	1800	-
					Summa kostnad				8100	-
		Sammandrag.								
	131	Dikessträckan H-I					950	-	kr.	
	902	D:o I-K-L-M					3450	-	"	
	50	D:o M-N					200	-	"	
	38	D:o M-O					150	-	"	
	332	D:o O-P					950	-	"	
	182	D:o $O-O^1$					600	-	"	
	524	D:o $I-I^1$					1800	-	"	
Summa	2159	meter.			Summa		8100	-	kr.	

Ållskog den 21 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företaget Skogsmadiket.								
		Dikessträckan R-S.								
45+35-45+ +45	10	Upprensning och fördjup-								
		ning av det nuvarande öpp-								
		na diket m.	10	0.50	5	-				
45+45-51	555	Inköp av 15" cementrör med								
		plan undersida m.	555	3.-	1665	-				
45+45-47		Schaktning, rörens läg-								
		ning och höljning m.	155	1.90	294	50				
47-48+50		D:o d:o m.	150	1.90	285	-				
48+50-49+ +50		D:o d:o m.	100	2.50	250	-				
49+50-51		D:o d:o m.	150	1.70	255	-				
51-53	200	Inköp av 10" cementrör m.	200	1.90	380	-				
		Schaktning, rörens läg-								
		ning och höljning m.	200	1.10	220	-				
53-54+25	125	Inköp av 9" cementrör m.	125	1.70	212	50				
		Schaktning, rörens läg-								
		ning och höljning m.	125	0.90	112	50				
54+25-54+ +100	75	Inköp av 6" cementrör m.	75	1.20	90	-				
		Schaktning, rörens läg-								
		ning och höljning m.	75	1.-	75	-	3844	50		
Tills.	**965**	**meter.**								
		Ommurning av utloppet vid								
		Överföres					3844	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3844	50		
		påle 45+45 st.	1		35	-				
		Brunnar av betong med 0,60 m. inre diameter; vid pålarna 45+90, 46+65, 47+40, 48+50, 49+50, 51, 53, 54+25 och 54+100 st.	9	30.-	270	-				
		Underlag av trä därest det vid arbetets utförande skulle visa sig att jorden på någon plats ej har tillräcklig fasthet för att kunna utan förstärkning uppbära rören; förslagsvis för inköp av virke			60	-	365	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					390	50	4600	-
					Summa kostnad				4600	-

Ållskog den 21 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företaget Svartskylledikets Dikessträcka T-U.								
55+20-55+26	6	Uppröjning av det nuvarande öppna diket m.	6	0.50	3	-				
55+26-55+54	28	Inköp av 12" cementrör m.	28	2.20	61	60				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	28	2.10	58	80				
55+54-55+60	6	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen Svartskylle-Baldringe. Trumman utföres av rör med minst 12" inre diameter. Arbetet utföres och bekostas av Herrestads härads vägdistrikt.								
55+60-57+25	165	Inköp av 12" cementrör m.	165	2.20	363	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	165	1.60	264	-				
57+25-60+86	361	Inköp av 10" cementrör m.	361	1.90	685	90				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	361	2.-	722	-				
60+86-62+45	159	Inköp av 10" cementrör m.	159	1.90	302	10				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	159	1.10	174	90				
Övf.	725	Överföres			2635	30				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	725	Överfört			2635	30				
62+45-63+65	120	Inköp av 9" cementrör m.	120	1.70	204	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	120	0.90	108	-				
63+65-65+67	202	Inköp av 6" cementrör m.	202	1.20	242	40				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	202	1.20	242	40	3432	10		
Tills.	1047	meter.								
		Ommurning av utloppet vid påle 55+20 st.	1		40	-				
		Brunnar av betong med 0.60 m. inre diameter; vid pålarna 56+21, 57+25, 58+13, 59, 59+89, 60+86, 61+60, 62+45, 63+65 och 65+67 st.	10	30.-	300	-	340	-		
		Underlag av trä, därest det vid arbetets utförande skulle visa sig, att jorden på någon plats ej har tillräcklig fasthet för att utan förstärkning kunna uppbära rören, förslagsvis för inköp av virke					50	-		
		Överföres					3822	10		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3822	10		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					377	90	4200	-
					Summa kostnad				4200	-
		Ållskog den 21 augusti 1934.								
		Å tjänstens vägnar:								
		C.H. Wallér								
		Statens lantbruksingeniör.								
		Företaget Vassasjödiket.								
		Dikessträckan V-X-Y.								
71-71+60	60	Schaktning, kärrtorv, samt upptagande av äldre rörledning m³.	200	0.70	140	-				
71+60-73++66	206	Schaktning, kärrtorv, m³.	280	0.60	168	-				
73+66-77++50	384	Inköp av 15" cementrör med plan undersida m.	384	3.-	1152	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	384	1.40	537	60	1997	60		
Tills.	650	meter.								
		Ommurning med grundförstärkning av utloppet vid pålo 73+66 st.	1		60	-				
		Överföres			60	-	1997	60		

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			60	-	1997	60		
		Brunnar av betong med 0,60 m. inre diameter; vid pålarna 75+30, 76+70 och 77+50 st.	3	30,-	90	-				
		Underlag av trä, därest det vid arbetets utförande skulle visa sig att jorden på någon plats ej har tillräcklig fasthet för att utan förstärkning kunna uppbära rören; förslagsvis för inköp av virke			40 -	190 -			2187	60
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med							212	40
					Summa kostnad				2400	-

Ällskog den 21 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företaget Gustafsborgsdiket.								
		Dikessträckan Z-Å-Ä-Ö.								
95+30-95+78	48	Upprensning och fördjupning av det nuvarande öppna diket m.	48	0.40	19	20				
95+78-97+90	212	Inköp av 12" cementrör m.	212	2.20	466	40				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	212	1.30	275	60				
97+90-100	210	Inköp av 18" cementrör med plan undersida m.	210	4.-	840	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	210	2.70	567	-				
100-102+7	207	Inköp av 18" cementrör m.	207	4.-	828	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	207	1.60	331	20				
102+7-102+19	12	Nybyggnad av trumma för allmänna vägen Svartskylle-Baldringe. Trumman utföres av rör med minst 18" inre diameter. Arbetet utföres och bekostas av Herrestads härads vägdistrikt.								
102+19-104	181	Inköp av 12" cementrör m.	181	2.20	398	20				
Övf.	870	Överföres			3725	60				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	870	Överfört			3725	60				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	181	1.50	271	50				
104-105+86	186	Inköp av 15" cementrör m.	186	3.-	558	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	186	1.30	241	80				
105+86-107+17	131	Inköp av 10" cementrör m.	131	1.90	248	90				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	131	1.-	131	-				
107+17-111+64	447	Inköp av 12" cementrör m.	447	2.20	983	40				
107+17-108+21		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	104	1.-	104	-				
108+21-109+50		D:o d:o m.	129	2.70	348	30				
109+50-111		D:o d:o m.	150	1.20	180	-				
111-111+64		D:o d:o m.	64	2.-	128	-				
111+64-113+16	152	Inköp av 10" cementrör m.	152	1.90	288	80				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	152	1.30	197	60	7406	90		
Tills.	1786	meter.								
		Ommurning av utloppet vid								
		pålo 95+78 st.	1	35.-	35	-				
		Brunnar av betong med 0.60								
		m. inre diam.; vid pålarna								
		Överföres			35	-	7406	90		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			35	-	7406	90		
		97, 102+50, 103+11, 104,								
		105+86, 106+35, 107+17,								
		108, 108+82, 109+50, 110+								
		+50, 111+64 och 113+16 st.	13	30.-	390	-				
		Brunnar av betong med 0.80								
		m. inre diameter; vid på-								
		larna 97+90, 98+50, 100+								
		12, 101, 102+7 och 102+19	6	50.-	300	-	725	-		
		Underlag av trä, däreat								
		det vid arbetets utförande								
		skulle visa sig att jorden								
		på någon plats ej har till-								
		räcklig fasthet för att								
		kunna utan förstärkning								
		uppbära rören; förslagsvis								
		för inköp av virke					100	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					798	10	9030	-
		Dikessträckan Ä-Ä[1].								
115-116+ +20	120	Inköp av 8" cementrör m.	120	1.50	180	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		Överföres			180	-			9030	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			180	-			9030	-
		ning och höljning m.	120	1.-	120	-	300	-		
		Brunn av betong med 0.60 m.								
		inre diameter; vid påle								
		116+20 st.	1	35.-			35	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					35	-	370	-
					Summa kostnad				9400	-
		Sammandrag.								
	1786	Dikessträckan Z-Å-Ä-Ö					9030	-		
	120	D:o Ä-Ä[1]					370	-		
Summa	1906	meter.		Summa kostnad			9400	-	kr.	
		Sammandrag för de olika företagen.								
	1949	Företaget Nyvångsdiket					10600	-	kr.	
	2159	Företaget Dammhusdiket					8100	-	"	
	965	Företaget Skogshusdiket					4600	-	"	
	1047	Företaget Svartskylledikat					4200	-	"	
	650	Företaget Vasasjödiket					2400	-	"	
	1906	Företaget Gustavsborgsdiket					9400	-	"	
Summa	8676	meter.		Summa kostnad			39300	-	kr.	

Ällskog den 21 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. SUNDSVALL

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärknigar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

Arbetsbeskrivning.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärknigar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Grävningstabell.					
		Företaget Nyvångsdiket.					
		Diketssträckan A-B.					
15	-	1.10	0.3	3.05	1:1.25	67.90	
14+50	50	1.30	"	3.55	"	1:1000	
14+7	43	1.70	"	4.55	"	68.-	
14+7	-	1.57				68.15	21" rör mellan pålarna 14+7 och
13+50	57	2.45				2:1000	13+8.
13+8	42	2.35				68.35	
Summa	192	meter.					
		Diketssträckan B-C-D-E.					
13+8	-	1.95	0.3	5.20	1:1.25	68.35	
12	108	1.25	"	3.40	"	0.37:1m	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast
11+50	50	1.70	"	4.55	"		sten i rågången mellan Högestad fi-
11+33	17	1.70	"	4.55	"	68.45	deikom. och Pålstorp, 39.- m. vänster om diket; belägen på höjden + 70.12
11+33	-	1.55				68.60	21" rör mellan pålarna 11+33 och
11	33	1.59					6+20.
10+50	50	1.62				1:1000	
10	50	2.17					
9+50	50	3.01					
9	50	2.05				68.83	
8+50	50	2.53					
8+22	28	2.75					Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast
Övr.	486						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	486						
8	22	1.69					sten i rågång mellan huvudgården och
7+50	50	1.54				1:1000	Fiskartorpet, 18.- m. höger om diket
7	50	1.28					och S. sidan av gärdet; belägen på
6+50	50	1.62					höjden + 73.20.
6+20	30	1.89				69.11	
Summa	688	meter.					
		Dikesströkan E-F.					
6+20	-	1.76				69.24	15" rör mellan pålarna 6+20 och 4.
6	20	1.67					
5+50	50	1.80				1.20:1000	
5	50	1.58					
4+50	50	1.83					
4	50	1.81				69.50	
Summa	220	meter.					
		Dikesströkan F-G.					
4	-	1.71				69.60	10" rör mellan pålarna 4 och 3.
3+50	50	1.55				2:1000	
3	50	1.54				69.80	9" rör mellan pålarna 3 och 0.
2+50	50	1.48					
2	50	1.50				8:1000	
1+50	50	1.50					
1	50	1.92				71.-	Fixpkt.: Kors och järndubb i V, väg-
Övf.	300						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärknigar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	300						
0+50	50	2.02				2:1000	kanten vid påle 1+10; belägen på
0	50	1.51				71.30	höjden + 73.13.
Summa	400	meter.					
		Dikessträckan E-E$_1$.					
6+20=25	-	1.75				69.25	15" rör mellan pålarna 6+20=25 och
25+50	50	1.84					26+99.
26	50	1.90				3.75:1000	
+50	50	1.69					
+99	49	1.26				70.-	
Summa	199	meter.					
		Dikessträckan F-F$_1$.					
4=20	-	1.62					15" rör mellan pålarna 4=20 och 20+7.
20+7	7	1.80				69.70	
20+50	43	1.66				15.9:1000	8" rör mellan pålarna 20+7 och 22+50.
20+70	20	1.50				70.70	
21	30	1.69				72.50	
+50	50	1.49				72.90	
22	50	2.13				74.45	
						5:1000	
+50	50	1.30				75.-	
Summa	250	meter.					

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
322623

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Sammandrag.					
	192	Dikessträckan A-B					
	688	D:o			B-C-D-E		
	220	D:o			E-F		
	400	D:o			F-G		
	199	D:o			E-E^{1}		
	250	D:o			F-F^{1}.		
Summa	1949	**meter.**					
		Företaget Dammhusdiket.					
		Dikessträckan H-I.					
41	-	0.40	0.3	1.30	1:1.25	60.50	
40+79	21	1.50	"	4.05	"	61.30	
40+79	-	1.40				61.40	15" rör mellan pålarna 40+79 och
40+50	29	2.42					39+69.
40	50	2.33					
39+69	31	1.62				61.70	
Summa	131	**meter.**					
		Dikessträckan I-K-L-M.					
39+69	-	1.60	0.3	4.30	1:1.25	61.70	
39+50	19	1.50	"	4.05	"		
39	50	1.70	"	4.55	"		
Övr.	69						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärknigar
	Meter						
1	2	3.	4	5	6	7	8
Övf.	69						
38+50	50	1.30	0.3	3.55	1:1.25		
38	50	1.45	"	3.95	"		
37+45	55	1.40	"	3.80	"	62.15	15" rör mellan pålarna 37+45 och 34+50.
37+45	-	1.25				62.30	
37	45	1.38					
36+50	50	2.21					Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten å N. sidan av häradsgränsen mellan Färs och Herrestads härader, 6.- m. vänster om diket; belägen på höjden + 65.03.
36+10	40	1.35				62.65	
36	10	1.22					
35+50	50	2.69					
35	50	2.10					
34+50	50	2.06	0.3	5.45	1:1.25	62.85	
34+10	40	1.55	"	4.20	"	62.85	
34+10	-	1.45				62.95	15" rör mellan pålarna 34+10 och 32+70.
34	10	1.34					
33+49	51	1.60					
33	49	2.19					
32+70	30	1.50	0.3	4.05	1:1.25	63.10	
32+50	20	1.50	"	4.05	"		
32	50	1.80	"	4.80	"		Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i S. sidan av rågången, 9.- m. V. om rågångshörnet; belägen på höjden + 65.20.
31+54	46	1.40	"	3.80	"	63.20	
31+54	-	1.32	"	3.55	"	63.30	12" rör mellan pålarna 31+54 och 130=30+50.
31+15= =130+48	39	1.25				63.39	
Övf.	854						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	854						
130=30+ +50	48	1.34				63.50	
Summa	902	meter.					
		Dikessträckan M-N.					
30+50	-	1.24				63.60	9" rör mellan pålarna 30+50 och 30.
30+25	25	2.05				4:1000	
30	25	1.95				63.80	
Summa	50	meter.					
		Dikessträckan M-O.					
30+50= =85	-	1.24				63.60	10" rör mellan pålarna 30+50=85 och
85+38= =90	38	1.55				63.70	85+38=90.
Summa	38	meter.					
		Dikessträckan O-P.					
85+38	-	1.25				64.-	8" rör mellan pålarna 85+38 och 87+
85+90	52	2.60					+76.
86	10	1.77					
86+19	19	1.40				64.60	
86+50	31	1.54					
87	50	1.69					
87+38	38	1.82					
87+76	38	1.60				64.75	
87+76	-	1.55				64.80	6" rör mellan pålarna 87+76 och 88+
88	24	1.37					+70.
Övf.	262						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	262						
88+50	50	1.38				1:1.000	
+70	20	1.40				64.90	
Summa	**332**	**meter.**					
		Dikessträckan 0-0 1.					
85+38=90	-	1.43				63.80	9" rör mellan pålarna 85+38=90 och
90+50	50	1.28				1:0.000	91+82.
91	50	1.40					
+15	15	1.-				63.92	
+50	35	2.04					
+82	32	1.31				64.-	
Summa	**182**	**meter.**					
		Dikessträckan I-I 1.					
39+69=84+90	-	1.28				62.10	10" rör mellan pålarna 39+69=84+90
84+50	40	1.37					och 82+45.
84	50	1.99					
83+50	50	1.96				1:1.000	
83	50	1.51					
82+45	55	1.48				62.60	
82+45	-	1.43				62.65	9" rör mellan pålarna 82+45 och
82	45	2.36				1:1.000	80+82.
81+90	10	2.22				62.85	
81+50	40	1.77					
Övf.	340						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	340						
81	50	1.60					
80+82	18	1.45				63.10	
80+82	-	1.40				63.15	6" rör mellan pålarna 80+82 och
80+50	32	1.12					79+66.
80+20	30	2.20					
80	20	1.75					
79+66	34	1.70				64.10	
Summa	524	meter.					
		Sammandrag.					
	131	Dikessträckan			H-I		
	902		D:o		I-K-L-M		
	50		D:o		M-N		
	38		D:o		M-O		
	332		D:o		O-P		
	182		D:o		O-O^{1}		
	524		D:o		I-I^{1}.		
Summa	2159	meter.					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Företaget Skogshusdiket.					
		Dikessträckan R-S.					
45+35	-	0.45				58.90	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i rågången mellan Ållskog och Skogshuset, 20.- m. vänster om diket; belägen på höjden + 61.29.
45+45	10	1.70				59.20	
45+45	-	1.58				59.32	15" rör mellan pålarna 45+45 och 51.
						4:1000	
45+90	45	1.60				59.50	
46	10	1.60					
+25	25	2.05					
+50	25	1.56					
+65	15	1.60				60.25	
						5:1000	
47	35	1.76				62.15	
+30	30	1.92					
+50	20	1.37					
48	50	2.10					
+50	50	1.38				62.90	
						15:1000	
49	50	2.71				63.65	
						3:1000	
+50	50	1.95				63.80	
50	50	1.96					
+50	50	1.78					
51	50	1.63				64.10	
51	-	1.58				64.15	10" rör mellan pålarna 51 och 53.
+50	50	1.62					
52	50	2.23					
Övr.	665						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	665						
+50	50	1.68				1:1000	
53	50	1.57				64.35	9" rör mellan pålarna 53 och 54+25.
+50	50	1.41				1:1000	
54	50	1.53					
+25	25	1.80				64.47	6" rör mellan pålarna 54+25 och
+50	25	1.61				58.5:1000	54+100.
+75	25	1.80				67.40	
						8:1000	
+100	25	1.51				67.60	
Summa	965	meter.					
		Företaget Svartskylledikets					
		Dikessträckan T-U.					
55+20							
+26	6	1.78				64.70	12" rör mellan pålarna 55+26 och 57+25.
+50	24	2.92				2:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i brosidan
56	50	2.37					på den utskjutande trumstenens ö. ände; belägen på höjden + 67.41.
+21	21	1.66				64.89	
+50	29	1.48				1:1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i stengärde, 60.- m. väster om vägtrumman;
57	50	1.86					belägen på höjden + 68.31.
+25	25	1.45				65.10	
+25	-	1.40				65.15	10" rör mellan pålarna 57+25 och
Övf.	205						62+45.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärknigar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övr.	205						
57+50	25	1.47				8.55 : 1m	
58	50	1.72					
+13	13	1.80				65.90	
+50	37	2.19				3.45 : 1m	
59	50	1.56				66.20	
+50	50	2.68				9 : 1m	
+89	39	1.35				67.-	
60	11	1.18				16.40 : 1m	
+50	50	3.09				68.-	
+86	36	2.40				68.15	
+86	-	2.35				68.20	
61	14	1.93					Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i märgelgravens V. sida, ca 50.- m. höger om påle 60+86; belägen på höjden + 69.86.
+50	50	1.50				2 : 1m	
62	50	1.52					
+45	45	1.53				68.51	9" rör mellan pålarna 62+45 och 63+65.
63	55	1.64					
+50	50	1.59				2 : 1m	
+65	15	1.48				68.75	
+65	-	1.43				68.80	6" rör mellan pålarna 63+65 och 65+ + 67.
64	35	1.80					
+50	50	1.65				7.40 : 1m	
65	50	2.29				69.80	
Övr.	980						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	980						
65	50	2.29				69.80	
+50	50	1.75				4.50:1000	
+67	17	1.72				70.10	
Summa	1047 meter.						
		Företaget Vassasjödiket.					
		Dikesstr Mckan V-X-Y.					
71	-	1.80	0.3	4.80	1:1.25	50.10	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i skogshörnet; belägen på höjden + 53.21.
+30	30	2.45	"	6.45	"		
+60	30	1.55	"	4.20	"		
72	40	1.25	"	3.40	"		
+50	50	1.10	"	3.05	"	0.3:1000	
73	50	1.80	"	4.80	"		
+50	50	1.80	"	4.80	"		
+66	16	1.80	"	4.80	"	50.18	
+66	-	1.68				50.30	15" rör mellan pålarna 73+66 och 77+ +50.
74	34	1.21					Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i skogsdungens V. hörn, ca 4.- m. från åkerkanten och 10.- m. över markytan; belägen på höjden + 53.94.
+50	50	1.40				1:1000	
75	50	1.67					
+30	30	1.50				50.46	
+50	20	1.68					
Övf.	450						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärknigar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	450						
76	50	1.39					
+50	50	2.11				1 : 1000	
77	50	1.40					
+50	50	1.42				50.68	
Summa	650	meter.					
		Företaget Gustavsborgsdiket.					
		Dikessträckan Z-Å-Ä-Ö.					
95+30	-	1.25	0.3	3.40	1:1.25	58.60	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten, 5.- m. höger om påle 95+
+50	20	1.-	"	2.80	"		+2; belägen på höjden + 59.52.
+78	28	1.35	"	3.70	"	60.85	
+78	-	1.20				60.98	12" rör mellan pålarna 95+78 och
96	22	1.42				1 : 1000	97+90.
+50	50	1.44				62.63	
						56 : 1000	
97	50	1.52				65.43	
+50	50	1.63				1 : 1000	
+90	40	1.80				68.28	18" rör mellan pålarna 97+90 och
98	10	2.14				1 : 1000	102+19.
+50	50	2.22				68.40	
99	50	2.60				1 : 1000	
+50	50	2.33					
Övf.	420						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	420						
100	50	1.63				2:1000	
+12	12	1.56				68.72	
+50	38	1.67				1.9 : 1000	
101	50	1.65					
+50	50	1.56				68.95	
102	50	1.99				6.15 : 1000	
+7	7	2.40				69.30	
+19	12	2.-				69.30	
+19	-	1.80				69.50	12" rör mellan pålarna 102+19 och 104.
+50	31	1.62				13.60 : 1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten, 17.- m. höger om diket och 27.- cm. över markytan; belägen på höjden + 72.11.
103	50	1.79					
+11	11	1.95				70.75	
+50	39	1.82				72.-	
+60	10	2.10				73.-	
104	40	1.62				18 : 1000 73.72	15" rör mellan pålarna 104 och 105+86.
+50	50	2.31					
105	50	2.22				1.50 : 1000	
+50	50	1.42					
+86	36	1.60				74.-	
+86	-	1.30				74.30	10" rör mellan pålarna 105+86 och 107+17.
106	14	2.-					
+35	35	2.65				14 : 1000	
Övf.	1105						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärknigar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	1105						
106+50	15	1.24					
107	50	1.76				1:1m	
+17	17	1.68				76.13	12" rör mellan pålarna 107+17 och
+50	33	2.31				4:1000	111+64.
108	50	1.19				76.46	
+21	21	1.55					
+50	29	4.72				1:1m	
109	50	3.74					
+50	50	1.84				76.76	
110	50	1.76				1:10:1m	
+50	50	1.67				76.87	
111	50	2.15					
+26	26	2.97				1:10:1m	Fixpkt.: Kors och järndubb i jord-
+50	24	2.90					fast sten, 3.- m. vänster om diket
+64	14	2.-				77.-	och 40 cm. över markytan; belägen
+64	-	1.95				77.05	på höjden + 79.83.
112	36	1.48					10" rör mellan pålarna 111+64 och
+50	50	3.-				1:1m	113+16.
+70	20	2.70					
113	30	2.-					
+16	16	2.-				77.20	
Summa	1786 meter.						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan $Ä-Ä^{1}$.					
115	-	1.90				77.10	8" rör mellan pålarna 115 och 116+ +20.
+50	50	1.50					
116	50	1.60					
+20	20	2.35				77.40	
Summa	120	meter.					
		Sammandrag.					
	1786	Dikessträckan Z-Å-Ä-Ö					
	120	Dito			$Ä-Ä^{1}$.		
Summa	1906	meter.					
		Sammandrag för alla företagen.					
	1949	Företaget Nyvångsdiket					
	2159	Företaget Dammhusdiket					
	965	Företaget Skogshusdiket					
	1047	Företaget Svartskyllediket					
	650	Företaget Vasasjödiket					
	1906	Företaget Gustavsborgsdiket					
Summa	8676	meter.					

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

Att de dikessträckor, som skola utföras som öppna avlopp, i regel skola utvidgas så som sektionsritningarna närmare angiva, därest vederbörande lantbruksingeniör ej under arbetets gång föreskriver att avloppen skola utvidgas på annat sätt.

Att de massor, som uppschaktas för de öppna dikessträckorna, skola uppläggas med minst 0.60 m. frikant, ej till större höjd än 1.- m. och ej med brantare slänt än 1:1.

Att vallarna skola genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter.

Att stenar, som förekomma bland de uppschaktade massorna, så vitt möjligt skola sammanföras i särskilda rösen och ej blandas med den lösa dikesjorden.

Att buskar, träd och stängsel, som förekomma i de för avloppen fastställda linjerna, skola borttagas av vederbörande jordägare eller brukare i så god tid att dikningsarbetet icke hindras, vid äventyr att sådant i annat fall borttages av entreprenören, därvid en del virke möjligen kommer att förstöras.

Att rören skola utföras med plan undersida i den omfattning, som närmare framgår av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.

Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rören skola läggas på underlag av trä, därest det vid arbetets utförande visar sig att jorden ej äger tillräcklig

fasthet för att utan förstärkning kunna uppbära rören.

Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall täckas till 0.60 m. höjd, räknat från ledningens överkant.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att bottnen i brunnarna skall försänkas 50 cm., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnar med större inre diameter än 0.60 m. skola förses med till 0.60 m. avkonande överdel.

Att brunnarna skola förses med hållbart lock av armerad betong, utföras med hål för vattnets tilledande, exempelvis genom inhuggning av täckdikesrör, samt väl omskolas med sten och grovt grus.

Att ommurningarna och intagen skola utföras enligt vederbörliga ritningar av betong med minst blandningsförhållandet 1:3:5 samt grundläggas till frostfritt djup.

Att de öppna avloppens slänter och botten skola ordentligt stensättas vid samtliga ommurningar och intag.

Att de öppna avloppen i övrigt skola stensättas till den omfattning, varom vederbörande lantbruksingeniör kan komma att under arbetets utförande förordna.

Att all stensättning skall ordentligt grundläggas samt utföras av lämplig sten i ordnade förband.

Att enskilda broar och trummor, som möjligen komma att utföras över de öppna dikessträckorna, under inga villkor få byggas så, att de inkräkta på den fria dikessektionen eller äventyra avloppens framtida bestånd.

Ållskog den 21 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ållskogs gård m.fl. fastigheter inom Baldringe, Sövde och Rödinge socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 29 november 1933 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Ållskogs gård uti Baldringe socken av Malmöhus län. Under förrättningens gång har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande Ållskogs gård uti Baldringe socken ävensom hemmanen Baldringe nr 23 uti Baldringe socken, Pålstorp nr 1 och Asmåsa n:ris 4 och 5 uti Sövde socken samt Hörröd nr 3 uti Rödinge socken. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, omfatta sex olika områden inom Baldringe och Sövde socknar, vilka kunna torrläggas oberoende av varandra. Avdikningsområdet har därför uppdelats i sex företag eller dikningssamfälligheter, kallade:

Företaget Nyvångsdiket,

Företaget Dammhusdiket,

Företaget Skogshusdiket,

Företaget Svartskylleddiket,

Företaget Vasasjödiket och

Företaget Gustavsborgsdiket.

Av dessa företag ligger "Företaget Nyvångsdiket" inom Nybroåns nederbördsområde nr 89, de övriga inom Kävlingeåns nederbördsområde nr 92. Av värderingslängden /Bil. Litt. A/ framgår närmare vilka områden eller ägofigurer, som ingå i de olika företagen.

Då de berörda markerna f.n. sakna ordnade avlopp, hava synemännen med beaktande av under förrättningen framställda yrkanden /förrättningsprotokollets §§ 5 och 9/ nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de vattenskadade områdenas rationella torrläggning samt, för detta ändamål föreslagit att följande dikessträckor skola upptagas.

För företaget Nyvångsdiket.

1/ Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G från avvägningspåle 15 till avvägningspåle 0.

2/ Dikessträckan $E-E^{1}$ från avvägningspåle 6+20=25 till avvägningspåle 26+99.

3/ Dikessträckan $F-F^{1}$ från avvägningspåle 4=20 till avvägningspåle 22+50.

För företaget Dammhusdiket.

1/ Dikessträckan H-I-K-L-M från avvägningspåle 41 till av-

vägningspåle 30+50.

2/ Dikessträckan M-N från avvägningspåle 30+50 till avvägningspåle 30.

3/ Dikessträckan M-O från avvägningspåle 30+50=85 till avvägningspåle 85+38=90.

4/ Dikessträckan O-P från avvägningspåle 85+38 till avvägningspåle 88+70.

5/ Dikessträckan $O\text{-}O^{1}$ från avvägningspåle 85+38=90 till avvägningspåle 91+82.

6/ Dikessträckan $I\text{-}I^{1}$ från avvägningspåle 39+69=84+90 till avvägningspåle 79+66.

För företaget Skogshusdiket.

Dikessträckan R-S från avvägningspåle 45+35 till avvägningspåle 54+100.

För företaget Svartskyllediket.

Dikessträckan T-U från avvägningspåle 55+20 till avvägningspåle 65+67.

För företaget Vasasjödiket.

Dikessträckan V-X-Y från avvägningspåle 71 till avvägningspåle 77+50.

För företaget Gustavsborgsdiket.

1/ Dikessträckan Z-Å-Ä-Ö från avvägningspåle 95+30 till avvägningspåle 113+16.

2/ Dikessträckan $Ä\text{-}Ä^{1}$ från avvägningspåle 111+64=115 till avvägningspåle 116+20.

Efter närmare prövning av sökandens yrkanden att avloppen

skulle i den mån det vore möjligt utföras som täckta diken, /förrättningsprotokollets §§ 5 och 9/ hava synemännen föreslagit, att samtliga dikessträckor skola utföras som täckta ledningar med undantag för vissa mindre sträckor, vilka på grund av jordmånens beskaffenhet måste utföras som öppna avlopp. I samband härmed vilja synemännen även framhålla, att det enligt deras åsikt ej föreligger fara för de täckta dikessträckornas framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från likartade, närgränsade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

Beträffande "Företaget Dammhusdiket" hade det visserligen varit möjligt att för torrläggning av sökandenas marker utlägga bottenlinjer för av dem påfordrade avlopp på sådant sätt, att den nu av 8" rör utförda dikessträckan 40+79-39+69 ej behövde fördjupas. Då sistnämnda dikessträcka emellertid utförts med rör av alltför små dimensioner, skulle vid sådant förhållande skada givetvis uppkomma för den Nils Knutsson tillhöriga fastigheten Asmåsa 4^{15}, varför synemännen i enlighet med Knutssons yrkande /förrättningsprotokollets § 12/ föreslagit, att företaget skall utsträckas att omfatta upptagande av avlopp ända från punkten H eller avvägningspåle 41.

För samtliga dikessträckor hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, vilka angiva dikessträckornas djup och föreskrivna dimensioner i övrigt, ävensom de brunnar, ommurningar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda för-

slagsritningar upprättats. De olika dikessträckornas lägen framgå närmare av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av de olika dikessträckornas dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till de olika dikessträckorna, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas genom de olika dikessträckorna, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1.- liter per sekund och hektar. Beträffande "Företaget Nyvångsdiket" har dock avrinningen från ett område om 130 har, som avbördas till punkten E_1, på grund av områdets topografiska beskaffenhet antagits till endast 0.65 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte markens nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadad har därvid ansetts all mark, som ej med nuvarande avlopp kan torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

De olika företagens genomförande nödvändiggör nybyggnad av fyra trummor för allmänna vägar inom Herrestads härads vägdistrikt nämligen:

För "Företaget Nyvångsdiket" tvenne trummor för allmänna vägen Baldringe-Ållskog-Högestads järnvägsstation mellan avvägningspålarna 0+98-0+90 och 4-20-20+7.

För "Företaget Svartskyllediket" en trumma för allmänna vägen Svartskylle-Baldringe mellan avvägningspålarna 55+54-55+60.

För "Företaget Gustavsborgsdiket" en trumma för allmänna vägen Svartskylle-Baldringe mellan pålarna 102+7 och 102+19.

Då synemännen anse ostridigt, att omnämnda vägar tillkommit efter år 1880, skall det enligt åtagande vid sammanträdet den 14 sistlidne juni /förrättningsprotokollets § 7/ åligga Herrestads härads vägdistrikt att i egen regi och på egen bekostnad nybygga omnämnda trummor, därvid vägdistriktet äger iakttaga, att trummorna skola utföras till de djup, som närmare framgå av förslagsritningarna samt av rör med minst nedannämnda dimensioner;

trumman för allmänna vägen Baldringe-Ållskog-Högestads järnvägsstation mellan avvägningspålarna 0+98-0+90 9",

trumman för allmänna vägen Baldringe-Ållskog-Högestads järnvägsstation mellan avvägningspålarna 4-20-20+7 15",

trumman för allmänna vägen Svartskylle-Baldringe mellan avvägningspålarna 55+54-55+60 12",

trumman för allmänna vägen Svartskylle-Baldringe mellan avväg-

ningspålarna 102+7-102+19. 18".

I övrigt medför de olika företagens genomförande ej om- eller nybyggnad av trummor eller broar vare sig för allmänna eller enskilda vägar.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga att, därest företagen komma till stånd, ersättning skall utgå till vissa sakägare inom "Företaget Nyvångsdiket" och "Företaget Dammhusdiket" dels för jord, som åtgår till de öppna dikesträckornas upptagande till föreskriven bredd, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikesträckor. De ersättningsbelopp, som härför skola gäldas, finnas närmare angivna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Skulle i samband med utförandet av förenämnda tvenne företag skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada jämväl ersättas samt gäldas med belopp, som, i de fall då överenskommelse därom ej kan träffas, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan av företagen möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för de olika företagens utförande till följande belopp:

Företaget Nyvångsdiket	10600.-	kr.
Företaget Dammhusdiket	8100.-	"
Företaget Skogshusdiket	4600.-	"

Företaget Svartskylldiket 4200.- kr.

Företaget Vasasjödiket 2400.- "

Företaget Gustavsborgsdiket 9400.- "

Särskilda kostnadsförslag hava upprättats samt bilagts förrättningshandlingarna såsom Bil. Litt. B.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning och då sakägarne önska komma i åtnjutande av bidrag och lån av statsmedel till företagens utförande, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60 samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagens genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till jordens blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet utgör båtnadsvärdet, vilket i de fall, då särskild kostnadsfördelning skall företagas, direkt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör huvudförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta torrläggningsföretag.

Såsom ovan anförts, har avdikningsområdet uppdelats i sex

olika företag eller dikningssamfälligheter, vilka kunna utföras oberoende av varandra och vilkas kostnader därför skola fördelas var för sig. Inom företagen "Skogshusdiket", "Svartskyllediket", "Vasasjödiket" och "Gustavsborgsdiket" är sökanden ensam delägare, varför någon särskild kostnadsfördelning ej erfordras för dessa företag. För företagen "Nyvångsdiket" och "Dammhusdiket", där delägarne äro flera, har sådan kostnadsfördelning däremot måst företagas. Då det beträffande sistnämnda tvenne företag därjämte föreligga sådana förhållanden, att det måste prövas, huruvida inom samfälligheterna sådan jämkning skall vidtagas, som omförmäles i V.L. 7:24, hava dessa företag uppdelats i olika avdelningar, omfattande de områden, eller ägofigurer, som närmare framgå av värderingslängden /Bil. Litt. A/. Verkställda undersökningar och beräkningar hava emellertid givit vid handen, att jämkning ej skall vidtagas, varför delägarne inom företagen "Nyvångsdiket" och "Dammhusdiket" skola taga del i kostnaderna för förenämnda företags utförande i förhållande till det direkta båtnadsvärdet eller så, att varje delägare tager del i kostnaderna för samfällighetens torrläggning i förhållande till värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats samt bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives för de olika företagen varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är dock ej skyldig att till detsammas utförande till-

skjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden.

Syneförrättningskostnaderna liksom andra för de sex företagen gemensamma kostnader skola fördelas företagen emellan efter båtnadsvärde eller sålunda:

Företaget Nyvångsdiket	27 %
Företaget Dammhusdiket	22 %
Företaget Skogshusdiket	11 %
Företaget Svartskylledikot	10 %
Företaget Vasasjödiket	9 %
Företaget Gustavsborgsdiket	21 %.

Kostnaderna för syneförrättningen skola omedelbart av sökandena förskjutas, men, om företagen komma till stånd, fördelas vederbörande företag och delägare emellan att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Da/.

Anna Håkanssons genom ombudet Herman Håkansson framförda yrkande att inga kostnader för dikningsföretagets genomförande måtte påföras hennes fastighet Pålstorp nr 1 /förrättningsprotokollets § 10/ har ej kunnat av synemännen bifallas, enär synemännen anse uppenbart, att viss båtnad beredes hennes fastighet genom utförandet av "Företaget Nyvångsdiket".

Sådana omständigheter, som omförmälas i V.L. 7:6, 7:25-26 samt 7:28-30 föreligga icke vid dessa företag.

Mom. 7.

Företagens utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått, att de olika företagen äro ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till desammas utförande. Företagen skola alltså, därest sökandena vilja fullfölja desamma, utföras i noggrann överensstämmelse med vid denna syneförrättning upprättade förslag med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande.

Arbetet må beträffande företagen "Skogshusdiket", "Svartskylldiket" och "Vasasjödiket", vilka ej beröra vare sig allmän eller enskild rätt, omedelbart påbörjas samt beträffande övriga företag sedan denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft. Innan arbetet påbörjas för "Företaget Dammhusdiket" skall därjämte anmälan om styrelseval hava ingivits till Länsstyrelsen i Malmöhus län. Företagen skola vara bragta till fullbordan inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagens utförande följande att iakttaga:

Att företagen lämpligen böra utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer och på de villkor, som befinnas för delägare och intressenter mest gynnsamma och betryggande.

Att företagen skola anmälas till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan desamma påbörjas, därvid vederbörande styrelse eller sakägare äger att gälda vederbörlig försäkringspremie, dä-

rest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser för leverans och provning av betongrör.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagens framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning gäldas av diknings-

företaget.

Komma företagen att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstödets beviljande, vara för samtliga företag och delägare bindande.

Mom. 8.

Avsyning.

Sedan företagen blivit utförda, skola desamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företagen skola anses fullbordade, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företagen blivit understödda med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt desamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagens framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagens första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger beträffande "Företaget Dammhusdiket" företagets styrelse och beträffande övriga företag, den, som lider men av skadegörelsen, att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i brunnar eller särskilt inlagda grenrör.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av med "Företaget Dammhusdiket" förenade angelägenheter skola delägarne inom detta företag utse en styrelse bestående av två ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Denna styrelse, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i

V.L. 7:61-65.

För övriga företag erfordras ej särskild styrelse.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras av Högestads godsförvaltning per Högestad.

Det gemensamma torrläggningsföretaget skall benämnas "Ållskogs dikningsföretag av år 1934".

Mom. 11.

Domstolsavgift.

Avgift, som omförmäles i V.L. 11:95, skall utgå för "Företaget Nyvångsdiket" med 18.06 kr., vilket belopp sökanden äger att inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall denna avgift fördelas mellan delägarne i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark. Liknande avgift skall däremot ej utgå för övriga företag.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Ållskog den 21 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ola O. Larsson E. Alfr. Andersson.

Gode män.

Bil. Litt. Da.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
					Företaget Nyvångsdiket.						
14+87	67.90	68.05	68.20	68.35	68.50	68.65	68.80	68.95	69.10	69.25	69.40
14+50	68.80	68.95	69.10	69.25	69.40	69.55	69.70	69.85	70.-	70.15	70.30
14	68.98	69.13	69.28	69.43	69.58	69.73	69.88	70.03	70.18	70.33	70.48
13+50	69.17	69.32	69.47	69.62	69.77	69.92	70.07	70.22	70.37	70.52	70.67
13+15	69.30	69.45	69.60	69.75	69.90	70.05	70.20	70.35	70.50	70.65	70.80
12	69.52	69.67	69.82	69.97	70.12	70.27	70.42	70.57	70.72	70.87	71.02
11+50	69.62	69.77	69.92	70.07	70.22	70.37	70.52	70.67	70.82	70.97	71.12
11+33	69.65	69.80	69.95	70.10	70.25	70.40	70.55	70.70	70.85	71.-	71.15
11	69.67	69.82	69.97	70.12	70.27	70.43	70.58	70.73	70.88	71.03	71.18
10+50	69.69	69.84	70.-	70.15	70.31	70.46	70.62	70.77	70.93	71.08	71.23
10	69.71	69.87	70.03	70.18	70.34	70.50	70.65	70.81	70.97	71.12	71.28
9+50	69.74	69.90	70.06	70.22	70.38	70.53	70.69	70.85	71.01	71.17	71.33
9	69.76	69.22	70.08	70.24	70.41	70.57	70.73	70.89	71.06	71.22	71.38
8+50	69.78	69.94	70.11	70.27	70.44	70.60	70.77	70.93	71.10	71.26	71.43
8	69.80	69.97	70.14	70.31	70.48	70.64	70.81	70.98	71.15	71.32	71.48
7+67	69.82	69.99	70.16	70.33	70.50	70.67	70.84	71.01	71.18	71.35	71.52

M:o T	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
7	70.04	70.20	70.36	70.52	70.68	70.85	71.01	71.17	71.33	71.49	71.65
6+50	70.20	70.36	70.51	70.66	70.82	70.97	71.12	71.28	71.43	71.58	71.74
6+20	70.30	70.45	70.60	70.75	70.90	71.05	71.20	71.35	71.50	71.65	71.80
6	70.33	70.48	70.63	70.78	70.93	71.08	71.23	71.38	71.53	71.68	71.83
5+50	70.40	70.55	70.70	70.85	71.-	71.15	71.30	71.45	71.60	71.75	71.90
5	70.46	70.61	70.76	70.91	71.06	71.21	71.36	71.51	71.66	71.81	71.96
4+50	70.53	70.68	70.83	70.98	71.13	71.28	71.43	71.58	71.73	71.88	72.03
4	70.60	70.75	70.90	71.05	71.20	71.35	71.50	71.65	71.80	71.95	72.10
3+50	70.65	70.80	70.95	71.10	71.25	71.40	71.55	71.70	71.85	72.-	72.15
3	70.70	70.85	71.-	71.15	71.30	71.45	71.60	71.75	71.90	72.05	72.20
2+50	71.15	71.30	71.45	71.60	71.75	71.90	72.05	72.20	72.35	72.50	72.65
2	71.60	71.75	71.90	72.05	72.20	72.35	72.50	72.65	72.80	72.95	73.10
1+50	72.05	72.20	72.35	72.50	72.65	72.80	72.95	73.10	73.25	73.40	73.55
1	72.50	72.65	72.80	72.95	73.10	73.25	73.40	73.55	73.70	73.85	74.-
0	72.50	72.65	72.80	72.95	73.10	73.25	73.40	73.55	73.70	73.85	74.-
4-20	70.60	70.75	70.90	71.05	71.20	71.35	71.50	71.65	71.80	71.95	72.10
20+50	71.24	71.39	71.54	71.69	71.84	71.99	72.14	72.29	72.44	72.59	72.74
20+70	71.50	71.65	71.80	71.95	72.10	72.25	72.40	72.55	72.70	72.85	73.-
21	73.50	73.65	73.80	73.95	74.10	74.25	74.40	74.55	74.70	74.85	75.-
21+50	73.70	73.85	74.-	74.15	74.30	74.45	74.60	74.75	74.90	75.05	75.20
22	76.15	76.30	76.45	76.60	76.75	76.90	77.05	77.20	77.35	77.50	77.65
6+20-25	70.30	70.45	70.60	70.75	70.90	71.05	71.20	71.35	71.50	71.65	71.80
25+50	70.55	70.70	70.85	71.-	71.15	71.30	71.45	71.60	71.75	71.90	72.05

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
26	70.80	70.95	71.10	71.25	71.40	71.55	71.70	71.85	72.-	72.15	72.30
26+50	70.80	70.95	71.10	71.25	71.40	71.55	71.70	71.85	72.-	72.15	72.30
26+99	70.80	70.95	71.10	71.25	71.40	71.55	71.70	71.85	72.-	72.15	72.30
					För skogsmarken.						
26+99	71.-	71.10	71.20	71.30	71.40	71.50	71.60	71.70	71.80	71.90	72.-
					Företaget Dammhusdiket.						
40+50	61.80	62.02	62.24	62.46	62.68	62.90	63.12	63.34	63.56	63.78	64.-
40	61.90	62.11	62.32	62.53	62.74	62.95	63.16	63.37	63.58	63.79	64.-
39+50	62.30	62.47	62.64	62.81	62.98	63.15	63.32	63.49	63.66	63.83	64.-
39	62.40	62.56	62.72	62.88	63.04	63.20	63.36	63.52	63.68	63.84	64.-
38+50	62.50	62.65	62.80	62.95	63.10	63.25	63.40	63.55	63.70	63.85	64.-
38	62.60	62.75	62.90	63.05	63.20	63.35	63.50	63.65	63.80	63.95	64.10
37+50	62.70	62.85	63.-	63.15	63.30	63.45	63.60	63.75	63.90	64.05	64.20
37	63.02	63.17	63.32	63.47	63.62	63.77	63.92	64.07	64.22	64.37	64.52
36+50	63.35	63.50	63.65	63.80	63.95	64.10	64.25	64.40	64.55	64.70	64.85
36	63.52	63.67	63.82	63.97	64.12	64.27	64.42	64.57	64.72	64.87	65.02
35+50	63.70	63.85	64.-	64.15	64.30	64.45	64.60	64.75	64.90	65.05	65.20
35	63.76	63.91	64.06	64.21	64.36	64.51	64.66	64.81	64.96	65.11	65.26
34+50	63.83	63.98	64.13	64.28	64.43	64.58	64.73	64.88	65.03	65.18	65.33
34	63.89	64.04	64.19	64.34	64.49	64.64	64.79	64.94	65.09	65.24	65.39
33+50	63.95	64.10	64.25	64.40	64.55	64.70	64.85	65.-	65.15	65.30	65.45
33	64.05	64.20	64.35	64.50	64.65	64.80	64.95	65.10	65.25	65.40	65.55
32+50	64.15	64.30	64.45	64.60	64.75	64.90	65.05	65.20	65.35	65.50	65.65

Km	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
32	64.19	64.34	64.49	64.64	64.79	64.94	65.09	65.24	65.39	65.54	65.69
31+50	64.23	64.38	64.53	64.68	64.83	64.98	65.13	65.28	65.43	65.58	65.73
31	64.26	64.41	64.56	64.71	64.86	65.01	65.16	65.31	65.46	65.61	65.76
30+50	64.30	64.45	64.60	64.75	64.90	65.05	65.20	65.35	65.50	65.65	65.80
30	65.10	65.25	65.40	65.55	65.70	65.85	66.-	66.15	66.30	66.45	66.60
84+90	62.40	62.56	62.72	72.88	63.04	63.20	63.36	63.52	63.68	63.84	64.-
84+50	63.-	63.16	63.32	63.48	63.64	63.80	63.96	64.12	64.28	64.44	64.60
84	63.60	63.75	63.90	64.05	64.20	64.35	64.50	64.65	64.80	64.95	65.10
83+50	63.63	63.78	63.93	64.08	64.23	64.38	64.53	64.68	64.83	64.98	65.13
83	63.67	63.82	63.97	64.12	64.27	64.42	64.57	64.72	64.87	65.02	65.17
82+50	63.70	63.85	64.-	64.15	64.30	64.45	64.60	64.75	64.90	65.05	65.20
82	64.-	64.15	64.30	64.45	64.60	64.75	64.90	65.05	65.20	65.35	65.50
81+50	64.03	64.18	64.33	64.48	64.63	64.78	64.93	65.08	65.23	65.38	65.53
81	64.07	64.22	64.37	64.52	64.67	64.82	64.97	65.12	65.27	65.42	65.57
80+50	64.10	64.25	64.40	64.55	64.70	64.85	65.-	65.15	65.30	65.45	65.60
80	65.10	65.25	65.40	65.55	65.70	65.85	66.-	66.15	66.30	66.45	66.60
85	64.28	64.43	64.58	64.73	64.88	65.03	65.18	65.33	65.48	65.63	65.78
85+38	64.33	64.48	64.63	64.78	64.93	65.08	65.23	65.38	65.53	65.68	65.83
85+90	65.60	65.75	65.90	66.05	66.20	66.35	66.50	66.65	66.80	66.95	67.10
86+50	65.70	65.85	66.-	66.15	66.30	66.45	66.60	66.75	66.90	67.05	67.20
87	65.75	65.90	66.05	66.20	66.35	66.50	66.65	66.80	66.95	67.10	67.25
87+50	65.80	65.95	66.10	66.25	66.40	66.55	66.70	66.85	67.-	67.15	67.30
88	65.85	66.-	66.15	66.30	66.45	66.60	66.75	66.90	67.05	67.20	67.35

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
88+50	65.90	66.05	66.20	66.35	66.50	66.65	66.80	66.95	67.10	67.25	67.40
+70	65.92	66.07	66.22	66.37	66.52	66.67	66.82	66.97	67.12	67.27	67.42
90	64.33	64.48	64.63	64.78	64.93	65.08	65.23	65.38	65.53	65.68	65.83
91	64.38	64.53	64.68	64.83	64.98	65.13	65.28	65.43	65.58	65.73	65.88
+50	65.10	65.25	65.40	65.55	65.70	65.85	66.-	66.15	66.30	66.45	66.60
					Företaget Skogshusdikot.						
45+50	60.-	60.15	60.30	60.45	60.60	60.75	60.90	61.05	61.20	61.35	61.50
46	60.50	60.65	60.80	60.95	61.10	61.25	61.40	61.55	61.70	61.85	62.-
46+50	61.-	61.15	61.30	61.45	61.60	61.75	61.90	62.05	62.20	62.35	62.50
47	63.-	63.15	63.30	63.45	63.60	63.75	63.90	64.05	64.20	64.35	64.50
47+50	63.25	63.40	63.55	63.70	63.85	64.-	64.15	64.30	64.45	64.60	64.75
48	63.50	63.65	63.80	63.95	64.10	64.25	64.40	64.55	64.70	64.85	65.-
48+50	63.75	63.90	64.05	64.20	64.35	64.50	64.65	64.80	64.95	65.10	65.25
49	64.75	64.90	65.05	65.20	65.35	65.50	65.65	65.80	65.95	66.10	66.25
49+50	64.83	64.98	65.13	65.28	65.43	65.58	65.73	65.88	66.03	66.18	66.33
50	64.90	65.05	65.20	65.35	65.50	65.65	65.80	65.95	66.10	66.25	66.40
50+50	64.98	65.13	65.28	65.43	65.58	65.73	65.88	66.03	66.18	66.33	66.48
51	65.05	65.20	65.35	65.50	65.65	65.80	65.95	66.10	66.25	66.40	66.55
51+50	65.13	65.28	65.43	65.58	65.73	65.88	66.03	66.18	66.33	66.48	66.63
52	65.20	65.35	65.50	65.65	65.80	65.95	66.10	66.25	66.40	66.55	66.70
52+50	65.28	65.43	65.58	65.73	65.88	66.03	66.18	66.33	66.48	66.63	66.78
53	65.35	65.50	65.65	65.80	65.95	66.10	66.25	66.40	66.55	66.70	66.85

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
53+50	65.43	65.58	65.73	65.88	66.03	66.18	66.33	66.48	66.63	66.78	66.93
54	65.50	65.65	65.80	65.95	66.10	66.25	66.40	66.55	66.70	66.85	67.-
54+25	65.60	65.75	65.90	66.05	66.20	66.35	66.50	66.65	66.80	66.95	67.10
54+50	67.05	67.20	67.35	67.50	67.65	67.80	67.95	68.10	68.25	68.40	68.55
54+75	68.50	68.65	68.80	68.95	69.10	69.25	69.40	69.55	69.70	69.85	70.-
54+ +100	68.60	68.75	68.90	69.05	69.20	69.35	69.50	69.65	69.80	69.95	70.10
					Företaget Svartskylledikets.						
55+50	66.30	66.45	66.60	66.75	66.90	67.05	67.20	67.35	67.50	67.65	67.80
56	66.35	66.50	66.65	66.80	66.95	67.10	67.25	67.40	67.55	67.70	67.85
56+50	66.40	66.55	66.70	66.85	67.-	67.15	67.30	67.45	67.60	67.75	67.90
57	66.45	66.60	66.75	66.90	67.05	67.20	67.35	67.50	67.65	67.80	67.95
57+50	66.50	66.65	66.80	66.95	67.10	67.25	67.40	67.55	67.70	67.85	68.-
58	66.90	67.05	67.20	67.35	67.50	67.65	67.80	67.95	68.10	68.25	68.40
58+50	67.15	67.30	67.45	67.60	67.75	67.90	68.05	68.20	68.35	68.50	68.65
59	67.40	67.55	67.70	67.85	68.-	68.15	68.30	68.45	68.60	68.75	68.90
59+50	67.65	67.80	67.95	68.10	68.25	68.40	68.55	68.70	68.85	69.-	69.15
60	67.90	68.05	68.20	68.35	68.50	68.65	68.80	68.95	69.10	69.25	69.40
60+50	69.10	69.25	69.40	69.55	69.70	69.85	70.-	70.15	70.30	70.45	70.60
61	69.20	69.35	69.50	69.65	69.80	69.95	70.10	70.25	70.40	70.55	70.70
61+50	69.30	69.45	69.60	69.75	69.90	70.05	70.20	70.35	70.50	70.65	70.80
62	69.40	69.55	69.70	69.85	70.-	70.15	70.30	70.45	70.60	70.75	70.90
62+50	69.50	69.65	69.80	69.95	70.10	79.25	70.40	70.55	70.70	70.85	71.-
63	69.60	69.75	69.90	70.05	70.20	70.35	70.50	70.65	70.80	70.95	71.10

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
63+50	69.70	69.85	70.-	70.15	70.30	70.45	70.60	70.75	70.90	71.05	71.20
64	70.03	70.18	70.33	70.48	70.63	70.78	70.93	71.08	71.23	71.38	71.53
64+50	70.35	70.50	70.65	70.80	70.95	71.10	71.25	71.40	71.55	71.70	71.85
65	70.68	70.83	70.98	71.13	71.28	71.43	71.58	71.73	71.88	72.03	72.18
65+50	71.-	71.15	71.30	71.45	71.60	71.75	71.90	72.05	72.20	72.35	72.50
65+67	71.10	71.25	71.40	71.55	71.70	71.85	72.-	72.15	72.30	72.45	72.60
				Företaget Vasasjödiket.							
71+50	50.70	50.85	51.-	51.15	51.30	51.45	51.60	51.75	51.90	52.05	52.20
72											
72+50	50.75	50.90	51.05	51.20	51.35	51.50	51.65	51.80	51.95	52.10	52.25
73											
73+50	50.80	50.95	51.10	51.25	51.40	51.55	51.70	51.85	52.-	52.15	52.30
74	50.95	51.10	51.25	51.40	51.55	51.70	51.85	52.-	52.15	52.30	52.45
74+50	51.10	51.25	51.40	51.55	51.70	51.85	52.-	52.15	52.30	52.45	52.60
75	51.25	51.40	51.55	51.70	51.85	52.-	52.15	52.30	52.45	52.60	52.75
75+50	51.30	51.45	51.60	51.75	51.90	52.05	52.20	52.35	52.50	52.65	52.80
76	51.35	51.50	51.65	51.80	51.95	52.10	52.25	52.40	52.55	52.70	52.85
76+50	51.40	51.55	51.70	51.85	52.-	52.15	52.30	52.45	52.60	52.75	52.90
77	51.45	51.60	51.75	51.90	52.05	52.20	52.35	52.50	52.65	52.80	52.95
77+50	51.50	51.65	51.80	51.95	52.10	52.25	52.40	52.55	52.70	52.85	53.-

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
					Företaget Gustavsborgsdiket.						
95+78	61.75	61.90	62.05	62.20	62.35	62.50	62.65	62.80	62.95	63.10	63.25
96	62.30	62.45	62.60	62.75	62.90	63.05	63.20	63.35	63.50	63.65	63.80
96+50	63.35	63.50	63.65	63.80	63.95	64.10	64.25	64.40	64.55	64.70	64.85
97	66.25	66.40	66.55	66.70	66.85	67.-	67.15	67.30	67.45	67.60	67.75
97+50	68.-	68.15	68.30	68.45	68.60	68.75	68.90	69.05	69.20	69.35	69.50
98	69.75	69.90	70.05	70.20	70.35	70.50	70.65	70.80	70.95	71.10	71.25
98+50	69.90	70.05	70.20	70.35	70.50	70.65	70.80	70.95	71.10	71.25	71.40
99	69.95	70.10	70.25	70.40	70.55	70.70	70.85	71.-	71.15	71.30	71.45
99+50	70.-	70.15	70.30	70.45	70.60	70.75	70.90	71.05	71.20	71.35	71.50
100	70.05	70.20	70.35	70.50	70.65	70.80	70.95	71.10	71.25	71.40	71.55
100+50	70.10	70.25	70.40	70.55	70.70	70.85	71.-	71.15	71.30	71.45	71.60
101	70.15	70.30	70.45	70.60	70.75	70.90	71.05	71.20	71.35	71.50	71.65
101+50	70.20	70.35	70.50	70.65	70.80	70.95	71.10	71.25	71.40	71.55	71.70
102	70.50	70.65	70.80	70.95	71.10	71.25	71.40	71.55	71.70	71.85	72.-
102+20	70.74	70.89	71.04	71.19	71.34	71.49	71.64	71.79	71.94	72.09	72.24
102+50	71.10	71.25	71.40	71.55	71.70	71.85	72.-	72.15	72.30	72.45	72.60
103	71.70	71.85	72.-	72.15	72.30	72.45	72.60	72.75	72.90	73.05	73.20
103+60	73.70	73.85	74.-	74.15	74.30	74.45	74.60	74.75	74.90	75.05	75.20
104	74.20	74.35	74.50	74.65	74.80	74.95	75.10	75.25	75.40	75.55	75.70
104+50	74.70	74.85	75.-	75.15	75.30	75.45	75.60	75.75	75.90	76.05	76.20
105	75.10	75.25	75.40	75.55	75.70	75.85	76.-	76.15	76.30	76.45	76.60
105+50	75.15	75.30	75.45	75.60	75.75	75.90	76.05	76.20	76.35	76.50	76.65
106	75.62	75.77	75.92	76.07	76.22	76.37	76.52	76.67	76.82	76.97	77.12
106+50	76.10	76.25	76.40	76.55	76.70	76.85	77.-	77.15	77.30	77.45	77.60
107	76.57	76.72	76.87	77.02	77.17	77.32	77.47	77.62	77.77	77.92	78.07

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
107+ +50	77.05	77.20	77.35	77.50	77.65	77.80	77.95	78.10	78.25	78.40	78.55
108	77.40	77.55	77.70	77.85	78.-	78.15	78.30	78.45	78.60	78.75	78.90
108+ +50	77.60	77.75	77.90	78.05	78.20	78.35	78.50	78.65	78.80	78.95	79.10
109	77.75	77.90	78.05	78.20	78.35	78.50	78.65	78.80	78.95	79.10	79.25
109+ +50	77.90	78.05	78.20	78.35	78.50	78.65	78.80	78.95	79.10	79.25	79.40
110	77.95	78.10	78.25	78.40	78.55	78.70	78.85	79.-	79.15	79.30	79.45
110+ +50	78.-	78.15	78.30	78.45	78.60	78.75	78.90	79.05	79.20	79.35	79.50
111	78.05	78.20	78.35	78.50	78.65	78.80	78.95	79.10	79.25	79.40	79.55
111+ +50	78.10	78.25	78.40	78.55	78.70	78.85	79.-	79.15	79.30	79.45	79.60
111+ +64	78.11	78.26	78.41	78.56	78.71	78.86	79.01	79.16	79.31	79.46	79.61
112	78.15	78.30	78.45	78.60	78.75	78.90	79.05	79.20	79.35	79.50	79.65
112+ +50	78.20	78.35	78.50	78.65	78.80	78.95	79.10	79.25	79.40	79.55	79.70
113	78.25	78.40	78.55	78.70	78.85	79.-	79.15	79.30	79.45	79.60	79.75
115	78.11	78.26	78.41	78.56	78.71	78.86	79.01	79.16	79.31	79.46	79.61
115+ +50	78.16	78.31	78.46	78.61	78.76	78.91	79.06	79.21	79.36	79.51	79.66
116	78.21	78.36	78.51	78.66	78.81	78.96	79.11	79.26	79.41	79.56	79.71
116+ +20	78.22	78.37	78.52	78.67	78.82	78.97	79.12	79.27	79.42	79.57	79.72

Ållskog den 21 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	~~Kartblad~~ n:r	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Företaget Nyvångsdiket.				
			Sövde socken.				
1/2	1 1	1	Pålstorp ; Fröken Anna Håkansson, arr. Jöns Persson		9-19	1155.50	1458.-
			Baldringe socken.				
			Ållskogs gård; fideikommissinne-havare greve Gustaf Piper	sök.	20-137	14494.20	26230.50
			Summa			15649.70	27688.50
			Företaget Dammhusdiket.				
			Sövde socken.				
1/64	4 14	2	Asmåsa ; Nils Knutsson		1-9	1278.-	1755.-
1/64	4 15	2	D:o ; Dens.		38-50	1807.-	2774.-
1/64	5 19	2	D:o ; Karl Jönsson	sök.	12-29	1294.-	2357.-
1/64	5 14	2	D:o ; Emil Ödahl	sök.	97a-99, 110-123,	879.-	1337.-
1/64	5 15	2	D:o ; Dens.	sök.	76a-80, 94-96, 100-108.	1235.-	2329.-
~~12~~ 20/48	5 49	2	D:o ; Dens.	sök.	72-75, 124-136b	1691.-	3692.-
~~20~~ 28/48	5 50	2	D:o ; Dens.	sök.	10-11, 30-36, 37, 137-147	1350.-	2355.-
			Baldringe socken.				
1	23 1	2	Baldringe; f. annexhemman, arr. Per Olsson		51-69, 86-93.	1740.-	2667.-
		2	Ållskogs gård; fideikommissinneh.				
			Överföres			11274.-	19266.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
302.50						266.06	2.51	12.76		
11736.30						10333.94	97.49	495.71		
12038.80						10600.-	100.-	508.47		
477.-						386.37	4.77	19.76		
967.-						783.27	9.67	40.06		
1063.-						861.03	10.63	44.04		
458.-						370.98	4.58	18.98		
1094.-						886.14	10.94	45.33		
2001.-						1621.62	20.02	82.94		
1005.-						814.05	10.05	41.64		
927.-						750.87	9.27	38.41		
7992.-						6474.33	79.93	331.16		

Hemmanstal	Registernummer	Hartblad Litera å kartan nr	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			11274.-	19266.-
			greve Gustaf Piper	sök.	70-71, 81a-85b, 109	3304.-	5310.-
			Summa			14578.-	24576.-
			Företaget Skogshusdiket.				
			Baldringe socken.				
		3	Ållskogs gård; fideikommissinneh.				
			Greve Gustaf Piper	sök.	1-38	6412.-	11344.-
			Summa			6412.-	11344.-
			Företaget Svartskylldiket.				
			Baldringe socken.				
		4	Ållskogs gård; fideikommissinneh.				
			greve Gustaf Piper	sök.	1-37	5483.50	10135.-
			Summa			5483.50	10135.-
			Företaget Vasasjödiket.				
			Baldringe socken.				
		5	Ållskogs gård; fideikommissinneh.				
			greve Gustaf Piper	sök.	1-23	8116.50	12018.-
			Summa			8116.50	12018.-

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7992.-						6474.33	79.93	331.16	
2006.-						1625.67	20.07	83.15	
9998.-						8100.-	100.-	414.31	
4932.-						4600.-	100.-	207.16	
4932.-						4600.-	100.-	207.16	
4651.50						4200.-	100.-	188.32	
4651.50						4200.-	100.-	188.32	
3901.50						2400.-	100.-	169.49	
3901.50						2400.-	100.-	169.49	

Hemmanstal	Registernummer	~~Karta~~ Littera å kartan nr	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Företaget Gustafsborgsdiket.				
			Baldringe socken.				
		6	**Ållskogs gård; fideikommissinneh.**				
			greve Gustaf Piper	**sök.**	**1-79**	**10378.40**	**20106.-**
			Summa			**10378.40**	**20106.-**

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
9724.60						9400.-	100.-	395.48		
9724.60						9400.-	100.-	395.48		

Ållskog den 21 augusti 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ola O. Larsson E. Alfr. Andersson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

från Lantbr...

den ...

Lbrstn 1044. 56. 1...

M 8*0466

DIARIE Nr 20123
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 SEP. 1935

313/35

Avskrift.

Betänkande

till

"Ållskogs dikningsföretag av år 1934"

uti Baldringe, Rödinge och Sövde s:ar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1935.

Avskrift.

Betänkande

till

"Ållskogs dikningsföretag av år 1934"

uti Baldringe, Rödinge och Sövde s:ar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1935.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Ållakoga dikningsföretag av år 1934" uti Baldringe, Rödinge och Sövde socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsföretagets läge och beskaffenhet.

De marker, om vilkas torrläggning fråga är, utgöras av sex olika områden, vilka kunna torrläggas oberoende av varandra. Dikningsföretaget har därför uppdelats i sex av varandra i kostnadshänseende helt skilda företag eller dikningssamfälligheter kallade:

Företaget Nyvångsdiket,

Företaget Dammhusdiket,

Företaget Skogshusdiket,

Företaget Svartskylldiket,

Företaget Vassasjödiket och

Företaget Gustafsborgsdiket.

De olika företagen, av vilka Företaget Nyvångsdiket omfattar

marker inom såväl Baldringe som Sövde socknar, medan de övriga företagen endast omfatta marker inom Baldringe socken, hava utmärkts på tvenne syneförrättningshandlingarna bifogade översiktskartor, den ena upprättad i skala 1:100000 och den andra i skala 1:20000. De berörda markerna, vilka utgöras av dels redan odlad jord, dels äng och odlingsbara områden, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 29 november 1933 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 14 juni 1934, varefter förrättningen avslutades den 21 augusti samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 21 augusti 1934 /förrättningsprotokollets § 18/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare hava därjämte undertecknat förening /Bil. III/ angående sökande av lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för de olika företagens utförande samt dessutom lån från statens avdikningslånefond till de delägare, vilka undertecknat förenämnda förening. Arrendatorn av lönebostället 1 mtl. Baldringe nr 23 har av Lunds stifts-

nämnd medgivits tillstånd /Bil. VI/ att för bestridande av de kostnader, som för företagets utförande belöpa på den av honom arrenderade fastigheten, ansöka om lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av de olika företagen berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. Dessa dikessträckors lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för de olika företagen lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar i sin helhet 59.87 har åker samt 16.04 har äng och odlingsbara områden, fördelade på de olika företagen sålunda:

	Åker	Äng- och odlingsmark.	Summa.
Företaget Nyvångsdiket	14.57 har	8.82 har	23.39 har
Företaget Dammhusdiket	14.37 "	3.38 "	17.75 "
Företaget Skogshusdiket	7.09 "		7.09 "
Företaget Svartskylledikет	6.25 "	0.09 "	6.34 "
Företaget Vasasjödiket	5.85 "	2.76 "	8.61 "
Företaget Gustavsborgsdiket	11.74 "	0.99 "	12.73 "
Summa	59.87 har	16.04 har	75.91 har

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckornas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst av 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för de olika företagens genomförande beräknas och fördelas sålunda:

Företaget Nyvångsdiket	11.228.66 kr.
Företaget Dammhusdiket	8.597.53 "
Företaget Skogshusdiket	4.848.77 "
Företaget Svartskylledikets	4.426.14 "
Företaget Vasasjödiket	2.603.53 "
Företaget Gustafsborgsdiket	9.874.91 "
Summa	41.579.54 kr.

Fördelas dessa kostnaderna på de i respektive företag ingående arealerna belöpa torrläggningskostnaderna per har till efterstående belopp:

Företaget Nyvångsdiket	480.- kr.
Företaget Dammhusdiket	484.- "
Företaget Skogshusdiket	684.- "
Företaget Svartskylledikets	698.- "
Företaget Vasasjödiket	302.- "
Företaget Gustafsborgsdiket	776.- "

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen Bil. I och kostnadssammandraget Bil. II i detta betänkande framgår angående de

olika företagens ekonomiska utbyte följande:

Företaget Nyvångsdiket.

Jordvärde efter torrläggningen	27.688.50	kr.
" före "	15.649.70	"
Värdeförhöjning	12.038.80	"
Kostnad	11.228.66	"
Rel. kostnad	0.93.	
Bidrag i % av kostnaderna	47.55.	

Företaget Dammhusdiket.

Jordvärde efter torrläggningen	24.576.-	kr.
" före "	14.578.-	"
Värdeförhöjning	9.998.-	"
Kostnad	8.597.53	"
Rel. kostnad	0.86.	
Bidrag i % av kostnaderna	45.10.	

Företaget Skogshusdiket.

Jordvärde efter torrläggningen	11.344.-	kr.
" före "	6.412.-	"
Värdeförhöjning	4.932.-	"
Kostnad	4.848.77	"
Rel. kostnad	0.98.	
Bidrag i % av kostnaderna	49.30.	

Företaget Svartskvllediket.

Jordvärde efter torrläggningen	10.135.-	kr.
" före "	5.483.50	"
Värdeförhöjning	4.651.50	"

Kostnad	4.426.14 kr.
Rel. kostnad	0.95.
Bidrag i % av kostnaderna	48.25.

Företaget Vassasiödiket.

Jordvärde efter torrläggningen	12.018.- kr.
" före "	8.116.50 "
Värdeförhöjning	3.901.50 "
Kostnad	2.603.53 "
Rel. kostnad	0.67.
Bidrag i % av kostnaderna	38.45.

Företaget Gustafsborgsdiket.

Jordvärde efter torrläggningen	20.103.- kr.
" före "	10.378.40 "
Värdeförhöjning	9.724.60 "
Kostnad	9.874.91 "
Rel. kostnad	1.02.

Bidrag torde utgå med 50 % av båtnadsvärdet.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skola de olika företagen vara fullbordade inom 7 år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för dikningsföretagets slutliga avsynande till den 1 september 1941.

Förord.

Av förestående utredning framgår, att samtliga företag med undantag för Företaget Gustafsborgsdiket äro ekonomiskt lönande och väl värda att utföra . Då de till Företaget Gustafsborgsdiket hänförda mar-

kerna f.n. äro i hög grad försumpade samt i absolut behov av dikning, därest de skola kunna bibehållas vid nuvarande kulturform, får jag tillstyrka att bidrag och lån av statsmedel beviljas till utförandet av samtliga företag med efterstående belopp.

	Bidrag.	Lån.
Företaget Nyvångsdiket	5.340.- kr.	5.740.- kr.
Företaget Dammhusdiket	3.880.- "	4.720.- "
Företaget Skogshusdiket	2.390.- "	2.460.- "
Företaget Svartskylldiket	2.140.- "	2.290.- "
Företaget Vasasjödiket	1.000.- "	1.600.- "
Företaget Gustafsborgsdiket	4.860.- "	4.860.- "
Summa	19.610.- kr.	21.670.- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Utdrag av förmynderskapsprotokoll	Bil. V
Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll	Bil. VI
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens avdikningslånefond	Bil. VII
Arvodesräkningar	Bil. VIII och IX
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 8 blad.	

Malmö i januari 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och låneansökandes andel i kostnaderna samt föreslagna låne- och bidragsbelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal: Åker (Ha)	Areal: Annan mark (Ha)
1	2	3	4	5	6
		Företaget Nyrningsdiket.			
		Norde socken.			
1/2	1'	Påbstorp; Fröken Anna Håkansson	9-19	46	82
		Baldringe socken.			
5.6.		Ålshögs gård; fideikommissinnehavare greve Gustaf Piper	20-137	14 11	8 -
		Summa		14 57	8 82
Rel. kostnad 0.93. Bidrag i 2:a ar kostnaderna			47.55.		
		Företaget Dammhusdiket.			
		Norde socken.			
2	1/64	4'4 Asmåsa; Nils Knutsson	1-19	1 17	
2	1/64	4'5 Do ; Dem.	38-50	1 87	08
4	1/64	5'19 Do ; Karl Jonsson	12-29	1 57	01
1	1/64	5'14 Do ; Emil Ödahl	97a-99, 110-123	68	27
1	1/64	5'15 Do ; Dens.	76a-80, 94-96, 100-108	1 55	01
1	12/2048	5'49 Do ; Dem.	72-75, 124-136	1 82	1 29
1	20/2048	5'50 Do ; Dem.	10-11, 30-36, 37, 137-147	75	1 49.
		Baldringe socken.			
3	1	23' Baldringe; f. amerikaman, arr. Per Olsson	51-69, 86-93	1 65	20
		Ålshögs gård; fideikommissinnehavare			
5.6		greve Gustaf Piper	70-71, 81a-85b, 109	3 31	03
		Summa		14 37	3 38
Rel. kostnad 0.86. Bidrag i 2:a ar kostnaderna			45.10.		
		Företaget Skogshusdiket.			
		Baldringe socken.			
		Ålshögs gård; fideikommissinnehavare			
		greve Gustaf Piper	1-38	7 09	- -
		Summa		7 09	- -
Rel. kostnad 0.98. Bidrag i 2:a ar kostnaderna 49.30.					

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
302 50		266 06	12 76	2 56	46	281 84	134 02	— —	1)
11736 30		10333 94	495 71	99 57	17 60	10946 82	5205 21	5741 61	2)
12038 80		10600 -	508 47	102 13	18 06	11228 66	5339 23	5741 61	
477 -		386 37	19 76	3 97		410 10	184 96	225 14	
967 -		783 27	40 06	8 05		831 38	374 95	456 43	
1063 -		861 03	44 04	8 85		913 92	412 18	501 74	
458 -		370 98	18 98	3 81		393 77	177 59	216 18	
1094 -		886 14	45 33	9 10		940 57	424 20	516 37	
2101 -		1621 62	82 94	16 66		1721 22	776 27	944 95	
1005 -		814 05	41 64	8 36		864 05	389 69	474 36	
997 -		750 87	38 41	7 72		797 -	359 45	437 55	
2006 -		1625 67	83 15	16 70		1725 52	778 20	947 32	2)
9998 -		8100 -	414 31	83 22		8597 53	3877 49	4720 04	
4932 -		4600 -	207 16	41 61		4848 77	2390 44	2458 33	2)
4932 -		4600 -	207 16	41 61		4848 77	2390 44	2458 33	

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal Åker Ha	Areal Annan mark Ha
1	2	3	4	5	6
		Företaget Svartskyllediket.			
		Baldringe socken.			
		Ålshögs gård; fideikommissinnehavare			
5.6.		grefve Gustaf Piper	1-37	6 25	09
		Summa		6 25	09
Rel. kostnad 0.95. Bidrag i % av kostnaderna			48.25.		
		Företaget Vasasjödiket.			
		Baldringe socken.			
		Ålshögs gård; fideikommissinnehavare			
5.6.		grefve Gustaf Piper	1-23	5 85	2 76
		Summa		5 85	2 76
Rel. kostnad 0.67. Bidrag i % av kostnaderna			38.45.		
		Företaget Gustafsborgsdiket.			
		Ålshögs gård; fideikommissinnehavare			
5.6.		grefve Gustaf Piper	1-79	11 74	99
		Summa		11 74	99
Rel. kostnad 1.02. Bidrag beräknas till 50 % av kostnadsvärdet.					
		Summa för alla företagen		59 87	16 04

Anmärkningar.

1) Söker ej lån.

2) Ålshögs gård omfattar marker gemensamma för följande fastigheter:

Baldringe 1/4 mtl. 3', 1/4 mtl. 4', 1/4 mtl. 5', 1/4 mtl. 6', 1/4 mtl. 11', 1/4 mtl. 12', 1/4 mtl. 14', 1/4 mtl. 15', 1/4 mtl. 16', 1/4 mtl. 17', 4 mtl. 25'.

Baldringetorp 1/2 mtl. 1', 1/2 mtl. 2', 1/2 mtl. 4', 1/16 mtl. 5', 1/4 mtl. 6', 1/2 mtl. 7', 1/2 mtl. 8', 1/2 mtl. 9', 1/2 mtl. 10', 1/2 mtl. 11', 1/2 mtl. 12', 1/2 mtl. 14', 1/2 mtl. 15', 1/2 mtl. 16', 1/2 mtl. 17', 1/2 mtl. 18', 1/2 mtl. 19', 1/2 mtl. 20'

Svartskylle 1/2 mtl. 1'.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4651 50		4200 -	188 32	37 82		4426 14	2135 61	2290 53	2/
4651 50		4200 -	188 32	37 82		4426 14	2135 61	2290 53	
3901 50		2400 -	169 49	34 04		2603 53	1001 06	1602 47	2/
3901 50		2400 -	169 49	34 04		2603 53	1001 06	1602 47	
9724 60		9400 -	395 48	79 43		9874 91	4862 30	4862 30	2/
9724 60		9400 -	395 48	79 43		9874 91	4862 30	4862 30	
45246 40		39.300 -	1.883 23	378 25	18 06	41.579 54	19.606 13	21.675 28	

Skalmö i januari 1935.

C. H. Walker

Statens landtbruksingenjör.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Företaget Nyvångsdiket.

Dikningen m. m.	10.600.- kr.	
Lyreförrättningen	508.47 "	
Bolånkandet	102.13 "	
Vattendomstolsavgift	18.06 "	11.228.66 kr.

Företaget Dammtvisdiket.

Dikningen m. m.	8.100.- kr.	
Lyreförrättningen	414.31 "	
Bolånkandet	83.22 "	8.597.53 "

Företaget Skogstvisdiket.

Dikningen m. m.	4.600.- kr.	
Lyreförrättningen	207.16 "	
Bolånkandet	41.61 "	4.848.77 "

Företaget Svartskyllediket.

Dikningen m. m.	4.200.- kr.	
Lyreförrättningen	188.32 "	
Bolånkandet	37.82 "	4.426.14 "

Företaget Vasasjödiket.

Dikningen m. m.	2.400.- kr.	
Lyreförrättningen	169.49 "	
Bolånkandet	34.04 "	2.603.53 "

Företaget Anstaltsborgsdiket.

Dikningen m. m.	~~9.400.-~~ 9.275.- kr.	
Lyreförrättningen	395.48 "	
Bolånkandet	79.43 "	~~9.874.91~~ 9.719.91 x "
Summa beräknad kostnad		~~41.579.54~~ kr. 41.424.54

Malmö i januari 1935
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

x/ Ändringen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget x/ (Forts.)

Förening.

Undertecknade, delägare i "Ållskogs dikningsföretag av år 1934" uti Baldringe, Rödinge och Sövde socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt godsförvaltare P.H. Olsson, Fylan per Högestad:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ållskog den 21 augusti 1934.

J.E. Ödahl — Nils Knutsson

Per Olsson — Karl Jönsson.

Att J.E. Ödahl, Nils Knutsson, Per Olsson och Karl Jönsson egenhändigt undertecknat förestående förening intyga:

C.H. Wallér — Ola O. Larsson

Lantbruksingeniör — Landstingsman,

Malmö. — Krageholm.

Greve Gustaf Pipers

förmyndareförvaltning

Ph. Bonde — Bernh. Andersson.

Herrar greve Ph. Bondes och polisdomaren Bernh. Anderssons egenhändiga namnteckningar härovan bevittna:

C. Norström — G. Andersson

Banktjänsteman — Banktjänsteman

Malmö — Malmö.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 augusti 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Ållskogs dikningsföretag av år 1934" uti Baldringe, Rödinge och Sövde socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols kansli den 26 oktober 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid särskilda sammanträdet för vårtingets avslutande med Gärds och Albo härad i Degeberga den 13 juli 1922.

§ 94.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under nr 418 utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

S. Christoffersson T. Andin

X/

Invärdnats till 41.424 kronor 54 öre, varav å Lövesöhandens andel 41.142 kronor 70 öre.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil. VI.

Lunds stiftsnämnd.

D:nr 1937 S. Utdrag av Lunds stiftsnämnds protokoll den 2 november 1934.

§ 2. Lantbruksingeniören C.H. Wallér i Malmö hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan att arrendatorn av lönebostället 1 mtl. Baldringe nr 23 i Baldringe socken, Per Olsson, undertecknat förening angående sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförande av dikningsföretaget "Ållskogs dikningsföretag av år 1934" i Baldringe, Sövde och Rödinge socknar belöpte på ovannämnda fastighet - anhållit om godkännande av Per Olssons åtgärd.

I inhämtade yttranden hava vederbörande kyrkoråd och boställsnämndsordförande tillstyrkt åtgärderna ifråga.

Efter föredragning av ärendet beslöt stiftsnämnden lämna det av lantbruksingeniören Wallér begärda godkännandet; varom vederbörande skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll. Som ovan.

I tjänsten

Walter Korlén

Förteckning

över fastigheter inom "Ållskogs dikningsföretag av år 1934" åti Baldringe, Rödinge och Sövde socknar av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Baldringe socken.

Baldringe 1/4 mtl. 3 1/4, 1/4 mtl. 4 1/4, 1/4 mtl. 5 1/4, 1/4 mtl. 6 1/4, 1/4 mtl. 11 1/4, 1/4 mtl. 12 1/4, 1/4 mtl. 14 1/4, 1/4 mtl. 15 1/4, 1/4 mtl. 16 1/4, 1/4 mtl. 17, 4 mtl. 25,

Baldringetorp 1/2 mtl. 1 1/2, 1/2 mtl. 2 1/2, 1/2 mtl. 4 1/16, 1/16 mtl. 5 1/4, 1/4 mtl. 6 1/2, 1/2 mtl. 7 1/2, 1/2 mtl. 8 1/2, 1/2 mtl. 9 1/2, 1/2 mtl. 10 1/2, 1/2 mtl. 11 1/2, 1/2 mtl. 12 1/2, 1/2 mtl. 14 1/2, 1/2 mtl. 15 1/2, 1/2 mtl. 16 1/2, 1/2 mtl. 17 1/2, 1/2 mtl. 18 1/2, 1/2 mtl. 19 1/2, 1/2 mtl. 20 1/2, 1/2 mtl. 1 1/2, utgörande tillsammans Ållskogs gård, ; fideikommissinnehavare greve Gustaf Piper.

Gustaf Piper.

Baldringe 1 mtl. 23 1/2; löneboställe (arrendator Per Olsson).

Sövde socken.

1/64	mtl.	Asmåsa	4 14	; Nils Knutsson
1/64	"	"	4 15	; Dens.
1/64	"	"	5 14	; Emil Ödahl,
1/64	"	"	5 15	; Dens.
1/64	"	"	5 19	; Karl Jönsson,
12/2048	"	"	5 49	; Emil Ödahl,
20/2048	"	"	5 50	; Dens.

Malmö i januari 1935.

C.H. Wallér.

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Ålshögs dikningsföretag av år 1934
inom Baldringe, Rödinge och Sörde socknar
av Malmöhus län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i 2 exemplar å skala 1:100.000	à	4	—
Betänkande, sid. 7 Översiktskarta i skala 1:20.000	"	8 21	— —
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2+15×0.50	à	9	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m.	1 dagar "	12	—
Kopia av plankartan å väv (125.98 - 11.20)		114	78
" " profiler och sektioner " " bro- och trumritningar } 0.75 (90.63 + 30)		90	47
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (165+15+20)	"	110	—
Inhäftning av handlingar: 1 häfte syneförrättningshandlingar o. 2 häften betänkande		5	—
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	—
Summa Kronor:		378	25

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vemmenhögs, Hjärnarps och Skrävestads häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmö den 12 januari 1935

Carl J. Malmé

Statens lantbruksingeniör.

Rättesnöre bestyrkes.
C. J. Malmé

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30251

Pab 313

687/35 M 8*0466

DIARIE Nr 20123
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 SEP. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 17 maj 1935 för "Ållskogs dikningsföretag av år 1934" i Baldringe, Rödinge och Sövde socknar av

MALMÖHUS LÄN

Yttr. 9, handl.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av tjugoettusensexhundrasjuttio (21.670) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond och dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av nittontusensexhundra (19.600) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,* ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/r undertecknad , som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag/er och förbind/er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fylan den 28 Aug. 1935.
P. H. Olsson

Att godsförestånd. P. H. Olsson, Fylan pr Hogstad

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Adress Fylan pr Hogstad

Med stöd av Kungl. brevet den 17 maj 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 29 november ***19*** 35.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid särskilda sammanträdet för vårtingets avslutande med Gärds och Albo härad i Degeberga den 13 juli 1922.

§ 94.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under n:r 418 utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

FOLKE DRANGEL.

Vidimeras:

F. Andrén C. Hanström

Avskrift.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Ållskogs dikningsföretag av år 1934" uti Baldringe, Rödinge och Sövde socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt godsförvaltare P.H. Olsson, Fylan per Högestad:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Ållskog den 21 augusti 1934.

J.E. Ödahl — Nils Knutsson

Per Olsson — Karl Jönsson.

Att J.E. Ödahl, Nils Knutsson, Per Olsson och Karl Jönssons egenhändigt undertecknad förestående förening intyga:

C.H. Wallér, Lantbruksingeniör, Malmö. — Ola O. Larsson, Landstingsman, Krageholm.

Greve Gustaf Pipers förmyndareförvaltning:

Ph. Bonde — Bernh. Andersson

Herrar Greve Ph. Bondes och Polisdomaren Bernh. Anderssons egenhändiga namnteckningar härovan bevittna:

G. Norström, Banktjänsteman, Malmö. — G. Andersson, Banktjänsteman, Malmö.

Vidimeras ex officio:

687/35

DIARIE Nr 20124
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 SEP. 1935

RAPPORT

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Ållskogs dikningsföretag av år 1934" i Baldringe, Rödinge och Sövde socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 maj 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 21.670,- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget 19.600,- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsförvaltare P.H. Olsson, Fylan per Högestad.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 6-8 augusti 1935. Därvid befanns företagen Dammhusdiket och Gustafsborgsdiket i det närmaste utförda i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varjämte arbeten pågingo vid övriga fyra företag. Kostnaderna för vid besiktningen utförda arbeten beräknas jämlikt i fastställda arbetsplanen angivna á priser sålunda:

Nyvångsdiket	1.800,- kr.	
Dammhusdiket	6.300,- "	
Skogshusdiket	1.300,- "	
Svartskylldiket	2.500,- "	
Vasasjödiket	1.500,- "	
Gustafsborgsdiket	8.000,- "	21.400,- kr.
Härtill kommer:		
Ersättningar		90,- "
Förrättningskostnader		2.279,54 "
		Summa 23.769,54 kr.

motsvarande omkring 57 % av hela den beräknade kostnaden 41.424,54 kr.

Malmö den 13 september 1935.

C.A. Nauckhoff

Statens lantbruksingeniör.

687/35

lån 10000 } à 60 %.
bidr. 12000 }

Godkänt den 22 juni 1937
Ej ännu. T2

DIARIE Nr 24115
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 DEC. 1936

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Ållskogs dikningsföretag av år 1934" uti Baldringe, Rödinge och Sövde socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 maj 1935.

Ändring därі medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 21670,- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 19600,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 29 november 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Godsförvaltare P.H. Olsson,

Bet. kostn. 41.424:54 kr. Fylan per Högestad.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 10 december 1936. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

a Företaget Nyvångsdiket:

Dikningskostnader	7800,- kr.	
Förrättningskostnader	628,66 "	8428,66 kr.

b Företaget Dammhusdiket:

Dikningskostnader	6250,- kr.	
Förrättningskostnader	497,53 "	6747,53 "

c Företaget Skogshusdiket:

Dikningskostnader	3850,- kr.	
Förrättningskostnader	248,77 "	4098,77 "
	Överföres	19274,96 kr.

	Överfört	19274,96 kr.
Företaget Svartskyllediket:		
Dikningskostnader	3300,- kr.	
Förrättningskostnader	226,14 "	3526,14 "
Företaget Vasasjödiket:		
Dikningskostnader	1950,- kr.	
Förrättningskostnader	203,53 "	2153,53 "
Företaget Gustafsborgsdiket:		
Dikningskostnader	7995,- kr.	
Förrättningskostnader	474,91 "	8469,91 "
	Summa kostnader	33424,54 kr.

I dikningskostnaderna hava inräknats vid syneförrättningen fastställda ersättningsbelopp.

Malmö den 11 december 1936.

C. A. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

nr 1731

Arbetslöshetsföretag.

FÖREDRAGET
DEN 13 [illegible] 1937
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr 812
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1937

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget "Ållskogs dikningsföretag av år 1934"
uti Baldringe, Rödinge och Sövde socknar
~~socken~~ av Malmöhus län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 19.600 kronor, beviljat den 17 Maj 1935.

Beräknad kostnad 41.424:54 kronor.

Arbetet påbörjades den 24 Juli 1934.

Anmälan avser ========== månad 19...

Antal ~~under månaden~~ utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 2.420

av annan arbetskraft .....

Summa dagsverken 2.420

Av dessa dagsverken äro ett antal av 2.420 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget ~~under månaden~~ sysselsatta arbetare 12

Arbetet avslutades den 9 December 1936.

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Fylan den 13 Januari 1937.

P. H. Olsson
Ordf.

Postadress Högestad.

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534

12/5

1250

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Förteckning

Över fastigheter inom "Ållskogs dikningsföretag år 1934" uti Baldringe, Rödinge och Sövde socknar av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Baldringe socken.

Baldringe 1/4 mtl. 3 1/1, 1/4 mtl. 4 1/1, 1/4 mtl. 5 1/1, 1/4 mtl. 6 1/1, 1/4 mtl. 11 1/1, 1/4 mtl. 12 1/1, 1/4 mtl. 14 1/1, 1/4 mtl. 15 1/1, 1/4 mtl. 16 1/1, 1/4 mtl. 17 1/1, 4 mtl. 25 1/1,

Baldringetorp 1/2 mtl. 1 1/1, 1/2 mtl. 2 1/1, 1/2 mtl. 4 1/1, 1/16 mtl. 5 1/1, 1/4 mtl. 6 1/1, 1/2 mtl. 7 1/1, 1/2 mtl. 8 1/1, 1/2 mtl. 9 1/1, 1/2 mtl. 10 1/1, 1/2 mtl. 11 1/1, 1/2 mtl. 12 1/1, 1/2 mtl. 14 1/1, 1/2 mtl. 15 1/1, 1/2 mtl. 16 1/1, 1/2 mtl. 17 1/1, 1/2 mtl. 18 1/1, 1/2 mtl. 19 1/1, 1/2 mtl. 20 1/1,

Svartskylle 1/2 mtl. 1 1/1, utgörande tillsammans Ållskogs gärd, ; fideikommissinnehavare greve Gustaf Piper.

Baldringe 1 mtl. 23 1/1; Länsstället (arrendat. Per Olsson)

Sövde socken.

1/64	mtl.	Asmåsa	4 14/15	; Nils Knutsson
1/64	"	"	4 14/15	; Dens.
1/64	"	"	5 14/15	; Emil Ödahl,
1/64	"	"	5 14/15	; Dens.
1/64	"	"	5 19/49	; Karl Jönsson,
12/2048	"	"	5 49/50	; Emil Ödahl,
20/2048	"	"	5	; Dens.

Malmö 1 januari 1935.

C. H. Hallé

Statens lantbruksingenjör.

29 nov
1935 den ~~27 sept.~~

Upprättat jämlikt avdelningen i 1 §, 1 stycket, av lag om kvarnar för utmätningsmän för avvittringsväsen den 14 juni 1918 (nr 104).

Förrättningsområdet: Älvsborgs östra domsagas fögderi av år 1936 i Älvsborgs, Skaraborgs och Örebro områden av Mellersta Älvsborgs län.

Från 21.670 kronor från att tjena avvittringsändamål enligt Kungl. Maj:ts beslut den 17 maj 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i förteckningen angivna fastigheter upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Åsare
Boldrings auktion			
Boldrings	1/4	5 1	
"	1/4	4 1	
"	1/4	6 1	
"	1/4	6 1	
"	1/4	11 1	
"	1/4	12 1	
"	1/4	14 1	
"	1/4	15 1	
"	1/4	16 1	
"	1/4	17 1	
"	4	00 1	
Boldringstorp	1/2	1 1	
"	1/2	2 1	
"	1/8	4 1	
"	1/16	5 1	
"	1/4	6 1	
"	1/8	7 1	
"	1/8	8 1	
"	1/8	9 1	
"	1/8	10 1	
"	1/8	11 1	
"	1/8	12 1	
"	1/8	14 1	
"	1/8	15 1	
"	1/8	16 1	
"	1/8	17 1	

Utgörande tillsammans Allabo
gård,
fördelningsomhov
prova Gustaf Adolf

[illegible]ngetorp	1/8	10 1	
"	1/8	10 1	
"	1/8	10 1	
[illegible]	1/8	10 1	
[illegible]	1/8	1 1	
[illegible]	1	23 1	[illegible]nebo[illegible]lle arr. Per Olsson
[illegible]			
[illegible]	1/64	4 14	Nils Knutsson
"	1/64	4 15	Tonsorme
"	1/64	5 14	Emil Ödahl
"	1/64	5 16	Tonsorme
"	1/64	5 19	Karl Jönsson
"	12/2048	5 49	Emil Ödahl
"	20/2048	5 50	Tonsorme

Stockholm den 29 november 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith