

Blad 1.
Plat.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Bilningskontor.

Förslag
till

"Direktörsföreläggelse för 14 och 21
av år 1935"

av Sövestads socken, Hallands län.
Upprättad vid synförrättningen år 1935 av

E. A. Hallin
Statens lantbruksingenjör.

3011 27 20467
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
BILNINGSKONTOR

Fixpunkt + 6.70

Fixpunkt + 10.00

Fixpunkt + 11.355

Fixpunkt + 20.22

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 december 1935 fastställd till
officierrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 januari 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras
ex officio
E. A. Hallin

20467

Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m

NTN.Nr 001
BN.Nr 003

M 20467

*Nr 406 Malinöhus
Drott*

1' 2' 3' 6' 7' 8'
9' 14' 15' 20' 21'
22' 28' 29' 30'

1' 2' 3' 6' 7' 8'
9' 14' 15' 20' 21'
22' 28' 29' 30'

21'

20'

20'

14'


14'

14'


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 december 1935 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 januari 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

60111-17 2740
661 101 25



Typisering för brunn med
0.80 m. inre diameter.
Skala 1:50.



Typisering för brunn med
0.60 m. inre diameter.
Skala 1:50.



Typisering för omringsanläggning.
Skala 1:50.



Skala 1:50
1 0.5 0 1 2 3 mm.

Skjäl- och sektionsskala 1:100
1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 mm.

Vidimeras
ex officio
6.4. Hallén
2*0467


No 406 Kalmörens 2 rit.

Förslag
till
"Direktörsföreläggelse År 1935
av år 1935"

av Sövestads socken, Kalmörens Län.

Upprättad vid samfundsmötet år 1935 av

Carl-Henrik Hallén
Statens Lantbruksingenjör.



M 2*0467

DIARIE Nr 11105

K. LANTERNUKSSTYRELSEN

25 JUN. 1936

Avskrift.

Händlingar

till

"Dikningsföretaget Årsjö n:ris 14 o. 21

av år 1935"

uti Sövestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1935. - 1936 - 1942.

Handlingar

till

"Dikningsföretaget Årsjö nr:ris 14 o. 21

av år 1935"

uti Sövestads socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1935.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid samman-
träden för syneförrättning angående
torrläggning av marker till Årsjö
nr 1 och 28 uti Sövestads socken
av Malmöhus län.

År 1935 den 17 april inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Ernst Andersson, Sövestad nr 1 och Ola O. Larsson, Sövestad nr 8 å Krageholms gods kontor för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Årsjö nr 1 och 28 uti Sövestads socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningsens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 18 sistlidne mars översänt till pastorsämbetet i Sövestads församling, och hade denna kungörelse /Bil. nr 2/ upplästs i Sövestads kyrka söndagen den 24 mars. Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 19 mars 1935. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 21 mars 1935 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade i lag föreskriven förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Greve Carl Claes Piper, Krageholms slott, äg. 1/4 mtl. Årsjö 14¹, 1/4 mtl. Årsjö 20¹, 1/4 mtl. Årsjö 21¹ samt dessutom Årsjö Betesmark litt. Q och Skogvaktarehus litt. P, båda områdena samfälliga för Årsjö 1¹, 2¹, 3¹, 6¹, 7¹, 8¹, 9¹, 14¹, 15¹, 20¹, 21¹, 22¹, 28¹, 29¹ och 30¹.

Av övriga sakkägare och ombud:

Arrendatorn Johan Jönsson, Årsjö nr 14, arr. greve Piper tillhöriga

¹
1/4 mtl. Årsjö 14 ;

Herrestads härads vägstyrelse genom styrelseledamoten Andreas W. Pers-

son, Ljungatorp per Högstad /Bil. nr 4/;

Agronom Emil Nilsson, Snogarps gård, ordf. i styrelsen för dikningsfö-

retaget Karlatorp - Alaröd av År 1926.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och
bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig
ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakkägare. Gode männen för-
klarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de av-
lagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande hade ingen att an-
mäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som
kunde förväntas beröras av det planerade dikningsföretaget, samt pro-
fil- och sektionsritningar över vissa dikessträckor. Även meddelade för-
rättningsmannen, att sakkägare vid framställningar och yrkanden angående
avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid verkställ-
da förundersökningar nedslagna och avvägda samt å ritningarna angivna
avvågningspålarna.

§ 5.

Greve Piper anförde: Vissa marker under hans fastigheter Årsjö nr:ris 14, 20 och 21 samt Årsjö betesmark och Skogvaktarehus avvattnades nu genom ett i huvudsak öppet dike - dikesströcken 2-21+75 -, vilket vid avvägningsspåle 2 utmynnade i det större avlopp, som upptagits för dikningsföretaget Karlstorp - Alaröd av år 1926. Då nämnda dike ej upptagits till erforderliga dimensioner, besvärades emellertid de marker, som för sin torrläggning vore beroende av detsamma, nu av vatten. Han yrkade därför att diket skulle fördjupas samt utföras som täckt avlopp med cementrör av tillräckliga dimensioner.

§ 6.

Greve Piper meddelade, att han i sin ansökan om syneförrättningen angivit, att densamma avsåge torrläggning av marker till Årsjö nr:ris 1 och 28. Uppgiften vore emellertid felaktig, enär förrättningen avsåge torrläggning av marker tillhörande de fastigheter, vilka han omnämmt i § 5 här ovan.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att det planerade dikningsföretagets genomförande nödvändiggjorde ombyggnad mellan pålarna 7+74 och 7+82 av trumman för allmänna vägen nr 30 Krageholm - Årsjö - Karlstorp inom Herrestads härads vägdistrikt. I anledning härav förklarade ombudet för Herrestads härads vägstyrelse, herr Andreas Persson, att vägstyrelsen skulle i egen regi och på vägdistriktets bekostnad utföra de om- eller nybyggnadsarbeten beträffande omnämnda vägtrumma, som enligt lag kunde åligga vägstyrelsen.

§ 8.

Agronom Emil Nilsson förklarade, att han såsom ordf. i styrelsen för dikningsföretaget Karlsterp - Alaröd av år 1926 intet hade att invända mot det planerade dikningsföretagets utförande.

§ 9.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 10.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Krageholms gods kontor onsdagen den 1 maj 1935 kl. 4 e.m.

Krageholm den 17 april 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

E. Alfr. Andersson

Ola O. Larsson

Gode män.

År 1935 den 1 maj inställde sig synemännen åter å Krageholms gods kontor, för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommitté:

Greve Carl Claes Piper, Krageholms slott,

Arrendatorn Johan Jönsson, Årsjö nr 14.

§ 11.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till det planerade dikningsföretagets utförande, som nu föreläge utarbetat, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes

i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 12.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor. - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 13.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 14.

Överlämnades till Greve Carl Claes Piper, Krageholms slott, ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagervode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 15.

Greve Piper meddelade, att han till företagets utförande ämnade ansöka om såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond. Han uppdrog åt förrättningsmannen att upprätta för statsunderstödet sökande erforderliga handlingar och ritningar.

§ 16.

Meddelades att till företaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras å Krageholms godsarkiv.

§ 17.

Då intet ytterligare förrekom, upplästes och godkändes dagens

protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Krageholm den 1 maj 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallén

Statens lantbruksingeniör.

E. Alfr. Andersson Ola O. Larsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att jämlikt 10 kap. vattenlagen handlägga synförrättning för torrläggning av mark till Årsjö nr:is 1 och 28 uti Sövestads socken av Malmöhus län.

Krageholm den 11/4 1934.

Carl Claes Piper.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därefter laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 13 april 1934.

På länstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

T. Thege.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Årsjö nr:is 1 och 28 uti Sövestads socken, Malmöhus län, kommer att hållas å Kragehelms godskontor onsdagen den 17 instundande april kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Årsjö 14¹, 20¹, 21¹, Årsjö betesmark litt. Q, Årsjö skogvaktarhus litt. P, och Karlstorps småskola 1¹, dels allmänna vägen nr 30 Krageholm-Årsjö-Karlstorp inom Herrestads härads vägdistrikt, dels dikningsföretaget Karlstorp-Alaröd av år 1926.

Malmö den 18 mars 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 24 mars 1935 för Sövestads församling i Sövestads kyrka betygar:

Bengt Strömberg

Vice pastor.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Årsjö nr:is 1 och 28 uti Sövestads socken.

Adressat.

Adress.

Datum för under-
derrättelsens
avsändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Sövestads församling,
/kungörelse/,

Krageholm

18/3. 1935

Ernst Andersson, /god man/, Sövestad nr 1,

"

"

"

Ola O. Larsson, /god man/,

"

"

8,

"

"

"

Greve Carl Olof Piper, Krageholms slott,

"

21/3

"

Arr. Patron Waldemar Olsson, Karlstorp,

"

"

"

Arr. Johan Jönsson, Årsjö nr 14,

"

"

"

Arr. Frans Lindborg, Årsjö nr 20,

"

"

"

Arr. Håkan Andersson, Årsjö

"

"

"

Skolrådet i Sövestads församling,

"

"

"

Ordf. i Herrestads härads vägstyrelse,
Lantbr. Anders Nilsson, Bussjödalen,

Ystad

"

"

Ordf. i styr. för dikningsföretaget Karlstorp-Alaröd av år 1926
Agronom Emil Nilsson, Snogarps gård,

Krageholm

21/3 1935

Malmö den 21 mars 1935.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Utdrag av protokoll, fört vid

sammanträde i Ystad med vägstyrelsen

i Herrestads härads väghållningsdistrikt

den 1 april 1935.

§ 7.

Till att representera vägstyrelsen vid sammanträde för syneför-
rättning angående terr. av marker till Årsjö nr:is 1 och 28 i Söve-
stads socken, Malmöhus län, vilket sammanträde kommer att hållas å
Krageholms gods kontor den 17 inst. april kl. 10 f.m. och vilken för-
rättning ävenledes kommer att beröra allmänna vägen nr 30 Krageholm-
-Årsjö-Karlstorp utsågs ordf. Anders Nilsson, Bussjödalen med undert.,
Andreas W. Persson, som ersättare.

Som ovan

Andreas W. Persson

sekr.

Justerat

Anders Nilsson

ordf.

Rätt utdraget betygar:

Ljungatorp den 17 april 1935.

Andreas W. Persson

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sävestads socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
	1'-3'		gem.		<u>Greve Carl Claes Piper.</u>
	6'-9'				
Årsjö	14', 15'		Ägov.		<u>Arr. Håkan Andersson.</u>
	20'-22'			1	Åker, m.p.lättlera
	28', 29'			2	D:o d:o
30'				3	D:o d:o
kallat Skogvaktare-				4	D:o d:o
hus litt. P				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
					<u>Summa</u>
	1'-3'		gem.		<u>Greve Carl Claes Piper.</u>
	6'-9'				
Årsjö	14', 15'		Ägov.		<u>arr. Håkan Andersson.</u>
	20'-22'			11a	Åker, m.p.lättlera
	28', 29'			11b	D:o d:o
30'				12	D:o d:o
kallat Årsjö Betes-				13	D:o d:o
mark litt. Q				14	D:o d:o
					<u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
17				1700	289 -	2000	340 -	300	51 -							
38				1600	608 -	2000	760 -	400	152 -							
23				1400	322 -	2000	460 -	600	138 -							
08				900	72 -	2000	160 -	1100	88 -							
03				700	21 -	2000	60 -	1300	39 -							
02				1400	28 -	2000	40 -	600	12 -							
24				1400	336 -	2000	480 -	600	144 -							
04				900	36 -	2000	80 -	1100	44 -							
03				700	21 -	2000	60 -	1300	39 -							
04				900	36 -	2000	80 -	1100	44 -							
1 26					1769 -		2520 -		751 -							
14				900	126 -	2000	280 -	1100	154 -							
01				1400	14 -	2000	20 -	600	6 -							
01				700	7 -	2000	20 -	1300	13 -							
03				700	21 -	2000	60 -	1300	39 -							
02				700	14 -	2000	40 -	1300	26 -							
21					182 -		420 -		258 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				15	Åker, m.p.lättlera
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
					Summa
Årsjö	21 ¹		1/4		<u>Grove Carl Claes Piper.</u>
					<u>arr. Waldemar Olsson.</u>
				19	Åker, m.p.lättlera
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21								182	-		420	-		238	-
	05							900	45	-	2000	100	-	1100	55	-
	21							1400	294	-	2000	420	-	600	126	-
	22							900	198	-	2000	440	-	1100	242	-
	32							1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
1	01								1167	-		2020	-		853	-
	17							1400	238	-	2000	340	-	600	102	-
	06							900	54	-	2000	120	-	1100	66	-
	32							1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
	03							900	27	-	2000	60	-	1100	33	-
	02							900	18	-	2000	40	-	1100	22	-
	38							1600	608	-	2000	760	-	400	152	-
	25							1400	350	-	2000	500	-	600	150	-
	12							900	108	-	2000	240	-	1100	132	-
	14							700	98	-	2000	280	-	1300	182	-
	18							700	126	-	2000	360	-	1300	234	-
	14							700	98	-	2000	280	-	1300	182	-
	27							900	243	-	2000	540	-	1100	297	-
	15							1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
2	23								2626	-		4460	-		1834	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Årsjö	20 ¹		1/4		Överfört
				32	Åker, m.p.lättlera
					~~Summa~~
					<u>Greve Carl Claes Piper.</u>
					<u>art. Frans Lindborg.</u>
				33	Åker, m.p.lättlera
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o m.p.kärrtorv
				39	D:o m.p.lättlera
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o m.p.kärrtorv
				46	D:o d:o
				47	D:o m.p.lättlera
				48	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2	23								2626	-		4460	-		1834	-
10								1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
2	33								2766	-		4660	-		1894	-
09								700	63	-	2000	180	-	1300	117	-
34								900	306	-	2000	680	-	1100	374	-
36								1400	504	-	2000	720	-	600	216	-
13								1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
07								900	63	-	2000	140	-	1100	77	-
04								700	28	-	2000	80	-	1300	52	-
07								700	49	-	2000	140	-	1300	91	-
10								900	90	-	2000	200	-	1100	110	-
13								1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
01								900	9	-	2000	20	-	1100	11	-
07								900	63	-	2000	140	-	1100	77	-
12								1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
08								700	56	-	2000	160	-	1300	104	-
03								700	21	-	2000	60	-	1300	39	-
01								900	9	-	2000	20	-	1100	11	-
11								1400	154	-	2000	220	-	600	66	-
1	76								1947	-		3520	-		1573	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				49	Åker, m.p.lättlera
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o m.p.kärrtorv
				54	D:o m.p.lättlera
				55	D:o m.p.kärrtorv
				56	D:o m.p.lättlera
				57	D:o d:o
				58	D:o d:o
				59a	D:o d:o
				59b	D:o d:o
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	Grav
				66	Åker, m.p.lättlera
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	76								1947	-		3520	-		1573	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	13							1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
	13							900	117	-	2000	260	-	1100	143	-
	15							700	105	-	2000	300	-	1300	195	-
	13							900	117	-	2000	260	-	1100	143	-
	14							1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
	06							900	54	-	2000	120	-	1100	66	-
	04							1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
	02							1400	28	-	2000	40	-	600	12	-
	10							900	90	-	2000	200	-	1100	110	-
	22							1400	308	-	2000	440	-	600	132	-
	01							1400	14	-	2000	20	-	600	6	-
	09							900	81	-	2000	180	-	1100	99	-
	07							700	49	-	2000	140	-	1300	91	-
	14							700	98	-	2000	280	-	1300	182	-
	16							900	144	-	2000	320	-	1100	176	-
	18							1400	252	-	2000	360	-	600	108	-
						02										
	24							1400	336	-	2000	480	-	600	144	-
3	87					02			4314	-		7740	-		3426	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Årsjö	14 ¹		1/4		<u>Greve Carl Claes Piper.</u> <u>arr. Johan Jönsson.</u> 67 Åker, m.p.lättlera 68 D:o d:o 69 D:o d:o 70 Vattenhåla 71 Åker, m.p.lättlera 72 D:o d:o 73 D:o d:o 74 D:o d:o 75 D:o d:o 76 D:o d:o Summa <u>Avdelning II.</u> <u>Greve Carl Claes Piper.</u> <u>arr. Johan Jönsson.</u> 77 Åker, m.p.lättlera 78 D:o d:o 79 D:o d:o 80 Tomt 81 Åker, m.p.lättlera Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
31								1400	434	-	2000	620	-	600	186	-
23								900	207	-	2000	460	-	1100	253	-
29								700	203	-	2000	580	-	1300	377	-
						01										
05								700	35	-	2000	100	-	1300	65	-
29								900	261	-	2000	580	-	1100	319	-
14								1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
26								1400	364	-	2000	520	-	600	156	-
14								900	126	-	2000	280	-	1100	154	-
37								1400	518	-	2000	740	-	600	222	-
2 08						01			2344	-		4160	-		1816	-
05								1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
06								1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
02								1400	28	-	2000	40	-	600	12	-
03								1400	42	-	2000	60	-	600	18	-
32								1400	448	-	2000	640	-	600	192	-
48									672	-		960	-		288	-

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				82	Åker, m.p.lättlera
				83	D:o d:o
				84	Äng, d:o
				85	D:o d:o
				86	D:o d:o
				87	D:o d:o
				88	Åker, d:o
				89	D:o d:o
				90	D:o d:o
				91	D:o d:o
				92	D:o d:o
				93	D:o d:o
				94	D:o d:o
				95	D:o d:o
				96	D:o d:o
				97	D:o d:o
				98	D:o d:o
				99	D:o d:o
				100	D:o d:o
				101	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
48									672	-		960	-		288	-
09								900	81	-	2000	180	-	1100	99	-
03								700	21	-	2000	60	-	1300	39	-
	01							1200	12	-	1800	18	-	600	6	-
	04							700	28	-	1800	72	-	1100	44	-
	76							300	228	-	1000	760	-	700	532	-
	02							700	14	-	1800	36	-	1100	22	-
09								900	81	-	2000	180	-	1100	99	-
16								1400	224	-	2000	320	-	600	96	-
04								1400	56	-	2000	80	-	600	24	-
01								900	9	-	2000	20	-	1100	11	-
14								1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
07								900	63	-	2000	140	-	1100	77	-
60								1400	840	-	2000	1200	-	600	360	-
52								900	468	-	2000	1040	-	1100	572	-
43								1400	602	-	2000	860	-	600	258	-
81								1400	1134	-	2000	1620	-	600	486	-
06								900	54	-	2000	120	-	1100	66	-
15								1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
44								900	396	-	2000	880	-	1100	484	-
24								1400	196	-	2000	280	-	600	84	-
4 26	83								5585	-		9406	-		3821	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				102	Åker, m.p. lättilera
				103	D:o d:o
					<u>Summa</u>
<u>Sävesteds socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
	1'-3' 6'-9' 14' 15' 20'-22' 28' 29' 30'				<u>Avdelning I.</u>
Årsjö			gen. ägov.		Greve Carl Claes Piper
kallat Skogvaktarens				1-10	arr. Håkan Andersson
hus litt. P.	1'-3' 6'-9' 14' 15' 20'-22' 28' 29' 30'				
Årsjö			gen. ägov.		Greve Carl Claes Piper
kallat Årsjö Betes-				11a-18	arr. Håkan Andersson
mark, litt. Q					
Årsjö	21 ¹		1/4	19-32	Greve Carl Claes Piper, arr. Valdemar Olsson,
d:o	20 ¹		1/4	33-66	Greve Carl Claes Piper, arr. Frans Lindborg,
d:o	14 ¹		1/4	67-76	Greve Carl Claes Piper, arr. Johan Jönsson
					<u>Summa</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Årsjö	14 ¹		1/4	77-103	Greve Carl Claes Piper,
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4 26	83								5585 -			9406 -			3821 -	
07								1400	98 -		2000	140 -		600	42 -	
02								900	18 -		2000	40 -		1100	22 -	
4 35	83								5701 -			9586 -			3885 -	
1 26									1769 -			2520 -			751 -	
1 01									1167 -			2020 -			853 -	
2 33									2766 -			4660 -			1894 -	
3 87						02			4314 -			7740 -			3426 -	
2 08						01			2304 -			4160 -			1816 -	
10 55						03			12360 -			21100 -			8740 -	

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning					
Ägofigurens nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registreringsnummer	Socken, by och hemman	
5	4	3	2	1	6

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C-D-E.</u>								
2-3+26	126	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	126	4,-	504	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	126	1,-	126	-				
3+26-4+7	81	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	81	3,-	243	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	81	1,-	81	-				
4+7-4+64	57	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	57	3,-	171	-				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av								
		äldre rörledning samt rö-								
		rens läggning och höljning m	57	2,60	148	20				
4+64-4+88	24	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	24	4,-	96	-				
		<u>Schaktning</u> , upptagning av								
		äldre rörledning samt rö-								
		rens läggning och höljning m	24	2,60	62	40				
4+88-6+10	122	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	122	4,-	488	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	122	1,40	170	80				
6+10-7+74	164	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	164	4,-	656	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	164	2,-	328	-				
7+74-7+82	8	<u>Nybyggnad</u> av trumma för								
		allmänna vägen Krageholm-								
	582	Överföres			3074	40				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	582	Överfört			3074	40				
		-Karlstorp. Trumman skall utföras av rör med minst 21" inre diameter. Arbetet utföres och bekostas av Herrestads härads vägdistrict. strikt.				-				
7+82-8+ +50=30	68	Inköp av 18" cementrör <u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning	m	68	4,-	272	-			
8+50=30- -30+88= =9+80	88	Inköp av 18" cementrör <u>Schaktning, rörens lägg-</u> ning och höljning	m	88	4,-	352	-			
30+88=9+ +80-11+30	150	Inköp av 15" cementrör <u>Schaktning, rörens läggning</u> och höljning	m	150	3,-	450	-			
			m	150	1,20	180	-	4640	40	
Tills.	888	<u>meter.</u> <u>Ommurning av utloppet vid</u> påle 2 st.		1	30,-	30	-			
		<u>Brunnar av betong med 0,80</u> m inre diameter, vid pålar- na 3+26, 4+7, 4+64, 5+70, 6+10, 7+10, 8+50=30, 9+80= Överföres								
					30	-	4640	40		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			30	-	4640	40		
		30+88 och 11+30 st.	9	55,-	495	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,80 m inre diameter; vid på- larna 7+74 och 7+82. Utfö- ras och bekostas av Herre- stads härads vägdistrikt st.	2		-	-	525	-		
		<u>Underlag</u> av trä för sträc- korna 5+50-6+10, 8+50-30- -30+88-9+80 och 10+80-11+ +30, därest det vid arbe- tets utförande skulle visa sig att jorden å dessa sträckor ejäger tillräck- lig fasthet för att kunna uppbära rören; förslagsvis för inköp av virke samt för arbete					200	-		
		<u>Ersättning</u> till lärarinnan fru Alvild Sjöstedt för skada å den av henne mellan pålarna 4+7 och 4+45 anlag- da trädgården					25	-		
		Överföres					5390	40		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					5390	40		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 10 % med</u>					509	60	5900	-
		<u>Dikessträckan E-F-G.</u>								
11+30-12+ +88	158	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	158	2,40	379	20				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m	158	1,20	189	60				
12+88-13+ +80	92	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	92	2,40	220	80				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m	92	1,40	128	80				
13+80-14+ +48	68	<u>Inköp</u> av 10" cementrör m	68	1,90	129	20				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m	68	1,40	95	20	1142	80		
<u>Tills.</u>	<u>318</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,60 m inre diameter; vid pålar- na 12+40, 12+88, 13+20, 13+ +80 och 14+48 st.	5	35,-			175	-		
		<u>Underlag</u> av trä för sträc- kan 12-12+40, öfrörest det vid arbetets utförande skulle visa sig att jorden								
		Överföres					1317	80	5900	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1317	80	5900	-
		A denna sträcka ej äger tillräcklig fasthet för att kunna uppbära rören. Förelagsvis för inköp av virke samt för arbete För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					40	-		
		<u>Dikessträckan G-H.</u>					112	20	1500	-
14+18-16+ +18	170	Inköp av 10" cementrör m	170	1,90	323	-				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m	170	1,20	204	-				
16+18-16+ +77	59	Inköp av 9" cementrör m	59	1,70	100	30				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m	59	1,10	64	90	692	20		
Tills.	229	meter.								
		Brunnar av betong med 0,60 m inre diameter; vid pålar- na 15, 16+18 och 16+77, st.	3	35,-			105	-		
		För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					102	80	900	-
		Överföres							8300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							8300	-
		<u>Dikessträckan H-I.</u>								
16+77-17+ +50	73	Inköp av 8" cementrör m	73	1,50	109	50				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m	73	1,-	73	-	182	50		
		Brunn av betong med 0,60 m inre diameter vid påle 17+ +50 st.	1	35,-			35	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med</u>					32	50	250	-
		<u>Dikessträckan I-K-L.</u>								
17+50-18+ +72	122	Inköp av 9" cementrör m	122	1,70	207	40				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m	122	2,-	244	-				
18+72-19+ +52	80	Inköp av 8" cementrör m	80	1,50	120	-				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m	80	0,90	72	-				
19+52-20+ +70	118	Inköp av 8" cementrör m	118	1,50	177	-				
		Schaktning, rörens lägg- ning och höljning m	118	2,20	259	60				
20+70-21+ +75	105	Inköp av 6" cementrör m	105	1,20	126	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
Övr.	425				1206	-			8550	-

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Dikesströken A-B-C-D-E.							
2	-	1,20				4,85	18" rör mellan pålarna 2 och 3+26.
+50	50	1,80				2: 1000	
3	50	1,80					
+26	26	1,60				5,10	
+26	-	1,55				5,15	15" rör mellan pålarna 3+26 och 4+64.
+50	24	1,60					
4	50	1,90				2: 1000	
+50	50	2,70				8	Fixpkt.: Kors och järndubb i grundmu- ren till Karlstorps småskola 0,60 m norr om S.Ö. knuten och 0,25 m över marken; belägen på höjden + 10,-.
+64	14	1,95				6,25	18" rör mellan pålarna 4+64 och 30+ +88=9+80.
5	36	2,55					
+50	50	1,75				2: 1000	
6	50	1,70					
+10	10	1,75				6,54	
+50	40	2,-				2: 1000	
7	50	2,60				4: 1000	
+10	10	2,60				6,94	
+50	40	2,70				2: 1000	
8	50	3,05					
8+50=30	50	1,80				7,22	
30+88= =9+80	88	1,65				1: 1000 7,31	15" rör mellan pålarna 30+88=9+80 och 11+30.
10	20	1,70					
Övf.	758						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	758						
10+50	50	2,30				2: 1000	
11	50	1,60					
+30	30	1,70				7,61	
Summa	888	meter.					
Dikessträckan E-F-G.							
11+30	-	1,55				7,74	12" rör mellan pålarna 11+30 och 13+80.
+50	20	2,20				6: 1000	
12	50	1,60					
+40	40	1,60				8,40	
+50	10	1,70				15: 1000	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i trädgårdskanten å egendomen Årsjö 20 ¹
+88	38	2,-				9,12	12,- m V. om punkt 12+70; belägen på
13	12	2,45				18: 1000	höjden + 11,355.
+20	20	1,65				9,50	
+50	30	1,40				4: 1000	
+80	30	1,65				9,74	
+80	-	1,60				9,79	10" rör mellan pålarna 13+80 och 14+48.
14	20	1,55				16: 1000	
+48	48	1,90				10,89	
Summa	318	meter.					
Dikessträckan G-H.							
14+48	-	1,90				10,89	10" rör mellan pålarna 14+48 och 16+18.
15	52	1,75				11,20	
+50	50	1,70					
Övf.	102						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	102						
16	50	1,60				6:1000	
+18	18	1,80				{11,91 11,93	9" rör mellan pålarna 16+18 och 16+ +77.
+50	32	1,85				15:1000	
+77	27	1,80				12,82	
<u>Summa 229 meter.</u>							
<u>Dikessträckan H-I.</u>							
16+77	-	1,80				12,85	8" rör mellan pålarna 16+77 och 17+ 50.
17	23	1,40				30:1000	
+25	25	1,55				14,29	
+50	25	1,60				68:1000 16,-	Fixpkt.: Kors och järndubb i grund- mur till svinstall å egendomen År- sjö 14', östra sidan, 0,40 m S. om N.Ö. knuten och 0,30 m över marken; belägen på höjden + 20,27.
<u>Summa 73 meter.</u>							
<u>Dikessträckan I-K-L.</u>							
17+50	-	1,60				16,-	9" rör mellan pålarna 17+50 och 18+ +72.
18	50	3,20				3:1000	
+50	50	2,80					
+72	22	1,40				16,36	
+72	-	1,35				16,39	8" rör mellan pålarna 18+72 och 20+ +70.
19	28	1,35				2:1000	
+52	52	1,30				16,55	
+84	32	1,95				32:1000 17,57	
20	16	2,55					
+50	50	2,65				2:1000	
Övf.	300						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	300					2.1000	
20+70	20	2,-				17,74	
+70	-	1,95				17,79	6" rör mellan pålarna 20+70 och 21+
21	30	1,80					+75.
+50	50	1,45				2.1000	
+75	25	1,40				18,-	
<u>Summa 125 meter.</u>							
<u>Sammandrag.</u>							
	888	Dikessträcken A-B-C-D-E					
	318		D:o		E-F-G		
	229		D:o		G-H		
	73		D:o		H-I		
	<u>125</u>		D:o		I-K-L.		
<u>Summa 1933 meter.</u>							

Vid arbetets utförande är att iakttagas:

- Att ommurningen vid påle 2 eller punkten A skall grundläggas till erforderligt djup under det öppna avloppets botten samt utföras av betong i blandningen 1:3:5;
- Att det öppna avloppets botten och slänter skola i erforderlig omfattning stensättas kring punkten A, därvid stensättningen skall utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband samt hopfogade med cementbruk.
- Att inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- Att rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant.
- Att sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor samt, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna.
- Att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- Att sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas.
- Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- Att fyllningen ej får innehålla sten.
- Att de enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren eller vederbörande ar-

rendator tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skall bekostas av jordägaren eller vederbörande arrendator.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m skola utföras med till 0,6 m inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med 0,6 m inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda brunnstegel.

Att brunnarna skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder av ett efter förhandenvarande förhållanden erforderligt antal täckdikesrör av tillräckliga dimensioner.

Att brunnarna skola omskolas med sten och groft grus.

Att brunnar, vilka ligga på raksträcka och ej i rågång eller invid väg, må utföras som täckta brunnar, därest jordägaren eller vederbörande arrendator iklöder sig risken för i framtiden möjligen inträffande olycksfall, orsakat av att locket brister eller fördärvas.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnaringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställt.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det

särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnringens sidor samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Krageholm den 1 maj 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Årsjö nr:is 1 och 28 uti Sövestads socken av Malmöhus län.

Mon. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 13 april 1934 förordnades

undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående

torrläggning av marker tillhörande Årsjö nr:is 1 och 28 uti Sövestads

socken av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning har det ut-

rönt, att densamma berör marker tillhörande Årsjö nr:is 14, 20 och

21 samt tvenne för vissa fastigheter inom Årsjö by gemensamma områden

kallade Årsjö betesmark litt. Q och Skogvaktarehus litt. P. Förrätt-

ningen berör alltså ej de i ansökningsen om densamma angivna fastighe-

terna, vilket även av sökanden medgivits /förrättningsprotokollets

§ 6/. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej

heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen

anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till

dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Nom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget 2,- km N.V. om Sövestads kyrka samt 1,- km norr om Krageholms slott. Å hithörande översiktskarta har detsamma utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett delvis öppet, delvis täckt dike, som från avvagningspåle 21+75 eller punkten L avrinner norr ut till ett större öppet avlopp vid avvagningspåle 2 eller punkten A, vilket upptagits för dikningsföretaget "Karlstorp - Alaröd av år 1926". Då det nuvarande diket emellertid ej utförts till erforderliga dimensioner, hava synemännen med beaktande av under förrättningen framförda yrkanden nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för de berörda markernas ändamålsenliga torrläggning. Enligt det av synemännen upprättade förslaget skall sålunda dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L upptagas samt utföras såsom täckt avlopp av cementrör med å förslagsritningarna närmare angivna dimensioner.

I detta sammanhang vilja synemännen framhålla, att de närmare prövat i vilken omfattning dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L bör komma till utförande såsom täckt avlopp, samt att de därvid funnit, att betydande fördelar komma att vinnas, därest densamma i sin helhet utföres som täckt dike. Utföres dikessträckan av fullgoda cementrör, torde ej heller fara föreligga för densammes framtida bestånd, enär det av analy-

ser av vatten från angränsande, likartade områden framgått, att vatten i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan. Men

För avloppet har särskild profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande detsamma djup och föreskrivna dimensioner i övrigt. Ävensom den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Det nya avloppet skall i hela sin sträckning följa det nuvarande diket med undantag för sträckan mellan pålarna 8+50=30 och 30+88=9+80, mellan vilka avloppet upptages rakt i nyskärrning. Avloppets läge i plan framgår i övrigt av hithörande plankarta.

Vid bestämmandet av avloppets dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppet, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,5 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägts. Såsom nu vattenskadade hava ansetts de marker, vilka ej med nuvarande avlopp kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvens läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det av-

fall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fall förlusten beräknats till 2:1000.

Mon. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför nybyggnad mellan pålarna 7+74 och 7+82 av trumma för allmänna vägen Krageholm-Karlstorp inom Herrestads härads vägdistrikt. Då synemännen anse det uppenbart, att det genomlopp, som nu finnes genom nämnda väg, tillkommit efter år 1880, skall det åligga Herrestads härads vägstyrelse att i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga trumman. I samband härmed skall vägstyrelsen likaledes i egen regi och på vägdistriktets bekostnad samt såsom anslutningsanordningar till trumman utföra tvenne brunnar omedelbart uppströms och nedströms vägen. Trumman och brunnarna skola utföras till de dimensioner, som närmare framgå av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ och förslagsritningarna.

Mon. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga att, därest företaget kommer till stånd, ersättning skall utgå för i samband med arbetets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som fastställas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar, därest överenskommenhet därom ej kan träffas mellan jordägaren och vederbörande arrendatorer. Till lärarinnan fru Alvild Sjöstedt skall för den skada, som i samband med företagets utförande kan uppkomma å den av henne mellan pålarna 4+7 och 4+45 anlagda trädgården, utgå ersättning med 25,- kr. Beträffande sådan av diknings-

företaget orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas

till V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets

genomförande till 10.200,- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt.

B/ har upprättats.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning de olika fastigheterna och områdena emellan, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet = 12.625,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/. Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta företag.

Samtliga i dikningssamfälligheten ingående marker skola gemensamt utgöra en dikningssamfällighet. Då betydande nivåskillnader förekomma mellan olika områden, har dikningssamfälligheten uppdelats i tvenne avdelningar, varje avdelning omfattande de ågofigurer, som när-

mare angivas i värderingslängden /Bil. Litt. A/. För att undersöka huruvida kostnaderna skola jämkas de båda avdelningarna mellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-76 med ett båtnadsvärde om 8.740,- kr., skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B-C-D-E, E-F-G och G-H utföras. Kostnaderna härför hava beräknats till 8.300,- kr.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 77-103 med ett båtnadsvärde om 3.885,- kr., skall kunna torrläggas, måste dels dikessträckorna H-I och I-K-L upptagas, dels visst arbete, beräknat till 200,- kr., utföras nedströms punkten H. Avdelningens egen torrläggningskostnad har alltså beräknats till 2.100,- /250+1630+200/ kr.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyttande till olika avdelningar, belöper relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
12625,- kr.	10200,- kr.	0,807920.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av den andra avdelningen, belöpa relativa kostnaderna för de båda avdelningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	8740,- kr.	8300,- kr.	0,949656
II	3885,- "	2100,- "	0,540540.

Av förestående utredning framgår, att avdelning II erhåller den lägsta relativa kostnaden, därest den utföres ensam och utan hjälp av

avdelning I. Kostnaderna skola därför jämkas jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:24 och avdelning II i enlighet därmed endast påföras kostnaderna för sin egen torrläggning eller 2.100,- kr. Relativa kostnaden för avdelning II belöper alltså till 0,540540. Återstående del av kostnaderna för diknings-samfällighetens torrläggning eller 8.100,- kr. påföres avdelning I, vars relativa kostnad då belöper till 0,926773.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd angives varje fastighets andel i de beräknade kostnaderna för företags utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företags utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas med belopp, som för varje särskild fastighet finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.

Företags utförande

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till detsamma utförande. Företaget skall alltså, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Företaget må påörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft och skall detsamma vara full-

bordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som finnas mest gynnsamma och betryggande.

Att jordägaren skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppet skall följa på marken utstakad och å plankartan närmare angiven sträckning.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador, samt fylla de fordringar på hållfasthet och tätthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid företagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare

framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna för rättning göldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för företaget bindande.

Mon. 8.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkunt detsamma.

Mon. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas de olika fastigheterna emellan, efter samma grunder som kostnaderna för detsammas första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons

Åverkan eller försummelse, må utföras på den försumliges bekostnad.

Tredskas denne att erlägga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tålas.

Enskilda täckdikesledningar få tillkopplas avloppet endast i vederbörliga brunnar. Spillvatten får inledas i detsamma först efter erforderlig rening.

Mon. 10.

Organisation m.m.

I företaget ingår ett flertal fastigheter med olika arrendatorer. Då sökanden emellertid äger samtliga dessa fastigheter och alltså är att anse som ensam delägare i företaget, skall särskild styrelse ej utses, utan äger sökanden eller hans rättsinnehavare att ensam handhålla med företagets utförande och framtida underhåll förenade angelägenheter.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos sökanden eller å Krageholms gods kontor.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Årsjö nr:ris 14 och 21 av år 1935". Avgift, varom förmäles i V.L. 11:85, skall utgå med 18,94 kr., vilket belopp sökanden äger att inbetalas till Länsstyrelsen i Malmöhus län, så snart denna förrättning tagit åt sig laga kraft.

Mon. 12.

Bevärbänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina

besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Krageholm den 1 maj 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

E. Alfr. Andersson,

Ola O. Larsson

Gode män.

Gradtabel.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
2	5,-	5,20	5,40	5,60	5,80	6,-	6,20	6,40	6,60	6,80	7,-
+50	5,60	5,80	6,-	6,20	6,40	6,60	6,80	7,-	7,20	7,40	7,60
3	5,80	6,-	6,20	6,40	6,60	6,80	7,-	7,20	7,40	7,60	7,80
+50	6,10	6,30	6,50	6,70	6,90	7,10	7,30	7,50	7,70	7,90	8,10
4	6,40	6,60	6,80	7,-	7,20	7,40	7,60	7,80	8,-	8,20	8,40
+50	6,80	7,-	7,20	7,40	7,60	7,80	8,-	8,20	8,40	8,60	8,80
5	7,20	7,40	7,60	7,80	8,-	8,20	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20
+50	7,50	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30
6	7,50	7,70	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50
+50	7,90	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90
7	8,-	8,20	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-
+50	8,10	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10
8	8,20	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20
+50	8,30	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30
9	8,40	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40
+50	8,45	8,65	8,85	9,05	9,25	9,45	9,65	9,85	10,05	10,25	10,45
10	8,50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50
+50	8,55	8,75	8,95	9,15	9,35	9,55	9,75	9,95	10,15	10,35	10,55
11	8,60	8,80	9,-	9,20	9,40	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60
+50	8,70	8,90	9,10	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70
12	9,30	9,50	9,70	9,90	10,10	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30
+50	9,60	9,80	10,-	10,20	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
13	10,30	10,50	10,70	10,90	11,10	11,30	11,50	11,70	11,90	12,10	12,30
+50	10,40	10,60	10,80	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40
14	11,-	11,20	11,40	11,60	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-
+50	11,80	12,-	12,20	12,40	12,60	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80
15	12,30	12,50	12,70	12,90	13,10	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30
+50	12,55	12,75	12,95	13,15	13,35	13,55	13,75	13,95	14,15	14,35	14,55
16	12,80	13,-	13,20	13,40	13,60	13,80	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80
+50	13,30	13,50	13,70	13,90	14,10	14,30	14,50	14,70	14,90	15,10	15,30
17	14,-	14,20	14,40	14,60	14,80	15,-	15,20	15,40	15,60	15,80	16,-
+25	15,-	15,20	15,40	15,60	15,80	16,-	16,20	16,40	16,60	16,80	17,-
+50	16,70	16,90	17,10	17,30	17,50	17,70	17,90	18,10	18,30	18,50	18,70
18	16,90	17,10	17,30	17,50	17,70	17,90	18,10	18,30	18,50	18,70	18,90
+50	17,-	17,20	17,40	17,60	17,80	18,-	18,20	18,40	18,60	18,80	19,-
19	17,-	17,20	17,40	17,60	17,80	18,-	18,20	18,40	18,60	18,80	19,-
+50	17,10	17,30	17,50	17,70	17,90	18,10	18,30	18,50	18,70	18,90	19,10
20	17,80	18,-	18,20	18,40	18,60	18,80	19,-	19,20	19,40	19,60	19,80
+50	18,70	18,90	19,10	19,30	19,50	19,70	19,90	20,10	20,30	20,50	20,70
21	18,70	18,90	19,10	19,30	19,50	19,70	19,90	20,10	20,30	20,50	20,70
+50	18,70	18,90	19,10	19,30	19,50	19,70	19,90	20,10	20,30	20,50	20,70

Krageholm den 1 maj 1935.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Sövestads socken.</u>				
	1'-3' 6'-9' gem. 14' 15' 20'-22' 28' 29' ägov. 30'		Årsjö; Greve Carl Claes Piper kallat Skogvaktarehus arr. Håkan Andersson litt. P.		1-10	1769,-	2520,-
	1'-3' 6'-9' gem. 14' 15' 20'-22' 28' 29' ägov. 30'		Årsjö; Greve Carl Claes Piper kallat Årsjö Betesmark arr. Håkan Andersson litt. Q		11a-18	1167,-	2020,-
1/4	21 ¹		Årsjö; Greve Carl Claes Piper arr. Valdemar Olsson		19-32	2766,-	4660,-
1/4	20 ¹		D:o ; Greve Carl Claes Piper arr. Frans Lindborg		33-66	4314,-	7740,-
1/4	14 ¹		D:o ; Greve Carl Claes Piper arr. Johan Jönsson		67-76	2344,-	4160,-
					77-103	5701,-	9586,-
						<u>18061,-</u>	<u>30686,-</u>

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
	Rel.kostn. 0.996773	Rel.kostn. 0.540540				Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor									
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751,-	696,01					696,01	6,82	40,88	
853,-	790,54					790,54	7,75	46,46	
1894,-	1755,31					1755,31	17,21	103,16	
3426,-	3175,12					3175,12	31,13	186,60	
1816,-	1683,02								
5885,-		2100,-				3783,02	37,09	222,33	
12625,-	8100,-	2100,-				10200,-	100,-	599,43	
Krageholm den 1 maj 1935. Å tjänstens vägnar: C.H. Waller Statens lantbruksingeniör. B. Alfr. Andersson Ola O. Larsson, Gode män. Vidimeras ex officio: <i>C.H. Waller</i>									

Hemmanstal	Registrernummer	Littera å kartan	<u>S o c k e n</u> Hemman och jordägare	Sökande och med dem liksfälda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M

2*0467

DIARIE Nr 11105

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JUN. 1936

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Årsjö n:ris 14 o. 21
av år 1935"

uti Sövestads socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1935.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 december 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 10 januari 1936.
På Kungl. Lantbrukstygnsens vägnar:
Albert Lennh.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Årsjö nr:ris 14 o. 21

av år 1935"

uti Sövestads socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1935.

Sedan undertecknad handlagt
syneförrättning för "Dikningsföretaget Årsjö nr 14 och 21 av år 1935"
uti Sövestads socken av Malmöhus län,
har jag anmodats upprätta sådana
handlingar, som erfordras för sökande
av dels bidrag från statens avdiknings-
anslag, dels lån från statens avdik-
ningslånefond till företagets utförande.
Med anledning härav får jag under
hänvisning till vid syneförrättningen
upprättade handlingar och ritningar
härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Torrläggningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget 2,- km N.V. om Sövestads kyrka samt 1,- km norr om Krageholms slott. De berörda markerna, vilka utgöres av dels åker, dels ängs- och odlingsbara områden, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 13 april 1934 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 17 april 1935, varefter förrättningen avslutades den 1 maj

samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil.

III/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

I dikningsföretaget ingår ett flertal fastigheter och bruksdelar, vilka dock samtliga ägas av greve Carl Claes Piper & Krageholm. Då denne under förrättningens handläggning förklarat sig vilja söka såväl bidrag som lån av statsmedel till företagets utförande /förrättningsprotokollets § 15/, föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synmännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 av synmännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 14,90 har åker samt 0,83 har äng och odlingsmark eller tillsammans 15,73 har inägojord.

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre per timme

samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda;

Dikning m.m.	10.200,- kr.
Syneförrättning	599,43 "
Betänkande	121,56 "
Vattendomstolsavgift	<u>18,94 "</u>
Summa	<u>10.939,93 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 695,- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Jordvärde efter torrläggningen	30.686,- kr.
" före "	18.061,- "
Värdeförhöjning	12.625,- "
Kostnad	10.939,93 "
Rel. kostnad	0,87
Bidrag 1 % av kostnaderna	45,45.

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1942.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 4.970,- kr., dels lån från statens avdikningslånefond med 5.970,- kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Diariébevis	Bil. III
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning lån sökes från statens av- dikningslånefond	Bil. IV
Arvodesräkningar	Bil. V och VI
Syreförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 2 blad.	

Malmö 1 juli 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och läroverkandes andel i kost-
naderna samt föreslagna bidrag- och lä-
roverbelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Lövestads socken.</u>			
gem. agr.	1'-3' 6'-9' 14'-15' 20'-22' 23'-24' 30'	Ärsjö halfat Photograf- tårn lit. P.	Erere Carl Claes Piper av. Håkan Andersson	1-10	1 26
gem. agr.	1'-3' 6'-9' 14'-15' 20'-22' 23'-24' 30'	Ärsjö halfat Ärsjö be- f. mark lit. Q	Erere Carl Claes Piper av. Håkan Andersson	11a-18	1 01
1/4	21'	Ärsjö;	Erere Carl Claes Piper av. Waldemar Olsson	19-32	2 33
1/4	20'	ge;	Erere Carl Claes Piper av. Frans Lindborg	33-66	3 87
1/4	14'	ge;	Erere Carl Claes Piper av. Johan Jönsson	67-76 77-103	6 43
			Summa	14 90	83
Del. kostnad			0.87.		
Bidrag i % av kostnaderna			45.45.		

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
751 -		696 01	40 88	8 29	1 13	746 31	339 20	407 11	
853 -		790 54	46 46	9 42	1 28	847 70	385 28	462 42	
1894 -		1755 31	103 16	20 92	2 84	1882 23	855 47	1026 76	
3426 -		3175 12	186 60	37 84	5 14	3404 70	1547 44	1857 26	
5701 -		3783 02	222 33	45 09	8 55	4058 99	1844 81	2214 18	
14625 -		10220 -	599 43	121 56	18 94	10939 93	4972 20	5967 73	
<i>Utgjort i juli 1935</i> <i>G. H. Wallin</i> <i>Statens lantbruksingenjör.</i>									

Sammandrag av beräknade kostnader.

Toulläggning	10.200.- kr.
Lyneffrättning	599.43 "
Beträskande	121.56 "
Vattendomsstolsavgift	18.94 "
Summa	<u>10.939.93 kr.</u>

Malmö i juli 1935.
L. H. Waller
Statens lantbrukingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.939 kronor 93 öre.

Stockholm den 10 januari 1936.

På Kungl. Lantbrukerstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 1 maj 1935 avslutad laga syneförrättning angående "Dikningsföretaget Årsjö n:ris 14 och 21 av år 1935" uti Sövestads socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 9 juli 1935.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75
Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Bil. IV.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Årsjö n:ris 14 och 21 av år 1935" uti Sövestads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

gem.	Årsjö; kallat	1 1 1 -3	Greve Carl Claes Piper
ägov.	Skogvaktarehus	1 1 6 -9	arr. Håkan Andersson
	Litt. P	1 1 14, 15	
		1 1 20 -22	
		1 1 28, 29	
		1 30	

gem.	Årsjö; kallat	1 1 1 -3	Greve Carl Claes Piper
ägov.	Årsjö betes-	1 1 6 -9	arr. Håkan Andersson
	mark Litt. Q	1 1 14, 15	
		1 1 20 -22	
		1 1 28, 29	
		1 30	

1/4 mtl.	Årsjö	1 14	Greve Carl Claes Piper arr. Johan Jönsson
1/4 "	D:o	1 20	Greve Carl Claes Piper arr. Frans Lindberg
1/4 "	D:o	1 21	Greve Carl Claes Piper arr. Valdemar Olsson.

Malmö i juli 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Gröningsföretaget Aursjö m. m. 14 okt 31 av år 1935
inom *Storvads* sock. *en*
av *Neahrholm* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i <i>syneförhållningshandlingarna</i> 2 exemplar <i>ä</i>	4	—
Betänkande, sid. <i>4</i> "	12	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar <i>(2 + 5.0,50)</i> <i>ä</i>	4	50
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. <i>1/4</i> dagar	3	—
Kopia av plankartan <i>ä</i> väv <i>(31.20 - 2.39)</i>	28	81
" " profiler och sektioner <i>0.75 (24.20 + 6)</i>	22	65
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor <i>(56 + 6 + 10)</i> "	39	60
Inhäftning av handlingar: <i>1. häfte synehandlingar</i> <i>2. " betänkande</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	121	56

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Hemmings, Ljunger, v. Stenestads*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Neahr den *24 jani* 19*35*.

E. J. Kärre

Statens lantbruksingeniör.

Kärran för profils l. v.
E. J. Kärre

314

M 2-0467 359/35

DIARIE Nr 11105
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 december 1935 för
"dikningsföretaget Årsjö nr 14 och 21 av år 1935" i Sövestads socken av
MALMÖHUS LÄN

2 riksd. 2 huvuds.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av femtusenniohundrasextio (5.960) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av fyratusenniohundrasjuttio (4.970) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *ansam* undertecknad, som av vederbörande intressenter ~~utsetts till styrelse~~ *förtroende-* ~~man~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~ och förbind ~~er~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

x) Lånet minskat genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 17 juli 1936 till 5.580 kronor.

xx) Bidraget minskat genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 17 juli 1936 till 4.650.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kragelsbo den 18 maj 1936.
Carl Olof Piper

Att

Yvonne Carl Olof Piper

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. A. Hallén
Lantbruksingenjör
Adress Kragelsbo

Lennart Rosenqvist
Bekräftande
Adress Kragelsbo

Med stöd av Kungl. brevet den 13 december
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 17 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Olof Piper

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

13/12 35

Förteckning

DIARIE Nr 15532
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUL 1935

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Årsjö nr 25" år 1935" uti Sövestads socken, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

gem.	Årsjö; kallat	1 1 1 3	Greve Carl Claes Piper
ägöv.	Skogvaktare-	1 1 6 9	arr. Håkan Andersson
	hus Litt. P	1 1 14 15	
		1 1 20 22	
		1 1 28 29	
		1 1 30	
~~gem.~~	~~Årsjö; kallat~~	~~1 1 1 3~~	~~Greve Carl Claes Piper~~
~~ägöv.~~	~~Årsjö betes-~~	~~1 1 6 9~~	~~arr. Håkan Andersson~~
	~~mark Litt. Q~~	~~1 1 14 15~~	
		~~1 1 20 22~~	
		~~1 1 28 29~~	
		~~1 1 30~~	
1/4	mtl. Årsjö	1 14	Greve Carl Claes Piper
			arr. Johan Jönsson
1/4	" D:o	1 20	Greve Carl Claes Piper
			arr. Frans Lindberg
1/4	" D:o	1 21	~~Greve Carl Claes Piper~~
			arr. Valdemar Olsson.


Malmö 1 juli 1935.

Coth
1935.

C. A. Malm

Statens lantbruksingeniör.

and-ff



1936 den 17 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bikningsföretaget Årejö nr 14 och 21 av år 1935"
i Sövestads socken av Malmöhus län.

Lån 5.960 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 13 december 1935. Lånet minskat genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut den 17 juli 1936 till 5.580 kronor.
Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

socknen, by
och hemman

Kartal

Reg. nr

Ägares namn

Sövestads socken.

Årejö

gem. ägov.

1 1
1 - 3 .
1 1
6 - 9 .
1 1
14 . 15
1 1
20 - 22 .
1 1
23 . 29 .
1
30

Greve Carl Olof Piper

Stockholm den 17 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm



7.

Godk. 17/7 1936

359/35

DIARIE Nr 11106

K LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JUN. 1936

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande sakägare.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Årsjö n:ris 14 och 21 av år 1935" uti Sövestads socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 13 december 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 5960,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4970,- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Ensam intressent: Greve Carl Claes Piper,

Krageholm.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 18 maj 1936. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan och föreslås till godkännande.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Torrlägningsarbetet, däri inräknat vid syneför-

rättningen fastställt ersättningsbelopp 9500,- kr.

Syneförrättningen √ 599,43 kr.

Betänkandet √ 121,56 "

Domstolsavgift √ 18,94 " √ 739,93 "

Summa 10239,93 kr.

Malmö den 19 maj 1936.

C. A. Nauis

Statens lantbruksingeniör.

Ben. kost. 10.939.93