

1919

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Ritningsarkiv.

Förslag
till

"Dilningsföretaget Öja-Folkeestorp
år 1934"


uti Öja och Hedeslöga socknar
av Mälars län.

Upprättat vid synförrättning år 1934 av

Blas. Henric Wahl.

Statens Lantbruksingenjör

Skala 1:4000



Vidimeras
ex officio:

B. H. Wahl.


M 2*0468

JTN.Nr 001

Nr 382 Malmström 2 rit

Nr 382 Malmström 2 rit

M 2*0468




Förslag
till
"Dilningsföretaget Öja-Follesäter av år 1934"
uti Öja och Follesäter socknar
av Malmörens Län.
Uppgräddat vid synförmåttning år 1934 av

Blas. Henric Wall.
Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbrukstyrelsens
Ritningsarkiv.


Alternativ I.

Förslag till trumma för utfartsvägen vid påle 8+57.
Skala 1:50.




Alternativ II.

Förslag till trumma.
Skala 1:50.




Alternativ II


Förslag till intag vid påle 8+11.
Skala 1:50



Alternativ II.
Förslag till omgrävning vid påle 4+40.
Skala 1:50.



Vidimeras
ex officio:
B.H. Wall



Höjd- och sektionsskala 1:100
Längdskala 1:4000
1 0 50 100 200 300 m.

M 2*0468

19145

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1935

Avskrift.

Handlingar

till


"Dikningsföretaget Öja-Folkestorp
av år 1934"

uti Öja och Hedeskoga socknar
av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning
år 1934.

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Öja-Folkestorp
av år 1934"
uti Öja och Hedeskoga socknar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1934.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker tillhörande Öja nr
7 m.fl. hemman uti Öja och Hedeskoga
socknar av Malmöhus län.

År 1934 den 27 oktober inställde sig undertecknad förrätt-
ningsman jämte skiftesgodemännen Martin Nilsson i Öja nr 4 och
Sven Isaksson i Öja nr 23 hos lantbrukaren Jöns Larsson, Folkes-
torp nr 2 för att jämlikt Länsstyrelsens för förrättningsmannen
utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående torrlägg-
ning av marker tillhörande Öja nr 7 m.fl. hemman uti Öja och Hede-
skoga socknar av Malmöhus län. Kungörelser om förrättningens före-
tagande denna dag hade förrättningsmannen den 4 innevarande okto-
ber översänt till pastorsämbetena i Öja, Hedeskoga och Ystads för-
samlingar och hade dessa kungörelser /Bil. nr 2-4/ enligt & de-
samma tecknade bevis upplästs i vederbörande kyrkor. Då förrätt-
ningen torde beröra den Lunds Domkyrka tillhöriga fastigheten 1/8
mtl. Folkestorp nr 8, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelser
na i V.L. 10:41 den 4 oktober till Länsstyrelsen översänt ett exem-
plar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte fredagen den 5 okto-
ber 1934 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare had
förrättningsmannen den 5 oktober översänt underrättelser om för-
rättningen. Över dessa försändelser hade i lag föreskriven för-
teckning /Bil. nr 5/ upprättats.

Följande sakägare och ombud hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Nils Andersson, Öja nr 7, Äg. 16/128 mtl. Öja 7¹² och 27/160 mtl.

Öja 10¹⁰ uti Öja socken.

Av övriga sakkägare och ombud.

Fredrik Andersson, Tegelbruksgården, arr. Nils Andersson tillhörig-

ga 16/128 mtl. Öja 7¹² och 27/160 mtl. Öja 10¹⁰;

Fru Elin Andersson, Öja nr 7, Äg. 49/128 mtl. Öja 7² uti Öja socken
genom maken, Ture Andersson utan fullmakt;

Slaktaremmästaren G.A. Pettersson, Fridhemsgården, Äg. avs. Öja 7⁷,

kallad Gränsbacken nr 3 och avs. Öja 7⁸, kallad Gränsbacken nr

4 genom vaktmästare Sven Nilsson, Ystad, enligt fullmakt /Bil.

nr 6/;

Johan Nilsson, Folkestorp nr 8, Äg. 3/16 mtl. Öja 10⁸ uti Öja socken

samt arr. den Lunds Domkyrka tillhöriga fastigheten 1/16 mtl.

Folkestorp 8¹ uti Hedeskoga socken;

Martin Göransson, Folkestorp nr 4, Äg. 1/3 mtl. Folkestorp 4¹ uti

Hedeskoga socken;

Jöns Larsson, Folkestorp nr 2, Äg. 1/64 mtl. Öja 10⁷ uti Öja socken

och 3/16 mtl. Folkestorp 2² uti Hedeskoga socken;

Ola Ivarsson, Folkestorp nr 2, Äg. 5/32 mtl. Folkestorp 2⁴;

Per Olsson, Sofielund, Äg. stadsgågan nr 582 inom Ystads stad;

A.B. Ystads Franska Ångkvarn, Äg. stadsgågan nr 583 inom Ystads stad

genom kämrer Axel Weimard enl. fullmakt /Bil. nr 7/;

Fröken Gärda Göransson, Ystad, Äg. stadsgågan nr 584 inom Ystads stad;

Drätselkammaren i Ystads stad genom stadsingenjören Carl G. Carlsson

enl. fullmakt /Bil. nr 8/;

Hedeskoga Energiförening genom ordföranden, folkskolläraren Alfred

Hansson i Hedeskoga;

Domkyrkorådet i Lund genom domkyrkokamrer E. Grönqvist i Lund enligt fullmakt /Bil. nr 9/;

Terrnäggningsföretaget Öja-Ystads dikning av år 1930 genom trädgårdsmästare Otto Fremberg, Kockahejdan.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet upplästes och bilades protokollet såsom Bil. nr 1.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde tänkas beröras av förrättningen, ävensom profilritning över den sträckning, där sökanden yrkat att avlopp skulle upptagas. Även meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid de yrkanden angående avlopps upptagande, som under förrättningen komme att göras, hade att hänföra sig till numren på de vid förundersökningarna avvägda samt å plan- och profilritningarna utmärkta pålarna.

§ 5.

Nils Andersson förklarade, att han med sin ansökan om synförrättningen avsåg att få vissa, nu vattenskadade marker under hans fastigheter Öja 7¹² och Öja 10¹⁰ nöjaktigt torrlagda. Han yrkade därför, att det nuvarande avloppet skulle upptagas till erforderliga dimensioner från påle 11+40 i gränsen mellan Öja och Hedeskoga socknar, söder ut till dess erforderligt fall erhöles. Andersson hade nu ej något bestämt yrkande, om huruvida avloppet helt eller delvis skulle utföras som öppet eller täckt dike, enär denna fråga vore beroende av vilket alternativ, som ställde sig fördelaktigast ur ekonomisk synpunkt.

§ 6.

Jöns Larsson yrkade att avloppet skulle upptagas till påle 13+76 i rågången mellan Folkestorp 2² och Folkestorp 8¹. Han förklarade sig villig att såsom sökande biträda förrättningen samt undertecknade därom särskild förening, vilket av synemännen vitsordades och prövades lämpligt /Bil. nr 10/.

§ 7.

Domkyrkokamrer Grünquist hade ej något särskilt yrkande beträffande fastigheten Folkestorp 8¹, men förklarade att Domkyrkorådet ej ville såsom sökande biträda förrättningen.

§ 8.

Ture Andersson, ombud för fru Elin Andersson, förklarade, att hans huvudman ej hade någon nytta av det planerade dikningsföretaget, därest avloppet ej komme att utföras som täckt dike. Endast under förutsättning att avloppet upptoges som täckt dike, vore hon villig bidra till kostnaderna för detsamma utförande.

§ 9.

Stadsingeniör Carl G. Carlsson företedde ett av t.f. lantbruksingeniör David Larsson år 1930 upprättat förslag till trumma under landsvägen mellan pålarna 0 och 0+17, den s.k. Risabron. Trumman hade sedermera utförts av Ystads stad åren 1933-1934 i enlighet med Larssons förslag. Trumman vore enligt stadsingeniör Carlsson utförd till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för full torrläggning av ovanför liggande marker.

§ 10.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att det för torrläggning av sökandenas marker erfordrades att avloppet utsträcktes endast till pålarna 4 eller 3+50 och att företaget alltså ej komme att beröra vare sig stadshögarna 582-584, fastigheterna 5 8 eller fastigheten Folkestorp 2⁴, förklarade Gärda Öbransson, Per Olsson, Ola Ivarsson, ombudet för Ystads Franska Ångkvarn, kamrer Weimard samt ombudet för slaktaremästare G.A. Pettersson, vaktmästare Sven Nilsson att de ej påfordrade att avloppet utsträcktes längre än vad som erfordrades för torrläggning av sökandenas marker.

§ 11.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 12.

Då intet ytterligare förekom upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos Jöns Larsson, Folkestorp nr 2, tisdagen den 27 november 1934 kl. 9.30

f.m.

Folkestorp den 27 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Martin Nilsson Sven Isaksson

Gode män.

År 1934 den 27 november inställde sig synemännen åter hos

lantbrukaren Jöns Larsson, Folkestorp nr 2, för att fortsätta syne-

förrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Nils Andersson, Öja nr 7;

Martin Göransson, Folkestorp nr 4;

Jöns Larsson, Folkestorp nr 2;

§ 13.

Till protokollet skulle antecknas att Martin Göransson under

synegången den 27 sistlidne oktober påyrkat, att avloppet skulle upp-

tagas till påle 15+24 i rågången mellan Folkestorp nr 8 och Folkes-

torp nr 4. Göransson hade förklarat sig villig att såsom sökande bi-

träda förrättningen samt därom undertecknat särskild förening /Bil.

nr 10/, vilket av synemännen vitsordats och prövats lämpligt.

§ 14.

Även skulle till protokollet antecknas att Nils Andersson un-

der synegången den 27 sistlidne oktober framhållit, att sökandena ej

påyrkade att avloppet skulle utföras såsom tvekt ledning uppströms

utfartsvägen vid påle 8+61. Däremot vore det önskligt om avloppet

kunde utföras såsom täckt ledning nedströms omnämnda utfartsväg.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företags utförande och avlopps upptagande, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Förslagshandlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

Ersättningslängderna såsom Bil. Litt. Da, Db och De.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. E med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde sig de detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L.

11:85.

§ 18.

Överlämnades till Nils Andersson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 19.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter i styrelsen tegelbruksägaren

Nils Andersson, Öja nr 7 per Ystad, tillika ordförande och verkställande ledamot samt lantbrukaren Jöns Larsson, Folkestorp nr 2 per Ystad.

§ 20.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företags utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag eller från annat liknande anslag. De uppdrogo åt tegelbruksgären Nils Andersson, Öja nr 7 per Ystad att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 21.

Meddelade förrättningsmannen att till företaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i mom. 10 av synemännens utlåtande skulle förvaras hos styrelsens ordförande eller alltså hos tegelbruksgären Nils Andersson, Öja nr 7 per Ystad.

§ 22.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Folkestorp den 27 november 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallbr

Statens lantbruksingeniör.

Martin Nilsson

Sven Isaksson.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av mark till Öja nr 7 i Öja socken av Malmöhus län.

Öja den 24/3 1933.

Nils Andersson.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 28 mars 1933.

Fr. Ramel.

T. Kinnman.

Bil. nr 2.Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Öja nr 7 m.fl. hemman uti Öja och Hedeskoga socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Jöns Larsson, Folkestorp nr 2, lördagen den 27 innevarande oktober kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels fastigheterna Öja 7,

⁵ 7 ⁸ ¹² ⁷ ⁸ ¹⁰ ²
7, 7, 7, 7, 10, 10 och 10 uti Öja socken, Folkestorp 2,

⁴ ¹ ¹
2, 4 och 8 uti Hedeskoga socken samt stadsägorna nr:ris 582, 583

och 584 inom Ystads stad, dels allmänna vägen Ystad - St. Herrestad

inom Ystads stad och Herrestads härads vägdistrikt.

Malmö den 4 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 7 okt. 1934 för Öja för-

samling i Öja kyrka betygar:

Aug. Ahlner

p.l.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Öja nr 7 m.fl. hemman uti Öja och Hedeskoga socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Jöns Larsson, Folkestorp nr 2, lördagen den 27 innevarande oktober kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstüdeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels fastigheterna Öja ² 7, ⁵ 7,
⁷ 7, ⁸ 7, ¹² 7, ⁸ 10 och 10 uti Öja socken, Folkestorp ² 2, ⁴ 4 ¹ och
¹ 8 uti Hedeskoga socken samt stadsägorna nr:ris 582, 583 och 584 inom
Ystads stad, dels allmänna vägen Ystad - St. Herrestad inom Ystads
stad och Herrestads härads vägdistrikt.

Malmö den 4 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 7 okt. 1934 för Hedeskoga församling i Hedeskoga kyrka betygar:

Gösta Rignell

v. komminister.

Bil. nr 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Öja nr 7 m.fl. hemman uti Öja och Hedeskoga socknar av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Jöns Larsson, Folkestorp nr 2, lördagen den 27 innevarande oktober kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels fastigheterna Öja 7, 5, 7, 8, 12, 7, 8 och 10 uti Öja socken, Folkestorp 2, 7, 7, 7, 7, 10, 10 och 10 uti Öja socken, Folkestorp 2, 4, 1 och 1 uti Hedeskoga socken samt stadsägorna nr:ris 582, 583 och 584 inom Ystads stad, dels allmänna vägen Ystad - St. Herrestad inom Ystads stad och Herrestads härads vägdistrikt.

Malmö den 4 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 7. 10. 1934 för Ystads

stadsförsamling i S:ta Maria kyrka betygar:

Erik Falkstedt

kyrkoadj.

Stämpel.

Bil. nr 5.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsånts vid syneförrätt-
ning angående terrläggning av marker tillhörande Öja nr 7 m.fl. hem-
man uti Öja och Hedeskoga socknar, Malmöhus län.

Adressat.

Adress. Datum för un-
derrättelsens
avsändande.

1.

2.

3.

Pastorsämbetet i Öja församling,
/kungörelse/

St. Herrestad 4/10 1934

Pastorsämbetet i Hedeskoga församling,
/kungörelse/

Ystad, " "

Pastorsämbetet för Ystads stad,
/kungörelse/

"

"

"

Länsstyrelsen i Malmöhus län,
/avskrift av kungörelsen/

Malmö " "

Nämndeman Martin Nilsson, /god man/,
Öja nr 4,

Ystad " "

Lantbr. Sven Isaksson, /god man/,
Öja nr 24,

"

"

"

Lantbr. Nils Andersson, Öja nr 7,

"

5/10 "

Arr. Fredrik Andersson, Tegelbruksgården,

"

"

"

Fru Elin Andersson, Öja nr 7,

"

"

"

Lantbr. Jöns Larsson, Folkestorp nr 2,

"

"

"

Lantbr. Johan Nilsson, Folkestorp nr 8,

"

"

"

Lantbr. Martin Göransson, Folkestorp nr 4,

"

"

"

1.

2.

3.

Lantbr. Ola Ivarsson, Folkestorp nr 2, Ystad, 5/10 1934

Lantbr. Per Olsson, Sofielund,
/stadsäga 582/

Arr. Trädgårdsmäst. N. Johnsson,
Sofielund,

Trädgårdsmäst. Eric Fremberg, Risabron,

Frök. Gärda Göransson, Trädgårdsgat.,

A/B. Ystads Franska Ångkvarn,

Frök. Anna Andersson, Gränsbacken,

Slaktaremäst. G.A. Pettersson,
Fridhemsgården,

Drätselkammaren,

Ordf. i Hedeskoga Energiförening,
Folkskolläraren Alf. Hansson, Hedeskoga,

Domkyrkorådet,

Lund

Ordf. i styrelsen för Öja-Ystad dikning av år 1930,
Trädgårdsmäst. Otto Fremberg, Kockahejden, Ystad

Malmö den 5 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Waller

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.

Ystad den 24. 10. 1934.

Fullmakt för innehavaren att min talan föra samt minröst-
rätt utöva vid sammanträde den 27/10 1934 för synförrättning an-
gående torrläggning av marker tillhörande Öja nr 7 m.fl. hemman
uti Öja och Hedeskoga socknar.

G.A. Pettersson

Bevittnas:

H. Jönsson

Karl Jönsson

Ystad.

Ringgatan, Ystad.

Bil. nr 7.

Fullmakt för kamrer Axel Weimard, Ystad, att vid sammanträde

d. 27/10 angående torrläggning av marker tillhörande Öja nr 7 m.fl.

hemman utöva vår röst rätt, godkännande vi vad ombudet lagligen gör
och låter.

Ystad den 27/10 1934.

AKTIEBOLAGET
YSTADS FRANSKA ÅNGQVARN

Hugo Almgren, Olåsligt.

Bevittnas:

Olåsligt

S. Gustafsson.

Bil. nr 8.Fullmakt.

för stadsingenjören Carl G. Carlsson eller den, han i sitt ställe

förordnar att vid det eller de sammanträden, som komma att hållas

för syneförrättning ang. torrläggning av mark, tillhörande Öja nr

7 m.fl. hemman uti Öja och Hedeskoga socknar av Malmöhus län, föra

staden Ystads talan och bevaka dess rätt.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ystad den 24 oktober 1934.

Å drötselkammararens vägnar:

Hj. Carlsson

/ Hans Brandt.

Bevittnas:

Sture Persson

Henry Svärd.

Bil. nr 9.Fullmakt

för Domkyrkokamrer E. Grönqvist i Lund eller den han i sitt ställe sätter att vid de sammanträden, som komma att hållas i anledning av syneförrättning angående torrläggning av marker, tillhörande Öja nr 7 m.fl. hemman uti Öja och Hedeskoga socknar, iakttaga och bevaka Lunds Domkyrkas rätt och bästa samt å Domkyrkorådets i Lund vägnar tala och svara.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lund den 24 oktober 1934.

För Domkyrkorådet i Lund:

Yngve Brillioth.

/ Albert Eklundh

Sigill.

Bil. nr 10.Förening.

Undertecknade förena sig härmed och göra gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av marker, tillhörande Öja m.fl. hemman uti Öja och Hedeskoga socknar av Malmöhus län.

Folkestorp den 27 oktober 1934.

Jöns Larsson

Martin Öhransson.

Vitsordas:

C.H. Wallér,

Martin Nilsson,

Sven Isaksson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Värderingslämnd</u> och <u>Huvdeförteckning.</u>																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Öja socken.</u>					
Öja	² 7		⁴⁹ 128		<u>Eru Elin Andersson.</u> 1 Åker, m.p.lera 2 Dio , dio 3 Dio , dio 4 Dio , dio 5 Dio , dio 6 Dio , dio <u>Summa</u>
Öja	¹² 7		¹⁶ 128		<u>Mils Andersson.</u> <u>Arr. Fredrik Andersson.</u> 7 Åker, m.p.lera 8 Dio , dio 9 Dio , dio 10 Dio , dio 11 Lertag <u>Summa</u>
Öja	⁷ 10		1/64		<u>Jöns Larsson.</u> 12 Åker, m.p.lera 13 Dio , dio 14 Äng , dio <u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07							1600	112	-	2200	154	-	600	42	-
	21							1600	336	-	2200	462	-	600	126	-
	26							1600	416	-	2200	572	-	600	156	-
	18							1700	306	-	2200	396	-	500	90	-
	15							1200	180	-	2200	330	-	1000	150	-
	06							1700	102	-	2200	132	-	500	30	-
	93								1452	-		2046	-		594	-
	06							1600	96	-	2200	132	-	600	36	-
	05							1200	60	-	2200	110	-	1000	50	-
	65							1700	1105	-	2200	1430	-	500	325	-
	19							1200	228	-	2200	418	-	1000	190	-
						05										
	95					05			1489	-		2090	-		601	-
	14							1600	224	-	2000	280	-	400	56	-
	17							1100	187	-	2000	340	-	900	153	-
			03					200	6	-	1000	30	-	800	24	-
	31		03						417	-		650	-		233	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Öja	10 ¹⁰ 10		~~27~~ 160		Överfört 15 Äng, m.p.lera 16 Märgelgrav ~~Summa~~ <u>Wils Andersson.</u> <u>Arr. Fredrik Andersson.</u> 17 Åker, m.p.lera 18 Lertag 19 Åker, m.p.lera 20 D:o , d:o 21 D:o , d:o 22 Äng, d:o 23 D:o , d:o 24 Märgelgrav, 25 D:o , 26 D:o , 27 D:o , 28 D:o , 29a Åker, m.p.lera 29b D:o , d:o 30 Äng , odlm., d:o Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
31		03							417 -			650 -		233 -		
		05						200	10 -	1000		50 -		800	40 -	
						01										
31		08				01			427 -			700 -		273 -		
08								1800	144 -	2000		160 -		200	16 -	
						07										
19								1600	304 -	2000		380 -		400	76 -	
11								1000	110 -	2000		220 -		1000	110 -	
23								1600	368 -	2000		460 -		400	92 -	
		26						200	52 -	1000		260 -		800	208 -	
		04						200	8 -	1000		40 -		800	32 -	
						01										
						02										
						01										
						03										
						01										
12								1100	132 -	2000		240 -		900	108 -	
18								1800	324 -	2000		360 -		200	36 -	
		18						1200	216 -	1800		324 -		600	108 -	
91		48				15			1658 -			2444 -		786 -		

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört 31 Äng, odlm., m.p.lera 32 D:o, d:o, d:o 33a D:o, d:o, kårrtorv p. lera 33b D:o, d:o, m.p.lera 34 D:o, d:o <u>Summa</u> Öja 10⁸ 3/16 Johan Nilsson. 35 Åker, m.p.lera 36 D:o, d:o 37 D:o, d:o <u>Summa</u>
<u>Hedeskoga socken.</u> Folkestorp	2 ²		3/16		<u>Jöns Larsson.</u> 38 Åker, m.p.lera 39 D:o, d:o 40 Äng, odlm., d:o 41 D:o, d:o, kårrtorv p. lera 42 D:o, d:o, d:o 43 D:o, d:o, d:o 44a Åker, m.p.lera Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
91		48				15			1658	-		2444	-		786	-
		14						900	126	-	1800	252	-	900	126	-
		05						900	45	-	1800	90	-	900	45	-
		1 40						600	840	-	1800	2520	-	1200	1680	-
		10						600	60	-	1800	180	-	1200	120	-
		27						900	243	-	1800	486	-	900	243	-
91	2	144				15			2972	-		5972	-		3000	-
13								1600	208	-	2000	260	-	400	52	-
07								1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
01								1200	12	-	2000	20	-	800	8	-
21									346	-		420	-		74	-
11								1600	176	-	2000	220	-	400	44	-
06								1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
		03						900	27	-	1800	54	-	900	27	-
		72						600	432	-	1800	1296	-	1200	864	-
		79						600	474	-	1800	1422	-	1200	948	-
		02						600	12	-	1800	36	-	1200	24	-
03								1100	33	-	2000	60	-	900	27	-
20	1	56							1226	-		3208	-		1982	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				44b	Åker, m.p.lera
				45	D:o , d:o
				46	D:o , d:o
				47	D:o , d:o
				48	D:o , d:o
				49	Äng, odlm., d:o
				50	Åker, d:o
				51	D:o , d:o
				52	D:o , d:o
				53	D:o , d:o
				54	D:o , d:o
				55	Äng, odlm., kårrtorv p. lera
				56	Åker, m.p.lera
				57	Äng, odlm., d:o
				58a	Åker, d:o
				58b	D:o d:o
				59	D:o d:o
					~~Summa~~

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
20	1	56							1226	-		3208	-		1982	-
01								1800	18	-	2000	20	-	200	2	-
03								1100	33	-	2000	60	-	900	27	-
04								1600	64	-	2000	80	-	400	16	-
09								1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
13								1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
	28							900	252	-	1800	504	-	900	252	-
09								1200	108	-	2000	180	-	800	72	-
23								1600	368	-	2000	460	-	400	92	-
36								1600	576	-	2000	720	-	400	144	-
36								1200	432	-	2000	720	-	800	288	-
03								900	27	-	2000	60	-	1100	33	-
	30							600	180	-	1800	540	-	1200	360	-
11								900	99	-	2000	220	-	1100	121	-
	05							700	35	-	1800	90	-	1100	55	-
14								1000	140	-	2000	280	-	1000	140	-
01								900	9	-	2000	20	-	1100	11	-
04								1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
1 87	2	19							3915	-		7682	-		3767	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Folkestorp	8 ¹		1/16		<u>Lunds Domkyrka.</u> <u>Arr. Johan Nilsson.</u> 60 Åker, kMrrtorv p. lera 61 D:o , m.p.lera 62 D:o , d:o 63 D:o , d:o 64a Äng, kMrrtorv p. lera 64b D:o, odlm., d:o 65 D:o, d:o 66 Torvgrav 67 D:o 68 Äng, odlm., m.p.lera 69 D:o, d:o , d:o 70 D:o, d:o , d:o 71 D:o, d:o , d:o Summa
Folkestorp	4 ¹		1/3		<u>Martin Göransson.</u> 72 Åker, m.p.lera 73 D:o , d:o Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
63				1000	630 -	2000	1260 -	1000	630 -							
33				1200	396 -	2000	660 -	800	264 -							
29				1600	464 -	2000	580 -	400	116 -							
54				1600	864 -	2000	1080 -	400	216 -							
	16			200	32 -	1000	160 -	800	128 -							
	03			500	15 -	1600	48 -	1100	33 -							
	08			100	8 -	600	48 -	500	40 -							
			01													
			02													
	05			900	45 -	1600	80 -	700	35 -							
	06			1200	72 -	1600	96 -	400	24 -							
	08			900	72 -	1600	128 -	700	56 -							
	14			600	84 -	1600	224 -	1000	140 -							
1 79	60		03		2682 -		4364 -		1682 -							
06				1200	72 -	2000	120 -	800	48 -							
10				1600	160 -	2000	200 -	400	40 -							
16					232 -		320 -		88 -							

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sannandrag.</u>					
<u>Öja socken.</u>					
Öja	² 7		¹⁹ ~~128~~	1-6	Fru Elin Andersson
D:o	¹² 7		¹⁶ ~~128~~	7-11	Nils Andersson, arr. Fredrik Andersson
D:o	⁷ 10		1/64	12-16	Jöns Larsson
D:o	¹⁰ 10		²⁷ ~~160~~	17-34	Nils Andersson, arr. Fredrik Andersson
D:o	⁸ 10		3/16	35-37	Johan Nilsson.
<u>Hedeskora socken.</u>					
Folkestorp	² 2		3/16	38-59	Jöns Larsson
D:o	¹ 8		1/16	60-71	Lunds Domkyrka, arr. Johan Nilsson
D:o	¹ 4		1/3	72, 73	Martin Ööransson.
<u>Summa</u>					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	93								1452	-		2046	-		594	-
	95						05		1489	-		2090	-		601	-
	31		08				01		427	-		700	-		273	-
	91	2	44				15		2972	-		5972	-		3000	-
	21								346	-		420	-		74	-
1	87	2	19						3915	-		7682	-		3767	-
1	79		60				03		2682	-		4364	-		1682	-
	16								232	-		320	-		88	-
7	13	5	31				24		13515	-		23594	-		10079	-

Folkestorp den 27 november 1934.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Martin Nilsson

Sven Isaksson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Alternativ I.</u>								
		<u>Dikossträckan A-B.</u>								
		<u>Öppet avlopp.</u>								
4-5	100	Mylla p.l., grus, ngt sten								
		3 m.	150	1.30	195	-				
5-6	100	D:o d:o	630	1.90	1197	-				
6-7	100	D:o d:o	650	1.90	1235	-				
7-8+61	161	D:o d:o	1170	1.90	2223	-	4850	-		
<u>Tills.</u>	<u>461</u>	<u>meter.</u>	<u>Tills.</u>	<u>2600</u>	<u>3</u>					
		<u>Nybyggnad av trumma för ut-</u>								
		fartsvägen vid påle 8+57;								
		utföres av cementrör med								
		minst 1.- m. inre diam.,					400	-		
		<u>Ersättning för jord, som åt-</u>								
		går för dikets upptagande								
		till föreskriven bredd -								
		se Bil. Litt. Da			240	-				
		<u>Ersättning för intrång ge-</u>								
		nom jordupplag - se Bil.								
		Litt. De			1104	40	1344	40		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betetsledning m.m. tilläg-								
		ges ca 10 % med					505	60	7100	-
							Överföres		7100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							7100	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>					75%		54%	
8+61-9+50	89	Mylla o. kährtorv p. grus- bl. lera ³ m.	340	0.80	272	-	204		174	
9+50-10+ +50	100	Mylla p. grusbl. lera, ngt sten ³ m.	410	1.10	451	-	303		259	433
							507			
10+50-11+ +50	100	Mylla o. kährtorv p. lera ³ m.	310	0.60	186	-	139		119	
11+50-13	150	D:o d:o ³ m.	420	0.60	252	-	189		161	
13-14	100	D:o d:o ³ m.	250	0.60	150	-	113		96	
14-15+24	124	Mylla o. kährtorv p. lera, ngt grusbl., ³ m.	170	0.70	119	-	1430		885	152
							89		76	
							1037			
<u>Tills. 663 meter.</u>		<u>Tills. 1900 m.</u>								
		<u>Ersättning till Jöns Lars-</u> <u>son såsom ägare av fastig-</u> <u>heten 3/16 mtl. Folkestorp</u> <u>2</u> <u>2 för försvårad överkörsel</u> <u>vid påle 12+18</u>					50	-		
		<u>Ersättning till domkyrko-</u> <u>hemmanet 1/16 mtl. Folkes-</u> <u>torp 8</u> <u>1</u> <u>1 för försvårad över-</u> <u>körsel vid påle 14</u>					50	-	100	-
		<u>Ersättning för jord, som</u>								
					Överföres		1530	-	7100	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1530	-	7100	-
		åtgår till dikets upptagande till föreskriven bredd								
		- se Bil. Litt. De					56	40		
		<u>Ersättning</u> för intrång genom jordupplag - se Bil. Litt. De					145	60		
		<u>För oförutsedda fall</u> , arbetsledning m.m. tillägges ca 10 % med					168	-	1900	-
					<u>Summa kostnad</u>		9000		-	

567
433
74

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kostnadsförslag för nybyggnad av trumma för utfartsvägen vid påle 8+57. Rivning av gamla trumman15 - Schaktning utöver kanalsektionen5 - Inköp av 1,0 m. rör, 6.- m. à 25.- kr.150 - Rörens läggning, 6.- m. à 2.40 kr.14 40 Frontmurar av betong, 5.5 m. à 20.- kr.110 - Stensättning uppströms och nedströms trumman till 1.2 m. vertikal höjd, 12 m. à 3.- kr.36 - Vägbanans iordningställande20 - För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägg- ges ca 10 % med49 60 Summa kostnad400 - kr. Sammandrag för alternativ I. 461 Dikessträckan A-B7100 - kr. 663 D:o B-C1900 - " Summa 1124 meter.Summa kostnad9000 - kr.										

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Alternativ II.</u>								
		<u>Dikesströcken A-B.</u>								
		<u>Täckt avlopp.</u>								
4-4+40	40	<u>Upprensning och fördjup-</u> <u>ning av det nuvarande av-</u> <u>loppet</u> m.	40	0.50	20	-				
4+40-8+61	421	<u>Inköp av 90 cm. /36"/ ce-</u> <u>mentrör</u> m.	421	11.-	4631	-				
		<u>Schaktning, rörens lägg-</u> <u>ning och höljning</u> m.	421	4.-	1684	-	6335	-		
<u>Tills.</u>	<u>461</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning av utloppet -</u>								
		<u>Öga - vid påle 4+40</u> st.	1	50.-	50	-				
		<u>Brunnar med 1.30 m. inre</u> <u>diameter; vid pålarna 5, 6+</u> <u>+10 och 7+62</u> st.	3	90.-	270	-				
		<u>Intag av betong vid påle</u> <u>8+61</u> st.	1	90.-	90	-	410	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u> <u>betsledning m.m. tillägges</u> <u>ca 10 % med</u>					655	-	7400	-
		<u>Dikesströcken B-C.</u>								
		<u>Se alternativ I</u>							1900	-
					<u>Summa kostnad</u>				<u>9300</u>	<u>-</u>

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag för alternativ II.</u>								
	461	Dikessträckan A-B					7400	-		
	<u>663</u>	D:o B-C					<u>1900</u>	-		
<u>Summa</u>	<u>1124</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa kostnad</u>		<u>9300</u>	-	<u>kr.</u>	
Folkestorp den 27 november 1934.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							<u>Grävningstabell.</u>
							Fixpkt. = 15.11 i pelare av räls på norra sidan av vägen Ystad-Herrestad, mitt över intaget, pelarens överkant ca 0.55 m. över vägen, 1.20 m. ö. om sista betongpelaren i nya räcknet.
							<u>Alternativ II.</u>
							<u>Dikessträckan A-B. Täckte avlopp.</u>
4	-	1.30	0.6	3.85			Slänt 1:1.25 mellan pålarna 4 och 4+40.
+40	40	2.-	"	5.60			
+40	-	1.85					90 cm. rör mellan pålarna 4+40 och 8+61.
+50	10	1.90					
5	50	2.35					
+50	50	2.60					
6	50	2.60					
+50	50	2.55					
7	50	2.60					
+50	50	2.45					
8	50	2.60					
+30	30	1.85					
+50	20	2.50					Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i S. väggkanten, 17.- m. ö. om punkt 8+
+61	11	2.55					+57; belägen på höjden + 17.83.
Summa	461	meter.					

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Dikessträckan B-C. Öppet avlopp.							
8+61	-	2.55	0.5	6.90			Slänt 1:1.25 mellan pålarna 8+61 och 15+24.
9	39	1.30	"	3.75			
9+50	50	1.90	"	5.25			
10	50	2.40	"	6.50			
+50	50	1.50	"	4.25			
11	50	1.50	"	4.25			
+50	50	1.45	"	4.15			
12	50	1.45	"	4.15			
+50	50	1.55	"	4.40			
13	50	1.50	"	4.25			
+50	50	1.55	"	4.40			
14	50	1.60	"	4.50			
+16	16	2.10	"	5.75			
+50	34	1.30	"	3.75			
+70	20	0.60	{ 0.3	{ 2.- 1.80			
15	30	0.75	"	2.20			
+24	24	1.30	"	3.55			
Summa 663 meter.							
Sammandrag.							
461 Dikessträckan A-B							
663 D:o B-C							
Summa 1124 meter.							

Vid arbetets utförande är att iakttaga:

Att avloppet skall följa det nuvarande diket med undantag för sträckorna 11-11+40 och 14+60 - 15+24, där avloppet skall förläggas i ny sträckning i enlighet med bestämmelserna i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Att, där avloppet skall följa äldre dike, detta dike i regel skall utvidgas lika åt båda sidor eller så, som det av sektionsritningarna närmare framgår. Där krökar förekomma, skall dock diket alltid vidgas åt krökens inre sida, så att avloppet i möjligaste mån rätas.

Att schaktmassorna skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet, därest vederbörande jordägare ej påfordrar att samtliga massor eller större del därav skola uppläggas på viss sida.

Att schaktmassorna skola uppläggas med minst 0.6 m. frikant, ej till större höjd än 1.- m. och ej med brantare slänt än 1:1.

Att vallarna och jordupplagen skola genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtiönde meter.

Att stenar, som förekomma bland schaktmassorna, såvitt möjligt skola sammanföras i särskilda rösen och ej blandas med den lösa dikesjorden.

Att buskar, träd och stängsel, som möjligen förekomma i den för avloppet fastställda sträckningen, skall borttagas av vederbörande jordägare i så god tid att dikesarbetet icke hindras, vid hventyr att sådant i annat fall borttages av entreprenören, därvid en del virke möjligen kommer att förstöras.

- Att** inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- Att** rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.
- Att** rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0.6 m. höjd, räknat från ledningens överkant.
- Att** samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.
- Att** sten, som ligger hindrande i vägen för rörledningen, skall upptagas.
- Att** fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras.
- Att** fyllningen ej får innehålla sten.
- Att** brunnarna för dikesströckan A-B skola försänkas 0.5 m. räknat från utloppsrörets underkant, utföras med till 0.6 m. inre diameter avkonande överdel samt förses med hållbart lock av armerad betong.
- Att** brunnarna lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskiift av i kallmur lagda brunnstegel.
- Att** brunnarna skola utföras med öppningar för vattnets tilledande, exempelvis genom inhuggning på lämpliga höjder av täckdikesrör, samt väl omskolas med sten och groft grus.
- Att** ommurningen vid påle 4+40 samt intaget vid påle 8+61 skola grundläggas till frostfritt djup samt utföras av betong med blandningsförhållandet minst 1:3:5.
- Att** det öppna avloppets botten och slänter skola stensättas vid påle 4+40 och påle 8+61 till den omfattning, som närmare framgår av

förslagsritningarna.

Att det öppna avloppets botten och slänter i övrigt skola stensättas till den omfattning, som under företagets utförande kan komma att föreskrivas av vederbörande lantbruksingeniör.

Folkestorp den 27 november 1934.

A tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				8 -
		/h.s.89x1.-/	90	2	1 80	
		<u>9+50-9+95</u>				
		/h.s.45x1.1/	50	10	<u>5 -</u>	6 80
<u>Hedeskoga socken.</u>						
<u>3/16 mtl. Folkes-</u>	Jöns Larsson	<u>9+95-10+40</u>				
<u>terp 2</u>		/v.s.45x0.9/	40	10	4 -	
		/h.s.45x0.9/	40	10	4 -	
		<u>10+40-11</u>				
		/v.s.60x0.5/	30	6	1 80	
		/h.s.60x0.5/	30	6	1 80	
		<u>11-11+40</u>				
		/h.s.40x0.5/	20	6	1 20	
		<u>11+40-13+76</u>				
		/v.s.236x0.6/	150	6	9 -	
		/h.s.236x0.6/	150	6	<u>9 -</u>	30 80
<u>1/16 mtl. Folkes-</u>	Lunds Domkyrka,	<u>13+76-15+24</u>				
<u>terp 8</u>	arr. Johan Nilsson	/v.s.148x0.6/	90	6	5 40	
		/h.s.148x0.6/	90	6	<u>5 40</u>	10 80
		<u>Summa ersättning</u>				56 40

[illegible]

Beräkning av den areal, som åtgår till jordupplag.

Vid efterstående beräkningar hava följande antaganden blivit gjorda.

- 1/ Vallarna uppläggas till högst 1.- m. höjd, med slänt 1:1 samt med 1.- m. frikant utmed dikessträckan A-B, där vallarna kunna befaras få kvarligga, och med 0.6 m. frikant utmed dikessträckan B-C, där vallarna omedelbart torde komma att borttagas.
- 2/ Schaktmassorna fördelas i regel till lika mängder på båda sidor om avloppet.
- 3/ Schaktmassornas svällning antages till 20 % beträffande dikessträckan A-B, där massorna uteslutande utgöres av grusblandad lera med sten, och till 10 % beträffande dikessträckan B-C, där massorna till huvudsaklig del utgöres av kärrtorv och ren lera.

Dikessträckan A-B.Öppet dike.Sträckan 4 - 5.

Längd	100.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	150.- m ³
D:o med inberäknad svällning	180.- m ³
D:o per m. å varje sida; 180:200	0.90 m ³
Erforderlig markbredd för upplag å varje sida;	
1.90 m. + frikant	2.90 m.

Strökan 5-8+57.

Längd	357.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	2450.- m ³ .
D:o med inberäknad svällning	2940.- m ³ .
D:o per m. & varje sida; 2940:714	4.20 m ³ .
Erforderlig markbredd för upplag & varje sida;	
5.20 m. + frikant	6.20 m.

Dikesströkan B-C.Strökan 8+61 - 9+50.

Längd	89.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	340.- m ³ .
D:o med inberäknad svällning	370.- m ³ .
D:o per m. & varje sida; 370:178	2.10 m ³ .
Erforderlig markbredd för upplag & varje sida;	
3.10 + frikant	3.70 m.

Strökan 9+50 - 9+95.

Längd	45.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	230.- m ³ .
D:o med inberäknad svällning	250.- m ³ .
D:o per m. & varje sida; 250:90	2.80 m ³ .
Erforderlig markbredd för upplag & varje sida;	
3.80 + frikant	4.40 m.

Strökan 9+95 - 10+40.

Längd	45.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	180.- m ³ .
D:o med inberäknad svällning	200.- m ³ .

Schaktmassa per m. å varje sida; 200:90

2.20 m.³

Erforderlig markbredd för upplag å varje sida;

3.20 + frikant

3.80 m.

Strökan 10+10-13+76.

Längd

336.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget

950.- m.³

D:o med inberäknad svällning

1050.- m.³

D:o per m. å varje sida; 1050:672

1.50 m.³

Erforderlig markbredd för upplag å varje sida;

2.50 + frikant

3.10 m.

Strökan 13+76-15+24.

Längd

148.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget

200.- m.³

D:o med inberäknad svällning

220.- m.³

D:o per m. å varje sida; 220:296

0.75 m.³

Erforderlig markbredd för upplag å varje sida;

1.70 + frikant

2.30 m.

Folkestorp den 27 november 1934.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

4. The fourth part of the document discusses the implications of the findings. It suggests that the results have significant implications for the field of study and may lead to further research in this area.

5. The fifth part of the document concludes the study. It summarizes the main findings and provides a final statement on the importance of the research.

Ersättningsallmogd.

Bil. Litt. De.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
<u>Ersättning för intrång genom jordupplag.</u>						
<u>Alternativ I.</u>						
<u>Dikesströkan A-B.</u>						
<u>Öppet avlopp.</u>						
<u>Öja socken.</u>						
<u>49/128 mtl. Öja 7²</u>	Elin Andersson	<u>4-5</u>				
		/v.s.100x2.9/	290	22	63 80	
		/h.s.100x2.9/	290	22	63 80	
		<u>5-8+57</u>				
		/h.s.357x6.2/	2220	22	488 40	616 -
<u>16/128 mtl. Öja 7¹²</u>	Nils Andersson	<u>5-8+57</u>				
		/v.s.357x6.2/	2220	22	488 40	488 40
<u>Summa ersättning 1104 40</u>						
<u>Dikesströkan B-C.</u>						
<u>Öja socken.</u>						
<u>27/160 mtl. Öja 10¹⁰</u>	Nils Andersson	<u>8+61-9+50</u>				
		/v.s.89x3.7/	330	2	6 60	
		<u>9+50-9+95</u>				
		/v.s.45x4.4/	200	4	8 -	
		<u>11-11+40</u>				
		/v.s.40x3.1/	120	4	4 80	19 40
<u>1/64 mtl. Öja 10⁷</u>	Jöns Larsson	<u>8+61-9+50</u>				
		/h.s.89x3.7/	330	2	6 60	
		<u>Överföres</u>			6 60	19 40

PETTERSONS KA BOKIR ETR
• SHANA •
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Alternativ II.</u>					
	<u>Dikesströkan A-B.</u>					
	<u>Täkt avlopp.</u>					
Ingen ersättning utgår						- -
	<u>Dikesströkan B-C.</u>					
Ersättning utgår till samma jordägare och med samma belopp, som enligt alternativ I						145 60
				<u>Summa ersättning</u>		145 60
	Polkestorp den 27 november 1934.					
	Å tjänstens vägnar:					
	G.H. Wallör					
	Statens lantbruksingeniör.					
	Martin Nilsson	Sven Isaksson				
	Gode män.					

Bil. Litt. B.Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Öja nr 7 m.fl. hemman uti Öja och Hedeskoga socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 28 mars 1933 förordnades undertecknad förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Öja nr 7 uti Öja socken av Malmöhus län. Under förrättningsens gång har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande hemmanen Öja nr:is 7 och 10 uti Öja socken samt Folkestorp nr:is 2, 4 och 8 uti Hedeskoga socken av Malmöhus län. Då laga hinder ej anmälts vare sig emot förrättningsens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande, ej heller kunnat av synemännen utrönas, har förrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, är beläget omkring 1.- km. S.V. om Öja kyrka samt 2.5 km. norr om Ystad. Å hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

Området avvattnas f.n. genom ett avlopp, som med huvudriktning från norr till söder avrinner söder ut genom allmänna vägen

Ystad-Tomelilla, för att omkring 1.200.- m. nedströms omnämnda väg inledas i en av staden Ystads avloppsledningar. Avloppet utgöres av ett öppet dike med undantag för en omkring 420.- m. lång sträcka belägen omedelbart nedströms allmänna vägen Ystad-Tomelilla, vilken sträcka under senare år ombyggts såsom täkt ledning av rör med dels 75 cm., dels 90 cm. inre diameter. Förslag till denna ombyggnad har vid synförrättning år 1930 upprättats av dåvarande e. lantbruksingenjören David Larsson. Avloppet har emellertid ej upptagits till erforderliga dimensioner beträffande de delar, som beröra sökandenas marker, varför dessa under nuvarande förhållanden i hög grad besväras av vatten. Synemännen hava därför i enlighet med under synförrättningen framställda yrkanden upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker, samt för detta ändamål föreslagit, att dikessträckan A-B-C skall upptagas från påle 4 till avvägningsspåle 15+24 i rågången mellan Folkestorp nr 18 och 4. Omnämnda dikessträcka följer nuvarande avlopp med undantag dels för sträckan 11-11+40, där diket förlagts i rågången mellan 8 ja och Hedeskoga socknar, dels för sträckan 14+60-15+24, vilken förlagts i nyskärning över marker tillhörande Folkestorp 8¹.

För den till upptagande föreslagna dikessträckan A-B-C hava tvenne alternativa förslag upprättats och beräknats nämligen förslaget alternativ I, enligt vilket avloppet i hela sin sträckning skulle utföras som öppet dike, samt förslaget alternativ II, enligt vilket sträckan A-B skulle utföras som täkt dike av 90 cm. cementrör och

sträckan B-C som öppet dike. Dikessträckan B-C skulle sålunda utföras som öppet dike enligt båda förslagen. Särskild profilritning och i viss omfattning även sektionsritningar hava upprättats angivande fallförhållanden och dimensioner, arbetsdetaljer m.m. Å dessa ritningar utmärkas bottenlinje och sektioner enligt alternativ I med heldragna, röda linjer, enligt alternativ II med streckade, röda linjer. Då avloppets utförande enligt förslaget alternativ I skulle medföra hybyggnad av trumma för utfartsvägen vid pålo 8+57, har förrättningsmannen upprättat särskild ritning för en ny trumma. Ävensom beräknat kostnaderna för densammans utförande. Särskilda ritningar hava även upprättats för den ommurning, de brunar och det intag, som skulle byggas därest företaget kommit till utförande enligt förslaget alternativ II. Av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ framgår i övrigt närmare de arbeten, som skola utföras enligt olika, alternativa förslag.

Vid bestämmandet av avloppets dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppet, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 0,8 liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts och avvägts. Såsom nu vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka ej med nuvarande avlopp kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika högförelsernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som verfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 1:1000.

Mon. 3.

Broar och trummor.

Såsom ovan anförts medför förslaget, alternativ I, nybyggnad av trumma för utfartsvägen vid påle 8+57. Kommer detta förslag till utförande, skall omnämnda trumma därför nybyggas i enlighet med de särskilda ritningar, som upprättats för densamma. I övrigt medför företaget ej ny- eller ombyggnad av broar eller trummor vare sig detsamma kommer till utförande enligt alternativ I eller enligt alternativ II. Vilja vederbörande jordägare på egen bekostnad bygga broar eller trummor över den eller de dikessträckor, som komma att upptagas som öppna diken, äga de därtill rätt under förutsättning att dessa broar eller trummor byggas så, att de ej inkräkta på den fria dikesektionen, ej heller äventyra avloppens framtida bestånd. Till Jöns Larsson, ägare av 3/16 mtl. Folkestorp ² samt till domkyrkohemmanet 1/16 mtl. Folkestorp ¹ 8 skall utgå ersättning för försvärad överkörsel över dikesströkan B-C med 50.- kr. till vardera eller med tillsammans 100.- kr.

Mon. 4.

Ersättningar.

Kommer företaget till utförande, skall ersättning utgå såväl

för jord, som åtgår till avloppets upptagande till föreskriven bredd, som för intrång genom jordupplag. De ersättningsbelopp, som skola utgå enligt de olika förslagen, finnas närmare angivna i ersättningslängderna /Bil. Litt. D/ och Bil. Litt. D/ samt upptagna i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Ersättning för jord, som åtgår för de olika dikessträckornas upptagande till föreskriven bredd och som alltså gräves bort, har beräknats utgå efter den förlorade jordens fulla värde före företagets utförande. Ersättning för intrång genom jordupplag eller för jord, som tages i anspråk för vallar och upplag, har beträffande dikessträckan A-B och därest densamma kommer till utförande som öppet avlopp enligt förslaget alternativ I, beräknats utgå efter jordens fulla värde efter företagets utförande samt beträffande dikessträckan B-C, där massorna med lätthet kunna utplaneras, efter 20 % av jordens värde efter företaget. Även stadga synemännen att ersättning skall utgå för i samband med företagets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som fastställles av lantbruksingeniören i länet, därest överenskommes därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare. Vidare skall till vissa fastigheter utgå ersättning för försvårad överkörsel i enlighet med bestämmelserna i mom. 3 här ovan. Beträffande sådan av dikningsföretaget möjligen orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Mon. 5.Kostnader.

Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats för

företagets utförande enligt de olika alternativa förslagen med angivande såväl av de beräknade kostnaderna för de egentliga torrläggningsarbetena som över de ersättningsbelopp, vilka skola utgå. Enligt detta kostnadsförslag hava kostnaderna för företagets utförande beräknats till:

9.000.- kr. för alternativ I.

9.300.- kr. för alternativ II.

För att kunna bedöma de olika alternativa förslagen ur ekonomisk synpunkt bör hänsyn emellertid tagas jämväl till framtida underhållskostnader för dikesströkan A-B. Utföres denna dikesströka enligt förslaget alternativ I såsom öppet dike, torde de årliga underhållskostnaderna kunna beräknas till 15 å 20 öre per m. dike eller i runt tal till 70.- kr., motsvarande ett kapitalvärde av 1.400.- kr. Utföres dikesströkan A-B åter enligt förslaget alternativ II såsom täckt dike, torde underhållskostnaderna belöpa till 10 å 20 kr. per år, motsvarande ett kapitalvärde av 300.- kr. Härav torde det framgå, att det ur ekonomisk synpunkt är fördelaktigast att utföra företaget enligt förslaget alternativ II. Även om kostnaderna för företagets första utförande enligt detta förslag bliva något högre än om företaget utföres enligt förslaget alternativ I.

Mon. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördel-

ning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrläggningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 10.079.- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i V.L. 7:24, uppenbarligen icke kan komma ifråga, skola delägarna i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för densamma torrläggning i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Eb.

I kolumn 15 av denna längd anges varje delägares andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är dock ej skyldig att till det sammas utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnad.

den.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Eb/.

Sådana omständigheter, som omfattas i V.L. 7:6, 7:25-26 samt 7:28-30, föreligga ej vid detta företag.

Mom. 7.

Företagets utförande.

Då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till detsamma utförande. Då synemännen därjämte funnit, dels att det ur ekonomisk synpunkt torde vara fördelaktigast att utföra företaget enligt förslaget alternativ II, dels att betydande andra fördelar komma att vinnas, därest företaget utföres enligt detta alternativ - underlättad brukning, minskade ogräshärdar m.m. - föreskriva synemännen, att företaget skall utföras enligt förslaget alternativ II. I samband härmed vilja synemännen särskilt framhålla, att det enligt deras mening ej föreligger fara för den tänkta dikessträckans framtida bestånd, emär det av analyser av vatten från angränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan. Vilja sökandena fullfölja företaget, skall detsamma alltså utföras i noggrann överensstämmelse med det nu upprättade förslaget alternativ II med beaktande jämvel av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas

så snart syneförrättningen tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län och skall arbetet vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil.

Litt. C/ Är vid arbetets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera

därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för

delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäk-

ringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt

förskottvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest

blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgi-

vare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom an-

ställda arbetare.

Att avloppet skall följa på marken utstakade och på plankartan

närmare angivna strökningslinjer.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att

växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla

de fordringar på hållfasthet och tätthet, som finnas närmare

angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbe-

stämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att det skall åligga Hedeskoga Energiförening att efter tillsä-

gelse av diktningföretagets styrelse på egen bekostnad flyt-

ta kraftledningsstolpen vid påle 9+95, därest detta under arbetets utförande skulle visa sig erforderligt.

Att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen samt fastställda slänter skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande och företagets framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. G/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrettning göldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samliga delägare bindande.

Mon. 8.

Avsyrning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande

myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för detsammas första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Eb/. Varje delägare är berättigad påfordra att den del av avloppet, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försumelse, må av styrelsen utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlægga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tålas.

Enskilda tökdikesledningar få tillkopplas den tökta dikessträckan endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får tillledas avloppet först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av två ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att, så snart styrelse blivit utsedd och i varje fall innan arbetet påbörjas till Länsstyrelsen i Malmöhus län göra anmälan

om vilka personer, som utsetts till ledamöter i styrelsen samt styrelseledamöternas bostad och adress.

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppet alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Öja-Folkestorn av år 1934". Styrelsen skall hava sitt säte i Öja socken. Avgift,

varom förmåles i V.L. 11:95, skall utgå med 15.12 kr., vilket be-

lopp sökandena äga inbetala till Länsstyrelsen i Malmöhus län, så

snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kom-

mit till stånd, skall avgiften fördelas mellan delägarna i företaget med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Nom. 11.

Bevärs hänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, åger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Folkestorp den 27 november 1934.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Martin Nilsson

Sven Isaksson

Gode män.

Graddabell.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
4+50	14.85	15.-	15.10	15.20	15.40	15.60	15.80	16.-	16.20	16.40	16.60
5	15.25	15.40	15.50	15.60	15.80	16.-	16.20	16.40	16.60	16.80	17.-
5+50	15.50	15.65	15.75	15.85	16.05	16.25	16.45	16.65	16.85	17.05	17.25
6	15.60	15.75	15.85	15.95	16.15	16.35	16.55	16.75	16.95	17.15	17.35
6+50	15.70	15.85	15.95	16.05	16.25	16.45	16.65	16.85	17.05	17.25	17.45
7	15.85	16.-	16.10	16.20	16.40	16.60	16.80	17.-	17.20	17.40	17.60
7+50	16.-	16.15	16.25	16.35	16.55	16.75	16.95	17.15	17.35	17.55	17.75
8	16.05	16.20	16.30	16.40	16.60	16.80	17.-	17.20	17.40	17.60	17.80
8+50	16.10	16.25	16.35	16.45	16.65	16.85	17.05	17.25	17.45	17.65	17.85
9	16.15	16.30	16.40	16.50	16.70	16.90	17.10	17.30	17.50	17.70	17.90
9+50	16.20	16.35	16.45	16.55	16.75	16.95	17.15	17.35	17.55	17.75	17.95
10	16.25	16.40	16.50	16.60	16.80	17.-	17.20	17.40	17.60	17.80	18.-
10+50	16.30	16.45	16.55	16.65	16.85	17.05	17.25	17.45	17.65	17.85	18.05
11	16.40	16.55	16.65	16.75	16.95	17.15	17.35	17.55	17.75	17.95	18.15
11+50	16.50	16.65	16.75	16.85	17.05	17.25	17.45	17.65	17.85	18.05	18.25
12	16.60	16.75	16.85	16.95	17.15	17.35	17.55	17.75	17.95	18.15	18.35
12+50	16.75	16.90	17.-	17.10	17.30	17.50	17.70	17.90	18.10	18.30	18.50
13	16.85	17.-	17.10	17.20	17.40	17.60	17.80	18.-	18.20	18.40	18.60
13+50	16.90	17.05	17.15	17.25	17.45	17.65	17.85	18.05	18.25	18.45	18.65
14	16.95	17.10	17.20	17.30	17.50	17.70	17.90	18.10	18.30	18.50	18.70
14+50	17.-	17.15	17.25	17.35	17.55	17.75	17.95	18.15	18.35	18.55	18.75
15	17.05	17.20	17.30	17.40	17.60	17.80	18.-	18.20	18.40	18.60	18.80

Folkestorp den 27 november 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söken Hemman och jordägare	Sökande och med dem ihställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Öja socken.</u>				
<u>49</u> 128	² 7		Öja ; Fru Elin Andersson		1-6	1452.-	2046.-
<u>16</u> 128	¹² 7		D:o ; Nils Andersson, arr. Fredrik Anders- son	sök.	7-11	1489.-	2090.-
<u>1</u> 64	⁷ 10		D:o ; Jöns Larsson	sök.	12-16	427.-	700.-
<u>27</u> 160	¹⁰ 10		D:o ; Nils Andersson arr. Fredrik Anders- son	sök.	17-34	2972.-	5972.-
<u>3</u> 16	⁸ 10		D:o ; Johan Nilsson		35-37	346.-	420.-
			<u>Hedeskoga socken.</u>				
<u>3</u> 16	² 2		Felkestorp; Jöns Larsson	sök.	38-59	3915.-	7682.-
<u>1</u> 16	¹ 8		D:o ; Lunds Domkyrka, arr. Johan Nilsson		60-71	2682.-	4364.-
<u>1/3</u>	¹ 4		D:o ; Martin Öbransson	sök.	72,73	232.-	320.-
			<u>Summa</u>			13515.-	23594.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen	
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
594.-						547.77	5.89	33.21	
601.-						554.28	5.96	33.61	
273.-						252.03	2.71	15.28	
3000.-						2768.61	29.77	167.86	
74.-						67.89	- .73	4.12	
3767.-						3476.34	37.38	210.77	
1682.-						1552.17	16.69	94.11	
88.-						80.91	- .87	4.91	
<u>10079.-</u>						<u>9300.-</u>	<u>100.-</u>	<u>563.87</u>	
Folkestorp den 27 november 1934.									
Å tjänstens vägnar:									
G.H. Wallér									
Statens lantbruksingeniör.									
Martin Nilsson.									
Sven Isaksson.									
Gode män.									

mll
 1934
 10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem ilksfällda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Vidineras ex officio: <i>E. A. Malm</i>				

M 2*0468

19145
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1935

Avskrift.

Betänkande
till
"Dikningsföretaget Öja - Folkestorp
av år 1934"
uti Öja och Hedeskoga socknar
av Malmöhus län.
Upprättat år 1935.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Öja - Folkestorp

av år 1934"

uti Öja och Hedeskoga socknar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1935.

Genom Hmngl. Maj:ts värdiga brev
den 15 juni 1935 fastställd till
efterutvärdering vid arbetets utförande.
Stockholm den 16 juni 1935.
På Hmngl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Stenjalmar Forsman.

Sedan undertecknad handlagt sy-
neförrättning för "Dikningsföretaget
Öja - Folkestorp av år 1934" uti Öja
och Hedeskoga socknar av Malmöhus län,
har jag anmodats upprätta sådana hand-
lingar, som erfordras för sökande av
dels bidrag från statens avdikningsan-
slag, dels lån från statens avdiknings-
lånefond till företagets utförande. Med
anledning härav får jag under hänvis-
ning till vid synförrättningen upprät-
tade handlingar och ritningar härmed
avgiva följande

Beträffande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet är beläget omkring 1,- km S.V. om Öja kyr-
ka samt 2,5 km norr om Ystad. Å översiktskartan i synförrätt-
ningshandlingarna har detsamma utmärkts med gul färg. De berörda,
markerna, vilka utgöras av dels redan odlad jord, dels ång och
odlingsbara områden, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad
försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som
med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 28 mars 1933 förordna-
des undertecknad att i läge ordning handlägga synförrättningen.

Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls förste sammanträdet

i Årendet den 27 oktober 1934, varefter förrättningen avslutades den 27 november samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Såsom närmare framgår av bilagda förening /Bil. II/ hava flertalet delägare, representerande 98,40 % i företaget, överenskommit att till gäldande av sina kostnader för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond. Till de jordägare, som undertecknat förenämnda förening, föreslås sålunda såväl bidrag som lån av statsmedel, medan till övriga delägare endast bidrag torde utgå. Arrendatorn av Lunds Domkyrka tillhöriga 1/16 mtl. Folkestorp 8¹ har av Domkyrkorådet i Lund medgivits tillstånd /Bil. V/ att till bestridande av de kostnader, som för företagets utförande belöpa på den av honom arrenderade fastigheten, söka lån från statens avdikningslånefond.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna torrläggas till ändamålsenligt djup hava synemännen föreskrivit, att dikesströkan A-B-C skall upptagas samt utföras i enlighet med det i synförrättningshandlingarna med alternativ II betecknade förslaget. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i mon. 2 av synemännens utlåtande i förrättningshandlingarna.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 7,13 har åker samt 5,31 har äng och odlingsbara områden eller tillsammans 12,44 har inäggjord, fördelade sålunda:

	Åker,	Äng,	Summa
Låne- och bidragssökande	6,76 har	5,31 har	12,07 har
Endast bidragssökande	0,37 "	-,-	0,37 "
Summa	7,13 har	5,31 har	12,44 har

Kostnader.

Kostnaderna för avloppets upptagande hava beräknats till 9.300,- kr., därvid de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en ersättning av 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör.

Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningen	9.300,- kr.	9.151,20 kr.	148,80 kr.
Synerförrättningen	563,87 "	554,84 "	9,03 "
Betänkandet	148,67 "	146,29 "	2,38 "
Vattendomsstolsavgift	15,12 "	14,88 "	-,24 "
Summa	10.027,66 kr.	9.867,21 kr.	160,45 kr.

Fördelas kostnaderna på den i torrlägningsföretaget ingående arealen belöpa torrlägningskostnaderna till 806,- kronor per har.

Ekonomisk utredning.

Av synerförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil.I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte

följande:

Angående företaget i dess helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	23.594,- kr.
" före "	13.515,- "
Värdeförhöjning	10.079,- "
Kostnad	10.027,66 "
Rel. kostnad	0,995
Bidrag i % av kostnaderna	49,65 .

Angående låne- och bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	22.854,- kr.
" före "	12.937,- "
Värdeförhöjning	9.917,- "
Kostnad	9.867,21 "

Angående endast bidragsökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	740,- kr.
" före "	578,- "
Värdeförhöjning	162,- "
Kostnad	160,45 " .

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom 7 år efter det syneförrättningen tagit åt sig laga kraft. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 30 september 1941.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag tillstyrka att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens

avdikningsanslag med 4.980,- kr., motsvarande 49,65 % av beräknade kostnader för företagets utförande, dels lån från statens avdikningslånefond med 4.970,- kr.

Med detta betänkande följande:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av beräknade kostnader	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariébevis	Bil. IV
Lunds Domkyrkeråds skrivelse den 5 mars 1935	Bil. V
Förteckning över fastigheter, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond	Bil. VI
Arvedesräkningar	Bil. VII och VIII
Syneförrättningshandlingar	
Plan- och profilritningar i 2 blad.	

Malmö 1 februari 1935.

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag - och läresökandes andel i
kostnaderna samt föreslagna bidrag - och
länebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registreringsnummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Oja socken.</u>			
49 128	7 ²	Oja; Em Elin Andersson v	1-6	93	
16 128	7 ¹²	Oja; Nils Andersson, v			
		au. Fredrik Andersson	7-11	95	
1 64	10 ⁷	Oja; Jons Larsson v	12-16	31	08
97 160	10 ¹⁰	Oja; Nils Andersson, v			
		au. Fredrik Andersson	17-34	91	2 44
3 16	10 ⁸	Oja; Johan Nilsson	35-37	21	
		<u>Kredeshoga socken.</u>			
3 16	2 ²	Folkestorp; Jons Larsson v	38-59	187	2 19
1 16	8 ¹	Oja; Lunds Gornhygga, v			
		au. Johan Nilsson	60-71	1 79	60
1 3	4 ¹	Oja; Martin Svensson	72, 73	16	
		Summa		7 13	5 31
Ref. kostnad 0.995. Bidrag i % av kostnaderna 49.65.					

Ref. kostnad 0.995.

Bidrag i No av kostnaderna 49.65.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenav- ledning	Syneförrätt- ning	Betänkande	Domstols- avgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
594 -		547 77	33 21	8 76	89	590 63	293 25	297 38	
601 -		554 28	33 61	8 86	90	597 65	296 73	300 92	
273 -		252 03	15 28	4 03	41	271 75	134 92	136 83	
3000 -		2768 61	167 86	44 26	4 50	2985 23	1482 17	1503 06	
74 -		67 89	4 12	1 09	11	73 21	36 35	—	Stöcker ej lån.
3767 -		3476 34	210 77	55 57	5 65	3748 33	1861 05	1887 28	
1682 -		1552 17	94 11	24 81	2 53	1673 62	830 95	842 67	
88 -		80 91	4 91	1 29	13	87 24	43 31	—	Stöcker ej lån.
10.079 -		9.300 -	563 87	148 67	15 12	10027 66	4978 73	4968 14	

Revisor i februari 1935

E. A. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Dikningen	9.300.- kr.
Lyngföruättningen	563.87 "
Rotätkandet	148.67 "
Vattensdomstolsavgift	<u>15.12 "</u>
<u>Samman beräknade kostnader 10.027.66 kr.</u>	

Kopier i februari 1935.

C. H. Waller

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.027 kronor 66 öre, varav å länssökandenas andel 9.867 kronor 22 öre.

Stockholm den 16 juli 1935

På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar:
Själmar Forsman.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Öja - Folkestorp av år 1934" uti Öja och Hedeskoga socknar, Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt tegelbruksägaren Nils Andersson, Öja nr 7 per Ystad:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Folkestorp den 27 november 1934

Nils Andersson

Jöns Larsson

Nils Anderssons och Jöns Larssons egenhändiga namnteckningar bevittna:

C.H. Wallér

Martin Nilsson

Lantbruksingeniör

nämndeman,

Malmö

4 Öja, Ystad.

Arrendatorn av Lunds Domkyrko-

Fru Elin Andersson

hemmanet Folkestorp nr 8

Anniero, Öja nr 7

Johan Nilsson

Ystad.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Isak Olsson

Alfred Andersson

Lantbrukare

Riksdagsman,

Sövestad 15, Krageholm.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 27 november 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Öja - Folkestorp av år 1934" uti Öja och Hedeskoga socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomstols kansli den 16 februari 1935.

Ex officio:

Folke Höijer

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Bil. V.

DOMKYRKORÅDET, LUND.

Till

Statens Lantbruksingenjör i Malmöhus län,
Malmö.

På därom gjord hemställan får Domkyrkorådet i Lund härigenom meddela, att Rådet för sin del icke har något att erinra emot att arrendatorn av Lunds Domkyrkas hemman 1/16 mtl. Folkestorp 8¹ i Hedeskoga socken, Johan Nilsson, söker och kommer i åtnjutande av lån från Statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Dikningsföretaget Öja-Folkestorp av år 1934" belöpa å berörda Domkyrkan tillhöriga hemman Folkestorp 8¹.

Lund den 5 mars 1935.

På Domkyrkorådets i Lund vägnar:

Yngve Brillioth

/
Albert Eklundh

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Öja - Folkestorp av år 1934" inom Öja och Hedeskoga socknar, Malmöhus län, till vilkas terrällgning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Hedeskoga socken.

3/16	ntl.	Folkestorp	2		Jöns Larsson,
			2	;	
1/16	"	"	1		Lunds Domkyrka,
			8	;	
					arr. Johan Nilsson.

Öja socken.

49/128	ntl.	Öja	2		Fru Elin Andersson,
			7	;	
16/128	"	"	12		Nils Andersson,
			7	;	
					arr. Fredrik Andersson,
1/64	"	"	7		Jöns Larsson,
			10	;	
27/160	"	"	10		Nils Andersson,
			10	;	
					arr. Fredrik Andersson.

Malmö 1 februari 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

C.H. Wallér

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Ökningenföretaget Öja - Folkestorp år 1934
inom *Öja och Skedskoga* socknar
av *Malmsläns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
bruksingeniörstaxa.

	Kr.	Öre
Översiktskarta i ~~2~~ <i>egentliga mättningshandlingarna</i> exemplar à	4	—
Betänkande, sid. 5	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $2 + 6 \times 0.50 + 2 \times 0.40 + 2$	7	80
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{3}{4}$ dagar	9	—
Kopia av plankartan å väv 26.70 - 1.81	24	89
" " profiler och sektioner	0.75 (28.50 + 12)	30 38
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 69 + 9 + 14	50	60
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte synehandlingar</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	50
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	148	67

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
samma klandra genom stämning till *Vemmenhögs, Hjumsjö och Skedskeds*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmsläns den *17* mars 19*35*
C. H. Malm

Statens lantbruksingeniör.

Skritteras per postförskott.
C. H. Malm

Pab
23/5
135

M 2*0468

19145

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP 1935
KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 juni 1935 för
"dikningsföretaget Öja - Folkestorp av år 1934" i Öja och Hedeskoga
socknar av
MALMÖHUS LÄN

L. Lohm. L. Hassel.

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusenniohundrasjuttio (4.970)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusenniohundrasjuttio
(4.970) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H.Wallér
vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager
och förbinda oss mig

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1939,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,
att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Öja den 16 aug. 1935
Mils Andersson
Öja nr 7 Ytter

Att Tegellbrugsägaren Mils Andersson Öja
per Ytter

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Montell
Ingeniör
Adress Malmö

Johann Hansson
Kontrollör
Adress Sandarp Rygge

Med stöd av Kungl. brevet den 15 juni
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 september 1935.

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Öja-Folkestorp av år 1934" uti Öja och Hedeskoga socknar, Malmöhus län, överenskomma:
att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt tegelbruksägaren Nils Andersson, Öja nr 7 per Ystad:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Folkestorp den 27 november 1934.

Nils Andersson

Jöns Larsson

Nils Anderssons och Jöns Larssons egenhändiga namnteckningar
bevittna:

C.H. Wallér

Martin Nilsson

Lantbruksingeniör

nämndeman,

Malmö.

4 Öja, Ystad.

Arrendatorn av Lunds Domkyrko-

Fru Elin Andersson,

hemmanet Folkestorp nr 8

Anniero, Öja nr 7

Johan Nilsson

Ystad.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Isak Olsson

Alfred Andersson

Lantbrukare

Riksdagsman

Sövestad 15, Krageholm.

Vidimeras
ex officio:

E. D. Nilsson

15
6

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Öja - Folkestorp av år 1934" inom Öja och Hedeskoga socknar, Malmöhus län, till vilkas terrillägning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Hedeskoga socken.

3/16	ntl.	Folkestorp	2	; Jöns Larsson,
1/16	"	"	8	; Lunds Domkyrka,
				arr. Johan Nilsson.

Öja socken.

49/128	ntl.	Öja	7	; Fru Elin Andersson,
16/128	"	"	7	; Nils Andersson,
				arr. Fredrik Andersson,
1/64	"	"	10	; Jöns Larsson,
27/160	"	"	10	; Nils Andersson,
				arr. Fredrik Andersson.

Malmö 1 februari 1935.

L. H. Nauri

Statens lantbruksingeniör.

1935 den 24 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förvänsrätt för avskrivningslån den 14 juni 1933 (nr 164).

Företagets namn: "Bakningsföretaget Sja - Folkeatorp" av år 1934
i Sja och Hedeckers socknar av Valdhus län.

Lån 4.370 kronor från statens avskrivningslånefond enligt Kongl. Maj:ts
beslut den 15 juni 1933.

Lånet har beviljats för nödåtgärd i utredningen anseende det-
samma upptagen fastigheter.

Socken, by och hemman	Stanta l	Register- num mer	Ägare
<u>Hedeckers socken</u>			
Folkeatorp	3/16	2	Jöns Larsson
"	1/16	8	Jensén och byns arr. Johan Nilsson
<u>Sja socken</u>			
Sja	40/123	7	Fru Elin Andersson
"	16/123	7	Nils Andersson
"	1/64	10	Jöns Larsson
"	27/150	10	Nils Andersson

Stockholm den 24 september 1933.

På Kongl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

235/35

DIARIE Nr 19146
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 SEP. 1935

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Öja-Folkestorp av år 1934" uti Öja och Hedeskoga socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 juni 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 4970,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4970,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Tegelbruksägaren Nils Andersson,

Öja nr 7 per Ystad.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 16 augusti 1935, därvid dikessträckan A-B befanns i det närmaste utförd.

Kostnaderna för vid besiktningen utförda arbeten beräknas enligt i den fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 6700,- kr.

Härtill kommer: lösen och ersättningar 302,- "

förrättningskostnader 727,66 "

Summa 7729,66 kr.

motsvarande omkring 77 % av hela den beräknade kostnaden 10027,66 kr.

Malmö den 4 september 1935.

C. A. Pauli

Statens lantbruksingeniör.

237/35
Godkänt den 26/11 1935

RAPPORT

DIARIE Nr 25092
K LANTBRUKSSTYRELSEN
11 NOV 1935

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt revkisation av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Öja-Folkestorp av år 1934" uti Öja och Hedeskoga socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 15 juni 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 4970,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4970,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 september 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Tegelbruksägaren Nils Andersson,
Öja nr 7 per Ystad.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 6 november 1935. Företaget befanns därvid utfört i enlighet med fastställd plan med det undantag, att sträckan 14+2-14+15 av den öppna dikessträckan B-C utförts som täckt ledning. Sedan det visat sig omöjligt att å nämnda sträcka få det öppna dikets slänter att stå - jordmånerna utgöres av kvicksand - täcktes densamma på mitt förslag med på plankrust lagda 90 cm cementrör. Då den vidtagna ändringen i arbetsplanen, vilken utförts med samtliga delägares medgivande, måste anses såsom nödvändig och uteslutande är till fördel för företaget, föreslås detsamma till godkännande i nuvarande skick.

De verkliga kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Torrlägningsarbetet, däri inräknat vid syneförrätt-

ningen fastställda ersättningsbelopp 8200,- kr.

Syneförrättningen 563,87 kr.

Betänkandet 148,67 "

Vattendomstolsavgift 15,12 " 727,66 "

Summa kostnad 8927,66 kr.

10.027,66
Malmö den 8 november 1935.

B. H. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

Räcker för en avsyning av ~ 2.0 sek. l. b. / ha.

29.35

f.

