KOPIA

Blad 1.
Plan.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag
till

"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"
inom Örsjö, Villie och Skurups socknar, Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1932–1934 av

Claes Henric Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbrukssstyrelsens
Ritningsarkiv.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 400 m.

MIN.Nr001
M 16-0469
Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallin

Nr 372 Malmöhus 16 rit.
1

KOPIA


Blad 2.
Plan.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag
till
"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"
inom Örsjö, Villie och Skurups socknar,
Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning åren 1932-1934 av

Elov. Henric Malm.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.



KTH.Nr CC2
~~KTH.Nr C01~~

M 16:0469

Vidimeras
ex officio:

2

Nr 378 Malmöhus 16 rita

KOPIA

Blad 9.


Plan över avloppets korsning med allmänna vägen Rydsgård - Villie samt Malmö - Ystads järnväg.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 maj 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag
till
"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"
inom Örsjö, Villie och Skurups socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1932 - 1934 av

Elov. Henrik Mattsson
Statens lantbruksingenjör



KANSLIFÖRVALTNINGEN 29 MAJ 1935 13951
NATN.Nr 009
M 16:0469
Vidimeras ex officio:
E. B. Bræsé.
9
A. 378 Malmöhus 16/1 1.

KOPIA

Blad 10.

Avloppets korsning med
Malmö-Ystads järnväg.
Skala 1:100.


Förslag
till
"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"
inom Örsjö, Villie och Skurups socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1932-1934 av

Claes Henrik Wallén.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Byrå
Inkom

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



NTN.Nr 010

M 16-0469

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallén.

10

Nr 378 Malmöhus 16 rite


KOPIA

M 16:0469
NMA:Nr 003
NMA:Nr 001

Blad 3.

Profilmätningar.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Förslag
till
"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"
inom Örsjö, Villie och Skurups socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1932-1934 av

Claes Henrik Hall.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Registratur

Vidimeras
ex officio
C.H. Hall.

KOPIA

Blad 4.

Profil- och sektionsritningar


Förslag
till
"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"
inom Örsjö, Villie och Skurups socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1932–1934 av

Claes Henric Wallin.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 maj 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Längdskala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100

1 0.5 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

RITN.Nr 004
RITN.Nr 001

M 16-0469

Vidimeras
ex officio:
C.A. Wallin.

4

Nr 378 Malmöhus 16 rit.

KOPIA

Profil- och sektionsritningar.

Förslag
till

"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"


inom Örsjö, Villie och Skurups socknar,
Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1932–1934 av

Claes-Henric Mallé.
Statens Lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JUN 1935
DIARIE Nr 13521

RITN. Nr 005
~~RITN. Nr 001.~~
M 16-0469

Vidimeras
ex officio:
C.H. Mallé.


5

~~N. 378 Malmöhus 16 rit.~~

KOPIA

Blad 6.

Profil- och sektionsritningar m.m.



Förslag
till
"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"
inom Örsjö, Villie och Skurups socknar,
Malmöhus län.


Upprättat vid synesförrättning åren 1932–1934 av

Kungl. Lantbruksstyrelsens Kontorsexpedition


Elov. Henric Mauli.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 maj 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Förslag till ommurning av utlopp, typ a.
Skala 1:50




Förslag till ommurning av utlopp, typ b.
Skala 1:50.




Förslag till ommurning av utlopp, typ c
Skala 1:50.




Förslag till brunnar.
Skala 1:50.




Förslag till intag, typ a.
Skala 1:50.




Förslag till intag, typ b.
Skala 1:50




Skala 1:50



Längdskala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100



KTN. Nr 006.
KTN. Nr 001
M 16-0469

Vidimeras
ex officio:
Elov. Henric Mauli.

6

Kr. 378 Malmöhus 16 plåtar

KOPIA

Blad 7.


Sektionsritningar.

Förslag
till
"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"
inom Örsjö, Villie och Skerups socknar,
Malmöhus län.
Upprättat vid synesförrättning åren 1932-1934 av

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksarkiv.

Hans Henrik Møller.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



KTH.Nr 007
KTH.Nr 001
H 16:0469
Vidimeras
ex officio:
K.H.Møller.
7
Fn 378 Malmöhus 16 rit.
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
DAGNR. Nr 1932
29 JUNI 1935

KOPIA

Blad 8.

Sektionsritningar.

Förslag

till

"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"

inom Örsjö, Villie och Sturups socknar,

Malmöhus län.


Upprättat vid synefrrättning åren 1932-1934 av

Kungl. Lantbruksstyrelsens Förrådsarkiv

Claes Henrik Wallén.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



KTIN.Nr 008
KTIN.Nr 001

M 16:0469

Vidimeras
ex officio
K.H.Wallén.

8

Nr. 378 Malmöhus 16 rutor

KOPIA

Blad 11

Sektionsritningar

Förslag

till

"Önsjöåns dikningsföretag av år 1934"

inom Önsjö, Villie och Skurups socknar,

Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1932-1934 av

Elov. Henrik Hall.


Statens Lantbruksingenjör.

Kgl. Lantbruksstyrelsens Biblioteket

Anskrift.

Granskad utan anmärkning fastställt
10:52 Vattenlagen.
Göteborg den 31 maj 1934.
Arthur Asplund.
Kungl. Väg- o. Vattenbyggnadsstyrelsens Expeditionschef.
Göteborg.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



Sektionsskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 m.

RITN.Nr 011

M 16:9469

Vidimeras
ex officio:
E. H. Hall.

11

Nr 378 Malmöhus 16 Sk.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
HERBARIUM
20 MAR 2002
19951

KOPIA

Blad 12.

Sektionsritningar.

Förslag
till
"Önsjöåns dikningsföretag av år 1934"
inom Önsjö, Villie och Skurups socknar,
Malmöhus län.


Upprättat vid syneförrättning åren 1932-1934 av

Elsa. Henrik Hallé.
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksarkiv

Avskrift.
Granskad utan anmärkning jämlikt
10:52 Fattningen.
Göteborg den 31 maj 1934.
Arthur Asplund.
Kungl. Väg- o. Vattenbyggnads-
styrelsens Dammsektion.
Göteborg.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



KTN. Nr 012

M 16/0469

Vidimeras
ex officio:
E. H. Hallé. 12

Nr. 378 Malmöhus 16/12 35

KOPIA

Blad 13.

Sektionsritningar.


Förslag
till
"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"
inom Örsjö, Villie och Skurups socknar,
Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning åren 1932-1934 av

Elec. Henrik Malm.

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.
Granskad utan anmärkning jämlikt
10:52 Vattenlagen.
Göteborg den 31 maj 1934.
Arthur Asplund.
Kungl. Väg- o. Vattenbyggnadsstyrelsens Barmoperktr.
Göteborg.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



KTN. Nr 013

M 16:0469

Vidimeras
ex officio:
Elec. Malm. 13

DIARIE NR 19521
KULTURTEKNISKA AVDELNINGEN
29 MAJ 1935

Nr 378 A

KOPIA


Blad 14.

Sektionsritningar.

Förslag
till
"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"
inom Örsjö, Villie och Skarups socknar,
Malmöhus län.
Upprättat vid syneförrättning åren 1932-1934 av
Elis Henrik Hallén.
Statens Lantbruksingenjör.

Avskrift.
Granskad utan anmärkning jämlikt
10:52 Vattenlagen.
Göteborg den 31 maj 1934.
Arthur Asplund.
Kungl. Väg- o. Vattenbyggnadsstyrelsens Banninspektör.
Göteborg.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



RITN. Nr 0 14
M 16-0469

Vidimeras
ex officio
E.H. Hallén.

14

Nr 378 Malmöhus läns tr.


KOPIA

Broritningar.


Bron för Malmö-Ystads järnväg mellan pålarna 30+20 och 30+37

Skala 1:100.

Uppströmsvy



Sektion A-A.



Förslag
till

"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"

inom Örsjö, Villie och Skurups socknar,

Malmöhus län.

Upprättat vid syneförrättning åren 1932-1934 av

Elsa Hervie Walls.


Statens lantbruksingenjör.

Lantbruksstyrelsens förvaltningsarkiv.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 maj 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Avskrift.
Granskad utan anmärkning jämlikt 10:52 Vattenlagen.
Göteborg den 31 maj 1934.
Nils Hellsten Hedlund.
Kungl. Väg- o. Vattenbyggnadsstyrelsens Distriktsingenjör.
Göteborg.

Plan.




Skala 1:100




Plan.

Bron för allmänna vägen Örsjö-Villie mellan pålarna 29+55 och 29+48.


Skala 1:100



Uppströmsvy.



Sektion A-A.



KTH.Nr 015
M 16:0469
Vidimeras ex officio

Nr 378 Malmöhus 16 Bild

KOPIA

Blad 16.

Broritningar.

Förslag
till
"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"
inom Örsjö, Villie och Sicrups socknar,
Malmöhus län.


Upprättat vid synaförrättning åren 1932-1934 av


Chas. Henrik Ahlén
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 11 juni 1935.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.


Förslag till ägobro vid pålarna 33+3, 32+7 och 23+27.
Typ a.
Skala 1:50.







Förslag till ägobro
Typ c
Skala 1:50.






Förslag till bro för enskilda vägen vid pålc C.
Typ b.
Skala 1:50.





Skala 1:50



RITN.Nr 016
M 16:0469
Vidimeras
ex officio
C.H. Ahlén
16
N. 278 Malmöhus 16 pit.

M 16:0469
18821
DIARIE-NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1935

Komb 316/1935

Avskrift.

Handlingar

till

"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"

inom Örsjö, Villie och Skurups s:ar

av Malmöhus län.


Upprättade vid syneförrättning

åren 1932-1934.

Avskrift.

Handlingar
till
"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"
inom Örsjö, Villie och Skurups s:ar
av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning åren 1932-1934.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträden för syneförrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån /Örsjöån/ inom Örsjö, Villie och Skurups socknar av Malmöhus län.

År 1932 den 8 november inställde sig undertecknad, förrättningsman, jämte skiftesgodemännen Oskar Frising i Örsjö, Rydsgård, och Nils Hansson i Villie, Rydsgård, å Rydsgårds hotell, för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande handlägga syneförrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån /Örsjöån/ inom Örsjö, Villie och Skurups socknar av Malmöhus län /Bil. nr 1/. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 8 sistlidne oktober översänt till pastorsämbetena i Örsjö, Villie och Skurups församlingar, och hade dessa kungörelser enligt å desamma tecknade bevis upplästs i Örsjö, Villie och Skurups kyrkor /Bil. nris 2, 3 och 4/. Då av förrättningen torde beröras jord tillhörig dels Kungl. Maj:t och Kronan, dels allmän inrättning, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 den 8 oktober 1932 till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Kungörelsen hade därjämte tisdagen den 11 oktober 1932 varit införd i Skånska Dagbladet. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 12 oktober 1932 översänt underrättelser om förrättningen, och hade över dessa underrättelser särskild förteckning /Bil. nr 5/ upprättats.

Följande hade tillstädeskommit.

Sökandena till förrättningen:

För fastigheter inom Örsjö socken.

Aug. Kristiansson, Örsjö nr 1, arr. en del av annexhemmanet 1 mtl. Örsjö 1[1];

Arvid Mårtensson, Örsjö nr 7, äg. 1/32 mtl. Örsjö 3[13], 7/78 mtl. Örsjö 17[19], samfälld jord till Örsjö 16[5-9] samt 3/16 mtl. Örsjö 7[3];

Johan Hansson, Örsjö nr 2, äg. 69/2060 mtl. Örsjö 3[11], 129/4120 mtl. Örsjö 3[12], 15/96 mtl. av Örsjö 2[8] samt 5/96 mtl. av Örsjö 2[2];

Anders Jönsson, Örsjö nr 6, äg. 1/32 mtl. av Örsjö 2[8] samt 1/288 mtl. av Örsjö 2[2];

Kristoffer Larsson, Örsjö nr 6, äg. 245/6336 mtl. Örsjö 4[10] och 3/32 mtl. Örsjö 6[8].

Av övriga sakägare:

För fastigheter inom Skurups socken.

Andreas Nilsson, Hylteberga nr 19, äg. 37/320 mtl. Hylteberga 18[2];

Anders Andersson, Hylteberga nr 18, äg. 653/5376 mtl. Hylteberga 18[4];

Anders Lövdahl, Hylteberga nr 18, äg. 71/1920 mtl. Hylteberga 18[8];

För fastigheter inom Örsjö socken.

Nils Tuvesson, Dörröd per Veberöd, äg. 1/16 mtl. Örsjö 21[5], 1/16 mtl. Örsjö 21[7], 1/96 mtl. Örsjö 21[8], 11/288 mtl. Örsjö 21[9] och 1/72 mtl. Örsjö 21[10] eller tillsammans 3/16 mtl. Örsjö nr 21;

Nils Ingvarsson, Örsjö nr 8, 9, äg. tillsammans med sin hustru Botilda Persson 1/28 mtl. Örsjö 8^{2} samt 6/147 mtl. Örsjö 8^{7}, 9^{8} gemensamma ägor;

Anders Jönssons sterbhusdelägare, Ola och Karna Andersson, Örsjö nr 8, äg. 327/1960 mtl. av Örsjö 8^{6}, 9^{7} gemensamma ägor genom f. nämndemannen Lars Månsson, Kastanienborg enligt fullmakt /Bil. nr 6/;

Fru Gunnel Möller, Örsjö nr 10, arrenderande f. kaptensbostället 1 mtl. Örsjö 10^{1}, 11^{1}, 12^{1} gemensamma ägor genom maken agronom Ernst Möller enligt fullmakt /Bil. nr 7/;

Anders Nilsson, Hylteberga nr 18, äg. 111.947/2.671.305 mtl. av Örsjö 3^{4} och 3^{10}, men hävdande all till 26/515 mtl. Örsjö 3^{10} hörande jord, samt äg. 131/1280 mtl. Hylteberga 18^{6};

Enevald Nilsson, Anderslöv, nr 11, äg. 1/24 mtl. Örsjö 3^{2}, 3/16 mtl. Örsjö 7^{2} samt 1/64 mtl. av Örsjö 19^{2}, 19^{3};

Nils Nilssons sterbhus, fru Elna Nilsson, Örsjö nr 20, äg. 1/48 mtl. Örsjö 20^{5} jämte ett till 1/8 mtl. Örsjö nr 20 hörande torvskifte om 9 kvrev, 60 kvst, å karta betecknat med littera a, genom sonen Viktor Nilsson enligt fullmakt /Bil. nr 8/;

Axel Nilsson, Granliden, Slimmingeby, ägande ett torvskifte under Örsjö nr 20, vilket ej i laga ordning avsöndrats från stamfastigheten, ej heller lagfarits;

Olof Johansson, Örsjö nr 20, äg. 1/16 mtl. Örsjö 20^{8}, 20^{9}, gem. äg. samt ett ej lagfaret torvskifte i Örsjö mosse;

Carl Olsson, Örsjö nr 17, äg. 7/612 mtl. av Örsjö 17[6] och 209/36.900 mtl. av Örsjö 17[4], genom lantbrukaren Olof Jönsson enligt fullmakt /Bil. nr 9/;

Lars Hall, Örsjö nr 17, äg. 1/48 mtl. av Örsjö nr 17 genom Arvid Mårtensson, Örsjö nr 7, utan fullmakt;

Aug. Ek, Örsjö nr 17, äg. 23/2.448 mtl. av Örsjö 17[6] samt ett från Andreas Nilssons sterbhusdelägare inköpt men ej lagfaret område under Örsjö nr 17 genom Johan Hansson, Örsjö nr 2 utan fullmakt;

Ali Håkansson, Örsjö nr 17, äg. ett från Nils Olsson och h.h. inköpt men ej lagfaret jordområde /torvskifte/ genom patron Aug. Kristiansson, Örsjö nr 1, enligt fullmakt /Bil. nr 10/;

H.L. Kristiansson, Örsjö nr 1, arr. del av annexhemmanet 1 mtl. Örsjö 1[1];

Arvid Ödahl, Ödåkra, äg. 125/8.448 mtl. Örsjö 4[16] genom brodern Otto Ödahl utan fullmakt;

Hulda Jönsson, Örsjö nr 4, äg. 277/4224 mtl. Örsjö 4[2] genom maken Carl Jönsson utan fullmakt;

Nils Rasmussons sterbhus, Örsjö nr 4, äg. 153/4224 mtl. Örsjö 4[3], 5/176 mtl. Örsjö 4[7], 1/144 mtl. av Örsjö 2[2] samt 1/16 mtl. Örsjö 2[3] genom sterbhusdelägaren Otto Reinhold Nilsson;

Olof Jönsson, Örsjö nr 2, äg. 1/64 mtl. Örsjö 2[5] samt 299/51.968 mtl. av Örsjö 2[4];

Nils Olsson, Örsjö nr 2, äg. 57/51.968 mtl. av Örsjö 2[4] genom Johan Hansson, Örsjö nr 2, utan fullmakt;

Nils Sten, Örsjö nr 17, äg. 171/311.808 mtl. av Örsjö 2[4] genom Jo-

han Hansson, Örsjö nr 2, utan fullmakt;

Alma, Anna och Ida Ahlgren, Örsjö nr 6, äg. 5.187/1.848.320 mtl. av Örsjö 6^{44} genom Alma Ahlgren;

Nils Jönsson, Örsjö nr 6, äg. 4.453/485.376 mtl. av Örsjö 6^{15} och 22/7.798 mtl. av Örsjö 6^{31};

Otto Ödahl, Örsjö nr 14, äg. 909.774.648.475/54.866.769.422.976 mtl. av Örsjö 6^{30};

Jakob Persson, Örsjö nr 6, äg. 85/6.144 mtl. Örsjö 6^{9};

Sven Jakobsson, Örsjö nr 6, äg. 1/48 mtl. Örsjö 6^{5};

Axel Persson, Örsjö nr 14, äg. 264.781.157/6.547.383.200 mtl. av Örsjö 14^{12} samt 1/64 mtl. av Örsjö 14^{28};

Anders Olsson, Örsjö nr 14, äg. 1/24 mtl. Örsjö 14^{5} och 10/576 mtl. Örsjö 14^{11}.

<u>För fastigheter inom Villie socken.</u>

Kristoffer Hörlin, S. Villie nr 6, äg. 593.207.577.457/3.516.326.553.600 mtl. av S. Villie 9^{16} samt 1/16 mtl. S. Villie 12^{3};

Bror Ströbäck, S. Villie nr 9, äg. 1/1600 mtl. S. Villie 9^{7} och 1/1920 mtl, S. Villie 9^{8} eller tillsammans 11/9600 mtl. S. Villie nr 9;

N. Harald Nilsson, Klasgatan 16, Malmö, äg. 311/271.950 mtl. S. Villie 9^{9};

Lunds Domkyrka, äg. 3/4 mtl. S. Villie 13^{1} genom domkyrkokamreraren John Palm i Lund enligt fullmakt /Bil. nr 11/;

Aug. Mårtensson, S. Villie nr 13, äg. 889/29.280 mtl. S. Villie 9^{5} samt arrenderande förenämnda Lunds Domkyrka tillhöriga

3/4 mtl. S. Villie 13^{1};

Nils Jönssons sterbhus, S. Villie nr 9, äg. 29/320 mtl. S. Villie 9^{2} genom Kristoffer Hörlin enligt fullmakt /Bil. nr 12/;

A.B. Rosquist, S. Villie nr 9, äg. 7/6400 mtl. S. Villie 9^{20} genom Jöns Nilsson, S. Villie nr 9 utan fullmakt;

Jöns Nilsson, S. Villie nr 9, äg. 371.631.685/152.883.763.200 mtl. av S. Villie 9^{16};

Vidare hade tillstädeskommit följande ombud.

Svenska Sockerfabriks A/B., genom e.o. hovrättsnotarien Albert Dufberg i Malmö enligt fullmakt /Bil. nr 13/ biträdd av disponenten C.H. Nilsson i Skivarp;

Malmö - Ystads järnvägs A/B, genom baningeniören Hj. Sjöholm i Ystad enligt fullmakt /Bil. nr 14/;

Trelleborg - Rydsgårds järnvägs A/B., genom beningeniören E.D. Insulander i Malmö enligt fullmakt /Bil. nr 15/;

Vemmenhögs härads vägstyrelse genom ledamoten av vägstyrelsen Nils N. Persson i Skivarp;

Ljunits härads vägstyrelse genom sin ordförande, lantbrukaren Olof Larsson, Nöbbelövsgården, Västra Nöbbelöv;

t.f. landsfiskalen A.V. Sjöberg, Rydsgård, förande talan för Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga f. kaptensbostället 1 mtl. Örsjö 10^{1}, 11^{1}, 12^{1} gemensamma ägor /Bil. nr 16/;

Såsom konsistorieombud jämlikt Domkapitlets i Lunds stift förordnande /Bil. nr 17/ kontraktsprosten J. Rosengren i Villie.

§ 1.

Det för underteckned, förrättningsman, utfärdade förordnandet upplästes och bilades handlingarna /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot förrättningsmannen hade ingen att anmäla. Förrättningsmännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de avlagt föreskriven ed, och att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande eller det planerade dikningsföretagets utförande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Patron Aug. Kristiansson och lantbrukaren Johan Hansson förklarade med instämmande av övriga sökande, att de med sin ansökan om syneförrättning avsåge att få sina marker nöjaktigt torrlagda. Då Örsjöån, som utgjorde avlopp för deras marker, ej upptagits till erforderliga dimensioner, besvärades nämligen de kringliggande markerna i hög grad av vatten och vid flöden översvämmades stora områden. De yrkade därför att Örsjöån skulle utvidgas och fördjupas från den vid förundersökningarna nedslagna pålen 2+10 i gränsen mellan Skurups och Örsjö socknar söder och öster ut till dess erforderligt fall erhölles.

§ 5.

Anders Andersson och Andreas Nilsson, båda ägande jord under Hylteberga nr 18 i Skurups socken, yrkade att bliva befriade från kostnader i det planerade dikningsföretaget, enär deras marker redan nu vore nöjaktigt torrlagda.

§ 6.

Agronom Ernst Möller förklarade att hans huvudman, fru

Gunnel Möller, som arrenderade f. kaptensbostället 1 mtl. Örsjö, vore villig ingå förening med sökandena, därest Länsstyrelsen i Malmöhus län härtill lämnade medgivande. Han yrkade att sidoavlopp skulle upptagas i den sträckning, som vid förundersökningarna avvägts och å plankartan betecknats med pålnummer 50-56+55 eller från Örsjöån vid påle 5+12 = 50 till gränsen mellan boställets och Nils Tuvessons marker.

Agronom Möller förklarade, att hans huvudman till blivande nytt sammanträde skulle hava inhämtat Länsstyrelsens tillstånd att biträda syneförrättningen.

§ 7.

Även Nils Tuvesson förklarade sig villig att såsom sökande biträda syneförrättningen. Han yrkade att sidoavlopp skulle upptagas från påle 7+13=65 vid Örsjöån söder och väster ut till gränsen mellan hans egna samt Nils och Bothilda Ingvarssons marker. Avloppet borde i huvudsak följa den sträckning, som vid förundersökningarna avvägts och å plankartan betecknats med pålnummer 7+13 = 65-75+60. Tuvesson framhöll vidare att avloppet borde utföras som öppet dike, enär detta troligen bleve billigast.

§ 8.

Nils Ingvarsson, över vars marker det av Nils Tuvesson påyrkade sidoavloppet skulle framgå, förklarade sig ej hava något att invända emot Tuvessons förslag att sidoavloppet skulle upptagas som öppet dike.

§ 9.

Nämndeman Lars Månsson, ombud för Anders Jönssons sterbhus-

delägare Ola och Karna Andersson, förklarade, att det för torrläggning av hans huvudmäns marker erfordrades att ett mindre dike upptoges från påle 74+64=76 å det av Nils Tuvesson påyrkade sidoavloppet söder ut i gränsen mellan Nils Ingvarssons och sterbhusets marker till den punkt, där täckt avlopp av 18" cementrör utmynnar, kommande från ett söder om järnvägen Malmö - - Ystad liggande dikningsföretag. Månsson förklarade sig nu ej äga behörighet att å sina huvudmäns vägnar ingå förening med sökandena, men skulle han till blivande sammanträde i ärendet inhämta deras tillstånd härtill.

§ 10.

Arvid Mårtensson yrkade att tvenne sidoavlopp skulle upptagas nämligen dels från påle 11+26=90 vid Örsjösån söder och väster ut till och genom enskilda vägen vid påle 94+11 samt därifrån till gränsen mellan hans och A.J. Rosenlunds marker vid påle 94+37, dels från påle 66+28=95 å det av Nils Tuvesson påyrkade sidoavloppet till påle 95+40 i östra rågången för hans fastighet Örsjö 16 5-9.

§ 11.

August Kristiansson yrkade, att ett mindre öppet dike skulle upptagas från påle 91+2 = 97 å det av Arvid Mårtensson påyrkade sidoavloppet till påle 98+94 samt om möjligt utsträckas till påle 99+31. Diket borde följa den sträckning, som å plankartan utmärkts med pålnumren 97-99+31.

Även yrkade Kristiansson att tvenne sidoavlopp skulle upptagas från Örsjösån nämligen dels från påle 15+63 = 100 söder

ut till järnvägen vid påle 105+2, dels från påle 20+9=80 söder ut till och genom järnvägen Malmö-Ystad vid påle 83+74. Kristiansson framhöll, att det för upptagande av sistnämnda avlopp erfordrades att den nuvarande trumman för järnvägen ombyggdes och fördjupades. Kostnaderna härför torde stanna hos järnvägens ägare.

§ 12.

August Mårtensson, S. Villie nr 13, föreslog att täckt avlopp skulle upptagas från påle 26+43=120 norr ut över hans fastighet S. Villie 9^{5} samt över Nils Jönssons sterbhusdelägares fastighet S. Villie 9^{2} till påle 124+40 i gränsen mellan sterbhusets och den Lunds Domkyrka tillhöriga, av honom själv arrenderade fastigheten S. Villie 13^{1}. Förslaget biträddes av domkyrkokamreraren John Palm. Varken Palm eller Mårtensson förklarade sig emellertid ej beredda att nu ingå förening med sökandena.

§ 13.

e.o. Hovrättsnotarien Dufberg förklarade, att han å Svenska Sockerfabriksaktiebolagets vägnar intet hade att erinra emot det planerade dikningsföretagets utförande.

§ 14.

Bror Ströbäck befarade, att dikningsföretagets genomförande komme att göra intrång på de tomter, som ovan landsvägsbron angränsa Örsjöån. Erfordrades det att ån utvidgades, där densamma berör tomterna, yrkade han att arbetet utfördes på sådant sätt att minsta möjliga intrång gjordes på tomterna, att jord till åns utvidgning ej i större utsträckning toges från tomterna samt inga som helst schaktmassor upplades på desamma.

§ 15.

Baningeniör Insulander yrkade, att ån i den mån densamma berörde Trelleborg - Rydsgårds järnväg utvidgades från järnvägen samt att den nuvarande glacisen kompletterades och underbyggdes i den mån åns nuvarande bottenlinje sänktes.

§ 16.

Olof Larsson, ordförande i Ljunits härads vägstyrelse, förklarade att han erfarit, det den nuvarande bron för allmänna vägen Örsjö - Villie mellan pålarna 29+48 och 29+55 tillkommit omkring år 1878. Före 1878 utgjordes bron av en träbro på stenlandfästen, men sagda år nybyggdes bron såsom valvbro av sten i samband med utförandet av Örsjöåns första dikningsföretag. Omkring 1885 ombyggdes valvet med bibehållande av de gamla landfästena, varefter bron 1927 breddades och valvet förstärktes. Då bron sålunda tillkommit före år 1880, yrkade Larsson att inga som helst kostnader för brons eventuella ombyggande måtte påföras Ljunits och Vemmenhögs häraders vägdistrikt, vilka gemensamt ansvara för bron. Med Larsson instämde ombudet för Vemmenhögs härads vägstyrelse Nils N. Persson.

§ 17.

Olika sakägare framhöllo att följande enskilda broar antagligen måste ombyggas, därest det planerade dikningsföretaget komme till stånd, nämligen:

1/ Bron för utfartsvägen för Örsjö n:ris 2, 4, 5 och 6 vid påle 9

2/ Ägobro för Nils Rasmussons sterbhus vid påle 11+81.

3/ Ägobron för Hulda Jönsson vid påle 12+88.

4/ Ägobron för Kristoffer Larsson vid påle 14+59. Larsson yrkade att denna bro flyttades till påle 15.

5/ Ägobron för Örsjö annexhemman vid påle 17+54.

6/ Ägobron i gränsen mellan Örsjö och Villie socknar, utgörande förbindelseled över ån dels för Örsjö annexhemman, dels för Nils Jönssons sterbhusdelägares fastighet S. Ville 9 2.

7/ Ägobron för August Mårtensson vid påle 26+22.

8/ Ägobron för Nils Jönsson och Otto Ödahl vid påle 32+17.

9/ Ägobron för Jakob Persson vid påle 33+3.

10/ Ägobron för Axel Persson vid påle 40+60, vilken Persson önskade förflytta till påle 39+10.

§ 18.

Otto Ödahl anförde att hans broder Arvid Ödahl förut haft bro över Örsjöån strax uppströms påle 14. Bron kunde visserligen nu ej användas, enär körbanan raserats, men landfästena stode kvar, och kunde bron med lätthet iordningställas genom reparation av landfästena och anordnande av ny körbana. Ödahl yrkade därför att dikningsföretaget måtte åläggas nybygga bro över Örsjöån eller, därest detta yrkande ej kunde bifallas, förständigas vidtaga sådana åtgärder att möjligheten att anordna bro över ån bleve lika goda efter som före företagets genomförande.

§ 19.

Nils Tuvesson återkallade sitt medgivande att såsom sökande biträda förrättningen. Sedan förslag till företagets utförande upprättats, så att han kunde närmare bedöma detsammas bärighet, skulle han meddela, huruvida han vore villig förena sig med sökandena.

§ 20.

Sven Jakobsson framhöll att jordmånen vid ån mellan pålarna 34+40 och 35 utgjordes av flytjord. Han hade för att förhindra utskärningar å denna sträcka i högra slänten planterat pilar, vilka visat sig på ett synnerligen effektivt sätt förhindra utskärning. Komme dessa pilar nu i samband med dikningsföretagets utförande att borttagas, befarade Jakobsson att slänten komme att rasa, varför han yrkade att åns högra slänt stensattes mellan pålarna 34+40 och 35.

§ 21.

Jakob Persson yrkade att kröken för Örsjöån vid påle 33+35 stensattes.

§ 22.

Anton Persson förklarade att han såsom ägare av Tånemölla intet hade att invända emot det planerade dikningsföretagets genomförande.

§ 23.

Sedan gode mannen Oskar Frising förklarat att han vore v. ordförande i Vemmenhögs härads vägstyrelse, meddelade förrättningsmannen att han såsom ny gode man komme att tillkalla skiftesgodemannen Jöns Jönsson, Saritslöv per Skurup. På särskild fråga förklarade sig ingen hava jäv att anföra mot Jönsson.

§ 24.

Sedan det i koncept föreliggande protokollet upplästs och ingen förklarat sig hava något att erinra mot detsamma, meddelades att synegången komme att företagas under morgondagen och föl-

jande dagar. Därefter förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning kungöras genom kungörelsers uppläsande i respektive kyrkor samt genom annons i Skånska Dagbladet. Särskilda underrättelser komme däremot ej att tillställas sakägarne.

Rydsgård den 8 november 1932.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Oskar Frising Nils Hansson

Gode män.

År 1933 den 22 april inställde sig förrättningsmannen jämte de tillkallade gode männen Nils Hansson i Villie och Jöns Jönsson i Saritslöv å Rydsgårds hotell för att fortsätta syneförrättningen. Kungörelser om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 31 sistlidne mars översänt till pastorsämbetena i Örsjö, Villie och Skurups församlingar, och hade dessa kungörelser /Bil. n:ris 18, 19 och 20/ upplästs i respektive kyrkor. Kungörelsen hade därjämte lördagen den 1 april 1933 varit införd i Skånska Dagbladet. För att sprida underrättelse om sammanträdet hade förrättningsmannen den 4 innevarande april till vissa sakägare översänt underrättelser, vilka upptagits i särskild förteckning /Bil. nr 5/.

Följande hade tillstädeskommit:

Aug. Kristiansson, Örsjö nr 1;

Arvid Mårtensson, Örsjö nr 7;

Johan Hansson, Örsjö nr 2;

Anders Jönsson, Örsjö nr 6;

Kristoffer Larsson, Örsjö nr 6;

Nils Nilsson, Hylteberga nr 18;

Nils Ingvarsson, Örsjö nr 8, 9;

Fru Gunnel Möller, Örsjö nr 10, genom maken agronom Ernst Möller;

Anders Nilsson, Hylteberga nr 18;

Carl Jönsson, Hylteberga nr 16;

Ali Håkansson, Örsjö nr 17 genom patron Aug. Kristiansson, Örsjö nr 1;

Arvid Ödahl, Ödåkra, genom brodern Otto Ödahl utan fullmakt;

Hulda Jönsson, Örsjö nr 4, genom maken Carl Jönsson utan fullmakt;

Nils Rasmussons sterbhus, Örsjö nr 4, genom sterbhusdelägaren Arvid Nilsson;

Olof Jönsson, Örsjö nr 2;

Nils Jönsson, Örsjö nr 6;

Otto Ödahl, Örsjö nr 14;

Axel Persson, Örsjö nr 14;

Bror Ströbäck, S. Villie nr 9;

Lunds Domkyrka genom domkyrkokamreraren John Palm i Lund;

Aug. Mårtensson, S. Villie nr 13;

Nils Jönssons sterbhus, S. Villie nr 9 genom sterbhusdelägaren Herman Nilsson;

Jöns Nilsson, S. Villie nr 9;

Svenska Sockerfabriksaktiebolaget genom disponenten C.H. Nilsson i Skivarp;

Malmö - Ystads Järnvägsaktiebolag genom baningenièren Hj. Sjöholm, Ystad;

Trelleborg - Rydsgårds Järnvägsaktiebolag genom baningeniören E.D. Insulander, Malmö;

Vemmenhögs härads vägstyrelse genom Nils N. Persson i Skivarp, ledamot av vägstyrelsen;

Ljunits härads vägstyrelse genom sin ordförande, lantbrukaren Olof Larsson, Nöbbelövsgården, Västra Nöbbelöv;

Landsfiskalen A.L. Persson, Rydsgård, såsom kronoombud;

Såsom konsistorieombud kontraktsprosten J. Rosengren, Villie.

§ 25.

Protokollet för sammanträdet den 8 november 1932 upplästes och godkändes.

§ 26.

Förrättningsmannen meddelade, att han i stället för Oskar Prising såsom biträdande syneman tillkallat skiftesgodemannen Jöns Jönsson i Saritslöv, vilken förklarade sig hava avlagt föreskriven ed samt innehava uppdrag att vara skiftesgodeman. Jäv emot Jönsson hade ingen att anmäla.

§ 27.

<u>Patron Aug. Kristiansson</u> överlämnade till förrättningsmannen utdrag ur Lunds Domkapitels boställsprotokoll av den 22 februari 1933 /Bil. nr 21/, utvisande att han erhållit Domkapitlets tillstånd att ställa sig som sökande till syneförrättningen.

§ 28.

Herman Nilsson, delägare i Nils Jönssons sterbhus, Södra Villie nr 9, framhöll, att den sterbhuset tillhöriga jorden även under nuvarande förhållanden voro torrlagd till erforderligt djup, enär jorden hade tillräckligt dräneringsfall till ån. Han yrkade därför att inga som helst kostnader för företagets genomförande måtte påföras sterbhusets fastighet. Även framhöll Nilsson att ägobron vid påle 23+27 måste ombyggas, därest ån fördjupades, och yrkade han att detta arbete skulle utföras av dikningsföretaget och på företagets bekostnad.

§ 29.

Nils Nilsson, Hylteberga nr 18, yrkade att bliva befriad från kostnader för det planerade dikningsföretagets utförande. Visserligen besvärades hans marker för närvarande av vatten, men detta berodde på att Örsjöån ej underhållits i erforderlig omfattning. Förut då ån rensades ungefär vart tredje eller vart fjärde år, besvärades hans marker ej av vatten. Nilsson framhöll även att han vid en av förre lantbruksingeninge niören Ernst Berggren för omkring 10 år sedan handlagd syneförrättning, avseende upptagande av avlopp genom Nils Tuvessons och Örsjö boställes marker, ålagts deltaga i kostnaderna för samma företags utförande.

§ 30.

Baningeniör Sjöholm framhöll att de områden, som voro belägna söder om Malmö - Ystad järnväg, och vilka för sin torrläggning voro beroende av järnvägstrumman vid påle 83+74,

vore av mindre omfattning samt att skadan för dessa marker, därest trumman ej ombyggdes, givetvis ej kunde motsvara kostnaderna för trummans ombyggande. Vid beräkning av kostnaderna för trummans ombyggande måste man räkna med att arbetet måste utföras genom öppet schakt genom hela banken och ej genom tunnling. Järnvägsbanken vore nämligen till viss del utfylld av från Ystad fraktad sjösand, varför man ej kunde tunnla sig genom densamma. Ingeniör Sjöholm beräknade därför kostnaderna för ny trummas utförande ganom banken till 8000 á 9000 kr. Då kostnaderna för trummans ombyggande sålunda måste bliva avsevärt större än beloppet av den skada, som uppstår, om trumman icke ombygges, yrkade baningeniören jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:17 att järnvägsaktiebolaget måtte befrias från skyldighet att ombygga trumman. Under sådana förhållanden vore järnvägsbolaget villigt att till jordägaren utgiva ersättning, motsvarande beloppet av den skada, som uppkomme genom att trumman icke ombygges.

§ 31.

Agronom Möller meddelade, att hans huvudman erhållit Länsstyrelsens tillstånd att såsom sökande biträda förrättningen /Bil. nr 22/.

§ 32.

Sedan Nils Ingvarsson, Örsjö nr 8 och 9, förklarat sig villig att såsom sökande biträda syneförrättningen, undertecknade han samt agronom Möller, såsom ombud för sin hustru, fru Gunnel Möller, vederbörlig föreningshandling, vilken av synemännen vitsordades /Bil. nr 23/.

§ 33.

Det framhölls, att ersättning för intrång genom jordupplag borde med lämpligt belopp utgå till de jordägare, som angränsa den egentliga Örsjöån. Däremot ansågs det ej erforderligt, att sådan ersättning utginge till jordägare utmed de sidoavlopp, som skulle upptagas.

§ 34.

Bror Ströbäck vidhöll sitt i § 14 närmare formulerade yrkande. Han framhöll att den jord, som behövde uppschaktas å den sträcka, där avloppet berörde tomterna uppströms vägen, lämpligen kunde föras till den märgelgrop å Kristoffer Hörlins mark, som å plankartan betecknats med ägofigur nr 51. Ströbäck framhöll att fördjupningen av ån, där densamma framgår genom nämnda tomter, lämpligen kunde utföras på sådant sätt att stödjemurar uppmurades å båda sidor till lämplig höjd, varefter åns sidor släntades ovanför murarna så att ingen jord för åns utvidgning toges i anspråk från tomterna. Utfördes arbetet på detta sätt, förklarade han sig villig bidraga till kostnaderna härför med kr. 300.-.

§ 35.

Carl Jönsson, Hylteberga nr 16, yrkade såsom ägare av jord under Örsjö nr 3 att den nuvarande bron över det av Gunnel Möller påfordrade sidoavloppet ombyggdes mellan pålarna 53 och 52. Han förklarade sig villig att för en ersättning av 50.- kr. själv bekosta brons ombyggnad.

§ 36.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes

dagens protokoll, varefter sammanträdet förklarades avslutat med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att i laga ordning kungöras genom kungörelsers uppläsande i respektive kyrkor samt genom annons i Skånska Dagbladet.

Rydsgård den 22 april 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Jöns Jönsson Nils Hansson.

Gode män.

År 1934 den 22 maj inställde sig synemännen åter å Rydsgårds hotell för att fortsätta syneförrättningen. Kungörelser om sammanträdet denna dag hade förrättningsmannen den 24 april 1934 översänt till pastorsämbetena i Örsjö, Villie och Skurups församlingar och hade dessa kungörelser /Bil. n:ris 24, 25 och 26/ enligt å desamma tecknade bevis upplästs i respektive kyrkor. Kungörelse hade därjämte fredagen den 27 april 1934 varit införd i Skånska Dagbladet. För att sprida underrättelse om sammanträdet hade förrättningsmannen den 27 sistlidne april till vissa sakägare översänt underrättelser om detsamma. Sagda underrättelser hade upptagits i särskild förteckning /Bil. nr 5/.

Följande hade tillställdeskommit:

Aug. Kristiansson, Örsjö nr 1;

Arvid Mårtensson, Örsjö nr 7;

Johan Hansson, Örsjö nr 2;

Anders Jönsson, Örsjö nr 6;

Anders Nilsson, Hylteberga nr 18;

Nils Tuvesson, Dörröd per Veberöd;

Nils Ingvarsson, Örsjö n:ris 8, 9;

Carl Jönsson, Hylteberga nr 16;

Nils Nilssons sterbhusdelägare, fru Elna Nilsson genom sonen Viktor Nilsson;

Axel Nilsson, Granliden, Slimmingeby;

Olof Johansson, Örsjö nr 20;

Ali Håkansson, Örsjö nr 17, genom Aug. Kristiansson, Örsjö nr 1;

H.L. Kristiansson, Örsjö nr 1;

Hulda Jönsson, Örsjö nr 4, genom maken Carl Jönsson;

Nils Rasmussons sterbhusdelägare, Örsjö nr 4, genom Arvid Nilsson;

Nils Jönsson, Örsjö nr 6;

Jakob Persson, Örsjö nr 6;

Sven Jakobsson, Örsjö nr 6;

Axel Persson, Örsjö nr 14;

Bror Ströbäck, S. Villie nr 9;

Lunds Domkyrka genom domkyrkokamrer E. Grönquist i Lund enl. fullmakt /Bil. nr 27/;

Malmö - Ystads järnvägsaktiebolag genom baningeniör Hj. Sjöholm, Ystad;

Trelleborg - Rydsgårds järnvägsaktiebolag genom baningeniör E.D. Insulander, Malmö, enligt fullmakt /Bil. nr 28/, biträdd av banvaktsförman Alfred Andersson i Skivarp;

t.f. landsfiskalen A. Sjöberg i Rydsgård såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan;

Kontraktsprosten J. Rosengren i Villie såsom ombud för stiftsnämnden i Lunds stift;

Fru Gunnel Möller genom sin make, agronom E. Möller, Örsjö n:ris 10, 11, 12;

Otto Ödahl, Örsjö nr 14, förande talan för egen del samt såsom ombud för brodern Arvid Ödahl;

Sydsvenska Kraftaktiebolaget genom montören Gösta Persson i Rydsgård utan fullmakt;

Kristoffer Larsson, Örsjö nr 6.

§ 37.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande, som nu förelåge i preliminärt skick, varjämte förrättningsmannen lämnade de särskilda upplysningar, som av sakägarne begärdes.

§ 38.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Rydsgårds hotell måndagen den 18 instundande juni kl. 4 e.m.

Rydsgård den 22 maj 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Jöns Jönsson Nils Hansson

Gode män.

År 1934 den 18 juni inställde sig synemännen åter å Rydsgårds hotell för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillträdeskommit:

Aug. Kristiansson, Örsjö nr 1,

Arvid Mårtensson, Örsjö nr 7,

Johan Hansson, Örsjö nr 2,

Anders Jönsson, Örsjö nr 6,

Kristoffer Larsson, Örsjö nr 6,

Fru Gunnel Möller, Örsjö nr 10, 11, 12 genom sin make, agronom E. Möller,

Ali Håkansson, Örsjö nr 17, genom Aug. Kristiansson, Örsjö nr 1,

Anders Nilsson, Hyltsberga nr 18,

Nils Tuvesson, Dörröd per Veberöd,

Hulda Jönsson, Örsjö nr 4, genom maken Carl Jönsson,

Nils Rasmussons sterbhusdelägare, Örsjö nr 4, genom Arvid Nilsson,

Jakob Persson, Örsjö nr 6,

Sven Jakobsson, Örsjö nr 6,

Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag genom baningeniören Hj. Sjöholm, Ystad,

Vemmenhögs härads vägstyrelse genom sin v. ordf., godsägare Oskar Frising,

Trelleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolag genom banvaktsförman Alfred Andersson i Skivarp,

Landsfiskal A. Sjöbring i Rydsgård såsom ombud för Kungl. Maj:t och Kronan,

Fröknarna Alma, Anna och Ida Ahlgren, Rydsgård, genom nämndeman

Nils Nilsson /Bil. nr 29/,

Nils Sten, Örsjö nr 17,

Kontraktsprosten J. Rosengren i Villie såsom ombud för stiftsnämnden i Lunds stift.

§ 39.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till företagets utförande, som nu slutgiltigt upprättats, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar samt bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A,

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B,

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C,

Ersättningslängderna såsom Bil. Litt. Da, Db och Dc.

§ 40.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. E med därtill hörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 41.

Meddelades, att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle tills vidare förvaras hos patron Aug. Kristiansson, Örsjö nr 1 per Rydsgård, och där hållas för sakägarne tillgängliga. Sedan styrelse blivit utsedd, skulle handlingar och ritningar förvaras hos styrelsens ordförande.

§ 42.

Överlämnades till patron Aug. Kristiansson ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 43.

Uppdrogs åt patron Aug. Kristiansson att, sedan synefförrättningen vunnit laga kraft, sammankalla delägarne till sammanträde för styrelseval.

§ 44.

Samtliga närvarande delägare uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt patron Aug. Kristiansson att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 45.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Rydsgård den 18 juni 1934.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Hansson Jöns Jönsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniören i länet att enligt gällande vattenlag företaga en laga syneförrättning för nygrävning av en del av Skivarpsån i och för torrläggning av mark till Örsjö och Villie m.fl. hemman uti Örsjö och Villie socknar av Vemmenhögs och Ljunits härader.

Örsjö och Villie den 12 augusti 1931.

Aug. Kristiansson
arrendator av lönebostället
nr 1 Örsjö.

Arvid Mårtensson
Örsjö nr 7

Johan Hansson
Örsjöholm nr 2

Anders Jönsson
Örsjö nr 6

Kristoffer Larsson
Örsjö nr 6

Alla i Örsjö med postadress Rydsgård.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 30 maj 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

T. Thege

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån /Örsjöån/ inom Örsjö och Villie socknar av Malmöhus län kommer att hållas å Rydsgårds hotell tisdagen den 8 november 1932 kl. 10, då vederbörande sakägare, medförande sina lagfartsbevis torde tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels samtliga de marker inom Örsjö, Villie och Skurups socknar, vilka för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i Skivarpsån /Örsjöån/ med tillflöden å sträckan från Örsjö nr 14 eller en punkt, belägen omkring 1,3 km. nedströms järnvägsbron vid Rydsgårds järnvägsstation till Hylteberga nr 18, dels järnvägslinjerna Malmö-Ystad och Trelleborg-Rydsgård, dels allmänna vägen Örsjö-Villie inom Vemmenhögs och Ljunits häraders vägdistrikt, dels möjligen i Skivarpsån nedströms Rydsgård belägna vattenverk och dammanläggningar.

Malmö den 8 oktober 1932.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Örsjö församling i Örsjö kyrka betygar:

Villie den 17 oktober 1932.

Josef Rosengren

p.l.

Bil. nr 3.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån /Örsjöån/ inom Örsjö och Villie socknar av Malmöhus län kommer att hållas å Rydsgårds hotell tisdagen den 8 november 1932 kl. 10, då vederbörande sakägare, medförande sina lagfartsbevis torde tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels samtliga de marker inom Örsjö, Villie och Skurups socknar, vilka för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i Skivarpsån /Örsjöån/ med tillflöden å sträckan från Örsjö nr 14 eller en punkt, belägen omkring 1.3 km. nedströms järnvägsbron vid Rydsgårds järnvägsstation till Hylteberga nr 18, dels järnvägslinjerna Malmö-Ystad och Trelleborg-Rydsgård, dels allmänna vägen Örsjö-Villie inom Vemmenhögs och Ljunits häraders vägdistrikt, dels möjligen i Skivarpsån nedströms Rydsgård belägna vattenverk och dammanläggningar.

Malmö den 8 oktober 1932.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Villie församling i Villie kyrka betygar:

Villie den 17 okt. 1932.

Josef Rosengren

p.l.

Bil. nr 4.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån /Örsjöån/ inom Örsjö och Villie socknar av Malmöhus län kommer att hållas å Rydsgårds hotell tisdagen den 8 november 1932 kl. 10, då vederbörande sakägare, medförande sina lagfartsbevis torde tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels samtliga de marker inom Örsjö, Villie och Skurups socknar, vilka för sin torrläggning äro beroende av vattenståndet i Skivarpsån /Örsjöån/ med tillflöden å sträckan från Örsjö nr 14 eller en punkt, belägen omkring 1.3 km. nedströms järnvägsbron vid Rydsgårds järnvägsstation till Hylteberga nr 18, dels järnvägslinjerna Malmö-Ystad och Trelleborg-Rydsgård, dels allmänna vägen Örsjö-Villie inom Vemmenhögs och Ljunits häraders vägdistrikt, dels möjligen i Skivarpsån nedströms Rydsgård belägna vattenverk och dammanläggningar.

Malmö den 8 oktober 1932.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst för Skurups församling i Skurups kyrka betygar:

Skurup den 16/10 1932.

Paul Boström

Bil. nr 5.

Förteckning

över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syne-förrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån /Örsjöån/ inom Örsjö och Villie socknar av Malmöhus län.

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Nils Tuvesson, lantbr., Dörröd,	Veberöd	12/10 1932
Lennart Andersson, arr., Örsjö nr 21,	Skurup	" "
Nils Ingvarsson, Örsjö	Rydsgård	" "
Anders Jönssons sth., /Ola och Karna Andersson/, Örsjö	Rydsgård	" "
Enevald Nilsson, lantbr., Södergård,	Anderslöv	" "
Hans Larsson, arr., Örsjö	Rydsgård	" "
Fru Gunnel Möller, arr., Örsjö	Skurup	" "
Olof Johansson, lantbr., Örsjö	"	" "
Lars Persson, lantbr., Örsjö	Rydsgård	" "
Axel Nilsson, lantbr., Granliden,	Slimmingeby	" "
Nils Nilssons sth., /fru Elna Nilsson/, Örsjö	Skurup	" "
Julius Andersson, lantbr., Emillund,	Rydsgård	" "
Arvid Mårtensson, lantbr., Örsjö	"	" "
A.J. Rosenlund, f.d. bag.,	Skurup	" "
[illegible]	[illegible]	" "
Carl Jönsson, lantbr., Hylteberga	Skurup	" "
And. Jönsson, lantbr., Örsjö	Rydsgård	" "
Anders Nilsson, lantbr., Hylteberga,	Skurup	" "

Adressat.	Adress.	Datum för underrättelsens avsändande.
1.	2.	3.
Carl Olsson, lantbr., Örsjö	Rydsgård	12/10 1932.
Lars Hall, lantbr., Örsjö	"	" "
Johan Larsson, arr., "	"	" "
Aug. Ek, lantbr., "	"	" "
Fru Ali Håkansson, "	"	" "
Aug. Kristiansson, arr., Örsjö	"	" "
Hans Kristiansson, arr., "	"	" "
Kristoffer Larsson, lantbr., Örsjö	"	" "
Arvid Ödahl,	Ödåkra	" "
Fr. Hulda Jönsson, Örsjö	Rydsgård	" "
Nils Rasmussons sterbhus, Örsjö	"	" "
Olof Jönsson, lantbr., Örsjö	"	" "
Fru Anna Malm, Örsjö	"	" "
Johan Hansson, lantbr., Örsjö	"	" "
Nils Jönsson, lantbr., Örsjö	"	" "
Firma Hans Larsson & C:o., Örsjö	"	" "
Fr. Alma Ahlgren, Örsjö	"	" "
Frl Anna Ahlgren, "	"	" "
Fr. Ida Ahlgren, "	"	" "
Otto Ödahl, lantbr., Örsjö	"	" "
Jakob Persson, lantbrl, Örsjö	"	" "
Sven Jakobsson, lantbr., "	"	" "
Axel Persson, lantbr., "	"	" "
And. Olsson, " "	"	" "

1.	2.	3.
Nils Olsson, lantbr., Örsjö	Rydsgård ,	12/10 1932
Nils Sten, lantbr., Örsjö	"	" "
Alf. Mårtensson, lantbr., S. Villie	"	" "
N. Harald Nilsson, S. Villie	"	" "
Hj. Möller, lantbr., S. Villie	"	" "
Kristoffer Hörlin, lantbr., S. Villie	"	" "
Aug. Mårtensson, arr., S. Villie	"	" "
Nils Jönssons sterbhus, /Jöns och Hanna Jönsson/, S. Villie	"	" "
Bror Ströbäck, lantbr., S. Villie	"	" "
Jöns Nilsson, lantbr., S. Villie	"	" "
A.B. Roskvist, lantbr., S. Villie	"	" "
Andreas Nilsson, lantbr., Hylteberga	Skurup	" "
And. Andersson, lantbr., "	"	" "
Nils Nilsson, lantbr., "	"	" "
And. Lövdahl, "	"	" "
Malte Mårtensson, lantbr., "	"	" "
Malmö-Ystads järnvägs A/B.,	Ystad	" "
Trelleborg-Rydsgårds järnvägs A/B.,	Malmö	" "
Ordf. i Vemmenhögs härads vägdistrikt, riksdagsmannen Axel Persson, Bramstorp,	Södra Åby	" "
Ordf. i Ljunits härads vägdistrikt, lantbr. Olof Larsson, Nöbbelövsgården,	V. Nöbbelöv	" "
Svenska Sockerfabriks A/B.,	Malmö	" "
Ägaren av Tonemölla,	Tonebro	" "
Oskar Frising, lantbr., /god man/, Örsjö,	Rydsgård	8/10 "
Nils Hansson, landstingsman, /god man/, Villie nr 3,	Rydsgård	" "

1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Villie församling, /kungörelse/	Rydsgård	8/10 1932
Pastorsämbetet i Skurups församling, /kungörelse/,	Skurup	" "
Pastorsämbetet i Örsjö församling, /kungörelse/,	Rydsgård	" "
Domkyrkorådet i Lund, /avskrift av kungörelse/	Lund	" "
Länsstyrelsen, /avskrift av kungörelse/,	Malmö	" "

Malmö den 12 oktober 1932.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Pastorsämbetet i Villie församling, /kungörelse/	Rydsgård	31/3 1933
Pastorsämbetet i Skurups församling, /kungörelse/	Skurup	" "
Pastorsämbetet i Örsjö församling, /kungörelse/	Rydsgård	" "
Landstingsman Nils Hansson, /god man/, Villie nr 3,	"	4/4 "
Lantbr. Jöns Jönsson, /god man/, Saritslöv,	Skurup	" "
Patron Aug. Kristiansson, Örsjö	Rydsgård	" "
Ordf. i Vemmenhögs härads vägstyrelse, riksdagsmannen Axel Persson, Bramstorp,	S. Åby	" "
Ordf. i Ljunits härads vägstyrelse, nämndeman Olof Larsson, Nöbbelövsgården,	V. Nöbbelöv	" "
Svenska Sockerfabriks A/B.,	Malmö	" "
Malmö-Ystads järnvägs A/B.,	Ystad	" "
Trelleborg-Rydsgårds järnvägs A/B.,	Malmö	" "
Kontraktsprosten J. Rosengren, Villie,	Rydsgård	" "
Domkyrkorådet,	Lund	" "

1.	2.	3.
Landsfiskalen i Rydsgårds distrikt,	Rydsgård	4/4 1933.

Malmö den 4 april 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Lantbr. Jöns Jönsson, /god man/, Saritslöv,	Skurup	26/4 1934
Landt.man Nils Hansson, /god man/, Villie nr 3,	Rydsgård	" "
Pastorsämbetet i Skurups församling, /kungörelse/,	Skurup	" "
Pastorsämbetet i Villie församling, /kungörelse/,	Rydsgård	" "
Pastorsämbetet i Örsjö församling, /kungörelse/,	"	" "
Nils Tuvesson, lantbr., Dörröd,	Veberöd	27/4 "
Enevald Nilsson, lantbr., Södergård,	Anderslöv	" "
Axel Nilsson, lantbr., Granliden,	Slimmingeby	" "
Arvid Ödahl,	Ödåkra	" "
Patron Aug. Kristiansson, Örsjö	Rydsgård	" "
Ordf. i Vemmenhögs härads vägdistrikt, riksdagsman Axel Persson, Bramstorp,	S. Åby	" "
Ordf. i Ljunits härads vägdistrikt, nämndeman Olof Larsson, Nöbbelövsgården,	V. Nöbbelöv	" "
Malmö- Ystads järnvägs A/B.,	Ystad	" "
Trelleborg-Rydsgårds järnvägs A/B.,	Malmö	" "
Kontraktsprosten J. Rosengren, Villie,	Rydsgård	" "
Godsäg. Oscar Frising, Örsjö	Rydsgård	" "
Domkyrkorådet,	Lund	" "
Landsfiskalen i Rydsgårds distrikt,	Rydsgård,	" "

1. 2. 3.

Sydsvenska Kraft A/B., Malmö 30/4 1934.

Malmö den 27 april 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 6.

Innehavaren härav är vårt laga ombud vid av statens lantbruksingeniör Claes-Henric Wallér utlysta sammanträde för syneförrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån /Östersjöån/ inom Örsjö och Villie socknar av Malmöhus län.

Ombudets laga åtgörande godkännas.

nr 8 Örsjö den 8 november 1932.

Ola Andersson Karna Andersson

Bevittnas:

Valter Andersson Ernst Håkansson.

Bil. nr 7.

Fullmakt.

för Ernst Möller att vid sammanträde den 8 nov. 1932 angående nygrävning av Örsjöån föra min talan.

Örsjö boställe den 8 nov. 1932.

Gunnel Möller

f. Sommarin.

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Agnes Mårtensson Anna Jönsson.

Bil. nr 8.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas min son Victor Nilsson å nr 20 Örsjö att i mitt ställe närvara vid sammanträde för syneförrättning å Rydsgårds hotell tisdagen den 8 november 1932 kl. 10 f.m. Ombudets lagliga göranden och låtanden godkännes.

Örsjö nr 20 den 29 oktober 1932.

Elna Nilsson.

Bevittnas:

J. Bergström — Emil Lavin

f.d. lbb. — Örsjö

Skurup.

Bil. nr 9.

Fullmakt

för lantbrukaren Olof Jönsson å nr 2 Örsjö, att vara ombud för mig vid sammanträde med delägarne i Örsjöån, å Rydsgårds hotell tisdagen den 8 nov. 1932 intygas.

Örsjö nr 17 den 7 nov. 1932.

Carl Ohlsson.

Bil. nr 10.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigas lantbr. Aug. Kristiansson, nr 1 Örsjö, att å det sammanträde, som hålles å hotellet i Rydsgård tisdagen den 8 nov. inför statens lantbruksingeniör angående nygrävning av del tillhörande Skivarpsån, föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt.

Örsjö nr 17 den 7 nov. 1932.

Ahli Håkansson

Bevittnas:

I. Svensson Hans Jönsson.

Bil. nr 11.

Fullmakt

för domkyrkokamrer John Palm i Lund eller den, han i sitt ställe förordnar att vid de sammanträden, som komma att hållas angående syneförrättning om nygrävning av en del av Skivarpsån /Örsjöån/ inom Örsjö och Villie socknar iakttaga och bevaka Lunds domkyrkas rätt och bästa samt för Domkyrkorådet i Lund tala och svara.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lund den 18 oktober 1932.

På Domkyrkorådets i Lund vägnar:

Yngve Brilioth

Stämpel.

/ Albert Eklundh

Bil. nr 12.

Fullmakt

för lantbrukaren Kristoffer Hörlin i Villie att föra vår talan och bevaka vår rätt vid sammanträde för syneförrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån å Rydsgårds hotell den 8 november 1932 enligt kungörelse den 8 oktober 1932. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Villie nr 9 den 7 nov. 1932.

Jöns Nilsson Herman Nilsson

Bevittnas:

Nils Persson Agnes Persson.

Bil. nr 13.

Avskrift.

Fullmakt för e.o. hovrättsnotarien Albert Dufberg eller den han i sitt ställe förordnar att vid förrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån /Örsjö-ån/ inom Örsjö och Villie socknar av Malmöhus län föra vår talan och bevaka vår rätt. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 7 november 1932.

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET.

C.F. Trancheil

Bevittnas:

H. Gripenberg Alcy Adlersparre

Vidimeras:

H. Gripenberg Alcy Adlersparre.

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 30 september 1907 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en den 10 december 1930 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktörerna Erik Friseil och Axel Fredrik Vennersten, båda i Stockholm, verkställande direktören ingeniören Carl Fredrik Trancheil,

kammarherren Wilhelm Algernon Achates von Platen och bankdirektören Ernst Georg C:son Herslow, alla i Malmö, vice häradshövdingen Svante Sten Albert Broomé i Djursholm, landshövdingen Johan Nilsson i Kristianstad samt friherre Malte Ramel å Hviderup, Gårdstånga socken, och direktören Carl Johan Malmros i Klippan, Gråmanstorps socken, båda av Malmöhus län, med konsuln August Schmitz i Malmö, bankdirektören Nils Åke Belfrage i Göteborg och häradshövdingen Knut Dahlberg i Stockholm till suppleanter, att firman tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter var för sig ävensom av en var av affärschefen Ivar Hugo Åkerman, f.d. hovrättsassessorn Nils Waldemar Lundblad och överingeniören Charles Birch-Jensen, alla i Malmö, samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 14 november 1931.

Ex officio:

Gustaf Helmertz.

/Stämpel/.

Vidimeras:

Aloy Adlersparre H. Gripenberg.

Bil. nr 14.

Fullmakt

för baningeniören Hj. Sjöholm, Ystad, att tisdagen den 8 november 1932 och vid eventuellt framdeles utlysta sammanträden angående nygrävning av en del av Skivarpsån inom Örsjö och Villie socknar av Malmöhus län, Malmö-Ystads järnvägsaktiebolags talan

föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 15 oktober 1932.

MALMÖ-YSTADS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

J. Andrén And. Jönsson A. Andersson

Bevittnas:

And. Stenberg M. Sjöberg.

Avskrift.

KUNGL.
PATENT-och REGISTRERINGSVERKET
AKTIEBOLAGSAVDELNINGEN
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 12 april 1898 beviljat registrering för Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag, att styrelsen, som har sitt säte i Ystad, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av vice konsuln Emil Anton Borg, direktörerna Jöns Andrén och Carl-Robert Emil Strang Borgenstierna, grosshandlaren Arthur Julius Tancred Körling, f. landsfiskalen Per Anton Andersson, vice krigsdomaren Hjalmar Viktor Emanuel Hoflund samt bankdirektören Axel Emil Valdemar Jonasson, alla i Ystad, jämte hovjägmästarna greve Corfitz Hans Beck-Friis, å Börringe-kloster, Gustafs socken, och Greve Gustaf Otto Tage Stig Thott å Skabersjö, Skabersjö socken, båda av Malmöhus län, med disponenten Axel Kasper Daniel Kemner i Ystad, godsägaren Johan Lachmann å Charlottenlunds gård, Snårestads socken av nämnda län, och grosshandlaren Johan Fredrik Kullenberg i Skurup till suppleanter, och att firman tecknas av styrelsens ledamöter minst tre i förening, det varder härmed till bevis meddelat,

Stockholm den 17 juni 1932.

Ex officio:

Gustaf Helmertz

/Stämpel/.

Vidimeras;

And. Stenberg M. Sjöberg.

Bil. nr 15.

Fullmakt

för innehavaren, att å Rydsgårds hotell tisdagen den 8 november 1932 kl. 10 och vid event. kommande sammanträden angående nygrävning av en del av Skivarpsån inom Örsjö och Villie socknar av Malmöhus län föra Trelleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolags talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 31 oktober 1932.

TRELLEBORG-RYDSGÅRDS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG.

D. Hjort

Bevittnas:

A. Nordström And. Erlandsson

Bil. nr 16

Till

Lantbruksingeniören C.H. Wallér,

Fersens väg 14 a, Malmö.

Till Eder kännedom meddelas härmed att länsstyrelsen denna dag förordnat landsfiskalen i Rydsgårds distrikt att såsom kronans ombud närvara vid den förrättning berörande kronoegen-

domen i mantal Örsjö nr 10, 11 och 12, som av Eder utsatts att äga rum den 8 november 1932.

Malmö i landskontoret den 11 oktober 1932.

På tjänstens vägnar:

S. Dahlrup.

Bil. nr 17.

Ink. till Lunds Domkapitel

1932 den 11/10 Dii. nr 1390 B

Rem.

Beslut den 5/10 1932. § 27.

Översändes till Domkapitlet i Lunds stift. Malmö i landskontoret den 10 oktober 1932.

På tjänstens vägnar:

Sven Wiegert.

Resolution.

Herr kontraktsprosten m.m. d:r j. Rosengren eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom konsistorieombud närvara vid i inneliggande handlingar omförmälda förrättning. Lunds domkapitel den 12 oktober 1932.

Å domkapitlets vägnar:

Edv. Rodhe

/ Helge Arfvidsson.

Bil. nr 18.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån /Örsjöån/, berörande marker inom Örsjö, Villie

och Skurups socknar, kommer att hållas å Rydsgårds hotell lördagen den 22 april 1933 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 31 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 2 april 1933 för Örsjö församling i Örsjö kyrka betygar:

Josef Rosengren

p.l.

Bil. nr 19.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån /Örsjöån/, berörande marker inom Örsjö, Villie och Skurups socknar, kommer att hållas å Rydsgårds hotell lördagen den 22 april 1933 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 31 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 2 april 1933 för Villie församling i Villie kyrka betygar:

Josef Rosengren

p.l.

Bil. nr 20.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån /Örsjöån/, berörande marker inom Örsjö, Villie och Skurups socknar, kommer att hållas å Rydsgårds hotell lördagen den 22 april 1933 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 31 mars 1933.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 2 april 1933 för Skurups församling i Skurups kyrka betygar:

Paul Boström

Bil. nr 21.

LUNDS DOMKAPITEL.

D:nr 1312/32 B. Utdrag ur Lunds domkapitels boställsprotokoll den 22 februari 1933.

§ 4. I en till domkapitlet den 29 september 1932 inkommen skrift hade arrendatorn av annexhemmanet 13/16 mantal Örsjö nr 1 i Örsjö socken August Kristiansson anhållit om domkapitlets tillstånd att söka laga syneförrättning i och för torrläggning av mark tillhö-

rande bostället.

I avgivet yttrande hade Villie och Örsjö församlingars kyrkoråd förordat bifall till ansökningen.

Även boställsnämndsordföranden Axel Pehrsson hade i avgivet yttrande tillstyrkt bifall till ansökningen.

Efter föredragning beslöt domkapitlet lämna arrendatorn Kristiansson tillstånd ej mindre att ställa sig såsom sökande till den med ansökningen avsedda förrättningen, än även att tillsammans med övriga sakägare ansöka om lån från statens avdikningslånefond och om bidrag från statens avdikningsanslag till bestridande av kostnaderna för det torrläggningsföretag, som kunde komma till stånd; varom protokollsutdrag meddelas.

Ut supra.

In fidem

Helge Arfvidsson

Bil. nr 22.

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län.

I en av Eder med skrivelse den 18 januari 1933 till Kungl. Domänstyrelsen överlämnad ansökning har arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Örsjö nr 10, 11 och 12 i Örsjö socken, Gunnel Möller, f. Sommarin, anhållit om tillstånd att jämte övriga sökande träffa förening för vederbörlig ansökning om syneförrättning enligt vattenlagen till ett företag, avseende nygrävning av en del av Skivarpsån inom Örsjö och Villie socknar.

Vid ärendets föredragning denna dag har styrelsen för

sin del icke funnit hinder föreligga för sökanden att jämte övriga sakägare i företaget på egen bekostnad föranstalta om syneförrättning enligt vattenlagen för företagets utförande, varom styrelsen härigenom velat underrätta Eder. Stockholm den 2 februari 1933.

D. af Wåhlberg

/Gunnar Malmström

Angående syneförrättning enligt vattenlagen för kronoegendomen Örsjö nr 10, 11 och 12.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Ernst Lundblad.

Bil. nr 23.

Förening.

Undertecknade förklara sig härmed villiga ingå förening med sökandena till den syneförrättning, som avser nygrävning av en del av Skivarpsån /Örsjöån/ inom Örsjö och Villie socknar av Malmöhus län.

Rydsgård den 22 april 1933.

Gunnel Möller, f. Sommarin N. Ingvarsson

gn Ernst Möller

Förestående namnteckningar vitsordas:

C.H. Wallér Jöns Jönsson Nils Hansson

Bil. nr 24.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående nygrävning

av en del av Skivarpsån /Örsjöån/, berörande marker inom Örsjö, Villie och Skurups socknar, kommer att hållas å Rydsgårds hotell tisdagen den 22 maj 1934, kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 26 april 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 29 april för Örsjö församling i Örsjö kyrka betygar:

Villie den 8 maj 1934.

Josef Rosengren

p.l.

Bil. nr 25.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån /Örsjöån/, berörande marker inom Örsjö, Villie och Skurups socknar, kommer att hållas å Rydsgårds hotell tisdagen den 22 maj 1934, kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Malmö den 26 april 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 29 april 1934 för Villie församling i Villie kyrka betygar:

Villie den 8 april 1934.

Josef Rosengren

p.l.

Bil. nr 26.

Kungörelse.

Nytt sammanträde för syneförrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån /Örsjöån/, berörande marker inom Örsjö, Villie och Skurups socknar, kommer att hållas å Rydsgårds hotell tisdagen den 22 maj 1934 kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom laglige befullmäktigade ombud.

Malmö den 26 april 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 29/4 1934 för Skurups församling i Skurups kyrka betygar:

Paul Boström

Kyrkoherde

Bil. nr 27.

Fullmakt

för Domkyrkokamrer E. Grönquist i Lund eller den han i sitt ställe förordnar att vid den syneförrättning angående nygrävning av

en del av Skivarpsån, som blivit utsatt att äga rum å Rydsgårds hotell den 22 innevarande maj, bevaka Lunds Domkyrkas rätt och bästa samt för Domkyrkorådet i Lund tala och svara.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lund den 16 maj 1934.

För Domkyrkorådet i Lund:

Yngve Brilioth

Stämpel.

/Albert Eklundh.

Bil. nr 28.

Fullmakt

för innehavaren, att vid sammanträde å Rydsgårds hotell tisdagen den 22 maj 1934 kl. 10 för syneförrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån föra Trelleborg-Rydsgårds järnvägsaktiebolags talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 2 maj 1934.

TRELLEBORG-RYDSGÅRDS JÄRNVÄGSAKTIEBOLAG

D. Hjorth

Bevittnas:

A. Nordström And. Erlandsson

Bil. nr 29.

Fullmakt.

Fullmakt för nämndemannen Nils Nilsson i Hunnestad att å sammanträde i Rydsgård med delägare i Örsjö dikningsbolag

föra vår talan och godkänna vi vad ombudet gör och låter.

Rydsgård den 18 juni 1934.

Alma Ahlgren Anna Ahlgren

Ida Ahlgren

På en gång närvarande vittnen:

John Nilsson J. Lindahl.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

och

Hävdeförteckning.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Villie socken.					
S. Villie	12 3		1/16		Kristoffer Hörlin.
				1	Åker, m.p.grusbl. lera
				2	D:o d:o
				3	D:o d:o
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
				8	D:o d:o
					Summa
S. Villie	9 11		216/2500		Alf. Mårtensson.
				9	Åker, m.p.grusbl. lera
				10	D:o d:o
				11	Äng d:o
				12	Åker, d:o
				13	D:o d:o
				14	D:o d:o
				15	Äng, d:o
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							1900	114	-	2000	120	-	100	6	-
	21							1900	399	-	2000	420	-	100	21	-
	06							1900	114	-	2000	120	-	100	6	-
	07							1350	94	50	1800	126	-	450	31	50
	06							1710	102	60	1800	108	-	90	5	40
	05							1520	76	-	1600	80	-	80	4	-
	15							1440	216	-	1800	270	-	360	54	-
	04							1440	57	60	1600	64	-	160	6	40
	70								1173	70		1308	-		134	30
	10							1520	152	-	1600	160	-	80	8	-
	02							880	17	60	1600	32	-	720	14	40
		12						1280	153	60	1600	192	-	320	38	40
	04							1440	57	60	1600	64	-	160	6	40
	05							1520	76	-	1600	80	-	80	4	-
	08							1440	115	20	1600	128	-	160	12	80
		16						980	156	80	1400	224	-	420	67	20
		12						980	117	60	~~1400~~ 1260	151	20	280	33	60
		05						1330	66	50	1400	70	-	70	3	50
	29	45							912	90		1101	20		188	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Örsjö socken.					
Örsjö	14 28		1/64		**Axel Persson.**
				18	Åker, m.p.grusbl. l.
				19	Äng, d:o
				20	Åker, d:o
				21	D:o d:o
					Summa
Örsjö	14 12		364781/5477283200		**Axel Persson.**
				22	Åker, m.p.grusbl. l.
				23	D:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
					Summa
Örsjö	6 5		1/48		**Sven Jakobsson.**
				28	Åker, m.p.grusbl. l.
				29	Odlm., d:o
				30	Åker, d:o
				31	D:o högländ
					Summa
Örsjö	6 9		85/6144		**Jakob Persson.**

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02							1520	30	40	1600	32	-	80	1	60
			06					1330	79	80	1400	84	-	70	4	20
	08							1200	96	-	1600	128	-	400	32	-
	06							1280	76	80	1600	96	-	320	19	20
	16		06						283	-		340	-		57	-
	04							1520	60	80	1600	64	-	80	3	20
	33							1120	369	60	1600	528	-	480	158	40
	14							1120	156	80	1600	224	-	480	67	20
	18							1360	244	80	1600	288	-	240	43	20
	14							1200	168	-	1600	224	-	400	56	-
	19							1520	288	80	1600	304	-	80	15	20
1	02								1288	80		1632	-		343	20
	07							1900	133	-	2000	140	-	100	7	-
			16					1400	224	-	~~2000~~ 1800	288	-	400	64	-
	20							1900	380	-	2000	400	-	100	20	-
							02									
	27		16				02		737	-		828	-		91	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				32	Åker, högländ
				33	D:o, m.p.grusbl. l.
				34	D:o d:o
				35	D:o d:o
					Summa
Örsjö	6 44		5187/1848320		Alma, Anna och Ida Ahlgren.
				36	Äng, m.p.lättl.
					Summa
Villie socken.					
S. Villie	9 8		1/1920		Bror Ströbäck.
				37	Trädgård och tomt
					Summa
S. Villie	9 7		1/1600		Bror Ströbäck.
				38	Trädgård och tomt
					Summa
S. Villie	9 20		7/6400		A.B. Rosquist.
				39	Trädgård och tomt
					Summa
S. Villie	av 9 16		37.631.685/152.882.763.240		Jöns Nilsson.
				40	Trädgård och tomt
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							02									
	16							1900	304	-	2000	320	-	100	16	-
	04							1900	76	-	2000	80	-	100	4	-
	05							1900	95	-	2000	100	-	100	5	-
	25						02		475	-		500	-		25	-
			14					3800	532	-	4000	560	-	200	28	-
			14						532	-		560	-		28	-
	01							9000	90	-	10000	100	-	1000	10	-
	01								90	-		100	-		10	-
	02							8500	170	-	10000	200	-	1500	30	-
	02								170	-		200	-		30	-
	02							7500	150	-	10000	200	-	2500	50	-
	02								150	-		200	-		50	-
	03							7000	210	-	10000	300	-	3000	90	-
	03								210	-		300	-		90	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
S. Villie	9 19		231 / 180560		Hi. Müller.
				41	Trädgård och tomt
					Summa
S. Villie	av 9 16		593.207.577/757 / 3516.526.552/560		Kristoffer Hörlin.
				42	Åker, m.p.lättl.
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:0
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	Äng, kärrtorv
				52	Torvgrav, imp.
					Summa
S. Villie	9 5		889 / 29280		Aug. Mårtensson.
				53	Åker, m.p.lättl.
				54	D:o d:o
				55	D:o, m.p.grusbl.l.
				56	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01							8500	85	-	10000	100	-	1500	15	-
	01								85	-		100	-		15	-
	15							1650	247	50	2200	330	-	550	82	50
	04							1430	57	20	2200	88	-	770	30	80
	19							1980	376	20	2200	418	-	220	41	80
	17							1320	224	40	2200	374	-	880	149	60
	23							990	227	70	2200	506	-	1210	278	30
	23							1870	430	10	2200	506	-	330	75	90
	26							1760	457	60	2200	572	-	440	114	40
	11							1210	133	10	2200	242	-	990	108	90
	23							1870	430	10	2200	506	-	330	75	90
		13						640	83	20	~~1600~~ 1520	197	60	880	114	40
							01									
1	61	13					01		2667	10		3739	60		1072	50
	03							1870	56	10	2200	66	-	330	9	90
	02							990	19	80	2200	44	-	1210	24	20
	31							1650	511	50	2200	682	-	550	170	50
	06							1870	112	20	2200	132	-	330	19	80
	42								699	60		924	-		224	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				57	Åker, m.p.lättl.
				58	D:o d:o
				59	D:o d:o
				60	D:o d:o
				61	Äng, lergyttja
				62	Åker, högländ
					Summa
S. Villie	9 2		29 320		Nils Jönssons sterbhus,
					Jöns och Herman Nilsson.
				63	Åker, m.p.lättl.
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
				66	Odlm., d:o
				67	D:o d:o
				68	Åker, d:o
				69	D:o d:o
				70	Grav, imp.
				71	Åker, m.p.lättl.
				72	D:o d:o
				73	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	42								699	60		924	-		224	40
	19							1210	229	90	2200	418	-	990	188	10
	23							1210	278	30	2200	506	-	990	227	70
	12							1210	145	20	2200	264	-	990	118	80
	15							2090	313	50	2200	330	-	110	16	50
			03					640	19	20	1520 ~~1600~~	45	60	880	26	40
							05									
1	11		03				05		1685	70		2487	60		801	90
	09							2090	188	10	2200	198	-	110	9	90
	38							1980	752	40	2200	836	-	220	83	60
	15							1540	231	-	2200	330	-	660	99	-
			03					1980	59	40	2200	66	-	220	6	60
			49					1320	646	80	2200	1078	-	880	431	20
	05							1540	77	-	2200	110	-	660	33	-
	09							1980	178	20	2200	198	-	220	19	80
							01									
	04							1650	66	-	2200	88	-	550	22	-
	06							2090	125	40	2200	132	-	110	6	60
	16							2090	334	40	2200	352	-	110	17	60
1	02		52				01		2658	70		3388	-		729	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				74	Åker, m.p.lättl.
				75	D:o d:o
				76	D:o d:o
				77	D:o d:o
				78	D:o d:o
				79	D:o d:o
				80	D:o d:o
				81	D:o d:o
				82a	Äng, torvjord
				82b	D:o d:o
				83	Åker, m.p.lättl.
				84	D:o d:o
				85	D:o d:o
					Summa
S. Villie	13 1		3/4		Lunds Domkyrka,
					arr. Aug. Mårtensson.
				86	Odlm., högländ
				87	D:o d:o
				88	D:o d:o
				89	Åker, m.p.lättl.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	02		52				01		2658	70		3388	-		729	30
	13							2090	271	70	2200	286	-	110	14	30
	28							2090	585	20	2200	616	-	110	30	80
	08							1000	80	-	2000	160	-	1000	80	-
	06							1500	90	-	2000	120	-	500	30	-
	11							1000	110	-	2000	220	-	1000	110	-
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	06							1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
	03							1100	33	-	2000	60	-	900	27	-
			21					210	44	10	~~1400~~ 910	191	10	700	147	-
			07					490	34	30	~~1400~~ 1330	93	10	840	58	80
	03							1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
	08							1100	88	-	2000	160	-	900	72	-
	07							800	56	-	2000	140	-	1200	84	-
2	01		80				01		4273	-		5734	20		1461	20
							89									
							21									
							10									
							47									
						1	67									

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				90	Åker, m.p.lättl.
				91	D:o d:o
				92	D:o d:o
				93	D:o d:o
				94	D:o d:o
				95	D:o d:o
				96	D:o d:o
				97	D:o d:o
				98	D:o d:o
				99	D:o d:o
				100	D:o d:o
				101	D:o d:o
				102	D:o d:o
				103	Äng, kärrtorv
				104	D:o m.p.lättl.
				105	D:o d:o
				106	D:o d:o
				107	D:o d:o
				108	D:o d:o
				109	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						1	67									
							38									
							41									
							09									
							27									
							04									
							04									
							32									
							35									
							34									
							31									
							04									
							05									
							45									
		03						350	10	50	~~1400~~ 1050	31	50	700	21	-
	05							1500	75	-	2000	100	-	500	25	-
	05							900	45	-	2000	100	-	1100	55	-
	04							1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
	25							1400	350	-	2000	500	-	600	150	-
	60							900	540	-	2000	1200	-	1100	660	-
	18							1200	216	-	2000	360	-	800	144	-
1	17		03			4	76		1308	50		2371	50		1063	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				110	Åker, m.p.lättl.
				111	D:o d:o
				112	D:o d:o
				113	D:o d:o
				114a	Äng, d:o
				114b	Vattenhåla, imp.
					Summa
Örsjö socken.					
Örsjö	1 1		1		Annexhemmanet.
					Arr. H.L. Kristiansson.
				115	Åker, m.p.lättl.
				116	D:o d:o
				117	D:o d:o
				118	D:o d:o
				119	D:o d:o
				120	D:o d:o
				121	D:o d:o
				122	D:o d:o
				123	D:o d:o
				124	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	17		03			4	76		1308	50		2371	50		1063	-
	42							1500	630	-	2000	840	-	500	210	-
	10							1800	180	-	2000	200	-	200	20	-
	13							1400	182	-	2000	260	-	600	78	-
	10							1000	100	-	2000	200	-	1000	100	-
			21					720	151	20	1800	378	-	1080	226	80
							03									
1	92		24			4	79		2551	70		4249	50		1697	80
	09							660	59	40	1870 ~~2200~~	168	30	1210	108	90
	10							1100	110	-	2200	220	-	1100	110	-
	04							2090	83	60	2200	88	-	110	4	40
	09							1430	128	70	2200	198	-	770	69	30
	08							1430	114	40	2200	176	-	770	61	60
	25							1430	357	50	2200	550	-	770	192	50
	13							1320	171	60	2200	286	-	880	114	40
	18							770	138	60	1980 ~~2200~~	356	40	1210	217	80
	05							1540	77	-	2200	110	-	660	33	-
	13							800	104	-	2000	260	-	1200	156	-
1	14								1344	80		2412	70		1067	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				125	Åker, m.p.lättl.
				126	D:o d:o
				127	D:o d:o
				128	D:o d:o
				129	D:o d:o
				130	D:o d:o
				131	D:o d:o
				132	D:o d:o
				133	D:o d:o
				134	D:o d:o
				135	D:o d:o
				136	D:o d:o
				137	Odlingsmark, kärrtorv
				138	D:o d:o
				139	D:o d:o
				140	D:o m.p.grusbl.l.
				141	Åker, d:o
				142	D:o d:o
				143	D:o d:o
				144	Äng, kärrtorv
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	14								1344	80		2412	70		1067	90
	06							800	48	-	2000	120	-	1200	72	-
	05							1000	50	-	2000	100	-	1000	50	-
	10							900	90	-	2000	200	-	1100	110	-
	10							1400	140	-	2000	200	-	600	60	-
	07							1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
	20							1100	220	-	2000	400	-	900	180	-
	27							1700	459	-	2000	540	-	300	81	-
	14							1000	140	-	2000	280	-	1000	140	-
	09							1500	135	-	2000	180	-	500	45	-
	06							1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
	04							1000	40	-	2000	80	-	1000	40	-
	15							1400	210	-	2000	300	-	600	90	-
			15					630	94	50	1800	270	-	1170	175	50
			10					810	81	-	1800	180	-	990	99	-
			25					540	155	-	1620 ~~1800~~	405	-	1080	270	-
			04					1080	43	20	1800	72	-	720	28	80
	04							810	32	40	1260 ~~1800~~	50	40	450	18	-
	28							1440	403	20	1800	504	-	360	100	80
	24							1080	259	20	1620 ~~1800~~	288	80	540	129	60
			05					800	40	-	1200 ~~1600~~	60	-	400	20	-
3	03		59						4163	30		7002	90		2839	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Örsjö	1 1		1		**Annexhemmanet.**
					Arr. Aug. Kristiansson.
				145	Åker, m.p.grusbl.l.
				146	D:o d:o
				147	D:o d:o
				148	D:o d:o
				149	D:o kärrtorv
				150	D:o d:o
				151	D:o m.p.grusbl.l.
				152	D:o kärrtorv
				153	D:o m.p.lättl.
				154	D:o d:o
				155	D:o d:o
				156	D:o d:o
				157	D:o d:o
				158	D:o d:o
				159	D:o d:o
				160	D:o d:o
				161	D:o d:o
				162	D:o d:o
				163	D:o d:o

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							1620	226	80	1800	252	-	180	25	20
	17							1080	183	60	~~1800~~ 1710	290	70	630	107	10
	23							1440	331	20	1800	414	-	360	82	80
	06							720	43	20	~~1800~~ 1080	64	80	360	21	60
	29							810	234	90	~~1800~~ 1170	339	30	360	104	40
	32							720	230	40	~~1800~~ 1080	345	60	360	115	20
	20							1080	216	-	~~1800~~ 1620	324	-	540	108	-
	46							450	207	-	~~1800~~ 1530	703	80	1080	496	80
	16							1500	240	-	2000	320	-	500	80	-
	08							1800	144	-	2000	160	-	200	16	-
	19							1400	266	-	2000	380	-	600	114	-
	15							900	135	-	2000	300	-	1100	165	-
	03							1600	48	-	2000	60	-	400	12	-
	09							1000	90	-	2000	180	-	1000	90	-
	14							900	126	-	2000	280	-	1100	154	-
	35							900	315	-	2000	700	-	1100	385	-
	34							1400	476	-	2000	680	-	600	204	-
	06							1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
	04							1800	72	-	2000	80	-	200	8	-
3	50								3693	10		5994	20		2301	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				164	Åker, m.p.lättl.
				165	D:o d:o
				166	D:o d:o
				167	D:o d:o
				168	D:o d:o
				169	D:o d:o
				170	D:o d:o
				171	D:o d:o
				172	D:o d:o
				173	D:o d:o
				174	D:o d:o
				175	D:o kärrtorv
				176	D:o d:o
				177	D:o m.p.lättl.
				178	D:o d:o
				179	D:o d:o
				180	D:o d:o
				181	D:o kärrtorv
				182	D:o m.p.lättl.
				183	D:o d:o
				184	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	50								3693	10		5994	20		2301	10
	24							1600	384	-	2000	480	-	400	96	-
	09							1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
	22							1400	308	-	2000	440	-	600	132	-
	19							1400	266	-	2000	380	-	600	114	-
	05							1800	90	-	2000	100	-	200	10	-
	20							1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
	25							1300	325	-	2000	500	-	700	175	-
	12							900	108	-	2000	240	-	1100	132	-
	18							1900	342	-	2000	360	-	100	18	-
	25							900	225	-	2000	500	-	1100	275	-
	58							800	464	-	2000	1160	-	1200	696	-
1	15							500	575	-	1600 ~~2000~~	1840	-	1100	1265	-
	04							600	24	-	1800 ~~2000~~	72	-	1200	48	-
	17							1100	187	-	2000	340	-	900	153	-
	03							1300	39	-	2000	60	-	700	21	-
	07							1700	119	-	2000	140	-	300	21	-
	03							800	24	-	2000	60	-	1200	36	-
	11							700	77	-	1900 ~~2000~~	209	-	1200	132	-
	17							1200	204	-	2000	340	-	800	136	-
	09							1800	162	-	2000	180	-	200	18	-
	11							1200	132	-	2000	220	-	800	88	-
7	84								8252	10		14195	20		5943	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				185	Åker, m.p.lättl.
				186	D:o d:o
				187	D:o d:o
				188	D:o d:o
				189	D:o d:o
				190	D:o d:o
				191	D:o d:o
				192	D:o kärrtorv
				193	D:o d:o
				194	Odlm., d:o
				195	D:o d:o
				196	D:o d:o
				197	Åker, m.p.lättl.
				198	D:o d:o
				199	D:o d:o
				200	D:o d:o
				201	D:o d:o
				202	Odlm., kärrtorv
				203	D:o d:o
				204	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	84								8252	10		14195	20		5943	10
	03							1600	48	-	2000	60	-	400	12	-
	03							1800	54	-	2000	60	-	200	6	-
	09							1000	90	-	2000	180	-	1000	90	-
	10							800	80	-	2000	200	-	1200	120	-
	42							1800	756	-	2000	840	-	200	84	-
	38							1100	418	-	2000	760	-	900	342	-
	19							700	133	-	2000	380	-	1300	247	-
	25							400	100	-	1500 ~~2000~~	375	-	1100	275	-
	21							500	105	-	1700 ~~2000~~	357	-	1200	252	-
			40					270	108	-	1350 ~~1800~~	540	-	1080	432	-
			64					360	230	40	1440 ~~1800~~	921	60	1080	691	20
			14					270	37	80	1350 ~~1800~~	189	-	1080	151	20
	18							720	129	60	1800	324	-	1080	194	40
	24							1170	280	80	1800	432	-	630	151	20
	03							1620	48	60	1800	54	-	180	5	40
	16							1170	187	20	1800	288	-	630	100	80
	21							720	151	20	1800	378	-	1080	226	80
			46					360	165	60	1440 ~~1800~~	662	40	1080	496	80
			78					360	280	80	1440 ~~1800~~	1123	20	1080	842	40
			47					180	84	60	1260 ~~1800~~	592	20	1080	507	60
10	36	2	89						11740	70		22911	60		11170	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				205	Äng, kärrtorv
				206	D:o d:o
				207	Odlm., d:o
				208	D:o d:o
				209	Åker, m.p.lättl.
				210	D:o d:o
				211	D:o d:o
				212	D:o d:o
				213	D:o d:o
				214	D:o d:o
				215	D:o kärrtorv
				216	D:o m.p.lättl.
				217	D:o d:o
				218	D:o kärrtorv
				219	D:o d:o
				220	D:o d:o
					Summa
Örsjö	6 8		3/32		Kristoffer Larsson.
				221	Åker, m.p.lättl.
				222	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	36	2	89						11740	70		22911	60		11170	90
			62								990 1800	613	80	990	613	80
			09								490 1400	44	10	490	44	10
			06					270	16	20	1350 1800	81	-	1080	64	80
			09					180	16	20	1260 1800	113	40	1080	97	20
	20							400	80	-	1600 2000	320	-	1200	240	-
	12							900	108	-	2000	240	-	1100	132	-
	05							1300	65	-	2000	100	-	700	35	-
	10							1800	180	-	2000	200	-	200	20	-
	07							1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
	09							1000	90	-	2000	180	-	1000	90	-
	43							500	215	-	1800 2000	774	-	1300	559	-
	06							1000	60	-	2000	120	-	1000	60	-
	02							1800	36	-	2000	40	-	200	4	-
	26							500	130	-	1700 2000	442	-	1200	312	-
	38							500	190	-	1700 2000	646	-	1200	456	-
	38							500	190	-	1700 2000	646	-	1200	456	-
12	52	3	75						13243	10		27611	90		14368	80
	02							700	14	-	2000	40	-	1300	26	-
	06							1000	60	-	2000	120	-	1000	60	-
	08								74	-		160	-		86	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				223	Åker, m.p.lättl.
				224	D:o d:o
				225	D:o d:o
					Summa
Örsjö	4 10		245/6336		Kristoffer Larsson.
				226	Åker, m.p.lättl.
				227	D:o d:o
				228	D:o d:o
				229	Äng, kärrtorv
				230	Åker, m.p.lättl.
				231	D:o d:o
				232	Äng, kärrtorv
				233	Åker, m.p.lättl.
				234	D:o d:o
				235	D:o d:o
				236	Äng, kärrtorv
					Summa
Örsjö	4 16		125/8048		Arvid Ödahl.
				237	Åker, m.p.lättl.
				238	Äng, kärrtorv
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08								74	-		160	-		86	-
	13							1800	234	-	2000	260	-	200	26	-
	39							1400	546	-	2000	780	-	600	234	-
	12							800	96	-	2000	240	-	1200	144	-
	72								950	-		1440	-		490	-
	05							800	40	-	2000	100	-	1200	60	-
	21							1200	252	-	2000	420	-	800	168	-
	05							400	20	-	~~2000~~ 1600	80	-	1200	60	-
		02						180	3	60	~~1800~~ 1260	25	20	1080	21	60
	06							700	42	-	2000	120	-	1300	78	-
	10							700	70	-	2000	200	-	1300	130	-
		20						90	18	-	~~1800~~ 1170	234	-	1080	216	-
	07							1100	77	-	2000	140	-	900	63	-
	04							1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
	04							1700	68	-	2000	80	-	300	12	-
		04						540	21	60	~~1800~~ 1620	64	80	1080	43	20
	62	26							660	20		1544	-		883	80
	04							1000	40	-	2000	80	-	1000	40	-
		08						270	21	60	~~1800~~ 1260	100	80	990	79	20
	04	08							61	60		180	80		119	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				239	Äng, kärrtorv
				240	Äng, kärrtorv
				241	D:o d:o
				242	D:o d:o
				243	Åker, m.p.lättl.
				244	D:o d:o
				245	Odlm., d:o
					Summa
Örsjö	4 2		277 4224		Fru Hulda Jönsson.
				246	Åker, m.p.lättl.
				247	D:o d:o
				248	D:o d:o
				249	D:o d:o
				250a	D:o d:o
				250b	Vattenhåla, imp.
				251	Åker, m.p.lättl.
				252a	Äng, kärrtorv
				252b	Vattenhåla, imp.
				253	Äng, kärrtorv
				254	D:o d:o
				255	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	04		08						61	60		180	80		119	20
			18					180	32	40	~~1800~~ 1170	210	60	990	178	20
			07					240	16	80	~~1600~~ 1120	78	40	880	61	60
			02					800	16	-	1600	32	-	800	16	-
			02					80	1	60	~~1600~~ 960	19	20	880	17	60
	02							1000	20	-	2000	40	-	1000	20	-
	07							1600	112	-	2000	140	-	400	28	-
			01					1280	12	80	1600	16	-	320	3	20
	13		38						273	20		717	-		443	80
	02							1500	30	-	2000	40	-	500	10	-
	02							1200	24	-	2000	40	-	800	16	-
	12							1600	192	-	2000	240	-	400	48	-
	15							1000	150	-	2000	300	-	1000	150	-
	13							400	52	-	~~2000~~ 1600	208	-	1200	156	-
							02									
	04							200	8	-	~~2000~~ 1300	52	-	1100	44	-
			38					80	30	40	~~1600~~ 960	364	80	880	334	40
							11									
			03					320	9	60	~~1600~~ 1280	38	40	960	28	80
			02					160	3	20	~~1600~~ 1070	20	80	880	17	60
			02					240	4	80	~~1600~~ 1120	22	40	880	17	60
	48		45				13		504	-		1326	40		822	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				256	Torvgrav, imp.
				257	Äng, kärrtorv
				258	Åker, m.p.lättl.
				259	D:o d:o
				260	D:o kärrtorv
				261	Äng, d:o
				262	D:o kärrtorv
					Summa
Örsjö	4 3		153/4224		Nils Rasmussons sterbhus.
				263	Äng, kärrtorv
				264	D:o d:o
				265	D:o d:o
				266	Åker, m.p.lättl.
				267	D:o d:o
				268	D:o d:o
					Summa
Örsjö	4 7		5/176		Nils Rasmussons sterbhus.
				269	Äng, kärrtorv
				270	D:o d:o
				271	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	48		45				13		504	-		1326	40		822	40
							02									
			13								800 ~~1600~~	104	-	800	104	-
	16							900	144	-	2000	320	-	1100	176	-
	17							1100	187	-	2000	340	-	900	153	-
	22							600	132	-	1800 ~~2000~~	396	-	1200	264	-
			02					90	1	80	1080 ~~1800~~	21	60	990	19	80
			04					180	7	20	1170 ~~1800~~	46	80	990	39	60
1	03		64				15		976	-		2554	80		1578	80
			27					320	86	40	1200 ~~1600~~	324	-	880	237	60
			53								880 ~~1600~~	466	40	880	466	40
			03					320	9	60	1280 ~~1600~~	38	40	960	28	80
	06							1000	60	-	2000	120	-	1000	60	-
	04							1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
	02							1600	32	-	2000	40	-	400	8	-
	12		83						236	-		1068	80		832	80
			46					80	36	80	960 ~~1600~~	441	60	880	404	80
			04					160	6	40	1040 ~~1600~~	41	60	880	35	20
			13					360	46	80	1440 ~~1800~~	187	20	1080	140	40
			63						900	-		670	40		580	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				272	Äng, kärrtorv
				273	Åker, m.p.lättl.
				274	D:o d:o
					Summa
Örsjö	2 3		1/16		Nils Rasmussons sterbhus.
				275	Äng, kärrtorv
				276	D:o d:o
				277	D:o d:o
				278	Åker, m.p.lättl.
				279	D:o d:o
				280	D:o d:o
				281	D:o d:o
				282	D:o d:o
				283	D:o d:o
				284	D:o d:o
				285	Äng, kärrtorv
					Summa
Örsjö	av 2 2		1/144		Nils Rasmussons sterbhus.
				286	Åker, m.p.lättl.
				287	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			63						90 -			670	40		580	40
			03								900 ~~1800~~	27 -		900	27 -	
	06							800	48 -		2000	120 -		1200	72 -	
	03							1600	48 -		2000	60 -		400	12 -	
	09		66						186 -			877	40		691	40
			25								960 ~~1600~~	240 -		960	240 -	
			14					240	33	60	1200 ~~1600~~	168 -		960	134	40
			05					240	12 -		1200 ~~1600~~	60 -		960	48 -	
	25							600	150 -		1900 ~~2000~~	475 -		1300	325 -	
	05							1000	50 -		2000	100 -		1000	50 -	
	02							1700	34 -		2000	40 -		300	6 -	
	02							1000	20 -		2000	40 -		1000	20 -	
	10							1800	180 -		2000	200 -		200	20 -	
	21							1100	231 -		2000	420 -		900	189 -	
	04							800	32 -		2000	80 -		1200	48 -	
			09					270	24	30	1350 ~~1800~~	121	50	1080	97	20
	69		53						766	90		1944	50		1177	60
	10							1400	140 -		2000	200 -		600	60 -	
	08							1700	136 -		2000	160 -		300	24 -	
	18								276 -			360 -			84 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				288	Åker, m.p.lättl.
				289	D:o d:o
				290	D:o d:o
				291	D:o d:o
				292	D:o d:o
				293	D:o d:o
				294	D:o d:o
				295	Äng, kärrtorv
					Summa
Örsjö	2 5		1/64		Olof Jönsson,
				296	Äng, kärrtorv
				297	Åker, m.p.lättl.
					Summa
Örsjö	av 2 4		299/51968		Olof Jönsson,
				298	Äng, kärrtorv
					Summa
Örsjö	av 2 4		57/51968		Nils Olsson,
				299	Äng, kärrtorv
					Summa
Örsjö	av 2 4		57/25984		Fru Anna Malm,

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18								276	-		360	-		84	-
	08							1100	88	-	2000	160	-	900	72	-
	08							800	64	-	2000	160	-	1200	96	-
	06							1000	60	-	2000	120	-	1000	60	-
	01							1700	17	-	2000	20	-	300	3	-
	02							1700	34	-	2000	40	-	300	6	-
	03							1000	30	-	2000	60	-	1000	30	-
	03							500	15	-	1800 ~~2000~~	54	-	1300	39	-
			19								960 ~~1600~~	182	40	960	182	40
	49		19						584	-		1156	40		572	40
			13					270	35	10	1350 ~~1800~~	175	50	1080	140	40
	06							900	54	-	2000	120	-	1100	66	-
	06		13						89	10		295	50		206	40
			02					320	6	40	1280 ~~1600~~	25	60	960	19	20
			02						6	40		25	60		19	20
			02					320	6	40	1280 ~~1600~~	25	60	960	19	20
			02						6	40		25	60		19	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				300	Äng, kärrtorv
				301	Åker, m.p.lättl.
				302	D:o d:o
					Summa
Örsjö	4 av 2		171 311808		Nils Sten.
				303	Äng, kärrtorv
					Summa
Örsjö	6 av 17		7/612		Carl Olsson.
				304	Åker, m.p.lättl.
				305	D:o d:o
				306	D:o d:o
				307	Odlm., kärrtorv
				308	D:o d:o
				309	Tomt och trädgård
				310	D:o
				311	Åker, m.p.lättl.
				312	D:o d:o
					Summa
Örsjö	19 17		7/78		Arvid Mårtensson.
				313	Odlm., m.p.grusbl.l.
				314	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			05					320	16	-	1280 ~~1600~~	64	-	960	48	-
	01							1000	10	-	2000	20	-	1000	10	-
	04							1700	68	-	2000	80	-	300	12	-
	05		05						94	-		164	-		70	-
			02					320	6	40	1280 ~~1600~~	25	60	960	19	20
			02						6	40		25	60		19	20
	07							1400	98	-	2000	140	-	600	42	-
	02							1700	34	-	2000	40	-	300	6	-
	18							1100	198	-	2000	360	-	900	162	-
			04					900	36	-	2000	80	-	1100	44	-
			04					700	28	-	1800 ~~2000~~	72	-	1100	44	-
	01							900	9	-	2000	20	-	1100	11	-
	01							1700	17	-	2000	20	-	300	3	-
	01							1000	10	-	2000	20	-	1000	10	-
	03							1700	51	-	2000	60	-	300	9	-
	33		08						481	-		812	-		331	-
			11					720	79	20	1600	176	-	880	96	80
			03					400	12	-	1360 ~~1600~~	40	80	960	28	80
			14						91	20		216	80		125	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				315	Äng, kärrtorv
				316	D:o d:o
				317	Odlm., m.p.grusbl.l.
				318	D:o d:o
					Summa
Örsjö	av 17 8,9,13		153 1232		A.J. Rosenlund.
				319	Äng, kärrtorv
				320	D:o d:o
					Summa
Örsjö	av 17 8,9,13		153 1232		A.J. Rosenlund.
				321	Äng, kärrtorv
				322	Torvgrav, imp.
				323	Äng, kärrtorv
				324	Odlm., m.p.grusbl.l.
				325	Äng, kärrtorv
					Summa
Örsjö	av 17	4	209 36900		Carl Olsson.
				326	Odlm., kärrtorv
				327	Äng, d:o
				328	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			14						91	20		216	80		125	60
			06								880 ~~1600~~	52	80	880	52	80
			82					160	131	20	1120 ~~1600~~	918	40	960	787	20
			06					480	28	80	1520 ~~1600~~	91	20	1040	62	40
			08					800	64	-	1600	128	-	800	64	-
		1	16						315	20		1407	20		1092	-
			16								960 ~~1600~~	153	60	960	153	60
			03					210	6	30	1050 ~~1400~~	31	50	840	25	20
			19						6	30		185	10		178	80
			07								700 ~~1400~~	49	-	700	49	-
						04										
			21					280	58	80	1120 ~~1400~~	235	20	840	176	40
			11					880	96	80	1600	176	-	720	79	20
			01					240	2	40	960 ~~1200~~	9	60	720	7	20
			40			04			158	-		469	80		311	80
			19					800	152	-	1600	304	-	800	152	-
			04								770 ~~1400~~	30	80	770	30	80
			15								350 ~~1400~~	52	50	350	52	50
			38						152	-		387	30		235	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
						Överfört
				329	Äng, kärrtorv	
						Summa
Örsjö	av 17 12		avs.		Aug. Ek.	
				330	Äng, kärrtorv	
				331	D:o d:o	
				332	Odlm., d:o	
						Summa
Örsjö	av 17 11		avs.		Fru Ali Håkansson.	
				333	Äng, kärrtorv	
				334	Odlm., d:o	
						Summa
Örsjö	av 17 6		23/2048		Aug. Ek.	
				335	Åker, m.p.lättl.	
				336	D:o d:o	
						Summa
Örsjö	av 17 6		1/48		Äg. Lars Hall,	
					arr. Johan Larsson.	
				337	Åker, kärrtorv	
				338	D:o m.p.lättl.	
				339	D:o d:o	
						Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			38						152	-		387	30		235	30
			02								~~1400~~ 770	15	40	770	15	40
			40						152	-		402	70		250	70
			11								~~1400~~ 700	77	-	700	77	-
			04								~~1400~~ 770	30	80	770	30	80
			05					640	32	-	1600	80	-	960	48	-
			20						32	-		187	80		155	80
			21								~~1400~~ 770	161	70	770	161	70
			05					640	32	-	1600	80	-	960	48	-
			26						32	-		241	70		209	70
	07							1700	119	-	2000	140	-	300	21	-
	04							1000	40	-	2000	80	-	1000	40	-
	11								159	-		220	-		61	-
	40							900	360	-	2000	800	-	1100	440	-
	37							1100	407	-	2000	740	-	900	333	-
	10							1700	170	-	2000	200	-	300	30	-
	87								937	-		1740	-		803	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Örsjö	21 3		3/16		A.J. Rosenlund.
				340	Odlm., kärrtorv
				341	D:o d:o
				342	D:o d:o
				343	D:o d:o
				344	D:o d:o
				345	D:o d:o
				346	D:o m.p.lättl.
				347	D:o d:o
					Summa
Örsjö	7 3		3/16		Arvid Mårtensson.
				348	Åker, m.p.lättl.
				349	D:o d:o
				350	D:o kärrtorv
					Summa
Örsjö	16 5-9		samf.		Arvid Mårtensson.
				351	Åker, m.p.sand
				352	D:o d:o
				353	D:o d:o
				354	D:o d:o
				355	Äng, kärrtorv
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			58					680	394	40	1700	986	-	1020	591	60
			11					590	64	90	1700	187	-	1110	122	10
			04					1360	54	40	1700	68	-	340	13	60
			22					420	92	40	~~1700~~ 1530	336	60	1110	244	20
			53					340	180	20	~~1700~~ 1450	768	50	1110	588	30
			11					510	56	10	1700	187	-	1190	130	90
			03					1020	30	60	1700	51	-	680	20	40
			02					1360	27	20	1700	34	-	340	6	80
		1	64						900	20		2618	10		1717	90
	05							1600	80	-	2000	100	-	400	20	-
	14							900	126	-	2000	280	-	1100	154	-
	03							600	18	-	~~2000~~ 1800	54	-	1200	36	-
	22								224	-		434	-		210	-
	06							1360	81	60	1700	102	-	340	20	40
	22							1100	242	-	1700	374	-	600	132	-
	28							930	260	40	1700	476	-	770	215	60
	20							510	102	-	1700	340	-	1190	238	-
			25					250	62	50	~~1700~~ 1280	320	-	1030	257	50
	76		25						748	50		1612	-		863	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				356	Åker, m.p.sand
					Summa
Örsjö	av 19 2,3		1/64		Enevald Nilsson,
					arr. Hans Larsson.
				357a	Åker, m.p.sand
				357b	D:o d:o
				358	D:o d:o
				359	D:o d:o
				360	D:o d:o
				361	D:o d:o
					Summa
Örsjö	av 19 2,3		1/64		Enevald Nilsson,
					arr. Hans Larsson.
				362	Åker, m.p.grusbl. l.
				363	D:o d:o
				364	D:o d:o
				365	D:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76		25						748	50		1612	-		863	50
	06							1100	66	-	1700	102	-	600	36	-
	82		25						814	50		1714	-		899	50
	14							850	119	-	1700	238	-	850	119	-
	02							1020	20	40	1700	34	-	680	13	60
	44							850	374	-	1700	748	-	850	374	-
	12							510	61	20	~~1700~~ 1620	194	40	1110	133	20
	27							1360	367	20	1700	459	-	340	91	80
	05							1530	76	50	1700	85	-	170	8	50
1	04								1018	30		1758	40		740	10
	16							540	86	40	1800	288	-	1260	201	60
	09							810	72	90	1800	162	-	990	89	10
	10							1080	108	-	1800	180	-	720	72	-
	03							1620	48	60	1800	54	-	180	5	40
	38								315	90		684	-		368	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Örsjö	7 2		3/16		Enevald Nilsson,
					arr. Hans Larsson,
				366	Åker, m.p.grusbl.lera
				367	D:o d:o
				368	Äng, kärrtorv
				369	D:o d:o
					Summa
Örsjö	19 4		1/16		Julius Andersson,
				370	Äng, kärrtorv
				371	D:o d:o
					Summa
Örsjö	av 19 2,3		23/128		Julius Andersson,
				372	Äng, kärrtorv
				373	D:o d:o
				374	D:o d:o
					Summa
Örsjö	av 2 8		1/32		And. Jönsson,
				375	Åker, m.p.lättl.
				376	D:o d:o
				377	Odlm., kärrtorv
				378	Äng, d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							1620	178	20	1800	198	-	180	19	80
	27							900	243	-	1800	486	-	900	243	-
			05					490	24	50	1400	70	-	910	45	50
			12								~~1400~~ 560	67	20	560	67	20
	38		17						445	70		821	20		375	50
			06					560	33	60	1400	84	-	840	50	40
			56								~~1400~~ 770	431	20	770	431	20
			62						33	60		515	20		481	60
			20								~~1400~~ 770	154	-	770	154	-
			05					630	31	50	1400	70	-	770	38	50
			04					350	14	-	~~1400~~ 1260	50	40	910	36	40
			29						45	50		274	40		228	90
	31							630	195	30	1800	558	-	1170	362	70
	97							540	523	80	~~1800~~ 1710	1658	70	1170	1134	90
			32					450	144	-	~~1800~~ 1620	518	40	1170	374	40
			09					140	12	60	~~1400~~ 980	88	20	840	75	60
1	28		41						875	70		2823	30		1947	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				379	Äng, kärrtorv
				380	D:o d:o
				381	D:o d:o
				382	D:o d:o
				383	D:o d:o
				384	D:o d:o
				385	Åker, m.p.lättl.
				386	D:o d:o
				387	D:o kärrtorv
				388	D:o m.p.lättl.
				389	D:o d:o
					Summa
Örsjö	av 2/2		1/288		And. Jönsson.
				390	Åker, m.p.lättl.
				391	D:o d:o
					Summa
Örsjö	av 2/2		5/96		Johan Hansson.
				392	Åker, kärrtorv
				393	D:o d:o
				394	D:o m.p.lättl.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	28		41						875	70		2823	30		1947	60
			04					420	16	80	1400	56	-	980	39	20
			03					140	4	20	~~1400~~ 980	29	40	840	25	20
			01								~~1400~~ 700	7	-	700	7	-
			08					640	51	20	1600	128	-	960	76	80
			53					80	42	40	~~1600~~ 1040	551	20	960	508	80
			25					160	40	-	~~1600~~ 1120	280	-	960	240	-
	27							630	170	10	1800	486	-	1170	- 315	90
	15							990	148	50	1800	270	-	810	121	50
	02							360	7	20	~~1800~~ 1440	28	80	1080	21	60
	10							1620	162	-	1800	180	-	180	18	-
	01							1350	13	50	1800	18	-	450	4	50
1	83	1	35						1531	60		4857	70		3326	10
	03							1620	48	60	1800	54	-	180	5	40
	02							1440	28	80	1800	36	-	360	7	20
	05								77	40		90	-		12	60
	12							630	75	60	1800	216	-	1170	140	40
	10							810	81	-	1800	180	-	990	99	-
	18							1400	252	-	2000	360	-	600	108	-
	40								408	60		756	-		347	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				395	Åker, m.p.lättl.
					Summa
Örsjö	8 av 2		15/96		Johan Hansson.
				396	Åker, kärrtorv
				397	D:o d:o
				398	D:o m.p.lättl.
				399	D:o d:o
				400	D:o d:o
				401	Äng, kärrtorv
				402	D:o d:o
				403	D:o d:o
				404	D:o d:o
				405	D:o d:o
				406	D:o d:o
				407	D:o d:o
				408	D:o d:o
				409	D:o d:o
				410	D:o d:o
				411	D:o d:o
				412	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40								403	60		756	-		374	40
	06							1600	96	-	2000	120	-	400	24	-
	46								504	60		876	-		371	40
	04							720	28	80	1800	72	-	1080	43	20
	36							540	194	40	1800	648	-	1260	453	60
	12							1800	216	-	2000	240	-	200	24	-
	28							1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
	18							800	144	-	2000	360	-	1200	216	-
			25					480	120	-	1600	400	-	1120	280	-
			01								~~1000~~ 300	3	-	300	3	-
			01								~~1000~~ 300	3	-	300	3	-
			04								~~1000~~ 300	12	-	300	12	-
			01								~~1000~~ 300	3	-	300	3	-
			32					540	172	80	1800	576	-	1260	403	20
			36					320	115	20	~~1600~~ 1360	489	60	1040	374	40
			04					540	21	60	1800	72	-	1260	50	40
			01								~~1600~~ 640	6	40	640	6	40
			07					540	37	80	~~1800~~ 1710	119	70	1170	81	90
			06					720	43	20	1800	108	-	1080	64	80
			03					640	19	20	1600	48	-	960	28	80
	98	1	21						1505	-		3720	70		2215	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				413	Åker, m.p.lättl.
				414a	D:o d:o
				414b	D:o d:o
				415	D:o d:o
				416	D:o d:o
					Summa
Örsjö	11 3		69 2060		Johan Hansson.
				417	Äng, kärrtorv
				418	D:o d:o
				419	Åker, m.p.lättl.
				420	D:o d:o
					Summa
Örsjö	12 3		129 4120		Johan Hansson.
				421	Åker, m.p.lättl.
					Summa
Skurups socken.					
Hylteberga	6 18		131 1280		And. Nilsson.
				422	Åker, m.p.lättl.
				423	D:o d:o
				424	D:o d:o
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	98	1	21						1505	-		3720	70		2215	70
	03							800	24	-	2000	60	-	1200	36	-
	11							1300	143	-	2000	220	-	700	77	-
	02							1400	28	-	2000	40	-	600	12	-
	11							1700	187	-	2000	220	-	300	33	-
	47							600	282	-	2000	940	-	1400	658	-
1	72	1	21						2169	-		5200	70		3031	70
			07					540	37	80	~~1800~~ 1710	119	70	1170	81	90
			01								~~1600~~ 640	6	40	640	6	40
	46							900	414	-	2000	920	-	1100	506	-
	30							1700	510	-	2000	600	-	300	90	-
	76		08						961	80		1646	10		684	30
	33							1800	594	-	2000	660	-	200	66	-
	33								594	-		660	-		66	-
	47							1800	846	-	2000	940	-	200	94	-
	06							1800	108	-	2000	120	-	200	12	-
	02							1500	30	-	2000	40	-	500	10	-
	55								984	-		1100	-		116	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				425	Åker, m.p.lättl.
				426	D:o d:o
				427	D:o d:o
				428	D:o d:o
				429	D:o m.p.lerbl.sand
				430	D:o d:o
				431	Äng, kärrtorv
				432	Åker, m.p.sand
					Summa
Hylteberga	18 9		341 340		Nils Nilsson.
				433	Åker, m.p.sand
				434	D:o m.p.lerbl.sand
				435	D:o d:o
				436	D:o d:o
				437	D:o d:o
				438	Tomt och trädgård
				439	D:o
				440	Åker, m.p.lerbl.sand
				441	D:o d:o
				442	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	55								984	-		1100	-		116	-
	15							1360	204	-	1700	255	-	340	51	-
	27							1020	275	40	1700	459	-	680	183	60
	40							590	236	-	1700	680	-	1110	444	-
	33							850	280	50	1700	561	-	850	280	50
	12							1100	132	-	1700	204	-	600	72	-
	44							850	374	-	1700	748	-	850	374	-
			15					150	22	50	~~1500~~ 900	135	-	750	112	50
	10							1020	102	-	1700	170	-	680	68	-
2	36		15						2610	40		4312	-		1701	60
	23							960	220	80	1600	368	-	640	147	20
	45							880	396	-	1600	720	-	720	324	-
	11							640	70	40	1600	176	-	960	105	60
	27							720	194	40	1600	432	-	880	237	60
	04							1520	60	80	1600	64	-	80	3	20
	01							1800	18	-	2000	20	-	200	2	-
	03							1200	36	-	2000	60	-	800	24	-
	05							1440	72	-	1600	80	-	160	8	-
	13							880	114	40	1600	208	-	720	93	60
	12							480	57	60	1600	192	-	1120	134	40
1	44								1240	40		2320	-		1079	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				443	Äng, kärrtorv
				444	D:o d:o
					Summa
Hylteberga	18 8		71 / 1920		And. Lövdahl.
				445	Åker, m.p.lerbl.sand
				446	D:o d:o
				447	Äng, kärrtorv
					Summa
Hylteberga	18 7		1/32		Malte Mårtensson.
				448	Åker, m.p.lerbl.sand
				449	Äng, kärrtorv
					Summa
Örsjö socken.					
Örsjö	av 3 4,10		111,947 / 2.471.305		Anders Nilsson.
				450	Åker, m.p.lättl.
				451	D:o d:o
				452	D:o d:o
				453	D:o d:o
				454	D:o d:o
				455	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	44								1240	40		2320	-		1079	60
			08								~~1500~~ 750	60	-	750	60	-
			13					150	19	50	~~1500~~ 1050	136	50	900	117	-
1	44		21						1259	90		2516	50		1256	60
	05							1280	64	-	1600	80	-	320	16	-
	07							560	39	20	1600	112	-	1040	72	80
			04								~~1400~~ 910	36	40	910	36	40
	12		04						103	20		228	40		125	20
	06							800	48	-	1600	96	-	800	48	-
			05					210	10	50	~~1400~~ 1120	56	-	910	45	50
	06		05						58	50		152	-		93	50
	01							1500	15	-	2000	20	-	500	5	-
1	03							1900	1957	-	2000	2060	-	100	103	-
	64							1800	1152	-	2000	1280	-	200	128	-
	34							1000	340	-	2000	680	-	1000	340	-
	46							700	322	-	2000	920	-	1300	598	-
	10							800	80	-	2000	200	-	1200	120	-
2	58								3866	-		5160	-		1294	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				456	Åker, m.p.lättl.
					Summa
Örsjö	3 9		1/103		Carl Jönsson.
				457	Åker, m.p.lättl.
				458a	D:o d:o
				458b	D:o d:o
				459	D:o d:o
					Summa
Örsjö	3 14		1/32		Carl Jönsson.
				460	Åker, kärrtorv
				461	D:o d:o
					Summa
Örsjö	3 13		1/32		Arvid Mårtensson.
				462	Åker, kärrtorv
					Summa
Örsjö	3 2		1/24		Enevald Nilsson.
					arr. Hans Larsson.
				463	Äng, kärrtorv
				464	D:o d:o
				465	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	58								3866	-		5160	-		1294	-
1	14							1100	1254	-	2000	2280	-	900	1026	-
3	72								5120	-		7440	-		2320	-
	12							1600	192	-	2000	240	-	400	48	-
	39							1300	507	-	2000	780	-	700	273	-
	15							1200	180	-	2000	300	-	800	120	-
	09							800	72	-	2000	180	-	1200	108	-
	75								951	-		1500	-		549	-
	21							900	189	-	2000	420	-	1100	231	-
1	28							500	640	-	1900 ~~2000~~	2432	-	1400	1792	-
1	49								829	-		2852	-		2023	-
1	32							500	660	-	1900 ~~2000~~	2508	-	1400	1848	-
1	32								660	-		2508	-		1848	-
			43					320	137	60	1440 ~~1600~~	619	20	1120	481	60
			16					400	64	-	1520 ~~1600~~	243	20	1120	179	20
		1	81								770 ~~1100~~	1393	70	770	1393	70
		2	40						201	60		2256	10		2054	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				466	Äng, kärrtorv
				467	D:o d:o
					Summa
Örsjö	20 2-9		gem. äg.		Olof Johansson.
				468	Äng, kärrtorv
				469	D:o d:o
				470	D:o d:o
					Summa
Örsjö	20 2-9		gem. äg.		Lars Persson.
				471	Äng, kärrtorv
				472	D:o d:o
				473	D:o d:o
					Summa
Örsjö	20 2-9		gem. äg.		Axel Nilsson.
				474	Äng, kärrtorv
				475	D:o d:o
					Summa
Örsjö	20 2-9		gem. äg.		Nils Nilssons sterbhus.
				476	Äng, kärrtorv
				477	D:o d:o
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. LFTG

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	40						201	60		2256	10		2054	50
			13					800	104	-	1600	208	-	800	104	-
			27								~~1400~~ 910	245	70	910	245	70
		2	80						305	60		2709	80		2404	20
			22								~~1400~~ 700	154	-	700	154	-
			20								~~1400~~ 980	196	-	980	196	-
			02								~~1400~~ 210	4	20	210	4	20
			44									354	20		354	20
			16								~~1400~~ 560	89	60	560	89	60
			05								~~1400~~ 210	10	50	210	10	50
			01					210	2	10	~~1400~~ 1120	11	20	910	9	10
			22						2	10		111	30		109	20
			22								~~1400~~ 700	154	-	700	154	-
			01					210	2	10	~~1400~~ 1120	11	20	910	9	10
			23						2	10		165	20		163	10
			79								~~1400~~ 770	608	30	770	608	30
			04					140	5	60	~~1400~~ 1050	42	-	910	36	40
			83						5	60		650	30		644	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Örsjö	*av 8⁴, 9⁷*		~~327~~ 1960		**And. Jönssons sterbhus.**
				478	Äng, kärrtorv
				479	D:o d:o
				480	D:o d:o
				481	D:o d:o
				482a	D:o d:o
				482b	D:o d:o
				483	Åker, d:o
				484	D:o m.p.lättl.
				485	D:o d:o
				486	D:o d:o
				487	D:o d:o
				488	D:o d:o
				489	D:o d:o
				490	D:o d:o
				491	D:o d:o
				492	Odlm., kärrtorv
				493	D:o d:o
				494	D:o d:o
				495	D:o d:o
				496	Äng, d:o

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			24								~~1400~~ 630	151. 20		630	151	20
			10					520	52	-	1500	150. -		980	98	-
			04								~~1400~~ 910	36. 40		910	36	40
			07					240	16	80	~~1600~~ 1280	89. 60		1040	72	80
			03					320	9	60	~~1600~~ 1440	43. 20		1120	33	60
			02					240	4	80	~~1600~~ 1280	25. 60		1040	20	80
	68							720	489	60	1800	1224 -		1080	734	40
	17							1080	183	60	1800	306 -		720	122	40
	08							1530	122	40	1800	144 -		270	21	60
	06							1440	86	40	1800	108 -		360	21	60
	14							1080	151	20	1800	252 -		720	100	80
	13							900	117	-	1800	234 -		900	117	-
	07							1620	113	40	1800	126 -		180	12	60
	16							1350	216	-	1800	288 -		450	72	-
	05							1170	58	50	1800	90 -		630	31	50
			08					880	70	40	1600	128 -		720	57	60
			22					400	88	-	1600	352 -		1200	264	-
			21								~~1600~~ 1040	218	40	1040	218	40
			45					640	288	-	1600	720 -		960	432	-
			10					160	16	-	~~1600~~ 1280	128 -		1120	112	-
1	54	1	56						2083	70		4814	40		2730	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				497	Äng, kärrtorv
				498	Odlm., d:o
				499	D:o m.p.grus
					Summa
Örsjö	8 7, 9 8		6/147		Nils Ingvarsson o.h.h.
				500	Åker, m.p.lättl.
				501	D:o d:o
				502	Äng, kärrtorv
				503	D:o d:o
				504	Odlm., d:o
				505	Åker, m.p.lättl.
				506	D:o d:o
				507	D:o d:o
				508	D:o d:o
					Summa
Örsjö	8 2		1/28		Nils Ingvarsson o.h.h.
				509	Åker, m.p.lättl.
				510	D:o d:o
				511	D:o d:o
				512	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	54	1	56						2083	70		4814	40		2730	70
			04								~~1400~~ 840	33	60	840	33	60
		1	04					480	499	20	1600	1664	-	1120	1164	80
			11					720	79	20	1600	176	-	880	96	80
1	54	2	75						2662	10		6688	-		4025	90
	09							810	72	90	1800	162	-	990	89	10
	15							720	108	-	1800	270	-	1080	162	-
			09					240	21	60	~~1600~~ 1360	122	40	1120	100	80
			19								~~1600~~ 1120	212	80	1120	212	80
			07					400	28	-	~~1600~~ 1520	106	40	1120	78	40
	05							720	36	-	1800	90	-	1080	54	-
	09							1080	97	20	1800	162	-	720	64	80
	13							1440	187	20	1800	234	-	360	46	80
	04							1710	68	40	1800	72	-	90	3	60
	55		35						619	30		1431	60		812	30
	08							1440	115	20	1800	144	-	360	28	80
	05							1710	85	50	1800	90	-	90	4	50
	10							1080	108	-	1800	180	-	720	72	-
	24							810	194	40	1800	432	-	990	237	60
	47								503	10		846	-		342	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				513	Åker, m.p.lättl.
				514	Odlm., kärrtorv
				515	Äng, d:o
				516	D:o d:o
				517	Åker, m.p.lättl.
				518	D:o d:o
					Summa
Örsjö	10',11',12'		1		Kungl. Maj:t och Kronan,
					arr. Fru Gunnel Möller.
				519	Odlm., m.p.lättl.
				520	D:o d:o
				521	D:o d:o
				522	D:o d:o
				523	D:o kärrtorv
				524	D:o d:o
				525	D:o d:o
				526	D:o d:o
				527	D:o d:o
				528	D:o m.p.lättl.
				529	D:o kärrtorv
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	47								503	10		846	-		342	90
	09							540	48	60	1800	162	-	1260	113	40
			18					400	72	-	1600	288	-	1200	216	-
			24								~~1600~~ 1120	268	80	1120	268	80
			15					400	60	-	1600	240	-	1200	180	-
	24							720	172	80	1800	432	-	1080	259	20
	17							1080	183	60	1800	306	-	720	122	40
	97		57						1040	10		2542	80		1502	70
			15					1360	204	-	1600	240	-	240	36	-
			10					1280	128	-	1600	160	-	320	32	-
			23					800	184	-	1600	368	-	800	184	-
			33					560	184	80	1600	528	-	1040	343	20
			52					160	83	20	~~1600~~ 1200	624	-	1040	540	80
		1	07					480	513	60	1600	1712	-	1120	1198	40
			47					240	112	80	~~1600~~ 1280	601	60	1040	488	80
			48					160	76	80	~~1600~~ 1200	576	-	1040	499	20
			54					560	302	40	1600	864	-	1040	561	60
			43					800	344	-	1600	688	-	800	344	-
			04					720	28	80	1600	64	-	880	35	20
		4	36						2162	40		6425	60		4263	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				530	Odlm., kärrtorv
				531	D:o m.p.lättl.
				532	D:o d:o
				533	D:o kärrtorv
				534	D:o m.p.lera
				535	D:o d:o
				536	D:o m.p.sand
				537	D:o kärrtorv
				538	Äng, d:o
				539	D:o d:o
				540	Odlm., d:o
				541	D:o m.p.sand
				542	D:o d:o
				543	D:o d:o
				544	D:o d:o
				545	D:o d:o
				546	Äng, kärrtorv
					Summa
Örsjö	21 9		11/288		Nils Tuvesson.
				547	Äng, kärrtorv
				548	Åker, m.p.lättl.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		4	36						2162	40		6425	60		4263	20
			12								~~1600~~ 1040	124	80	1040	124	80
			53					640	339	20	1600	848	-	960	508	80
			23					800	184	-	1600	368	-	800	184	-
		1	03					540	556	20	1800	1854	-	1260	1297	80
			92					810	745	20	1800	1656	-	990	910	80
			45					1080	486	-	1800	810	-	720	324	-
			17					880	149	60	1600	272	-	720	122	40
			33					480	158	40	1600	528	-	1120	369	60
			31								~~1600~~ 1040	322	40	1040	322	40
			03								~~1600~~ 160	4	80	160	4	80
			03					720	21	60	1600	48	-	880	26	40
			35					400	140	-	~~1600~~ 1520	532	-	1120	392	-
			80					800	640	-	1600	1280	-	800	640	-
			25					1120	280	-	1600	400	-	480	120	-
			18					1440	259	20	1600	288	-	160	28	80
			03					480	14	40	1600	48	-	1120	33	60
			01					210	2	10	~~1400~~ 1120	11	20	910	9	10
		10	13						6138	30		15820	80		9682	50
			07					210	14	70	~~1400~~ 1120	78	40	910	63	70
	08							680	54	40	1700	136	-	1020	81	60
	08		07						69	10		214	40		145	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				549	Åker, m.p.lättl.
				550	D:o d:o
				551	D:o d:o
				552	D:o d:o
				553	D:o d:o
				554	D:o d:o
				555	D:o d:o
				556	D:o d:o
				557	D:o kärrtorv
				558	D:o d:o
				559	Äng, d:o
				560	D:o d:o
					Summa
Örsjö	21 8		1/96		Nils Tuvesson.
				561	Åker, m.p.lättl.
				562	D:o d:o
				563	D:o kärrtorv
				564	Äng, d:o
				565	D:o d:o
				566	Åker, m.p.lättl.
				567	Äng, kärrtorv
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	08		07						69	10		214	40		145	30
	03							850	25	50	1700	51	-	850	25	50
	08							1360	108	80	1700	136	-	340	27	20
	23							1020	234	60	1700	391	-	680	156	40
	72							510	367	20	1700	1224	-	1190	856	80
	05							850	42	50	1700	85	-	850	42	50
	19							1020	193	80	1700	323	-	680	129	20
	08							760	60	80	1700	136	-	940	75	20
	09							1530	137	70	1700	153	-	170	15	30
	03							590	17	70	1700	51	-	1110	33	30
	01							590	5	90	1700	17	-	1110	11	10
			02					630	12	60	1400	28	-	770	15	40
			02					140	2	80	~~1400~~ 980	19	60	840	16	80
1	59		11						1279	-		2829	-		1550	-
	01							1530	15	30	1700	17	-	170	1	70
	03							1360	40	80	1700	51	-	340	10	20
	13							510	66	30	1700	221	-	1190	154	70
			03					630	18	90	1400	42	-	770	23	10
			08					140	11	20	~~1400~~ 980	78	40	840	67	20
	28							590	165	20	1700	476	-	1110	310	80
			01					210	2	10	~~1400~~ 1120	11	20	910	9	10
	45		12						319	80		896	60		576	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Örsjö	21 5		1/16		**Nils Tuvesson.**
				568	Äng, kärrtorv
				569	Åker, m.p.lättl.
				570	Äng, d:o
				571	D:o kärrtorv
				572	D:o d:o
				573	D:o d:o
				574	Odlm., d:o
				575	Åker, m.p.lättl.
				576	D:o d:o
				577	D:o d:o
				578	D:o d:o
					Summa
Örsjö	21 10		1/72		**Nils Tuvesson.**
				579	Åker, m.p.lättl.
				580	D:o d:o
				581	D:o d:o
				582	D:o d:o
				583	D:o d:o
				584	D:o d:o
				585	D:o d:o
					Summa

PETTERSONSKA BOKTRYCK. EFTR.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			04					210	8	40	~~1400~~ 1120	44	80	910	36	40
	39							590	230	10	1700	663	-	1110	432	90
			11					630	69	30	1400	154	-	770	84	70
			16					280	44	80	~~1400~~ 1260	201	60	980	156	80
			03								~~1400~~ 700	21	-	700	21	-
			03					630	18	90	1400	42	-	770	23	10
			44					700	308	-	1400	616	-	700	308	-
	11							590	64	90	1700	187	-	1110	122	10
	13							1020	132	60	1700	221	-	680	88	40
	58							1530	887	40	1700	986	-	170	98	60
	08							930	74	40	1700	136	-	770	61	60
1	29	81							1838	80		3272	40		1433	60
	10							1190	119	-	1700	170	-	510	51	-
	03							1610	48	30	1700	51	-	90	2	70
	03							1610	48	30	1700	51	-	90	2	70
	07							1020	71	40	1700	119	-	680	47	60
	08							510	40	80	1700	136	-	1190	95	20
	41							680	278	80	1700	697	-	1020	418	20
	08							850	68	-	1700	136	-	850	68	-
	80								674	60		1360	-		685	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Örsjö	21 7		1/16		**Nils Tuvesson.**
				586	Åker, m.p.lättl.
				587	D:o d:o
				588	D:o d:o
				589	D:o d:o
				590	D:o d:o
				591	D:o d:o
				592	D:o d:o
				593	D:o d:o
				594	D:o d:o
				595	D:o d:o
				596	D:o d:o
				597	D:o d:o
				598	D:o d:o
				599	D:o d:o
				600	D:o d:o
				601	D:o d:o
				602	D:o d:o
				603	D:o d:o
				604	D:o d:o
				605	D:o d:o

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17							930	158	10	1700	289 -		770	130	90
	19							760	144	40	1700	323 -		940	178	60
	03							590	17	70	1700	51 -		1110	33	30
	19							760	144	40	1700	323 -		940	178	60
	28							930	260	40	1700	476 -		770	215	60
	13							1440	187	20	1700	221 -		260	33	80
	05							1610	80	50	1700	85 -		90	4	50
	16							1610	257	60	1700	272 -		90	14	40
	10							1190	119	-	1700	170 -		510	51	-
	21							590	123	90	1700	357 -		1110	233	10
	82							930	762	60	1700	1394 -		770	631	40
	35							680	238	-	1700	595 -		1020	357	-
	10							510	51	-	1700	170 -		1190	119	-
	20							930	186	-	1700	340 -		770	154	-
	18							1360	244	80	1700	306 -		340	61	20
	11							1530	168	30	1700	187 -		170	18	70
	31							1360	421	60	1700	527 -		340	105	40
	03							590	17	70	1700	51 -		1110	33	30
	23							850	195	50	1700	391 -		850	195	50
	09							420	37	80	1700	153 -		1280	115	20
3	93								3816	50		6681 -			2864	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				606	Tomt och trädgård
				607	D:o
					Summa
					Sammandrag.
Villie socken.					
S. Villie	12 3		1/16	1-8	Kristoffer Hörlin
D:o	9 11		216/2500	9-17	Alf. Mårtensson
Örsjö socken.					
Örsjö	14 28		1/64	18-21	Axel Persson
D:o	14 12		264781.157/6547383200	22-27	Dens.
D:o	6 5		1/48	28-31	Sven Jakobsson
D:o	6 9		85/6144	32-35	Jakob Persson.
D:o	6 44		5187/1848320	36	Alma, Anna och Ida Ahlgren
Villie socken.					
S. Villie	9 8		1/1920	37	Bror Ströbäck
D:o	9 7		1/1600	38	Dens.
D:o	9 20		7/6400	39	A.B. Rosquist
D:o	av 9 16		37.631.685/52.883763200	40	Jöns Nilsson
D:o	9 19		231/180560	41	Hj. Müller
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	93								3816	50		6681	-		2864	50
	08							700	56	-	2000	160	-	1300	104	-
	01							1000	10	-	2000	20	-	1000	10	-
4	02								3882	50		6861	-		2978	50
	70								1173	70		1308	-		134	30
	29		45						912	90		1101	20		188	30
	16		06						283	-		340	-		57	-
1	02								1288	80		1632	-		343	20
	27		16				02		737	-		828	-		91	-
	25						02		475	-		500	-		25	-
			14						532	-		560	-		28	-
	01								90	-		100	-		10	-
	02								170	-		200	-		30	-
	02								150	-		200	-		50	-
	03								210	-		300	-		90	-
	01								85	-		100	-		15	-
2	78		81				04		6107	40		7169	20		1061	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
S. Villie	av 9 16		593,207,577/457 351,432,466,360	42-52	Kristoffer Hörlin
D:o	9 5		889 2928	53-62	Aug. Mårtensson
D:o	9 2		29 320	63-85	Nils Jönssons sterbhus, Jöns och Herman Nilsson
D:o	13 1		3/4	86--114b	Lunds Domkyrka, arr. Aug. Mårtensson
Örsjö socken.					
Örsjö.	1 1		1	115--144	Annexhemman, arr. H.L. Kristiansson
D:o	1 1		1	145--220	Annexhemman, arr. Aug. Kristiansson
D:o	6 8		3/32	221--225	Kristoffer Larsson
D:o	4 10		245 6336	226--236	Dens.
D:o	4 16		125 8448	237--245	Arvid Ödahl
D:o	4 2		277 4224	246--262	Fru Hulda Jönsson
D:o	4 3		153 4224	263--268	Nils Rasmussons sth.
D:o	4 7		5/176	269--274	Dets.
D:o	2 3		1/16	275--285	Dets.
D:o	av 2 2		1/144	286--295	Dets.
D:o	2 5		1/64	296, 297	Olof Jönsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	78		81				04		6107	40		7169	20		1061	80
1	61		13				01		2667	10		3739	60		1072	50
1	11		03				05		1685	70		2487	60		801	90
2	01		80				01		4273	-		5734	20		1461	20
1	92		24			4	79		2551	70		4249	50		1697	80
3	03		59						4163	30		7002	90		2839	60
12	52	3	75						13243	10		27611	90		14368	80
	72								950	-		1440	-		490	-
	62		26						660	20		1544	-		883	80
	13		38						273	20		717	-		443	80
1	03		64				15		976	-		2554	80		1578	80
	12		83						236	-		1068	80		832	80
	09		66						186	-		877	40		691	40
	69		53						766	90		1944	50		1177	60
	49		19						584	-		1156	40		572	40
	06		13						89	10		295	50		206	40
28	93	9	97			5	05		39412	70		69593	30		30180	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Örsjö	av 2 4		299/51968	298	Olof Jönsson
D:o	av 2 4		57/51968	299	Nils Olsson
D:o	av 2 4		57/25984	300-302	Fru Anna Malm
D:o	av 2 4		171/311808	303	Nils Sten
D:o	av 17 6		7/612	304-312	Carl Olsson
D:o	17 19		7/78	313-318	Arvid Mårtensson
D:o	av 17 8,9,13		153/1232	319, 320	A.J. Rosenlund
D:o	av 17 8,9,13		153/1232	321-325	Dens.
D:o	av 17 4		209/36900	326-329	Carl Olsson
D:o	av 17 12		avs.	330-332	Aug. Ek
D:o	av 17 11		avs.	333, 334	Fru Ali Håkansson
D:o	av 17 6		23/2448	335, 336	Aug. Ek
D:o	av 17 6		1/48	337-339	Lars Hall, arr. Johan Larsson
D:o	21 3		3/16	340-347	A.J. Rosenlund
D:o	7 3		3/16	348-350	Arvid Mårtensson
D:o	16 5+9		samf.	351-356	Dens.
D:o	av 19 2,3		1/64	357a-361	Knevald Nilsson, arr. Hans Larsson
D:o	av 19 2,3		1/64	362-365	Dens.
D:o	7 2		3/16	366-369	Dens.
D:o	19 4		1/16	370, 371	Julius Andersson
					Överfört

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
28	93	9	97			5	05		39412	70		69593	30		30180	60
			02						6	40		25	60		19	20
			02						6	40		25	60		19	20
	05		05						94	-		164	-		70	-
			02						6	40		25	60		19	20
	33		08						481	-		812	-		331	-
		1	16						315	20		1407	20		1092	-
			19						6	30		185	10		178	80
			40				04		158	-		469	80		311	80
			40						152	-		402	70		250	70
			20						32	-		187	80		155	80
			26						32	-		241	70		209	70
	11								159	-		220	-		61	-
	87								937	-		1740	-		803	-
		1	64						900	20		2618	10		1717	90
	22								224	-		434	-		210	-
	82		25						814	50		1714	-		899	50
1	04								1018	30		1758	40		740	10
	38								315	90		684	-		368	10
	38		17						445	70		821	20		375	50
			62						33	60		515	20		481	60
33	13	15	45			5	09		45550	60		84045	30		38494	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Örsjö	av 19 2,3		23/128	372--374	Julius Andersson
D:o	av 2 8		1/32	375--389	And. Jönsson
D:o	av 2 2		1/288	390, 391	Dens.
D:o	av 2 2		5/96	392--395	Johan Hansson
D:o	av 2 8		15/96	396--416	Dens.
D:o	3 11		69/2060	417--420	Dens.
D:o	3 12		129/4120	421	Dens.
Skurups socken.					
Hylteberga	18 6		131/1280	422--432	And. Nilsson
D:o	18 9		341/3840	433--444	Nils Nilsson
D:o	18 8		71/1920	445--447	And. Lövdahl
D:o	18 7		1/32	448, 449	Malte Mårtensson
Örsjö socken.					
Örsjö	av 3 4,10		111.947/2.671.305	450--456	And. Nilsson
D:o	3 9		1/103	457--459	Carl Jönsson
D:o	3 14		1/32	460, 461	Dens.
D:o	3 13		1/32	462	Arvid Mårtensson
D:o	3 2		1/24	463--467	Enevald Nilsson, arr. Hans Larsson
D:o	20 2-9		gem. äg.	468--470	Olof Johansson
D:o	20 2-9		gem. äg.	471--473	Lars Persson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
33	13	15	45			5	09		45550	60		84045	30		38494	70
			29						45	50		274	40		228	90
1	83	1	35						1531	60		4857	70		3326	10
	05								77	40		90	-		12	60
	46								504	60		876	-		371	40
1	72	1	21						2169	-		5200	70		3031	70
	76		08						961	80		1646	10		684	30
	33								594	-		660	-		66	-
2	36		15						2610	40		4312	-		1701	60
1	44		21						1259	90		2516	50		1256	60
	12		04						103	20		228	40		125	20
	06		05						58	50		152	-		93	50
3	72								5120	-		7440	-		2320	-
	75								951	-		1500	-		549	-
1	49								829	-		2852	-		2023	-
1	32								660	-		2508	-		1848	-
		2	80						305	60		2709	80		2404	20
			44									354	20		354	20
			22						2	10		111	30		109	20
49	54	22	29						63334	20		122334	40		59000	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Örsjö	20 2-9		gem. äg.	474, 475	Axel Nilsson
D:o	20 2-9		gem. äg.	476, 477	Nils Nilssons sterbhus
D:o	av 8', 9'		327/1960	478--499	And. Jönssons sterbhus
D:o	8 7, 8, 9		6/147	500--508	Nils Ingvarsson o.h.h.
D:o	8 2		1/28	509--518	Des.
D:o	10', 11', 12'		1	519--546	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. fru Gunnel Möller
D:o	21 9		11/288	547--560	Nils Tuvesson
D:o	21 8		1/96	561--567	Dens.
D:o	21 5		1/16	568--578	Dens.
D:o	21 10		1/72	579--585	Dens.
D:o	21 7		1/16	586--607	Dens.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
49	54	22	29						63334	20		122334	40		59000	20
			23						2	10		165	20		163	10
			83						5	60		650	30		644	70
1	54	2	75						2662	10		6688	-		4025	90
	55		35						619	30		1431	60		812	30
	97		57						1040	10		2542	80		1502	70
		10	13						6138	30		15820	80		9682	50
1	59		11						1279	-		2829	-		1550	-
	45		12						319	80		896	60		576	80
1	29		81						1838	80		3272	40		1433	60
	80								674	60		1360	-		685	40
4	02								3882	50		6861	-		2978	50
60	75	38	19			5	09		81796	40		164852	10		83055	70

Rydsgård den 18 juni 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Hansson Jöns Jönsson

Gode män.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag. **Bil. Litt. B.**

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet Örsjösån.								
		Kanalsträckan A-B.								
		Schaktning m.m.								
43-41	200	Upprensning av det nuvarande avloppet; 200.- l.m. á 0.15 kr.			30	-				
41-39	200	Lerbl. grus, ngt sten m³	410	1.60	656	-				
39-38	100	D:o d:o m³	160	1.60	256	-				
38-37	100	D:o d:o m³	250	1.80	450	-				
37-36	100	D:o d:o m³	430	2.10	903	-				
36-35	100	D:o d:o m³	520	2.70	1404	-				
35-34	100	D:o d:o m³	590	2.60	1534	-				
34-33	100	D:o d:o m³	560	1.80	1008	-				
33-32	100	D:o d:o m³	650	2.10	1365	-				
32-30+50	150	D:o d:o m³	1050	2.70	2835	-	10441	-		
Tills.	1250	meter.	Tills.	4620	m³.					
		Stensättning m.m.								
		Stensättning av vänstra slänten i kröken vid påle 35+86 till 1.60 m. vertikal höjd och 8.- m. längd m²	24.-	3.-	72	-				
		Stensättning av högra slänten mellan pålarna 34+40								
		Överföres			72	-	10441	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			72	-	10441	-		
		och 35 samt i kröken vid								
		pålo 33+35 till 1.60 m.								
		vertikal höjd m^2.	198	3.-	594	-				
		Ny stensättning av högra								
		slänten /utmed järnvägen/								
		mellan pålarna 32+10 och								
		30+79 till 1.60 m. verti-								
		kal höjd m^2.	393	4.-	1572	-				
		Komplettering samt omlägg-								
		ning till erforderlig del								
		av nuvarande stensättning								
		i högra slänten /utmed								
		järnvägen/ mellan pålarna								
		30+79 och 30+67			90	-				
		Ny stensättning av högra								
		slänten mellan pålarna 30+								
		+67 och 30+53, lagd i ce-								
		mentbruk, om så erfordras								
		bakmurad, samt utförd till								
		släntens hela höjd; anord-								
		nande av trappa för upp-								
		hämtning av vatten m^2	60.-	6.-	360	-				
		Överföres			2688	-	10441	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			2688	-	10441	-		
		Spont av 3" plank nedslås för förstärkning av stensättningen i högra slänten mellan pålarna 30+67 och 30+53 till 1.- m. djup under den nya kanalbottnen	14.- m²	9.-	126	-				
		Omläggning av nuvarande stensättning och stenkon i högra slänten mellan pålarna 30+53 och 30+50 samt släntens förstärkning genom en till 1.- m. djup nedslagen spont av 3" plank utföres och bekostas av Malmö-Ystads järnvägs A/B.								
		Komplettering av nuvarande stensättning samt omläggning till erforderlig del av stenkonen i vänstra slänten mellan pålarna 30+69 och 30+50; utföres och bekostas av Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag					2814	-		
		Överföres					13255	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					13255	-		
		Brobyggnader.								
		Nybyggnad av ägobron vid								
		pålarna 33+3 och 32+17 en-								
		ligt typ a och särskilt								
		kostnadsförslag st.	2	800.-	1600	-	1600	-		
		Ersättningar.								
		För försvårad överkörsel.								
		Vid påle 40+60 att utgå								
		till ägaren av Örsjö 14 28,								
		Axel Persson, med			300	-				
		Mellan pålarna 38+20 och								
		37+40 att utgå till ägaren								
		av S. Villie 9 11, Alf. Mår-								
		tensson, med			100	-				
		Mellan pålarna 37+40 och 35+55								
		35+55 att utgå till ägaren								
		av S. Villie 12 5, Kristof-								
		fer Hörlin, med			100	-	500	-		
		För jord, som åtgår till								
		avloppets upptagande till								
		föreskriven bredd, att ut-								
		gå till de jordägare och								
		Överföres					15355	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					15355	-		
		med de belopp, som finnas								
		närmare angivna i ersätt-								
		ningslängden Bil. Litt. Da			181	94				
		För intrång genom jordupp-								
		lag, att utgå till de jord-								
		ägare och med de belopp,								
		som finnas närmare angivna								
		i ersättningslängden Bil.								
		Litt. Da			1410	21	1592	15		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betets tillsyn m.m. till-								
		läggas ca 12 % med					2252	85	19200	-
		Kanalsträckan B-D-E-F,								
		Schaktning m.m.								
30+50-30 +37	13	Upprensning genom järnväg-								
		bron, borttagande av nuva-								
		rande stensättning i sidor-								
		na samt eventuellt omlägg-								
		ning av nuvarande stensätt-								
		ning i bottnen, nedslag-								
		ning av spont av 3" plank								
		omedelbart nedströms och								
	13	Överföres							19200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	13	Överfört							19200	-
		uppströms bron; arbetet ut-								
		föres och bekostas av Malmö-								
		Ystads järnvägs A/B.								
30+37-29+55	82	Lerbl. grus, ngt sten m^3.	570	3.-	1710	-				
29+55-28+85	70	D:o d:o m^3.	420	2.20	924	-				
28+85-28	85	Grusbl. lera m^3.	560	1.70	952	-				
28-27	100	D:o m^3.	630	1.70	1071	-				
27-26	100	Grusbl. o. sandbl. lera m^3.	740	1.70	1258	-				
26-25	100	D:o d:o m^3.	900	1.80	1620	-				
25-24	100	D:o d:o m^3.	900	1.80	1620	-				
24-23	100	D:o d:o m^3.	920	1.80	1656	-				
23-22	100	D:o d:o m^3.	860	1.60	1376	-				
22-21	100	D:o d:o m^3.	810	1.30	1053	-				
21-20+9	91	D:o d:o m^3.	490	1.30	637	-				
20+9-19	109	D:o d:o m^3.	940	1.50	1410	-				
19-18	100	D:o d:o m^3.	910	1.50	1365	-				
18-17	100	D:o d:o m^3.	760	1.30	988	-	17640	-		
Tills.	1350	meter.	Tills.	10410	m^3.					
		Transporter.								
		Bortforsling av de massor,								
		som uppschaktas å sträckan								
		mellan pålarna 29+55 och								
		Överföres					17640	-	19200	-

PETTERSONS KONTOR EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					17640	-	19200	-
		28+85 samt dessammas upp-								
		läggning och utplanering								
		på ägofiguren 36 eller fas-								
		tigheten Örsjö 6[14]	m³	420	1.-	420	-	420	-	
		Sidomurar; utföras av be-								
		tong 1:3:5 med högst 20 %								
		sprängsten eller av kilad								
		sten i cementbruk, inklu-								
		sive formar.								
		Vid högra sidan av kanalen								
		mellan pålarna 29+65 och								
		29+55	m³	13	16.-	208	-			
		Vid båda sidorna av kana-								
		len mellan pålarna 29+48								
		och 28+85	m³	131	16.-	2096	-	2304	-	
		Stensättning m.m.								
		Förstärkning medelst spon-								
		ter och stenfyllning av den								
		mur vid högra sidan av av-								
		loppet, som uppbär stenko-								
		nen mellan pålarna 30+37								
		och 30+28; arbetet utföres								
		Överföres					20364	-	19200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					20364	-	19200	-
		och bekostas av Malmö-Y-								
		stads järnvägs A/B.								
		<u>Omläggning</u> av nuvarande								
		stensättning och stenkon								
		vid vänstra sidan av kana-								
		len till 3.- m. längd, räk-								
		nat uppströms från påle								
		30+37; arbetet utföres och								
		bekostas av Malmö-Ystads								
		järnvägsaktiebolag.								
		<u>Ny stensättning</u> av vänstra								
		slänten mellan pålarna 30+								
		+36 och 30+34, lagd i ce-								
		mentbruk, om så erfordras								
		bakmurad, samt utförd till								
		1.60 m. vertikal höjd och								
		6.- m. längd, räknat upp-								
		ströms från påle 30+36, m^3	18	6.-	108	-				
		<u>Stensättning</u> av högra slän-								
		ten ovanför sidomuren mel-								
		lan pålarna 29+65 och 29+								
		+55; utförd till 0.70 m.								
		vertikal höjd m^2	13	3.-	39	-				
		Överföres			147	-	20364	-	19200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			147	-	20364	-	19200	-
		Stensättning av vänstra								
		slänten mellan pålarna 29+								
		+60 och 29+55 till 1.60 m.								
		vertikal höjd m^2	15	3.-	45	-				
		Stenkoner såsom anslutnings-								
		anordningar till sidomurar-								
		na vid påle 28+85			40	-				
		Stensättning av slänterna								
		/stötsidorna/i krökarna vid								
		pålarna 25+75 och 20+40, ut-								
		föres till 1.60 m. vertikal								
		höjd och 8.- m. längd vid								
		vardera kröken m^2	48	3.-	144	-	376	-		
		Brobyggnader.								
		Underbyggnad av bron för all-								
		männa vägen mellan pålarna								
		29+55 och 29+48, enligt sär-								
		skilt kostnadsförslag			1800	-				
		Nybyggnad av ägobro vid på-								
		le 23+27 enligt typ a och								
		särskilt kostnadsförslag st.	1	800.-	800	-	2600	-		
		Ersättningar.								
		Överföres					23340	-	19200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					23340	-	19200	-
		För försvårad överkörsel,								
		Vid påle 26+22 att utgå till								
		Ägaren av 3, Villie 9 5,								
		Aug. Mårtensson, med			500	-				
		Vid påle 17+54 att utgå								
		till annexhemmanet Örsjö								
		1 1 med			500	-	1000	-		
		För jord, som åtgår för av-								
		loppets upptagande till fö-								
		reskriven bredd, att utgå								
		till de jordägare och med								
		de belopp, som finnas när-								
		mare angivna i ersättnings-								
		längden, Bil. Litt. Da			387	34				
		För intrång genom jordupp-								
		lag, att utgå till de jord-								
		ägare och med de belopp,								
		som finnas närmare angivna								
		i ersättningslängden, Bil.								
		Litt. Dc			1944	71	2332	05		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 12 % med					3527	95	30200	-
		Överföres							49400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							49400	-
		Kanalsträckan F-G-H-I-K-L.								
		Schaktning m.m.								
17-15+63	137	Grusbl. o. sandbl. lera m³	730	1.30	949	-				
15+63-15	63	D:o d:o m³	330	1.30	429	-				
15-14	100	D:o d:o m³	500	1.30	650	-				
14-13	100	Kärrtorv p. sand o. gr. m³	360	1.-	360	-				
13-12	100	D:o d:o m³	370	1.-	370	-				
12-11+26	74	D:o d:o m³	310	1.-	310	-				
11+26-10	126	D:o d:o m³	590	1.30	767	-				
10-9	100	D:o d:o m³	640	1.30	832	-				
9-8	100	Grusbl. o. sandbl. lera m³	670	1.70	1139	-				
8-7+13	87	Kärrtorv p. sand m³	500	1.-	500	-				
7+13-6	113	D:o m³	450	1.-	450	-				
6-5+12	88	D:o m³	250	1.-	250	-				
5+12-4	112	Grusbl. lera m³	260	1.40	364	-				
4-2+10	190	D:o , ngt sten m³	130	1.90	247	-	7617	-		
Tills.	1490	meter.	Tills.	6090	m³.					
		Borttagning av ett 30-tal								
		pilträd mellan pålarna 7								
		och 2+10					60	-		
		Stensättningar m.m.								
		Stensättning av högra slän-								
		Överföres					7677	-	49400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					7677	-	49400	-
		ten i kröken vid påle 2+55								
		till 1.10 m. vertikal höjd								
		och 8.- m. längd m^2,	16	3.-	48	-	48	-		
		Brobyggnader.								
		Nybyggnad av bro för en-								
		skilda vägen vid påle 9 en-								
		ligt typ b och särskilt								
		kostnadsförslag st.	1	850.-			850	-		
		Ersättningar.								
		För försvårad överkörsel.								
		Vid påle 14+59 att utgå								
		till ägaren av Örsjö 4^{10},								
		Kristoffer Larsson, med			400	-				
		Vid påle 14 att utgå till								
		ägaren av Örsjö 4^{16}, Arvid								
		Ödahl, med			100	-				
		Vid påle 12+88 att utgå								
		till ägaren av Örsjö 4^{2},								
		Hulda Jönsson, med			300	-				
		Vid påle 11+81 att utgå								
		till ägaren av Örsjö 4^{2},								
		Nils Rasmussons sterbhus-								
		delägare, med			300	-	1100	-		
		Överföres					9675	-	49400	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					9675	-	49400	-
		För jord, som åtgår för avloppets upptagande till föreskriven bredd, att utgå till de jordägare och med de belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängden, Bil. Litt.Da			101	25				
		För intrång genom jordupplag, att utgå till de jordägare och med de belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängden, Bil. Litt. Db			492	38	593	63		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 12 % med					1231	37	11500	-
		Summa kostnad för huvudavloppet kr.							60900	-
		Sidoavloppen.								
		Dikessträckan E-E[1].								
20+9=80-82+10	210	Inköp av 15" cementrör m.	210	3.-	630	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	210	1.80	378	-				
	210	Överföres			1008	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	210	Överfört			1008	-				
82+10-83+48	138	Schaktning, kärrtorv, m^3	230	0.80	184	-	1192	-		
Tills.	348	meter.								
		Ommurning av utloppet vid påle 80 med stensättning av det öppna dikets botten och slänter; enl. ritning typ b			80	-				
		Intag vid påle 82+10 med stensättning av det öppna dikets botten och slänter; enl. ritning typ a			80	-	160	-		
		Ersättningar.								
		För jord, som åtgår för den öppna dikessträckans upptagande till föreskriven bredd, att utgå till den jordägare och med det belopp, som finnes närmare angivet i ersättningslängden, Bil. Litt. Da			9	40				
		För intrång genom jordupplag att utgå till den jordägare och med det belopp,								
		Överföres			9	40	1352	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			9	40	1352	-		
		som finnes närmare angivet								
		i ersättningslängden, Bil.								
		Litt. Dc			13	40	22	80		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 12 % med					175	20	1550	-
		Dikesträckan G-G^{1}.								
		Schaktning m.m.								
15+63=100 -101	100	Grusbl. o. sandbl. lera m^{3}	360	1.10	396	-				
101-102	100	Kärrtorv	330	0.80	264	-				
102-103	100	D:o	330	0.80	264	-				
103-104	100	D:o	250	0.80	200	-				
104-105+2	102	D:o	110	0.70	77	-	1201	-		
Tills.	502	meter.	Tills. 1380	m^{3}.						
		Ersättningar.								
		För försvårad överkörsel								
		vid påle 102+49 att utgå								
		till annexhemmanet Örsjö								
		1^{1} med					50	-		
		För jord, som åtgår till								
		dikesträckans upptagande								
		till föreskriven bredd, att								
		utgå till de jordägare och								
		Överföres					1251	-	1550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1251	-	1550	-
		med de belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängden, Bil. Litt. Da			43	40				
		För intrång genom jordupplag att utgå till de jordägare och med de belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängden, Bil. Litt. Do			52	60	96	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m., tillägges ca 12 % med					153	-	1500	-
		Dikessträckan H-H^{1} -H^{2}.								
11+26=90--91+2	102	Schaktning, kärrtorv m^3	230	0.70	161	-				
91+2-92++47	145	D:o d:o m^3	240	0.80	192	-				
92+47-93+11	64	Inköp av 8" cementrör, m.	64	1.50	96	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	64	0.90	57	60				
93+11-93++38	27	Upprensning genom torvgraven m.	27	0.10	2	70				
93+38-94++37	99	Inköp av 6" cementrör, m.	99	1.20	118	80				
	437	Överföres			628	10			3050	--

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	437	Överfört			628	10			3050	-
		Schaktning, rörens läggning och höljning samt genomgång av ägovägen m.	99	0.80	79	20	707	30		
Tills.	437	meter.								
		Ommurning av utloppen vid pålarna 92+47 och 93+38 med stensättning av det öppna dikets botten och slänter; enl. ritning, typ c	2	50.-	100	-				
		Intag vid påle 93+11 med stensättning av det öppna dikets botten och slänter; enl. ritning typ a			80	-				
		Brunnar vid pålarna 94+17 och 94+37 av betong med 0.60 m. inre diam.; enl. ritning typ b	st. 2	35.-	70	-	250	-		
		Ersättningar.								
		För försvårad överkörsel.								
		Vid påle 90+2 att utgå till ägaren av Örsjö 2^{3}, Nils								
		Överföres					957	30	3050	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					957	30	3050	-
		Rasmussons sterbhusdelägare med			50	-				
		Mellan pålarna 91+75 och 92+47 att utgå till ägaren av Örsjö 17 19, Arvid Mårtensson, med			50	-	100	-		
		För jord, som åtgår till den öppna dikessträckans upptagande till föreskriven bredd, att utgå till de jordägare och med de belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängden, Bil. Litt. Da			5	38				
		För intrång genom jordupplag, att utgå till de jordägare och med de belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängden, Bil. Litt. Dc			13	34	18	72		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 12 % med					123	98	1200	-
		Överföres							4250	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							4250	-
		Dikessträckan $H^{1}-H^{3}$.								
91+2=97--98	100	Schaktning, kärrtorv m^3	250	0.70	175	-				
98-99+31	131	D:o d:o m^3	290	0.70	203	-	378	-		
Tills.	231	meter. Tills.	540	m^3.						
		Ersättningar.								
		För jord, som åtgår till dikessträckans upptagande till föreskriven bredd, att utgå till de jordägare och med de belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängden, Bil. Litt. Da			6	38				
		För intrång genom jordupplag, att utgå till de jordägare och med de belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängden, Bil. Litt. Dc			13	38	19	76		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 12 % med					52	24	450	-
		Överföres							4700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							4700	-
		1 2 3 4 5 Dikessträckan I-I -I -I -I -I .								
		Schaktning.								
7+13=65-66	100	Kärrtorv m³	300	0.80	240	-				
66-67	100	Kärrtorv o. grusbl.lera m³	350	0.90	315	-				
67-68	100	Grusbl. lera m³	480	1.10	528	-				
68-69	100	Grusbl. lera o. kärrtorv m³	290	0.90	261	-				
69-70	100	Kärrtorv m³	150	0.70	105	-				
70-71	100	Kärrtorv o. grusbl. lera m³	190	0.90	171	-				
71-71+81	81	D:o d:o m³	160	9.90	144	-				
71+81-71+196	115	Inköp av 21" cementrör m.	115	5.-	575	-				
		Schaktning, rörens läggning och höljning m.	115	2.50	287	50				
71+196-71+288=74+64	92	Upprensning genom torvgraven m.	92	0.15	13	80				
74+64-75+60	96	Schaktning, kärrtorv m³	140	0.60	84	-	2724	30		
Tills.	984	meter.								
		Ommurning av utloppet vid påle 71+81 med stensättning av det öppna dikets botten och slänter; enligt ritning typ a			80	-				
		Intag vid påle 71+196 med								
		Överföres			80	-	2724	30	4700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			80	-	2724	30	4700	-
		stensättning av det öppna								
		dikets botten och slänter;								
		enligt ritning typ b			100	-				
		Brunn vid påle 71+85 av be-								
		tong med 0.80 m. inre dia-								
		meter; enligt ritning typ a			45	-	225	-		
		Ersättningar.								
		För försvårad överkörsel.								
		Vid påle 65+6 att utgå								
		till ägaren av Örsjö 2^{8},								
		Anders Jönsson, med			50	-				
		Vid påle 67+99 att utgå								
		till ägaren av Örsjö 3^{13},								
		Arvid Mårtensson, med			50	-				
		Mellan pålarna 75 och 75+								
		+60 att utgå till ägarne								
		av Örsjö 8^{2}, Nils Ingvars-								
		son och h.h., med			50	-	150	-		
		För jord, som åtgår till								
		den öppna dikesströkans								
		upptagande till föreskriven								
		bredd, att utgå till de								
		Överföres					3099	30	4700	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					3099	30	4700	-
		jordägare och med de be-								
		lopp, som finnas närmare								
		angivna i ersättningslän-								
		den, Bil. Litt. Da			40	15				
		För intrång genom jordupp-								
		lag att utgå till de jord-								
		ägare och med de belopp,								
		som finnas närmare angivna								
		i ersättningslängden, Bil.								
		Litt. Dc			65	17	105	32		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 12 % med					395	38	3600	-
		Dikesströckan I 1 - I 6 .								
66+28=95- -95+40	40	Schaktning, kärrtorv och								
		grusbl. lera m³.	140	0.70			98	-		
		Ersättningar.								
		För jord, som åtgår för di-								
		kesströckans upptagande								
		till föreskriven bredd, att								
		utgå till de jordägare och								
		med de belopp, som finnas								
		Överföres					98	-	8300	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					98	-	8300	-
		närmare angivna i ersätt-								
		ningslängden, Bil.Litt.Da			4	20				
		För intrång genom jordupp-								
		lag, att utgå till de jord-								
		ägare och med de belopp,								
		som finnas närmare angivna								
		i ersättningslängden, Bil.								
		Litt. Dc			2	88	7	08		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tilläggas								
		ca 15 % med					14	92	120	-
		Dikessträckan $I\frac{4}{7}-I$.								
71+288= =74+64= =76-76+68	68	Schaktning, kärrtorv m^3.	100	0.70			70	-		
		Ersättningar.								
		För jord, som åtgår till								
		dikessträckans upptagande								
		till föreskriven bredd,								
		att utgå till de jordägare								
		och med de belopp, som fin-								
		nas närmare angivna i er-								
		sättningslängden, Bil.								
		Litt. Da			-	68				
		Överföres			-	68	70	-	8420	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			-	68	70	-	8420	-
		För intrång genom jorduppläg, att utgå till de jordägare och med de belopp, som finnas närmare angivna i ersättningslängden, Bil. Litt. Dc			3	26	3	94		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges ca 12 % med					6	06	80	-
		Dikessträckan K-K 1 -K 2 .								
		Schaktning.								
5+12=50--51	100	Kärrtorv m³	280	0.80	224	-				
51-52	100	D:o m³	270	0.80	216	-				
52-53	100	Kärrtorv och grusbl.lera m³	280	0.90	252	-				
53-54	100	D:o d:o m³	280	0.80	224	-				
54-55	100	Kärrtorv m³	210	0.80	168	-				
55-56+55	155	Kärrtorv o. grubl.lera m³	280	1.20	336	-	1420	-		
Tills.	655	meter.	Tills.	1600	m³.					
		Borttagning av ett 30-tal piltråd och stubbar mellan pålarna 50 och 53					60	-		
		Ersättningar.								
		Överföres					1480	-	8500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1480	-	8500	-
		För försvårad överkörsel,								
		Vid påle 52+73 att utgå								
		till ägaren av Örsjö 3^{14},								
		Carl Jönsson, Hyltebergа,								
		med			50	-				
		Vid påle 54+85 att utgå till								
		kronoegendomen Örsjö 10^{1},								
		11^{1}, 12^{1}, med			50	-	100	-		
		För flyttning av stängsel								
		mellan pålarna 53+53 och								
		56+55 att utgå till krono-								
		egendomen Örsjö 10^{1}, 11^{1},								
		12^{1}, med					30	-		
		För jord, som åtgår till								
		dikesträckans upptagande								
		till föreskriven bredd, att								
		utgå till de jordägare och								
		med de belopp, som finnas								
		närmare angivna i ersätt-								
		ningslängden, Bil.Litt.Da			70	22				
		För intrång genom jordupp-								
		lag, att utgå till de jord-								
		Överföres			70	22	1610	-	8500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			70	22	1610	-	8500	-
		ägare och med de belopp,								
		som finnas närmare angivna								
		i ersättningslängden, Bil.								
		Litt. Dc			137	40	207	62		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 12 % med					232	38	2050	-
		Dikessträckan K^{1} - K^{3}.								
54+85=60- -61+12	112	Schaktning, kärrtorv m^3.	260	0.80	208	-				
61+12-61+ +76	64	Inköp av 8" cementrör m.	64	1.50	96	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m.	64	0.90	57	60	361	60		
Tills.	176	meter.								
		Ommurning av utloppet vid								
		påle 61+12 med stensättning								
		av det öppna dikets botten								
		och slänter; enligt rit-								
		ning typ c			50	-				
		Brunn vid påle 61+76 av be-								
		tong med 0.60 m. inre diam.								
		enligt ritning typ b	1	35.-	35	-	85	-		
		Överföres					446	60	10550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					446	60	10550	-
		Ersättningar.								
		För jord, som åtgår för den öppna dikesströckans upptagande till föreskriven bredd, att utgå till den jordägare och med det belopp, som finnes närmare angivet i ersättningslängden, Bil. Litt. Da			14	-				
		För intrång genom jordupplag, att utgå till den jordägare och med det belopp, som finnes närmare angivet i ersättningslängden, Bil. Litt. Dc			23	80	37	80		
		För flyttning av stängsel mellan pålarna 60 och 61+12 att utgå till kronoegendomen Örsjö 10^{1}, 11^{1}, 12^{1}, med					10	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges								
		Överföres					494	40	10550	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					464	40	10550	-
		ca 12 % med					55	60	550	-
		Summa kostnad för sidoavloppen kr.							11100	-
		Sammandrag.								
Längd m.		**Huvudavloppet.**								
1250		Kanalsträckan A-B					19200	-		
1350		D:o B-C-D-E-F					30200	-		
1490	4090	D:o F-G-H-I-K-L					11500	-	60900	-
		Sidoavloppen.								
348		Diketesträckan $E-E^{1}$					1550	-		
502		D:o $G-G^{1}$					1500	-		
437		D:o $H-H^{1}-H^{2}$					1200	-		
231		D:o $H^{1}-H^{3}$					450	-		
984		D:o $I-I^{1}-I^{2}-I^{3}-I^{4}-I^{5}$					3600	-		
40		D:o $I^{1}-I^{6}$					120	-		
68		D:o $I^{4}-I^{7}$					80	-		
655		D:o $K-K^{1}-K^{2}$					2050	-		
176	3441	D:o $K^{1}-K^{3}$					550	-	11100	-
Summa	7531 meter.				Summa kostnad kr.				72000	-

Rydsgård den 18 juni 1934.

Å tjänstens vägnar:

O.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

333563

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnadsförslag för brobyggnader.								
		Underbyggnad av bron för allmänna vägen mellan pålarna 29+55 och 29+48.								
		Schaktning i broöppningen samt för undermurningen;								
		40 m³. á 4.- kr.					160	-	kr.	
		Betong 1:3:5 utan sparsten, inklusive formar;								
		15 m³. á 60.- kr.					900	-	"	
		Spont tillfällig; 18 m². á 20.- kr.					360	-	"	
		Länshållning.					100	-	"	
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m., tillägges ca								
		15 % med					280	-	"	
				Summa kostnad			1800	-	kr.	
		Nybyggnad av ägobroar vid pålarna 33+3, 32+17 och 23+27.								
		Typ a.								
		Schaktning utöver kanalsektionen; 15 m³. á 2.50 kr.					37	50	kr.	
		Grundmurar, landfästen och vingmurar av betong 1:5:7 med högst 20 % sparsten eller av kilad sten i cementbruk, inklusive formar; 33 m³. á 13.- kr.					429	-	"	
		Bärbjälkar, 5 st. 0.20x0.25x5.50; 1.40 m³. á 55.- kr.					77	-	"	
		Broplank, 0.075x4.50x5.50; 1.90 m³. á 50.- kr.					95	-	"	
		Sidobalkar, 2 st. 0.10x0.10x5.50; 0.1 m³. á 50.- kr.					5	-	"	
		Körbanans iordningställande, transporter m.m.;								
		3.40 m³. á 15.- kr.					51	-	"	
		Stensättning av slänterna uppströms och nedströms bron till								
		Överföres					694	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					694	50		
		1.60 m. vertikal höjd och 1.50 m. längd;								
		18 m^2. á 3.- kr.					54	-	kr.	
Tillägges							51	50	"	
				Summa kostnad			800	-	kr.	
Nybyggnad av bro för enskilda vägen vid påle 9.										
		Typ b.								
Schaktning		utöver kanalsektionen; 15 m^3. á 2.- kr.					30	-	kr.	
Grundmurar,		landfästen och vingmurar av betong 1:5:7 med högst 20 % sparsten eller av kilad sten i cementbruk, inklusive formar; 35 m^3. á 13.- kr.					455	-	"	
Bärbjälkar,		5 st. NP 20, 4.50 m. långa med transporter och montering; 600.- kg. á 0.21 kr.					126	-	"	
Brobana,		0.075x4.50x4.50; 1.50 m^3 á 50.- kr.					75	-	"	
Plank		för brobanans fastsättande,								
		5 st. 0.075x0.15x4.50; 0.30 m^3. á 50.-					15	-	"	
Sidobalkar,		2 st. 0.10x0.10x4.50; 0.10 m^3. á 50.- kr.					5	-	"	
Körbanans		iordningställande; 1.90 m^3. á 15.- kr.					28	50	"	
Stensättning		av slänterna uppströms och nedströms bron till								
		1.60 m. vertikal höjd och 1.50 m. längd;								
		18 m^2. á 3.- kr.					54	-	"	
Tillägges							61	50		
				Summa kostnad			850	-	kr.	

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Grävningstabell.				
		Huvudavloppet Örsjön.					
		Kanalsträckan A-B.					
43	-	0.90	2.-	4.70	1:1.50	5.83	
42+50	50	0.85	"	4.55	"	3.66:1000	Fixpkt : Kors och järndubb i jord-
42	50	1.05	"	5.15	"	6.20	fast sten ca 3.- m. V. om vänstra
41+50	50	1.15	"	5.45	"		åkanten vid punkt 42+40; belägen på
41	50	0.85	"	4.55	"		höjden + 6.84.
40+50	50	1.40	"	6.20	"	3.66:1000	
40	50	1.40	"	6.20	"		
39+50	50	1.55	"	6.65	"		
39	50	1.55	"	6.65	"	7.30	
38+50	50	1.40	"	6.20	"	3:1000	
38	50	1.65	" 3.-	6.95 / 7.95	"	7.60	
37+50	50	1.65	"	7.95	"	160:1000	
37	50	2.05	"	9.15 / 8.70	"	7.76	Fixpkt.: Kors och järndubb i jord-
36+50	50	2.10	"	8.80			fast sten i häradsgränsen, 10.- m.
36	50	2.60	"	9.80		0.20:1000	väster om punkt 36+90; belägen på
35+50	50	2.55	"	9.70			höjden + 10.575.
35	50	3.20	"	11.-		7.80	
34+50	50	3.15	"	10.90			
34	50	2.15	"	8.90		0.20:1000	
33+50	50	2.25	"	9.10			
33	50	2.75	"	10.10			
Övr.	1000						

Sluttal 1:1.50 till 1.60 m. från bottenlinjen, därefter slutt 1:1.→

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	1000						
32+50	50	2.35	3.-	9.30			
32	50	2.60	"	9.80			
31+50	50	2.40	"	9.40			
31	50	2.60	"	9.80		0.20 : 1100.	
30+80	20	2.85	"	10.30			
30+50	30	3.20	Bottenbr. o. släntersesärskilda sektionsritningar.				
Summa	1250 meter.						
		Kanalsträckan B-D-E-F.					
30+50	-	3.20					
30+25	25	3.05				0.20 : 1000	
30	25	3.60				7.90	
29+55	45	3.65					Fixpkt.: Kors och järndubb i bro för
29	55	2.45					allmänna vägen Rydsgård-Villie vid
28+85	15	2.40					påle 29+48 i västra frontmurens över-
28+50	35	2.35	3.-	9.40			kant, mitt över brovalvet; belägen
28	50	1.95	"	9.30			på höjden + 12.665.
27+50	50	2.-	"	8.50		0.20 : 1000	
27	50	2.25	"	8.60			
26+50	50	2.30	"	9.10			
26	50	2.35	"	9.20			
25+50	50	2.75	"	9.30			
25	50	2.90	"	10.10			
Övf.	520			10.40		8.-	

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	520						
24+50	50	2.70	3.-	10.-			
24	50	2.75	"	10.10			
23+50	50	3.-	"	10.60			Fixpkt.: Kors och järndubb i jord-
23	50	2.60	"	9.80			fast sten i häradsgränsen ca 20.- m.
22+50	50	2.60	"	9.80			N.V. om åns vänstra kant vid punkt
22	50	2.15	"	8.90		0.20 : 1 m	23+30; belägen på höjden + 11.04.
21+50	50	2.15	"	8.90			
21	50	2.70	"	10.-			
20+50	50	1.85	"	8.30			
20+9	41	1.95	"	8.50	Skärd 1:1.50 till 1.00 m. djup från bottenlinjen, därnn skärd 1:1.	8.10	
20	9	2.20	"	9.-			
19+50	50	2.50	"	9.60			
19	50	3.05	"	10.70			
18+50	50	2.50	"	9.60		0.20 : 1 m	
18	50	2.50	"	9.60			
17+50	50	2.25	"	9.10			
17	50	2.05	"	8.70			
Summa	1350	meter.					
		Kanalsträckan F-G-H-I-K-L.					
17	-	2.05	2.-	8.15	1:1.50		
16+50	50	2.10	"	8.30	"	0.20 : 1 m	
16	50	2.30	"	8.90	"		
Övf.	100						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	100						
15+50	50	2.20	2.-	8.60	1:1.50		
15	50	1.90	"	7.70	"	8.20	
14+50	50	2.80	"	10.40	"		
14	50	1.50	"	6.50	"		
13+50	50	1.50	"	6.50	"		
13	50	1.50	"	6.50	"		
12+50	50	1.40	"	6.20	"		
12	50	1.45	"	6.35	"	0.40 : 1000	
11+50	50	1.70	"	7.10	"		
11+26	24	1.70	"	7.10	"		
11	26	1.55	"	6.65	"		
10+50	50	1.80	"	7.40	"		
10	50	1.95	"	7.85	"	8.30	
9+50	50	1.95	"	7.85	"		
9	50	3.05	"	11.15	"		Fixpkt.: Kors och järndubb i jord-
8+50	50	2.50	"	9.50	"	0.40 : 1000	fast sten i vägkant vid N.Ö. hörnet
8	50	2.10	"	8.30	"		av fastigheten Örsjö 17 6, 70.- m. S.
7+50	50	2.-	"	8.-	"		om bro vid påle 9, belägen på höjden
7	50	1.80	" 1.-	7.40 6.40	"	8.36	+ 11.845.
6+50	50	1.90	"	6.70	"		
6	50	2.05	"	7.15	"	1.50 : 1000	
5+50	50	2.20	"	7.60	"		
Övf.	1150						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärknigar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	1150						
5	50	1.95	1.-	6.85	1:1.50	8.66	
4+50	50	1.95	"	6.85	"		
4	50	2.20	"	7.60	"		
3+50	50	2.40	"	8.20	"		
3	50	1.90	"	6.70	"		
2+50	50	1.70	"	6.10	"		
2+10	40	1.50	"	5.50	"	9.80	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i rågången mellan Hyltebergа 18^{4} och 18^{6}, 10.- m. S.V. om påle 0; bellägen på höjden + 11.895.
Summa	1490 meter.						
		Sammandrag av huvudavloppet.					
	1250	Kanalsträckan A-B					
	1350		D:o		B-D-E-F		
	1490		D:o		F-G-H-I-K-L		
Summa	1090 meter.						
		Sidoavloppen.					
		Dikessträckan E-E^{1}.					
20+9=80	-	1.77				8.30	15" rör mellan pålarna 20+9=80 och
80+50	50	1.95					82+10.
81	50	2.21					
+50	50	2.26					
82	50	2.11					
Övf.	200						

PETTERSONSKA BOKTR. AKTB. SKARA

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övr.	200						
82+10	10	1.75	0.30	4.70	1:1.25	8.50	
+50	40	1.30	"	3.55	"		0.40 / 1.1
83	50	1.25	"	3.40	"		
+10	10	1.30	"	3.55	"	8.60	
+48	38	0.95	"	2.70	"	9.40	
Summa	348	meter.					
		Dikessträckan G-G 1					
15+63= =100	-	2.15	0.30	5.70	1:1.25	8.30	
100+50	50	1.75	"	4.70	"		
101	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.80	"	4.80	"		
102	50	1.75	"	4.70	"		0.40 / 0.40
+49	49	1.65	"	4.45	"		
103	51	1.60	"	4.30	"		
+50	50	1.50	"	4.05	"		
104	50	1.40	"	3.80	"	8.46	
+50	50	1.05	"	2.95	"		1.1 / 1.1
105+2	52	0.85	"	2.45	"	10.25	
Summa	502	meter.					
		Dikessträckan H-H -H 1 2					
11+26= =90	-	1.70	0.30	4.55	1:1.25	8.30	
90+50	50	1.20	"	3.30	"		
Övr.	50						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärknigar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	50						
91	50	1.20	0.30	3.30	1:1.25		
+50	50	1.10	"	3.05	"		
92	50	1.30	"	3.55	"		
+47	47	1.80 1.55	"	4.80	"	8.40 8.65	8" rör mellan pålarna 92+47 och 93+
93	53	2.11					+ 11.
+11	11	1.80				8.80	
+38	27	1.- 0.90				8.80 8.90	6" rör mellan pålarna 93+38 och 94+
+50	12	1.44					+37.
94	50	1.37					Fixpkt.: Kors och järndubb i jord-
+37	37	1.27				9.15	fast sten i vägkant vid N.Ö. hörnet
Summa	437 meter.						av fastighetan Örsjö 17 6, 70.- m. S.
							om bro vid påle 9; belägen på höjd-
							den + 11.845.
		Dikessträckan H 1 -H 3.					
91+2= =97	-	1.35	0.30	3.70	1:1.25	8.34	
97+50	50	1.35	"	3.70	"		
98	50	1.30	"	3.55	"		
+50	50	1.25	"	3.40	"		
99	50	1.15	"	3.20	"		
+31	31	1.20	"	3.30	"	8.43	
Summa	231 meter.						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
					1 2	3 4 5	
		Dikessträckan I-I -I -I -I -I.					
7+13=65	-	1.65	0.30	4.45	1:1.25	8.40	
65+50	50	1.50	"	4.05	"		
66	50	1.40	"	3.80	"		
+50	50	1.55	"	4.20	"		
67	50	2.-	"	5.30	"		
+50	50	1.90	"	5.05	"		
68	50	2.05	"	5.45	"		
+50	50	1.25	"	3.40	"	0.40 : 1 mo	
69	50	1.20	"	3.30	"		
+50	50	1.15	"	3.20	"		
70	50	1.10	"	3.05	"		
+50	50	1.10	"	3.05	"		
71	50	1.65	"	4.45	"		
+50	50	1.50	"	4.05	"		
+81	31	1.55 1.48	"	4.20	"	8.67 8.75	21" rör mellan pålarna 71+81 och
+100	19	1.70	"			9.17 : 1 mo	71+196.
+196	96	1.70	0.30	4.55	1:1.25	9.-	
8+288= =74+64	92	0.25	"	0.90	"		
74+74	10	0.95	"	2.70	"		
75	26	0.75	"	2.20	"	0.55 : 1 mo	
+48	48	0.85	"	2.45	"		
+60	12	1.40	"	3.80	"	9.10	
Summa	984	meter.					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärknigar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan I 1 -I 6,					
66+28=95	-	1.55	0.30	4.20	1:1.25	8.45	
95+40	40	1.70	"	4.55	"	8.40	
Summa	40	**meter.**					
		Dikessträckan I 4 -I 7,					
71+288=76	-	0.30	0.30	1.05	1:1.25	9.05	
76+8	8	0.80	"	2.30	"		
76+68	60	1.10	"	3.05	"	10.-	
Summa	68	**meter.**					
		Dikessträckan K-K 1 -K 2,					
5+12=50	-	2.-	0.50	5.50	1:1.25	8.70	
50+50	50	1.65	"	4.65	"		
51	50	1.65	"	4.65	"		
+50	50	1.70	"	4.75	"		
52	50	1.75	"	4.90	"		
+50	50	1.80	"	5.-	"		0.50 : 1.00
53	50	1.70	"	4.75	"		
+50	50	1.75	"	4.90	"		
54	50	1.70	"	4.75	"		
+50	50	1.60	"	4.50	"		
55	50	1.30	"	3.75	"	8.95	
+50	50	2.05	"	5.65	"		1:1
56	50	1.75	"	4.90	"		
+55	55	2.20	"	6.-	"	9.26	
Summa	655	**meter**					

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan K^{1}-K^{3}.					
54+85=60	-	1.50	0.30	4.05	1:1.25	8.95	
60+50	50	1.60	"	4.30	"		
61	50	1.55	"	4.20	"	1:1000	
+12	12	1.75 1.65	"	4.70	"	9.06 9.16	8" rör mellan pålarna 61+12 och
+50	38	1.85				9.19:1000	61+76.
+76	26	1.80				9.30	
Summa	176	**meter.**					
		Sammandrag av sidoavloppen.					
	348	Dikessträckan E^{1}-E					
	502	D:o			G^{1}-G		
	437	D:o			H^{1}-H^{2}-H		
	231	D:o			H^{1}-H^{3}		
	984	D:o			I^{1}-I^{2}-I^{3}-I^{4}-I^{5}.		
	40	D:o			I^{1}-I^{6}		
	68	D:o			I^{4}-I^{7}		
	655	D:o			K^{1}-K^{2}-K		
	176	D:o			K^{1}-K^{3}.		
Summa	3441	**meter.**					

Särskilda bestämmelser för arbetets utförande.

Vid dikningsföretagets utförande skall följande iakttagas:

Att samtliga avlopp skola upptagas till det djup och med de dimensioner i övrigt, som framgå av upprättade förslagsritningar och handlingar.

Att utmed huvudavloppet Örsjöån schaktmassorna skola uppläggas med minst 1.- m. frikant och till högst 1.50 m. höjd.

Att utmed sidoavloppen schaktmassorna skola uppläggas med minst 0.60 m. frikant och till högst 1.- m. höjd.

Att dikesvallarna ej få uppläggas med brantare sländ än 1:1.

Att schaktmassorna å sträckorna 37+40-34+40 och 33+35-30+50 av huvudavloppet Örsjöån skola uppläggas på avloppets vänstra sida, därest vederbörande jordägare ej påfordrar, att samtliga massor eller viss del därav skola uppläggas på högra sidan.

Att schaktmassorna å sträckan 34+40-33+35 av huvudavloppet Örsjöån skola uppläggas på avloppets högra sida, därest vederbörande jordägare ej påfordrar, att samtliga massor eller viss del därav skola uppläggas på vänstra sidan.

Att samtliga schaktmassor å sträckan 30+50-28+85 av huvudavloppet Örsjöån skola transporteras till och uppläggas på fastigheten Örsjö 6^{44} samt där ordentligt utplaneras över hela fastighetens areal.

Att samtliga schaktmassor å sträckan 28+85-28+50 av huvudavloppet Örsjöån skola uppläggas på avloppets vänstra sida.

Att inga schaktmassor få uppläggas på järnvägsbankarna, därest ej vederbörande lantbruksingeniör eller banbefälet därtill lämnar sitt tillstånd.

Att schaktmassorna i övrigt skola fördelas till lika godhet och mängd på båda sidor om avloppet.

Att väl avsläntade öppningar skola lämnas i dikesvallarna vid

alla tillstötande diken, vägar och svackor, dock minst på var femtionde meter.

Att stenar, som förekomma bland schaktmassorna, såvitt möjligt skola sammanföras i särskilda rösen och ej spridas bland den lösa dikesjorden.

Att de nuvarande avloppen i regel skola utvidgas så som sektionsritningarna utvisa, därest ej vederbörande lantbruksingeniör under arbetets gång förordnar, att utvidgningen skall utföras på annat sätt.

Att avloppet, där krökar förefinnas, skall utvidgas åt krökens inre sida, så att densamma i möjligaste mån rätas.

Att, där dikessektionen skall ändras i det bottenbredden antingen skall ökas eller minskas, ändringen skall ske successivt på de närmaste femtio meterna.

Att samtliga stensättningar skola utföras av sten av tillräcklig storlek, lagda i ordentliga förband samt att grundstenarna skola nedgrävas minst 0.30 m. under den nya bottenlinjen.

Att stensättningarna skola bakmuras, där så erfordras, samt läggas i cementbruk å de platser, som närmare framgå av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ samt av den särskilda P.M. /Bil. Litt. Ec/.

Att träsponter skola nedslås å de platser, som närmare framgå av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/ och av den särskilda P.M. /Bil. Litt. Ec/.

Att de bestämmelser, som framgå av den särskilda P.M. angående de arbeten, som beröra Malmö-Ystads och Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnvägar, noga skola iakttagas.

Att sidomurarna å sträckorna 29+65-29+55 och 29+48-28+85 av huvudavloppet Örsjöån skola utföras med de mått och dimensioner samt i övrigt på det sätt, som framgår såväl av förslagsritningarna som av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.

Att buskar, träd och stängsel, som förekomma i de för avloppen fastställda sträckningarna, skola borttagas av vederbörande ägare i så god tid, att dikningsarbetet icke hindras, vid äventyr att sådant i annat fall borttages av entreprenören, därvid viss skada möjligen kan uppkomma för vederbörande ägare.

Att de broar, som skola nybyggas av dikningsföretaget, skola utföras med de mått och dimensioner samt i övrigt på det sätt, som framgår såväl av förslagsritningarna som av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.

Att inga rör få nedläggas för de täckta dikessträckorna, förrän rören blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning ej får täckas, förrän den blivit avsynad och godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar.

Att rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0.60 m. djup, räknat från ledningens överkant.

Att samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas.

Att fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt i övrigt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån undvikas.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att brunnarna skola utföras av rör med de dimensioner, som närmare framgå av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.

Att bottnen i brunnarna skall försänkas 0,50 m., räknat från utloppsrörets underkant.

Att brunnarna skola förses med ordentligt och väl avpassat lock av armerad betong, utföras med hål - exempelvis genom inkopplade tegelrör - för ytvattnets tilledande samt väl omskolas med sten och grovt grus.

Att ommurningar och intag för de täckta ledningarna skola utföras av betong 1:3:5 samt till de mått och med de dimensioner, som framgå av vederbörliga ritningar.

Att blivande entreprenör noggrant äger iakttaga de bestämmelser, som framgå såväl av arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/, kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, synemännens utlåtande /Bil. Litt. E/ och den särskilda P.M. /Bil. Litt. Ec/ som även av förslagsritningarna.

Beskrivning över de arbeten, som skola utföras för underbyggnad av bron för allmänna vägen Örsjö-Villie mellan avvägningspålarna 29+55 och 29+48 å huvudavloppet Örsjöån.

Tillfällig spont nedslås under bron i strömfårans mitt, varefter vattnet avstänges från det ena landfästet genom vallar mellan sponten och bäckkanterna. Arbetsplatsen kan därefter länspumpas. Schaktning och underbyggnad av landfästet tänkes ske i tre stadier, så att först de å hithörande ritning med I märkta delarna schaktas och gjutas. Sedan dessa delar härdnat, schaktas och gjutas delarna

II och efter dessas hårdnande delarna III. Gränserna mellan de olika delarna bestämmas med hänsyn till stenarna i det understa av de skift, som skola undermuras, varför ritningen endast avser att visa principen för arbetets utförande. Därest det vid arbetets utförande visar sig, att det nuvarande understa skiftet skjuter ut utanför landfästet i övrigt, måste detta skift först avlägsnas innan gjutningen utföres, enär en förträngning i annat fall uppkommer i bron.

Betongblandning 1:3:5 användes utan sparsten.

Sedan ena landfästet färdiggjutits, flyttas vallarna mellan sponten och bäckkanterna över till motsatta sidan, varefter arbetet utföres för det andra landfästet på motsvarande sätt.

Rydsgård den 18 juni 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ersättningslängd. **Bil. Litt. Da.**

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Ersättning för jord, som åtgår till de olika kanal- och dikessträckornas upptagande till föreskriven bredd.						
	Huvudavloppet Örsjön.					
	Kanalsträckan A-B.					
Örsjö 14 28	Axel Persson	41-40+40				
		h.s. 60x0.20	12	13	1 56	
		40+40-39+73				
		h.s. 67x0.0	-	-	- -	
		v.s. 67x0.2	13	12	1 56	
		39+73-39+50				
		h.s. 23x0.70	16	13	2 08	
		v.s. 23x0.30	7	12	- 84	6 04
Örsjö 14 12	Axel Persson	39+50-38+75				
		h.s. 75x0.70	53	11	5 83	
		v.s. 75x0.2	15	12	1 80	
		38+75-38+20				
		h.s. 55x0.7	39	11	4 29	
		v.s. 55x0.2	11	5	- 55	12 47
S. Villie 9 11	Alfred Mårtensson	41-40+40				
		v.s. 60x0.1	6	11	- 66	
		38+20-37+40				
		h.s. 80x0.8	64	13	8 32	
		v.s. 80x0.20	16	13	2 08	11 06
		Överföres				29 57

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				29 57
S. Villie 12 3	Kristoffer Hörlin	37+40-36+35				
		h.s. 105x0.3	32	15	4 80	
		v.s. 105x0.5	53	14	7 42	
		36+35-35+55				
		h.s. 80x0.6	48	18	8 64	
		v.s. 80x0.4	32	18	5 76	
		35+55-34+45				
		v.s.110x1.1	121	19	22 99	49 61
Örsjö 6 5	Sven Jakobsson	35+55-35				
		h.s. 55x0.2	11	20	2 20	
		35-34+45				
		h.s. 55x0.0	---	-	- -	2 20
Örsjö 6 9	Jakob Persson	34+45-33+5				
		h.s. 140x0.6	84	19	15 96	
		v.s. 140x1.0	140	19	26 60	
		33+5-32+60				
		v.s. 45x1.1	50	20	10 -	52 56
Örsjö 6 30	Otto Ödahl	32+60-32+20				
		v.s. 40x1.2	48	20	9 60	9 60
Örsjö 6 31	Nils Jönsson	32+20-31+5				
		v.s. 115x1.0	115	20	23 -	23 -
Örsjö 6 15	Nils Jönsson	31+5-30+60				
		v.s. 45x1.7	77	20	15 40	15 40
				Summa ersättning		181 94

PETTERSONS BOKTR. STHLM
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. nr	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalsträckan B-C-D-E-F.					
Örsjö 6 44	Alma, Anna och Ida					
	Ahlgren	30+35-29+54				
		v.s. 81x1.5	122	38	46 36	46 36
S. Villie av 9 16	Kristoffer Hörlin	28+52-26+43				
		h.s. 209x0.9	188	11	20 68	
		28+90-26+43				
		v.s. 247x1.1	218	16	34 88	55 56
S. Villie 9 5	Aug. Mårtensson	26+43-26+8				
		h.s. 35x0.7	25	14	3 50	
		v.s. 35x0.9	32	12	3 84	
		26+8-25+50				
		h.s. 58x0.7	41	22	9 02	
		v.s. 58x1.1	64	17	10 88	
		25+50-24+70				
		h.s. 80x0.7	56	22	12 32	
		v.s. 80x1.1	88	22	19 36	58 92
S. Villie 9 2	Nils Jönssons sth.	24+70-23+27				
	Jöns och Herman	h.s. 143x1.-	143	22	31 46	
	Nilsson	v.s. 143x0.8	114	21	23 94	55 40
Örsjö 1 1	Annexhemman	23+27-22+40				
	arr. H.L. Kristians-	h.s. 87x1.1	96	14	13 44	
	son	v.s. 87x1.1	96	14	13 44	
		Överföres			26 88	216 24

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 88	216 24
		22+40-21+35				
		h.s. 105x1.1	116	8	9 28	
		v.s. 105x1.2	126	13	16 38	
		21+35-20+85				
		h.s. 50x1.2	60	15	9 -	
		20+85-20+9				
		h.s. 76x0.9	68	8	5 44	
		21+35-20+50				
		v.s. 85x1.3	111	6	6 66	73 64
Örsjö 1[1]	Annexhemman	20+32-20+9				
	Arr. O.A. Kristians-	v.s. 23x0.8	18	9	1 62	
	son	20+9-19+40				
		h.s. 69x1.3	90	9	8 10	
		v.s. 69x1.3	90	9	8 10	
		19+40-17+50				
		h.s. 190x1.0	190	15	28 50	
		v.s. 190x1.4	266	15	39 90	
		17+50-17				
		h.s. 50x0.8	40	6	2 40	
		v.s. 50x1.5	75	11	8 25	96 87
S. Villie 9[2]	Nils Jönssons sth.	20+50-20+40				
	Jöns och Herman	v.s. 10x0.4	4	8	- 32	- 32
	Nilsson	Överföres				387 07

PETTERSONSKA BOKTR. ETTH. I GÖTEB.
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				387 07
S. Villie 13 1	Lunds Domkyrka	20+40-20+32				
	Arr. Aug. Mårtens-	v.s. 8x0.4	3	9	- 27	- 27
	son.	Summa ersättning				387 34
	Kanalsträckan F-G-H-I-K-L.					
Örsjö 1 1	Annexhemman	17-15+63				
	arr. C.A. Kristians-	h.s. 137x0.8	110	8	8 80	
	son.	v.s. 137x0.9	123	9	11 07	19 87
Örsjö 6 8	Kristoffer Larsson	15+63-15				
		h.s. 63x0.50	32	10	3 20	
		v.s. 63x0.50	32	10	3 20	6 40
Örsjö 4 10	Kristoffer Larsson	15-14+8				
		h.s. 92x0.3	28	10	2 80	
		v.s. 92x0.3	28	6	1 68	4 48
Örsjö 4 16	Arvid Ödahl	14+8-13+60				
		h.s. 48x0.5	24	2	- 48	
		v.s. 48x0.5	24	3	- 72	1 20
Örsjö 4 2	Hulda Jönsson	13+60-12+55				
		h.s. 105x0.7	74	1	- 74	
		13+60-12+90				
		v.s. 70x0.90	63	9	5 67	
		12+90-11+80				
		v.s. 110x0.7	77	1	- 77	7 18
		Överföres				39 13

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				39 13
Örsjö 4^{3}	N. Rasmussons sth.	12+55-11+80				
		h.s. 75x0.7	53	3	1 59	1 59
Örsjö 4^{7}	N. Rasmussons sth.	11+80-11+26				
		h.s. 54x0.8	43	2	- 86	
		v.s. 54x0.6	32	4	1 28	2 14
Örsjö 2^{3}	N. Rasmussons sth.	11+26-10+53				
		h.s. 73x0.7	51	2	1 02	
		10+53-9+40				
		h.s. 113x0.7	79	10	7 90	
		10+53-10+20				
		v.s. 33x0.8	26	11	2 86	
		10+20-9+40				
		v.s. 80x0.5	40	3	1 20	12 98
Örsjö 2^{5}	Olof Jönsson	11+26-10+85				
		v.s. 41x0.9	37	3	1 11	1 11
Örsjö av 2^{4}	Nils Sten	10+85-10+79				
		v.s. 6 x 1.0	6	3	- 18	- 18
Örsjö av 2^{4}	Anna Malm	10+79-10+62				
		v.s. 17x1.-	17	3	51	- 51
Örsjö av 2^{4}	Nils Olsson	10+62-10+58				
		v.s. 4 x 1.-	4	3	- 12	- 12
Örsjö av 2^{4}	Olof Jönsson	10+58-10+53				
		v.s. 5 x 1.-	5	3	- 15	- 15
		Överföres				57 91

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål: n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				57 91
Örsjö av 2 2	N. Rasmussons sth.	9+40-9				
		h.s. 40 x 1.-	40	11	4 40	
		v.s. 40 x0.6	24	14	3 36	7 76
Örsjö av 2 2	Anders Jönsson	9-8+44				
		h.s. 56x0.9	50	14	7 -	7 -
Örsjö av 2 2	Johan Hansson	9-8+44				
		v.s. 56x0.9	50	7	3 50	
Örsjö av 2 8	Anders Jönsson	8+44-7+13				
		h.s. 131x0.6	79	8	6 32	
		7+13-6				
		h.s. 113x0.2	23	4	- 92	
		6-5+12				
		h.s. 88x0.0	-	5	- -	10 74
Örsjö av 2 8	Johan Hansson	8+44-7+13				
		v.s. 131x0.9	118	5	5 90	
		7+13-5+12				
		v.s. 201x0.4	80	6	4 80	10 70
Örsjö av 3 4,10	Anders Nilsson	5+12-4				
		h.s. 112x0.3	34	10	3 40	3 40
Örsjö 3 11	Johan Hansson	5+12-4				
		v.s. 112x0.3	34	11	3 74	3 74
				Summa ersättning		101 25

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sidoavloppen.					
	Dikesströckan E-E^{1}.					
Örsjö 1^{1}	Annexhemman	82+10-83+44				
	Arr. H.L. Kristi-	h.s. 134x0.7	94	5	4 70	4 70
	ansson					
Örsjö 1^{1}	Annexhemman	82+10-83+44				
	Arr. C.A. Kristi-	v.s. 134x0.7	94	5	4 70	4 70
	ansson				Summa ersättning	9 40
	Dikesströckan G-G^{1}.					
Örsjö 1^{1}	Annexhemman	100-105+2				
	Arr. C.A. Kristians-	h.s. 502x0.9	452	5	22 60	
	son	101+50-105+2				
		v.s. 352x0.9	317	4	12 68	35 28
Örsjö 6^{8}	Christoffer Larsson	100-100+45				
		v.s. 45x1.2	54	9	4 86	4 86
Örsjö 4^{10}	Christoffer Larsson	100+45-101+ +27				
		v.s. 82x1.2	98	3	2 94	2 94
Örsjö 4^{16}	Arvid Ödahl	101+27-101+ +50				
		v.s. 23x1.4	32	1	- 32	- 32
					Summa ersättning	43 40
	Dikesströckan H-H^{1}-H^{2}.					
Örsjö 4^{7}	N. Rasmussons sth.	90-91+2				
		h.s. 102x1.2	122	1	1 22	1 22
		Överföres				1 22

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1 22
Örsjö 2[3]	N. Rasmussons sth.	90-90+75				
		v.s. 75x1.2	90	1	- 90	- 90
Örsjö av 2[2]	N. Rasmussons sth.	90+75-91+75				
		v.s. 100x0.8	80	1	- 80	- 80
Örsjö 17[19]	Arvid Mårtensson	91+2-92+47				
		h.s. 145x0.7	102	1	1 02	
		91+75-92+47				
		v.s. 72x0.5	36	4	1 44	2 46
			Summa ersättning			5 38
	Dikesträckan H[1]-H[3]					
Örsjö 4[7]	N. Rasmussons sth.	97-97+38				
		h.s. 38x1.-	38	1	- 38	- 38
Örsjö 17[19]	Arvid Mårtensson	97-97+38				
		v.s. 38x1.1	42	2	- 84	- 84
Örsjö 1[1]	Annexhemman	97+38-98+94				
	Arr. C.A. Kristians-	h.s. 156x1.1	172	3	5 16	5 16
	son					
Örsjö 17[8,9,13]	A.J. Rosenlund	97+38-98+45				
		v.s. 107x1.1	118	-	- -	- -
Örsjö 17[8,9,13]	A.J. Rosenlund	98+45-99+31				
		v.s. 86x1.-	86	-	- -	- -
Örsjö av 17[11]	Ali Håkansson	98+94-99+13				
		h.s. 19x1.-	19	-	- -	- -
		Överföres				6 38

HYTTERSONSKA BOKTR. AFTR
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				6 38
Örsjö av 17 12	Aug. Ek	99+13-99+31				
		h.s. 18x1.-	18	-	- -	- -
			Summa ersättning			6 38
		Dikesströckan I 1 -I 2 -I 3 -I 4 -I 5.				
Örsjö av 2 6	Anders Jönsson	65-66+28				
		h.s. 128x1.5	192	2	3 84	
		v.s. 128x1.5	192	1	1 92	
		66+28-66+70				
		v.s. 42x1.3	55	1	- 55	
		66+70-67+92				
		v.s. 122x1.8	220	6	13 20	19 51
Örsjö 16 5-9	Arvid Mårtensson	66+28-66+85				
		h.s. 57x1.4	80	3	2 40	2 40
Örsjö av 19 2-3	Enevald Nilsson	66+85-67+78				
	Arr. Hans Larsson	h.s. 93x1.8	167	7	11 69	11 69
Örsjö av 19 2,3	Enevald Nilsson	67+78-67+95				
	Arr. Hans Larsson	h.s. 17x1.8	31	5	1 55	1 55
Örsjö av 19 2,3	Julius Andersson	68-68+43				
		h.s. 43x1.5	65	2	1 30	1 30
Örsjö 19 4	Julius Andersson	68+43-70+8				
		h.s. 165x1.0	165	-	- -	- -
Örsjö 7 2	Enevald Nilsson	70+8-70+28				
		Överföres				36 45

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				36 45
	Arr. Hans Larsson	h.s. 20x1.-	20	-	- -	- -
Örsjö 8⁶, 9⁷	And. Jönssons sth.	70+28-71+81				
		h.s. 153x0.9	138	1	1 38	1 38
Örsjö 3²	Emevald Nilsson	67+92-69				
	Arr. Hans Larsson	v.s. 108x1.3	140	1	1 40	1 40
Örsjö 20²⁻⁹	Nils Nilssons sth.	69-70+90				
		v.s. 190x1.0	190	-	- -	- -
Örsjö 20²⁻⁹	Axel Nilsson	70+90-71+12				
		v.s. 22x1.0	22	2	- 44	- 44
Örsjö 20²⁻⁹	Lars Persson	71+12-71+36				
		v.s. 24x1.-	24	2	- 48	- 48
Örsjö 20²⁻⁹	Olof Johansson	71+36-71+81				
		v.s. 45x0.8	36	-	- -	- -
Örsjö 8⁷, 9⁸	Nils Ingvarsson och	74+74-75				
	h.h.	26x2.-	52	-	- -	- -
Örsjö 8²	Nils Ingvarsson och	75-75+60				
	h.h.	60x2.-	120	-	- -	- -
			Summa ersättning			40 15
	Dikessträckan I 1 6 -I .					
Örsjö av 2⁸	Anders Jönsson	95-95+40				
		h.s. 40x1.5	60	4	2 40	2 40
Örsjö 16⁵⁻⁹	Arvid Mårtensson	95-95+40				
		Överföres				2 40

30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				2 40
		v.s. 40x1.5	60	3	1 80	1 80
				Summa ersättning		4 20
	Dikesströckan I^{4}-I^{7}.					
Örsjö 8^{6}, 9^{7}	And. Jönssons sth.	76-76+68				
		h.s. 68x1.0	68	-	- -	- -
Örsjö 8^{7}, 9^{8}	Nils Ingvarsson	76-76+68				
	och h.h.	v.s. 68x1.-	68	1	- 68	- 68
				Summa ersättning		- 68
	Dikesströckan K^{1}-K^{2}.					
Örsjö av 2^{8}	Anders Jönsson	50-50+40				
		h.s. 40x1.-	40	5	2 -	2 -
Örsjö 3^{13}	Arvid Mårtensson	-50+40-51+78				
		h.s. 138x1.-	138	5	6 90	6 90
Örsjö 3^{14}	Carl Jönsson	51+78-53+53				
		h.s. 175x1.2	210	5	10 50	10 50
Örsjö av $3^{4,10}$	Anders Nilsson	50-52+73				
		v.s. 273x1.2	328	7	22 96	22 96
Örsjö 3^{9}	Carl Jönsson	52+73-53+37				
		v.s. 64x1.2	77	8	6 16	6 16
Örsjö 10^{1}, 11^{1}, 12^{1}	Kungl.Maj:t o.Kronan	53+53-56+55				
	Arr. Gunnel Möller	h.s. 302x0.7	211	5	10 55	
		53+37-56+55				
		Överföres			10 55	48 52

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 55	48 52
		v.s. 318x0.7	223	5	11 15	21 70
				Summa ersättning		70 22
	Dikessträckan K$^{1}_{3}$-K					
Örsjö 10^{1},11^{1},12^{1}	Kungl.Maj:t o.Kronan	60-61+72				
	Arr. Gunnel Möller	h.s. 112x0.9	100	7	7 -	
		v.s. 112x0.9	100	7	7 -	14 -
				Summa ersättning		14 -
	Sammandrag.					
	Huvudavloppet Örsjöån.					
	Kanalsträckan A-B				181 94	
	D:o	B-C-D-E-F			387 34	
	D:o	F-G-H-I-K-L			101 25	670 53
	Sidoavloppen.					
	Dikessträckan E-E^{1}				9 40	
	D:o	G-G^{1}			43 40	
	D:o	H-H^{1}-H^{2}			5 38	
	D:o	H$^{1}_{3}$-H			6 38	
	D:o	I-I^{2}-I^{3}-I^{4}-I^{5}			40 15	
	D:o	I$^{1}_{6}$-I			4 20	
	D:o	I$^{4}_{7}$-I			- 68	
	D:o	K-K^{1}-K^{2}			70 22	
	D:o	K$^{1}_{3}$-K			14 -	193 81
				Summa kronor		864 34

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

Rydsgård den 18 juni 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Hansson Jöns Jönsson

Gode män.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.
30249

Bil. Litt. Db.

Beräkning av den areal, som åtgår till upplag för vallar.

Vid efterstående beräkningar hava de uppschaktade massornas svällning antagits till 10 %. Vallarna få ej uppläggas med brantare slänt än 1:1.

Huvudavloppet Örsjön.

Utmed huvudavloppet skola massorna uppläggas med minst 1.- m. frikant.

Kanalsträckan A-B.

Sträckan 41-37+40.

Massorna fördelas med lika delar på båda sidor om avloppet samt uppläggas till högst 1.- m. höjd.

Längd	360.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	720.- m^3.
" med inberäknad svällning	800.- m^3.
" per m. å varje sida /800:720/	1.10 m^3.

Erforderlig markbredd för upplag;

2.10 m. + frikant 3.10 m.

Sträckan 37+40-34+40.

Massorna uppläggas till vänster om avloppet och till högst 1.50 m. höjd.

Längd	300.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	1410.- m^3.
" med inberäknad svällning	1510.- m^3.
" per m. å vänster sida /1510:300/	5.- m^3.

Erforderlig markbredd för upplag;

4.80 m. + frikant 5.80 m.

Sträckan 34+40-33+35.

Massorna uppläggas till höger om avloppet och till högst 1.50 m. höjd.

Längd 105.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 600.- m^3.

" med inberäknad svällning 660.- m^3.

" per m. å höger sida /660:105/ 6.30 m^3.

Erforderlig markbredd för upplag; 5.70 m. + frikant 6.70 m.

Sträckan 33+35-30+50.

Massorna uppläggas till vänster om avloppet och till högst 1.50 m. höjd.

Längd 285.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 1890.- m^3.

" med inberäknad svällning 2080.- m^3.

" per m. å vänster sida /2080:285/ 7.30 m^3.

Erforderlig markbredd för upplag; 6.40 m. + frikant 7.40 m.

Kanalsträckan B-C-D-E-F.

Sträckan 30+50-28+85.

Samtliga massor uppläggas och utplaneras på ägofiguren 36 eller fastigheten Örsjö 6^{44}.

Längd 165.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 990.- m^3.

Sträckan 28+85-28+50.

Massorna uppläggas till vänster om avloppet och till högst 1.50 m. höjd.

Längd 35.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 230.- m^3.

" med inberäknad svällning 260.- m^3.

" per m. å vänster sida /260:35/ 7.40 m^3.

Erforderlig markbredd för upplag; 6.50 m. + frikant 7.50 m.

Sträckan 28+50-26+43.

Massorna fördelas med lika delar på båda sidor om avloppet samt uppläggas till högst 1.50 m. höjd.

Längd 207.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 1380.- m^3.

" med inberäknad svällning 1520.- m^3.

" per m. å varje sida /1520:414/ 3.70 m^3.

Erforderlig markbredd för upplag; 4.- m. + frikant 5.- m.

Sträckan 26+43-23+27.

Massorna fördelas med lika delar på båda sidor om avloppet samt uppläggas till högst 1.50 m. höjd.

Längd 316.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 2790.- m^3.

" med inberäknad svällning 3070.- m^3.

" per m. å varje sida /3070:632/ 4.90 m^3.

Erforderlig markbredd för upplag; 4.80 m. + frikant 5.80 m.

Sträckan 23+27-20+40.

Massorna fördelas med lika delar på båda sidor om avloppet samt uppläggas till högst 1.50 m. höjd.

Längd 287.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 2240.- m^3.

Schaktmassa med inberäknad svällning 2470.- m^3.

" per m. å varje sida /2470:574/ 4.30 m^3.

Erforderlig markbredd för upplag; 4.40 m. + frikant 5.40 m.

Sträckan 20+40-17.

Massorna fördelas med lika delar på båda sidor om avloppet samt uppläggas till högst 1.50 m. höjd.

Längd 340.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 2780.- m^3.

" med inberäknad svällning 3060.- m^3.

" per m. å varje sida /3060:680/ 4.50 m^3.

Erforderlig markbredd för upplag; 4.50 m. + frikant 5.50 m.

Kanalsträckan F-G-H-I-K-L.

Sträckan 17-14+8.

Massorna fördelas med lika delar på båda sidor om avloppet samt uppläggas till högst 1.- m. höjd.

Längd 292.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 1520.- m^3.

" med inberäknad svällning 1670.- m^3.

" per m. å varje sida /1670:584/ 294.- m^3.

Erforderlig markbredd för upplag; 3.90 m. + frikant 4.90 m.

Sträckan 14+8-11+26.

Massorna fördelas med lika delar på båda sidor om avloppet samt uppläggas till högst 1.- m. höjd.

Längd 282.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 1080.- m^3.

" med inberäknad svällning 1190.- m^3.

Schaktmassa per m. å varje sida /1190:564/ 210.- m^3.

Erforderlig markbredd för upplag; 3.10 m. + frikant 4.10 m.

Sträckan 11+26-9.

Massorna fördelas med lika delar på båda sidor om avloppet samt uppläggas till högst 1.- m. höjd.

Längd 226.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 1230.- m^3.

" med inberäknad svällning 1350.- m^3.

" per m. å varje sida /1350:452/ 3.- m^3.

Erforderlig markbredd för upplag; 4.- m. + frikant 5.- m.

Sträckan 9-7+13.

Massorna fördelas med lika delar på båda sidor om avloppet samt uppläggas till högst 1.- m. höjd.

Längd 187.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 1170.- m^3.

" med inberäknad svällning 1290.- m^3.

" per m. å varje sida /1290:374/ 3.40 m^3.

Erforderlig markbredd för upplag; 4.40 m. + frikant 5.40 m.

Sträckan 7+13-5+12.

Massorna fördelas med lika delar på båda sidor om avloppet samt uppläggas till högst 1.- m. höjd.

Längd 201.- m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget 700.- m^3.

" med inberäknad svällning 770.- m^3.

" per m. å varje sida /770:402/ 1.90 m^3.

Erforderlig markbredd för upplag; 2.90 m. + frikant 3.90 m.

Sträckan 5+12-2+10.

Massorna fördelas med lika delar på båda sidor om avloppet samt uppläggas till högst 1.- m. höjd.

Längd	302.-	m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	390.-	m^3.
" med inberäknad svällning	430.-	m^3.
" per m. å varje sida /430:604/	0.70	m.
Erforderlig markbredd för upplag; 1.70 m. + frikant	2.70	m.

Sidoavloppen.

Utmed sidoavloppen skola massorna uppläggas med minst 0.6 m. frikant och till högst 1.- m. höjd samt fördelas med lika delar på båda sidor om avloppet.

Diket sträckan $E-E^1$.

Sträckan 82+10-83+48.

Längd	138.-	m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	230.-	m^3.
" med inberäknad svällning	250.-	m^3.
" per m. å varje sida /250:276/	0.90	m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 1.90 m. + frikant	2.50	m.

Diket sträckan $G-G^1$.

Längd	502.-	m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	1380.-	m^3.
" med inberäknad svällning	1520.-	m^3.
" per m. å varje sida /1520:1004/	1.50	m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 2.50 m. + frikant	3.10	m.

Dikessträckan H-H^{1}-H^{2}.

Sträckan 90-92+47.

Längd		247.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget		470.- m^3.
"	med inberäknad svällning	520.- m^3.
"	per m. å varje sida /520:494/	1.10 m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 2.10 m. + frikant		2.70 m.

Dikessträckan H-H^{1}-H^{3}.

Längd		231.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget		540.- m^3.
"	med inberäknad svällning	590.- m^3.
"	per m. å varje sida /590:462/	1.30 m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 2.30 m. + frikant		2.90 m.

Dikessträckan I-I^{1}-I^{2}-I^{3}-I^{4}-I^{5}.

Sträckan 65-67+92.

Längd		292.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget		1090.- m^3.
"	med inberäknad svällning	1200.- m^3.
"	per m. å varje sida /1200:584/	2.- m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 3.- m. + frikant		3.60 m.

Sträckan 67+92-69.

Längd		108.- m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget		330.- m^3.
"	med inberäknad svällning	360.- m^3.
"	per m. å varje sida /360:216/	1.70 m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 2.70 m. + frikant		3.30 m.

Sträckan 69-71+81.

Längd	281.-	m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	500.-	m^3.
" med inberäknad svällning	550.-	m^3.
" per m. å varje sida /550:562/	0.90	m.
Erforderlig markbredd för upplag; 1.90 m. + frikant	2.50	m.

Sträckan 74+64-75+60.

Längd	96.-	m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	140.-	m^3.
" med inberäknad svällning	160.-	m^3.
" per m. å varje sida /160:192/	0.80	m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 1.80 m. + frikant	2.40	m.

Diksesträckan I^{1}_{6}-$I^{}$.

Längd	40.-	m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	140.-	m^3.
" med inberäknad svällning	160.-	m^3.
" per m. å varje sida /160:80/	2.-	m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 3.- m. + frikant	3.60	m.

Diksesträckan I^{4}_{7}-$I^{}$.

Längd	68.-	m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	100.-	m^3.
" med inberäknad svällning	110.-	m^3.
" per m. å varje sida /110:136/	0.80	m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 1.80 m. + frikant	2.40	m.

Diksesträckan K-K^{1}_{2}-$K^{}$.

Längd	655.-	m.

Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	1600.-	m^3.
" med inberäknad svällning	1760.-	m^3.
" per m. å varje sida /1760:1310/	1.40	m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 2.40 m. + frikant	3.-	m.

Dikessträckan K^1-K^3.

Längd	176.-	m.
Schaktmassa enl. kostnadsförslaget	440.-	m^3.
" med inberäknad svällning	490.-	m^3.
" per m. å varje sida /490:352/	1.40	m^3.
Erforderlig markbredd för upplag; 2.40 m. + frikant	3.-	m.

Rydsgård den 18 juni 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Ersättningslängd. **Bil. Litt. Dc.**

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Ersättning för intrång genom jordupplag.					
	Huvudavloppet Örsjön.					
	Kanalsträckan A-B.					
Örsjö 14[28]	**Axel Persson**	41-39+75				
		h.s. 125x3.1	388	14	54 32	
		39+75-39+50				
		h.s. 25x3.1	78	16	12 48	
		40+40-39+50				
		v.s. 90x3.1	279	16	44 64	111 44
Örsjö 14[12]	**Axel Persson**	39+50-38+20				
		h.s. 130x3.1	403	16	64 48	
		v.s. 130x3.1	403	16	64 48	128 96
S. Villie 9[11]	**Alf. Mårtensson**	41-40+40				
		v.s. 60x3.1	186	14	26 04	
		38+20-37+40				
		h.s. 80x3.1	248	16	39 68	
		v.s. 80x3.1	248	16	39 68	105 40
S. Villie 12[3]	**Kristoffer Hörlin**	37+40-36				
		v.s. 140x5.80	812	18	146 16	
		36-34+45				
		v.s. 155x5.8	901	25	225 25	371 41
Örsjö 6[9]	**Jakob Persson**	34+45-33+35				
		h.s. 110x6.7	737	25	184 25	
		Överföres			184 25	717 21

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			184 25	717 21
		33+35-32+60				
		v.s. 75x7.40	555	25	138 75	323 -
Örsjö 6 30	Otto Ödahl	32+60-32+20				
		v.s. 40x7.4	296	25	74 -	74 -
Örsjö 6 31	Nils Jönsson	32+20-31+5				
		v.s. 115x7.4	851	25	212 75	212 75
Örsjö 6 15	Nils Jönsson	31+5-30+60				
		v.s. 45x7.4	333	25	83 25	83 25
				Summa ersättning		1410 21
	Kanalsträckan B-C-D-E-F.					
Örsjö 6 44	Alma, Anna och Ida Ahlgren		1400	11	154 -	154 -
S. Villie av 9 16	Kristoffer Hörlin	28+85-28+50				
		v.s. 35x7.5	263	17	44 71	
		28+50-26+43				
		v.s. 207x5.-	1035	17	175 95	
		28+52-26+43				
		h.s. 209x5.-	1045	17	177 65	398 31
S. Villie 9 5	Aug. Mårtensson	26+43-24+70				
		h.s. 173x5.8	1003	20	200 60	
		v.s. 173x5.80	1003	17	170 51	371 11
S. Villie 9 2	Nils Jönssons sth.	24+70-23+27				
	Jöns o. Herman	h.s. 143x5.8	829	20	165 80	
	Nilsson	Överföres			165 80	923 42

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			165 80	923 42
		v.s. 143x5.8	829	17	140 93	306 73
Örsjö 1[1]	Annexhemman	23+27-20+40				
	Arr. H.L. Kristians-	h.s. 287x5.4	1550	11	170 50	
	son	23+27-20+50				
		v.s. 277x5.4	1496	11	164 56	
		20+40-20+9				
		h.s. 31x5.5	171	10	17 10	352 16
Örsjö 1[1]	Annexhemman	20+9-17				
	Arr. C.A. Kristians-	h.s. 309x5.5	1700	10	170 -	
	son	20+32-17				
		v.s. 332x5.5	1826	10	182 60	352 60
S. Villie 9[2]	Nils Jönssons sth.	20+50-20+40				
	Jöns och Herman Nilsson	v.s. 10x5.4	54	10	5 40	5 40
S. Villie 13[1]	Lunds Domkyrka	20+40-20+32				
	Arr. Aug. Mårtens-	v.s. 8x5.5	44	10	4 40	4 40
	son				Summa ersättning	1944 72
	Kanalsträckan F-G-H-I-K-L.					
Örsjö 1[1]	Annexhemman	17-15+63				
	Arr. C.A. Kristi-	h.s. 137x4.9	671	4	26 84	
	ansson	v.s. 137x4.9	671	4	26 84	53 68
Örsjö 6[8]	Christoffer Larsson	15+63-15				
		h.s. 63x4.9	309	4	12 36	
		v.s. 63x4.9	309	4	12 36	24 72
		Överföres				78 40

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				78 40
Örsjö 4 10	Christoffer Larsson	15-14+8				
		h.s. 92x4.9	451	4	18 04	
		v.s. 92x4.9	451	4	18 04	36 08
Örsjö 4 16	Arvid Ödahl	14+8-13+60				
		h.s. 48x4.1	197	1	1 97	
		v.s. 48x4.1	197	1	1 97	3 94
Örsjö 4 2	Hulda Jönsson	13+60-12+55				
		h.s. 105x4.1	431	1	4 31	
		13+60-12+90				
		v.s. 70x4.1	287	2	5 74	
		12+90-11+80				
		v.s. 110x4.1	451	1	4 51	14 56
Örsjö 4 3	N. Rasmussons sth.	12+55-11+80				
		h.s. 75x4.1	308	1	3 08	3 08
Örsjö 4 7	N. Rasmussons sth.	11+80-11+26				
		h.s. 54x4.1	221	1	2 21	
		v.s. 54x4.1	221	1	2 21	4 42
Örsjö 2 3	N. Rasmussons sth.	11+26-10+53				
		h.s. 73x5.-	365	1	3 65	
		10+53-9+40				
		h.s. 113x5.-	565	4	22 60	
		10+53-10+20				
		v.s. 33x5.-	165	4	6 60	
		Överföres			32 85	140 48

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			32 85	140 48
		10+20-9+40				
		v.s. 80x5.-	400	3	12 -	44 85
Örsjö 2 5	Olof Jönsson	11+26-10+85				
		v.s. 41x5.-	205	1	2 05	2 05
Örsjö av 2 4	Nils Sten	10+85-10+79				
		v.s. 6x5.-	30	1	- 30	- 30
Örsjö av 2 4	Anna Malm	10+79-10+62				
		v.s. 17x5.-	85	1	- 85	- 85
Örsjö av 2 4	Nils Olsson	10+62-10+58				
		v.s. 4x5.-	20	2	- 40	- 40
Örsjö av 2 4	Olof Jönsson	10+58-10+53				
		v.s. 5x5.-	25	2	- 50	- 50
Örsjö av 2 2	N. Rasmussons sth.	9+40-9				
		h.s. 40x5.-	200	4	8 -	
		v.s. 40x5.-	200	4	8 -	16 -
Örsjö av 2 2	Anders Jönsson	9-8+44				
		h.s. 56x5.4	302	4	12 08	12 08
Örsjö av 2 2	Johan Hansson	9-8+44				
		v.s. 56x5.4	302	4	12 08	12 08
Örsjö av 2 8	Anders Jönsson	8+44-7+74				
		h.s. 70x5.4	378	4	15 12	
		7+74-7+13				
		h.s. 61x5.4	329	1	3 29	
		Överföres			18 41	229 59

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 41	229 59
		7+13-6				
		h.s. 113x3.9	441	2	8 82	
		6-5+12				
		h.s. 88x3.9	343	2	6 86	34 09
Örsjö av 2 8	Johan Hansson	8+44-7+34				
		v.s. 110x5.4	594	4	23 76	
		7+34-7+13				
		v.s. 21x5.4	113	2	2 26	
		7+13-5+80				
		v.s. 133x3.9	519	2	10 38	
		5+80-5+12				
		v.s. 68x3.9	265	10	26 50	62 90
Örsjö av 3 4,10	Anders Nilsson	5+12-2+10				
		h.s. 312x2.7	842	10	84 20	84 20
Örsjö 3 11	Johan Hansson	5+12-3+65				
		v.s. 147x2.7	397	10	39 70	39 70
Örsjö 3 12	Johan Hansson	3+65-2+10				
		v.s. 155x2.7	419	10	41 90	41 90
			Summa ersättning			492 38
	Sidoavloppen.					
	Dikesströmkan E-E 1.					
Örsjö 1 1	Annexhemman	82+10-83+44				
	Arr. H.L. Kristi-	h.s.134x2.5	335	2	6 70	6 70
	ansson	Överföres				6 70

PETTERSSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				6 70
Örsjö 1:1	Annexhemman	82+10-83+44				
	arr. C.A. Kristi-	v.s. 134x2.5	335	2	6 70	6 70
	ansson			Summa ersättning		13 40
	Dikesträckan G-G 1					
Örsjö 1:1	Annexhemman	100-105+2				
	Arr. C.A. Kristi-	h.s. 502x3.1	1556	2	31 12	
	ansson	101+50-102+52				
		v.s. 102x3.1	316	2	6 32	
		102+52-104+58				
		v.s. 206x3.1	639	1	6 39	
		104+58-105+2				
		v.s. 44x3.1	136	2	2 72	46 55
Örsjö 6:8	Christoffer Larsson	100-100+45				
		v.s. 45x3.1	140	2	2 80	2 80
Örsjö 4:10	Christoffer Larsson	100+45-101+27				
		v.s. 82x3.1	254	1	2 54	2 54
Örsjö 4:16	Arvid Ödahl	101+27-101+50				
		v.s. 23x3.1	71	1	- 71	- 71
				Summa ersättning		52 60
	Dikesträckan H-H 1 -H 2					
Örsjö 4:7	N. Rasmussons sth.	90-91+2				
		h.s. 102x2.7	275	1	2 75	2 75
		Överföres				2 75

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				2 75
Örsjö 2 3	N. Rasmussons sth.	90-90+75				
		v.s. 75x2.7	203	1	2 03	2 03
Örsjö av 2 2	N. Rasmussons sth.	90+75-91+75				
		v.s. 100x2.7	270	1	2 70	2 70
Örsjö 17 19	Arvid Mårtensson	91+2-92+47				
		h.s. 145x2.7	392	1	3 92	
		91+75-92+47				
		v.s. 72x2.7	194	1	1 94	5 86
				Summa ersättning		13 34
	Dikesströkan H.-H 1 3.					
Örsjö 4 7	N. Rasmussons sth.	97-97+38				
		h.s. 38x2.9	110	1	1 10	1 10
Örsjö 17 19	Arvid Mårtensson	97-97+38				
		v.s. 38x2.9	110	1	1 10	1 10
Örsjö 1 1	Annexhemman	97+38-98+94				
	arr. C.A. Kristi-ansson	h.s. 156x2.9	452	1	4 52	4 52
Örsjö 17 8,9,13	A.J. Rosenlund	97+38-98+45				
		v.s. 107x2.9	310	1	3 10	3 10
Örsjö 17 8,9,13	A.J. Rosenlund	98+45-99+31				
		v.s. 86x2.9	249	1	2 49	2 49
Örsjö av 17 11	Ali Håkansson	98+94-99+13				
		h.s. 19x2.9	55	1	- 55	- 55
		Överföres				12 86

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				12 86
Örsjö av 17[12]	Aug. Ek	99+13-99+31				
		h.s. 18x2.9	52	1	- 52	- 52
				Summa ersättning		13 38
		1 2 3 4 5 Dikessträckan I -I -I -I -I .				
Örsjö av 2[8]	Anders Jönsson	65-66+28				
		h.s. 128x3.6	461	1	4 61	
		65-66+90				
		v.s. 190x3.6	684	1	6 84	
		66+90-67+92				
		v.s. 102x3.6	367	4	14 68	26 13
Örsjö 16[5-9]	Arvid Mårtensson	66+28-66+85				
		h.s. 57x3.6	205	1	2 05	2 05
Örsjö av 19[2,3]	Enevald Nilsson	66+85-67+78				
	arr. Hans Larsson	h.s. 93x3.6	335	3	10 05	10 05
Örsjö av 19[2,3]	Enevald Nilsson	67+78-67+95				
	Arr. Hans Larsson	h.s. 17x3.6	61	2	1 22	1 22
Örsjö av 19[2,3]	Julius Andersson	68-68+43				
		h.s. 43x3.3	142	1	1 42	1 42
Örsjö 19[4]	Julius Andersson	68+43-69				
		h.s. 57x3.3	188	1	1 88	
		69-70+8				
		h.s. 108x2.5	270	1	2 70	4 58
		Överföres				45 45

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				45 45
Örsjö 7 2	Enevald Nilsson	70+8-70+28				
	arr. Hans Larsson	h.s. 28x2.5	70	1	- 70	- 70
Örsjö 8 6, 9 7	And. Jönssons sth.	70+28-70+80				
		h.s. 52x2.5	130	1	1 30	
		70+80-71+81				
		h.s. 101x2.5	253	1	2 53	3 83
Örsjö 3 2	Enevald Nilsson	67+92-69				
	arr. Hans Larsson	v.s. 108x3.3	356	1	3 56	3 56
Örsjö 20 2-9	Nils Nilssons sth.	69-70+90				
		v.s. 190x2.5	475	1	4 75	4 75
Örsjö 20 2-9	Axel Nilsson	70+90-71+12				
		v.s. 22x2.5	55	1	- 55	- 55
Örsjö 20 2-9	Lars Persson	71+12-71+36				
		v.s. 24x2.5	60	1	- 60	- 60
Örsjö 20 2-9	Olof Johansson	71+36-71+81				
		v.s. 45x2.5	113	1	1 13	1 13
Örsjö 8 7, 9 8	Nils Ingvarsson	74+64-75				
	och h.h.	h.s. 36x2.4	86	1	- 86	
		v.s. 36x2.4	86	1	- 86	1 72
Örsjö 8 2	Nils Ingvarsson	75-75+60				
	och h.h.	h.s. 60x2.4	144	1	1 44	
		v.s. 60x2.4	144	1	1 44	2 88
				Summa ersättning		65 17

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Dikesströckan I^{1} -I^{6}.					
Örsjö av 2^{8}	Anders Jönsson	95-95+40				
		h.s. 40x3.6	144	1	1 44	1 44
Örsjö 16$^{5-9}$	Arvid Mårtensson	95-95+40				
		v.s. 40x3.6	144	1	1 44	1 44
				Summa ersättning		2 88
	Dikesströckan I^{4} -I^{7}.					
Örsjö 8^{6}, 9^{7}	And. Jönssons sth.	76-76+68				
		h.s. 68x2.4	163	1	1 63	1 63
Örsjö 8^{7}, 9^{8}	Nils Ingvarsson	76-76+68				
	och h.h.	v.s. 68x2.4	163	1	1 63	1 63
				Summa ersättning		3 26
	Dikesströckan K-K^{1} -K^{2}.					
Örsjö av 2^{8}	Anders Jönsson	50-50+40				
		h.s. 40x3.-	120	3	3 60	3 60
Örsjö 3^{13}	Arvid Mårtensson	50+40-51+78				
		h.s. 138x3.-	414	4	16 56	16 56
Örsjö 3^{14}	Carl Jönsson	51+78-53+53				
		h.s. 175x3.-	525	4	21 -	21 -
Örsjö av 3^{4,10}	Anders Nilsson	50-52+73				
		v.s. 273x3.-	819	4	32 76	32 76
Örsjö 3^{9}	Carl Jönsson	52+73-53+37				
		v.s. 64x3.-	192	4	7 68	7 68
		Överföres				81 60

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				81 60
Örsjö 10^{1} ,11^{1} ,12^{1}	Kungl. Maj:t och	53+53-56+55				
	Kronan	h.s. 302x3.-	906	3	27 18	
	Arr. Gunnel Möller	53+37-56+55				
		v.s. 318x3.-	954	3	28 62	55 80
				Summa ersättning		137 40
	Dikesstråkan K^{1} -K^{3}.					
Örsjö 10^{1} ,11^{1} ,12^{1}	Kungl. Maj:t och	60-61+12				
	Kronan	h.s. 112x3.-	340	3	10 20	
	Arr. Gunnel Möller	v.s. 112x3.-	340	4	13 60	23 80
				Summa ersättning		23 80
	Sammandrag.					
	Huvudavloppet Örsjön.					
	Kanalstråkan A-B				1410 21	
	D:o B-C-D-E-F				1944 71	
	D:o F-G-H-I-K-L				492 38	3847 30
	Sidoavloppen.					
	Dikesstråkan $E-E^{1}$				13 40	
	D:o $G-G^{1}$				52 60	
	D:o $H-H^{1}-H^{2}$				13 34	
	D:o $H^{1}-H^{3}$				13 38	
	D:o $I-I^{2}-I^{3}-I^{4}-I^{5}$				65 17	
	D:o $I^{1}-I^{6}$				2 88	
		Överföres			160 77	3847 30

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
30249

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			160 77	3847 30
	Dikesströkan I $\frac{4}{1}$-I $\frac{7}{2}$				3 26	
	D:o K-K $\frac{1}{1}$-K $\frac{2}{3}$				137 40	
	D:o K $\frac{1}{2}$-K $\frac{3}{4}$				23 80	325 23
					Summa	4172 53

Rydsgård den 18 juni 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Hansson Jöns Jönsson

Gode män.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STARA
30249

Bil. Litt. E.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån, den s.k. Örsjöån, inom Örsjö, Villie och Skurups socknar av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Genom länsstyrelsens resolution den 12 augusti 1931 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående nygrävning av en del av Skivarpsån, den s.k. Örsjöån, inom Örsjö, Villie och Skurups socknar av Malmöhus län.

Emot förrättningens handläggande eller det planerade torrläggningsföretagets utförande har laga hinder ej anmälts, ej heller kunnat av synemännen utrönas. Synemännen anse, att torrläggningsföretaget är att hänföra till "dikning", vadan förrättningen handlagts i enlighet med för sådana företag i vattenlagen givna bestämmelser.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Torrläggningsområdet, som tillhör nederbördsområdet 89/90, är beläget intill Rydsgårds järnvägsstation å järnvägslinjerna Malmö-Ystad och Malmö-Trelleborg-Rydsgård. Det omfattar marker tillhörande hemmanen Örsjö, S. Villie och Hylteberga uti Örsjö, Villie och Skurups socknar, vilka utbreda sig på båda sidor om Skivarpsåns övre lopp, här kallad Örsjöån, från gränsen mellan Katslösa, Villie och Örsjö socknar i öster till grän-

sen mellan Örsjö och Skurups socknar i väster.

Större delen av de i det nu planerade dikningsföretaget ingående markerna hava redan i slutet av 1870-talet varit föremål för avdikning. Då uppgrävdes nämligen den nuvarande Örsjöån i enlighet med ett av framlidne statens lantbruksingeniör Ph. Åkerman upprättat förslag, varjämte den nuvarande bron för allmänna vägen Örsjö-Villie nybyggdes. Oaktat att ån sedermera flerfaldiga gånger upprensats, har det emellertid visat sig att den ej kan på ett tillfredsställande sätt avbörda det tillrinnande vattnet, enär de lägre liggande markerna nu även vid mindre flöden översvämmas. Orsaken härtill torde vara dels att vissa områden, vilka utgöras av torvjordar, avsevärt sjunkit efter den första avdikningen, dels att avloppets dimensioner äro för små i förhållande till den nuvarande avrinningen från nederbördsområdet, vilket under årens lopp avsevärt ökats sedan jordägarne börjat att i större omfattning uppodla och rationellt avdika sina marker. Synemännen hava därför medbeaktande av de yrkanden, som under förrättningen framställts, nu upprättat förslag till avlopps upptagande i sådan omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som under förhandenvarande förhållanden prövats lämpligt. Enligt synemännens förslag skola sålunda följande kanaler och dikessträckor upptagas.

1/ <u>Huvudavloppet Örsjöån</u> eller kanalsträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L från avvägningspåle 43, belägen strax söder om gränsen mellan fastigheterna Örsjö 14^{11} och Örsjö 14^{5} norr och väster ut till avvägningspåle 2+10 i gränsen mellan Örsjö och Skurups socknar.

2/ <u>Sidoavloppet, dikessträckan E-E^{1}</u>, från avvägningspåle 20+9=80

söder ut över Örsjö annexhemmans marker till Malmö-Ystads järnväg vid avvägningspåle 83+48.

3/ Sidoavloppet, dikessträckan G-G^{1}, från avvägningspåle 15+63=100 väster och söder ut till Malmö-Ystads järnväg vid avvägningspåle 105+2.

4/ Sidoavloppet, dikessträckan H-H^{1}-H^{2}, från avvägningspåle 11+26=90 söder och väster ut till och genom enskilda vägen vid avvägningspåle 94+37.

5/ Sidoavloppet, dikessträckan H^{1}-H^{3} - sidodike till dikessträckan H-H^{1}-H^{2} - från avvägningspåle 91+2=97 söder ut till avvägningspåle 99+31.

6/ Sidoavloppet, dikessträckan I-I^{1}-I^{2}-I^{3}-I^{4}-I^{5}, från avvägningspåle 7+13=65 söder och väster ut till avvägningspåle 75+60 i gränsen mellan fastigheterna Örsjö 8^{2} och Örsjö 21^{7}.

7/ Sidoavloppet, dikessträckan I^{1}-I^{6} - sidodike till dikessträckan I-I^{1}-I^{2}-I^{3}-I^{4}-I^{5} - från avvägningspåle 66+28=95 öster ut till avvägningspåle 95+45 i gränsen mellan fastigheterna Örsjö 16$^{5-9}$ och Örsjö 21^{3}.

8/ Sidoavloppet, dikessträckan I^{4}-I^{7} - sidodike till dikessträckan I-I^{1}-I^{2}-I^{3}-I^{4}-I^{5} - från avvägningspåle 71+288=74+64-76 söder ut till avvägningspåle 76+68, där ett större täckt avlopp från vissa söder om järnvägen Malmö-Ystad liggande områden utmynnar.

9/ Sidoavloppet, dikessträckan K-K^{1}-K^{2}, från avvägningspåle 5+12=50 väster ut till avvägningspåle 56+55 i rågången mellan fastigheterna Örsjö 10^{1}, 11^{1}, 12^{1} och Örsjö 21^{10}.

10/ Sidoavloppet, dikessträckan $K^{1}-K^{3}$ - sidodike till dikes-
sträckan $K-K^{1}-K^{2}$ - . från avvägningspåle 54+85=60 norr ut
till avvägningspåle 61+76 i gränsen mellan Örsjö och Skurups
socknar.

Samtliga kanal- och dikessträckor skola utföras som öppna avlopp med undantag för vissa sträckor av sidoavloppen, dikessträckorna $E-E^{1}$, $H-H^{1}-H^{2}$, $I-I^{1}-I^{2}-I^{3}-I^{4}-I^{5}$ och $K^{1}-K^{3}$, vilka skola utföras som täckta diken, nämligen:

Av sidoavloppet $E-E^{1}$ sträckan mellan avvägningspålarne 20+9=80 och 82+10.

Av sidoavloppet $H-H^{1}-H^{2}$ sträckorna mellan avvägningspålarna 92+47 och 93+11 samt mellan avvägningspålarna 93+38 och 94+37.

Av sidoavloppet $I-I^{1}-I^{2}-I^{3}-I^{4}-I^{5}$ sträckan mellan avvägningspålarne 71+81 och 71+196.

Av sidoavloppet $K^{1}-K^{3}$ sträckan mellan avvägningspålarne 61+12 och 61+76.

Synemännen hava nämligen funnit att vissa fördelar såväl ekonomiska som praktiska komma att vinnas, därest omnämnda sträckor utföras som täckta diken framför om de skulle utföras som öppna avlopp. Ej heller anse synemännen att fara föreligger för dessa täckta dikessträckors framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från likartade, angränsande områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkande ämnen.

För alla de kanal- och dikessträckor, som enligt synemännens förslag skola utföras, hava särskilda profilritningar och i viss omfattning även sektionsritningar upprättats, angivande de olika avlop-

pens djup och dimensioner i övrigt. Särskilda ritningar hava även upprättats för de brunnar, ommurningar och intag, som skola utföras för de täckta dikessträckorna.

De vattenskadade områdena hava i vederbörlig ordning kartlagts, varjämte deras nivåförhållanden genom avvägning närmare undersökts. Såsom vattenskadade hava ansetts samtliga de marker, vilka ej under nuvarande förhållanden kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmandet av läget för den kurva, som begränsar dikningssamfälligheten, liksom även vid beräknandet av de olika ägofigurernas medelhöjd har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till respektive avlopp, därvid fallförlusten ansetts motsvara markens naturliga avfall, dock minst ett fall om 0.4:1000.

Mom. 3.

Nederbördsområde, vattenmängd och dimensionsberäkningar.

Nederbördsområdet för Örsjöån uppströms punkten A eller den punkt, där de föreslagna dikningsarbetena skola börja, har uppritats å bifogade översiktskarta med ledning dels av den topografiska kartan, dels av Ekonomiska kartverkets kartor, samt beräknats omfatta 65 km^2. För att kunna bedöma storleken av de vattenmängder, som avrinna till Örsjöåns eller huvudavloppets olika delar samt till de sidoavlopp, som föreslås till utförande, har nederbördsområdet uppdelats i nio mindre områden, vilka likaledes inritats på översiktskartan, nämligen:

området I, omfattande 36,5 km^2,,

området II, omfattande 7.5 km^2,

" III, " 2.5 km^2,

" IV, " 0.5 km^2,

" V, " 1.- km^2,

" VI, " 13.5 km^2,

" VII, " 0.5 km^2,

" VIII, " 2.5 km^2, och

" IX, " 0.5 km^2,

varefter särskilda utredningar verkställts beträffande omfattningen av de områden, som avvattnas till olika kanal- och dikessträckor. Resultatet av dessa utredningar framgår här nedan.

A. Huvudavloppet Örsjösån.

1/ Till kanalsträckan A-B avvattnas områdena I-IX eller hela nederbördsområdet om tillsammans 65.- km^2.

2/ Till kanalsträckan B-C-D avvattnas områdena I-VIII om tillsammans 64.5 km^2.

3/ Till kanalsträckan D-E avvattnas områdena I-VII om tillsammans 62.- km^2.

4/ Till kanalsträckan E-F avvattnas områdena I-VI om tillsammans 61.5 km^2.

5/ Till kanalsträckan F-G avvattnas områdena I-V om tillsammans 48.- km^2.

6/ Till kanalsträckan G-H avvattnas områdena I-IV om tillsammans 47.- km^2.

7/ Till kanalsträckan H-I avvattnas områdena I-III om tillsammans 46.5 km^2.

8/ Till kanalsträckan I-K avvattnas områdena I-II om tillsammans 44.- km^2.

9/ Till kanalsträckan K-L avvattnas området I om 36.5 km^2.

B. Sidoavloppen.

10/ Till dikessträckan E-E^1 avvattnas större delen av området VII eller 0.4 km^2.

11/ Till dikessträckan G-G^1 avvattnas större delen av området V eller 0.7 km^2.

12/ Till dikessträckan H-H^1-H^2 avvattnas större delen av området IV eller 0.45 km^2.

13/ Till dikessträckan I-I^1-I^2-I^3-I^4-I^5 avvattnas större delen av området III eller 2.3 km^2.

14/ Till dikessträckan K-K^1-K^2 avvattnas större delen av området II eller 7.45 km^2.

Avrinningen från nederbördsområdet har med hänsyn till detsammas omfattning, topografi och beskaffenhet i övrigt uppskattats till:

vid medelavrinning 6 liter per sek. och km^2.,

vid normala flöden 60 " " " " km^2.

De täckta dikessträckorna hava dock dimensionerats för en flödesvattenmängd motsvarande en avrinning om 100.- liter per sek. och km^2.

Storleken av de vattenmängder, som vid medelavrinning och vid normala flöden skola kunna avbördas genom de olika kanal- och dikessträckorna hava beräknats med ledning av här ovan anförda värden på avrinningen samt omfattningen av de områden, som

avvattnas till respektive avlopp.

Vid bestämmande av dimensionerna för de olika kanal- och dikessträckorna har det visat sig nödvändigt att i första hand fastställa bottenlinjens läge för huvudavloppet Örsjöån. Det har nämligen av jämförande beräkningar framgått, att det med hänsyn till kostnaderna och företagets ekonomiska utbyte vore omöjligt att förlägga Örsjöåns bottenlinje till sådant djup att samtliga i företaget ingående marker erhålla full torrläggning efter detsammas utförande. Örsjöåns bottenlinje har därför utlagts till det djup, som med hänsyn till förhanden-varande förhållanden visat sig ekonomiskt fördelaktigast. Bottenlinjerna för de olika sidoavloppen hava därefter bestämts i relation till huvudavloppets bottenlinje. Sluntlutningarna för de öppna kanal- och dikessträckorna hava fastställts med hänsyn till flödesvattenmängdens storlek och jordmånens beskaffenhet, bottenbredden för de olika avloppen åter med beaktande av att de berörda markerna efter företagets utförande skola erhålla den torrläggning, som möjliggöres med hänsyn till bottenlinjens läge.

För att kunna fastställa dimensionerna för de olika kanal- och dikessträckorna har det varit nödvändigt att verkställa vissa beräkningar. Dessa beräkningar hava beträffande de öppna avloppen utförts med ledning av Ganguillet och Kutters formel, därvid motståndskoefficienten antagits till 0,025 för vanlig jordsektion och till 0,020 för sektion med vertikala sidomurar, samt beträffande de täckta dikessträckorna med ledning av Hessles av Hallin omarbetade formel. Resultatet av de beräkningar, som utförts för huvudavlop-

pet Örsjöån framgår av efterstående.

Tabell.

	N.	Q max	Q med	1000 I	Sl.	Bb.	t max	t med
	Km^2.	m^3/sek.	m^3/sek.			m.	m.	m.
Kanalsträckan A-B	65.-	3.90	0.39					
Sträckan 42-39				3.66	1:1.50	2.-	0.80	0.15
Sträckan 39-38				3.-	1:1.50	2.-	0.85	0.15
Sträckan 38-37				1.60	1:1.50	3.-	0.85	0.20
Sträckan 37-31				0.2	1:1.50	3.-	1.44	0.45
Kanalsträckan B-C-D	64.5	3.87	0.39					
Jordsektion				0.2	1:1.50	3.-	1.43	0.45
Sektion med sidomurar				0.2	1:0.15	4.-	1.40	0.45
Kanalsträckan D-E-F	62.-	3.72	0.37	0.2	1:1.50	3.-	1.40	0.45
Kanalsträckan F-G-H	48.-	2.88	0.29	0.2	1:1.50	2.-	1.42	0.45
Kanalsträckan H-I	46.5	2.79	0.28	0.2	1:1.50	2.-	1.40	0.45
Kanalsträckan I-K	44.-	2.64	0.26	1.50	1:1.50	1.-	1.-	0.35
Kanalsträckan K-L	36.5	2.19	0.22	3.93	1:1.50	1.-	0.75	0.25

Å profilritningarna har beträffande samtliga kanal- och dikessträckor med streckade blåa linjer inritats såväl blivande högvattenytor som blivande medelvattenytor, sådana de av förrättningsmannen beräknats.

Mom. 4.

Broar och trummor.

Företagets genomförande medför underbyggnad och förstärkning av bron för allmänna vägen Örsjö-Villie mellan avvägnings-

pålarna 29+55 och 29+48 å huvudavloppet Örsjöån. Särskilda ritningar hava upprättats över bron, angivande huru undermurning och förstärkning lämpligast böra utföras, varjämte arbetsbeskrivning återfinnes i Bil. Litt. C. Då bron enligt företedda handlingar tillkommit före år 1880, skola kostnaderna för omnämnda arbetens utförande stanna hos dikningsföretaget. Ljunits och Vemmenhögs häraders vägdistrikt äga alltså att på dikningsföretagets bekostnad utföra arbetet, därest de ej hellre vilja överlämna detsamma till dikningsföretaget.

Dikningsföretaget skall därjämte på egen bekostnad nybygga fyra enskilda broar över huvudavloppet Örsjöån, nämligen:

1/ Ägobro vid avvägningspåle 33+3 för ägaren av fastigheten Örsjö 6^{9}, Jakob Persson;

2/ Ägobro vid avvägningspåle 32+17 för ägarne av fastigheterna Örsjö 6^{30} och Örsjö 6^{31}, Otto Ödahl och Nils Jönsson;

3/ Ägobro vid avvägningspåle 23+27 för ägaren av fastigheten S. Villie 9^{2}, Nils Jönssons sterbhus samt för annexhemmanet Örsjö 1^{1};

4/ Bro för enskilda vägen vid påle 9.

Särskilda ritningar hava upprättats, utvisande huru omnämnda enskilda broar skola byggas, med angivande jämväl av särskilda mått och dimensioner. Bron för enskilda vägen vid påle 9 skall sålunda utföras med körbana av trä och med bärlinor av helvalsade balkar, övriga broar åter med överbyggnaden helt av trä.

Ytterligare broar över avloppen skola ej av dikningsföretaget utföras. Till vissa jordägare skall dock utgå ersättning för försvå-

rad överkörsel med belopp, som finnas närmare angivna dels i mom. 6 här nedan, dels i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Vilja jordägarne på egen bekostnad utföra enskilda broar eller trummor över de olika avloppen, äga de givetvis därtill rätt under förutsättning att dylika broar och trummor utföras på sådant sätt, att de ej inkräkta på den fria vattensektionen ej heller äventyra avloppens framtida bestånd. Byggas sådana enskilda broar med vertikala landfästen, skall avståndet mellan dessa vara;

för sträckan mellan avvägningspålarna 43 och 38 av huvudavloppet Örsjöån minst 4.- m.

för sträckan mellan avvägningspålarna 38 och 17 av huvudavloppet Örsjöån minst 5.- m.

för sträckan mellan avvägningspålarna 17 och 5 av huvudavloppet Örsjöån minst 4.- m.

för sträckan mellan avvägningspålarna 5 och 2+10 av huvudavloppet Örsjöån minst 3.- m.

för sidoavloppet dikessträckan K-K^{1}-K^{2} minst 2.- m.

för övriga sidoavlopp minst 1.- m.

Över samtliga sidoavlopp må enskilda broar och trummor byggas jämväl av cirkulära rör, därvid rören skola hava en inre diameter om minst 1.- m. beträffande sidoavloppet, dikessträckan K-K^{1}-K^{2} samt minst 0.60 m. beträffande övriga sidoavlopp.

Mom. 5.

Arbeten, som beröra Malmö-Ystads och Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnvägar.

För dikningsföretagets genomförande måste vissa arbeten

utföras, vilka beröra såväl Malmö-Ystads som Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnvägar. Då huvudavloppet Örsjön på en längre sträcka framgår utmed östra sidan av Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg, samt på en kortare sträcka berör såväl sistnämnda järnväg som Malmö-Ystads järnväg, måste nämligen avloppets slänter till skydd för järnvägsbankarna stensättas i viss omfattning. Därjämte måste bottnen i den nuvarande järnvägsbron för Malmö-Ystads järnväg mellan avvägningspålarna 30+50 och 30+37 upprensas samt nuvarande stensättningar och stenkoner i och intill bron omläggas eller förstärkas. Sistnämnda arbeten, vilka avse fördjupning av vattenavlopp genom järnvägs banvall samt ändring och förstärkning av till detsamma hörande anslutningsanordningar, skola jämlikt bestämmelserna i V.L. 7:9 utföras och bekostas av Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag. En särskild P.M. /Bil. Litt. Ec/ har upprättats beträffande de arbeten, som beröra förenämnda järnvägsanläggningar, angivande jämväl vilka arbeten, som skola utföras och bekostas av Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag. Redogörelse härför lämnas även i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.

Det upprättade förslaget för dikningsföretagets genomförande har i de delar, detsamma berör Malmö-Ystads samt Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnvägar, underställts Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens Bansinpektör, vilken granskat detsamma utan anmärkning.

Mom. 6.

Ersättningar.

Vid sammanträdet den 22 april 1933 framhöllo närvarande sak-

ägare, att ersättning för intrång genom jordupplag borde med lämpliga belopp utgå till de jordägare, som angränsade huvudavloppet Örsjöån, varemot det ej ansåges erforderligt, att sådan ersättning utginge till jordägare utmed sidoavloppen. Då formligt beslut emellertid ej fattats i denna fråga och då samtliga delägare ej heller varit närvarande vid sammanträdet, anse synemännen emellertid, att ersättning skall utgå till samtliga de jordägare, vilka genom dikningsföretagets utförande tillskyndas skada eller intrång genom jordupplag. Synemännen stadga därför, att ersättning skall av dikningsföretaget gäldas såväl för den jord, som åtgår till de olika kanal- och dikessträckornas upptagande till föreskriven bredd, som för intrång genom jordupplag utmed samtliga avlopp. De ersättningsbelopp, som skola utgå till vederbörande jordägare, finnas närmare angivna i ersättningslängderna /Bil. Litt. Da och Bil. Litt. Dc/. I dessa ersättningsbelopp hava jämväl inräknats ersättning för under arbetets utförande möjligen uppkommande skador å växande gröda. Skulle det efter företagets utförande visa sig att de ersättningsbelopp, som enligt ersättningslängden, Bil. Litt. Dc, skola utgå för intrång genom jordupplag utmed huvudavloppet Örsjöån, blivit felaktigt beräknade, i det att upplagen upptaga avsevärt större eller avsevärt mindre områden, än som synemännen beräknat, skola dessa ersättningsbelopp, därest någon sakägare det påyrkar, efter uppmätning omräknas av statens lantbruksingeniör i länet samt ersättningslängden /Bil. Litt. Dc/ justeras i enlighet härmed.

Jordägarne äga att på egen bekostnad borttaga eller utplanera vallarna, men måste de i så fall utan ytterligare ersättning tåla, att schaktmassor vid framtida rensningar av avloppen ånyo uppläggas på deras mark.

I mom. 4 av detta utlåtande hava synemännen stadgat, att ersättning i vissa fall skall utgå för försvårad överkörsel. Sådan ersättning skall utgå till efterstående jordägare eller deras rättsinnehavare med följande belopp.

<u>För försvårad överkörsel över huvudavloppet Örsjön.</u>

Vid avvägningspåle 40+60 till Axel Persson med 300.- kr.

Mellan avvägningspålarna 38+20 och 37+40 till Alf. Mårtensson med 100.- kr.

Mellan avvägningspålarna 37+40 och 35+55 till Kristoffer Hörlin med 100.- kr.

Vid avvägningspåle 26+22 till August Mårtensson med 500.- kr.

Vid avvägningspåle 17+54 till Örsjö Annexhemman, arrendator Aug. Kristiansson med 500.- kr.

Vid avvägningspåle 14+59 till Kristoffer Larsson med 400.- kr.

Vid avvägningspåle 14 till Arvid Ödahl med 100.- kr.

Vid avvägningspåle 12+88 till Hulda Jönsson med 300.- kr.

Vid avvägningspåle 11+81 till Nils Rasmussons sterbhusdelägare med 300.- kr.

<u>För försvårad överkörsel över sidoavloppet dikessträckan G_1-G_2.</u>

Vid avvägningspåle 102+49 att utgå till Örsjö annexhemman, arrendator Aug. Kristiansson med 50.- kr.

<u>För försvårad överkörsel över sidoavloppet, dikessträckan H_1-H_2.</u>

Vid avvägningspåle 90+2 att utgå till Nils Rasmussons sterbhusdelägare med 50.- kr.

Mellan avvägningspålarne 91+75 och 92+47 att utgå till Arvid Mårtensson med 50.- kr.

För försvårad överkörsel av sidoavloppet, dikessträckan I^{1}-I^{2} -I^{3} -I^{4} -I^{5},

Vid avvägningspåle 65+6 att utgå till Anders Jönsson med 50.- kr.

Vid avvägningspåle 67+99 att utgå till Arvid Mårtensson med 50.- kr.

Mellan avvägningspålarne 75 och 75+60 att utgå till Nils Ingvarsson och h.h. med 50.- kr.

För försvårad överkörsel över sidoavloppet, dikessträckan K^{1}-K^{2} -K,

Vid avvägningspåle 52+73 att utgå till Carl Jönsson med 50.- kr.

Vid avvägningspåle 54+73 att utgå till kronoegendomen Örsjö 10^{1}, 11^{1}, 12^{1}, arrendator Gunnel Möller med 50.- kr.

För flyttning av stängsel utmed sidoavloppen, dikessträckorna K^{1}-K^{2} -K och K^{1}-K^{3} skall ersättning utgå till arrendatorn av kronoegendomen Örsjö 10^{1}, 11^{1}, 12^{1} med tillsammans 40.- kr. Skulle omnämnda stängsel ej av arrendatorn flyttas i så god tid, att detsamma ej hindrar företagets utförande, äger dikningsföretaget att upptaga och utmed avloppen upplägga stängslet.

De ersättningsbelopp, som skola utgå för jord, som åtgår

till de olika kanal- och dikessträckornas upptagande till föreskriven bredd /ersättningslängden Bil. Litt. Da/, för intrång genom jordupplag utmed sidoavloppen /ersättningslängden Bil. Litt. Dc/, för försvårad överkörsel samt för flyttning av stängsel, skola, därest vederbörande sakägare ej annorlunda överenskomma, utbetalas innan skada eller intrång av sådant slag, för vilket ersättning skall utgå, göres för vederbörande sakägare. Ersättning för intrång genom jordupplag utmed huvudavloppet Örsjöån skall däremot utbetalas först sedan skadan blivit gjord samt ersättningslängden, Bil. Litt. Dc, eventuellt justerats efter uppmätning av den areal, som tagits i anspråk för upplag.

Skulle genom dikningsföretagets utförande skada eller intrång, som ej av synsmännen förutsetts, vållas någon, äger denne att inom 5 år räknat från den i detta utlåtande angivna tiden för företagets fullbordan till vederbörande vattendomstol anmäla sina ersättningsanspråk.

Mom. 7.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för utförande av de olika kanal- och dikessträckorna samt kostnaderna för de ersättningsbelopp, som skola utgå till olika sakägare till 72.000,- kr. /kostnadsförslaget Bil. Litt. B/. I dessa kostnader ingå dock ej kostnaderna för de arbeten, som skola utföras av Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag.

Mom. 8.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan uppskattning av båtnaden, som omförmäles i V.L. 10:60, samt till ledning för uppskattningen beräknat jordens värde såväl i nuvarande försumpat skick som efter företagets utförande. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur eller område ett grundvärde, motsvarande dess värde i fullt torrlagt skick, därvid hänsyn tagits såväl till jordens läge, godhet och beskaffenhet i övrigt som ock till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Jordens nuvarande värde har därefter beräknats ur grundvärdet såsom en produkt av detta värde och jordens nuvarande försumpnings- eller torrläggningsgrad. Jordens blivande värde har på samma sätt beräknats i förhållande till den torrläggning, som jorden erhåller efter företagets utförande.

För att kunna erhålla en så vitt möjligt riktig uppfattning om jordens nuvarande torrläggningsförhållanden, har det varit nödvändigt att erhålla närmare kännedom dels om nuvarande medelvattenstånd, dels om nuvarande vattenstånd vid förekommande flöden. Efter observationer, avvägningar och beräkningar samt med ledning av uppgifter om vid olika tillfällen förekommande vattenstånd, som lämnats av i förhållandena initierade personer, hava å profilritningen över huvudavloppet Örsjön med heldragna, blåa linjer inritats dels nuvarande medelvattenstånd, dels nuvarande vattenstånd vid normala flöden. Å samtliga profilritningar hava därjämte med streckade, blåa linjer inritats såväl blivande medelvattenstånd, som blivande vattenstånd vid normala flöden såda-

na dessa vattenstånd av förrättningsmannen beräknats.

Särskilda gradtabeller, angivande jordens torrläggningsförhållanden eller torrläggningsgrader vid olika höjdlägen, hava därefter upprättats dels för förhållandena före dikningsföretagets utförande /Bil. Litt. Ea[1]/, dels för förhållandena efter detsammas utförande /Bil. Litt. Ea[2]/.

Vid upprättandet av gradtabellerna hava följande grunder tillämpats.

För förhållandena före företagets utförande.

Begränsningskurvan har förlagts 1.40 m. över nuvarande m.v.y. eller, då nuvarande h.v.y. blir bestämmande för torrläggningen, 0.50 m. över nuvarande h.v.y.

Mark, som ligger 0.75 m. över nuvarande m.v.y. eller, då nuvarande h.v.y. blir bestämmande för torrläggningen, i jämnhöjd med nuvarande h.v.y., anses hava torrläggningsgraden 0.60.

Mark, som ligger i jämnhöjd med nuvarande m.v.y., anses hava torrläggningsgraden 0.10.

Mark, som ligger 0.15 m. under nuvarande m.v.y., anses ej hava något värde.

För förhållandena efter företagets utförande.

Mark, som ligger 1.40 m. över den nya bottenlinjen eller, då blivande h.v.y. blir bestämmande för torrläggningen, 0.50 m. över blivande h.v.y., anses erhålla full torrläggning.

Mark, som ligger 0.90 m. över den nya bottenlinjen eller, då blivande h.v.y. blir bestämmande för torrläggningen, i jämnhöjd med blivande h.v.y., anses erhålla torrläggningsgraden 0.70.

Mark, som ligger i jämnhöjd med den nya bottenlinjen, anses ej hava något värde.

Skillnaden mellan markens blivande och dess nuvarande värden, sådana dessa värden beräknats ur grundvärdet med ledning av förenämnda gradtabeller, motsvarar markens värdeförhöjning genom företagets utförande eller det båtnadsvärde, som direkt skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av båtnadsberäkningarna återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningsföretaget ingående markerna.

Båtnad av annat slag än jordförbättring förekommer ej vid detta dikningsföretag.

En del av de i dikningsföretaget ingående och av detsamma berörda markerna avvattnas visserligen ej direkt till huvudavloppet, utan till särskilda sidoavlopp, men, då dessa sidoavlopp föreslagits till upptagande för att längre från huvudavloppet liggande områden efter företagets utförande skola erhålla lika god torrläggning, som de marker, vilka angränsa eller ligga i närheten av detsamma, anse synemännen anledning ej föreligga att uppdela dikningssamfälligheten i avdelningar. Kostnaderna skola därför fördelas enligt bestämmelserna i V.L. 7:23 eller så, att varje delägare skall taga del i kostnaderna för dikningsföretagets utförande i förhållande till värdet av den båtnad, hans mark därigenom beredes. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Eb. I kolumn 15 av denna längd angives varje delägares andel i de

beräknade kostnaderna för dikningsföretagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökandena förskjutas, men sedan företaget kommit till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Eb/. De yrkanden, som under förrättningen framställts av Herman Nilsson, S. Villie nr 9 och Nils Nilsson, Hylteberga nr 18, att inga kostnader för dikningsföretagets genomförande måtte påföras dem tillhöriga fastigheter, hava ej kunnat av synemännen bifallas, enär synemännen anse att viss båtnad beredes deras fastigheter genom företagets utförande. Ej heller hava synemännen kunnat bifalla det av August Mårtensson såsom arrendator av den Lunds Domkyrka tillhöriga fastigheten S. Villie nr 13 och Domkyrkokamreraren John Palm framförda förslaget att sidoavlopp skulle upptagas till Domkyrkans fastighet, enär Domkyrkans ombud förklarat sig förhindrad att såsom sökande biträda syneförrättningen.

Mom. 9.

Dikningsföretagets utförande.

På grund av vad ovan anförts och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått att dikningsföretaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt medgiva tillstånd till detsammas utförande. Företaget skall alltså, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det

vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Arbetet må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall detsamma vara fullbordat inom tio år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid arbetets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som finnas för delägarne mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa å marken utstakade och å plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör för de täckta dikessträckorna skola vara av fullgod beskaffenhet samt fylla de fordringar beträffande hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser för betong-

rör.

Att den Alma, Anna och Ida Ahlgren tillhöriga fastigheten Örsjö 6 44 må i sin helhet tagas i anspråk som upplagsplats för de massor, som för huvudavloppet Örsjön måste uppschaktas å sträckan mellan avvägningspålarna 30+37 och 28+85.

Att de på fastigheten Örsjö 6 44 upplagda massorna skola jämt utplaneras över hela fastigheten, varefter området på diknings-företagets bekostnad skall insås med gräs av lämplig beskaffenhet.

Att de öppna avloppen skola stensättas i den utsträckning, som vederbörande lantbruksingeniör kan komma att under arbetets gång föreskriva, dock minst i den omfattning, som framgår av kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/.

Att å profilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge för bottenlinjen samt fastställda släntlutningar skola gälla framför å ritningarna och i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ angivna djupsiffror och dagbredder.

Att till ledning vid arbetets utförande fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil framgå såväl av förslagsritningarna som av arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att samtliga kanal- och dikessträckor skola efter det vederbörande entreprenör utfört sitt åtagna arbete minst en gång av diknings-företaget upprensas innan företaget kan bliva i sin helhet föremål för slutgiltig avsyning.

Att fixpunkterna äro lagligen skyddade och alltså ej få övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar sakägare bort-

taga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrättning skola gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna för statsunderstödets beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 10.

Avsyning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 11.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt.Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Gör någon sig skyldig till skadegörelse på de olika dikessträckorna med

därtill hörande anläggningar, och botar han ej efter tillsägelse omedelbart skadan, äger företagets styrelse att vid vederbörande häradsrätt föra talan mot den försumlige. Framtida underhållet av de av dikningsföretaget nybyggda broarna tillkommer den eller dem, som trafikera desamma.

Enskilda dräneringsledningar få tillkopplas de täckta dikessträckorna endast i brunnar eller särskilt inlagda grenrör.

Mom. 12.

Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av fem ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot, samt dessutom två suppleanter. Därjämte skola delägarne välja två revisorer och två revisorsuppleanter. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att samtliga dikessträckor alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stad-

gas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Örsjöåns dikningsföretag av år 1934". Styrelsen skall hava sitt säte i Örsjö socken.

Mom. 13.

Domstolsavgift.

Avgift, varom förmäles i V.L. 11:95, skall utgå med 124.58 kr., vilket belopp sökandena skola inbetala till länsstyrelsen i Malmöhus län så snart detta utlåtande tagit åt sig laga kraft. Sedan företaget kommit till stånd, skall avgiften fördelas på samtliga delägare med 1 krona 50 öre för tusen av förbättringsvärdet å vars och ens mark.

Mom. 14.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härefter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas de handlingar klagan-

den vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Rydsgård den 18 juni 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Nils Hansson Jöns Jönsson

Gode män.

Gradtabell.

Gäller för förhållandena före företagets utförande.

Pålarnas N:o H.v.y.	Torrläggningsgrader.										
	0.0	0.1 m.v.y.	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	Huvudavlopp. Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L.										
0	10.25	10.40	10.55	10.70	10.85	11.-	11.15	11.31	11.47	11.63	11.80
1	10.13	10.28	10.43	10.59	10.75	10.91	11.07	11.22	11.37	11.52	11.68
2	10.01	10.16	10.33	10.50	10.68	10.86	11.04	11.17	11.30	11.43	11.56
3	9.89	10.04	10.23	10.42	10.61	10.81	11.01	11.13	11.25	11.38	11.51
4	9.77	9.92	10.13	10.34	10.55	10.76	10.98	11.10	11.22	11.35	11.48
5	9.65	9.80	10.03	10.26	10.49	10.72	10.95	11.07	11.19	11.32	11.45
6	9.62	9.77	10.-	10.23	10.46	10.69	10.92	11.04	11.16	11.29	11.42
7	9.59	9.74	9.97	10.20	10.43	10.66	10.89	11.01	11.13	11.26	11.39
8	9.55	9.70	9.93	10.16	10.39	10.62	10.86	10.98	11.10	11.23	11.36
9	9.52	9.67	9.90	10.13	10.36	10.59	10.83	10.95	11.07	11.20	11.33
10	9.48	9.63	9.86	10.09	10.32	10.56	10.80	10.92	11.04	11.17	11.30
11	9.45	9.60	9.83	10.06	10.29	10.53	10.77	10.89	11.01	11.14	11.27
12	9.41	9.56	9.79	10.02	10.26	10.53	10.74	10.86	10.98	11.11	11.24
13	9.38	9.53	9.76	9.99	10.23	10.47	10.71	10.83	10.95	11.08	11.21
14	9.34	9.49	9.72	9.96	10.20	10.44	10.68	10.80	10.92	11.05	11.18
15	9.31	9.46	9.69	9.93	10.17	10.41	10.65	10.77	10.89	11.02	11.15
16	9.27	9.42	9.66	9.90	10.14	10.38	10.62	10.74	10.86	10.99	11.12
17	9.24	9.39	9.63	9.87	10.11	10.35	10.59	10.71	10.83	10.96	11.09
18	9.20	9.35	9.59	9.83	10.07	10.31	10.56	10.68	10.80	10.93	11.06

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
19	9.17	9.32	9.56	9.80	10.04	10.28	10.53	10.65	10.77	10.90	11.03
20	9.13	9.28	9.52	9.76	10.-	10.25	10.50	10.62	10.74	10.87	11.-
21	9.10	9.25	9.49	9.73	9.97	10.22	10.47	10.59	10.71	10.84	10.97
22	9.06	9.21	9.45	9.69	9.94	10.19	10.44	10.56	10.68	10.81	10.94
23	9.03	9.18	9.42	9.66	9.91	10.16	10.41	10.53	10.65	10.77	10.91
24	8.99	9.14	9.38	9.63	9.88	10.13	10.38	10.50	10.62	10.75	10.88
25		9.11	9.35	9.60	9.85	10.10	10.35	10.47	10.59	10.72	10.85
26		9.07	9.32	9.57	9.82	10.07	10.32	10.44	10.56	10.69	10.82
27		9.04	9.29	9.54	9.79	10.04	10.29	10.41	10.53	10.66	10.79
28		9.-	9.25	9.50	9.75	10.-	10.26	10.38	10.50	10.63	10.76
29		8.95	9.20	9.45	9.70	9.95	10.20	10.32	10.44	10.57	10.70
30		8.80	9.04	9.28	9.52	9.76	10.-	10.12	10.24	10.37	10.50
31		8.75	8.94	9.13	9.32	9.51	9.70	9.82	9.94	10.07	10.20
32		8.70	8.88	9.06	9.24	9.42	9.60	9.72	9.84	9.97	10.10
33		8.65	8.82	8.99	9.16	9.33	9.50	9.63	9.77	9.91	10.05
34		8.60	8.76	8.92	9.08	9.24	9.40	9.55	9.70	9.85	10.-
35		8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.30	9.46	9.62	9.78	9.95
36		8.50	8.65	8.80	8.95	9.10	9.25	9.41	9.57	9.73	9.90
37		8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.15	9.31	9.47	9.63	9.80
38		8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.-	9.16	9.32	9.48	9.65
39		8.10	8.25	8.40	8.55	8.70	8.85	9.01	9.17	9.33	9.50
40		7.80	7.95	8.10	8.25	8.40	8.55	8.71	8.87	9.03	9.20
40+50		7.30	7.45	7.60	7.75	7.90	8.05	8.21	8.37	8.53	8.70
41		6.80	6.95	7.10	7.25	7.40	7.55	7.71	7.87	8.03	8.20

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
					Sidoavlopp.						
					Dikesströkan E_1-E.						
80=20+9	9.13	9.28	9.52	9.76	10.-	10.25	10.50	10.62	10.74	10.87	11.-
81	9.18	9.33	9.57	9.81	10.05	10.30	10.55	10.67	10.79	10.92	11.05
82	9.23	9.38	9.62	9.86	10.10	10.35	10.60	10.72	10.84	10.97	11.10
83	9.28	9.43	9.67	9.91	10.15	10.40	10.65	10.77	10.89	11.02	11.15
83+43	9.30	9.45	9.69	9.93	10.17	10.42	10.67	10.79	10.91	11.04	11.17
					Dikesströkan G-G_1.						
100=15+ +63	9.28	9.43	9.67	9.91	10.15	10.39	10.63	10.75	10.87	11.-	11.13
101	9.33	9.48	9.72	9.96	10.20	10.44	10.68	10.80	10.92	11.05	11.18
102	9.38	9.53	9.77	10.01	10.25	10.49	10.73	10.85	10.97	11.10	11.23
103	9.43	9.58	9.82	10.06	10.30	10.54	10.78	10.90	11.02	11.15	11.28
104	9.48	9.63	9.87	10.11	10.35	10.59	10.83	10.95	11.07	11.20	11.33
105	9.53	9.68	9.92	10.16	10.40	10.64	10.88	11.-	11.12	11.25	11.38
					Dikesströkan H-H_1-H_2.						
90=11+ +26	9.44	9.59	9.82	10.05	10.28	10.52	10.76	10.88	11.-	11.13	11.26
91	9.49	9.64	9.87	10.10	10.33	10.57	10.81	10.93	11.05	11.18	11.31
92	9.54	9.69	9.92	10.15	10.38	10.62	10.86	10.98	11.10	11.23	11.36
93	9.59	9.74	9.97	10.20	10.43	10.67	10.91	11.03	11.15	11.28	11.41
94	9.64	9.79	10.02	10.25	10.48	10.72	10.96	11.08	11.20	11.33	11.46
94+37	9.66	9.81	10.04	10.27	10.50	10.74	10.98	11.10	11.22	11.35	11.48
					Dikesströkan H_1-H_3.						
97=91+ +2	9.49	9.64	9.87	10.10	10.33	10.57	10.81	10.93	11.05	11.18	11.31
98	9.54	9.69	9.92	10.15	10.38	10.62	10.86	10.98	11.10	11.23	11.36
99	9.59	9.74	9.97	10.20	10.43	10.67	10.91	11.03	11.15	11.28	11.41
99+31	9.61	9.76	9.99	10.22	10.45	10.69	10.93	11.05	11.17	11.30	11.43

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
						1 2 3 4 5					
						Dikesströkan I-I -I -I -I -I .					
65=7+13	9.59	9.74	9.97	10.20	10.43	10.66	10.89	11.01	11.13	11.26	11.39
66	9.64	9.79	10.02	10.25	10.48	10.71	10.94	11.06	11.18	11.31	11.44
67	9.69	9.84	10.07	10.30	10.53	10.76	10.99	11.11	11.23	11.36	11.49
68	9.74	9.89	10.12	10.35	10.58	10.81	11.04	11.16	11.28	11.41	11.54
69	9.79	9.94	10.17	10.40	10.63	10.86	11.09	11.21	11.33	11.46	11.59
70	9.84	9.99	10.22	10.45	10.68	10.91	11.14	11.26	11.38	11.51	11.64
71	9.89	10.04	10.27	10.50	10.73	10.96	11.19	11.31	11.43	11.56	11.69
72	9.94	10.09	10.32	10.55	10.78	11.01	11.24	11.36	11.48	11.61	11.74
73	9.98	10.13	10.36	10.59	10.82	11.05	11.28	11.40	11.52	11.65	11.78
74	10.02	10.17	10.40	10.63	10.86	11.09	11.32	11.44	11.56	11.69	11.82
75	10.06	10.21	10.44	10.67	10.90	11.13	11.36	11.48	11.60	11.73	11.86
75+60	10.09	10.24	10.47	10.70	10.93	11.16	11.39	11.51	11.63	11.76	11.89
						1 2					
						Dikesströkan K-K -K .					
50=5+12	9.65	9.80	10.03	10.26	10.49	10.72	10.95	11.07	11.19	11.32	11.45
51	9.70	9.85	10.08	10.31	10.54	10.77	11.-	11.12	11.24	11.37	11.50
52	9.75	9.90	10.13	10.36	10.59	10.82	11.05	11.17	11.29	11.42	11.55
53	9.80	9.95	10.18	10.41	10.64	10.87	11.10	11.22	11.34	11.47	11.60
54	9.85	10.-	10.23	10.46	10.69	10.92	11.15	11.27	11.39	11.52	11.65
55	9.90	10.05	10.28	10.51	10.74	10.97	11.20	11.32	11.44	11.57	11.70
56	9.95	10.10	10.33	10.56	10.79	11.02	11.25	11.37	11.49	11.62	11.75
56+55	9.98	10.13	10.36	10.59	10.82	11.05	11.28	11.40	11.52	11.65	11.78
						1 3					
						Dikesströkan K -K .					
60=54+85	9.89	10.04	10.27	10.50	10.73	10.96	11.19	11.31	11.43	11.56	11.69
61	9.94	10.09	10.32	10.55	10.78	11.01	11.24	11.36	11.48	11.61	11.74

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
61+76	9.98	10.13	10.36	10.59	10.82	11.05	11.28	11.40	11.52	11.65	11.78

Rydsgård den 18 juni 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. Ea 2.

Gradtabell.

Gäller för förhållandena efter företagets utförande.

Pålarnas	Torrläggningsgrader.										
N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	Huvudavlopp. Dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L.										
2	9.80	9.92	10.05	10.18	10.31	10.44	10.57	10.70	10.86	11.03	11.20
3	9.44	9.56	9.69	9.82	9.95	10.08	10.21	10.34	10.50	10.67	10.84
4	9.05	9.17	9.30	9.43	9.56	9.69	9.82	9.95	10.11	10.28	10.45
5	8.66	8.82	8.98	9.14	9.30	9.46	9.63	9.80	9.96	10.13	10.30
6	8.51	8.69	8.87	9.05	9.23	9.41	9.59	9.78	9.94	10.11	10.28
7	8.36	8.56	8.76	8.96	9.16	9.36	9.56	9.76	9.92	10.09	10.26
8	8.34	8.54	8.74	8.94	9.14	9.34	9.54	9.74	9.90	10.07	10.24
9	8.32	8.52	8.72	8.92	9.12	9.32	9.52	9.72	9.88	10.05	10.22
10	8.30	8.50	8.70	8.90	9.10	9.30	9.50	9.70	9.86	10.03	10.20
11	8.28	8.48	8.68	8.88	9.08	9.28	9.48	9.68	9.84	10.01	10.18
12	8.26	8.46	8.66	8.86	9.06	9.26	9.46	9.66	9.82	9.99	10.16
13	8.24	8.44	8.64	8.84	9.04	9.24	9.44	9.64	9.80	9.97	10.14
14	8.22	8.42	8.62	8.82	9.02	9.22	9.42	9.62	9.78	9.95	10.12
15	8.20	8.40	8.60	8.80	9.-	9.20	9.40	9.60	9.76	9.93	10.10
16	8.18	8.38	8.58	8.78	8.98	9.18	9.38	9.58	9.74	9.91	10.08
17	8.16	8.36	8.56	8.76	8.96	9.16	9.36	9.56	9.72	9.89	10.06
18	8.14	8.34	8.54	8.74	8.94	9.14	9.34	9.54	9.70	9.87	10.04
19	8.12	8.32	8.52	8.72	8.92	9.12	9.32	9.52	9.68	9.85	10.02
20	8.10	8.30	8.50	8.70	8.90	9.10	9.30	9.50	9.66	9.83	10.-

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
21	8.08	8.28	8.48	8.68	8.88	9.08	9.28	9.48	9.64	9.81	9.98
22	8.06	8.26	8.46	8.66	8.86	9.06	9.26	9.46	9.62	9.79	9.96
23	8.04	8.24	8.44	8.64	8.84	9.04	9.24	9.44	9.60	9.77	9.94
24	8.02	8.22	8.42	8.62	8.82	9.02	9.22	9.42	9.58	9.75	9.92
25	8.-	8.20	8.40	8.60	8.80	9.-	9.20	9.40	9.56	9.73	9.90
26	7.98	8.18	8.38	8.58	8.78	8.98	9.18	9.38	9.54	9.71	9.88
27	7.96	8.16	8.36	8.56	8.76	8.96	9.16	9.36	9.52	9.69	9.86
28	7.94	8.14	8.34	8.54	8.74	8.94	9.14	9.34	9.50	9.67	9.84
29	7.92	8.12	8.32	8.52	8.72	8.92	9.12	9.32	9.48	9.65	9.82
30	7.90	8.10	8.30	8.50	8.70	8.90	9.10	9.30	9.46	9.63	9.80
31	7.88	8.08	8.28	8.48	8.68	8.88	9.08	9.28	9.44	9.61	9.78
32	7.86	8.06	8.26	8.46	8.66	8.86	9.06	9.26	9.42	9.59	9.76
33	7.84	8.04	8.24	8.44	8.64	8.84	9.04	9.24	9.40	9.57	9.74
34	7.82	8.01	8.21	8.41	8.61	8.81	9.01	9.21	9.37	9.54	9.71
35	7.80	7.99	8.18	8.37	8.56	8.75	8.94	9.14	9.30	9.47	9.64
36	7.78	7.95	8.12	8.29	8.46	8.64	8.82	9.-	9.16	9.33	9.50
37	7.76	7.90	8.04	8.18	8.32	8.46	8.60	8.75	8.91	9.08	9.25
38	7.60	7.72	7.85	7.98	8.11	8.24	8.37	8.50	8.66	8.83	9.-
39	7.30	7.42	7.55	7.68	7.81	7.94	8.07	8.20	8.36	8.53	8.70
40	6.92	7.04	7.17	7.30	7.43	7.56	7.69	7.82	7.98	8.15	8.32
40+50	6.74	6.86	6.99	7.12	7.25	7.38	7.51	7.64	7.80	7.97	8.14
41	6.56	6.68	6.81	6.94	7.07	7.20	7.33	7.46	7.62	7.79	7.96

Sidoavlopp.

Dikessträckan E-E^{1}.

Marker, liggande nedatröms järnvägen.

N:o	0.0	0.1.	0.2.	0.3.	0.4.	0.5.	0.6.	0.7.	0.8.	0.9	1.0
80=20+ +9	8.10	8.30	8.50	8.70	8.90	9.10	9.30	9.50	9.66	9.83	10.-
81	8.39	8.55	8.71	8.87	9.03	9.19	9.36	9.53	9.69	9.86	10.03
82	8.49	8.64	8.79	8.94	9.09	9.24	9.40	9.56	9.72	9.89	10.06
83	8.60	8.74	8.88	9.02	9.16	9.30	9.44	9.59	9.75	9.92	10.09
				Marker, liggande uppströms järnvägen.							
83+74	9.40	9.52	9.65	9.78	9.91	10.04	10.17	10.30	10.46	10.63	10.80
				Dikesstrëckan G_1-G_2.							
100=15+ +63	8.19	8.39	8.59	8.79	8.99	9.19	9.39	9.59	9.75	9.92	10.09
101	8.33	8.51	8.69	8.87	9.05	9.24	9.43	9.62	9.78	9.95	10.12
102	8.37	8.55	8.73	8.91	9.09	9.27	9.46	9.65	9.81	9.98	10.15
103	8.41	8.59	8.77	8.95	9.13	9.31	9.49	9.68	9.84	10.01	10.18
104	8.46	8.63	8.81	8.99	9.17	9.35	9.53	9.71	9.87	10.04	10.21
				Dikesstrëckan H_1-H_2-H.							
90=11+ +26	8.27	8.47	8.67	8.87	9.07	9.27	9.47	9.67	9.83	10.-	10.17
91	8.34	8.53	8.72	8.91	9.10	9.30	9.50	9.70	9.86	10.03	10.20
92	8.38	8.57	8.76	8.95	9.14	9.33	9.53	9.73	9.89	10.06	10.23
93	8.77	8.91	9.05	9.19	9.33	9.47	9.61	9.76	9.92	10.09	10.26
94	9.05	9.17	9.30	9.43	9.56	9.69	9.82	9.95	10.11	10.28	10.45
				Dikesstrëckan H_1-H_3.							
97=91+ +2	8.34	8.53	8.72	8.91	9.10	9.30	9.50	9.70	9.86	10.03	10.20
98 -	8.38	8.57	8.76	8.95	9.14	9.33	9.53	9.73	9.89	10.06	10.23
99	8.42	8.61	8.80	8.99	9.18	9.37	9.56	9.76	9.92	10.09	10.26

N:o	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
						Dikesstråkan I-I$_1$ -I$_2$ -I$_3$ -I$_4$ -I$_5$					
65=7+13	8.36	8.56	8.76	8.96	9.16	9.36	9.56	9.76	9.92	10.09	10.26
66	8.44	8.63	8.82	9.01	9.20	9.39	9.59	9.79	9.95	10.12	10.29
67	8.48	8.67	8.86	9.05	9.24	9.43	9.62	9.82	9.98	10.15	10.32
68	8.52	8.71	8.90	9.09	9.28	9.47	9.66	9.85	10.01	10.18	10.35
69	8.56	8.74	8.93	9.12	9.31	9.50	9.69	9.88	10.04	10.21	10.38
70	8.60	8.78	8.96	9.15	9.34	9.53	9.72	9.91	10.07	10.24	10.41
71	8.64	8.82	9.-	9.18	9.37	9.56	9.75	9.94	10.10	10.27	10.44
71+100	8.80	8.96	9.12	9.29	9.46	9.63	9.80	9.97	10.13	10.30	10.47
71+196	9.-	9.14	9.28	9.42	9.56	9.70	9.85	10.-	10.16	10.33	10.50
71+288	9.05	9.19	9.33	9.47	9.61	9.75	9.89	10.03	10.19	10.36	10.53
75	9.06	9.20	9.34	9.48	9.62	9.76	9.90	10.04	10.20	10.37	10.54
75+60	9.10	9.23	9.36	9.50	9.64	9.78	9.92	10.06	10.22	10.39	10.56
						Dikesstråkan K-K$_1$ -K$_2$					
50=5+12	8.65	8.81	8.97	9.13	9.29	9.46	9.63	9.80	9.96	10.13	10.30
51	8.75	8.90	9.05	9.20	9.35	9.51	9.67	9.83	9.99	10.16	10.33
52	8.80	8.95	9.10	9.25	9.40	9.55	9.70	9.86	10.02	10.19	10.36
53	8.85	8.99	9.14	9.29	9.44	9.59	9.74	9.89	10.05	10.22	10.39
54	8.90	9.04	9.18	9.32	9.47	9.62	9.77	9.92	10.08	10.25	10.42
55	8.95	9.09	9.23	9.37	9.51	9.65	9.80	9.95	10.11	10.28	10.45
56	9.15	9.27	9.40	9.53	9.66	9.79	9.92	10.05	10.21	10.38	10.55
						Dikesstråkan K$_1$ - K$_3$					
60=54+85	8.95	9.09	9.23	9.37	9.51	9.65	9.80	9.95	10.11	10.28	10.45
61	9.17	9.29	9.42	9.55	9.68	9.81	9.94	10.07	10.23	10.40	10.57
61+76	9.30	9.42	9.55	9.68	9.81	9.94	10.07	10.20	10.36	10.53	10.70

Rydsgård den 18 juni 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Villie socken.				
1/16	12 3		S. Villie; Kristoffer Hörlin		1-8	1173.70	1308.-
~~216~~ 2500	9 11		D:o ; Alf. Mårtensson		9-17	912.90	1101.20
~~1~~ 1920	9 8		D:o ; Bror Ströbäck		37	90.-	100.-
~~1~~ 1600	9 7		D:o ; Dens.		38	170.-	200.-
~~7~~ 6400	9 20		D:o ; A.B. Rosquist		39	150.-	200.-
371631.685 / 1528837632.00	av 9 16		D:o ; Jöns Nilsson		40	210.-	300.-
231 / 180560	9 19		D:o ; Hj. Möller		41	85.-	100.-
593207.577457 / 3.5762461533.600	av 9 14		D:o ; Kristoffer Hörlin		42-52	2667.10	3739.60
889 / 29280	9 5		D:o ; Aug. Mårtensson		53-62	1685.70	2487.60
29 / ~~320~~	9 2		D:o ; Nils Jönssons sth.; Jöns o. Herm. Nilsson		63-85	4273.-	5734.20
3/4	13 1		D:o ; Lunds Domkyrka; Arr. Aug. Mårtensson		86-114b	2551.70	4249.50
			Örsjö socken.				
1/64	14 28		Örsjö ; Axel Persson		18-21	283.-	340.-
364.781.157 / 6.547.383.200	14 12		D:o ; Dens.		22-27	1288.80	1632.-
1/48	6 5		D:o ; Sven Jakobsson		28-31	737.-	828.-
~~85~~ 5144	6 9		D:o ; Jakob Persson		32-35	475.-	500.-
5187 / 1841320	6 44		D:o ; Alma, Anna och Ida Ahlgren		36	532.-	560.-
1	1 1		D:o ; Annexhemman,				
			Överföres			17284.90	23380.10

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
134.30						115.20	0.16	6.48	
188.30						165.60	-.23	9.31	
10.-						7.20	-.01	-.41	
30.-						28.80	-.04	1.62	
50.-						43.20	-.06	2.43	
90.-						79.20	-.11	× 4.45	
15.-						14.40	-.02	— -.81	
1072.50						928.80	1.29	× 52.23	
801.90						698.40	-.97	× 39.27	
1461.20						1267.20	1.76	× 71.26	
1697.80						1468.80	2.04	82.60	
57.-						50.40	-.07	2.83	
343.20						295.20	-.41	16.60	
91.-						79.20	-.11	4.45	
25.-						21.60	-.03	1.21	
28.-						21.60	-.03	1.21	
6095.20						5284.80	7 34	297.17	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			17284.90	23380.10
			arr. H.L. Kristiansson		115-144	4163.30	7002.90
1	1 1		Örsjö ; Annexhemman,				
			arr. Aug. Kristiansson	sök.	145-220	13243.10	27611.90
3/32	6 8		D:o ; Kristoffer Larsson	sök.	221-225	950.-	1440.-
245 6556	4 10		D:o ; Dens.	sök.	226-236	660.20	1544.-
125 8448	4 16		D:o ; Arvid Ödahl		237-245	273.20	717.-
277 4224	4 2		D:o ; Fru Hulda Jönsson		246-262	976.-	2554.80
153 4224	4 3		D:o ; Nils Rasmussons sth.		263-268	236.-	1068.80
5 176	4 7		D:o ; Dets.		269-274	186.-	877.40
1/16	2 3		D:o ; Dets.		275-285	766.90	1944.50
1 144	av 2 3		D:o ; Dets.		286-295	584.-	1156.40
1/64	2 5		D:o ; Olof Jönsson		296,297	89.10	295.50
299 51968	av 2 4		D:o ; Dens.		298	6.40	25.60
57 51968	av 2 4		D:o ; Nils Olsson		299	6.40	25.60
57 35984	av 2 4		D:o ; Fru Anna Malm		300-302	94.-	164.-
171 311808	av 2 4		D:o ; Nils Sten		303	6.40	25.60
7 612	av 17 6		D:o ; Carl Olsson		304-312	481.-	812.-
7/78	17 19		D:o ; Arvid Mårtensson	sök.	313-318	315.20	1407.20
153 1232	av 17 8,913		D:o ; A.J. Rosenlund		319,320	6.30	185.10
153 1232	av 17 8,913		D:o ; Dens.		321-325	158.-	469.80
209 36900	av 17 4		D:o ; Carl Olsson		326-329	152.-	402.70
			Överföres			40638.40	73110.90

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
6095.20						5284.80	7.34		297.17	
2839.60						2462.40	3.42	x	138.47	
14368.80						12456.-	17.30	x	700.44	
490.-						424.80	-.59	x	23.89	
883.80						763.20	1.06	x	42.92	
443.80						381.60	-.53	x	21.46	
1578.80						1368.-	1.90	x	76.93	
832.80						720.-	1.-	x	40.49	
691.40						597.60	-.83		33.61	
1177.60						1022.40	1.42		57.49	
572.40						496.80	-.69		27.94	
206.40						180.-	-.25		10.12	
19.20						14.40	-.02		-.81	
19.20						14.40	-.02		-.81	
70.-						57.60	-.08		3.24	
19.20						14.40	-.02		-.81	
331.-						288.-	-.40		16.20	
1092.-						943.20	1.31		53.04	
178.80						158.40	-.22		8.91	
311.80						273.60	-.38		15.39	
250.70						216.-	-.30		12.15	
32472.50						28137.60	39.08		1582.29	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			40638.40	73110.90
avs.	av 17 12		Örsjö ; Aug. Ek		330-332	32.-	187.80
avs.	av 17 11		D:o ; Fru Ali Håkansson		333, 334	32.-	241.70
23/2448	av 17 6	17:38	D:o ; Aug. Ek		335, 336	159.-	220.-
1/48	av 17 6	17:	D:o ; Lars Hall,				
			arr. Johan Larsson		337-339	937.-	1740.-
3/16	21 3		D:o ; A.J. Rosenlund		340-347	900.20	2618.10
3/16	7 3		D:o ; Arvid Mårtensson	sök.	348-350	224.-	434.-
semf.	16 5-9		D:o ; Dens.	sök.	351-356	814.50	1714.-
1/64	av 19 2,3	8:11	D:o ; Enevald Nilsson				
			arr. Hans Larsson		357a-361	1018.30	1758.40
1/64	av 19 2,19 3	8:11	D:o ; Dens.		362-365	315.90	684.-
3/16	7 2	8:11	D:o ; Dens.		366-369	445.70	821.20
1/16	19 4	8:11	D:o ; Julius Andersson		370, 371	33.60	515.20
23/128	av 19 2,19 3	8:11	D:o ; Dens.		372-374	45.50	274.40
1/32	av 2 8	40:1	D:o ; And. Jönsson	sök.	375-389	1531.60	4857.70
1/288	av 2 2	40:1	D:o ; Dens.	sök.	390, 391	77.40	90.-
5/96	av 2 2	2:10	D:o ; Johan Hansson	sök.	392-395	504.60	876.-
15/96	av 2 8	2:13+3:17	D:o ; Dens.	sök.	396.-416	2169.-	5200.70
69/2060	3 11		D:o ; Johan Hansson	sök.	417-420	961.80	1646.10
129/1120	3 12		D:o ; Dens.	sök.	421	594.-	660.-
111947/R671.305	av 3 4,10	3:16	D:o ; And. Nilsson		450-456	5120.-	7440.-
			Överföres			56554.50	105090.20

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
32472.50						28137.60	39.08	1582.29		
155.80						136.80	-.19	7.69		
209.70						180.-	-.25	10.12		
61.-						50.40	-.07	2.83		
803.-						698.40	-.97	39.27		
1717.90						1490.40	2.07	83.81		
210.-						180.-	-.25	10.12		
899.50						777.60	1.08	43.73	2745	
740.10						640.80	-.89	36.03		
368.10						316.80	-.44	17.81		
375.50						324.-	-.45	18.22		
481.60						417.60	-.58	23.48		
228.90						201.60	-.28	11.34		
3326.10						2880.-	4.-	161.95		
12.60						14.40	-.02	-.81		
371.40						324.-	-.45	18.22		
3031.70						2628.-	3.65	147.78		
684.30						590.40	-.82	33.20		
66.-						57.60	-.08	3.25		
2320.-						2008.80	2.79	112.96		
48535.70						42055.20	58.41	2364.91		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			56554.50	105090.20
1/103	3 9		Örsjö ; Carl Jönsson		457-459	951.-	1500.-
1/32	3 14		D:o ; Dens.		460,461	829.-	2852.-
1/32	3 13		D:o ; Arvid Mårtensson	sök.	462	660.-	2508.-
1/24	3 2	8:11	D:o ; Enevald Nilsson				
			arr. Hans Larsson		463-467	305.60	2709.80
	20 2-9	gem. Mg. 8:11	D:o ; Olof Johansson		468-470	-.-	354.20
	20 2-9	gem. Mg. 8:11	D:o ; Lars Persson		471-473	2.10	111.30
	20 2-9	gem. Mg. 8:11	D:o ; Axel Nilsson		474,475	2.10	165.20
	20 2-9	gem. Mg. 8:11	D:o ; Nils Nilssons sth.		476,477	5.60	650.30
823/1960	8 4,9 7	8:11	D:o ; And. Jönssons sth.		478-499	2662.10	6688.-
6/147	7 8 8,9	8:11	D:o ; Nils Ingvarsson o. h.h.	sök.	500-508	619.30	1431.60
1/28	8 2	8:11	D:o ; Des.	sök.	509-518	1040.10	2542.80
1	10,11,12	8:11	D:o ; Kungl. Maj:t o. Kronan,				
			arr. fru Gunnel Möller	sök.	519-546	6138.30	15820.80
11/288	21 9	7:5	D:o ; Nils Tuvesson		547-560	1279.-	2829.-
1/96	21 8	7:5	D:o ; Dens.		561-567	319.80	896.60
1/16	21 5	7:5	D:o ; Dens.		568-578	1838.80	3272.40
1/72	21 10	7:5	D:o ; Dens.		579-585	674.60	1560.-
1/16	21 7	7:5 7:6	D:o ; Dens.		586-607	3882.50	6861.-
			Skurups socken.				
131/1280	18 6		Hyltebergs ; And. Nilsson		422-432	2610.40	4312.-
			Överföres			80374.80	161955.20

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
48535.70						42055.20	58.41	2364.91		
549.-						475.20	-.66	26.72		
2023.-						1756.80	2.44	98.79		
1848.-						1605.60	2.23	90.29		
2404.20						2080.80	2.89	117.01		
354.20						309.60	-.43	17.41		
109.20						93.60	-.13	5.26		
163.10						144.-	-.20	8.10		
644.70						561.60	-.78	31.58		
4025.90						3492.-	4.85	196.37		
812.30						705.60	-.98	39.68		
1502.70						1303.20	1.81	73.28		
9682.50						8395.20	11.66	472.09		
1550.-						1346.40	1.87	75.71		
576.80						496.80	-.69	27.94		
1433.60						1245.60	1.73	70.05		
685.40						597.60	-.83	33.61		
2978.50						2584.80	3.59	145.35		
1701.60						1476.-	2.05	83.-		
81580.40						70725.60	98.23	3977.15		

8153 8371

3.41 0.18

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			80374.80	161955.20
~~3/4~~ ~~3840~~	18 9	18:14	Hylteberga; Nils Nilsson		433-444	1259.90	2516.50
~~7/8~~ ~~1920~~	18 8	18:14	D:o ; And. Lövdahl		445-447	103.20	228.40
1/32	18 7		D:o ; Malte Mårtensson		448,449	58.50	152.-
					Summa	81796.40	164852.10

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
81580.40						70725.60	98.23	3977.15	
1256.60						1087.20	1.51	61.14	
125.20						108.-	-.15	6.07	
93.50						79.20	-.11	4.45	
83055.70						72000.-	100.-	4048.81	

1.66

Rydsgård den 18 juni 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Bil. Litt. Eg.

P.M.

angående de arbeten, som beröra Malmö-Trelleborg-Rydsgårds och Malmö-Ystads järnvägar.

Strax söder om Rydsgårds järnvägsstation ledes Malmö--Ystads järnväg på en av betong utförd valvbro över avloppet, varefter detsamma avrinner söder ut mellan Malmö-Ystads och Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnvägar, därvid å sträckan mellan pålarna 32+10 och 30+67 följande östra sidan av sistnämnda järnväg. Till skydd för järnvägsbankarna samt för att möjliggöra avloppets framdragande genom Malmö-Ystads järnväg skola följande arbeten utföras.

1/. Mellan pålarna 32+10 och 30+79 utmed Malmö-Trelleborg-Rydsgårds järnväg finnes nu en oordnad och bristfällig stensättning, övertäckt av jord, som tydligen uppkastats, då avloppet vid olika tillfällen rensats. Avloppet skall å denna sträcka utvidgas helt åt vänstra sidan eller från järnvägen med undantag för en kortare sträcka mellan pålarna 32+10 och 31+80, där en bankett mellan järnvägsbanken och avloppet möjliggör, att avloppet till en mindre del kan utvidgas åt järnvägsbanken. Å hela sträckan mellan pålarna 32+10 och 30+79 skall dikningsföretaget utföra och bekosta stensättning av avloppets högra slänt utmed järnvägen till 1,60 m. vertikal höjd, räknat från blivande bottenlinje.

2/. Mellan pålarna 30+79 och 30+67 finnes f.n. en stensättning utmed avloppets högra sida, vilken dikningsföretaget på egen bekostnad skall komplettera och om så påfordras till erforderlig

del omläggas.

3/. Mellan pålarna 30+67 och 30+53 skall dikningsföretaget på egen bekostnad stensätta avloppets högra slänt till hela dess höjd, samt anordna trappa för upphämtning av vatten. Stensättningen skall läggas i cementbruk samt, om så erfordras, bakmuras.

4/. För förstärkning av sistnämnda stensättning i högra slänten mellan pålarna 30+67 och 30+53 skall dikningsföretaget på egen bekostnad anbringa en spont av 3" plank omedelbart nedanför stensättningen. Denna spont skall nedslås till fast botten, dock till minst 1.- m. djup.

5/. Mellan pålarna 30+53 och 30+50 skall den nuvarande stensättningen och stenkonen vid avloppets högra sida omläggas, varjämte en spont av 3" plank skall anbringas omedelbart nedanför stensättningen. Detta arbete skall utföras och bekostas av Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag.

6/. Mellan pålarna 30+69 och 30+50 skall den nuvarande stensättningen och stenkonen utmed avloppets vänstra sida kompletteras och till erforderlig del omläggas. Detta arbete skall utföras och bekostas av Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag.

7/. Bron för Malmö-Ystads järnväg mellan pålarna 30+50 och 30+37 har enligt lämnade uppgifter nybyggts åren 1907-1908 i enlighet med en av dåvarande distriktschefen F. Enblom godkänd ritning. Enligt denna ritning, vilken legat till grund för den nu upprättade ritningen över järnvägsbron /Blad 18/, skulle landfästena grundläggas till höjden + 7.90 och stensättningen i bron /brons botten/ till höjden + 8.25. Efter överenskommelse mellan järnvägsaktiebolaget och intressenter i

dåvarande dikningsföretag skulle bolaget emellertid mot en till 350.- kronor bestämd ersättning vid brons byggande sänka stensättningen och bottnen i bron med 35 cm. eller till höjden + 7.9 Detta överensstämmer också med de resultat, som framgått av verkställda undersökningar, enligt vilka stensättningen av bottnen i bron nu ligger på höjden + 7.90. Antagligen hava landfästena då också grundlagts på 35 cm. lägre höjd än det ursprungliga broförslaget angiver eller till höjden + 7.55. Detta har emellertid ej nu kunnat konstateras, varför landfästena å hithörande ritning angivas grundlagda på höjden + 7.90.

Avloppets bottenlinje har vid järnvägsbron förlagts på höjden + 7.90. För att erhålla erforderlig sektion i bron, skall allt slam, som nu ligger ovanpå stensättningen i brons botten, bortföras, nuvarande stensättning i brons botten omläggas om så erfordras samt stensättningen i sidorna borttagas och omläggas, så att sektionen erhåller en fri bottenbredd om 3.50 m. samt en släntlutning upp till Höjden + 8.50 om 1:1. Slutligen skola sponter nedslås omedelbart uppströms och nedströms järnvägsbron. Dessa sponter skola utföras av 3" x 7" plank, nedförda till fast botten, dock minst till höjden + 6.50. Samtliga angivna arbeten skola utföras och bekostas av Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag.

8/. Mellan pålarna 30+37 och 30+28 skola särskilda förstärkningsarbeten utföras för den mur, som uppbär stenkonen vid högra sidan av avloppet. Dessa förstärkningsarbeten kunna lämpligen utföras på sådant sätt, att en spont av 3" x 7" plank nedslås ome-

delbart nedanför stenmuren samt därefter ytterligare en liknande spont 1.- å 1.20 m. utanför den förstnämnda. Utrymmet mellan sponterna fylles därefter med sten. Hur arbetet bör utföras framgår i övrigt av särskilda ritningar /Blad 12/. Sponterna skola nedslås till fast botten, dock minst till höjden + 6.50. Samtliga angivna arbeten skola utföras och bekostas av Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag.

9/. Å en sträcka om 3.- å 4.- m. räknat uppströms från järnvägsbron skall nuvarande stensättning och stenkon utmed avloppets vänstra sida omläggas. Detta arbete skall utföras och bekostas av Malmö-Ystads järnvägsaktiebolag.

10/. Å en sträcka om 6.- m. uppströms sistnämnda stensättning och stenkon skall avloppets vänstra slänt stensättas. Denna stensättning, vilken skall läggas i cementbruk till 1.60 m. vertikal höjd, räknat från blivande bottenlinje, skall utföras och bekostas av diknings företaget.

Malmö den 30 maj 1934.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Granskad utan anmärkning jämlikt 10:52 vattenlagen.

Göteborg den 31 maj 1934.

Arthur Asplund.

KUNGL. VÄG- o. VATTENBYGGNADS-
STYRELSENS BANINSPEKTÖR.
GÖTEBORG.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér.

M 16★0469
18021
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1935

Kmb 316/1935

Avskrift.

Betänkande

till

"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"

inom Örsjö, Villie och Skurups s:ar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1935.

Avskrift.

Betänkande

till

"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934"

inom Örsjö, Villie och Skurups s:ar

av Malmöhus län.

Upprättat år 1935.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 17 maj 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 juni 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Örsjöåns dikningsföretag av år 1934" inom Örsjö, Villie och Skurups socknar av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar

härmed avgiva följande

Betänkande.

Torrläggningsområdets läge och beskaffenhet.

Avdikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget intill Rydsgårds järnvägsstation på järnvägslinjerna Malmö-Ystad och Malmö-Trelleborg Rydsgård. De berörda markerna, vilka utgöras av dels åker, dels ängs- och odlingsbara områden, äro av god beskaffenhet men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 12 augusti 1931 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen.

Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ärendet den 8 november 1932, varefter förrättningen avslutades den 18 juni 1934. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 12 juni 1934 /förrättningsprotokollets § 44/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. Till samtliga kostnader för företagets utförande sökes alltså bidrag från statens avdikningsanslag. Flertalet delägare, representerande 98.92 % i företaget, vilka därom undertecknat särskild förening Bil. III, söka jämväl lån från statens avdikningslånefond. Vissa fastigheter eller områden, särskilt anmärkta i den till detta betänkande hörande Bil. I, vilkas ägare Aug. Ek, Arvid Mårtensson, Olof Johansson, Lars Persson och Nils Nilssons sterbhusdelägare, samtliga i Örsjö, undertecknat förenämnda förening Bil. III, kunna emellertid ej betraktas som kameralt erkända eller självständiga fastigheter. Lån från avdikningslånefonden torde därför ej kunna beviljas till omnämnda fastigheter eller områden, varför de fastigheter, till vilkas torrläggning lån tillstyrkes, här nedan kallade "låne- och bidragssökande", endast representera 96.31 % i företaget. Arrendatorn av Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga 1 mtl. Örsjö n:ris 10, 11 och 12 har medgivits tillstånd /Bil. V/ att söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond. Liknande tillstånd har även av vederbörande myndigheter medgivits arrendatorerna av f. annexhemmanet 1 mtl. Örsjö nr 1 /Bil. VI/ samt arrendatorn av den Lunds

Domkyrka tillhöriga fastigheten 3/4 mtl. S. Villie nr 13 /Bil. VII/.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de kanal- och dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. E/ i syneförrättningshandlingarna, och vilkas lägen och dimensioner framgå såväl av omnämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i övrigt i mom. 2 och 3 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsföretaget omfattar 60.75 har åker samt 38.19 har äng och odlingsmark eller tillsammans 98.94 har inägojord, fördelade sålunda:

	Åker	Äng- och odlingsmark.	Summa
Låne- och bidragssökande	59.26 har	35.39 har	94.65 har
Endast bidragssökande	1.49 "	2.80 "	4.29 "
Summa	60.75 har	38.19 har	98.94 har

Kostnader.

Vid kostnadsförslagets upprättande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförsjänst om 70 öre per timme samt kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gällande priser på fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikning m.m.	72.000.- kr.	69.408.- kr.	2.592.- kr.
Syneförrättning	4.048.81 "	3.903.07 "	145.74 "
Betänkande	619.13 "	596.85 "	22.28 "
Domstolsavgift	124.58 "	120.08 "	4.50 "
Summa	76.792.52 kr.	74.028.- kr.	2.764.52 kr.

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrläggningskostnaderna till 776.- kr. per har.

Ekonomisk utredning.

Av syneförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Angående företaget i dess helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	164.852.10 kr.
" före "	81.796.40 "
Värdeförhöjning	83.055.70 "
Kostnad	76.792.52 "
Rel. kostnad	0.92
Bidrag i % av kostnaderna	47.20.

Angående låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	158.462.- kr.
" före "	78.394.20 "
Värdeförhöjning	80.067.80 "
Kostnad	74.028.- "

Angående endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	6.390.10 kr.
" före "	3.402.20 "
Värdeförhöjning	2.987.90 "
Kostnad	2.764.52 "

Tid för företagets utförande.

Jämlikt bestämmelserna i mom. 9 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom tio år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1944.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag eller annat liknande anslag med 36.246.07 kr., motsvarande 47.20 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 39.086.79 kr.

Med detta betänkande följer:

Tabell	Bil. I
Sammandrag av kostnaderna	Bil. II
Förening	Bil. III
Diariebevis	Bil. IV
Kungl. Maj:ts nådiga brev den 5 oktober 1934	Bil. V
Utdrag ur Lunds stiftsnämnds protokoll den 7 december 1934	Bil. VI
Domkyrkorådets i Lund skrivelse den 23 november 1934	Bil. VII

Förteckning över fastigheter, till vilkas torr-

läggning lån sökes från statens avdikningslånefond — Bil. VIII

Arvodesräkningar — Bil. IX och X

Syneförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 16 blad.

Malmö i januari 1935.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Bidrags- och lärlingshandes andel i kostnaderna samt föreslagna bidrags- och lärlingslopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i k

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Åker Ha	
1	2	3	4	5	
		Villie socken.			
1/16	12 3	f. Villie; Kristoffer Hörlin	1-8	70	
216/2500	9 11	do; Alf. Mårtensson	9-17	29	
1/1920	9 8	do; Bror Ströbäck	37	01	
1/1600	9 7	do; Dem.	38	02	
7/6400	9 20	do; A. B. Rosqvist	39	02	
371.631.635 / 54.883.769.200	9 16	do; Jöns Nilsson	40	03	
231/180.560	9 19	do; Kr. Möller	41	01	
98.307.577.467 / 716.326.553.600	9 16	do; Kristoffer Hörlin	42-52	1 61	13
889/29230	9 5	do; Ang. Mårtensson	53-62	1 11	03
22/320	9 2	do; Nils Jönsson sth.; Jöns o. Herman Nilsson	63-85	2 01	80
3/4	13 1	do; Lunds Domkyrka, arr. Ang. Mårtensson	86-1146	1 92	24
		Öreryd socken.			
1/64	14 22	Öreryd; Axel Persson	18-21	16	06
264.781.157 / 6.547.383.200	14 12	do; Dem.	22-27	1 02	
1/48	6 5	do; Sven Jakobsson	28-31	27	16
85/6144	6 9	do; Jakob Persson	32-35	25	
5187/1.848.320	6 44	do; Alma, Anna o. Ida Ahlgren	36		14
1	1 1	do; Annexhemman; arr. K. L. Kristiansson	115-144	3 03	59
1	1 1	do; Annexhemman; arr. Ang. Kristiansson	145-220	12 52	3 75
3/32	6 8	do; Kristoffer Larsson	221-225	72	
245/6336	4 10	do; Dem.	226-236	62	26
125/8448	4 16	do; Arvid Ödahl	237-245	13	38
277/4224	4 2	do; Fru Hulda Jönsson	246-262	1 03	64
153/4224	4 3	do; Nils Rasmusson sth.	263-268	19	89
		Överföres		27 60	8 46

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
134 30		115 20	6 48	99	20	122 87	57 99	64 88	
188 30		165 60	9 31	1 42	28	176 61	83 36	93 25	
10 -		7 20	41	06	01	7 68	3 62	— —	1)
30 -		28 80	1 62	24	05	30 71	14 50	— —	1)
50 -		43 20	2 43	37	07	46 07	21 75	— —	1)
90 -		79 20	4 45	68	14	84 47	39 87	— —	1)
15 -		14 40	81	12	02	15 35	7 25	— —	1)
1072 50		928 80	52 23	7 99	1 61	990 63	467 58	523 05	
801 90		698 40	39 27	6 01	1 21	744 89	351 59	393 30	
1461 20		1267 20	71 26	10 90	2 19	1351 55	637 93	713 62	7)
1697 80		1468 80	82 60	12 63	2 54	1566 57	739 42	827 15	
57 -		50 40	2 83	43	09	53 75	25 37	28 38	
343 20		295 20	16 60	2 54	51	314 85	148 60	166 25	
91 -		79 20	4 45	68	14	84 47	39 87	— —	1)
25 -		21 60	1 21	19	04	23 04	10 88	— —	1)
28 -		21 60	1 21	19	04	23 04	10 87	— —	1)
2839 60		2462 40	138 47	21 18	4 26	2626 31	1239 62	1386 69	
14368 80		12456 -	700 44	107 11	21 55	13285 10	6270 57	7014 53	
490 -		424 80	23 89	3 65	73	453 07	213 85	239 22	
883 80		763 20	42 92	6 56	1 32	814 -	384 20	429 80	
443 80		381 60	21 46	3 28	66	407 -	192 10	214 90	
1578 80		1368 -	76 93	11 76	2 37	1459 06	688 68	770 38	
832 80		720 -	40 49	6 19	1 24	767 92	362 46	405 46	4)
27532 80		23860 80	1341 77	205 17	41 27	25449 01	12011 93	13270 86	

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

	Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal: Åker Ha	Areal: Annan mark Ha
	1	2	3	4	5	6
			Överförd		27 60	8 46
7. 30-35	5/176	47	Öpsjö ; Nils Rasmusson sth.	269-274	09	66
7. 30-35	1/16	23	do ; Dets.	275-285	69	53
7. 30-35	1/144	ar 22	do ; Dets.	286-295	49	19
37	1/64	25	do ; Olof Jönsson	296, 297	06	13
37	299/51.968	ar 24	do ; Dem.	298		02
	57/51.968	ar 24	do ; Nils Olsson	299		02
8	57/25.984	ar 24	do ; Nils Olsson	300-302	05	05
8	171/311.808	ar 24	do ; Dem.	303		02
36	7/612	ar 176	do ; Carl Olsson	304-312	33	08
3	7/78	1719	do ; Arvid Mårtensson	313-318		1 16
39	153/1232	ar 17 89/13	do ; A. J. Rosenlund	319-320		19
39	153/1232	ar 17 89/13	do ; Dem.	321-325		40
36	209/36.900	ar 174	do ; Carl Olsson	326-329		40
28	arr.	ar 1712	do ; Ang. Tk	330-332		20
	arr.	ar 1711	do ; Dir Ab Håkansson	333, 334		26
28	23/3448	ar 176	do ; Ang. Tk	335, 336	11	
27	1/48	ar 176	do ; Lars Håll: ar. Joh. Larsson	337-339	87	
39	3/16	213	do ; A. J. Rosenlund	340-347		1 64
3	3/16	73	do ; Arvid Mårtensson	348-350	22	
3	samf.	165-9	do ; Dem.	351-356	82	85
24	1/64	ar 192,3	do ; Emerald Nilsson ar. Hans Larsson	357a-361	1 04	
24	1/64	ar 192,3	do ; Dem.	362-365	38	
24	3/16	72	do ; Dem.	366-369	38	17
17	1/16	194	do ; Jerbin Andersson	370-371		62
17	23/128	ar 192,3	do ; Dem.	372-374		29
4	1/32	ar 28	do ; And. Jönsson	375-389	1 83	1 35
4	1/288	ar 22	do ; Dem.	390, 391	05	
			Överföres		35 01	17 09

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
27532 80		23860 80	1341 77	205 17	41 27	25449 01	12011 93	13270 86	
691 40		597 60	33 61	5 14	1 03	637 38	300 84	336 54	4)
1177 60		1022 40	57 49	8 79	1 77	1090 45	514 69	575 76	4)
572 40		496 80	27 94	4 27	86	529 87	250 10	279 77	4)
206 40		180 -	10 12	1 55	31	191 98	90 61	101 37	
19 20		14 40	81	12	03	15 36	7 25	8 11	
19 20		14 40	81	12	03	15 36	7 25	— —	1)
70 -		57 60	3 24	50	10	61 44	29 -	32 44	3)
19 20		14 40	81	12	03	15 36	7 25	8 11	
331 -		288 -	16 20	2 48	50	307 18	144 99	162 19	
1092 -		943 20	53 04	8 11	1 63	1005 98	474 82	531 16	
178 80		158 40	8 91	1 36	27	168 94	79 74	89 20	
311 80		273 60	15 39	2 35	47	291 81	137 74	154 07	
250 70		216 -	12 15	1 86	37	230 38	108 74	121 64	
155 80		136 80	7 69	1 18	24	145 91	68 87	— —	2)
209 70		180 -	10 12	1 55	31	191 98	90 61	— —	1)
61 -		50 40	2 83	43	09	53 75	25 37	28 38	
803 -		698 40	39 27	6 01	1 21	744 89	351 59	393 30	
1717 90		1490 40	83 81	12 82	2 58	1589 61	750 30	839 31	
210 -		180 -	10 12	1 55	31	191 98	90 61	101 37	
899 50		777 60	43 73	6 69	1 35	829 37	391 46	— —	2)
740 10		640 80	36 03	5 51	1 11	683 45	322 59	360 86	
368 10		316 80	17 81	2 72	55	337 88	159 48	178 40	
375 50		324 -	18 22	2 79	56	345 57	163 11	182 46	
481 60		417 60	23 48	3 59	72	445 39	210 22	235 17	
228 90		201 60	11 34	1 73	35	215 02	101 49	113 53	
3326 10		2880 -	161 95	24 77	4 98	3071 70	1449 84	1621 86	
12 60		14 40	81	12	02	15 35	7 25	8 10	
42062 30		36446 40	2049 50	313 40	63 05	38872 35	18347 74	19733 96	

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		Öreryd		35 01	17 09
2	5/96	or 2^{2} Örsjö ; Johan Hansson	392-395	46	
2	15/96	or 2^{8} do ; Dem.	396-416	1 72	1 21
2	69/2060	3^{11} do ; Dem.	417-420	76	08
2	129/4120	3^{12} do ; Dem.	421	33	
6	111.947/2.671.305	or $3^{4,10}$ do ; And. Nilsson	450-456	3 72	
22	1/103	3^{9} do ; Carl Jönsson	457-459	75	
22	1/32	3^{14} do ; Dem.	460, 461	1 49	
3	1/32	3^{13} do ; Arvid Mårtensson	462	1 32	
24	1/24	3^{2} do ; Emerald Nilsson,			
		au. Hans Larsson	463-467		2 80
21	gem. ag.	20^{2-9} do ; Olof Johansson	468-470		44
18	gem. ag.	20^{2-9} do ; Lars Persson	471-473		22
	gem. ag.	20^{2-9} do ; Axel Nilsson	474, 475		23
19,20	gem. ag.	20^{2-9} do ; Nils Nilsson sth.	476, 477		83
13,14 25,26	337/1960	or $8^{6,9,7}$ do ; And. Jönsson sth.	478-499	1 54	2 75
15,16	6/147	$8^{7,9,8}$ do ; Nils Ingvarsson o. h. h. Bothilda	500-508	55	35
15,16	1/28	8^{2} do ; Ibs.	509-518	97	57
40	1	10^{1}, 11^{1}, 12^{1} do ; Kungl. Maj:t och Kronan			
		au. Fm Hammel Möller	519-546		10 13
23	11/288	21^{9} do ; Nils Tuvesson	547-560	1 59	11
23	1/96	21^{8} do ; Dem.	561-567	45	12
23	1/16	21^{5} do ; Dem.	568-578	1 29	81
23	1/72	21^{10} do ; Dem.	579-585	80	
23	1/16	21^{7} do ; Dem.	586-607	4 02	
		Skruvs socken.			
6	131/1280	18^{6} Hoglteberga ; And. Nilsson	422-432	2 36	15
38	341/3840	18^{9} do ; Nils Nilsson	433-444	1 44	21
45	71/1920	18^{8} do ; And. Lövdahl	445-447	12	04
		Öreryds		60 69	38 14

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
42062 30		36446 40	2049 50	313 40	63 05	38872 35	18347 74	19733 96	
371 40		324 -	18 22	2 79	56	345 57	163 11	182 46	
3031 70		2628 -	147 78	22 60	4 55	2802 93	1322 98	1479 95	
684 30		590 40	33 20	5 08	1 02	629 70	297 22	332 48	
66 -		57 60	3 25	50	10	61 45	29 -	32 45	
2320 -		2008 80	112 96	17 27	3 48	2142 51	1011 27	1131 24	
549 -		475 20	26 72	4 09	82	506 83	239 22	267 61	
2023 -		1756 80	98 79	15 10	3 04	1873 73	884 41	989 32	
1848 -		1605 60	90 29	13 80	2 78	1712 47	808 29	904 18	
2404 20		2080 80	117 01	17 89	3 60	2219 30	1047 51	1171 79	
354 20		309 60	17 41	2 66	54	330 21	155 86	— —	2)
109 20		93 60	5 26	80	16	99 82	47 12	— —	2)
163 10		144 -	8 10	1 24	25	153 59	72 49	— —	1)
644 70		561 60	31 58	4 83	97	598 98	282 72	— —	2) 6)
4025 90		3492 -	196 37	30 03	6 04	3724 44	1757 94	1966 50	5)
812 30		705 60	39 68	6 07	1 22	752 57	355 21	397 36	
1502 70		1303 20	73 28	11 21	2 25	1389 94	656 05	733 89	
9682 50		8395 20	472 09	72 19	14 53	8954 01	4226 29	4727 72	
1550 -		1346 40	75 71	11 58	2 33	1436 02	677 80	758 22	
576 80		496 80	27 94	4 27	86	529 87	250 10	279 77	
1433 60		1245 60	70 05	10 71	2 16	1328 52	627 06	701 46	
685 40		597 60	33 61	5 14	1 04	637 39	300 85	336 54	
2978 50		2584 80	145 35	22 23	4 47	2756 85	1301 23	1455 62	
1701 60		1476 -	83 -	12 69	2 55	1574 24	743 04	831 20	
1256 60		1087 20	61 14	9 35	1 88	1159 57	547 32	612 25	
125 20		108 -	6 07	93	19	115 19	54 37	60 82	
82962 20		71920 80	4044 36	618 45	124 44	76708 05	36206 20	39086 79	

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo-figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		Överfört		60 69	38 14
1/32	18 7	Kyltebergs Malte Mårtensson	448, 449	06	05
		Summa		60 75	38 19

Relativ kostnad 76.792.52 : 83.055.70 = 0.92.
Bidrag beräknas utgå med 47.20 % av kostnaderna.

Bil. II.

Sammandrag av beräknade kostnader.

Tvulägguingen m. m. beräknas jämlikt kostnadsförslaget (Bil. Litt. B) i syne-förrättningshandlingarna till	72.000.– kr.
Syntesförrättningen	4.048.81 "
Betänkandet	619.13 "
Vattendomstolsavgift	124.58 "
Hemma beräknad kostnad	76.792.52 kr.

Malmö i januari 1935.
C. H. Wallén
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 76.792 kronor 52 öre, varav å lämnsrätterna andel 73.928 kronor 16 öre, sedan därav från delaktighet i länet utesluten fastigheterna 1/288 mantal Ösjö av 2 2 299/51.968 mantal Ösjö av 2 4 171/311.808 mantal Ösjö av 2 4 samt 23/2478 mantal Ösjö av 17 6.

Stockholm den 17 juni 1935.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för: Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.	Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
82962 20		71920 80	4044 36	618 45	124 44	76708 05	36206 20	39086 79	
93 50		79 20	4 45	68	14	84 47	39 87	— —	1)
83055 70		72000 -	4048 81	619 13	124 58	76792 52	36246 07	39086 79	

Anmärkningar.

1) Söker ej lån.
2) Lån kan ej tillstyrkas, enär fastigheten ej kan betraktas som normalt erkänd fastighet.
3) Fastigheten, som fönt ägt är Jon Anna Nilsdr, äges numera av hennes mäg Nils Olsen.
4) Delägare i Nils Petersson sterbhus är änkan Anna Rasmusson samt myndiga barnen Arvid Reinhold Gunnar Ernst, Sigfrid och Betty Nilsson.
5) Delägare i Anders Jönsson sterbhus är myndiga barnen Ola Andersson, Hanna Andersson och Emelia Nilsson, gift med Anders Nilsson.
6) Delägare i Nils Nilsson sterbhus är änkan Elna Nilsson och myndige sonen Viktor Nilsson.
7) Delägare i Nils Jönsson sterbhus är myndiga sönerna Jöns Nilsson och Hermans Nilsson.

Malmö i januari 1935.

C. H. Walldén

Statens lantbruksingenjör.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Örsjöåns dikningsföretag av år 1934" uti Örsjö, Villie och Skurups socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget, samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt patron Aug. Kristiansson, Örsjö nr 1 per Rydsgård:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teckna kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma att utfalla.

Rydsgård den 18 juni 1934.

August Kristiansson	Joh. Hansson
Örsjö nr 1	Örsjö nr 2
Arvid Mårtensson	Anders Jönsson
Örsjö nr 7	Örsjö nr 6
Kristoffer Larsson	Anders Nilsson
Örsjö nr 6	Hylteberga nr 18

Arvid Nilsson — Nils Sten

Örsjö nr 4 — Örsjö nr 17

Förestående sakägares egenhändiga namnteckningar bevittna:

C.H. Wallér — Nils Hansson

Lantbruksingeniör — Skiftesgodeman

Malmö. — Villie.

Hans Kristiansson — August Mårtensson

Örsjö nr 1 — Villie nr 13 o. 9

Herman Nilsson nr 9 — Jöns Nilsson nr 9

Villie, Rydsgård — Villie, Rydsgård

sterbhus Ola Andersson — Karna Andersson

Örsjö nr 8 o. 9 — Örsjö nr 8 o. 9, Rydsgård

Nils Ingvarsson — Bothilda Ingvarsson f. Persson

Örsjö 8, 9 — Örsjö 8, 9

Julius Andersson — Lars Pehrsson

Örsjö nr 19 — Örsjö nr 20

Elna Nilsson — Viktor Nilsson

20 Örsjö — 20 Örsjö

Olof Johansson — Karl Jönsson

20 Örsjö — 3 Örsjö /Hylteberga 16/

Nils Tuvesson — Enevald Nilsson

Dörröd per Veberöd — Örsjö nr 7 /Anderslöv/

sterbhus Anders Nilsson — Emelie Nilsson

St. Kyrkogatan, Skurup — St. Kyrkogatan, Skurup

Lars Andersson Hall, — August Ek

Örsjö nr 17

Hulda Jönsson, nr 4 Örsjö, Reinhold Nilsson

Gunnar Nilsson, Ernst Nilsson, Sigfrid Nilsson

Betty Nilsson, nr 4 Örsjö, Anna Rasmusson

Carl Olsson Olof Jönsson

nr 14 Örsjö nr 2 Örsjö

Nils Nilsson Anders Rosenlund

nr 18 Hylteberga Örsjö 21

Gunnel Möller f. Sommarin, Chr. Hörlin

Örsjö bost., Villie nr 9

Alfred Mårtensson Axel Persson

nr 9 Villie Örsjö 14.

Förestående sakägares egenhändiga namnteckningar bevittnas:

G. Andersson Alfred Andersson

Disponent, Rydsgård Rydsgård.

Arvid Ödahl

Örsjö 4 /Ödåkra/

Förestående sakägares egenhändiga namnteckning bevittnas:

S. Strömsten I Andersson

Ödåkra Ödåkra

Anders Löfdahl, nr 18 Hylteberga

Bevittnas:

C.A. Holmquist Alma Karlsson.

Bil. IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 18/6 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Örsjöåns dikningsföretag av år 1934" inom Örsjö, Villie och Skurups socknar, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 18 augusti 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov gm stpl 0:75
Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75.

Bil. V.

KUNGL. DOMÄNSTYRELSEN.

Nr J:1824,
Avskrift.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en utav länsstyrelsen i Malmöhus län med utlåtande den 3 september 1934 jämte yttranden av vederbörande domänintendent och statens lantbruksingeniör överlämnad ansökning av Gunnel Möller, såsom arrendator av kronoegendomen 1 mantal Örsjö nr 10, 11 och 12 i Örsjö socken av nämnda län, över vilken ansökning domänstyrelsen den 12 september 1934 avgivit infordrat utlåtande, medgiver Kungl. Maj:t sökanden tillstånd att för sagda kronoegendom jämte övriga deltagare i "Örsjöåns dikningsföretag av år 1934" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyl-

dighet för sökanden att, därest lån varder beviljat, gälda såväl de under återstående arrendatiden å kronoegendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens utgång den 14 mars 1951 då ännu oguldna andelar av samma lån; dock att, därest sökanden efter denna tid kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka hon då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av henne inbetalas under hennes arrendetid samt att, i händelse vid hennes avgång från det förnyade arrendet någon del av kronoegendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, hon skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 5 oktober 1934.

Per Edvin Sköld.

/Nils Lange.

Angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Örsjö nr 10, 11 och 12 i Malmöhus län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Eric Schelin.

Bil. VI.

Lunds stiftsnämnd.

D:nr 1793½ S. Utdrag ur Lunds stiftsnämnds protokoll den 7 december 1934.

§ 2. Lantbruksingeniören C.H. Wallér i Malmö hade i en till

stiftsnämnden inkommen skrivelse under förmälan att arrendatorerna av löneboställena 3/16 mantal Örsjö nr 1, Hans Kristiansson, samt 13/16 mantal Örsjö nr 1, Aug. Christiansson, i Örsjö socken undertecknat förening angående sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförande av dikningsföretaget "Örsjöåns dikningsföretag av år 1934" i Örsjö, Villie och Skurups socknar belöpte på ovannämnda fastigheter - anhållit om godkännande av Hans Kristianssons och Aug. Christianssons åtgärder.

I inhämtade yttranden hava vederbörande kyrkoråd och kyrkostämma tillstyrkt åtgärderna ifråga.

Efter föredragning av ärendet beslöt stiftsnämnden lämna det av lantbruksingeniören Wallér begärda godkännandet; varom vederbörande skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll, Som ovan.

I tjänsten

Walter Korlén.

Bil. VII.

DOMKYRKORÅDET,
Lund.

Till

Statens Lantbruksingeniör C.H. Wallér

Malmö.

Sedan arrendatorn av Lunds Domkyrka tillhöriga fastigheten 3/4 mtl. Södra Villie 13^{1} i Villie socken, August Mårtensson, jämte övriga delägare i företaget "Örsjöåns dikningsföretage av åg 1934" undertecknat förening angående sökande av bidrag och lån av statsmedel, får Dom-

kyrkorådet i Lund härigenom meddela, att Rådet för sin del medgiver August Mårtensson att söka och komma i åtnjutande av lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförandet av dikningsföretaget komma att belöpa å Lunds Domkyrkas ovannämnda fastighet Södra Villie 13 1.

Lund den 23 november 1934.

Å Domkyrkorådets i Lund vägnar:

Yngve Brilioth.

/Albert Eklundh

Förteckning

över fastigheter inom "Örsjöåns dikningsföretag av år 1934" inom Örsjö, Villie och Skurups socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Skurups socken.

131/1280	mtl.	Hylteberga	18 6/8 ;	And. Nilsson,
71/1920	"	d:o	18 9/8 ;	And. Löwdahl,
341/3840	"	d:o	18 9/8 ;	Nils Nilsson,

Villie socken.

29/320	mtl.	S. Villie	9 2/16 ;	Nils Jönssons sth., Jöns och Herman Nilsson,
889/29280	"	d:o	9 5/16 ;	Aug. Mårtensson,
216/2500	"	d:o	9 11/16 ;	Alf. Mårtensson,
593.207.577.457 / 3.516.326.553.600	"	d:o	av 9 16/16 ;	Kristoffer Hörlin,
1/16	"	d:o	12 3/16 ;	Dens.
3/4	"	d:o	13 1/16 ;	Lunds Domkyrka, nrr. Aug. Mårtensson.

Örsjö socken.

1	mtl.	Örsjö	1 1/1 ;	Annexhemman, arr. H.L. Kristiansson,
1	"	d:o	1 1/1 ;	Annexhemman, arr. Aug. och Hans Kristiansson,
1/144	"	d:o	av 2 2/16 ;	Nils Rasmussons sth., delNg.: änkan Anna Rasmusson samt myndiga barnen Arvid, Reinhold, Gunnar, Ernst, Sigfrid och Betty Nilsson,
1/16	"	d:o	2 3/16 ;	Dets.
153/4224	"	d:o	4 3/16 ;	Dets.
5/176	"	d:o	4 7/16 ;	Dets.
~~1/288~~	~~"~~	~~d:o~~	~~av 2 2/16 ;~~	~~And. Jönsson~~
1/32	"	d:o	av 2 8/16 ;	Dens.
5/96	"	d:o	av 2 2/16 ;	Johan Hansson
15/96	"	d:o	av 2 8/16 ;	Dens.
69/2060	"	d:o	3 11/16 ;	Dens.
129/4120	"	d:o	3 12/16 ;	Dens.
~~299/51968~~	~~"~~	~~d:o~~	~~av 2 4/16 ;~~	~~Olof Jönsson~~
1/64	"	d:o	2 5/16 ;	Dens.

57/25984	mtl.	Örsjö	av 2 4	;	Nils Sten,
~~171/311808~~	~~"~~	~~d:o~~	~~av 2 4~~	~~;~~	~~Dens.~~
1/24	"	d:o	3 2	;	Emevald Nilsson, arr. Hans Larsson,
3/16	"	d:o	7 2	;	Dens.
1/64	"	d:o	19 2-3	;	Dens.
111947/2671305	"	d:o	av 3 4,10	;	And. Nilsson,
1/103	"	d:o	3 9	;	Carl Jönsson,
1/32	"	d:o	3 14	;	Dens.
1/32	"	d:o	3 13	;	Arvid Mårtensson,
3/16	"	d:o	7 3	;	Dens.
7/78	"	d:o	17 19 2	;	Dens.
277/4224	"	d:o	4	;	Fru Hulda Jönsson,
245/6336	"	d:o	4 10	;	Kristoffer Larsson,
3/32	"	d:o	6 8	;	Dens.
125/8448	"	d:o	4 16	;	Arvid Ödahl,
1/28	"	d:o	8 2	;	Nils Ingvarsson och h.h. Bothilda,
6/147	"	d:o	8 7 8,9 6 7	;	Dens.
327/1960	"	d:o	av 8 ,9	;	And. Jönssons sth., delägare: myndiga barnen Ola Andersson, Karna Andersson och Emilia Nilsson, gift med Anders Nilsson,
1	"	d:o	10 1 ,11 1 ,12 1	;	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Fru Gunnel Möller,
~~264.781.157~~ 6.547.383.200	"	d:o	av 14 12	;	Axel Persson,
1/64	"	d:o	av 14 28	;	Dens.
209/36900	"	d:o	av 17 4	;	Carl Olsson,
7/612	"	d:o	av 17 6	;	Dens.
~~23/2448~~	~~"~~	~~d:o~~	~~av 17~~	~~;~~	~~Aug. Fk,~~
1/48	"	d:o	av 17 6	;	Lars Hall, arr. Joh. Larsson,
153/1232	"	d:o	av 17 8,9,13	;	A.J. Rosenlund,
3/16	"	d:o	21 3	;	Dens.
23/128	"	d:o	av 19 2, 3	;	Julius Andersson,
1/16	"	d:o	19 4	;	Dens.
1/16	"	d:o	21 5	;	Nils Tuvesson,
1/16	"	d:o	21 7	;	Dens.
1/96	"	d:o	21 8	;	Dens.
11/288	"	d:o	21 9	;	Dens.
1/72	"	d:o	21 10	;	Dens.

Ändring med blad vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vidimeras
ex officio:
C.H. Wallér

Malmö i januari 1935.

C.H. Wallér
Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Örsjöåns dikningsföretag av år 1934
inom Örsjö, Vilske och Skenungs sockn
av ..... län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ ~~ansökningshandlingarna~~	à	4	—
Betänkande, sid. 6	"	18	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, ~~dagar~~ (2+59×0.50+17×0.40) ~~à~~		38	30
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. 2 dagar	"	24	—
Kopia av plankartan å väv (130.26 - 14.40)		115	86
" " profiler och sektioner } 0.75 (274.63 - 9)		199	22
" " bro- och trumritningar }			
Förteckning över fastigheter, till vilka sökes lån, 2 dagar		24	—
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor (270+40+25)	"	184	25
Inhäftning av handlingar: 1 häfte ansökningshandlingar och 2 häften betänkande		8	—
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		1	—
Summa Kronor:		619	13

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Vemmenhögs, Gjumlövs och Ljunits häradsrätt inom tre månader härefter.

Skabersjö den 12 januari 1935.

C. A. Hamé

Statens lantbruksingeniör.

Rätten har justerat.

C. A. Hamé

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ
30251

316

M 16-0469

DIARIE NR 13524
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 17 maj 1935 **för**

"Örsjöåns dikningsföretag av år 1934" i Örsjö, Villie och Skurups socknar av

MALMÖHUS LÄN

2 h. h 16 sista i bindn. kommer

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* **ett *lån*** av trettioniotusentrettio (39.030) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ***och dels*** **ett *statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av trettiosextusentvåhundrafyrtio (36.240) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** **ävensom fastställt en av** statens lantbruksingenjör C.H.Wallér **vid syneförrättning år** 1934 **upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha**[~~de~~] **undertecknad**[~~e~~], **som av vederbörande intressenter utsetts till** ~~styrelse~~ förtroendeman **för företaget,**

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag[~~o~~]er och förbind[~~o~~]er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rydsgård den 26 juni 1935.
August Kristiansson

Att Postm. August Kristiansson, Rydsgård i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

C. A. Nilsén
Lantbruksingenjör
Adress Malmö

Agronom Ernst Möller
Adress Örsjö boställe, Skurup.

Med stöd av Kungl. brevet den 17 maj 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 1 augusti ***19*** 35.

Axel Nilsson

Hjalmar Forsman.
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

13524 Avskrift

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
Förening
20 JUN. 1935

Undertecknade, delägare i "Örsjöåns dikningsföretag av år 193
uti Örsjö, Villie och Skurups socknar av Malmöhus län, överenskomma:

att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingeniö
C.H. Wallér vid syneförrättning år 1934 upprättade förslaget,
samt

att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande sök
dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från staten
avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt patron Aug. Kristiansson, Örsjö nr 1 per
Rydsgård:

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sökan
de av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;

att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och lån
av statsmedel till företagets utförande;

att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet teck
na kontrakt om företagets utförande, samt

att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma
att utfalla.

Rydsgård den 18 juni 19

August Kristiansson	Joh. Hansson
Örsjö nr 1	Örsjö nr 2
Arvid Mårtensson	Anders Jönsson
Örsjö nr 7	Örsjö nr 6
Kristoffer Larsson	Anders Nilsson
Örsjö nr 6	Hylteberga nr 18
Arvid Nilsson	Nils Sten
Örsjö nr 4	Örsjö nr 17

Förestående sakägares egenhändiga namnteckningar bevittna:

C.H. Wallér	Nils Hansson
Lantbruksingeniör	Skiftesgodeman
Malmö	Villie
Hans Kristiansson	August Mårtensson
Örsjö nr 1	Villie nr 13 o. 9
Herman Nilsson nr 9	Jöns Nilsson nr 9
Villie, Rydsgård	Villie, Rydsgård

Sterbhus Ola Andersson
Örsjö nr 8 o. 9

Karna Andersson
Örsjö nr 8 o. 9, Rydsgård

Nils Ingvarsson
Örsjö 8, 9

Bothilda Ingvarsson
f. Persson
Örsjö 8, 9

Julius Andersson
Örsjö nr 19

Lars Pehrsson
Örsjö nr 20.

Elna Nilsson
20 Örsjö

Viktor Nilsson
20 Örsjö

Olof Johansson
20 Örsjö

Karl Jönsson
3 Örsjö /Hylteberga 16/

Nils Tuvesson
Dörröd per Veberöd

Enevald Nilsson
Örsjö nr 7 /Anderslöv/

Sterbhus Anders Nilsson
St. Kyrkogatan, Skurup

Emelie Nilsson
St. Kyrkogatan, Skurup

Lars Andersson Hall,
Örsjö nr 17

August Ek

Hulda Jönsson, nr 4 Örsjö,

Reinhold Nilsson

Gunnar Nilsson,

Ernst Nilsson,

Sigfrid Nilsson

Betty Nilsson, nr 4 Örsjö,

Anna Rasmusson

Carl Olsson
nr 14 Örsjö

Olof Jönsson
nr 2 Örsjö

Nils Nilsson
nr 18 Hylteberga

Anders Rosenlund
Örsjö 21

Gunnel Möller f. Sommarin,
Örsjö bost.,

Chr. Hörlin
Villie nr 9

Alfred Mårtensson
nr 9 Villie

Axel Persson
Örsjö 14.

Förestående sakägares egenhändiga namnteckningar bevittnas:

G. Andersson
Disponent, Rydsgård

Alfred Andersson
Rydsgård.

Arvid Ödahl
Örsjö 4 /Ödåkra/

Förestående sakägares egenhändiga namnteckning bevittnas:

S. Strömsten
Öråkra

I. Andersson
Ödåkra

Anders Löfdahl, nr 18 Hylteberga

Bevittnas:

C.A. Holmquist

Alma Karlsson.

Vidimeras
ex officio:
C. A. Nauc

685/35

1 juli 38

DIARIE N:r 10231
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUN. 1938

RAPPORT

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Örsjöåns dikningsföretag av år 1934" uti Örsjö, Villie och Skurups socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 maj 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 39030,- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget till dikningsföretag 36240,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 1 augusti 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Arbetsstyrelsens ordförande: Patron Aug. Kristiansson, Örsjö nr 1 per Rydsgård.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 15 juni 1938. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader 68000,- kr.

Förrättningskostnader 4792,52 "

Summa kostnader 72792,52 kr.

Vid statsunderstödets beviljande hava kostnaderna beräknats till 76792,52 kr.

72792,52
4000

Malmö den 16 juni 1938.

C. A. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

685
55

13520

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 JUN. 1935

R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Örsjöåns dikningsföretag av år 1934" uti Örsjö, Villie och Skurups socknar, Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 maj 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond	39.030,-	kr.
Statsbidrag från statens avdikningsanslag, reservationsanslaget,	36.240,-	kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Patron Aug. Kristiansson, Örsjö, Rydsgård.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 26 juni 1935. Därvid befanns, att kanalsträckan A-B samt sträckan 30+37-20+9 av kanalsträckan B-C-D-E-F upptagits i nära överensstämmelse med det fastställda förslaget.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna á priser till omkring 34.000,- kr.

Härtill kommer:

Lösen och ersättningar	8.076,87	"
Förrättningskostnader	4.667,94	"
Domstolsavgift	124,58	"
Summa	46.869,39	kr.

motsvarande omkring 61 % av hela den beräknade kostnaden 76.792,52 kr.

Malmö den 28 juni 1935.

C. H. Hamé.

Statens lantbruksingeniör.

8

57/25984	mtl:	Örsjö	av 2 4	;	Nils Sten,
~~171/311808~~	"	d:o	av 2 4	;	Dens.
1/24	"	d:o	3 2	;	Enevald Nilsson, arr. Hans Larsson,
3/16	"	d:o	7 2	;	Dens.
1/64	"	d:o	av 19 2-3	;	Dens.
111947/2671305	"	d:o	av 3 4,10	;	And. Nilsson,
1/103	"	d:o	3 9	;	Carl Jönsson,
1/32	"	d:o	3 14	;	Dens.
1/32	"	d:o	3 13	;	Arvid Mårtensson,
3/16	"	d:o	7 3	;	Dens.
7/78	"	d:o	17 19 2	;	Dens.
277/4224	"	d:o	4	;	Fru Hulda Jönsson,
245/6336	"	d:o	4 10	;	Kristoffer Larsson,
3/32	"	d:o	6 8	;	Dens.
125/8448	"	d:o	4 16	;	Arvid Ödahl,
1/28	"	d:o	8 2	;	Nils Ingvarsson och h.h. Bothilda,
6/147	"	d:o	8,9 7 8	;	Des.
327/1960	"	d:o	av 8,9 6 7	;	And. Jönssons sth., delägare: myndiga barnen Ola Andersson, Karna Andersson och Emilia Nilsson, gift med Anders Nilsson,
1	"	d:o	10,11,12 1 1 1	;	Kungl. Maj:t och Kronan, arr. Fru Gunnel Möller,
264.781.157 6.547.383.200	"	d:o	av 14 12	;	Axel Persson,
1/64	"	d:o	av 14 28	;	Dens.
209/36900	"	d:o	av 17 4	;	Carl Olsson,
7/612	"	d:o	av 17 6	;	Dens.
23/2448	"	d:o	av 17	;	Aug. Ek,
1/48	"	d:o	av 17 6	;	Lars Hall, ~~arr. Joh. Larsson,~~
153/1232	"	d:o	av 17 8,9,13	;	A.J. Rosenlund,
3/16	"	d:o	21 3	;	Dens.
23/128	"	d:o	av 19 2, 3	;	Julius Andersson,
1/16	"	d:o	19 4	;	Dens.
1/16	"	d:o	21 5	;	Nils Tuvesson,
1/16	"	d:o	21 7	;	Dens.
1/96	"	d:o	21 8	;	Dens.
11/288	"	d:o	21 9	;	Dens.
1/72	"	d:o	21 10	;	Dens.

Ändringar utförda enligt skrivelse av Kungl. Kontorets skrivelse 1935

Malmö i januari 1935.

C.A. Mauri

Statens lantbruksingeniör.

DIARIE N:r 1242
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1935

Förteckning

över fastigheter inom "Örsjöåns dikningsföretag av år 1934" inom Örsjö, Villie och Skurups socknar, Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Skurups socken.

131/1280	mtl.	Hylteberga		18 6	And. Nilsson,
71/1920	"	d:o		18 8	And. Löwdahl,
341/3840	"	d:o		18 9	Nils Nilsson,

Villie socken.

29/320	mtl.	S. Villie		9 2	Nils Jönssons sth., Jöns och Herman Nilsson,
889/29280	"	d:o		9 5	Aug. Mårtensson,
216/2500	"	d:o		9 11	Alf. Mårtensson,
593.207.577.457/3.516.326.553.600	"	d:o	av	9 16	Kristoffer Hörlin,
1/16	"	d:o		12 3	Dens.
3/4	"	d:o		13 1	Lunds Domkyrka, arr. Aug. Mårtensson.

Örsjö socken.

1	mtl.	Örsjö		1 1	Annexhemman, aug. arr. H.L. Kristiansson,
~~1~~	~~"~~	d:o		1 1	~~Annexhemman, arr. Aug. och Hans Kristiansson,~~
1/144	"	d:o	av	2 2	Nils Rasmussons sth., deläg.: änkan Anna Rasmusson samt myndiga barnen Arvid, Reinhold, Gunnar, Ernst, Sigfrid och Betty Nilsson,
1/16	"	d:o		2 3	Dets.
153/4224	"	d:o		4 3	Dets.
5/176	"	d:o		4 7	Dets.
1/288	"	d:o	av	2 2	~~And. Jönsson~~
1/32	"	d:o	av	2 8	Dens.
5/96	"	d:o	av	2 2	Johan Hansson
15/96	"	d:o	av	2 8	Dens.
69/2060	"	d:o		3 11	Dens.
129/4120	"	d:o		3 12	Dens.
~~299/51968~~	~~"~~	~~d:o~~	~~av~~	~~2 4~~	~~Olof Jönsson~~
1/64	"	d:o		2 5	Dens.

P. M.

D. N:r 8294/36

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Örsjöåns dikningsföretag av år 1934" i Örsjö, Villie och Skurups socknar av

Malmöhus **län**

Arb. plan: 17 maj 1935

Kontrakt: 1 augusti 1935

Fullbordas: 1 september 1940

Lån: 39.030 kr.

Statsbidrag: 36.240 kr.

Beräkn. kostnad: 76.792:52 kr.

av lån: 27.000 **kr.**

Tillstyrkt utbet. d. 1/8 35

av statsbidrag: 25.000 **kr.**

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. C.H. Wallèr **den** 12/5 19 36

60.869:39 **kr.** = c:a 80 %.

0,75 · 39'030 = 30'000 — 27'000 — 3'000

0,75 · 36'240 = 27'200 — 25'000 — 2'200

Ordf. i arb. styrelsen / **~~Ende-intressent~~** } Godsägaren August Kristiansson, Rydsgård,

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 3'000 **kr.**

av statsbidrag 2'200 **kr.**

Stockholm den 19/5 19 36

10. 1934. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
160734

terrläggningsarbetet hava därför ur räkenskaperna beräknats till

48000,- kr.

Härtill kommer:

Lösen och ersättningar	8076,87 kr.	
Förrättningskostnader	4667,94 "	
Domstolsavgift	124,58 "	12869,39 "
	Summa	60869,39 kr.

motsvarande omkring 80 % av hela den beräknade kostnaden 76869,39 kr.

Malmö den 13 maj 1936.

O. J. Nilsson

Statens lantbruksingeniör.

685/95-

8294

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MAJ 1936

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Örsjöåns dikningsföretag av år 1934" inom Örsjö, Villie och Skurups socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 17 maj 1935.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 39030,- kr.

Statsbidrag från reservationsanslaget till dikningsföretag 36240,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 1 augusti 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Patron Aug. Kristiansson, Örsjö per Rydsgård.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 12 maj 1936. Därvid befanns, att samtliga dikessträckor utförts, men att betydande rensnings- och justeringsarbeten återstodo. Dessa efterarbeten böra emellertid anstå till kommande år, då slänterna satt sig, enär det nu svårligen kan avgöras, vilka särskilda förstärkningsåtgärder, som b ra utföras.

Då entreprenadsumman är något lägre än de beräknade kostnaderna och då vissa kostnader ännu återstå för efterarbeten, är det ej lämpligt att för utbetalning av ytterligare del av beviljat statsunderstöd beräkna kostnaderna för nu utfört arbete i förhållande till kostnadsförslagets à priser. Företagets hittills havda kostnader för

Öregö	1/32	av 2 8	· And.Jönsson
"	15/96	av 2 8	· Johan Hansson
"	1/24	3 2	· Ingvald Nilsson
"	~~111947~~ 2671305	av 3 4,10	· And.Nilsson
"	1/103	3 9	· Carl Jönsson
"	69/2060	3 11	· Johan Hansson
"	129/4120	3 12	· Densamme
"	1/32	3 13	· Arvid Mårtensson
"	1/32	3 14	· Carl Jönsson
"	277/4224	4 2	· Fru Hulda Jönsson
"	153/4224	4 3	· Nils Rasmussons sterbhus,delläg. änkan Anna Rasmusson samt myndiga barnen Arvid,Reinhold,Gunnar,Ernst, Sigfrid och Betty Nilsson
"	5/176	4 7	· Densamme
"	245/6336	4 10	· Kristoffer Larsson
"	125/8448	4 16	· Arvid Ödahl
"	3/32	6 8	· Kristoffer Larsson
"	3/16	7 2	· Ingvald Nilsson
"	3/16	7 3	· Arvid Mårtensson
"	1/28	8 2	· Nils Ingvarsson och h.h. Bethilda
"	327/1960	av 8 6,9 7	· And.Jönssons sterbhus,delläg.myndiga barnen Ola Andersson,Karna Andersson och Emilia Nilsson,gift med Anders Nilsson
"	6/147	8 7,9 8	· Nils Ingvarsson och h.h. Bethilda
"	1	10 1,11 1,12 1	· Kungl.Maj:t och Kronan, arr.Fru Gunnel Möller
"	~~264.781.157~~ 6.547.303.200	av 14 12	· Axel Persson
"	1/64	av 14 28	· Densamme
"	7/612	av 17 6	· Carl Olsson
"	1/48	av 17 6	· Lars Hall
"	209/36900	av 17 4	· Carl Olsson
"	153/1232	av 17 8,9,13	· A.J.Rosenlund
"	7/78	17 19	· Arvid Mårtensson
"	1/64	av 19 2-3	· Ingvald Nilsson
"	23/128	av 19 2-3	· Julius Andersson

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Örejö-Vilhelmsborgs dikningsföretag av år 1934" i Örejö, Villie och Skurups socknar av Malmöhus län.

Lån 39.030 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 17 maj 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Skurups socken.			
Hyltebergs	131/1280	18 6	Aug. Nilsson
"	71/1920	18 8	Aug. Löwdahl
"	341/3840	18 9	Nils Nilsson
Villie socken.			
S. Villie	29/320	9 2	Nils Jönssons sterbhus, Jöns och Herman Nilsson
"	889/29280	9 5	Aug. Mårtensson
"	216/2500	9 11	Alf. Mårtensson
"	593,207,577,457 / 3.516.326.553.606	av 9 16	Kristoffer Hörlin
"	1/16	12 3	Demensme
"	3/4	13 1	Lunds Domkyrka, arr. Aug. Mårtensson
Örsjö socken.			
Örsjö	1	1 1	Annexherman, arr. Aug. och H. L. Kristiansson
"	1/144	av 2 2	Nils Rasmussens sterbhus, död Änkan Anna Rasmussen samt myndiga barnen Arvid, Reinhold, Gunnar, Ernst, Sigfrid och Betty Nilsson
"	5/96	av 2 2	Johan Hansson
"	1/16	2 3	Nils Rasmussens sterbhus, del äg. Änkan Anna Rasmussen samt myndiga barnen Arvid, Reinhold Gunnar, Ernst, Sigfrid och Betty Nilsson
"	57/25904	av 2 4	Nils Sten
"	1/64	2 5	Olof Jönsson

Urej8	1/16	19 4	Julius Andersson
"	1/16	21 5	Nils Turesson
"	1/16	21 7	Densamme
"	1/96	21 8	Densamme
"	11/288	21 9	Densamme
"	1/72	21 10	Densamme
"	3/16	21 3	A.J.Rosenlund

Stockholm den 1 augusti 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

F.

Hjalmar Forsman