

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8. maj 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 maj 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Förslag
till

"Diluvningsföretaget Bläntarps - Lillult av år 1935"


uti Bläntarps socken av Malmöhus Län;

Upprättat vid synförrättning år 1935 av

Olav Henrik Nævi

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Förordning





Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.



RITN. Nr 001 Vidimeras
ex officio

M 2-0481 *O. H. Nævi*



Ar 481 Malmöhus 2 rite



Förslag till intag vid påle 12+70
Skala 1:50



Förslag till ombyggnad av utloppet vid påle 4+83
Skala 1:50



Vidimeras
ex officio:

E. J. Nord.

2*0481 2

Ar 481 Malinöhus 2 ritn

Förslag

till

"Dikningsföretaget Bläntarp - Lihult
av år 1935"

uti Bläntarps socken av Mälars län;


Upprättat vid synförrättning år 1935 av

Olav. H. H. H. H.
Statens lantbruksingenjör.

Typritningar för brunnen med inre diam. av:




0.8 m.

Skala 1:50




0.6 m.


Skala 1:50



Skala 1:50



Höjd- och sättningskala 1:100



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev

den 8 maj 1936 fastställt till

efferrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 19 maj 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:


Albert Smith.

06111 1116
KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
1936. JUL. 2 S

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Förordning



Längdskala 1:4000



M 2-0481

DIKKNINGS 11156
KLANTERUKUNDET
Juni 1936

Komb 244/1936	Handlingar	Avskrift.
till		
"Dikningsföretaget Bläntarp-Lihult		
av år 1935"		
uti Bläntarps socken av Malmöhus län.		
Upprättade vid syneförrättning		
år 1935.		

Handlingar
till
"Dikningsföretaget Bläntarp - Lihult
av år 1935"
uti Bläntarps socken av Malmöhus län.
Upprättade vid syneförrättning
år 1935.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-den för syneförrättning angåendetorrläggning av marker till Bläntarpnr 2 m.fl. fastigheter uti Bläntarpssocken av Malmöhus län.

År 1935 den 12 augusti inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Anders Claesson i Bosarp och Emil Bengtsson i Lillevång i Bläntarps kommunalrum för att jämlikt Länstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Bläntarp nr 2 m.fl. fastigheter uti Bläntarps socken av Malmöhus län. Sakägarna hade genom kallelser /Bil. nr 2/ underrättats om förrättningsföretagande denna dag och hade i anledning härav följande tillstädeskommit:

Sökanden:

Greve Claes Piper, Bellinga, Äg. s.k. Bläntarps mader under $5\frac{13}{16}$ mtl.

Bläntarp av $2\frac{1}{2}$, $3\frac{1}{2}$, $4\frac{1}{2}$, $6\frac{1}{2}$, $7\frac{1}{2}$, $13\frac{1}{2}$, $15\frac{1}{2}$, $16\frac{1}{2}$, $21\frac{1}{2}$, $22\frac{1}{2}$ och $26\frac{1}{2}$;

biträdd av skogsförvaltaren Karl Hoff;

Övriga sakägare:

Patron Emil Olsson, Elsagården, arr. greve Claes Piper tillhöriga Elsagården;

Lantbrukaren Ola Bengtsson, Lihult, Äg. $1\frac{1}{128}$ mtl. Klinthus av $1\frac{1}{2}$ samt arr. greve Claes Piper tillhöriga $1\frac{1}{2}$ mtl. Lihult $1\frac{1}{2}$;

Lantbrukaren John Olsson, Bläntarp nr 20, Äg. $782\frac{1}{6144}$ mtl. Bläntarp av $20\frac{23}{24}$ och $20\frac{24}{24}$;

Lantbrukaren Jöns Nilsson, Bläntarp nr 10, syssloman för dikningsföre-

taget "Nygrävning av floddiken genom och från ägorna till nr 10,

11, 17 och 20 Bläntarp av år 1900";

Pastoratskyrkorådet i Sövede och Bläntarps församlingar genom lands-

tingsman Vilh. Nilsson i Bläntarp /Bil. nr 3/;

Kontraktsprosten B. Widén i Lövestad såsom ombud för Stiftsnämnden i

Lund /Bil. nr 4/.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes

och bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakägare. Gode männen förklarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de avlagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningsmannens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas beröras av det planerade dikningsföretaget, samt profil- och sektionsritningar över vissa dikessträckor. Även meddelade förrättningsmannen att sakägarna vid framställningar och yrkanden angående avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid verkställda förundersökningar nedslagna och avvägda samt å ritningarna angivna avväggningspålarna.

§ 5.

Greve Piper framhöll, att vissa marker under hans fastigheter Bläntarp nr 2 m.m., vilka gemensamt kallades Bläntarps mader, förr besvärades av vatten. Han avsåg därför med förevarande syneförrättning att vid densamma förslagsvis skulle upprättas och bestämmelser meddelas för avlopps upptagande till sådan omfattning att omnämnda marker kunde rationellt torrläggas. Förslagsvis borde dikessträckorna 4+83-12+73 och 20-23+82 upptagas samt utföras som täckta avlopp, varjämte det nuvarande öppna diket nedströms påle 4+83 borde upprensas i erforderlig omfattning.

§ 6.

Greve Piper framhöll, att förslaget till avlopps upptagande borde upprättas så att minsta möjliga arbete behövde utföras nedströms punkten 4+83. Ansåg att avloppen ej behövde förläggas till större djup än att exempelvis 21" rör erhöles 60 cm täckning.

§ 7.

Jöns Nilsson, syssloman för 1900 års dikningsföretag, förklarade, att han inget hade att invända mot det nu planerade dikningsföretagets utförande.

§ 8.

John Olsson yrkade ersättning för det intrång genom jordupplag, som komme att tillskyndas honom, därest det nuvarande öppna avloppet för 1900 års dikningsföretag - sträckan 2-4+83 - måste upprensas i samband med utförandet av förevarande företag.

§ 9.

Meddelades att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 10.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas i Bläntarps kommunalrum lördagen den 17 innevarande augusti kl. 1,30 e.m.

Bläntarp den 12 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Claesson

Emil Bengtsson

Gode män.

År 1935 den 17 augusti inställde sig synemännen åter i Bläntarps kommunalrum för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Greve Claes Piper, Bellinga, biträdd av skogsförvaltaren Karl Hoff;

Patron Emil Olsson, Elsagården,

Lantbr. Ola Bengtsson, Lihult,

Lantbr. John Olsson, Bläntarp nr 20,

Lantbr. Jöns Nilsson, Bläntarp nr 10,

Pastoratskyrkorådet i Sövede och Bläntarps församlingar genom lands-

tingsman Vilh. Nilsson i Bläntarp /Bil. nr 3/.

§ 11.

Överlämnades till Jöns Nilsson, Bläntarp nr 10, 1 häfte handlingar och 1 st. ritning till dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom och från ägorna till nr:ris 10, 11, 17, och 20 Bläntarp av år 1900",

vilka förste assistenten G. Bengtsson vid förundersökningarna lånat av Nilsson.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upptagande och företagets utförande, som nu förelåge, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet:

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 13.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande, att den med utlåtandet missnöjde ägde detsamma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomstol.

§ 14.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 15.

Överlämnades till Greve Claes Piper, Bellinga, ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 16.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt greve Claes Piper, Bellinga per Marsvinsholm, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder ävensom att, dä-

rest bidrag beviljades, underteckna kontrakt angående företagets utförande samt uppbära de penningemedel, som komme att till företaget utbetalas.

§ 17.

Till ensam styrelseledamot för handhavande av med företaget förrenade angelägenheter utsågs greve Claes Piper, Bellinge per Marsvinsholm.

§ 18.

Meddelade förrättningsmannen att till företaget hörande handlingar och ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle förvaras å Bellinga godskontor per Marsvinsholm.

§ 19.

Greve Piper förklarade, att han förutom bidrag från statens avdikningsanslag jämväl avsåge att söka lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för företagets utförande belöpte på honom tillhöriga fastigheter.

§ 20.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad och sammanträdet upplöstes.

Bläntarp den 17 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Waller

Statens lantbruksingeniör.

Anders Claesson, Emil Bengtsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig förrättningsman att enligt gällande vattenlag handlägga syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande Bläntarp nr 2 m.fl. fastigheter under Bellinga gods i Bläntarps socken och Torna härad, Malmöhus län.

Bellinga gods den 14 juli 1935.

Claes Piper.

Ek.d. sid. nr 238 år 1935.

R E S O L U T I O N.

Översändes till statens lantbruksingeniör i Malmöhus län, som förordnas att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 31 juli 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Kinnman

T. Thege.

Bil. nr 2.

Kallelse.

Sedan sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker till Bläntarp nr 2 m.fl. fastigheter uti Bläntarps socken, Malmöhus län utsatts att hållas i Bläntarps kommunalrum måndagen den

12 instundande augusti kl. 11 f.m., varda i efterstående kallelselista
angivna sakägare härmed kallade att vid sammanträdet tillstädeskomma.

Malmö den 24 juli 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Kallelselista.

Sakägares namn:	Sakägares egenhändiga namnteckning till bevis om kallelsens delgivning.
Greve Claes Piper, Bellinga	Claes Piper gn Karl Hoff
Patron Emil Olsson, Elsagården	29/7 Emil Olsson
Lantbr. Ola Bengtsson, Lihult	29/7 Ola Bengtsson
Lantbr. John Olsson, Bläntarp nr 20	29/7 John Olsson
Lantbr. Jöns Nilsson, Bläntarp nr 10,	29/7 Jöns Nilsson
Arr. Anton Nilsson, Stenvret,	29/7 Anton Nilsson
Pastoratskyrkorådet i Sövede och Bläntarps församlingar	31/7 O. Blomstergren, ordf.

Att förestående sakägare delgivits denna kallelse intyga:

Bellinga Skogsförvaltning
MARSVINSHOLM

Karl Hoff

Skogsförvaltare.

Bil. nr 3.

"Avskrift".

Protokoll fört vid sammanträde

med gemensamma kyrkorådet i Sövede och

Bläntarp 11/8 1935.

§ 1.

Till ombud vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av Bläntarps mader den 12/8 1935 kl. 11 f.m. valdes landstingsman Vilh. Nilsson, Bläntarp 27.

Som ovan.

O. Blomstergren

ordf.

Justeras:

Knut Stiernswärd, Wilh. Nilsson.

Vidimeras:

O. Blomstergren

p.l.

Bil. nr 4.

Till

Stiftsnämnden i Lund.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av Bläntarps mader uti Bläntarps socken, Malmöhus län har utsatts att hållas i Bläntarps kommunalrum måndagen den 12 instundande augusti kl. 11 f.m. Då av förrättningen torde beröras fastigheten Bläntarp nr 43 även kallad Stenvret, utgörande mensaljord till kyrkoherden i Sövde och Bläntarps pastorat, får jag härmed underrätta Stiftsnämnden om sammanträdet.

Malmö den 24 juli 1935.

I tjänsten

C.H. Wallér

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten m.m. B.O. Widén eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom stiftsnämndens ombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds stiftsnämnd den 26 juli 1935.

Å stiftsnämndens vägnar:

Helge Arfvidsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
Värderingslängd och Hävedeförteckning.																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hänvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Blåntarps socken.</u>					<u>Avdelning I.</u>
Klinthus	av 1 ¹		<u>1</u> 128		<u>Ola Bengtsson.</u>
				1	Åker, m.p. 1 ättlera
				2	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Lihult	1 ¹ 1		1/2		<u>Greve Claes Piper.</u>
					<u>arr. Ola Bengtsson.</u>
				3	Åker, m.p. 1 ättlera
				4	D:o d:o
				5	D:o d:o
				6	D:o d:o
				7	D:o d:o
					<u>Summa</u>
Blåntarp	2 ¹ , 3 ¹ , 4 ¹ , 6 ¹ , 7 ¹ , 13 ¹ , 15 ¹ , 16 ¹ , 21 ¹ , 22 ¹ , 26 ¹ .	gem. ågov.	5 <u>13</u> 16		<u>Greve Claes Piper.</u>
					Område, brukat under Bellinga gods.
				8	Åker, m.p. 1 ättlera
				9	D:o d:o
				10	D:o d:o
				11	D:o d:o
				12	Äng d:o
				13	D:o d:o
					<u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	15							1400	210	-	1500	225	-	100	15	-
	09							1100	99	-	1500	135	-	400	36	-
	24								309	-		360	-		51	-
	14							1100	154	-	1500	210	-	400	56	-
	14							1400	196	-	1500	210	-	100	14	-
	04							1100	44	-	1500	60	-	400	16	-
	12							1400	168	-	1500	180	-	100	12	-
	01							1400	14	-	1500	15	-	100	1	-
	45								576	-		675	-		99	-
	13							1400	182	-	1500	195	-	100	13	-
	29							1100	319	-	1500	435	-	400	116	-
	30							1100	330	-	1500	450	-	400	120	-
2	18							1100	2398	-	1500	3270	-	400	872	-
			05					1100	55	-	1200	60	-	100	5	-
			49					900	1441	-	1200	588	-	300	147	-
2	90		54						3725	-		4998	-		1273	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				14	Äng, m.p.lättlera
				15	D:o d:o
				16	Åker, d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	Äng, d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	D:o d:o
				24a	D:o d:o
				24b	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
					Summa
					Område, arr. av patron Emil Olsson, Elsågården.
				29	Åker, m.p.lättlera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2	90	54							3725	-		4998	-		1273	-
		11						900	99	-	1200	132	-	300	33	-
		33						900	297	-	1200	396	-	300	99	-
1	75							1100	1925	-	1500	2625	-	400	700	-
2	93							1100	3223	-	1500	4395	-	400	1172	-
	17							1400	238	-	1500	255	-	100	17	-
		22						1100	242	-	1200	264	-	100	22	-
		1	02					900	918	-	1200	1224	-	300	306	-
		1	40					900	1260	-	1200	1680	-	300	420	-
		1	89					900	1701	-	1200	2268	-	300	567	-
		66						1100	726	-	1200	792	-	100	66	-
		1	28					900	1152	-	1200	1536	-	300	384	-
		12						1100	132	-	1200	144	-	100	12	-
		36						1100	396	-	1200	432	-	100	36	-
		1	90					900	1710	-	1200	2280	-	300	570	-
		16						1100	176	-	1200	192	-	100	16	-
		06						1100	66	-	1200	72	-	100	6	-
7	75	10	05						17986	-		23685	-		5699	-
07								1100	77	-	1500	105	-	400	28	-
07									77	-		105	-		28	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				30	Åker, m.p.lättlera
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	Äng, d:o
				34	Åker, d:o
				35	D:o d:o
				36	Tomt d:o
				37	Åker, d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
					Summa
Blüntarp	av 20 ²³ och 20 ²⁴		782 6144		John Olsson.
				41	Åker, vinner ej båtnad
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
					Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägo-beskrivning
1	2	3	4	5	6
Blåntarp	¹ 43				<u>Avdelning II.</u> <u>MensallMogenhet, arr. Anton Nilsson</u> 47 Åker, m.p.låttlara 48 Äng, d:o <u>Summa</u>
Blåntarp	^{2 3 4} ^{6 7 13} ^{15 16 27} ^{22 26}	gem. ågov.	¹³ 5 16		<u>Greve Claes Piper.</u> Område, arr. av patron Emil Olsson, Elsagården. 49 Äng, m.p.låttlara 50 Åker, d:o 51 D:o d:o 52 D:o d:o 53 D:o d:o 54 Äng, d:o 55 D:o d:o <u>Summa</u> Område, brukat under Bellinga gods. 56 Åker, m.p.låttlara 57 D:o d:o <u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Bläntarps socken.</u>					<u>Sammandrag.</u>
					<u>Avdelning I.</u>
Klinthus	av 1 ¹		128	1,2	Ola Bengtsson
Lihult	1 ¹		1/2	3-7	Greve Claes Piper
					arr. Ola Bengtsson
Bläntarp		gem. 13 ägov. 5 16			Greve Claes Piper
	2 ¹ 3 ¹ 4 ¹ 6 ¹ 7 ¹ 13 ¹ 15 ¹ 16 ¹ 21 ¹ 22 ¹ 26 ¹			8-28	Område, brukat under Bellinga gods
				29-40	Område, arr. av patron Emil Olsson, Elsagården
Bläntarp	av 20 ²³ och 20 ²⁴		782 6144	41-46	John Olsson
					<u>Summa för avdelning I</u>
					<u>Avdelning II.</u>
Bläntarp	43 ¹			47,48	Mensallägenhet, arr. Anton Nilsson
Bläntarp	2 ¹ 3 ¹ 4 ¹ 6 ¹ 7 ¹ 13 ¹ 15 ¹ 16 ¹ 21 ¹ 22 ¹ 26 ¹	gem. 13 ägov. 5 16			Greve Claes Piper
				49-55	Område, arr. av patron Emil Olsson, Elsagården
				56,57	Område, brukat under Bellinga gods
					<u>Summa för avdelning II</u>
					<u>Summa för hela företaget</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	24								309 -			360 -			51 -	
	45								576 -			675 -			99 -	
7 75	10 05								17986 -			23685 -			5699 -	
2 01	08								2661 -			3111 -			450 -	
						35										
10 45	10 13					35			21532 -			27831 -			6299 -	
	26		02						372 -			402 -			30 -	
3 53	1 35								5659 -			6897 -			1238 -	
1 60									1760 -			2400 -			640 -	
5 39	1 37								7791 -			9699 -			1908 -	
15 84	11 50					35			29323 -			37530 -			8207 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigrens nummer	Delägaes namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Blåntarp den 17 augusti 1935. Å tjänstens vägnar: C.H. Wallör Statens lantbruksingeniör. Anders Claesson, Emil Bengtsson Gode män.					

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0+53-1+ +92	139	<u>Upprensning</u> och justering av det nuvarande öppna di- ket	m	139	0,30	41 70				
1+92-4+ +83	291	<u>Schaktning</u> , mylla på grus och lera	m ³	250	1,30	325 -	366	70		
	<u>Tills. 430</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Stensättning</u> av bottnen i trumman för utfartsvägen vid påle 1+92					25	-		
		<u>Ersättning</u> till John Olsson såsom ägare till Bläntarp nr 20 dels för jord, som åtgår för dikessträckans upptagande till föreskriven bredd, dels för intrång ge- nom jordupplag					60	-		
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					48	30	500	-
		<u>Dikessträckan B-C.</u>								
4+83-5+ +86=20	103	<u>Inköp</u> av 24" cementrör	m	103	6,20	638 60				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
Övf.	103	Överföres				638 60			500	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	103	Överfört			638	60			500	-
		ning och höljning m	103	1,30	133	90	772	50		
<u>Tills.</u>	<u>103</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Ommurning</u> av rörutloppet								
		vid påle 4+83 jämte sten-								
		sättning av det öppna av-								
		loppets slänter och botten st.	1	50,-	50	-				
		<u>Brunn</u> av betong med 1,- m								
		inre diameter vid påle								
		5+86=20 st.	1	90,-	90	-	140	-		
		<u>För oförutsedda fall, ar-</u>								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					87	50	1000	-
		<u>Dikessträcken C-D.</u>								
5+86=20- -8+68	282	<u>Inköp</u> av 21" cementrör m	282	5,-	1410	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	282	1,50	423	-				
8+68-12+ +73	405	<u>Inköp</u> av 18" cementrör m	405	4,-	1620	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning m	405	1,30	526	50	3979	50		
<u>Tills.</u>	<u>687</u>	<u>meter.</u>								
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,8								
		m inre diameter, vid pålar-								
		Överföres					3979	50	1500	-

[illegible]

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag.</u>								
	430	Dikessträckan A-B					500	-		
	103	D:o B-C					1000	-		
	687	D:o C-D					4700	-		
	382	D:o C-E					1200	-		
<u>Summa</u>	<u>1602</u>	<u>meter.</u>			<u>Summa</u>	<u>kronor</u>	<u>7400</u>	<u>-</u>		
Bläntarp den 17 augusti 1935.										
Å tjänstens vägnar:										
C.H. Wallér										
Statens lantbruksingeniör.										

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r	
	M e t e r							
1	2	3	4	5	6	7	8	
Grävningstabell.								
Dikessträckan A-B.								
0+53	-	0,35	0,5	1,35	1:1,25	5,12	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i markens plan, 10,- m öster om påle 0+35; belägen på höjden + 5,-.	
1	47	0,75	"	2,40	"			
+50	50	1,40	"	4,-	"			
2	50	1,-	"	3,-	"		Fixpkt.: Belägen i vänstra dikeskanten och utgöres av större, jordfast sten i markens plan vid påle 2+52, järndubb i stenens högsta del på höjden + 7,48.	
+50	50	1,65	"	4,65	"			
3	50	1,60	"	4,50	"			
+50	50	1,95	"	5,40	"			
4	50	2,-	"	5,50	"			
+50	50	1,70	"	4,75	"			
+83	33	1,45	"	4,15	"	5,55		
Summa 430 meter.								
Dikessträckan B-C.								
4+83	-	1,35				5,65	24" rör mellan pålarna 4+83 och 5+86=20.	
5	17	1,30						
+50	50	1,55						
5+86=20	36	1,40				5,75	Fixpkt.: Kors och järndubb i rågångsten mellan Bläntarp 20 ²³ och Bläntarps mader, 2,5 m ö om påle 4+83; belägen på höjden + 7,77.	
Summa 103 meter.								
Dikessträckan C-D.								
5+86=20	-	1,40				5,75	21" rör mellan pålarna 5+86=20 och 8+68.	

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkingar
1	2	3	4	5	6	7	8
6	14	1,35					
+50	50	1,30				3:1000	
7	50	1,40					
+50	50	1,40				6,24	
8	50	1,40				3:1000	
+50	50	1,45					
+68	18	1,55				6,60	18" rör mellan pålarna 8+68 och 12+
9	32	1,55					+73.
+50	50	1,45				6:50:1000	
10	50	1,40					
+22	22	1,50				7,60	
+50	28	1,45					
11	50	1,40				10:1000	
+50	50	1,50					
+86	36	1,70				9,24	Fixpkt.: Kors och järndubb i sten i
12	14	1,70					gårdesgård, 12,- m V. om påle 11+90;
+50	50	1,65				10:1000	belägen på höjden + 11,05.
+73	23	1,85				10,11	
Summa 687 meter.							
Dikessträcken C-E.							
5+86=20	-	1,40				5,75	12" rör mellan pålarna 5+86=20 och
20+50	50	1,50					21+65.
21	50	1,30				1:1000	
Övf.	100						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Att</u> dikesvallen utmed dikssträckan A-B skall genomgrävas vid alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var femtionde meter. <u>Att</u> det öppna avloppets slänter och botten skola stensättas i erforderlig omfattning omedelbart nedströms ommurningen vid påle 4+83. <u>Att</u> all stensättning skall utföras av flata eller kilade stenar av tillräcklig storlek, lagda i ordnade förband samt sammanfogade med cementbruk. <u>Att</u> ommurningen vid påle 4+83 skall grundläggas till erforderligt djup under det öppna avloppets botten samt utföras enligt särskild ritning av betong i blandningen 1:3:5. <u>Att</u> intaget vid påle 12+73 skall utföras enligt upprättade ritningar av betong i blandningen 1:3:5. <u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant. <u>Att</u> sådan höljning skall utföras genom påfyllning av ur rörgraven uppschaktade massor och, om dessa massor ej äro tillräckliga, genom nedschaktning från sidorna. <u>Att</u> samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. <u>Att</u> sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas. <u>Att</u> fyllningen skall packas väl särskilt under och på båda sidor om rör-							

strängen samt stötas väl så att framtida sättningar i möjligast mån förhindras.

Att fyllningen ej får innehålla sten.

Att de enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnarna, skall bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m, räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m skola utföras med till 0,6 m inre diameter avkonande överdel.

Att brunnar med 0,6 m inre diameter helt skola utföras av betongrör.

Att brunnar med större inre diameter än 0,6 m lämpligen kunna utföras av betongrör med ett mellanskift av i kallmur lagda, brända brunnstegel.

Att brunnarna skola utföras med öppningar för vattnets tilledande genom inhuggning på lämpliga höjder av ett efter förhandenvarande förhållande erforderligt antal täckdikesrör av tillräckliga dimensioner.

Att brunnarna skola omskolas med sten och grovt grus.

Att brunnar, vilka ligga på raksträcka och ej i rågång eller invid väg, må utföras som täckta brunnar, därest jordägaren själv ikläder sig risken för i framtiden möjligen inträffande olycksfall, orsakat av att brunnslocket brister eller fördärvas. Sådana täckta brunnar skola försänkas minst 0,6 m under markytan samt förses

med lock av armerad betong.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då bottnen må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigstälts.

Att kopplingarna i brunnarna skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnringens sidor samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Blüntarp den 17 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Bläntarp nr 2 m.fl. fastigheter uti Bläntarps socken av Malmöhus län.

Mom. 1.Förordnande m.m.

Jämlikt Länsstyrelsens resolution den 31 juli 1935 förordnades undertecknad, förrättningsman, att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Bläntarp nr 2 m.fl. fastigheter uti Bläntarps socken av Malmöhus län. Under förrättningens handläggning har det utrönts, att densamma berör marker tillhörande Bläntarp nr:ris 2, 3, 4, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 26 och 43 samt Klinthus nr 1 och Lihult nr 1 uti Bläntarps socken. Emot förrättningens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrläggningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör Kävlingeåns nederbördsområde nr 92, är beläget omkring 10,- km söder om Veberöds järnvägsstation på järnvägslinjen Malmö-Simrishamn samt 2,- km sydväst om Bläntarps kyrka. Å hithörande översiktskarta har avdikningsområdet utmärkts med gul färg.

Det område, om vars torrläggning det nu är fråga, saknar f.n.

ordnade avlopp. Förrättningsmannen har därför med beaktande av under förrättningen framställda yrkanden och gjorda uttalanden nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till det djup och med de dimensioner i övrigt, som erfordras för områdets rationella torrläggning. Enligt förrättningsmannens förslag, vilket närmare framgår av hithörande handlingar och ritningar, skola dikessträckorna B-C-D och C-E upptagas och utföras som täckta diken, varjämte den öppna dikessträckan A-B, vilken ingår i ett äldre dikningsföretag kallat "Nygrävning av floddiken genom och från Ågorna till nr:ris 10, 11, 17 och 20 Bläntarp av år 1900", skall upprensas samt något fördjupas och utvidgas. I detta sammanhang vilja synemännen även framhålla, att de närmare prövat i vilken omfattning de olika dikessträckorna böra komma till utförande såsom täckta avlopp, samt att de därvid funnit att betydande fördelar komma att vinnas, därest avloppen i föreslagen omfattning utföras som täckta diken. Utföras de täckta dikessträckorna av fullgoda cementrör, torde ej heller fara föreligga för desammas framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från angränsande, likartade områden framgått, att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan. Ämnen.

För de olika dikessträckorna hava särskilda profilritningar och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande avloppens djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom den ommurning samt de brunnar och intag, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Dikessträckornas lägen i plan framgår av hithörande plankarta.

Vid bestämmande av avloppens dimensioner hava synemännen tagit hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppen, framgår av profilritningarna. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, och avvägts. Såsom nu vattenskadade hava ansetts de marker, vilka ej med nuvarande avlopp kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ågofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppen, därvid fallförlusten beräknats till 0,5:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför ej om- eller nybyggnad av trummor eller broar för vare sig allmänna eller enskilda vägar. Däremot skall ågovägstrumman vid påle 1+92 på dikningsföretagets bekostnad förstärkas genom stensättning av botten i trumman.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga, att, därest företaget kommer till stånd, er-

sättning skall utgå till ägaren av fastigheten Blåntarp nr 20, John Olsson, dels för jord, som åtgår för upptagande till föreskriven bredd av den öppna dikessträckan A-B, dels för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka. Det ersättningsbelopp, som skall till Olsson utbetalas, finnes upptaget i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/. Skulle i samband med företagets utförande skada uppkomma å växande gröda, skall sådan skada jämväl ersättas med belopp, som, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare, fastställas av statens lantbruksingeniör i länet eller av den, han i sitt ställe förordnar. Beträffande sådan genom dikningsföretaget möjligen uppkommande skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:57.

Mom. 5.

Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 7.400,- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mom. 6.

Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som omförmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande

beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 8.207,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/, vilken jämväl utgör hävdeförteckning för de i dikningssamfälligheten ingående markerna.

Då de av företaget berörda markerna avvattnas till olika dikessträckor, har dikningssamfälligheten uppdelats i två avdelningar. För att undersöka, huruvida kostnaderna skola jämkas avdelningarna emellan på sätt närmare stadgas i V.L. 7:24, hava särskilda beräkningar utförts, för vilka det närmare redogöres här nedan.

För att avdelning I, omfattande ågofigurerna 1-46 med ett båtnadsvärde om 6.299,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-D upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 6.200,- /500+1000+4700/ kronor.

För att avdelning II, omfattande ågofigurerna 47-57 med ett båtnadsvärde om 1.908,- kronor, skall kunna torrläggas, måste dikessträckorna A-B, B-C och C-E upptagas. Kostnaderna härför hava beräknats till 2.700,- /500+1000+1200/ kronor.

Fördelas kostnaderna inom dikningssamfälligheten utan hänsyttande till olika avdelningar, beräknas relativa kostnaden till efterstående belopp.

Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
8.207,- kr.	7.400,- kr.	0,901669.

Torrlägges varje avdelning för sig utan hjälp av annan eller andra avdelningar, beräknas relativa kostnaderna för de olika avdel-

ningarna till efterstående belopp.

Avdelning.	Båtnad.	Kostnad.	Rel.kostnad.
I	6.299,- kr.	6.200,- kr.	0,984283
II	1.908,- "	2.700,- "	1,415094.

Av förestående utredning framgår, att båda avdelningarna erhålla den lägsta relativa kostnaden, därest de utföras gemensamt. Kostnaderna för dikningssamfällighetens torrläggning skola alltså utan jämkning fördelas delägarna emellan i förhållande till värdet av den båtnad, som genom företagets utförande beredes vars och ens mark.

Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Da. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägars andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är dock ej skyldig att till detsammas utförande tillskjuta större belopp, än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas men, om företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga delägare att gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Företaget

skall, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Företaget må påörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till Länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger om besörja försäkring för av honom anställda arbetare.

Att avloppen skola följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av

betongrör.

Att å präfilritningarna i förhållande till jämförelseplanet angivna höjdlägen på bottenlinjerna skola gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid företagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruksingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingeniörens i sådant hänseende företagna förrettning gäldas av dikningsföretaget.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bliva föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.Framtida underhållet.

Kostnaderna för framtida underhållet av dikessträckorna B-C, C-D och C-E skola fördelas efter samma grunder som kostnaderna för företagets första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Framtida underhållet av dikessträckan A-B åligger liksom hittills dikningsföretaget "Nygrävning av floddiken genom och från ägorna till nr:ris 10, 11, 17 och 20 Bläntarp av År 1900". Försummas detta, hänvisas förevarande dikningsföretag att förfara jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:16. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild persons åverkan eller försummelse, må av styrelsen utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlægga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tålas.

Enskilda täckdikesledningar få tillkopplas de olika dikessträckorna endast i vederbörande brunnar. Spillvatten får inledas i avloppen först sedan det blivit i erforderlig grad renat.

Mom. 10.Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av en ledamot, vilken det åligger:

Att till Länsstyrelsen i Malmöhus.län göra anmälan om vem som utsetts till styrelse.

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse, att avloppen alltid hållas i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare angives i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarne till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras å Bellinga godskontor per Marsvinsholm.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Bläntarp-Lihult av år 1935". Avgift, varom förmäles i V.L. 11:85, skall ej utgå,

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-

förrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Bläntarp den 17 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Claesson, Emil Bengtsson

Code män.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Bläntarp socken.</u>				
<u>1</u> 128	av 1	1	Klinthus; Ola Bengtsson		1,2	309,-	360,-
1/2	1	1	Lihult ; Greve Claes Piper,	sök.			
			arr. Ola Bengtsson		3-7	576,-	675,-
13 5 16		2' 3' 4' 6' 7' 13' 15' 16' 21' 22' 26' } gem. högov.	Bläntarp; Greve Claes Piper	sök.			
			Område, brukat under				
			Bellinga gods		8-28 56,57	19746,-	26085,-
			Område, arr. av patron				
			Emil Olsson, Elsågården		29-40 49-55	8320,-	10008,-
	1 43		Bläntarp; arr. Anton Nilsson Monsal- lägenhet		47,48	372,-	402,-
						<u>29323,-</u>	<u>37530,-</u>


Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med den likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

M 2-0481

BLÄNTARP 11156

KÖLANTERUKSST. 11156

15 JUN 1936



Genom Kungl. Maj:ts nådiga bier
den 8 maj 1936 fastställt till
efteråttagelse vid arbetets utförande.

Hockholm den 19 maj 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Alfred Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Bläntarp - Lihult

av år 1935"

uti Bläntarps socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1936.

Sedan undertecknad handlagt syneförrättning för "Dikningsföretaget Bläntarp - Lihult av år 1935" uti

Bläntarps socken av Malmöhus län, har jag anmodats upprätta sådana handlingar, som erfordras för sökande av dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande. Med anledning härav får jag under hänvisning till vid syneförrättningen upprättade handlingar och ritningar härmed avgiva följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärkts på en syneförrättningshandlingarna bifogad översiktskarta, är beläget omkring 10,- km. söder om Veberöds järnvägsstation å järnvägslinjen Malmö-Simrishamn samt 2½- km. sydväst om Bläntarps kyrka. De berörda markerna, vilka utgöres av dels redan odlad jord, dels äng och odlingsbara områden, äro av god beskaffenhet, men f.n. i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbättring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom Länsstyrelsens resolution den 31 juli 1935 förordnades undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i ären-

det den 12 augusti 1935, varefter förrättningen avslutades den 17 augusti samma år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. III/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 17 augusti 1935 /förrättningsprotokollets § 16/ uttalade sig delägarne för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. En delägare, representerande 99,02 % i företaget, söker därjämte lån från statens avdikningslånefond /förrättningsprotokollets § 19/. Med anledning härav föreslås att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till de kostnader, som belöpa på lånesökande delägare.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt torrläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 15,84 ha åker samt 11,50 ha äng och odlingsmark eller tillsammans 27,34 ha inägojord, fördelade sålunda:

Diariebevis

Bil. III

Förteckning över fastigheter, till vilkas

torrläggning lån sökes från statens av-

dikningslånefond

Bil. IV

Arvodesräkningar

Bil. V och VI.

Syreförrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Malmö 1 januari 1936.

U.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och lånesökandes andel i kostna-
derna samt föreslagna bidrag- och lånebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Blomtarps socken.</u>			
$\frac{1}{128}$	nr 1'	Hlinthms; Ola Bengtsson	1, 2	24	
$\frac{1}{2}$	1'	Lihult; Ljere Claes Piper au. Ola Bengtsson	3-7	45	
gem. ägro.	$5\frac{13}{16}$ $2\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ $6\frac{7}{13}$ $15\frac{1}{16}$ $21\frac{1}{22}$ $26\frac{1}{2}$	Blomtarps; Ljere Claes Piper Område brukat under Wallinga gods Område, au. av patron Emil Olsson, Elsagårdern	8-28, 56, 57 29-40, 49-55 47, 48	9 35 5 54 26	10 05 1 43 02
	43'	Blomtarps; hemallägenhet, au. Anton Nilsson		15 84	11 50
Totalt kostnad			0.98		
Bidrag i % av kostnaderna			49.30 %		

Sammandrag av beräknade kostnader:

Grävningsarbete m. m.	7.400.- kr.
Lynneförättling	505.99 "
Betänkannde	<u>125.05 "</u>
Summa	<u>8031.04 kr.</u>

Malmo i januari 1936.
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.031 kronor 4 öre, varav i Lanttagarens andel 7.952 kronor 34 öre.

Stockholm den 19 maj 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

1 samt föreslagna bidrags- och lånebelopp

Båtnad	70 % av båtnaden	Deltager i kostnaden för:				Summa kostnad	Bidrag	Lån	Anm.
		Dikning eller vattenavledning	Syneförrättning	Betänkande	Domstolsavgift m. m.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
51 -		45 88	3 14	- 78		49 80	24 55	- -	Löser ej lån.
99 -		89 54	6 12	1 51		97 17	47 90	49 27	
6339 -		5715 76	390 83	96 59		6203 18	3058 17	3145 01	
1688 -		1522 18	104 08	25 72		1651 98	814 43	837 55	
30 -		26 64	1 82	- 45		28 91	14 25	- -	Löser ej lån.
8207 -		7400 -	505 99	125 05		8031 04	3959 30	4031 83	
Malmsö i januari 1936 L. H. Waller Statens landbruksingenjör.									

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 17 augusti 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Bläntarp - Lihult av år 1935" uti Bläntarps socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens Vattendomsstols kansli den 20 januari 1936.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Bläntarp-Lihult av år 1935" uti Bläntarps socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning sökes lån från statens avdikningslånefond.

Bläntarpa socken.

1/2 mtl. Lihult 1 1 ; Greve Claes Piper,
arr. Ola Bengtsson,
5 13 1 1 1 1 1 1
16 " Bläntarp 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 13 , 15 ,
1 1 1 1
16 , 21 , 22 , 26 , gem. Hgov. ; Greve Claes Piper.

Malmö 1 januari 1936.

C.H. Wallén

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

B. A. Nelson

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Värningsförelaget Blåntorp - Riknlt av år 1935
 inom *Blåntorps* socken
 av *Malmsläns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	Öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>ansökningshandlingarna</i> 1	4	-
Betänkande, sid. 5	15	-
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i <i>samt förteckning</i> sammandrag, ~~2 dagar~~ $2 + 3 \times 0.50 + 2 \times 0.40 + 1 \times 0.25 + 3 \times 0.25$	6	05
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{6}$ dagar	2	-
Kopia av plankartan å väv, 32.63 - 1.99	30	64
" " profiler och sektioner	27	86
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor; $0.55 (47 + 3 + 10)$	33	-
Inhäftning av handlingar: <i>1 häfte ansökningshandlingar</i> <i>och 2 häften betänkande</i>	3	25
Diariebevis, utlägg	2	25
Kommissionärsarvode	1	-
Summa Kronor:	125	05

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Toma och Bala*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Malmsläns den 20 februari 1936.

E. H. Naeve

Statens lantbruksingeniör.

Beviljans för utfästelse:
E. H. Naeve

244

M 2*0481

385/36

DIARIE Nr 11156

KLANTBRUKSSTYRELSEN

26 JUN. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

8 maj 1936

för

"dikningsföretaget Bläntarp - Lihult av år 1935" i Bläntarps socken av

MALMÖHUS LÄN

2 riksv. 2 handl

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusenfyrtyo (4.040)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tretusen niohundrafemtio (3.950)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroende-
man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbind oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bellinga den 13 juii 1936.

Olav Piper

Att greve Olav Piper, Bellinga för
Lantbruksholen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

L. H. Mellin
Lantbruksstyrelsen
Adress Helsingfors

Leifman Forsman
Bokhållaren
Adress Kragstaden

Med stöd av Kungl. brevet den 8 maj.
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Protokoll. fört vid sammanträden
för syneförrättning angående torrläggning
av marker till Bläntarp nr 2 m.fl. fas-
tigheter uti Bläntarps socken av Malmöhus
län.

§ 16.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företags utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. De uppdrogo åt greve Claes Piper, Bellinga per Marsvinsholm, att vidtaga för sökande av sådant bidrag erforderliga åtgärder ävensom att, därest bidrag beviljades, underteckna kontrakt angående företagets utförande samt uppbära de penningemedel, som komme att till företaget utbetalas.

§ 17.

Till ensam styrelseledamot för handhavande av med företaget förenade angelägenheter utsågs greve Claes Piper, Bellinga per Marsvinsholm.

§ 19.

Greve Piper förklarade, att han förutom bidrag från statens avdikningsanslag jämväl avsåge att söka lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för företagets utförande belöpte på honom tillhöriga fastigheter.

Bläntarp den 17 augusti 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Anders Claesson

Emil Bengtsson

Gode män.

Vidimeras
ex officio:

E. H. Wallér

DIARIE Nr 23493
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 DEC. 1937

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrläggningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Bläntarp-Lihult av år 1935" uti Bläntarps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 4040,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3950,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 juli 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Greve Claes Piper,

Bellinga, Marsvinsholm.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 28 december 1937, därvid arbetet befanns påbörjat.

Malmö den 30 december 1937.

C. H. Nann.

Statens lantbruksingeniör.

1938 den 13 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avvikningslån den 14 juni 1920 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Bläntarp - Lihult av år 1935" i Bläntarps socken av Malmöhus län.

Lån 4.040 kronor från statens avvikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 8 maj 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och husman	Antal	Foglators- nummer	Ägare.
<u>Bläntarps socken</u>			
Lihult	1/2	1 1 1 1 1	Greve Claes Piper
Bläntarp	0 13/16	2, 3, 4, 6, 1 1 1 1 7, 13, 15, 16, 1 1 1 21, 22, 26,	Rime

Stockholm den 13 januari 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

DIARIE Nr 21470
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1938

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Bläntarp - Lihult av år 1935" uti Bläntarps socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 4040,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3950,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 juli 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Greve Claes Piper,

Bellinga per Marsvinsholm.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 5 december 1938. Dikningsföretaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande hava belöpt till vid statsunderstödet beviljande beräknat belopp.

Malmö den 6 december 1938.

C. H. Nauen

Statens lantbruksingeniör.

413/36

DIARIE Nr 12141
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1937

Godkänt den 20/9 1937

B e v i s .

över verkställd avsynning av torrlägningsföretag.

Företagets namn "Vanås-Björnakärrets dikningsföretag av år 1935
i Gryts socken, av Kristianstads län.

Planen fastställd den 19 juni 1936.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6840.-

Lån från statens avdikningslånefond 6840.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 sept. 1936.

Ensammen styresman Greve Gustaf Wachtmeister Vanås pr. Knislinge.

Avsynningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 19 juli 1937.

Erhard Rosmberg

Statens lantbruksingenjör.

v. h. = bea. h.



*Stämpelet
En krona*