Kopia

Blad 1

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

DIARIE NR 1203
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JAN 1937

Förslag i 3 blad till
Boserupsbäckens uppgrävning år 1936

Bjuvs och Risekatslösa socknar,

Malmöhus län;

Upprättat vid syneförrättning år 1936 av

Thore Möller

Statens e. lantbruksingenjör

Bestyrkes i tjänsten:
Thore Möller.

Bjuv

Bjuvstorp

Bjuvstorp Mörshög Lilla

Bjuvstorp Mörshög Stora

Mörshög Lilla

Mörshög Stora

Fixp. I = +4.45 m.

Fixp. II = +5.99 m.

Fixp. III = +5.81 m.

Fixp. IV = +7.30 m.

Aaa

Ba

Bb

2:9

3:4

2:14

13:1

8:1

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 september 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 september 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:

Mörshög Stora Bjuvs socken Risekatslösa socken

Skala 1:4000

100 0 100 200 300 m.

M 3:0482

1

Nr 436 Malmöhus 3 rote

Kopia Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 september 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 september 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.


Blad 2

Tillhör förslag till Boserupsbäckens uppgrävning år 1936

Thore Möller

Statens lantbruksingenjör

Bestyrkes i tjänsten:
Thore Möller





Längdskala 1:4000
100 0 100 200 300 m.

Höjd- och sektionsskala 1:100
1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

M 3:0452

2

Nr 436 Malmö Stads Tryckeri

Kopia

Blad 3

Avskrift.

Genom Kungl. Majits nådiga brev den 7 september 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 september 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bestyrkes i tjänsten:

Tillhör förslag till **Boserupsbäckens uppgrävning år 1936**


Thore Möller

Statens e. lantbrukstekniker


Kungl. Lantbrukstyrelsens Ritningsarkiv.

Bestyrkes i tjänsten:


Thore Möller




Typritning för brunnar typ a




Typritning för brunnar typ b



Typritning för ägovägsbroar




Typritning för rörutlopp




Befintlig landsvägsbro vid 18+00 mr.

Skala 1:100



Befintlig landsvägsbro vid 8+30 mr.

Skala 1:100



Längdskala 1:4000

100 0 100 200 300 mr.

Höjdskala 1:100

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mr.

Skala för broar, brunnar o. rörutlopp 1:50

1 0 1 2 3 4 mr.

M 3:0468

3

Nr 436 Stockholms Stads Tryckeri

M 3·0482

DIARIE N:r 193
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JAN. 1937

Handlingar

till

BOSERUPSBÄCKENS UPPGRÄVNING ÅR 1936

Bjuvs och Risekatslösa socknar

Malmöhus län.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 september 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 september 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:

Ulrik Möller

Betänkande


till

BOSERUPSBÄCKENS UPPGRÄVNING ÅR 1936

Bjuvs och Risekatslösa socknar

Malmöhus län

Översiktskarta.



Skala 1:looooo

B e t ä n k a n d e

avgivet för sökande av statsunderstöd till torrläggningsföretaget "Boserups-bäckens uppgrävning år 1936" i Bjuvs och Risekatslösa socknar av Malmöhus län.

Företagets läge, beskaffenhet m.m.

Till avdikning föreslagna marker äro belägna inom området mellan Bjuvs och Risekatslösa socknars kyrkor, omkring 15 km öster om Hälsingborg, och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner är området i hög grad besvärat av högt grundvattenstånd och av tidvis inträffande översvämningar. Nu föreslagna åtgärder avse att bereda möjlighet till ändamålsenlig torrläggning genom täckdikning av alla i företaget ingående marker.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av ett par markägare, med vilka under förrättningen ytterligare ett antal personer gjort gemensam sak, har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 20 sistlidna mars och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna, som i avskrift åtfölja detta betänkande, framgår, hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, beräknade

vattenmängder ,lutningsförhållanden m.m. och därav föranledda dimensioner samt för förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning,båtnad,kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande beröres möjlighet till förbättrad avdikning av en areal om 56,650 hektar,varav 52,120 hektar åker och 4,530 hektar ängsmark. Vid syneförrättningen har värdet av den båtnad,som genom företaget tillskyndas angivet område,beräknats till 26.400:50 kronor. och kostnaden för arbetenas utförande,inkl. broar och av företaget föranledda ersättningar,till 21.900:- kronor. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m.,sammanlagt 961:32 kronor,varför totalkostnaden beräknats uppgå till 22.861:32 kronor,motsvarande 87 % av båtnaden.

Arbetstid.

I synemännens utlåtande har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1958.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet ur statens avdikningsanslag,som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare,sökes lån ur statens avdikningslånefond av flertalet intressenter,representerande 99,9640 % av företaget. Förening för sökande av statslån har,förutom av delägarna personligen,undertecknats av dels förvaltaren J. E. Nordén såsom ombud för hovjägmästaren Theodor Ankarcrona enligt i synehandlingarna intagen fullmakt / Bil. D 2 /,dels lantbrukaren Hjalmar Bengtsson i egenskap av god man

för omyndige Stig Svensson enligt häradsrättens förordnande /synehandlingarna Bil. D[1] /.

Enligt de grunder,som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till dylika företag,torde,då kostnaden uppgår till 87 % av båtnaden,statsbidrag kunna påräknas till ett belopp motsvarande 45,45 % av kostnaden eller med i avrundat tal 10.390:- kronor. Dessutom torde statslån kunna erhållas av de delägare,som ansökt härom,till ett belopp motsvarande återstående del av å lånesökandenas fastigheter belöpande andel i kostnaderna eller med i likaledes avrundat tal 12.460:- kronor.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.

2/ Kostnadssammandrag.

3/ Föreningsskrivelse.

4/ Förteckning å fastigheter,till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

5/ Lagakraftbevis.

6/ Räkningar / 2 st./.

7/ Avskrift av synehandlingarna.

8/ Kopior av plan-,profil- m.fl. ritningar./ 3 blad/.

Höör i juli 1936.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Dikningsarbetet, inkl. broar, ersättningar m.m.	21.900:- kr.
Syneförrättningen	783:81 "
Betänkandet m.m.	137:00 "
Domstolsavgift	39:61 "
Summa	22.861:32 kr.

Hässr i juli 1936.

Thore Möller

Auskrifd

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för förrättn beräknats till 22 861 kronor 32 öre, varav å läntagarnas andel 22 853 kronor 9 öre

Stockholm den 18 september 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bestyrkes i tjänsten:
Thore Möller

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i torrläggningsföretaget "Boserupsbäckens uppgrävning år 1936" uti Bjuvs och Risekatslösa socknar, Malmöhus län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsens ordförande i uppdrag:

att å våra vägnar ansöka om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att, därest dylikt lån beviljas, med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Mörshög, Bjuv, den 10 juni 1936.

Theodor Ankarcrona
genm J.E.Nordén enl. fullmakt

Carl Andersson

Hjalmar Bengtsson
förmyndare för Stig Svensson

Agda Svensson

Fabian Månsson

F. Andersson

Gustav Nilsson

Bevittnas:

Ruth Andersson

Einar Jönsson

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter,till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-lån sökes.

Bjuvs socken.

Mörshög Lilla	7/16	mtl.	1 1	äg.	Gustav Nilsson, lagf. 30 okt. 1935.
" Stora	10/48	"	2 0	"	Carl Andersson, lagf. 10 april 1917, § 326, å 5/144 mtl. och samma dag, § 328, å 25/144 mtl.
" "	1/4	"	7 1	"	Agda Svensson, Stig Svensson } lagf. 4 juli 1934.
" "	1/4	"	8 1	"	Fabian Månsson lagf. 14 aug. 1935.
" "	1/2	"	9 2	"	Frédrik Andersson.
" "	1/4	"	9 3	"	Agda Svensson, Stig Svensson } lagf. 4 juli 1934.
Bjuvstorp	158/1024	"	1 36	"	Fredrik Andersson

Risekatslösa socken.

Risekatslösa /Charlottenborg/	3 3/4	mtl.	13 1	äg.	Theodor Ankarcrona

Höör i juli 1936

Thore Möller

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 20 mars 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag,benämnt "Boserupsbäckens uppgrävning år 1936" och avseende torrläggning av marker inom Mörshög Lilla,Mörshög Stora,Bjuvstorp och Risekatslösa i Bjuvs och Risekatslösa socknar,Malmöhus län; det var

der härmed till bevis meddelat, Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 maj 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot

Sid. 1 - 7 bestyrkas i tjänsten:

Avskrift. Vegeåns nederbördsområde nr 05.

Synehandlingar

till

BOSERUPSBÄCKENS UPPGRÄVNING ÅR 1936

Bjuvs och Risekatslösa socknar

Malmöhus län.

Protokoll,fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av den s.k. Boserupsbäcken med sidodiken för torrläggning av vattenbesvärade marker under Mörshög m.fl.hemman uti Bjuvs och Risekatslösa socknar av Malmöhus län.

Tisdagen den 10 mars 1936 kl.10 fm. inställde sig undertecknad förrättningsman hos fru Agda Svensson i Stora Mörshög för att påbörja förrättningen. Genom kungörelse / Bil.B 1-2 / i Bjuvs och Risekatslösa socknar, den 23 sistlidna februari,vilken även varit införd i Engelholms Tidning den 20 samma månad,samt genom särskilda underrättelser enligt förteckning / Bil.C / hade av förrättningsmannen kända sakägare underrättats om dagens sammanträde.

Närvarande:

Gode män:

Lantbrukaren Albin Jönsson, Tibbarp

" Edvard Svensson, Brogårda

Sökande till förrättningen:

Fru Agda Svensson, jämte sonen Stig Bertil Svensson
ägare till dels 1/4 mtl. Stora Mörshög 7 1
" 1/4 " " " " 6 3

I egenskap av förmyndare för den sistnämnde, enl. förordnande / Bil.D 1 /, inställde sig lantbrukaren Karl Hjalmar Bengtsson i Lunnom

Lantbrukaren Fabian Månsson, ägare till 1/4 mtl. Stora Mörshög 8 1

Övriga sakägare:

Lantbrukaren Gustav Nilsson, ägare till 7/16 mtl. Lilla Mörshög 1^{1}

" Carl Andersson, " " 25/144 " Stora " 2^{3}

" Fredrik Andersson, " " 1/2 " " " 6^{2}

" Karl Kollman, " " 5/48 " " " 2^{10}

genom fadern Sven Kollman

Förvaltaren F.Ankarcrona , såsom ombud för hovjägmästaren Theodor Ankarcrona, ägare till 3 3/4 mtl. Risekatslösa 13^{1}, kallat Charlottenborg

Lantbrukaren J.E.Nordén, arrendator av nyss angiven fastighet

Luggude härads vägstyrelse genom dess ordförande, landstingsmannen Peter Stensson, Fleninge

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil.A $^{1-2}$ /.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till någon av sakägarna.

§ 3.

Vid undersökningarna hade ett par markägare förenat sig med sökandena för att få företaget utsträckt så,att jämväl deras marker kunde nöjaktigt torrläggas. Den i anledning härav uppsatta föreningsskrivelsen upplästes och lades,sedan namnteckningarna av synemännen bevittnats,till handlingarna / Bil.E /.

§ 4.

Framvisades nivåkarta över avdikningsområdet och profilritningar över de undersökta avloppen. I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 5.

Sökandena och de,som förenat sig med dessa,yrkade,att undersökta avlopp skulle komma till utförande i den omfattning,som erfordrades för torrläggning på ändamålsenligt sätt av deras marker,samt att varje ägare av mark,som berördes av företaget,skulle deltaga i kostnaderna efter enligt lag uppskattad båtnad.

Samtliga avlopp,med undantag av Boserupsbäcken,ansågos böra göras täckta.

§ 6.

Det lämnades ostridigt att landsvägsbron vid 8+30 år 1921 ombyggts från grunden. Bron vid 16+oo hade ombyggts år 1924 och vid 47+60 hade vägstyrelsen omkring år 1930 anordnat rörtrumma.

Vid sådant förhållande förklarade vägstyrelsens ombud,att vägkassan vore villig utföra och bekosta de ändringar och ombyggnader av vattenavloppen genom vägarna,som erfordrades för torrläggning till lagenligt djup av i företaget ingående marker.

§ 7.

Broar för vägar av enskild natur ansågos på företagets bekostnad böra byggas vid 5+18, 9+81 och 10+85.

§ 8.

Det ansågs rättvist att ersättning utginge såväl för mark,som toges i anspråk vid Boserupsbäckens breddning,som för intrång genom uppläggning av schaktningsmassor.

I samband härmed förklarade Gustav Nilsson,att han önskade arbetet på sin mark utfört på sådant sätt,att längs bäcken växande alar såvitt möjligt skonades.

§ 9.

Förvaltaren Ankarorona förklarade sig för närvarande ej vara beredd att taga ställning till,huruvida han å sin huvudmans vägnar borde förena sig med sökandena för att få företaget utsträckt även in på Charlottenborgs mark. För att kunna bedöma denna fråga önskade han av förrättningsmannen erhålla utredning angående kostnaden för sistnämnda fastighet dels för det fall att företaget utfördes endast i den omfattning,som sökandena påyrkat, dels för det fall att dikningen utsträcktes till punkt 18+8.

§ 10.

Meddelades att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle besiktiga marker och avlopp samt företaga båtnadsuppskattning och att nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens fredagen den 20 innevarande mars kl.11 fm. Vid detta sammanträde skulle bl.a. förekomma styrelseval.

§ 11.

Som intet vidare förekom avslutades sammanträdet.

Mörshög den 10 mars 1936.

Thore Möller

Edvard Svensson Albin Jönsson

Fredagen den 20 mars 1936 kl.11 fm. inställde sig åter ovan angivna synemän hos fru Agda Svensson i Mörshög för att fortsätta förrättningen. Dessutom kommo följande sakägare och ombud tillstädes:

Fru Agda Svensson,		Stora Mörshög
Lantbrukaren	Karl Hjalmar Bengtsson,	Lunnom, i egenskap av förmyndare för omyndige Stig Bertil Svensson
"	Fabian Månsson,	Stora Mörshög
"	Carl Andersson,	" "
"	Fredrik Andersson,	" "
"	Karl Kollman,	" "
"	Gustav Nilsson,	Lilla "
Hovjägmästaren	Theodor Ankarcrona,	Charlottenborg, genom arrendatorn J.E.Nordén, enl.fullmakt / Bil.D^{2} /.

§ 12.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 13.

Arrendatorn Nordén meddelade,att han å sin huvudmans vägnar önskade förena sig med sökandena,varom särskild föreningsskrivelse blev uppsatt och undertecknad samt bevittnad av synemännen.

§ 14.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget,den beräknade båtnaden,kostnadernas fördelning m.m.

§ 15.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.L/, vilket genom uppläsning del-

gavs de närvarande.

§ 16.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart företaga styrelseval utsågos till ledamöter av styrelsen:

Lantbrukaren Fabian Månsson, Stora Mörshög, Bjuv, ordförande

Förvaltaren J.E.Nordén, Billesholms Gruva

Lantbrukaren Carl Andersson, " " Bjuv

Till suppleant utsågs:

Fru Agda Svensson, Stora Mörshög, Bjuv

och till revisorer:

Lantbrukaren Algot Olsson, Stora Mörshög, Bjuv

" Gustav Nilsson, Lilla " "

§ 17.

För hantlangning vid undersökningarna skulle utgivas ersättning till

Fru Agda Svensson för	11	dagsv. á	6:- kr.	66:-	kr
	½	"	4:- "	2:-	"
	6	"	3:- "	27:-	95:- kr
Fabian Månsson för	2	"	4:- "	8:-	
" väsning av borr m.m.				2:10	10:10 "
Carl Andersson "	½	dagsv. á	4:- kr.		2:- "
				S u m m a	107:10 kr.

§ 18.

Uträknades gode männens ersättningar och uppgingo till 46 kronor 40 öre.

§ 19.

Förrättningsmannen avlämnade sin räkning varvid antecknades att dagarvode beräknats för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning, avvägning o.dyl.	4 ½ dagar
Orientering av nederbördsområden	1 "
Utredning ang. avdelningsbildning	½ "
" på lantmäterikontoret	½ "
Sammanträden och markvärdering	2 "
Upprättande av förslag till brunnar m.m.	1 "
S u m m a	9 ½ dagar

§ 20.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komme att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 21.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 22.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Mörshög den 20 mars 1936.

Thore Möller

Edvard Svensson Albin Jönsson

1
Bil.A .

Till Länsstyrelsen i Malmöhus län,

Malmö.

Undertecknade få härmed vördsammast anhålla om förordnande för vederbörande förrättningsman att verkställa syn enl.kap.7 och 10 Vattenlagen för torrläggning av mark utmed bäcken vid övre delen av bäcken,som går från Risekatslösa socken genom Mörshögs m.fl.byar i Bjuvs socken och utfaller i Vegeå. Vilka övriga sakägare äro,torde framgå vid förrättningens handläggning.

Bjuv den

Agda Svensson
Mörshög N:o 7 o.9
Bjuv

Fabian Månsson
Mörshög N:o 8
Postadr. Bjuv tel.137 Bjuv

2
Bil.A .

Ek.d.litt W n:r 16 1935.

R E S O L U T I O N.

Översändes till extra lantbruksingenjören Th.Möller som förordnas att,därest laga hinder ej möter,i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning; skolande bevis om detta förordnandes emottagande skyndsamt hit insändas.

Malmö i landskansliet den 21 september 1935.

F.Ramel

Oskar Rud-Olson

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av den s.k. Boserupsbäcken för torrläggning av vattenbesvärade marker under Mörshög m.fl. hemman uti Bjuvs och Risekatslösa socknar, Malmöhus län, handlägges vid sammanträde hos fru Agda Svensson i Stora Mörshög tisdagen den 10 mars 1936 kl.10 fm. Företaget väntas komma att beröra marker under Lilla Mörshög nr 1, Stora Mörshög nr 2, 7, 8 och 9, Risekatslösa nr 13 / Charlottenborg / samt allmänna vägen mellan Mörarp och Norra Vram.

Höör den 17 februari 1936.

Thore Möller

Statens e.lantbruksingenjör.

Uppläst i Risekatslösa vid allmän gudstjänst den 23/2 1936

Nils Ehrenberg
komminister

Anm. Gudstjänsterna hållas med vederbörligt tillstånd i skolan.

Uppläst i Bjufs kyrka söndagen den 23 februari 1936, betygar:

Olof Nilsson
Komminister

Införd i Engelholms Tidning den 20 februari 1936, betygar:

Thore Möller

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande avdikning av vattenbesvärade marker under Mörshög m.fl.hemman uti Bjuvs och Risekatslösa socknar av Malmöhus län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar.

Den 17 februari 1936 angående sammanträde i Mörshög den 10 nästa mars.

Kungörelse till pastorsämbetet i Bjuv, Bjuv.
" " " " Risekatslösa, Ekeby.
" " Engelholms Tidning, Ängelholm.

Kallelse till skiftesgodemannen Albin Jönsson, Tibbarp, Bjuv.
" " " Edvard Svensson, Brogårda, "

Underrättelse till ordföranden i Luggude härads vägstyrelse,
landstingsmannen Peter Stensson,Fleninge, Ödåkra.
" " Gustav Nilsson, Lilla Mörshög, Bjuv.
" " Karl Andersson, Stora Mörshög, "
" " Fredrik Andersson, " " "
" " Karl Kollman, Oskarslund, "
" " Fabian Månsson, Stora Mörshög, "
" " Fru Agda Svensson, " " "
" " förmyndaren för omyndige Stig Svensson,
Hjalmar Bengtsson, Lunnom, Ekeby.
" " Th.Ankarcrona, Bosarp, Billesholms Gruva.
" " J.E.Nordén, Charlottenborg, "

Underrättelse till Algot Olsson, Stora Mörshög, Bjuv.

I tjänsten:

Thore Möller

Bil.D 1.

Förmynderskaps-Roteln Nr.D 477.

Utdrag ur förmynderskapsprotokollet,hållet vid lagtima vårtinget med Luggude härad i Hälsingborg den 21 januari 1935.

§ 8.

Enligt en denna dag inregistrerad bouppteckning efter lantbrukaren Bernhard Svensson i nr 7 Mörshög hade den avlidne efterlämnat omyndige sonen Stig Bertil,född den 1 maj 1920.

I anledning härav blev den avlidnes efterlämnade maka Agda Charlotta Svensson,född Grundström,i nr 7 Mörshög inskriven såsom förmyndare för sin bemälde omyndige son,varjämte på därom framställt förslag och jämlikt eget åtagande lantbrukaren Karl Hjalmar Bengtsson i Lunnom förordnades att såsom god man för den omyndige under boutredningen efter den avlidne ensam föra den omyndiges talan.

Förmynderskapet och godmanskapet skulle stå under tillsyn av överförmyndaren i Bjuvs socken.

Som

ovan.

På häradsrättens vägnar:

Gunnar Blomberg

Rätt avskrivet intyga:

Agnes Sandqvist Hj.Bengtsson Ivar Persson

Bil.D 2.

FULLMAKT

för Herr J.E.Nordén eller den,han i sitt ställe förordnar,att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Charlottenborg m.fl.hemman i Risekatslösa socken och Malmöhus län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande,som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles,ävensom att söka lån av statsmedel till ..... andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Boserup den 16/3 1936.

Theodor Ankarcrona

Bevittnas:

Hulda Lindström H.Johansson

Bil.E.

F Ö R E N I N G.

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stora Mörshög uti Bjuvs socken av Malmöhus län,och påyrkar jag företagets utsträckning så,att mig tillhörande vattenbesvärade marker kunna nöjaktigt torrläggas.

Stora Mörshög den 27 sept.1935

Carl Andersson F.Andersson

Bevittnas:

Thore Möller Albin Jönsson Edvard Svensson

Undertecknad förenar sig med sökandena och påyrkar att dikningen utsträckes till punkt 18+8.

Mörshög den 20 mars 1936.

Theodor Ankarcrona

gm.J.E.Nordén enl.fullmakt

Bevittnas:

Thore Möller Edvard Svensson Albin Jönsson

Bil.F.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning
och
värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Björs socken					
Mörshög Lilla	1		7/16		Gustav Nilsson
				1	äng, mylla på lera
				2	" " " "
				3	" " " "
				4	" " " "
				5	" " " "
				6	" " " "
				7	avlopp
				8	äng, mylla på lera
				9	" " " "
				10	åker, lermylla på lera
				11	" " " "
					Summa
Mörshög Stora	2 9	Ba	10/48		Carl Andersson
				12	åker, lermylla på lera
				13	avlopp
				14	åker, lermylla på lera
				15	" " " "
				16	" " " "
				17	" " " "
				18	" " " "
				19	avlopp
				20	åker, " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			25.0					400	20	-	1200 / 500	25	-	100	5	-
			04.5					"	18	-	1200 / 500	22	50	"	4	50
			16.0					500	80	-	1200 / 800	128	-	300	48	-
			10.0					950	95	-	1200 / 1150	115	-	200	20	-
			01.5					1000	15	-	1200	18	-	"	3	-
			03.0					"	30	-	"	36	-	"	6	-
							14.0	—			—			—		
			56.0					350	196	-	1200 / 600	936	-	250	140	-
			26.0					850	221	-	1200 / 1150	299	-	300	78	-
		46.0						1100	506	-	2000 / 1400	644	-	"	138	-
		67.0						1700	1139	-	2000	1340	-	"	201	-
	113.0		122.0				14.0		2.320	-		2.963	50		643	50
		44.0						1700	748	-	2000	880	-	300	132	-
							04.5	—			—			—		
		05.0						1100	55	-	1800	90	-	700	35	-
		52.0						1600	832	-	"	936	-	200	104	-
		10.5						1100	115	50	"	189	-	700	73	50
		17.0						1600	272	-	"	306	-	200	34	-
		46.0						1100	506	-	"	828	-	700	322	-
							03.5	—			—			—		
		5.0						1100	561	-	1800	918	-	700	357	-
	225.5						08.0		3.084	50		4.147	-		1.057	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				21	åker, lermylla på lera
				22	" " " "
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	" " " "
				26	avlopp
				27	åker, lermylla på lera
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	avlopp
				33	märgelgrav
				34	åker, lermylla på lera
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	" " " "
				39	landsväg
				40	åker, lermylla på lera
				41	" " " "
				42	" " " "
				43	äng, " " "
				44	" " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. LFTR
SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	25.5						08.0		3089	50		4147	-		1057	50
1	00.0							1700	1700	-	1800	1800	-	100	100	-
	08.0							1300	104	-	"	144	-	500	40	-
	28.0							1000	280	-	1800 / 1700	476	-	700	196	-
	37.5							800	300	-	1800 / 1400	525	-	600	225	-
	14.0							1700	238	-	1800	252	-	100	14	-
							32.0	—			—			—		
	28.0							600	168	-	1800 / 1100	308	-	500	140	-
	30.0							1500	450	-	1800	540	-	300	90	-
	21.0							1000	210	-	1800 / 1600	336	-	600	126	-
	39.0							1200	468	-	1800	702	-	"	234	-
	43.0							1400	602	-	2000	860	-	"	258	-
							04.0	—			—			—		
							06.0	—			—			—		
	24.0							1200	288	-	2000	480	-	800	192	-
	37.0							1800	666	-	"	740	-	200	74	-
	52.0							800	416	-	"	1040	-	1200	624	-
	20.0							"	160	-	"	400	-	"	240	-
	20.0							1800	360	-	"	400	-	200	40	-
							20.0	—			—			—		
	44.0							800	352	-	2000	880	-	1200	528	-
	85.0							1700	1445	-	"	1700	-	300	255	-
	02.0							1900	38	-	"	40	-	100	2	-
		11.5						600	69	-	1200	138	-	600	69	-
		09.0						800	72	-	"	108	-	400	36	-
8	58.0	20.5					70.0		11475	50		16016	-		4540	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				45	landväg
				46	avloppp
				47	äng, lermylla på lera
				48	" " "
					Summa
Mörshög Stora	2:10	Bb	5/48		Karl Karlsson
				49	åker, lermylla på lera
					Summa
Mörshög Stora	7:1		1/4		Fru Agda Svensson och dennes
					Stig Svensson, förmyndare
					för denne Gjalmar Bengtsson
				50	äng, mylla på lera
				51	väg
				52	åker, mylla på lera
				53	" " " "
				54	" " " "
				55	" " " "
				56	" " " "
				57	" " " "
				58	" " " "
				59	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
8	58.0		20.5				70.0		11.475	50		16.016	–		4540	50
							09.0	–			–			–		
							06.0	–			–			–		
			15.5					400	62	–	800	124	–	400	62	–
			10.0					600	60	–	"	80	–	200	20	–
8	58.0		46.0				85.0		11.597	50		16.220	–		4.622	50
	09.0							1900	171	–	2000	180	–	100	9	–
	09.0								171	–		180	–		9	–
			33.0					200	66	–	500	165	–	300	99	–
							08.5	–			–			–		
1	11.0							1500	1665	–	2200	2.442	–	700	777	–
	47.0							1100	517	–	"	1.034	–	1100	517	–
	75.0							1700	1275	–	"	1.650	–	500	375	–
	37.0							1500	555	–	1800	666	–	300	111	–
2	27.0							1500	3.405	–	2200	4.994	–	700	1589	–
1	23.0							1100	1353	–	"	2.706	–	1100	1353	–
	90.0							1800	1620	–	"	1.980	–	400	360	–
2	38.0							"	4.284	–	"	5.236	–	"	952	–
9	48.0		33.0				08.5		14.740	–		20.873	–		6.133	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mörshög Stora	9 3		1/4		Fru Agda Svensson och sonen Stig Svensson, för myndare för denne Kjellman Bengtsson
				60	åker, mylla på lera
				61	" " " "
				62	" " " "
				63	äng
				64	åker, mylla på lera
				65	" " " "
				66	" " " "
				67	äng " " "
				68	" " " "
				69	" " " "
				70	" " " "
				71	avlopp
				72	äng, mylla på lera
				73	" " " "
					Summa
Mörshög Stora	8 1		1/4		Fabian Månsson
				74	åker, lermylla på lera
				75	" " " "
				76	" " " "
				77	" " " "
				78	" " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. E:TR
STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	79.0							1.800	1.422	—	2.200	1.738	—	400	316	—
	36.0							1600	576	—	2000	720	—	"	144	—
	90.0							1.000	900	—	"	1.800	—	1000	900	—
							06.5	—			—			—		
	77.0							1100	847	—	2.200	1.694	—	1100	847	—
	36.0							1800	648	—	"	792	—	400	144	—
	64.0							1600	1024	—	2000	1.280	—	"	256	—
			21.0					700	147	—	1400	294	—	700	147	—
			07.5					"	52	50	1000	75	—	300	22	50
			34.0					400	136	—	600	204	—	200	68	—
			08.0					300	24	—	500	40	—	"	16	—
							19.0	—			—			—		
			23.0					300	64	—	600	138	—	300	69	—
			13.5					"	40	50	"	81	—	"	40	50
	382.0		107.0				25.5		5.886	—		8.856	—		2.970	—
	20.0							1000	200	—	2000	400	—	1000	200	—
	148.0							1500	2.220	—	"	2.960	—	500	740	—
	27.0							1800	486	—	"	540	—	200	54	—
	46.0							1700	782	—	"	920	—	300	138	—
	117.0							1000	1170	—	"	2.340	—	1000	1.170	—
	358.0								4.858	—		7.160	—		2.302	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				79	avloppo
				80	äng, delvis hårdbevuxet
					Summa
Mörkög Stora	9^2		1/2		Fredrik Andersson
				81	åker, grusbl. mylla på lera
				82	" " " " "
				83	" " " " "
				84	" " " " "
				85	avlopp
				86	äng, " " " "
				87	" förbättras ej
				88	högländ mark
				89	äng, grusbl. mylla på lera
				90	" " " " "
				91	damm
				92	dike med ren
				93	äng, mylla på lera
				94	" " " "
				95	" " " "
				96	åker, grusbl. mylla på lera
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	58.0								4.858			7.160	-		2.302	-
							10.0	—			—			—		
			11.0					300	33	-	400	44	-	100	11	-
3	58.0		11.0				10.0		4.891			7.204	-		2.313	-
	19.0							1000	190	-	1600	304	-	600	114	-
	17.0							800	136	-	"	272	-	800	136	-
	54.0							1300	702	-	"	864	-	300	162	-
	36.0							800	288	-	"	576	-	800	288	-
							17.0	—			—			—		
			27.5					500	137	50	800	220	-	300	82	50
							23.5	—			—			—		
							38.0	—			—			—		
			54.0					500	270	-	1000	540	-	500	270	-
			07.5					"	37	50	"	75	-	"	37	50
							09.0	—			—			—		
							08.0	—			—			—		
			27.0					400	108	-	1000	270	-	600	162	-
			11.0					600	66	-	"	110	-	400	44	-
			07.0					"	42	-	"	70	-	"	28	-
	06.0							1000	60	-	1600	96	-	600	36	-
132.0		134.0				95.5			2.037	-		3.397	-		1360	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Björstorp	1 36	Aaa	158/1024		Fredrik Andersson, st. Hörsbäg
				97	åker, lermylla på lera
				98	" " " "
				99	" " " "
				100	" " " "
				101	mägelgrav
					Summa
Risekatslösa s:n					
Risekatslösa (Charlottenborg)	13'		3 3/4		Fr. Stuckarerna
					arr. J. E. Norrin
				102	åker, sandmylla på sand o lera
				103	" " " " "
				104	avlopp
				105	"
				106	åker, sandmylla på sand o lera
				107	" " " " "
				108	" " " " "
				109	" " " " "
				110	" " " " "
				111	" " " " "
				112	landsväg
				113	avlopp
				114	"
				115	högländ mark
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50.0							1 800	900	-	2000	1000	-	200	100	-
	65.0							1200	780	-	"	1300	-	800	520	-
2	50.0							1800	4500	-	"	5.000	-	200	500	-
1	10.0							1300	1.430	-	"	2.200	-	700	770	-
							03.0	—			—			—		
4	75.0						03.0		7.610	-		9.500	-		1890	—
	25.5							1600	408	-	1800	459	-	200	51	-
	26.0							1200	312	-	"	468	-	600	156	-
							09.0	—			—			—		
							07.0	—			—			—		
	11.5							900	103	50	1800	207	-	900	103	50
	12.0							1000	120	-	2.000	240	-	1000	120	-
	31.0							1700	527	-	"	620	-	300	93	-
	60.0							1500	900	-	1.800	1080	-	"	180	-
	21.5							1900	408	50	2000	430	-	100	21	50
	40.5							"	769	50	"	810	-	"	40	50
							33.0	—			—			—		
							16.0	—			—			—		
							12.0	—			—			—		
						1	16.0	—			—			—		
2	28.0					1	93.0		3.548	50		4314	-		765	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Framsvol
				116	åker, sandvl. mylla på leran
				117	" " " " "
				118	" " " " "
				119	" " " " "
				120	" " " " "
				121	" " " " "
				122	" " " " "
				123	" " " " "
				124	" " " " "
				125	" " " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	28.0					1	93.0		3.548	50		4.314	–		765	50
1	14.0							1500	1710	–	1800	2.052	–	300	342	–
	33.0							1700	561	–	"	594	–	100	33	–
	56.0							1200	672	–	"	1.008	–	600	336	–
	22.0							1600	352	–	"	396	–	200	44	–
	37.0							1800	666	–	2000	740	–	"	74	–
2	36.0							1300	3068	–	"	4.720	–	700	1.652	–
3	55.0							1600	5680	–	"	7.100	–	400	1.420	–
4	73.0							1700	8.041	–	"	9.460	–	300	1.419	–
2	50.0							1900	4.750	–	"	5.000	–	100	250	–
1	33.0							1.700	2.261	–	1800	2.394	–	"	133	–
19	37.0					1	93.0		31.309	50		37.778	–		6.468	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Summan —
Bjurs socken					
Mörshög Lilla	1 1		7/16	1-11	Gustav Nilsson
" Stora	2 9	Ba	10/48	12-48	Carl Andersson
" "	2 10	Bb	5/48	49	Karl Kollman
" "	7 1		1/4		Fru Agda Svensson och
				50-59	Stig Svensson
" "	9 3		1/4	60-73	D:o Ann
" "	8 1		1/4	74-80	Fabian Månsson
" "	9 2		1/2	81-96	Fredrik Andersson
Bjurstorp	1 36	Aaa	158/1024	97-101	D:o Ann
Risekatslösa S:n					
Risekatslösa	13 1		3 3/4	102-125	Fr. Sukarcrona
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		—		dag.												
1	13.0	1	22.0				14.0		2 320	-		2.963	50		643	50
8	58.0		46.0				85.0		11. 597	50		16. 220	-		4. 622	50
	09.0								171	-		180	-		9	-
9	48.0		33.0				08.5		14.740	-		20.873	-		6.133	-
3	82.0	1	07.0				25.5		5.886	-		8.856	-		2.970	-
3	58.0		11.0				10.0		4.891	-		7.204	-		2.313	-
	132.0	1	34.0				95.5		2.037	-		3.397	-		1.360	-
	475.0						03.0		7.610	-		9.500	-		1.890	-
19	37.0						19.3.0		31.309	50		37.778	-		6.468	50
52	12.0	4	53.0				4 34.5		80.562	-		106.971	50		26.409	50

Mörkög den 20 Mars 1936.

Åke Mårtensson

Edvard Svensson

Albin Jonsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bil. G.

Ersättningslängd.

Socken och kommun	Registernummer	Mantal	Ägare	Ersättning för markuppplåtelse m²	öre	kr	ö	kr	ö	Ersättning genom schaktningsmassor m²	öre	kr	ö	kr	ö	Summa kr	ö
1.	2.	3.	4.	5	6	7		8		9	10	11		12		13	
			Kvarndalsloppet														
			Sträckan A-B														
Björs s:n																	
Mörkög Lilla	1'	7/16	Gustav Nilsson	30	5.0	1	50			130	5.0	6	50				
				140	10.0	14	-			250	8.0	20	-				
				170	35	5	95			440	12.0	52	80				
								21	45	820	6.0	49	20	128	50	149	95
" Stora	29	7/48	Carl Andersson	240	7.0	16	80			770	14.0	107	80				
				180	6.0	10	80			570	11.0	62	70				
				60	15.0	9	-	36	60	200	18.0	36	-	216	50	243	10
			Summa													393	05
			Sträckan B-C														
Mörkög Stora	29	10/48	Carl Andersson	25	13.0	3	25										
				90	18.0	16	20			335	18.0	60	30				
				40	12.0	4	80			115	20.0	23	-				
				155	10.0	15	50	39	75	450	16.0	72	-	155	30	195	05
			Summa														
			Sträckan C-D														
Mörkög Stora	29	10/48	Carl Andersson	150	14.0	21	-										
				145	6.0	8	70			500	20.0	100	-				
				25	10.0	2	50			90	16.0	14	40				
				100	12.0	12	-			320	18.0	57	60				
				170	8.0	13	60			890	12.0	106	80				
				110	4.0	4	40	62	20	310	8.0	24	80	303	60	365	80
" "	7'	1/4	Fim Sigrid Svensson och Stig Svensson	130	2.0	2	60	2	60	380	5.0	19	-	19	-	21	60
" "	9 3	1/4	D:o	140	3.0	4	20			190	5.0	9	50				
								4	20	190	6.0	11	40	20	90	25	10
			Summa													412	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Skäckan D-E.									
Mösshög Stora	9^3	1/4	Fru Agda Svensson	100	4.0	4 —		110	5.0	5 50		
			och Stig Svensson	180	3.0	5 40	9 40	710	6.0	42 60	48 10	57 50
			Summa									57 50
			Skäckan E-F.									
Mösshög Stora	9^3	1/4	Fru Agda Svensson									
			och Stig Svensson	280	3.0	8 40	8 40	500	6.0	30 —	30 —	38 40
" "	9^2	1/2	Fredr. Andersson	350	5.0	17 50		730	8.0	58 40		
							17 50	890	10.0	89 —	147 40	164 90
" "	8^1	1/4	Fabian Månsson	130	10.0	13 —		550	20.0	110 -		
				130	3.0	3 90	16 90	550	4.0	22 —	132 —	148 90
Risekatslösa s:n												
Risekatslösa	13^1	$3\frac{3}{4}$	Lovj. Fl. Aukarecrona	80	9.0	7 20						
				120	15.0	18 —						
				20	16.0	3 20						
				60	17.0	10 20						
				240	12.0	28 80	67 40	1750	18.0	315 -	315 -	382 40
			Summa									734 60
			Sidodiket F-F¹									
Risekatslösa	13^1	$3\frac{3}{4}$	Lovjägm. Fl.	230	15.0	34 50						
			Aukarecrona	430	12.0	47 60	62 10	1360	18.0	244 80	244 80	306 90
			Summa									306 90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Sammandrag.									
Björs socken.												
Mörshög Lilla	1'	7/16	Gustav Nilsson									149 95
" Hörn	29	10/48	Carl Andersson									803 95
" "	7'	1/48	Fru Agda Svensson								21 60	
" "	9 3	1/48	och Stig Svensson								121 —	142 60
" "	9 2	1/2	Fredr. Andersson									164 90
" "	8'	1/4	Fabian Månsson									148 90
Riseka Stöta s:n												
Riseka Stöta	13'	3 3/4	Kronojägm. Th. Ankarcrona									689 30
			Summa									2099 60

Mörshög den 20 mars 1936
Thore Müller

Bil.H.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet A - B - C - D - E - F.								
		Sträckan A - B.								
0 - 3 +50	350	Sand,lera,klappersten i botten,större stenar samt träd m³	390	1.50	585	-				
3 +50 - 5 +24	174	Sand,lera,delvis klappersten,enstaka stenar,trädrötter m³	550	1.40	770	-	1355	-		
		Ägovägsbro vid 5+18 enl. ritning st.	1	400:-	400	-	400	-	1755	-
		För oförutsedda fall,arbetsledning m.m. tillägges							181	95
		Jordersättningar enligt särskild längd							393	05
	524				S u m m a				2330	-
		Sträckan B - C.								
5 - 6 +24 +33	109	Sand,lera,delvis klappersten i botten,enstaka stenar,trädrötter m³	370	1.30	481	-	481	-	481	-
		För oförutsedda fall,arbetsledning m.m.tillägges							43	95
		Jordersättningar enligt särskild längd							195	05
	109				S u m m a				720	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträckan C - D.								
+33 6 - 8	167	Sand,lera,klappersten i botten,enstaka stenar, trädrötter m³	770	1,30	1001	-				
+50 8 - 9	150	Sand,lera,klappersten i botten,enstaka stenar, trädrötter m³	870	1,30	1261	-	2262	-	2262	-
		För oförutsedda fall,arbetsledning m.m.tillägges							225	50
		Jordersättningar enligt särskild längd							412	50
	317				Summa				2900	-
		Sträckan D - E.								
+50 +26 9 - 10	76	Sand,lera,enstaka stenar samt trädrötter m³	560	1,20	672	-	672	-		
		Ägovägsbro vid 9+81 enl. ritning men göres 3 m.bred	1	320:-	320	-	320	-	992	-
		För oförutsedda fall,arbetsledning m.m.tillägges							100	50
		Jordersättningar enligt särskild längd							57	50
	76				Summa				1150	-
		Sträckan E - F.								
+26 +24 10 - 13	298	Sand,lera,enstaka stenar m³	1190	1.10	1309	-				
+24 +60 13 - 14	136	" " " " samt träd "	440	1.20	528	-				
	434	Transport			1837	-				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
	434	Transport				1837	-				
+60 +40 14 - 16	180	Sand,lera,enstaka stenar	m^3	1060	1.10	1166	-	3003	-		
		Ägovägsbro vid 10+85 enl. ritning men göres 3 m bred		1	320	320	-	320	-	3323	-
		För oförutsedda fall,arbetsledning m.m.tillägges								342	40
		Jordersättningar enligt särskild längd								734	60
	614					Summa				4400	-
		Sidodiket B - G - H.									
		Sträckan B - G.									
+58 40 - 40	58	Rör,inre diam. 15"	lm	58	3.25	188	50				
		Lera	m^3	45	1:-	45	-				
		Läggning och fyllning	lm	58	0.50	29	-				
		Rörutlopp vid 40	st	1	40:-	40	-				
		Brunn vid 40+58 enl. typritning b	"	1	40:-	40	-	342	50	342	50
		För oförutsedda fall,arbetsledning m.m.tillägges								37	50
	58					Summa				380	-
		Sträckan G - H.									
+58 +28 40 - 42	170	Rör,inre diam. 12"	lm	170	2.40	408	-				
		Lera,delvis buskar	m^3	130	1.20	156	-				
		Läggning och återfyllning	lm	170	0.40	68	-				
	170	Transport				632	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
	170	Transport				632	-				
		Brunnar vid 42+8 och 42+28 enl.typritning a	st	2	30:-	60	-	602	-	602	-
		För oförutsedda fall,arbetsledning m.m.tillägges								58	-
	170					S u m m a				750	-
		Sidodiket G - I .									
43- 44+74	174	Rör,inre diam. 7"	lm	174	1.35	234	90				
		Lera	m^3	75	1:-	75	-				
		Läggning och återfyllning	lm	174	0.15	26	10				
		Brunn vid 44+74 enl. typritning a	st	1	30:-	30	-	366	-	366	-
		För oförutsedda fall,arbetsledning m.m.tillägges								34	-
	174					S u m m a				400	-
		Sidodiket C - C^1 .									
45 - 47+74	274	Rör,inre diam. 15"	lm	274	3.25	890	50				
		Lera	m^3	250	1.10	275	-				
		Läggning och återfyllning	lm	274	0.50	137	-				
		Rörutlopp vid 45	st	1	40:-	40	-				
		Brunnar vid 47 och 47+74 enl.typritning a	"	2	30:-	60	-	1402	50	1402	50
		För oförutsedda fall,arbetsledning m.m.tillägges								147	50
	274					S u m m a				1550	-

PETTERSONSKA BOKTR. AKTIE. SKARA

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Sidodiket D - D 1 .									
+22 52 - 52	22	Rör, inre diam. 6"	lm	22	1.20	26	40				
+22 +65 52 - 52	43	" " " 4"	"	43	0,60	25	80				
		Lera, något sten	m^3	50	1.20	60	-				
		Läggning och återfyllning	lm	65	0.15	9	75				
		Rörutlopp vid 52	st	1	40:-	40	-				
		Brunnar vid 52+22 och 52+65 enl.typritning a	st	2	30:-	60	-	221	95	221	95
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.tillägges								28	05
	65					Summa				250	-
		Sidodiket E - K - L .									
		Sträckan E - K .									
+88 25 - 27	288	Rör, inre diam. 18"	lm	288	4.25	1224	-				
		Lera, sand, enstaka stenar samt trädrötter	m^3	275	1.20	330	-				
		Läggning och återfyllning	lm	288	0.60	172	80				
		Rörutlopp vid 25	st	1	40:-	40	-				
		Brunnar vid 25+80 och 27+88 enl.typritning b	st	2	40:-	80	-	1846	80	1846	80
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.tillägges								183	20
	288					Summa				2030	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7		8	
		Sträckan K - L.									
+88 +75 27 - 28	87	Rör, inre diam. 15"	lm	87	3.25	282	75				
		Lera	m^3	120	1:-	120	-				
		Läggning och återfyllning	lm	87	0.50	43	50				
		Brunn vid 28+75 enl. typritning a	st	1	30:-	30	-	476	25		
+75 28 - 31	225	Rör, inre diam. 15"	lm	225	3.25	731	25				
		Lera	m^3	280	1:-	280	-				
		Läggning och återfyllning	lm	225	0.50	112	50				
		Brunn vid 29+80 enl. typritning a	st	1	30:-	30	-	1153	75		
+88 31 - 33	288	Rör, inre diam. 15"	lm	288	3.25	936	-				
		Lera med flintsten	m^3	550	1.20	660	-				
		Läggning och återfyllning	lm	288	0.50	144	-				
		Brunnar vid 31+17 och 33+88 enl.typritning a	st	2	30:-	60	-	1800	-	3430	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.tillägges								340	-
	600					Summa				3770	-
		Sidodiket K - M.									
50 - 51	100	Rör, inre diam. 8"	lm	100	1.50	150	-				
		Lera	m^3	60	1:-	60	-				
		Läggning och återfyllning	lm	100	0.20	20	-				
		Brunnar vid 50+26 och 51 enl.typritning a	st	2	30:-	60	-	200	-	200	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.tillägges								30	-
	100					Summa				320	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTF. STOCKH.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sidodiket F - F_1.								
+8 16 - 18	168	Sand, lera, enstaka stenar m^3	580	1:-	580	-	580	-	580	-
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges							63	10
		Jordersättningar enligt särskild längd							306	90
	168				Summa				950	-
		Sammandrag.								
		Huvudavloppet A - B - C - D - E - F.								
524		Sträckan A - B					2330	-		
109		" B - C					720	-		
317		" C - D					2000	-		
76		" D - E					1150	-		
614	1640	" E - F					4400	-	11500	-
		Sidodiket B - H								
58		Sträckan B - G					380	-		
170	228	" G - H					750	-	1130	-
	174	Sidodiket G - I							400	-
	274	Sidodiket C - C_1							1550	-
	65	Sidodiket D - D_1							250	-
	2381				Transport				14830	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	2381	Transport							14830	-
		Sidodiket E - K - L								
288		Sträckan E - K					2030	-		
600	888	" K - L					3770	-	5800	-
	100	**Sidodiket K - M**							320	-
	168	Sidodiket F - F 1							950	-
	3537			Summa					21900	-

Mörshög den 20 mars 1936

Thore Möller

PETTERSONSKA BOKTR. EFTF.
MARS

Bil.K.

Kostnads fördelningslängd.

Kostnadsförslag

Socken och Hemman	Mantal	Registernummer	Litt.	Ägare	Sök. eller icke sök.	Markens nuv. värde kr	ö	Markens kommande värde kr	ö
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.		8.	
Bjuråsockens									
Mörhög Lilla K	7/16	1'		Gustav Nilsson	—	2.320	-	2.963	50
" Stora K	10/48	2:9	Ba	Carl Andersson	Sök	11.597	50	16220	-
" " K	5/48	3:4 2:10	Bb	Karl Kollman	—	171	-	180	-
" " K	1/4	7:2:14		Fru Agda Svensson och Stig Svensson D:ma	Sök	14740	-	20873	-
" " K	1/4	9:3 2:14			Sök.	5.886	-	8.856	-
" " K	1/4	8'		Fabian Månsson	Sök	4.891	-	7204	-
" " K	1/2	3:4 9		Fredrik Andersson	Sök	2037	-	3397	
Bjurstorp K	158/1024	1:36	Baa	D:ame	Sök.	7.610	-	9.500	-
Riseckatorpa p:n									
Riseckatorpa K	3 3/4	13'		Fr. Andersson	Sök	31309	50	37.778	-
				Summa		80.562	-	106971	50

Avrednings jämlikt VII kap. 24 § vattenlagen.

Avloppssträckor	Kostnad Kr	Kostnad ö	Ägofigurnummer	Båtnad		Relativ kostnad (= Kostnaden dividerad med båtnaden)
1	2		3	4		5
A - B	2.930	-	1-10, 22-28	1147	50	2.0305011
B - C	720	-	29-34	810	-	0.8888889
C-D-E, D-D'	4300	-	42-48, 50, 69-73, 92-96	751	50	5.7218895
E - F	4.400	-	77-90, 102-19, 124-125	4312	50	1.0202898
F - F'	950	-	120 - 123	4.565	-	0.2081052
B-G-H, G-J	1530	-	11-21, 97-100	3.248	50	0.4709866
C - C'	1.550	-	35-41-49	1770	-	0.8757062
E - K	2.030	-	61, 62, 66-68	1.469	50	1.3814222
K - L	3.770	-	51-60, 64-65	7.341	-	0.5135540
K - M	320	-	74-76	994	-	0.3219316
Summa	21.900	-		26.409	50	0.8292472
A-B, B-G-H G-J	3860	-	1-28, 97-100	4.396	-	0.8780710
B-C-D-E D-D' E-K-L K-M minskad med fastkostnad för E-F (= 1.400:-)	9740	-	29-34, 42-48, 50-76, 92-96	11.366	-	0.8569417

1.	2.	3	4	5
E-F, F-F¹ ökad med fastkostnad (= 1400:-)	6.750	77-90, 102,-125	8.877 50	0.760 3492
		Avdelning I		
A-B-C-D-E, D-D¹, B-G-H, G-J, E-K-L, K-M minus fastkostnad (1400:-)	13.600 -	1-34, 42-48, 50-76, 91-101	15.762 -	0.862 8342
		Avdelning II		
C - C¹	1.550 -	35-41, 49	1770 -	0.875 7062
		Avdelning III		
E-F-F¹ plus fastkostnad (1400:-)	6 750 -	77-90, 102-125	6.750 -	0.760 3492

Mörskög den 20 mars 1936.
Thore Möller

Delningsförrättning.

Avdelning I. Diktern. A-B-C-D-E-O, O-N, G-I, K-L, K-M, minst 1400 kv.			Avdelning II. Diktern. C-C'			Avdelning III. Diktern. E-F-F' plus 1400 kv.			Summa		Förrättningskostnad
Ägofig.	Båhag	Beräknad kostnad	Ägofig.	Båhag	Beräknad kostnad	Ägofig.	Båhag	Beräknad kostnad	Beräknad kostnad	Verklig kostnad	
nr	kr ö	kr ö	nr	kr ö	kr ö	nr	kr ö	kr ö	kr ö	%	kr ö
9.	10.	11.	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 – 11	643 50	555 23							555 23	2.535	19 87
12-34, 42-48	2.861 50	2.469 –	35-41	1761 –	1542 12				4011 12	18.3156	143 56
			49	9 –	7 88				7 88	0.036	– 28
50-59	6.133 –	5.291 76							5.291 76	24.163	189 39
60-73	2.970 –	2.562 62							2.562 62	11.701	91 72
74-76	994 –	857 66				77-80	1.319 –	1002 96	1860 56	8.4957	66 59
91-96	270 –	232 97				81-90	1090 –	828 78	1061 75	4.8482	38 –
97-101	1890 –	1.630 76							1630 76	7.4464	58 37
						102-125	6468 50	4918 32	4918 32	22.4581	176 03
	15.762 –	13600 –		1.770 –	1550 –		8.877 50	6.750 –	21900 –	100.0000	783 81

Mörsil den 20 mars 1936.

Ture Mäller

Edvard Svensson Albin Jonsson

Bil.L.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande uppgrävning av Boserupsbäcken med sidodiken för torrläggning av vattenbesvärade marker tillhörande Mörshög m.fl.hemman inom Bjuvs och Risekatslösa socknar av Malmöhus län.

Mom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Över avdikningsområdet,som skall bilda en dikningssamfällighet, har upprättats nivåkarta i skala 1:4000, på vilken markernas höjdläge över företagets jämförelseplan angivits med små blå siffror. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.F /.

Till följd av under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta uppgrävning av en genom avdikningsområdet i nordvästlig huvudriktning framrinnande bäck, den s.k.Boserupsbäcken, med tillhörande sidodiken till sådana dimensioner,att av företaget berörda marker kunna torrläggas på ändamålsenligt sätt. På nivåkartan är huvudavloppet betecknat A - B - C - D - E - F och sidodikena B - G - H, G - I, C - C^1, D - D^1, E - K - L, K - M och F - F^1.

Huvudavloppet och sidodiket F - F^1 skola göras öppna,övriga avlopp täckta. På nivåkartan äro öppna avloppssträckor utmärkta medelst dubbla röda linjer och täckta ledningar medelst enkla röda linjer,på vilka dagvattenbrunnarna markerats såsom röda cirklar.

Omkring 4 km nedom den punkt,där arbetena föreslagits att påbörjas,utfaller Boserupsbäcken i Vegeån,vilken i trakten av Vegeholm utfaller i Skälderviken. Företaget ligger således inom Vegeåns nederbördsområde nr 05.

Mom.2. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning,som omförmäles i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.3. Förordnande,laga hinder,allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen,som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 21 september 1935,eller för företagets utförande i den omfattning,som ovan angivits,har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Allmänna vägar skäras av huvudavloppet och sidodiket $C - C^1$ där befintliga vattengenomlopp måste fördjupas eller omläggas. För övrigt synas inga allmänna eller enskilda intressen komma att av företaget beröras.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I. Höjdläge =+4.45 m. Järndubb inhuggen i sten i rågång c:a 8 m söder 3+20 m.

Fixp. II. Höjdläge =+5.99 m. Järndubb i sten invid landsväg, c:a 15 m väster 8+25 m.

Fixp.III. Höjdläge =+5.81 m. Järndubb i sten i rågång, c:a 12 m öster 27+20 m, c:a 20 m från rågångshörn.

Fixp. IV. Höjdläge =+7.30 m. Järndubb i betonggjutning på nedströmssidan vid 16+00 m.

Fixpunkterna, som äro lagligen skyddade, få ej rubbas, förstöras eller övertäckas förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Boserupsbäckens nederbördsområde omfattar vid punkt A 18 km^2 och utgöres till övervägande del av odlade fält. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats till 100 s.l./km^2. Flodvattenmängden skulle således uppgå till 1.8 m^3/sek. Medelvattenmängden under vegetationstiden har antagits till 1/10-del av flodvattenmängden, eller till 0.2 m^2/sek. Bottenlinjen har utlagts med en minsta lutning av 0.89:1000, bottenbredden har bestämts till 0.6 m och sidolutningen till 1:1.5. Angivna vattenmängder avrinna i det sålunda dimensionerade avloppet under vattendjup ej överstigande 1.15 m vid flöden och 0.45 m vid medelvattenföring.

Nederbördsområdet för sidodiket F - F^1 är av mindre omfattning och till avrinning kommande vattenmängder således ej av betydenhet att föranleda särskild beräkning av dimensionerna. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av kring diket belägna marker. För detta avlopp har bottenbredden bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.25.

Rörledningarna hava dimensionerats så att de förmå utan uppdämning avbörda en vattenmängd av 1.o lit. per sekund och hektar. Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda rörledningarnas nederbördsområden, beräk-

nade vattenmängder, lutningar, dimensioner och avbördningsförmåga.

Avloppssträcka	Nederb. område hektar	Vattenmängd lit/sek	Lutning	Dimension cm /tum/	Avbördn. förmåga lit/sek
B - G	41.o	41.o	1.73:1000	37.5 /15/	59.o
- H	31.o	31.o	2.36:1000	30.o /12/	40.o
G - I	10.o	10.o	4.02:1000	17.5 /7 /	13.o
C - C^{1}	63.o	63.o	2.19:1000	37.5 /15/	67,o
D - 52^{+22}	4.3	4.3	2.27:1000	15.o /6 /	6.o
- D^{1}	2.8	2.8	4.65:1000	10.o /4 /	2.o
E - K	61.o	61.o	1.04:1000	45.o /18/	72.o
- 28^{+75}	53.o	53.o	1.33:1000	37.5 /15/	52.o
- L	41.o	41.o	1.33:1000	37.5 /15/	52.o
K - M	10,o	10.o	3.o:1000	10,o /8 /	15.o

Vid de öppna avloppssträckornas dimensionering har använts Hessles formel

$$Q = A \cdot k \cdot \left(1 + \tfrac{1}{2}\sqrt{R}\right)\sqrt{R\,I}$$

och vid rörledningarnas dimensionering Yarnell-Woodwards formel

$$Q = \frac{\pi \cdot d^2}{4} \cdot k \cdot \sqrt[3]{\left(\frac{d}{4}\right)^2} \cdot \sqrt{I}$$

där Q = vattenmängden

A = det öppna avloppets våta sektionsarea

R = " " " hydrauliska medeldjup

d = rörledningens diameter

I = lutningen

k = en konstant, som vid öppna avlopp satts till 20 och vid rörledningar till 60.

Bottenlägen och lutningar samt dimensioner äro angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna. De öppna avloppens form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

Enligt åtagande under förrättningen skall vägkassan utföra och bekosta de fördjupningar och eventuella förstärkningar, som erfordras å befintliga vattenavlopp genom av företaget berörda allmänna vägar. Dessa arbeten skola utföras i så god tid, att de ej hindra övriga arbetens fullbordande inom i mom. 9. av detta utlåtande föreskriven tidpunkt. Det åligger företagets styrelse att i god tid underrätta vägstyrelsen angående lämplig tidpunkt för dessa arbetens utförande.

I samband med grävningsarbetenas utförande skola broar för vägar av enskild natur byggas i enlighet med upprättad typritning vid 5+18, 9+81 och 10+85 över huvudavloppet.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bliva uppförda över ifrågavarande avlopp, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt, att de uppdämma vattnet. På broar över huvudavloppet får sålunda överbyggnaden ej läggas på mindre höjd över avloppets botten än 1.4 m, och vertikala landfästen ej närmare varandra än 2.4 m. Trummor över sidodiket $F - F_1$ skola hava en genomloppsöppning av minst 0.6×0.6 m.

Mom.7. Ersättningar.

För mark, som gräves bort vid de öppna avloppens upptagande, samt

för intrång genom uppläggning av jord och sten från schaktningsarbetet skall ersättning utgå med belopp,som angivas i ersättningslängden / Bil.G /. För markupplåtelse har ersättning beräknats efter den i anspråk tagna markens nuvarande värde samt för jord- och stenupplag efter den härav täckta markens värde efter företagets utförande. Ersättningarna,som jämväl innefatta ersättning för förlust till följd av för tidig avverkning av växande träd, skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas ersättningstagarna vid kostnadernas slutliga fördelning.

Det obetydliga intrång,som förorsakas vid rörledningarnas utförande,har ansetts kunna tålas utan ersättning.

Andra ersättningar än här nämnda skola ej utgå.

Mom.8. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning,varom förmäles i 10 kap. 60 § vattenlagen,och med tillämpning av de grunder,som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torrläggning har bestämts med hänsyn till jordart,läge m.m. Det nuvarande värdet utgör viss del av värdet i fullt torrlagt skick och är beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. Vid uppskattningen har hänsyn tagits jämväl till det förhållande,att vissa marker utefter Boserupsbäckens nedre del även efter företagets utförande endast erhålla ofullständig torrläggning.

Resultatet av uppskattningen har införts i värderingslängden / Bil.F /, i vilken såväl markens nuvarande och blivande värde som värdet av båtnaden finnes uträknat.

Enär på grund av förekommande avloppsförgreningar och väsentlig olikhet i fallförhållanden funnits skäl undersöka,huruvida kostnaden i förhållande till båtnaden / = relativa kostnaden / för torrläggning av något område skulle bliva mindre,därest annat område ej ingått i torrläggningssamfälligheten,har för jämkning i kostnadshänseende särskild undersökning / Bil.I / företagits i den ordning,varom stadgas i 7 kap. 24 § vattenlagen. Denna undersökning har givit till resultat,att marken inom samfälligheten bör hänföras till tre särskilda avdelningar på sätt närmare framgår av nyss angiven undersökning. Varje avdelning har påförts kostnaden för utförande av de avloppssträckor,kring vilka markerna äro belägna. Avdelning III skall dessutom bekosta så stor del av nedanför varande avlopp,som erfordras för beredande av fall. Denna s.k. fallkostnad har beräknats till 1400:- kr. Sedan sålunda i kostnadsfördelningslängden / Bil.K / varje avdelnings delaktighet i den beräknade kostnaden blivit bestämd och fördelad på fastigheterna,hava dessas sammanlagda kostnader lagts till grund för bestämmande av det repartitionstal,efter vilket fastighetens delaktighet i samfällighetens samtliga kostnader för företaget skola utgå.

Förrättningskostnaderna skola,om företaget kommer till stånd,jämväl fördelas efter nyss nämnda repartitionstal,men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Vilka delägare,som ansetts såsom sökande eller med dem likställda, angivas i kolumn 5 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök".

Mom.9. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse,som utses av delägarna vid allmänt sammanträde,därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal,som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till bestämmelserna i 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen samt till i mom. 11 av detta utlåtande givna föreskrifter.

2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Malmöhus län,dit även uppkommande förändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

4/ På brunn,som ej är belägen i rågång,må,om markägaren så önskar,höjden över rörsträngen minskas och brunnen helt övertäckas.

5/ Rören till täckta ledningar och brunnar skola vara av fullgod beskaffenhet och uppfylla i Svenska Kommunal-Tekniska föreningens normalbestämmelser angivna fordringar.

6/ Rörläggningen skall utföras med särskild omsorg och arbetet kontrolleras innan rören höljas.

7/ Jord och sten,som uppschaktas öppet ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning,må läggas vid sidan av detta,dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning. Upplag får ej göras på väg.

8/ För dagvattnets fria avrinning från angränsande terräng skola i upplagda jordsträngar anordnas öppningar med bottenbredd 0.3 m och sidolutning 1:1.o vid svackor i marken, tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m.

9/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

10/ Broarnas landfästen skola antingen utföras av kilad sten i gott förband eller också av betong i ej magrare blandning än 1 del cement, 5 delar sand och 7 delar makadam eller singel.

11/ Broarnas överbyggnad skall utföras av friskt, helst vinterhugget furuvirke, fritt från röta samt utan nämnvärda vankanter.

12/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker å uppströms eller nedströms belägna marker.

13/ Arbetena med företagets utförande böra utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest ändamålsenliga och betryggande.

14/ Samma förfaringssätt bör komma till användning vid framtida rensningar av avloppen.

15/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1938.

16/ Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan göras av lantbruksingenjör.

Mom.10. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom

regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Brunnarna böra rensas från slam så ofta,att avlagringarna stiga högst 3 å 4 dm över brunnens botten. Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider,då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. Av rensningsjord förorsakat intrång skall tålas utan ersättning. Kostnaderna fördelas efter samma grunder som kostnaden för arbetenas första utförande.

Kostnad för rensningsåtgärd,som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse,må uttagas av denne. Justeringar,som bliva erforderliga på grund av betande djurs nedtrampning av slänterna o.dyl.,skola omedelbart utföras av djurens ägare.

Uppdämning eller annan åtgärd,som hindrar vattnets fria lopp,må på inga villkor tillåtas eller tålas.

Grenledningar få ej inkopplas i rörsträngarna utan endast i befintliga eller för ändamålet särskilt anordnade brunnar.

I företaget ingående broar skola efter avsynandet övertagas till underhåll av ägaren till den mark,på vilken de byggts.

Kom.ll. Organisation.

Av styrelsens medlemmar skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åligger styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person - ,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetets bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel,vilka räkenskaper skola minst en

gång om året framläggas för intressenterna i och för granskning, att för sistnämnda ändamål och då så eljest finnes nödigt kalla intressenterna till sammanträde och därvid föra protokoll, samt att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.12. Särskilda bestämmelser.

Delägare i företaget, vilkens mark ej når fram till företagets avlopp, medgives rätt att utan särskild avgift ansluta täckdiken till närmaste brunn eller öppna avlopp. Ägaren till den mark, varöver täckdiket framdrages, skall dock på förhand underrättas och arbetet utföras vid sådan tid och på sådant sätt, att minsta möjliga olägenhet vållas.

Mom.13. Företagets namn.

Företaget skall benämnas "Boserupsbäckens uppgrävning år 1936".

Mom.14. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet till länsstyrelsen i Malmöhus län erläggas 0.15 % av båtnadsvärdet eller Trettionio /39:-/ kronor 61 öre.

Mom.15. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Mom.16. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m ,

till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären,som skola ingivas i tre exemplar,skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.17. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning,som för laga kraft ägande dom är stadgat,för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Mörshög den 20 mars 1936.

Thore Möller

Edvard Svensson Albin Jönsson

Förestående avskrifters, sid. 1 - 58, likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Thore Möller

475/36

M 3-0482

245

193

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4. JAN. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 september 1936 för "Boserupsbäckens uppgrävning år 1936" i Bjuvs och Risekatslösa socknar av MALMÖHUS LÄN under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av tolvutsenfyrahundrasextio (12.460) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tiotusentrehundranittio (10.390) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th.Möller vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha Ni undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n~~ ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget, ordförande ——— med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag Er och förbind Er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
123736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~dess~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stora Mörshög, Bjuv den 4 december 1936.

Fabian Månsson ägare till Mörshög Stora 8'

Att Lantbrukare Fabian Månsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ruth Andersson — Einar Jönsson

Adress Mörshög Bjuv — Adress Mörshög Bjuv

Med stöd av Kungl. brevet den 3 september 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 18 januari 19 37.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Boserupsbäckens uppgrävning år 1936. 3/9 36

Malmöhus län.

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

Bjuvs socken.

Mörshög	Lilla	7/16	mtl.	1 1	äg.	Gustav Nilsson, lagf. 30 okt. 1935;
"	Stora	10/48	"	2 9	"	Carl Andersson, lagf. 10 april 1917, § 326 å 5/144 mtl. och samma dag, § 328, å 25/144 mtl.
"	"	1/4	"	7 1	"	Agda Svensson, Stig Svensson } lagf. 4 juli 1934.
"	"	1/4	"	8 1	"	Fabian Månsson lagf. 14 aug. 1935.
"	"	1/2	"	9 2	"	Fredrik Andersson,
"	"	1/4	"	9 3	"	Agda Svensson, Stig Svensson } lagf. 4 juli 1934.
Bjuvstorp		158/1024	"	1 36	"	Fredrik Andersson

Risekatslösa socken.

Risekatslösa /Charlottenborg/		3 3/4	mtl.	13 1	äg.	Theodor Ankarcrona

Höör i juli 1936.

Theodor Ankarcrona

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avvikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Boserupsbäckens uppdämning år 1936" i Bjuvs och Hiseksatelösa socknar av Malmöhus län.

Lån 12.460 kronor från statens avvikningslånefond enligt Kungl. Majits beslut den 3 september 1936.

Lånet har beviljats för nedannämnde, i utredningen angående det samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare	Lagfart
Bjuvs socken				
Mörshög Villa	7/16	1 1 9	Gustav Nilsson	30/10 1935
" Stora	10/48	2	Carl Andersson	(10/4 1917, (Å 326, Å5/144 (ntl. och sam- (ma dag, Å 328 (Å 25/144 ntl.
" "	1/4	7 1	Agda Svensson) Stig Svensson)	4/7 1934
" "	1/4	8 1 2	Fabian Månsson	14/8 1935
" "	1/2	9	Fredrik Anderssson	
" "	1/4	9 3 36	Agda Svensson) Stig Svensson)	4/7 1934
Bjuvstorp	158/1024	1	Fredrik Andersson	
Hiseksatelösa socken				
Hiseksatelösa (Charlottenborg)	3 3/4	13 1	Theodor Ankarcrona	

Stockholm den 18 januari 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

475/36

Sodle. 18/1 1937

194

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JAN. 1937

Rapport

över verkställd avsyning av torrläggningsföretaget Boserupsbäckens uppgrävning år 1936 uti Bjuvs och Risekatslösa socknar av Malmöhus län.

Planen fastställd den 3 september 1936.

Bidrag från statens avdikningsanslag : 10.390:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond : 12.460:- "

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Styrelsens ordförande : Hemmansägaren Fabian Månsson, Stora Mörshög, Bjuv.

Vid av undertecknad den 18 december 1936 verkställd avsyning av ovan angivet företag befanns detsamma vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Enligt företedda räkenskaper uppgå kostnaderna för företaget till:

Entreprenören		17.648:- kr.
Extraarbeten /ras,sländförstärkn./		500:- "
Ersättningar enl. utlåtandet		2.099:60 "
Syneförrättningen	783:81 kr	
Betänkandet m.m.	137:90 "	
Domstolsavgift	39:61 "	961:32 "
Styrelsearvoden		465:- "
Arbetsledning,kontroller,avsyning		330:- "
Räntor ca		130:- "
Annonser,porto,telefon m.m.		65:45 "
	Summa	22.199:37 kr.

Höör den 2 januari 1937.

Ivar Svensson.

3 %. Sigrid Nilsson 8/1. 37