

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 maj 1936 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 maj 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag
till


"Dikningsföretaget Burlov - Kronetorps
av år 1935"

uti Burlovs socken av Malmöhus Län.
Utgörande vid synförrättningen år 1935 av

Olav. Henrik Mann.

Statens Lantbruksinspektör.

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Ritningsarkiv.



Vidimeras
ex officio: RITN.Nr 001
L.H. Mann.
M 2*0483 1

Nr 409 Malmöhus 2 rit.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 maj 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 maj 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Förslag

2:11

"Dilningsföretaget Burilöv - Kronetorps"

av år 1935

uti Burilövs socken av Malmörens län.





Uppgrävt vid syrafördräktning år 1935 av

Blas. Henrik Malm.
Statens Lantbruksingeniör.



Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Typoritning för brunnar med inre diam. av:
0.6 m. 0.8 m.



Stålskala 1:50.





Förslag till ommurning av utloppet vid poäng 14+55.
Stålskala 1:50.



Stensättning av det öppna utloppets
botten och slänter till 15 m. längd.



Trumma för ågsvägen
vid poäng 15+94.



Vidimeras
ex officio: RITN.Nr 002
L. A. Malm


M 2*0483 2

Nr 409 Malmörens Län

den

Lbrstn 104

DIKNI 11103
KANTERUNGSSTYRELSE
5 JUN 1936



Handlingar

till

"Dikningsföretaget Burlöv-Kronetorp

av år 1935"

uti Burlövs socken av Malmöhus län.

Upprättade vid syneförrättning

år 1935.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid sammanträ-
den för syneförrättning angående torr-
läggning av marker till Burlöv nr 1:s
2 och 6 m.fl. fastigheter uti Burlövs
socken av Malmöhus län.

År 1935 den 16 april inställde sig undertecknad, förrättningsman jämte skiftesgodemännen Paul Edvard Olsson i Sunnanå och Hans Svensson i Djurslöv hos lantbrukaren Nils Svensson, Agriborg, för att jämlikt länsstyrelsens för förrättningsmannen utfärdade förordnande /Bil. nr 1/ handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker till Burlöv nr 1:s 2 och 6 m.fl. fastigheter uti Burlövs socken av Malmöhus län. Kungörelse om förrättningens företagande denna dag hade förrättningsmannen den 18 sistlidne mars översänt till pastorsämbetet i Burlövs församling, vilken kungörelse /Bil. nr 2/ uppläste i Burlövs kyrka söndagen den 24 mars. Kungörelsen hade därjämte varit införd i Skånska Dagbladet tisdagen den 19 mars 1935. Då förrättningen torde beröra f. kyrkoherdebostället 1/2 mtl. Burlöv nr 7, hade förrättningsmannen jämlikt bestämmelserna i V.L. 10:41 den 18 mars till Länsstyrelsen i Malmöhus län översänt ett exemplar av kungörelsen. Till kände sakägare hade förrättningsmannen den 21 mars 1935 översänt underrättelser om förrättningen. Över avsända kungörelser, kallelser och underrättelser hade i lag föreskriven förteckning /Bil. nr 3/ upprättats.

Följande hade tillstådeskommit.

Sökanden till förrättningen:

Lantbrukaren Nils Svensson, Agriborg, förande talan för 1/4 mtl. Bur-

löv 2¹ och 1/4 mtl. Burlöv 6¹ gemensam ägovidd.

Övriga sakkägare och ombud:

Ingeniör^{en} Herman Uldall-Jørgensen, Kronetorp, äg. 1 mtl. Kronetorp 1¹;

Lantbr. Nils Petter Nilsson, Åkarp nr 9, äg. avs. Åkarp 7⁵⁵ och avs.

Åkarp 9⁴;

Arrendatorn Nils Andersson, Burlöv nr 7, arr. f. kyrkoherdebostället

1/2 mtl. Burlöv 7¹;

Kyrkorådet i Burlövs församling genom sin ordförande, kyrkoherden Gott-

hold Mauritzson /Bil. nr 4/ i Arlöv;

Boställsnämndsordföranden, herr H. Nilsson, Svenshög per Stångby, såsom

ombud för Stiftsnämnden i Lund /Bil. nr 5/;

Bara härrads vägstyrelse genom herr Mårten Pålsson, Staffanatorp, enl.

fullmakt /Bil. nr 6/;

Malmö Stads Gas- och Elektricitetsverk genom distributionsingenjören

Einar Båth i Malmö;

Statens järnvägar genom underingenjören H.E. Tynell i Malmö enl. full-

makt /Bil. nr 7/;

Fru Betty Svensson, Agriberg, äg. 1/4 mtl. Burlöv 2¹ och 1/4 mtl. Bur-

löv 6¹.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och

bilades protokollet /Bil. nr 1/.

§ 2.

Jäv emot synemännen hade ingen att anmäla. Synemännen visste sig

ej heller stå i jävsförhållande till nu kände sakkägare. Gode männen för-

klarade, att de innehade uppdrag att vara skiftesgodemän samt att de av-

lagt föreskriven ed.

§ 3.

Laga hinder emot förrättningens handläggande hade ingen att anmäla.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade en plankarta över de områden, som kunde förväntas beröras av det planerade dikningsföretaget, ävensom profil- och sektionsskizningar över vissa dikesträckor. Även meddelade förrättningsmannen, att sakägarna vid framställningar och yrkanden angående avlopps upptagande hade att hänföra sig till numren på de vid verkställda förundersökningar nedslagna och avvägda samt å ritningarna angivna avvägningsskalarna.

§ 5.

Fru Betty Svensson meddelade, att hon numera ensam vore ägare till 1/4 mtl. Burlöv 2¹ och 1/4 mtl. Burlöv 6¹. Lagfart hade dock ännu ej erhållits å fastigheterna, men hade ansökan därom ingivits till häradsrätten. Fru Svensson förklarade, att hon till alla delar biträdde den syneförrättning, varom ansökan å hennes vägnar gjorts av hennes man, Nils Svensson. Hon befullmäktigade nu muntligen Nils Svensson, att vid förrättningen föra hennes talan.

§ 6.

Nils Svensson yttrade: Hans huvudman avsåg med syneförrättningen att få vissa, henne tillhöriga områden nöjaktigt torrlagda. Dessa områden avvattades nu väster ut genom ett täckt avlopp - dikesträckan 14+52-0 -, vilket upptagits över hemmanen Burlöv och Kronetorp. Avloppet hade emellertid ej utförts till erforderliga di-

ensioner, varför Svensson yrkade att detsamma skulle ombyggas samt därvid utföras till det djup samt med de dimensioner i övrigt, som erfordrades för ändamålsenlig torrläggning av hans huvudmans marker. Det nya avloppet borde i sin helhet utföras som tätt dike.

§ 7.

Ingeniör Uldall-Jørgensen förklarade att han på intet vis ville motsätta sig utförandet av det planerade dikningsföretaget, därest han hölles skadeslös för de eventuella skador, som kunde tillskyndas honom genom företagets utförande. Han förklarade vidare att hans marker redan vore nöjaktigt torrlagda genom det nuvarande avloppet, varför hans fastighet ej torde komma att beredas någon avsevärd båtnad genom detsammes ombyggande.

Beträffande företagets utsträckning, förklarade ingeniör Jørgensen, att han ej påyrkade att avlopp upptoges till större omfattning än som erfordrades för torrläggning av sökandens marker. Ej heller påyrkade han att trumman för allm. vägen Malmö-Lund mellan pålarna 13+45 och 13+33 ombyggdes, därest densamma nu vore utförd av rör med tillräckliga dimensioner.

§ 8.

Arrendatorn Nils Andersson företedde en av f. lantbruksingeniören Ernst Berggren år 1930 upprättad täkdikningsplan över marker, tillhörande lönebostället 1/2 mtl. Burlöv 7¹. Enligt denna täkdikningsplan skulle all boställets mark dräneras öster och norr ut, varför bostället ej kunde beredas någon båtnad genom det planerade dikningsföretagets utförande, därest lönebostället dränerades i enlighet med det upprättade förslaget.

§ 9.

Boställsnämndens ordföranden, herr H. Nilsson, förklarade med instämmande av kyrkoherde Mauritzson, att det av företedda kartor tydligen framginge, att ett mindre område i bostället nordvästra del lämpligast avvattades till det nu planerade avloppet. Då bostället marker komme att dräneras, vore det därför lämpligast att med ändring av den upprättade täckdikningsplanen dränera omnämnda område till punkten O. Herr Nilsson förklarade i anslutning härtill, att bostället borde åläggas betalningsskyldighet i företaget för de marker, som på grund av nivåförhållandena lämpligast avvattades till påle O och vilka kunde beredas båtad genom det planerade dikningsföretagets utförande.

§ 10.

Sedan förrättningsmannen meddelat, att företagets genomförande medförde nybyggnad av en trumma för allmänna vägen Burlöv - Åkarp vid påle O, förklarade ombudet för Bara härads vägstyrelse, herr Wärten Pålsson, att vägstyrelsen skulle i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga förenämnda trumma liksom såsom anslutningsanordningar till trumman utföra tvenne brunnar omedelbart uppströms och nedströms vägen.

§ 11.

På förfrågan av ingenjör Tynell meddelade förrättningsmannen, att det av hittills gjorda yrkanden och framställningar angående avloppets utsträckning framginge, att statens järnvägar ej komme att beröras av det planerade dikningsföretaget.

§ 12.

Meddelades, att synegången omedelbart komme att företagas.

§ 13.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens protokoll, varefter sammanträdet avslutades med tillkännagivande att nytt sammanträde i Hrendet komme att hållas å Agriborg torsdagen den 16 maj 1935 kl. 5 e.m.

Agriborg den 16 april 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hans Svensson

Paul Edv. Olsson

Gode män.

År 1935 den 16 maj inställde sig synemännen åter å Agriborg för att fortsätta syneförrättningen.

Följande hade tillstådeskommit:

Lantbrukaren Nils Svensson, Agriborg,

Fru Betty Svensson, Agriborg,

Ingeniör Herman Uldall-Jørgensen, Kronetorp,

Arrendatorn Nils Andersson, Burlöv nr 7,

Kyrkorådet i Burlövs församling genom sin ordförande, kyrkoherden Gott-
hold Mauritzson i Arlöv;

Boställsnämndsordföranden H. Nilsson, Svenshög per Stångby, såsom ombud
för Stiftsnämnden i Lund;

Bara härads vägstyrelse genom herr Mårten Pålsson, Staffanstorp,

§ 14.

Till protokollet skulle följande antecknas:

- 1/ Vid syngången den 16 sistlidne april förklarade ingeniör Uldall-Jørgensen, att han ej påfordrade ersättning för den jord, som åtgånge till utvidgning av den öppna dikessträckan A-B, ej heller för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka, dock under förutsättning att schaktmassorna utmed dikessträckan A-B komme att uppläggas efter hans anvisningar.
- 2/ Trädgårdsmästare Birger Lindberg hade vid av förrättningsmannen den 13 de företagen undersökning uttalat önskemålet att pilarna i södra väggkanten utmed dikessträckan 15+50-14+52, vilka tillhörde honom, finge bibehållas. Han hade även förklarat sig villig att på egen bekostnad avkvista träden på södra sidan samt framdeles tukta dem i erforderlig omfattning.

§ 15.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till avlopps upp- tagande och dikningsföretagets utförande i övrigt, som upprättats sedan föregående sammanträde, samt framlade till förslaget hörande handlingar och ritningar. Handlingarna upplästes i huvudsakliga delar och bilades protokollet.

Värderingslängden såsom Bil. Litt. A.

Kostnadsförslaget såsom Bil. Litt. B.

Arbetsbeskrivningen såsom Bil. Litt. C.

§ 16.

Avgavs synemännens utlåtande - se Bil. Litt. D med tillhörande underbilagor - med tillkännagivande att den med utlåtandet miss-

nöjde sig de samma klandra genom besvär till Söderbygdens Vattendomsstol.

§ 17.

Redogjorde förrättningsmannen för bestämmelserna i V.L. 11:85.

§ 18.

Överlämnades till lantbrukaren Nils Svensson, Agriborg per Nordanå, ett exemplar av arvodesräkningen för förrättningen. Angående efter dagarvode debiterad ersättning hänvisades till arvodesräkningen.

§ 19.

Meddelades, att delägare i Nils Larssons sterbhus vore änkan Karolina Larsson, myndiga barnen Anna Elsa Larsson, Signe Karolina Larsson och Nils Erik Larsson samt omyndiga barnen Lars Edvin Larsson, Johan Emil Larsson, Edit Gunhild Larsson och Ruth Ingeborg Larsson. Förmyndare för de omyndiga barnen vore fru Karolina Larsson.

§ 20.

De närvarande uttalade sig för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag eller annat liknande anslag. De uppdrogo åt lantbrukaren Nils Svensson, Agriborg per Nordanå att vidtaga härför erforderliga åtgärder.

§ 21.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart utse styrelse, valdes till ledamöter i densamma lantbrukaren Nils Svensson, Agriborg per Nordanå, tillika ordförande och verkställande ledamot samt Ingeniör Herman Uldall-Jørgensen, Kronetorp per Arlöv.

§ 22.

Meddelades, att till dikningsföretaget hörande handlingar och

ritningar jämlikt bestämmelserna i synemännens utlåtande skulle för-
varas hos styrelsens ordförande och alltså nu hos lantbrukaren Nils
Svensson, Agriborg.

§ 23.

Då intet ytterligare förekom, upplästes och godkändes dagens
protokoll, varefter förrättningen förklarades avslutad.

Agriborg den 16 maj 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Hans Svensson

Paul Edv. Olsson

Gode män.

Bil. nr 1.

Till

Länsstyrelsen i Malmöhus län.

Vördsamt anhålles om förordnande för behörig förrättningsman
att jämlikt gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrlägg-
ning av mig tillhöriga marker under Burlöv nr 2 och 6, kallat Agri-
borg, uti Burlövs socken av Malmöhus län. Av förrättningen torde jäm-
väl beröras marker tillhörande Nils Larssons änka å Burlöv nr 5 samt
Kronetorps gård ävensom möjligen andra fastigheter eller sakägare,
vilka först sedan erforderliga undersökningar företagits kunna angi-
vas.

Agriborg per Nordanå den 12 juli 1934.

Nils Svensson

Rt. Åkarp 235.

R E S O L U T I O N.

Herr lantbruksingeniören i Malmöhus län förordnas härigenom att, därest laga hinder ej möter, i behörig ordning företaga den i inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

Malmö i landskansliet den 14 juli 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

T. Thege

Oscar Rud. Olson.

Bil. nr 2.

Kungörelse.

Sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Burlöv nr:ris 2 och 6, kallat Agriborg, m.fl. fastigheter uti Burlövs socken av Malmöhus län, kommer att hållas hos lantbrukaren Nils Svensson, Agriborg, tisdagen den 16 instundande april kl. 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma personligen eller genom lagligen befullmäktigade ombud.

Av förrättningen torde beröras dels marker tillhörande fastigheterna Burlöv ¹ 2, ¹ 6, ² 5, ¹ 7, Kronetorp ¹ 1 samt Åkarp ⁵⁵ 7, ¹ 9 och ⁴ 9 inom Burlövs socken och Åkarps municipalsamhälle, dels allmänna vägar na Burlöv-Åkarp och Malmö-Lund inom Bara härads vägdistrikt, dels enskilda utfartsvägen från Åkarp nr 9 till allmänna vägen Malmö-Lund, dels Statens Järnvägars järnvägslinje mellan Arlöv och Åkarp, dels en Malmö stad tillhörig elektrisk kraftledning utmed förenämnda enskilda utfartsväg.

Malmö den 18 mars 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förestående kungörelse uppläst den 24 mars 1935 för Burlövs

församling i Burlövs kyrka betygar:

Albin Dahlberg

komminister.

Bil. nr 3.

Förteckning

Över underrättelser, kungörelser m.m., som avsänts vid syneförrätt-
ning angående torrläggning av marker tillhörande Burlöv nr 15 2 och
6, kallat Agriborg, m.fl. fastigheter uti Burlövs socken.

Adressat.	Adress.	Datum för under- rättelsens av- sändande.
1.	2.	3.
Pastorsämbetet i Burlövs församling, /kungörelse/	Arlöv	18/3 1935
Länsstyrelsen i Malmöhus län, /avskrift av kungörelsen/	Malmö	" "
Jordbrukskonsulenten Hjalmar Paulsen, /god man/	Åkarp	" "
Lantbr. Paul Edvard Olsson, /god man/ Sunnanå,	Nordanå	" "
Kyrkorådet i Burlövs församling,	Arlöv	21/3 "
Arr. Nils Andersson, Burlöv nr 7,	Nordanå	" "
Nils Larssons sterbhus, Burlöv nr 5,	Åkarp	" "
Lantbr. Nils Svensson, Agriborg,	Nordanå	" "
Ingeniör Herman Uldall-Jørgensen, Kronetorp,	Arlöv	" "
Trädgårdsmäst. Birger Lindberg, Åkarp nr 9,	Åkarp	" "
Lantbr. Nils Petter Nilsson, Åkarp nr 9,	"	" "
Statens Järnvägars tredje distrikt,	Malmö	" "
Malmö Stads Drätselkammare,	"	" "

1.

2.

3.

Ordf. i Bara härrads vägstyrelse,
Konsul W. de Sharengrad,

Lomma

21/3 1935

Gödsägare M. Bellander, Vinninge gård,

Klägerup

" "

Malmö den 21 mars 1935.

Å tjänstens vägnar:

G.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bil. nr 4.

Utdrag av protokollet vid kyr-

korådets i Burlöv sammanträde den

8 april 1935.

§ 2.

Till ombud vid till den 16 de utlysta sammanträdet för syneför-
rättning angående torrläggning av marker tillhörande Burlöv nr 2 och 6
m.fl. fastigheter utsågs undertecknad, ordf.

Rätt utdraget, intygar

Ex officio:

Gotthold Mauritsson

Kyrkorådets ordf.

Bil. nr 5.

LÄNSSTYRELSEN
I
MALMÖHUS LÄN.

Översändes till Stiftsnämnden i Lunds stift. Malmö i landskøn-
toret den 19 mars 1935.

Fr. Ramel

T, Thege

R e s o l u t i o n .

Herr beställsnämndsordföranden Henrik Nilsson förordnas att såsom stiftsnämndens ombud närvara vid 1 inneliggande handlingar om förmäld förrättning. Lunds stiftsnämnd den 22 mars 1935.

Å stiftsnämndens vägnar:

Tage Gynnerstedt.

Helge Arfvidsson.

Bil. nr 6.

F U L L M A K T

för herr Mårten Pålsson att såsom vägstyrelsens i Bara härad ombud närvara vid sammanträde för syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Burlöv nr:is 2 och 6, kallat Agriborg, m.fl. fastigheter uti Burlövs socken av Malmöhus län.

Staffanstorp den 1 april 1935.

För BARA HÄRADS VÄGSTYRELSE

W. de Shærengrad

Hj. Fahlander.

Bil. nr 7.

STATENS JÄRNVÄGAR

III distriktet

Distriktssekreteraren
och ombudsmannen.

D.-nr Da 80.

RÄTTEGÅNGSFULLMAKT.

Med stöd av § 67 i Kungl. Maj:ts instruktion för Järnvägsstyrelsen med underlydande linjebefäl den 22 juni 1928, införd i Svensk Författningsamling nr 216 samma år, befullmäktigar jag härigenom in-

nehavaren härav eller den han i sitt ställe förordnar att

.....

utföra och bevaka Statens järnvägars

talän vid syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande

Burlöv n:ris 2 och 6, kallat Agriborg, m.fl. fastigheter uti Burlövs

socken av Malmöhus län.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 22 mars 1935.

L. Isander.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Burlövs socken.</u>					
Burlöv	¹ 7		1/2		<u>f. kyrkoherdebostället</u> <u>arr. Nils Andersson.</u> 1 Åker, m.p.lättlera 2 D:o d:o 3 D:o d:o <u>Summa</u>
Burlöv	² 5		1/8		<u>Nils Larssons sterbhusdelägare.</u> 4 Åker, m.p.lättlera 5 D:o d:o 6 D:o d:o 7 Grav, imp. 8 Åker, m.p.lättlera <u>Summa</u>
Burlöv	¹ 2 ¹ 6		1/4 1/4		<u>Fru Betty Svensson.</u> 9 Åker, m.p.lättlera 10 D:o d:o 11 D:o d:o 12 D:o d:o 13 D:o d:o 14 D:o d:o <u>Överföres</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
28								1900	532	-	2000	560	-	100	28	-
09								1700	153	-	2000	180	-	300	27	-
07								1300	91	-	2000	140	-	700	49	-
44									776	-		880	-		104	-
87								1800	1566	-	2000	1740	-	200	174	-
50								1600	800	-	2000	1000	-	400	200	-
11								1200	132	-	2000	220	-	800	88	-
						02										
07								1900	133	-	2000	140	-	100	7	-
1 55						02			2631	-		3100	-		469	-
28								1900	532	-	2000	560	-	100	28	-
54								1700	918	-	2000	1080	-	300	162	-
08								1200	96	-	2000	160	-	800	64	-
19								1400	266	-	2000	380	-	600	114	-
58								1400	812	-	2000	1160	-	600	348	-
27								1700	459	-	2000	540	-	300	81	-
1 94									3083	-		3880	-		797	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				15	Åker, m.p.lättlara
				16	D:o d:o
				17	D:o d:o
				18	D:o d:o
				19	D:o d:o
				20	D:o d:o
				21	D:o d:o
				22	D:o d:o
				23	B:o d:o
				24	D:o d:o
				25	D:o d:o
				26	D:o d:o
				27	D:o d:o
				28	D:o d:o
				29	D:o d:o
				30	D:o d:o
				31	D:o d:o
				32	D:o d:o
				33	D:o d:o
				34	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
1	94															
	70							1900	1330	-	2000	1400	-	100	70	-
	27							1700	459	-	2000	540	-	300	81	-
	05							1200	60	-	2000	100	-	800	40	-
	46							1900	874	-	2000	920	-	100	46	-
	30							1700	510	-	2000	600	-	300	90	-
	40							1400	560	-	2000	800	-	600	240	-
	55							1200	660	-	2000	1100	-	800	440	-
	25							1000	250	-	2000	500	-	1000	250	-
	13							1000	130	-	2000	260	-	1000	130	-
	01							1400	14	-	2000	20	-	600	6	-
	37							1700	629	-	2000	740	-	300	111	-
	70							1900	1330	-	2000	1400	-	100	70	-
	11							1200	132	-	2000	220	-	800	88	-
	06							1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
	32							1900	608	-	2000	640	-	100	32	-
	32							1700	544	-	2000	640	-	300	96	-
	07							1400	98	-	2000	140	-	600	42	-
	12							800	96	-	2000	240	-	1200	144	-
	30							800	240	-	2000	600	-	1200	360	-
	71							1400	994	-	2000	1420	-	600	426	-
8	14								12673	-		16280	-		3607	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				35	Åker, m.p. lättilera
				36	D:o d:o
				37	D:o d:o
				38	D:o d:o
				39	D:o d:o
				40	D:o d:o
				41	D:o d:o
				42	D:o d:o
				43	D:o d:o
				44	D:o d:o
				45	D:o d:o
				46	D:o d:o
				47	D:o d:o
				48	D:o d:o
				49	D:o d:o
				50	D:o d:o
				51	D:o d:o
				52	D:o d:o
				53	D:o d:o
				54	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
8	14								12673	-		16280	-		3607	-
	13							1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
	13							1700	221	-	2000	260	-	300	39	-
	30							1900	570	-	2000	600	-	100	30	-
	37							1700	629	-	2000	740	-	300	111	-
	23							1400	322	-	2000	460	-	600	138	-
	25							1900	475	-	2000	500	-	100	25	-
	16							1700	272	-	2000	320	-	300	48	-
	36							1400	504	-	2000	720	-	600	216	-
	08							1400	112	-	2000	160	-	600	48	-
	13							1000	130	-	2000	260	-	1000	130	-
	09							1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
	22							1400	308	-	2000	440	-	600	132	-
	38							1400	532	-	2000	760	-	600	228	-
	52							1000	520	-	2000	1040	-	1000	520	-
	42							800	336	-	2000	840	-	1200	504	-
	31							1000	310	-	2000	620	-	1000	310	-
	55							1400	770	-	2000	1100	-	600	330	-
	92							1700	1564	-	2000	1840	-	300	276	-
	28							1700	476	-	2000	560	-	300	84	-
	35							1900	665	-	2000	700	-	100	35	-
14	32								21689	-		28640	-		6951	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				55	Åker, m.p.lättlera
				56	D:o d:o
				57	D:o d:o
					Summa
Kroneterp	1 ¹ 1		1		<u>Herman Uldall-Jørgensen.</u>
				58	Åker, m.p.lättlera
				59	D:o d:o
				60	D:o d:o
				61	D:o d:o
				62	D:o d:o
				63	D:o d:o
				64	D:o d:o
				65	D:o d:o
				66	D:o d:o
				67	D:o d:o
				68	D:o d:o
				69	D:o d:o
				70	D:o d:o
				71	D:o d:o
				72	D:o d:o
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
14	32								21689	-		28640	-		6951	-
	28							1900	532	-	2000	560	-	100	28	-
	24							1700	408	-	2000	480	-	300	72	-
	34							1400	476	-	2000	680	-	600	204	-
15	18								23105	-		30360	-		7255	-
	75							1800	1350	-	2000	1500	-	200	150	-
	54							1800	972	-	2000	1080	-	200	108	-
	51							1800	918	-	2000	1020	-	200	102	-
	35							1600	560	-	2000	700	-	400	140	-
	18							1600	288	-	2000	360	-	400	72	-
	30							1800	540	-	2000	600	-	200	60	-
	14							1800	252	-	2000	280	-	200	28	-
	20							1600	320	-	2000	400	-	400	80	-
	09							1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
	07							1800	126	-	2000	140	-	200	14	-
	45							1800	810	-	2000	900	-	200	90	-
	87							1600	1392	-	2000	1740	-	400	348	-
	06							1400	84	-	2000	120	-	600	36	-
	09							1400	126	-	2000	180	-	600	54	-
	27							1600	432	-	2000	540	-	400	108	-
4	87								8314	-		9740	-		1426	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				73	Åker, m.p.lättlera
				74	D:o d:o
					~~Summa~~
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Burlövs socken.</u>					
Burlöv	7 ¹		1/2	1-3	f. kyrkoherdebostället
					arr. Nils Andersson
D:o	5 ²		1/8	4-8	Nils Larssons sterbhusdelägare
	1		1/4		
D:o	21 ¹		1/4	9-57	Fru Betty Svensson
	6				
Kronetorp	1 ¹		1	58-74	Herman Uldall-Jørgensen
	1				
					~~Summa~~

Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning					
Ägofigures nummer	Hemmanstal	Littera å kartan	Registernummer	Socken, by och hemman	
5	4	3	2	1	6

Kostnadsförslag.

Bil. Litt. B.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
15+50-14+ +52	98	<u>Upprensning</u> , fördjupning och utvidgning av det nuva- rande öppna diket, därvid diket utvidgas åt vänstra sidan	m 98	0,50	49	-				
14+52-13+ +25	127	<u>Inköp</u> av 15" cementrör	m 127	3,-	381	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning	m 127	2,-	254	-				
13+25-12+ +45	80	<u>Inköp</u> av 12" cementrör	m 80	2,40	192	-				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning	m 80	1,20	96	-	972	-		
<u>Tills. 305 meter.</u>										
		<u>Avkvistning</u> av ett 15-tal pilar å sträckan 15+50-14+ +52. Pilarna avkvistas på södra sidan. Arbetet utfö- res och bekostas enl. eget åtagande av trädgårdsmäst. Birger Lindberg								
		<u>Ommurning</u> - öga - vid på- le 14+52 enl. ritning jäm- testensättning till 1,5 m								
		Överföres					972	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					972	-		
		längd av det öppna avlop-								
		pets botten och slänter st	1	80,-	80	-				
		Brunn av betong med 0,60 m								
		inre diam.; vid påle 13+25 ^{st.}	1	30,-	30	-				
		Koppling av rörledningen i								
		brunnen vid påle 12+45			10	-	120	-		
		För oförutsedda fall, ar-								
		betsledning m.m. tillägges								
		ca 10 % med					108	-	1200	-
		<u>Dikessträcken C-D-E-F.</u>								
12+45-12+ +33	12	Trumma av 24" cementrör								
		för allmänna vägen Malmö-								
		-Lund jämte tvenne brunnar								
		med 0,90 m inre diameter;								
		bibehålles i nuvarande								
		skick.								
12+33-10+ +37	196	Inköp av 15" cementrör m	196	3,-	588	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	196	1,80	352	80				
10+37-9+ +29	108	Inköp av 15" cementrör m	108	3,-	324	-				
		Schaktning, rörens lägg-								
		ning och höljning m	108	2,40	259	20				
Övf.	316				1524	-			1200	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	316	Överfört				1524 -			1200 -	
9+29-7+ +24	205	<u>Inköp</u> av 15" cementrör m	205	3,-		615 -				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m	205	3,50		717 50				
7+24-3+ +45	379	<u>Inköp</u> av 12" cementrör m	379	2,40		909 60				
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg- ning och höljning m	379	2,50		947 50	4713	60		
<u>Tills.</u>	900	<u>meter.</u>								
		<u>Koppling</u> av rörledningen i brunnen vid påle 12+33				10 -				
		<u>Brunn</u> av betong med 0,80 m inre diameter; vid påle 9+29 st.	1	50,-		50 -				
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,60 m inre diameter; vid på- larna 11+82, 11, 10+37, 8+28, 7+24, 5+75, 5, 4+45 och 3+45 st.	9	30,-		270 -	330 -			
		<u>För oförutsedda fall</u> , ar- betsledning m.m. tillägges ca 10 % med					506 40		5550 -	
		<u>Dikessträcken F-G-H.</u>								
3+45-2+ +70	75	<u>Inköp</u> av 8" cementrör m	75	1,50		112 50				
Övf.	75	Överföres				112 50			6750 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Övf.	75	Överfört			112	50			6750	-
2+70-1+95	75	<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	m	75	1,80	135	-			
1+95-0+6	75	<u>Inköp</u> av 10" cementrör	m	75	1,90	142	50			
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
0+6-0	189	ning och höljning	m	75	2,10	157	50			
		<u>Inköp</u> av 6" cementrör	m	189	1,20	226	80			
		<u>Schaktning</u> , rörens lägg-								
		ning och höljning	m	189	1,10	207	90	982	20	
0+6-0	6	<u>Nybyggnad</u> av trumma för								
		allmänna vägen Burlöv-Åkarp.								
		Trumman utföres av cement-								
		rör med minst 9" inre dia-								
		meter. Arbetet utföres och								
		^{Bara} bekostas av Oxie härads								
		vägstyrelse.						-	-	
Tills.	345 meter.									
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,60								
		m inre diameter; vid pålar-								
		na 2+70, 1+95 och 1 st.	3	30,-	90	-				
		<u>Brunnar</u> av betong med 0,60								
		m inre diameter; vid pålar-								
		na 0+6 och 0. Utföres och								
		Överföres								
						90	-	982	20	6750 -

[illegible]

Arbetsbeskrivning.

Bil. Litt. C.

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Grävningstabell.							
Dikessträckan A-B-C.							
15+50	-	0,85	0,5	2,20	1:1	5,10	Fixpkt.: Kors och järndubb i grunden till hönshuset å N.P. Nilssons fastighet, Ö. sidan, 20 cm från N.Ö. knuten, omkring 20 cm över markytan; belägen på höjden + 5,11.
15	50	1,40	"	3,30	"	5,80	
14+52	48	1,30	"	3,10	"	6,10	
14+52	-	1,20				6,22	15" rör mellan pålarna 14+52 och 13+25.
14	52	1,75					
13+50	50	1,80				5:1000	
13+25	25	1,40				6,60	
13+25	-	1,35				6,65	12" rör mellan pålarna 13+25 och 12+45.
13	25	1,20				24:1000	
12+45	55	0,90				8,57	
Summa 305 meter.							
Dikessträckan C-D-E-F.							
12+45	-	0,90				8,57	24" rör mellan pålarna 12+45 och 12+33.
12+33	12	0,90				8,91	
12+33	-	0,90				8,92	15" rör mellan pålarna 12+33 och 7+24.
12	33	1,20				4:1000	
11+82	18	1,35				9,13	
11+50	32	1,65				7:1000	
11	50	1,60				9,70	
10+50	50	1,70				5:1000	
10+37	13	1,70				10,02	
Övf.	208						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	208						
10	37	1,90				3:1000	
9+50	50	2,05					
9+29	21	2,-				10,34	
9	29	2,15					
8+50	50	2,30					
8	50	2,80				150:1000	
7+65	35	2,65					
7+50	15	2,90					
7+24	26	2,60				10,65	Fixpkt.: Kors och järndubb i jordfast sten i rågången mellan Agriborg och Kronetorp, 49,- m N.Ö. om ledningen; belägen på höjden + 13,28.
7+24	-	2,-				10,70	12" rör mellan pålarna 7+24 och 3+45.
7	24	2,10					
6+85	15	1,60				2.50:1000	
6+50	35	2,50					
6	50	2,05					
5+75	25	1,60				11,07	
5+50	25	1,85				2.50:1000	
5	50	2,40				11,26	
4+45	55	2,10				2.50:1000 11,40	
4	45	1,40				2:1000	
3+75	25	1,65					
3+45	30	1,40				11,60	
Summa	900	meter.					

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Vid arbetets utförande är att iakttaga:</u> <u>Att</u> vid utförandet av den öppna dikessträckan A-B det nuvarande diket skall utvidgas åt vänstra sidan samt schaktmassorna uppläggas i enlighet med de anvisningar, som i samband med arbetets utförande komma att meddelas av ägaren till Kronetorp; <u>Att</u> utloppet eller ommurningen för den täckta dikessträckan vid påle 14+52 skall byggas i enlighet med särskild upprättad ritning samt utföras av betong 1:3:5 till de dimensioner, som närmare framgå av ritningen. <u>Att</u> slänterna och botten för det öppna diket skola stensättas till 1,5 m längd nedströms ommurningen. Stensättningen skall utföras av flata eller kilade stenar, lagda i ordnade förband samt hopfogade med cementbruk. <u>Att</u> inga rör få nedläggas förrän de blivit godkända av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning ej får täckas förrän den blivit godkänd av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. <u>Att</u> rörledning efter sådant godkännande omedelbart skall höljas till minst 0,6 m djup, räknat från ledningens överkant. <u>Att</u> samtliga ur rörgraven uppschaktade massor skola återfyllas. <u>Att</u> sten, som ligger hindrande i vägen för rörledning, skall upptagas. <u>Att</u> fyllningen skall packas väl, särskilt under och på båda sidor om rörsträngen samt stötas väl, så att framtida sättningar i möjligaste mån förhindras. <u>Att</u> fyllningen ej får innehålla sten.							

Att enskilda rörrännor, som utmynna intill en brunn, kostnadsfritt skola kopplas i brunnen, därest jordägaren tillhandahåller för sådan koppling erforderliga rör.

Att koppling av sådana rörrännor, som utmynna på längre avstånd från brunnen, skall bekostas av jordägaren.

Att samtliga brunnar skola försänkas 0,5 m räknat från utloppsrörets underkant, samt förses med hållbart lock av armerad betong.

Att brunnen skola utföras med öppningar för vattnets tillledande genom inhuggning på lämpliga höjder av ett efter förhandenvarande förhållanden erforderligt antal täckdikesrör av tillräckliga dimensioner.

Att brunnen skola omskolas med sten och groft grus.

Att brunnar, vilka ej ligga i rågång eller invid väg, må utföras som täckta brunnar, därest vederbörande jordägare själv iklöder sig risken för i framtiden möjligen inträffande olycksfall, orsakat av att locket brister eller fördärras.

Att samtliga brunnar skola grundläggas på fast underlag samt förses med botten av betong.

Att sådan botten skall vara igjuten i den understa brunnsringen innan denna nedsättes, därest detta ej medför särskilda svårigheter vid brunnens byggande, då botten må igjutas sedan brunnen i övrigt färdigställets.

Att kopplingarna i brunnen skola vara ordentligt utförda, därvid det särskilt skall iakttagas, att samtliga inkopplade rör skola vara avhuggna jäms med brunnsringens sidor samt sammanfogade med denna medelst cementbruk.

Att pilarna i södra vägkanten utmed dikessträckan A-B skola bibehållas.

las men tuktas åt söder, vilket arbete enligt eget åtagande skall utföras av trädgårdsmästare Herman Lindberg. Skulle denna brista i sitt åtagande, skola pilarna tuktas på dikningsföretagets bekostnad och genom dess försorg.

Att vid utförandet av dikessträckan A-B varsamhet skall iakttagas så att skada ej uppkommer för den Malmö Stads Gas- och Elektricitetsverk tillhöriga kraftledningen.

Agriberg den 16 maj 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallör

Statens lantbruksingeniör.

Bil. Litt. D.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning angående torrläggning av marker till Burlöv n:ris 2 och 6 m.fl. fastigheter uti Burlövs socken av Malmöhus län.

Mom. 1.

Förordnande m.m.

Jämlikt länsstyrelsens resolution den 14 juli 1934 förordnades undertecknad, förrättningsman att handlägga syneförrättning angående torrläggning av marker tillhörande Burlöv n:ris 2 och 6 m.fl. fastigheter uti Burlövs socken av Malmöhus län. Under förrättningsens handläggning har det utrönt, att densamma berör marker tillhörande Burlöv n:ris 2, 5, 6 och 7 samt Kronetorp nr 1 uti Burlövs socken. Emot förrättningsens handläggande har laga hinder ej anmälts, ej heller har

sådant hinder kunnat av synemännen utrönas. Då synemännen anse, att det planerade torrlägningsföretaget är att hänföra till dikning, har syneförrättningen handlagts i enlighet med de för "dikning" i vattenlagen givna bestämmelserna.

Mom. 2.

Företagets omfattning, planläggning m.m.

Avdikningsområdet, som tillhör nederbördsområdet nr 90/91, är beläget omedelbart N.V. om Burlövs gamla kyrka samt 7,- km N.O. om Malmö. Å hithörande översiktskarta har detsamma utmärkts med gul färg.

De marker, om vilkas torrläggning det nu är fråga, avvattnas f.n. genom ett täckt avlopp, vilket från avvägningspåle O eller punkten H, belägen omedelbart öster om allmänna vägen Burlöv-Åkarp, avrinner väster ut genom allmänna vägen Malmö-Lund till ett mindre öppet dike utmed södra sidan av utfartsvägen från Åkarp nr 9. Då det nuvarande täckta avloppet emellertid ej utförts till det djup, som erfordras för torrläggning av sökandens marker, ej heller av rör med tillräckliga dimensioner, har förrättningsmannen med beaktande av under förrättningen framförda yrkanden nu upprättat förslag till avlopps upptagande till den omfattning samt till de dimensioner, som erfordras för ändamålsenlig torrläggning av de marker, som här avses. Enligt det av förrättningsmannen upprättade förslaget, vilket närmare framgår av hithörande handlingar och ritningar, skall dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H upptagas samt utföras som öppet dike å sträckan A-B eller utmed södra sidan av utfartsvägen från Åkarp nr 9 men i övrigt som täckt avlopp. För torrläggning av sökandens marker erfordras med hänsyn till fallförhållandena endast att avlopp upptages från punkten H till trumman för allmänna

vägen Malmö-Lund vid påle 12+33 eller punkten D. Då det nuvarande avloppet från trumman vid påle 12+45 eller punkten C och väster ut ej utförts till erforderliga dimensioner - 2 ledningar av 5" tegelrör och 1 ledning av 6" tegelrör, lagda intill varandra - kan man emellertid befara, att Kronetorps omedelbart uppströms och nedströms trumman liggande marker komma att tillskyndas skada genom företagets utförande, därest avloppet från trumman ej ombygges. Synemännen hava därför ansett, att företaget bör utsträckas att omfatta jämväl utförandet av dikessträckan A-B-C.

I detta sammanhang vilja synemännen framhålla, att de närmare prövat i vilken omfattning dikessträckan B-C-D-E-F-G-H bör komma till utförande såsom täckt avlopp, samt att de därvid funnit, dels att betydande fördelar komma att vinnas, därest densamma i sin helhet utföres som täckt dike, dels att absolut hinder torde möta att under förhandenvarande förhållanden upptaga densamma som öppet dike. Utföres dikessträckan av fullgoda cementrör, torde ej heller fara föreligga för densammes framtida bestånd, enär det av analyser av vatten från angränsande, likartade områden framgått att vattnet i dessa trakter ej innehåller på betong skadligt inverkan. Ämnen.

För dikessträckan A-B-C-D-E-F-G-H har särskild profilritning och i viss utsträckning även sektionsritningar upprättats, angivande densammes djup och föreskrivna dimensioner i övrigt ävensom den ommurning och de brunnar, som skola utföras. För sistnämnda konstarbeten hava därjämte särskilda typritningar upprättats. Avloppets läge i plan framgår av hithörande plankarta.

Vid bestämmandet av avloppets dimensioner hava synemännen tagit

hänsyn såväl till nederbördsområdets storlek och topografi samt avrinningen från detsamma som ock till förhandenvarande fallförhållanden. Nederbördsområdet har fastställts dels genom särskilda undersökningar på marken, dels med ledning av Ekonomiska kartverkets kartor över trakten. Storleken av de områden, som avvattnas till olika delar av avloppet, framgår av profilritningen. Den vattenmängd, som skall kunna avbördas, har beräknats med ledning av nederbördsområdets omfattning samt under antagande att avrinningen vid normala flöden uppgår till högst 1,- liter per sekund och hektar.

De vattenskadade markerna hava i vederbörlig ordning kartlagts, och avvägts. Såsom nu vattenskadade hava ansetts de marker, vilka ej med nuvarande avlopp kunna torrläggas till ändamålsenligt och i lag föreskrivet djup. Vid bestämmande av såväl begränsningskurvans läge som de olika ägofigurernas medelhöjder har hänsyn tagits till det avfall, som erfordras för vattnets avledande till avloppet, därvid fallförlusten beräknats till 2:1000.

Mom. 3.

Broar och trummor.

Dikningsföretagets genomförande medför nybyggnad vid punkten H av trumma för allmänna vägen Burlöv-Åkarp inom Bara härads vägdistrikt. Enligt åtagande vid sammanträdet den 16 sistlidne april /förrättningsprotokollets § 10/ skall det åligga Bara härads vägstyrelse att i egen regi och på vägdistriktets bekostnad nybygga trumman samt i samband därmed såsom anslutningsanordningar till densamma utföra brunnar omedelbart uppströms och nedströms vägen. Trumman skall utföras av cementrör med minst 9" inre diameter och brunnarna likaledes av cementrör med minst

24" inre diameter.

Trumman för allmänna vägen Malmö-Lund mellan pålarna 12+33 och 12+45, vilken utförts av cementrör med fullt tillräckliga dimensioner.

- 24" rör - skall bibehållas i nuvarande skick, sedan ingenjör Uldall-Jørgensen förklarat sig ej påfordra densammas ombyggnad /förrättningsprotokollets § 7/.

Mom. 4.

Ersättningar.

Synemännen stadga att, därest företaget kommer till stånd, ersättning skall utgå för i samband med arbetets utförande möjligen uppkommande skada å växande gröda. Sådan skada skall ersättas med belopp, som fastställles av vederbörande lantbruksingenjör eller av den, han i sitt ställe förordnar, därest överenskommelse därom ej kan träffas mellan företagets styrelse och vederbörande jordägare. Beträffande sådan av dikningsföretaget orsakad skada, som ej av synemännen förutsetts, hänvisas till V.L. 7:57.

Ingenjör Uldall-Jørgensen har förklarat sig ej påfordra ersättning för jord, som åtgår till utvidgning av dikessträcken A-B, ej heller för intrång genom jordupplag utmed samma dikessträcka, dock under förutsättning att schaktmassorna upplades efter hans anvisningar /förrättningsprotokollets § 14/. Med godtagande av detta villkor föreskriva synemännen, att schaktmassorna utmed dikessträcken A-B skola uppläggas efter de anvisningar, som under arbetets utförande komma att meddelas av ägaren till Kronetorp.

Mom. 5.Kostnader.

Synemännen hava beräknat kostnaderna för dikningsföretagets genomförande till 7.900,- kr. Särskilt kostnadsförslag /Bil. Litt. B/ har upprättats.

Mom. 6.Båtnadsuppskattning och kostnadsfördelning.

Då överenskommelse ej träffats beträffande kostnadernas fördelning, hava synemännen verkställt sådan båtnadsuppskattning, som förmäles i V.L. 10:60, samt för detta ändamål uppskattat jordens värde såväl efter företagets genomförande som i nuvarande försumpat skick. Hänsyn har därvid tagits till jordens godhet beträffande matjord och alv, till dess blivande och nuvarande torrlägningsförhållanden samt till i orten gängse priser å fullt torrlagd jord av förhandenvarande beskaffenhet. Skillnaden mellan det blivande och det nuvarande värdet - 9.488,- kr. - utgör båtnadsvärdet, vilket skall ligga till grund för kostnadernas fördelning. Resultatet av värderingen och båtnadsuppskattningen återfinnes i värderingslängden /Bil. Litt. A/.

Samtliga i dikningsföretaget ingående marker skola tillsammans utgöra en dikningssamfällighet. Då sådan jämkning, varom förmäles i V.L. 7:24, icke kan komma ifråga, skola delägarne i dikningssamfälligheten taga del i kostnaderna för densammas torrläggning i förhållande till värdet av den båtnad, som därigenom beredes vars och ens mark. Särskild kostnadsfördelningslängd har upprättats och bifogats detta utlåtande såsom Bil. Litt. Db. I kolumn 15 av denna längd anges varje delägarers andel i de beräknade kostnaderna för företagets utförande och

i kolumn 16 de procenttal, efter vilka samtliga, verkliga kostnader för företagets utförande och framtida underhåll skola fördelas. Delägare, som ej är sökande till företaget, är dock ej skyldig att till detsammas utförande tillskjuta större belopp än som svarar mot värdet av den å hans mark uppskattade jordförbättringen eller båtnaden.

Kostnaderna för denna syneförrättning skola, därest så påfordras, omedelbart av sökanden förskjutas. Kommer företaget till stånd, skola dessa kostnader fördelas på samtliga delägare samt gäldas med belopp, som finnas närmare angivna i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/.

Mom. 7.

Företagets utförande.

På grund av vad ovan anförts, och då det av verkställda utredningar och beräkningar framgått att företaget är ekonomiskt lönande, finna synemännen skäligt tillstyrka detsammas utförande. Företaget skall därför, därest sökanden vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med beaktande jämväl av de närmare bestämmelser, som framgå av detta utlåtande. Företaget må påbörjas så snart denna syneförrättning tagit åt sig laga kraft samt anmälan om styrelseval gjorts till länsstyrelsen i Malmöhus län, och skall detsamma vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Angående förlängd arbetstid hänvisas till bestämmelserna i V.L. 7:58.

Utöver vad som föreskrives i arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/

är vid företagets utförande följande att iakttaga:

Att arbetet skall utlämnas på entreprenad till en eller flera därför

lämpliga personer på de villkor, som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande;

Att företagets styrelse skall anmäla arbetet till Riksförsäkringsanstaltens ombud i orten innan detsamma påbörjas samt förskottsvis erlägga vederbörlig försäkringspremie, därest blivande entreprenör ej är att hänföra till sådan arbetsgivare, som själv äger ombesörja försäkring för av honom anställda arbetare;

Att avloppet skall följa på marken utstakade och på plankartan närmare angivna sträckningar.

Att under arbetets gång dämning må vara tillåten, dock ej så att växande gröda därvid skadas.

Att samtliga rör skola vara av fullgod beskaffenhet, fria från gjutfel och frostsador samt fylla de fordringar på hållfasthet och täthet, som finnas närmare angivna i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens normalbestämmelser angående provning och leverans av betongrör.

Att å profilritningen i förhållande till jämförelseplanet angivet höjdläge på bottenlinjen skall gälla framför å förslagsritningarna samt i arbetsbeskrivningen angivna djupsiffror.

Att till ledning vid företagets utförande och framtida underhåll fixpunkter blivit anbragta, vilkas lägen i plan och profil närmare framgå av förslagsritningarna och arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/.

Att fixpunkt är lagligen skyddad och alltså ej får övertäckas, borttagas eller på annat sätt förstöras. Önskar jordägare borttaga fixpunkt, må han därom göra anmälan till vederbörande lantbruks-

ingeniör, vilken då låter avväga annan lämplig fixpunkt. Kostnaderna för lantbruksingenjörens i sådant hänseende företagna för rättning gäldas av dikningsföretaget.

Pilarna i södra vägkanten utmed dikessträckan A-B skola bibehållas, sedan trädgårdsmästare Birger Lindberg, vilken uppgivit sig vara ägare till desamma, förklarar, att han på egen bekostnad skall tukta och kvista dem i erforderlig omfattning. Skulle han eller hans rättsinnehavare brista i detta åtagande, äger dikningsföretaget att verkställa erforderlig beskärning av pilarna.

Vid företagets utförande skall noga iakttagas att arbetet utföres så, att skada ej uppkommer för den Malmö Stads Gas- och Elektricitetsverk tillhöriga kraftledningen utmed dikessträckan A-B.

Kommer företaget att understödjas med statsmedel, skola de bestämmelser, som eventuellt kunna bli föreskrivna vid statsunderstöds beviljande, vara för samtliga delägare bindande.

Mom. 8.

Avsättning.

Sedan företaget blivit utfört, skall detsamma jämlikt bestämmelserna i V.L. 13:1 avsynas av vederbörande lantbruksingeniör eller av den, han i sitt ställe förordnar. Företaget skall anses fullbordat, då avsyningsförrättaren överlämnat bevis om godkännande eller, därest företaget blivit understött med statsmedel, när vederbörande myndighet godkänt detsamma.

Mom. 9.

Framtida underhållet.

Kostnaderna för företagets framtida underhåll skola fördelas

efter samma grunder som kostnaderna för detsamma första utförande eller i enlighet med de procenttal, som finnas närmare angivna i kolumn 16 av kostnadsfördelningslängden /Bil. Litt. Db/. Varje delägare är berättigad påfordra att den dikessträcka, varav han är beroende, alltid hålles i fullgott skick. Underhållsarbeten, som föranledas av enskild delägarers åverkan eller försummelse, må av styrelsen utföras på den försumliges bekostnad. Tredskas denne att erlægga honom för sådant arbete påförda kostnader, må talan därom föras vid vederbörande häradsrätt. Uppdämning eller annan åtgärd, som hindrar vattnets fria lopp, få på inga villkor tillåtas eller tålas.

Enskilda täckdikesledningar få tillkopplas det täckta avloppet endast i vederbörliga brunnar. Spillvatten får inledas i detsamma först efter erforderlig rening.

Nom. 10.

Organisation m.m.

För handhavande av med företaget förenade angelägenheter skola delägarne utse en styrelse bestående av två ledamöter, varav en skall vara ordförande och verkställande ledamot. Styrelsen, vilken solidariskt ansvarar för sin förvaltning, åligger:

Att, så snart styrelse blivit utsedd och i varje fall innan företaget påbörjas till Länsstyrelsen i Malmöhus län göra anmälan om vilka personer, som utsetts till ledamöter i styrelsen samt styrelseledamöternas bostad och adress.

Att ombesörja företagets utförande samt kontrollera entreprenörens arbete - i den mån så finnes erforderligt med biträde av sakkunnig person.

Att tillse att avloppet alltid hålles i fullgott skick samt ombesörja rensnings- och underhållsarbeten.

Att i mån av behov verkställa utdebiteringar på sätt närmare anges i V.L. 3:20.

Att över inkomster och utgifter föra fullständiga och med verifikationer försedda räkenskaper, vilka en gång om året skola framläggas till delägarnes granskning.

Att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla delägarna till sammanträde i den ordning, varom stadgas i V.L. 7:64.

Att vid alla sammanträden såväl egna som allmänna föra protokoll.

Att i övrigt vidtaga alla de åtgärder, som kunna finnas nödiga för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll samt därvid beakta och följa de bestämmelser, som angivas i V.L. 7:61-65.

Vid denna syneförrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos styrelsens ordförande.

Företaget skall benämnas "Dikningsföretaget Burlöv-Kronetorp av år 1935". Styrelsen skall hava sitt säte i Burlövs socken. Avgift, varom förmåles i V.L. 11:85, skall ej utgå.

Mom. 12.

Besvärshänvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller som vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härfter till Söderbygdens Vattendomstol ingiva sina besvär i tre exemplar. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas de hand-

lingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet.

Agriborg den 16 maj 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Hans Svensson

Paul Edv. Olsson

Gode män.

Bil. Litt. D.

Gradtabell.

Pålarnas	Torrläggningssgrader.										
N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
0	16,50	16,61	16,72	16,83	16,95	17,10	17,28	17,50	17,74	18,10	18,50
+50	16,15	16,26	16,37	16,48	16,60	16,75	16,93	17,15	17,39	17,75	18,15
1	15,80	15,91	16,02	16,13	16,25	16,40	16,58	16,80	17,04	17,40	17,80
+50	15,-	15,11	15,22	15,33	15,45	15,60	15,78	16,-	16,24	16,60	17,-
2	14,20	14,31	14,42	14,53	14,65	14,80	14,98	15,20	15,44	15,80	16,20
+50	14,10	14,21	14,32	14,43	14,55	14,70	14,88	15,10	15,34	15,70	16,10
3	14,-	14,11	14,22	14,33	14,45	14,60	14,78	15,-	15,24	15,60	16,-
+50	12,60	12,71	12,82	12,93	13,05	13,20	13,38	13,60	13,84	14,20	14,60
4	12,50	12,61	12,72	12,83	12,95	13,10	13,28	13,50	13,74	14,10	14,50
+50	12,35	12,46	12,57	12,68	12,80	12,95	13,13	13,35	13,59	13,95	14,35
5	12,20	12,31	12,42	12,53	12,65	12,80	12,98	13,20	13,44	13,80	14,20
+50	12,05	12,16	12,27	12,38	12,50	12,65	12,83	13,05	13,29	13,65	14,05
6	11,90	12,01	12,12	12,23	12,35	12,50	12,68	12,90	13,14	13,50	13,90

N:o	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0
6+50	11,70	11,81	11,92	12,03	12,15	12,30	12,48	12,70	12,94	13,30	13,70
7	11,50	11,61	11,72	11,83	11,95	12,10	12,28	12,50	12,74	13,10	13,50
+50	11,30	11,41	11,52	11,63	11,75	11,90	12,08	12,30	12,54	12,90	13,30
8	11,20	11,31	11,42	11,53	11,65	11,80	11,98	12,20	12,44	12,80	13,20
+50	11,05	11,16	11,27	11,38	11,50	11,65	11,83	12,05	12,29	12,65	13,05
9	10,90	11,01	11,12	11,23	11,35	11,50	11,68	11,90	12,14	12,50	12,90
+50	10,80	10,91	11,02	11,13	11,25	11,40	11,58	11,80	12,04	12,40	12,80
10	10,60	10,71	10,82	10,93	11,05	11,20	11,38	11,60	11,84	12,20	12,60
+50	10,40	10,51	10,62	10,73	10,85	11,-	11,18	11,40	11,64	12,-	12,40
11	10,10	10,21	10,32	10,43	10,55	10,70	10,88	11,10	11,34	11,70	12,10
+50	9,80	9,91	10,02	10,13	10,25	10,40	10,58	10,80	11,04	11,40	11,80
12	9,40	9,51	9,62	9,73	9,85	10,-	10,18	10,40	10,64	11,-	11,40
+30	9,-	9,11	9,22	9,33	9,45	9,60	9,78	10,-	10,24	10,60	11,-
+50	8,50	8,61	8,72	8,83	8,95	9,10	9,28	9,50	9,74	10,10	10,50
13	7,80	7,91	8,02	8,13	8,25	8,40	8,58	8,80	9,04	9,40	9,80
+50	7,10	7,21	7,32	7,43	7,55	7,70	7,88	8,10	8,34	8,70	9,10
14	6,70	6,81	6,92	7,03	7,15	7,30	7,48	7,70	7,94	8,30	8,70
+50	6,30	6,41	6,52	6,63	6,75	6,90	7,08	7,30	7,54	7,90	8,30.

Agriborg den 16 maj 1935.

Å tjänstens vägnar:

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				18
						Arbetets utförande m. m.		Syneför- rättningen		
						Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
Kronor	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<u>Kostnadsfördelningsblad.</u>										

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

DIARIE Nr 11103
KILANTERURKESSTYRELSEN
7 JUNI 1936

Avskrift.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Burlöv-Kronetorp
av år 1935"

uti Burlövs socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1936.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 maj 1936 fastställd till
efterättelse vid arbetets utförande.
Hockholm den 19 maj 1936.
På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande

till

"Dikningsföretaget Burlöv-Kronetorp
av år 1935"

uti Burlövs socken av Malmöhus län.

Upprättat år 1936.

Sedan undertecknad handlagt
syneförrättning för "Dikningsföretaget
Burlöv-Kroneterp av år 1935" uti Bur-
lövs socken av Malmöhus län, har jag
anmodats upprätta sådana handlingar,
som erfordras för sökande av dels bi-
drag från statens avdikningsanslag,
dels lån från statens avdikningslåne-
fond till företagets utförande. Med an-
ledning härav får jag under hänvisning
till vid syneförrättningen upprättade
handlingar och ritningar härmed avgiva
följande

Betänkande.

Dikningsområdets läge och beskaffenhet.

Dikningsområdet, vilket utmärks på en syneförrättningshand-
lingarna bifogad översiktskarta, är beläget omedelbart N.V. om Bur-
lövs gamla kyrka samt 7,- km. N.O. om Malmö. De berörda områdena,
vilka utgöres av redan odlad jord, äro av god beskaffenhet men f.n.
i hög grad försumpade samt i stort behov av den grundliga förbätt-
ring, som med företaget avses.

Föregående rättslig utredning.

Genom länsstyrelsens resolution den 14 juli 1934 förordnades
undertecknad att i laga ordning handlägga syneförrättningen. Sedan
vederbörliga fältarbeten utförts, hölls första sammanträdet i lärendet
den 16 april 1935, varefter förrättningen avslutades den 16 maj samma

år. Enligt av Söderbygdens Vattendomstol meddelat bevis /Bil. IV/ har besvär emot förrättningen ej blivit inom laga tid anmält, vadan densamma alltså nu tagit åt sig laga kraft.

Sökande av bidrag och lån.

Vid sammanträdet den 16 maj 1935 /förrättningsprotokollens § 20/ uttalade sig delägarna för önskvärdheten att till företagets utförande erhålla bidrag från statens avdikningsanslag. En delägare, representerande 76,46 % i företaget, har därjämte undertecknat särskild föreningshandling /Bil. III/ såsom sökande jämte lån från statens avdikningslånefond. Med anledning härav föreslås, att bidrag från statens avdikningsanslag måtte utgå till samtliga kostnader för företagets utförande samt lån från statens avdikningslånefond till kostnaderna för den delägare, vilken därom undertecknat förenämnda föreningshandling.

Dikningen.

För att de av företaget berörda markerna skola kunna ändamålsenligt terrilläggas, hava synemännen föreslagit till utförande de dikessträckor, för vilka det närmare redogöres i kostnadsförslaget /Bil. Litt. B/, arbetsbeskrivningen /Bil. Litt. C/ och utlåtandet /Bil. Litt. D/ i syneförrättningshandlingarna. De olika dikessträckornas lägen och dimensioner framgå såväl av förenämnda förrättningshandlingar som av förslagsritningarna. Hydrografisk och teknisk utredning för företaget lämnas i mom. 2 av synemännens utlåtande.

Areal.

Dikningsområdet omfattar 23,21 ha åker, fördelade sålunda:

Låne- och bidragssökande	15,18 ha
Endast bidragssökande	<u>8,03 "</u>
	<u>Summa 23,21 ha</u>

Kostnader.

Vid upprättande av kostnadsförslag för de olika dikessträckernas utförande hava de egentliga arbetskostnaderna beräknats efter en arbetsförtjänst om 70 öre pr timme och kostnaderna för inköp av erforderliga rör efter i orten gängse priser å fullgoda cementrör. Samtliga kostnader för företagets genomförande beräknas och fördelas sålunda:

	Företaget i sin helhet.	Låne- och bidragssökandes andel.	Endast bidragssökandes andel.
Dikningsarbete m.m.	7900,- kr.	6040,74 kr.	1859,26 kr.
Syreförrättning	490,89 "	375,33 "	115,56 "
Betänkande	<u>108,08 "</u>	<u>82,64 "</u>	<u>25,44 "</u>
	<u>Summa 8498,97 kr.</u>	<u>6498,71 kr.</u>	<u>2000,26 kr.</u>

Fördelas kostnaderna på den i företaget ingående arealen, belöpa torrlägningskostnaderna till 366,- kr. per ha.

Ekonomisk utredning.

Av syreförrättningshandlingarna samt av tabellen /Bil. I/ i detta betänkande framgår angående företagets ekonomiska utbyte följande:

Företaget i sin helhet.

Jordvärde efter torrläggningen	46420,- kr.
" före "	36932,- "
Värdeförhöjning	9488,- "
Kostnad	8498,97 "

Rel. kostnad	0,90
Bidrag i % av kostnaderna	46,50 %.

Låne- och bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	30360,- kr.
" före "	23105,- "
Värdeförhöjning	7255,- "
Kostnad	6498,71 "

Endast bidragssökandes andel.

Jordvärde efter torrläggningen	16060,- "
" före "	13827,- "
Värdeförhöjning	2233,- "
Kostnad	2000,26 " .

Tid för företagets utförande.

Jämligt bestämmelserna i mom. 7 av synemännens utlåtande skall företaget vara fullbordat inom sju år efter det syneförrättningen fastställts. Med anledning härav föreslås tiden för företagets slutliga avsynande till den 1 september 1942.

Förord.

Under hänvisning till förestående utredning får jag föreslå, att till företagets utförande beviljas dels bidrag från statens avdikningsanslag med 3950,- kr., motsvarande 46,50 % av beräknade kostnader, dels lån från statens avdikningslånefond med 3480,- kr.

Med detta betänkande följande

Tabell	Bil. I
Sammandrag av beräknade kostnader	Bil. II
Förening	Bil. III

Diariebevis

Bil. IV

Förteckning över fastigheter, till vilkas

terrläggning lån sökes från statens

avdikningslånefond

Bil. V

Arvodesräkningar

Bil. VI och VII

Synerörrättningshandlingar

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Malmö i januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Bidrag- och läresökaandes andel i kost-
naderna samt bidrag- och lärrebelopp.

Bidrags- och lånesökandes andel i kostnaderna

Hemmantal	Registrernummer	SOCKEN Fastighet och ägare	Ägo- figurer	Areal	
				Åker	Annan mark
				Ha	Ha
1	2	3	4	5	6
		<u>Bomlöv socken.</u>			
1/2	7'	Bomlöv; f. kyrkostadskastellet au. Nils Andersson	1-3	44	
1/8	5 ²	ge; Nils Larssons storbarnsdöttrare	4-8	155	
1/4, 1/4	2, 6'	ge; Pm Betty Lennern	9-57	1518	
1	1'	Kometorp; Herman Uddall. Jöngem. en	58-74	604	
				2321	
Relativ beskattad 0.90. Bidrag i procent av beskattaderna 46.50 %. Anm. * Lösa i län.					

Mealmör i januari 1936.
C. H. Waller
Statens lantbruksingenjör.

Sammandrag av beräknade kostnader:

Översyningsarbete m. om.	7900.- kr.
Lynreförättningen	490.89 "
Betänhandet	<u>108.08 "</u>
Summa	<u>8498.97 kr.</u>

Medbrö i januari 1936.
C. H. Wallin
Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8498 kronor 97 öre, varav a' lanttagarens andel 6498 kronor 31 öre.

Stockholm den 19 maj 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Lenneth.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Burlöv-Krone-
torp av år 1935" uti Burlövs socken av Malmöhus län, överenskomma:
att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksingen-
iör C.H. Waller vid syneförrättning år 1935 upprättade försla-
get, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande sö-
ka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från
statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Svensson, Agriborg per
Nordanå;

att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sö-
kande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och
lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet
teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma
att utfalla.

Agriborg den 26 januari 1936.

Undertecknad söker såväl bidrag från statens avdikningsan-
slag som lån från statens avdikningslånefond.

Betty Svensson.

Namnteckningen bevittnas:

Sigfrid Nilsson

Maria Nilsson

Undertecknade söka endast bidrag från statens avdikningsan-
slag.

Herman Uldall-Jørgensen

Nils Andersson

För Nils Larssons sterbhusdelägare

Karolina Larsson.

Namnteckningarna bevittnas:

Sigfrid Nilsson

Maria Nilsson.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 16 maj 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Dikningsföretaget Burlöv - Kronetorp av år 1935" uti Burlövs socken, Malmöhus län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 januari 1936.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Stämpel.

Stämpel.

Lösen redov. gm stpl	0:75
<u>Stämpel</u>	<u>1:-</u>
Summa kronor	1:75

Lantbruksingeniören C.H. Wallér, p.b.

Förteckning

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Burlöv-Kronetorp av år
1935" uti Burlövs socken av Malmöhus län, till vilkas terrillägning
sökas lån från statens avdikningslånefond.

Burlövs socken.

1/4 + 1/4 mtl. Burlöv ¹ 2, ¹ 6 ; Fru Betty Svensson.

Malmö 1 januari 1936.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

Vidimeras
ex officio:

E. A. Nanni.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Vikningsföretaget Bmlör - Kometorp år 1935
 inom *Bmlörs* sock. *su*
 av *Healmörns* län, avgiven i enlighet med gällande lant-
 bruksingeniörstaxa.

	Kr.	öre
Översiktskarta i ~~2 exemplar~~ <i>användningshandlingarna</i>	4	—
Betänkande, sid. 5	15	—
Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i <i>samt förteckning</i> ~~sammandrag, dagar~~ $2 + 2 \times 0.50 + 2 \times 0.40 + 2$ à	5	80
Upprättande av ansökningshandlingar m. m. $\frac{1}{3}$ dagar	4	—
Kopia av plankartan å väv 29.04 - 3.86	25	18
" " profiler och sektioner	0.75 (16.07 + 6)	16 55
" " bro- och trumritningar		
Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor $0.55 (52 + 2 + 12)$ "	30	80
Inhäftning av handlingar; <i>1 häfte annehandl.</i> <i>och 2 häften betänkanden</i>	3	50
Diariebevis, utlägg	2	25
Kommissionärsarvode	1	—
Summa Kronor:	108	08

Den, som med denna räkning sig icke åtnöjer, äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Toma och Para*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Healmör den *6 februari* 1936.

E. H. Märr.

Statens lantbruksingeniör.

Beviljans för förtäring:
E. H. Märr.

246

M 2-0483

385/36

DIARIE Nr 11103
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 8 maj 1936

för

"dikningsföretaget Burlöv - Kronetorp av år 1935" i Burlövs socken
av

MALMÖHUS LÄN

G. riksh. G. handl.

Under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av tretusenfyrahundrasjuttio (3.470)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenniohundrafemtio (3.950)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör C.H. Wallér
vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~4~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till *styrelse* förtroende-
man för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~e~~
och förbind~~e~~ ~~oss~~ mig

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1941,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Agri borg

den 12 juni 1936.

Nils Jönsson

Att

Lantbrukaren Nils Jönsson, Agri borg

per Maana

Anna

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. A. Mellin
Lantbruksingenieur
Adress Maana

Anna Ohlsson
per
Adress Fullstöp per Kramby

Med stöd av Kungl. brevet den 8 maj
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 juli 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Förening.

Undertecknade, delägare i "Dikningsföretaget Burlöv-Krone-
torp av år 1935" uti Burlövs socken av Malmöhus län, överenskomma:
att utföra företaget i enlighet med det av statens lantbruksin-
geniör C.H. Wallér vid syneförrättning år 1935 upprättade
förslaget, samt
att till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande
söka dels bidrag från statens avdikningsanslag, dels lån från
statens avdikningslånefond.

Och uppdraga vi åt lantbrukaren Nils Svensson, Agriborg
per Nordanå;
att med förrättningsmannen träffa avtal om upprättande av för sö-
kande av bidrag och lån erforderliga handlingar och ritningar;
att ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om bidrag och
lån av statsmedel till företagets utförande;
att, därest bidrag och lån beviljas, med vederbörande myndighet
teckna kontrakt om företagets utförande, samt
att uppbära och utkvittera de penningemedel, som eventuellt komma
att utfalla.

Agriborg den 26 januari 1936.

Undertecknad söker såväl bidrag från statens avdikningsan-
slag som lån från statens avdikningslånefond.

Betty Svensson.

Namnteckningen bevittnas:

Sigfrid Nilsson

Maria Nilsson

Undertecknade söka endast bidrag från statens avdikningsan-
slag.

Herman Uldall-Jørgensen

Nils Andersson

För Nils Larssons sterbhusdelägare

Karolina Larsson.

Namnteckningarna bevittnas:

Sigfrid Nilsson

Maria Nilsson

Vidimeras
ex officio:

E. A. Nilsen

385/36

DIARIE Nr 11104
K LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1936

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rokvisi-
tion av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Burlöv-Kronetorp av år 1935"
uti Burslövs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3470,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3950,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Svensson,

Agriborg per Nordanå.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 12 juni 1936,
därvid arbetet befanns påbörjat.

Malmö den 22 juni 1936.

E. A. Hallén

Statens lantbruksingeniör.

8/5 36

Avskrift.

Förteckning

DIARIE Nr

2813

K LANTBRUKSSTYRELSEN

8 FEB 1936

Över fastigheter inom "Dikningsföretaget Burlöv-Kronetorp av år

1935" uti Burlövs socken av Malmöhus län, till vilkas torrläggning

sökes lån från statens avdikningslånefond.

Burlövs socken.

1/4 + 1/4 mtl. Burlöv ^{1 1} 2, 6 ; Fru Betty Svensson.

Malmö 1 januari 1936.

C.H.

C.H. Wallér

Statens lantbruksingeniör.

F

Vidimeras
ex officio:

E. G. M.

DIARIE Nr 21406
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 NOV. 1936

RAPPORT

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Burlöv - Kronetorp av år 1935" uti Burlövs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3470,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3950,- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 juli 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Svensson,

Agriborg per Nordanå.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten E.H. Monkell den 27 - 28 oktober 1936. Därvid befanns att dikessträckan A-B-C-D-E utförts i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen samt att samtliga för dikessträckan E-F-G-H erforderliga rör funnos å arbetsplatsen upplagrade.

Kostnaderna för vid besiktningen verkställt arbete samt å arbetsplatsen upplagrade rör beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å-priser till omkring 5550,- kr.

Härtill kommer förrättningskostnader 598.97 "

Summa 6148.97 kr.

motsvarande omkring 72 % av hela den beräknade kostnaden 8498,97 kr.

Malmö den 2 november 1936.

E. H. Nallén

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr 21406/36

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dikningsföretaget Burlöv - Kronetorp av år 1935" i
Burlövs socken av

Malmöhus län

Arb. plan: 8/5 36

Kontrakt: 21/7 36

Fullbordas: 1/9 41

Lån: 3.470 kr.

Statsbidrag: 3.950 kr.

Beräkn. kostnad: 8.498:97 kr.

av lån: 1.200 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 21/7 36

av statsbidrag: 1.300 kr.

Utfört arbete enligt st. lbring. C. H. Wallér den 27/8/10 1936

6.148:97 kr. = ca 72 %

0.71 · 3470 = 2500	0.71 · 3950 = 2800
1200	1300
1300	1500

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Nils Svensson, /bef./

Ende intressent } Agriborg, Nordana.

Rekv. bifogad

av lån 1300 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1500 kr.

Stockholm den 13 /11 1936

DIARIE Nr 24816
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1936

RAPPORT

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt rekvisition av vederbörande styrelse.

Företagets namn: "Dikningsföretaget Burlöv-Kronetorp av år 1935" uti Burlövs socken av Malmöhus län.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den

Lån från statens avdikningslånefond 3470,- kr.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 3950,- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 juli 1936.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Förlängd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Svensson,

Agriborg per Nordanå.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 31 december 1936. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för dikningsföretagets utförande redovisas sålunda:

Dikningskostnader 7600,- kr.

Förrättningskostnader 598.97 "

Summa kostnader 8198.97 kr.

See. kostn. 8.498.97

Malmö den 21 december 1936.

E. A. Nalle

Statens lantbruksingeniör.

5 full 4%; Lagen minskning

1936 den 21 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dikningsföretaget Burlöv - Krometorp av år 1936
i Burlövs socken av Halmöhus län.

Lån 3.470 kronor från statens avdikningslånsfond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 8 maj 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

socken, by
och hemman

Mental

Ägare nr

Ägares namn

Burlövs socken.

Burlöv

1/4 + 1/4

1 1
2 . 6

Betty Svensson

Stockholm den 21 juli 1936.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

f.